RTVA
Radio y Televisión de Andalucía

D. Armando Flores Cordero, Secretario de la Mesa de Contratación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, certifica que en la Mesa de Contratación celebrada el día 13 de mayo de 2019, el resultado de la Apertura de las Ofertas recibidas para el expediente EC/1-005/19 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA RENOVACION DE ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE AGUA NEBULIZADA PARA DETERMINADOS CENTROS DE PRODUCCION DE RTVA" es el siguiente: (importes IVA excluido)

ELECNOR, S.A.

CONCEPTO	Precio unitario IVA excluido	Precio Total IVA excluido
Suministro e instalación de 85 uds. latiguillos de alta presión (400 bares), existentes entre todas las GPU de los diferentes Centros de Producción. 12 Uds en RTVA Almeria 12 Uds en RTVA Cádiz 12 Uds en RTVA Córdoba 12 Uds en RTVA Granada 12 Uds en RTVA Huelva 12 Uds en RTVA Jaén 13 Uds en RTVA Pabellón de Andalucía	25,59 €	2.174,88 €
Suministro e instalación de 84 uds juntas internas y pistones de las diferentes válvulas de gas asociadas a todas las unidades GPU. 12 Uds en RTVA Almeria 12 Uds en RTVA Cádiz 12 Uds en RTVA Córdoba 12 Uds en RTVA Granada 12 Uds en RTVA Huelva 12 Uds en RTVA Jaén 12 Uds en RTVA Pabellón de Andalucía	58,53 €	4.916,37 €

Suministro de 7 uds boquillas de agua nebulizada para sustituir aquellas que se han de sustituir en la realización de las pruebas de las instalaciones. 1 Ud en RTVA Almeria 1 Ud en RTVA Cádiz 1 Ud en RTVA Córdoba 1 Ud en RTVA Granada 1 Ud en RTVA Huelva 1 Ud en RTVA Jaén 1 Ud en RTVA Pabellón de Andalucía	101,50 €	710,47 €
Suministro y sustitución de 7 uds filtros de aceites internos de las GPU. 1 Ud en RTVA Almeria 1 Ud en RTVA Cádiz 1 Ud en RTVA Córdoba 1 Ud en RTVA Granada 1 Ud en RTVA Huelva 1 Ud en RTVA Jaén 1 Ud en RTVA Pabellón de Andalucía	137,30 €	961,11 €
Suministro y sustitución de 7 uds filtros con regulador de presión de entrada de aire a presión en cada GPU. Marca Festo LFR-D-MINI o de características técnicas equivalentes 1 Ud en RTVA Almeria 1 Ud en RTVA Cádiz 1 Ud en RTVA Córdoba 1 Ud en RTVA Granada 1 Ud en RTVA Huelva 1 Ud en RTVA Jaén 1 Ud en RTVA Pabellón de Andalucia	128,71 €	900,95 €

Suministro y sustitución de 10 uds de los diferentes kits de juntas internas y pistones de las válvulas hidráulicas de riesgos SVA20 ó SVQ20, así como el material necesario para reparar la señalización de estado. 1 Ud en RTVA Cádiz 1 Ud en RTVA Huelva 1 Ud en RTVA Jaén 7 Ud en RTVA Pabellón de Andalucía	186,55 €	1.865,47 €
Suministro e instalación de membranas interiores e incluso limpieza interior de la Bomba Jockey hidroneumática de la GPU. Marca Haskel, modelo 86099. 1 Ud en RTVA Pabellón de Andalucía	900,30 €	900,30 €
Suministro e instalación de membranas interiores e incluso limpieza interior de la Bomba Jockey hidroneumática de la GPU Marca Trojan, modelo Type -J (Assy 10138). 1 Ud en RTVA Almeria	900,30 €	900,30 €
Suministro e instalación de 7 uds mangueras de alta presión para adaptarse a la toma de prueba de cada GPU y a la toma de agua mas próxima a la instalación, conteniendo un filtro de agua 100 micras (tendrán un distancia media de 8 metros). 1 Ud en RTVA Almeria 1 Ud en RTVA Cádiz 1 Ud en RTVA Córdoba 1 Ud en RTVA Granada 1 Ud en RTVA Huelva 1 Ud en RTVA Jaén 1 Ud en RTVA Pabellón de Andalucía	518,08 €	3.626,57 €

Recarga de 7 uds de botellas de Nitrógeno de 200 bares empleadas para las pruebas en los diferentes Centros de Producción. 1 Ud en RTVA Almeria 1 Ud en RTVA Cádiz 1 Ud en RTVA Córdoba 1 Ud en RTVA Granada 1 Ud en RTVA Huelva 1 Ud en RTVA Jaén 1 Ud en RTVA Pabellón de Andalucía	83,59 €	585,15 €
Suministro de 3 uds latiguillos de prueba de 1,5 m para uso en las válvulas SVA de planta. Resistentes hasta 200 bares de presión. De características técnicas a SMA3-1500 test hose. Para entregar al equipo de mantenimiento.	60,53 €	181,60 €
Retimbrado por empresa autorizada de las diferentes botellas de nitrógeno y de agua de las diferentes GPU (B-50). Tras el retimbrado las botellas de nitrógeno se encontraran operativas, es decir cargadas a 200 bares. En total se encontraran valoradas 127 unidades. 18 Uds en RTVA Almeria 18 Uds en RTVA Cádiz 18 Uds en RTVA Córdoba 18 Uds en RTVA Granada 18 Uds en RTVA Huelva 18 Uds en RTVA Jaén 19 Uds en RTVA Pabellón de Andalucía	206,44 €	26.218,04 €
Operaciones de mantenimiento y comprobaciones a llevar a acabo en los sistemas de acuerdo a los requerimientos de los apartados 4.2, 4.3 y 4.4 del PPT.	15.052,89 €	15.052,89 €
TOTAL OFERTA EN € excluido IVA		58.994,11 €

CONCEPTO	Mejora
- Compromiso de reposición de juntas internas y pistones de las válvulas hidráulicas de riesgos SVA20 ó SVQ20, en 10 unidades adicionales a las mínimas exigidas en el PPT, incluyendo los trabajos necesarios de montaje, desmontaje y puesta en marcha. Se deberá de incluir los kits de reparación para la señalización de estados de dichas unidades. Se asignará un punto por cada unidad propuesta. Dichos trabajos se llevarán a cabo por peticiones individuales de RTVA durante un periodo de un dos años a contar desde la Recepción de los trabajos.	**10 juntas**
- Compromiso de renovación y cambio de agua a la totalidad de las instalaciones , transcurrido un año desde la Recepción de los trabajos.	**SI**