Agencia Pública de Puertos de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

EXPEDIENTE 2019/000102

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS PUERTOS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Con objeto de establecer un criterio técnico homogéneo a todas ofertas que permita una valoración en igualdad de condiciones, nos gustaría tener confirmación de que el equipamiento prescrito en las mediciones debe ser respetado en todos los puertos, en concreto, nos referimos al equipamiento D-LINK, HANWHA, IDIS, LENOVO y PAXTON.

ADEMÁS DE LA NECESIDAD DE UNIFORMIDAD DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, POR RAZÓN DE RACIONALIDAD TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA, NO CABE OTRA ALTERNATIVA QUE OFERTAR EL EQUIPAMIENTO INDICADO EN LAS MEDICIONES, A EFECTOS DE HOMOGENEIZACIÓN DE LAS PROPIAS OFERTAS PARA SU VALORACIÓN

El pliego establece un plazo de ejecución de 3 meses. Entendemos que se trata de 3 meses para cada lote, no para la ejecución completa de todos los lotes, ¿es correcto?

NO ES CORRECTA LA DEDUCCIÓN. EL PLAZO ES DE TRES MESES PARA CADA LOTE , Y NO SON PLAZOS SUCESIVOS SINO SIMULTÁNEOS , SIEMPRE EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE CADA LOTE, LAS CUALES PUEDEN NO SER COINCIDENTES PERO SERÁN MUY PRÓXIMAS.

- En la partida *P/A Transceiver FO a Cu* se indica Partida Alzada en el texto pero se asigna un valor de medición igual al número de cámaras IP. Entendemos que este valor debe ser 1 ya que el número de trasnceivers dependerá de la solución adoptada y por ello tiene el tratamiento de Partida Alzada.
Lo mismo ocurre en las partidas de Cámaras DOMO, pero en este caso debe corregirse el texto a P/A e igualmente establecer el valor de las unidades a 1.

NO SE CONSIDERA. ES UN CONTRATO DE SUMINISTRO .

LOTE 1 - GARRUCHA:

- Se solicita la instalación de 2 cuadros generales de alimentación. Según la visita, uno iría ubicado en el edificio del puerto. Necesitaríamos conocer la ubicación del otro.
EL SEGUNDO CUADRO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESTARÁ SITUADO EN LOS MÓDULOS DE CONTROL DE POLICÍA DE LOS ACCESOS AL MUELLE COMERCIAL.

LOTE 1 – ADRA:

- ¿Cuál es la previsión de ubicaciones para la instalación de las 4 uds. de emisores Wifi este puerto?
ESTARÁN UBICADAS EN LOS EXTREMOS DE AMBAS ZONAS, DEPORTIVA Y PESQUERA.

- Según lo indicado en la visita, sería necesaria la realización de trabajos de obra civil para apertura de zanja e instalación de tubos, más reposición de pavimento existente, de 420 m. aproximadamente desde el actual edificio del puerto hasta la arqueta del surtidor en una zona en descampado. Estos trabajos suponen un coste muy elevado. Necesitaríamos conocer el alcance previsto y contemplado inicialmente en el expediente.

LOS COSTES DE CANALIZACIÓN ESTÁN PREVISTOS Y AJUSTADOS A LO ESTIMADO EN EL BANCO DE PRECIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, COMO EJEMPLO EL SIGUIENTE DESCOMPUESTO :

Grupo 02ZBW Varios

Apartado 02ZM Medios mecánicos

Grupo 02ZMM Medios mecánicos

02ZMM00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100	0,130 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,46	
ME00400	0,100 h	RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
			Costes directos.....		5,96
			10,62% Costes indirectos.....		0,63
			TOTAL EUROS.....		6,59

LOTE 2 MARBELLA:

- Se solicita la instalación de 2 cuadros generales de alimentación. Según la visita, uno iría ubicado en el edificio del puerto. Respecto a la ubicación del otro, ¿sería la caseta de instalaciones situada junto al otro grupo de barreras de acceso al puerto?

LOS CUADROS DE ALIMENTACIÓN ESTARÁN SITUADOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA Y EN LA ZONA DE ACCESOS A PUERTO PESQUERO, DONDE SE UBICAN LAS BARRERAS DE ACCESO AL MISMO.

- En relación a las barreras de acceso al puerto: en el texto de descripción de la medición se dice “conjunto de cuatro barreras automáticas de acceso” asignándole 4 uds. Se necesitan únicamente 4 barreras en total, por lo que debería modificarse el valor de la medición y establecerse en 1 ud.

LO QUE SE SOLICITA SON CUATRO BARRERAS O DOS CONJUNTOS, ENTRADA Y SALIDA, LO QUE HACE UN TOTAL DE CUATRO BARRERAS Y SUS CORRESPONDIENTES BÁCULOS DE CONTROL, TAL Y COMO ACLARÓ EL PERSONAL DEL PUERTO EN LA VISITA.

LOTE 3 ROTA:

- Se solicita la instalación de 2 cuadros generales de alimentación. Según la visita, uno iría ubicado en el edificio del puerto y el otro en la lonja. ¿Es correcto? ES CORRECTO

- En relación a las barreras de acceso al puerto: en el texto de descripción de la medición se dice "conjunto de dos barreras automáticas de acceso" asignándole 2 uds. Se necesitan únicamente 2 barreras en total, por lo que debería modificarse el valor de la medición y establecerse en 1 ud.

LO QUE SE SOLICITA SON DOS BARRERAS O UN CONJUNTO, ENTRADA Y SALIDA, LO QUE HACE UN TOTAL DE DOS BARRERAS Y SUS CORRESPONDIENTES BÁCULOS DE CONTROL .