# PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES AGRÍCOLAS EN FINCAS GESTIONADAS POR LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.
# Nº EXPEDIENTE GEXAP 2019 213596

## 1.- OBJETO

El presente Pliego determina las prescripciones técnicas que han de regir la selección previa de profesionales y/o empresas para en su caso, la contratación posterior de servicios de ejecución de labores y trabajos agrícolas en las fincas gestionadas por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante la Agencia) desde las campañas agrícolas 2019/2020 hasta la 2022/2023 y que se relacionan en el **Anexo I.**

## 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consistirán en la realización de las labores agrícolas que se detallan en el **Anexo II**. Las superficies de las parcelas objeto de los trabajos se indican en el citado Anexo.

El número de unidades estimadas de cada una de las labores del lote objeto del presente contrato, pueden variar al alza o a la baja para ajustarse a las condiciones climatológicas y agronómicas de la campaña, máxime cuando el objeto del contrato es para cuatro campañas agrícolas. Asimismo se planifican algunas labores en los lotes sin precio para no modificar el importe total y poder realizarse en el caso de ser necesarias, sin sobrepasar en todo caso el importe máximo de licitación.

## 3.-ESPECIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

- Todos los trabajos a realizar durante el tiempo de estancia en la finca, deberán realizarse de acuerdo con la normativa laboral y medioambiental vigente, velando especialmente por los derrames de vertidos de lubricantes y combustibles de las maquinarias empleadas.

- Tractores y aperos anexos deben estar al día respecto a los seguros de circulación, a Inspecciones Técnicas, revisiones y calibraciones en su caso, por organismo homologados al respecto. Los aperos estarán en condiciones de desgastes mínimos que permitan realizar las labores con la eficacia que se requiere para dichos aperos en función de la textura del suelo en cada momento.

C/ Bergantín, 39. 41012 Sevilla
Tel.: 955 059 700. Fax: 955 059 710

- Cuando se empleen Tractores en las labores que se requieran deberán tener un mínimo de 80 CV.

- Toda la maquinaria autopropulsada (tractores, etc) así como aquella otra maquinaria que necesite legalmente de documentación, presentarán a petición de los encargados o técnicos de las fincas la documentación acreditativa de estar al corriente en seguros, inspecciones técnicas, etc.

- Todo el personal y maquinaria de aplicación de fitosanitarios debe cumplir con la normativa legal vigente, en concreto a la Ley 43/2002 y a los Reales Decretos1644/2008 sobre máquinas, 1311/2012 de uso sostenible y el 1702/2011 sobre inspección de los equipos de aplicación.

- La maquinaria podrá permanecer en la finca, sin que exista responsabilidad al respecto sobre la misma por parte de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, caso de robo, extravío o cualquier otro accidente, las cuales dispondrán de un seguro de responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionar a las instalaciones o enseres de la finca.

- Todas las labores serán revisadas por el Encargado y Técnico responsable de la finca de Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, dando fé de la correcta ejecución de la misma. La empresa adjudicataria seguirá en todo momento las indicaciones realizadas por los responsables de la Agencia, tanto en plazo previsto de comienzo de las labores, así como fecha prevista de terminación de las mismas, debiendo poner a disposición el nº de maquinaria ofertado para su realización.

- El Responsable de la finca entregará al contratista si este lo solicita o en caso de demora en la ejecución de la labor por el mismo, la hoja de encargo de cada labor por finca y cultivo, haciendo mención a la superficie a realizar, tipo de labor y cultivo a desarrollar, fecha de inicio previsto y precio de la labor, aunque previamente y a los efectos de mayor rapidez se podrá comunicar vía telefónica o telemática.

Para cualquier **aclaración o consulta técnica** relativa a la presente licitación podrán dirigirse a: Francisco García Aranda – c-electrónico: francisco.garcia.aranda@juntadeandalucia.es

Jefe Dpto. Infraestructuras. Agrarias

Fdo. Francisco García Aranda

## ANEXO I
## RELACIÓN DE FINCAS GESTIONADAS POR LA AGENCIA

| PROVINCIA | FINCA | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| CÁDIZ | MARISMAS DE CÁDIZ | SANLÚCAR DE BARRAMEDA |
| CÓRDOBA | GUZMAN I | PALMA DEL RÍO |
| | GUZMAN II | PALMA DEL RÍO |
| | SOMONTE | PALMA DEL RÍO |
| | P. DE SANTAELLA | SANTAELLA |
| GRANADA | CORTIJO EN MEDIO | MOCLÍN |
| | CHOZONES | DEHESAS DE GUADIX |
| | COTA 200 | MOTRIL |
| | LA PARRA | PUEBLA DE DON FABRIQUE |
| HUELVA | ALMONTE-MARISMAS | ALMONTE |
| | CHANZA | AYAMONTE |
| | EL FRAILE | BONARES |
| JAÉN | BARRUELOS | CHICLANA DE SEGURA |
| | PERALEJO | CAZORLA |
| MÁLAGA | EMBALSES | CAMPILLOS |
| | ESPULGAPERROS | COÍN |
| SEVILLA | GUADALORA | LORA DEL RÍO |
| | LA CABAÑA | LA RINCONADA |

**REFERENCIAS SIGPAC DE LAS FINCAS**

| FINCA | PROVINCIA | MUNICIPIO | POLÍGONO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|
| MARISMAS DE CÁDIZ | 11 | 6 | 63 | 30 |
| | | 27 | 11 | 73,74,75,80006 |
| | | | 14 | 15 |
| | | 28 | 1 | 6,81 |
| | | 32 | 2 | 1,5,25,26,27,28,29,30,31,32,33 |
| | | | 3 | 21 |
| | | | 5 | 1,2,4,54,55,56,57,58,61,62 |
| | | 33 | 13 | 50 |
| GUZMÁN I | 14 | 49 | 13 | 26 |
| | | | 14 | 6 |
| | | | 32 | 5,6,11,12,13,14,82,86,87 |
| GUZMÁN II | 14 | 49 | 14 | 2 |
| | | | 15 | 8,10 |
| | | | 32 | 2,4,83,84,85 |
| SANTAELLA | 14 | 60 | 27 | 53,54 |
| SOMONTE | 14 | 49 | 20 | 9 |
| | | | 21 | 195 |

| REFERENCIAS SIGPAC DE LAS FINCAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FINCA** | **PROVINCIA** | **MUNICIPIO** | **POLÍGONO** | **PARCELAS** |
| CHOZONES | 18 | 66 | 502 | 23,39,53,58,10006,10009,10013,10050,10056,10061,20006,20009,20013,20050,20056 |
| | | | 503 | 10007,20007,30007 |
| CORTIJO ENMEDIO | 18 | 133 | 29 | 79,80,81,93 |
| | | | 30 | 221 |
| | | | 31 | 47,48,56,57,58,60,9007,80001 |
| COTA 200 | 18 | 142 | 8 | 191,192,193,197 |
| | | | 9 | 14,16 |
| | | | 12 | 2,3,45,58,60,62,63,64,65,68,73,80,85,86,161 |
| LA PARRA | 18 | 167 | 501 | 3,10,11,12 |
| | | | 502 | 9,10,12,20 |
| ALMONTE MARISMAS | 21 | 5 | 44 | 36,61 |
| | | | 45 | 37,69 |
| | | | 46 | 66,67,139,140,147 |
| | | | 47 | 126 |
| | | | 49 | 6,127,168 |
| | | | 50 | 42,43,201 |
| BARRUELOS | 23 | 29 | 16 | 29 |
| | | | 17 | 10,11,14,19,35,37,38 |
| | | | 45 | 15,16 |
| CHANZA | 21 | 10 | 8 | 5,6,9,29,33,34 |
| | | | 15 | 97 |
| | | | 16 | 103,109,110,129,135,160 |
| | | 21 | 18 | 123 |
| | | 42 | 1 | 2,3,4,5,8,9,11,12,51,54,56,57,58 |
| | | 44 | 8 | 12,292,311,314,331 |
| | | 72 | 11 | 117 |
| | | | 12 | 130,160,169,174,177 |
| | | | 14 | 91,144 |
| EL FRAILE | 21 | 14 | 11 | 3,5 |
| | | | 14 | 18 |
| CAZORLA-PERALEJO | 23 | 28 | 12 | 356 |
| EMBALSES | 29 | 32 | 65 | 2 |
| | | | 66 | 4,6,12,14 |
| | | | 67 | 2,5,6,9,10,14,15 |
| | | | 68 | 6,7,8,9,10 |
| | | | 69 | 1 |
| | | | 71 | 2,3,5,9002,80002,80003,80005 |
| | | | 75 | 1 |
| | | | 76 | 1,2,6,80001,80002 |
| | | | 77 | 13,30,8001 |
| | | 89 | 14 | 23 |
| | | | 15 | 9,9002 |
| ESPULGAPERROS | 29 | 42 | 11 | 136,492,8136 |
| GUADALORA | 41 | 55 | 27 | 9 |
| | | | 32 | 1,4,9,10,20,22 |
| LA CABAÑA | 41 | 81 | 15 | 19 |

# ANEXO II
# DESCRIPCIÓN DE LOS CULTIVOS Y LABORES PREVISTAS POR LOTES

En cada lote debe existir el compromiso de tener disponible la maquinaria necesaria para las labores descritas de manera exclusiva.

Los lotes número 5, 13, 15, 17, 24, 31 y 38 presentan como mejora técnica la realización de un mapa de rendimientos en la recolección de los herbáceos y los lotes 26 y 30 presencia de sensores de corte en la aplicación fitosanitaria.

**LOTES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ**

| | | Concepto | Unidades T. | | Precio Máx. Unitario | Importe T. | Importe T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 | LABORES PREPARATORIAS PRESIEMBRA, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO | GRADA DE DISCOS / SEMICHISEL | 797,7 | HA | 25,00 | 19.942,50 | 23.310,50 |
| | | HORA DE TRACTOR | 20 | HORA | 28,00 | 560,00 | |
| | | SIEMBRA VOLEO | 234 | HA | 12,00 | 2.808,00 | |
| | | VIBROCULTIVADOR* | 234 | HA | 19,00 | 0,00 | |

**Requisitos en el LOTE 1: labores preparatorias presiembra, siembra y mantenimiento:**

- Dos tractores 80 CV mín
- Un tractor o Unimog con abonadora para siembra a voleo
- Un tractor con pala o púa para carga y descarga de semilla
- La siembra a voleo (dosis 220 Kg/Ha)
- Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.

| Labor/apero | Caracteristicas minimas del apero | Profundidad minima |
|---|---|---|
| Grada | 34 discos | 15 cm |
| Semichisel | 17 brazos | 25 cm |
| Vibrocultivador | 6 metros | 15 cm |

| | | Concepto | Unidades T. | | Precio Máx. Unitario | Importe T. | Importe T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 2 | RECOLECCION Y TRANSPORTE* | SIEGA HERBÁCEO* | 234 | HA | 37,00 | ---------- | ---------- |
| | | TRANSPORTE HERBÁCEOS* | 234 | TM x KM | 10,00 | ---------- | |

**Requisitos en LOTE 2: recolección y transporte:**

- Una cosechadora
- Autonivelable

Estos precios incluyen la recolección con picador y esparcidor de los restos de cultivo

- Un camión de 24 Tm
- Recorrido del producto a transportar de finca a Cooperativa San José (Puebla de Cazalla) Aprox. 130 Km.

El lote 2 se llevará a cabo en la campaña agrícola en la que se realice siembra de cereal.

**(*) Labores que han de preveerse el precio, para posibles campañas posteriores.**

| LOTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HERBACEOS | | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 3 | LABORES PREPARATORIAS PRESIEMBRA, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO. | SIEMBRA PRECISION | 34,48 | HA | 26,00 | 896,48 | 90.421,11 |
| | | SIEMBRA VOLEO | 1.125,19 | HA | 11,50 | 12.939,69 | |
| | | SIEMBRA CHORRILLO* | 125,00 | HA | 26,00 | ---------- | |
| | | SIEMBRA DIRECTA* | 125,00 | HA | 45,00 | ---------- | |
| | | TRACTOR HORA | 25,00 | HORA | 24,00 | 600,00 | |
| | | CULTIVADOR ENTRE LÍNEAS | 34,48 | HA | 21,00 | 724,08 | |
| | | GRADA DE DISCOS | 1.186,35 | HA | 24,00 | 28.472,40 | |
| | | RULO | 984,90 | HA | 10,00 | 9.849,00 | |
| | | SEMICHISEL | 1.577,58 | HA | 23,00 | 36.284,34 | |
| | | VIBROCULTIVADOR | 34,48 | HA | 19,00 | 655,12 | |
| | | **Requisitos mínimos en el LOTE 3: labores preparatorias presiembra, siembra y mantenimiento:**<br>· Dos tractores y un Unimog con abonadora para siembra a voleo<br>· La siembra directa se realizará en girasol con 75 cm entre calles y 18 cm entre plantas.<br>· La siembra a voleo (dosis 220 Kg/Ha)<br>· (*) En el caso de realizarse siembra a chorrillo o siembra directa.<br>· Un tractor con pala o púa para carga y descarga.<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>**Labor/apero — Características mínimas del apero — Profundidad mínima**<br>Grada — 34 discos — 15 cm<br>Semichisel — 17 brazos — 25 cm<br>Vibrocultivador — 6 metros — 15 cm | | | | | |
| LOTE 4 | APLICACIONES | APLICACION FERTILIZANTES | 1.096,15 | HA | 9,00 | 9.865,35 | 27.894,83 |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 2.575,64 | HA | 7,00 | 18.029,48 | |
| | | APLICACION FITOSANITARIOS* | 1.096,15 | HA | 8,00 | ---------- | |
| | | **Requisitos en el LOTE 4: aplicaciones:**<br>· La aplicación fertilizante, incluye la carga del abono con tractor con pala del fertilizante a aplicar<br>· Dosis mínima aplicación fertilizante 200-250 Kgs/Ha.<br>· Dosis mínima de caldo aplicación herbicida 200 litros/Ha.<br>· (*) En el caso de realizarse la aplicación de fitosanitarios la dosis mínima de caldo será de 300 litros/Ha.<br>· Para la aplicación se llevará a cabo la autocarga de agua en la propia finca. | | | | | |
| LOTE 5 | RECOLECCION | SIEGA CEREAL | 859,73 | HA | 37,00 | 31.810,01 | 43.861,31 |
| | | SIEGA LEGUMINOSA | 196,14 | HA | 51,00 | 10.003,14 | |
| | | SIEGA OLEAGINOSA | 34,48 | HA | 42,00 | 1.448,16 | |
| | | HORA TRACTOR PALA | 25,00 | HORA | 24,00 | 600,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 5: recolección:**<br>Requisitos en la siega:<br>· Tres cosechadoras<br>· Autonivelables<br>· MEJORA: Se valorará para la puntuación la elaboración de mapas de rendimientos.<br>Estos precios incluyen la recolección con picador y esparcidor de los restos de cultivo | | | | | |
| LOTE 6 | TRANSPORTE | TRANSPORTE PARA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLA DE SIEMBRA LIMPIA AUTOCONSUMO | 76.923,08 | TM x KM | 0,13 | 10.000,00 | 40.612,00 |
| | | TRANSPORTE PRODUCCIÓN HERBÁCEOS | 235.476,92 | TM x KM | 0,13 | 30.612,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 6: transporte:**<br>· Transporte de distribución de semilla limpia de autoconsumo desde la finca Guzmán I a las fincas (Huelva, Cádiz, Jaén, Granada y Málaga)<br>· Distribución semilla autoconsumo. La carga en la finca Guzmán I corre a cargo del transportista<br>· Capacidad del vehículo por porte de 24 Tm | | | | | |

| LOTES EN LA PROVINCIA DE GRANADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEÑOSOS CORTIJO ENMEDIO | | T. M. MOCLÍN | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 7 | LABORES MANTENIMIENTO | ASTILLADO RESTOS DE PODA | 129,00 | HORA | 60,00 | 7.740,00 | 21.920,64 |
| | | DESBROZADO | 210,00 | HORA | 32,00 | 6.720,00 | |
| | | PASE VIGA CRUZADO | 100,00 | HA | 26,50 | 2.650,00 | |
| | | APLICACION FERTILIZANTES | 184,22 | HAS | 12,00 | 2.210,64 | |
| | | PASE DE RASTRA DE PUAS | 100,00 | HA | 26,00 | 2.600,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 7: labores de mantenimiento:**<br>· Dos tractores, uno al menos con una potencia superior a los 120 CV y grupo sincronizado de marcha cortas<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>· Astillado de restos de poda: se realizará con trituradora con alimentador hidráulico (preferentemente provistas de rotor con cuchillas) y trabajo en ambos sentidos de la dirección de marcha del tractor<br>· Desbrozado: se realizará con desbrozadora lateral con brazo de desplazamiento hidráulico para trabajar debajo de los árboles.<br>-Pase de rastra y de viga, caso de realizarse la labor en un solo sentido el precio se esta será la mitad | | | | | |
| LOTE 8 | APLICACIONES | APLICACIÓN FITOSANITARIO OLIVAR | 345,05 | HA | 16,00 | 5.520,80 | 8.607,20 |
| | | APLICACIÓN HERBICIDA OLIVAR | 192,90 | HA | 16,00 | 3.086,40 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 8: aplicaciones:**<br>· Aplicación de fitosanitarios leñosos: tractor y atomizador de 3000 litros, con sensor de ultrasonido, contador de olivos tratados, litros aplicados, bomba con reductora y deflectores.<br>· Aplicación herbicida leñosos: barra de aplicación herbicida de baja presión provista de boquillas antideriva y de bajo caudal.<br>Caso de dar una sola pasada el precio será la mitad. | | | | | |
| LOTE 9 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | ALQUILER VAREADORAS MANUALES | 60,00 | DIA | 30,00 | 1.800,00 | 44.482,50 |
| | | RECOGIDA Y CARGA ACEITUNA | 175,00 | H. | 26,00 | 4.550,00 | |
| | | RECOLECCIÓN VIBRADOR CON PARAGUAS | 407,00 | HORA | 90,00 | 36.630,00 | |
| | | TRANSPORTE LEÑOSOS (OLIVAR)ACEITUNA | 250,00 | TM. | 6,01 | 1.502,50 | |
| | | HORA DE BUGY* | 60,00 | H. | 90,00 | ---------- | |
| | | TRACTOR VIBRADOR FRONTAL* | 60,00 | H. | 50,00 | ---------- | |
| | | **Requisitos en el LOTE 9: recolección y transporte**<br>Vareadoras manuales de peine preferentemente marca Olivium de Pellec y de pértiga marca Sthill. Se incluye en el precio los recambios.<br>· Dos tractores provistas de plumas giratorias y remolques<br>· Aperos y material necesario (mantas y mantillas) correspondientes a las labores del lote. Cada equipo de maquinaria debe de aportar 20 mantos de recolección y 20 mantillas<br>· Recolección vibrador con paraguas hora: Se incluye el coste de los dos peones, la carga y el transporte de la aceituna a Cooperativas de Tiena.<br>· 1 camión de 12 Tm. o tractor provisto de remolque con capacidad de transporte equivalente.<br>· Recorrido del producto a transportar de finca C.Enmedio (Moclin-Granada) a Cooperativa de Tiena ( Granada). Aprox 10 Km<br>· Recolección de los pistachos mediante un tractor provisto de vibrador con paraguas y preferentemente provisto de peladora | | | | | |
| LEÑOSOS CHOZONES | | T.M. DEHESAS DE GUADIX | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 10 | LABORES DE MANTENIMIENTO Y APLICACIONES | ASTILLADO RESTOS DE PODA | 50,00 | HORA | 60,00 | 3.000,00 | 9.714,50 |
| | | DESBROZADO | 65,00 | HORA | 32,00 | 2.080,00 | |
| | | PASE DE RASTRA DE PUAS CRUZADO | 48,66 | HA | 26,00 | 1.265,16 | |
| | | PASE VIGA CRUZADO | 48,66 | HA | 26,00 | 1.703,10 | |
| | | APLICACION FITOSANITARIO OLIVAR | 52,07 | HA | 16,00 | 833,12 | |
| | | APLICACION HERBICIDA OLIVAR | 52,07 | HA | 16,00 | 833,12 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 10: labores de mantenimiento y aplicaciones:**<br>· Dos tractores, uno al menos con una potencia superior a los 120 CV y grupo sincronizado de marcha cortas<br>· Desbrozado: se realizará con desbrozadora lateral con brazo de desplazamiento hidráulico para trabajar debajo de los árboles.<br>· Astillado de restos de poda: se realizará con trituradora con alimentador hidráulico (preferentemente provistas de rotor con cuchillas) y trabajo en ambos sentidos de la dirección de marcha del tractor<br>-Pase de rastra y de viga, caso de realizarse la labor en un solo sentido el precio se esta será la mitad<br>· Aplicación de fitosanitarios leñosos: tractor y atomizador de 3000 litros, con sensor de ultrasonido, contador de olivos tratados, litros aplicados, bomba con reductora y deflectores.<br>· Aplicación herbicida leñosos: barra de aplicación herbicida de baja presión provista de boquillas antideriva y de bajo caudal.<br>En el caso de que se realice en una sola pasada el precio de la labor será la mitad | | | | | |
| LOTE 11 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | ALQUILER VAREADORAS MANUALES | 80,00 | DIA | 30,00 | 2.400,00 | 25.425,00 |
| | | RECOLECCIÓN HORA BUGY | 162,00 | HORA | 90,00 | 14.580,00 | |
| | | RECOGIDA Y CARGA ACEITUNA | 90,00 | HORA | 26,00 | 2.340,00 | |
| | | TRANSPORTE LEÑOSOS (OLIVAR) | 250,00 | TM | 21,00 | 5.250,00 | |
| | | RECOLECCIÓN VIBRADOR PARAGUAS (PISTACHOS) | 15,00 | HORA | 50,00 | 750,00 | |
| | | TRANSPORTE LEÑOSOS (PISTACHO)) | 5,00 | | 21,00 | 105,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 11: recolección y transporte:**<br>Vareadoras manuales de peine preferentemente marca Olivium de Pellec y de pértiga marca Sthill. Se incluye en el precio los recambios.<br>· Dos tractores provistas de plumas giratorias y remolques<br>· Aperos y material necesario (mantas y mantillas) correspondientes a las labores del lote. Cada equipo de maquinaria debe de aportar 20 mantos de recolección y 20 mantillas<br>· Recolección vibrador con paraguas hora: Se incluye el coste de los dos peones, la carga y el transporte de la aceituna a Cooperativas de Tiena.<br>· 1 camión de 15 Tm. o tractor provisto de remolque con capacidad de transporte equivalente.<br>· Recorrido del producto a transportar de finca Chozones (Dehesas de Guadix-Granada) a Cooperativa de Tiena ( Granada). Aprox 125 Km<br>· Recolección de los pistachos mediante un tractor provisto de vibrador con paraguas y preferentemente provisto de peladora | | | | | |

| HERBÁCEOS CHOZONES | | T.M. DEHESAS DE GUADIX | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 12 | LABORES PREPARATORIAS, SIEMBRA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO | CULTIVADOR | 82,04 | HA | 26,00 | 2.133,04 | 5.703,28 |
| | | RULO | 74,38 | HA | 12,00 | 892,56 | |
| | | SIEMBRA CHORRILLO | 74,38 | HA | 26,00 | 1.933,88 | |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 74,38 | HA | 10,00 | 743,80 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 12: labores preparatorias, siembra, aplicaciones y mantenimiento:**<br>· Dos tractores<br>- Sembradora a chorrillo provista de acondicionador del terreno<br>- En el precio de la labor de siembra se incluyen los gastos generados por la carga y el transporte de la semilla desde el almacén hasta la sembradora.<br>· En la aplicación de herbicidas la dosis máxima será de 200 litros/ha | | | | | |
| LOTE 13 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | SIEGA CEREAL | 74,38 | HA | 60,00 | 4.462,80 | 7.272,80 |
| | | HORA TRACTOR | 25,00 | HORA | 26,00 | 650,00 | |
| | | TRANSPORTE HERBÁCEOS | 90,00 | TM. | 24,00 | 2.160,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 13: recolección y transporte:**<br>· Una cosechadora<br>· El camión permanecerá a pie de cosechadora o en su caso dispondrá de los medios necesarios para realizar la carga de la cosecha.<br>· MEJORA: Se valorará para la puntuación la elaboración de mapas de rendimientos.<br>· Hora tractor de carga y descarga con pala o púa.<br>· 2 camiones de 24 Tm. o capacidad de transporte equivalente (Cubas).<br>· Recorrido del producto a transportar de finca Chozones (Dehesas de Guadix) a Teba (Málaga). Aprox 230 Km. | | | | | |
| HERBÁCEOS CORTIJO ENMEDIO Y COTA 200 | | T.M MOCLÍN Y MOTRIL | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 14 | LABORES PREPARATORIAS, SIEMBRA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO | CULTIVADOR | 107,61 | HA | 26,00 | 2.797,86 | 6.607,32 |
| | | RULO | 73,58 | HA | 12,00 | 882,96 | |
| | | VIBROCULTIVADOR | 28,17 | HA | 22,00 | 619,74 | |
| | | SIEMBRA CHORRILLO | 39,55 | HA | 30,00 | 1.186,50 | |
| | | SIEMBRA VOLEO | 34,03 | HA | 12,00 | 408,36 | |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 79,10 | HA | 9,00 | 711,90 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 14: labores preparatorias, siembra, aplicaciones y mantenimiento:**<br>· Dos tractores<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>. Sembradora de chorillo provista de acondicionador de siembra.<br>· En el precio de esta labor se incluye los gastos generados en concepto de carga y el transporte de la semilla desde el almacén hasta la sembradora y carga de la sembradora.<br>· La siembra en el caso de ser a voleo (dosis 220 Kg/Ha) | | | | | |
| LOTE 15 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | SIEGA CEREAL | 11,38 | HA | 60,00 | 682,80 | 4.085,00 |
| | | SIEGA LEGUMINOSA | 28,17 | HA | 60,00 | 1.690,20 | |
| | | TRACTOR HORA | 22,00 | HORA | 26,00 | 572,00 | |
| | | TRANSPORTE HERBÁCEOS | 57,00 | TM. | 20,00 | 1.140,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 15: recolección y transporte:**<br>· Una cosechadora<br>· El camión permanecerá a pie de cosechadora o en su caso dispondrá de los medios necesarios para realizar la carga de la cosecha.<br>· MEJORA: Se valorará para la puntuación la elaboración de mapas de rendimientos.<br>· 2 camiones de 24 Tm. o capacidad de transporte equivalente (Cubas).<br>· Recorrido del producto a transportar de finca a Teba (Málaga). Aprox. 140 Km | | | | | |
| HERBACEOS LA PARRA | | T.M. PUEBLA DE DON FABRIQUE | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 16 | LABORES PREPARATORIAS, SIEMBRA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO | CULTIVADOR | 577,29 | HA | 19,14 | 11.049,33 | 24.584,20 |
| | | RULO | 495,51 | HA | 9,10 | 4.509,14 | |
| | | SIEMBRA CHORRILLO | 357,91 | HA | 21,75 | 7.784,54 | |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 137,91 | HA | 9,00 | 1.241,19 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 16: labores preparatorias, siembra, aplicaciones y mantenimiento:**<br>· Dos tractores<br>- Sembradora a chorrillo provista de acondicionador del terreno<br>- En el precio de la labor de siembra se incluyen los gastos generados por la carga y el transporte de la semilla desde el almacén hasta la sembradora.<br>· En la aplicación de herbicidas la dosis máxima será de 200 litros/ha | | | | | |
| LOTE 17 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | SIEGA CEREAL | 357,91 | HA | 32,00 | 11.453,12 | 19.973,12 |
| | | TRANSPORTE HERBÁCEOS | 355,00 | TM | 24,00 | 8.520,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 17: recolección y transporte:**<br>· Dos cosechadora<br>· El camión permanecerá a pie de cosechadora o en su caso dispondrá de los medios necesarios para realizar la carga de la cosecha.<br>· MEJORA: Se valorará para la puntuación la elaboración de mapas de rendimientos.<br>· 1 camión de 24 Tm. o capacidad de transporte equivalente (Cubas).<br>· Recorrido del producto a transportar de finca La Parra (Huéscar-Granada) a Cooperativa de Teba (Málaga). Aprox. 277 Km.<br>· Recorrido del producto a transportar de finca La Parra (Huéscar-Granada) a Cooperativa de Olvera (Cádiz). Aprox. 310 Km. | | | | | |

| LOTES EN LA PROVINCIA DE HUELVA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUELVA | HERBÁCEOS Y LEÑOSOS | | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 18 | LABORES PREPARATORIAS, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO | GRADA DE DISCOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS | 257,24 | HA | 30,00 | 7.717,20 | 26.962,26 |
| | | CORTAFUEGO HERBÁCEOS | 19,00 | HA | 30,00 | 570,00 | |
| | | GRADA DE DESMONTE HERBÁCEOS | 102,26 | HA | 120,00 | 12.271,20 | |
| | | DESBROZADO* | 56,00 | HORA | 32,00 | ---------- | |
| | | SEMICHISEL HERBÁCEOS | 191,16 | HA | 22,00 | 4.205,52 | |
| | | SIEMBRA VOLEO | 191,16 | HA | 11,50 | 2198,34 | |
| | | **Requisitos en el LOTES 18: labores preparatorias, siembra y mantenimiento:**<br>· La siembra a voleo (dosis 220 Kg/Ha)<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>**Labor/apero** — **Caracteristicas mínimas del apero** — **Profundidad mínima**<br>Grada — 30 discos — 15 cm<br>Semichisel — 17 brazos — 25 cm<br>· Dos tractores min 80 CV o un unimog | | | | | |
| LOTE 19 | RECOLECCION Y TRANSPORTE* | RECOLECCIÓN HERBÁCEOS* | 191,00 | HA | 37,00 | ---------- | ---------- |
| | | TRANSPORTE HERBÁCEOS* | 250,00 | TM x KM | 10,00 | ---------- | |
| | **Requisitos en LOTE 19: recolección y transporte:**<br>· Una cosechadora<br>· Autonivelable<br>Estos precios incluyen la recolección con picador y esparcidor de los restos de cultivo<br>· Un camión de 24 Tm<br>El lote 19 se llevará a cabo en la campaña agrícola en la que se realice siembra de herbáceos.<br>**(*) Labores que han de preveerse el precio, para posibles campañas posteriores.** | | | | | | |

| LOTES EN LA PROVINCIA DE JAÉN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEÑOSOS | JAÉN | | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 20 | LABORES PREPARATORIAS Y MANTENIMIENTO | RULO | 4,00 | HA | 20,00 | 80,00 | 5.271,00 |
| | | ASTILLADO RESTOS DE PODA | 59,00 | HA | 29,00 | 1.711,00 | |
| | | VIBROCULTIVADOR* | 20,00 | HA | 20,00 | 0,00 | |
| | | CULTIVADOR | 4,00 | HA | 30,00 | 120,00 | |
| | | DESBROZADO | 80,00 | HA | 40,00 | 3.200,00 | |
| | | HACER SUELOS (BARRIDO)* | 59,00 | HA | 32,00 | ---------- | |
| | | RASTRA | 8,00 | HA | 20,00 | 160,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTES 20: labores preparatorias y mantenimiento en leñosos:**<br>· Dos tractores min 80 CV<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>· Desbrozado: se realizará con desbrozadora lateral con brazo de desplazamiento hidráulico para trabajar debajo de los árboles.<br>· Hacer suelos (barrido): barredora de cepillo<br>· Astillado de restos de poda: se realizará con trituradora con alimentador hidráulico (preferentemente provistas de rotor con cuchillas)<br>· (*) En el caso de darse vibrocultivador y barrido de los suelos con cuchillas para preparar la recolección. | | | | | |
| LOTE 21 | APLICACIONES | APLICACION FERTILIZANTES | 116,62 | HA | 20,00 | 2.332,40 | 6.822,27 |
| | | APLICACION FITOSANITARIO | 174,93 | HA | 15,00 | 2.623,95 | |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 116,62 | HA | 16,00 | 1.865,92 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 21: aplicaciones:**<br>· Un tractor o vehículo de tracción equivalente<br>· Aplicación de fitosanitarios leñosos: tractor y atomizador de 3000 litros, con sensor de ultrasonido, contador de olivos tratados, litros aplicados, bomba con reductora y deflectores.<br>· Aplicación herbicida leñosos: barra de aplicación herbicida de baja presión provista de boquillas antideriva y de bajo caudal.<br>· En la finca Barruelos se realizará la autocarga de agua para el caldo a aplicar. En Peralejo, al no disponer de agua la finca, ésta deberá ser aportada por el aplicador.<br>Caso de dar una sola pasada el precio será la mitad. | | | | | |
| LOTE 22 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | TRACTOR O BUGY CON VIBRADOR | 525,00 | HORA | 41,00 | 21.525,00 | 32.325,00 |
| | | CARGA Y TRANSPORTE ACEITUNA | 300,00 | TM | 36,00 | 10.800,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 22: recolección y transporte:**<br>· Tractor con vibrador recolector de aceituna.<br>· Tractor con remolque y pluma cargadora<br>Requisitos en el transporte leñosos:<br>· Recorrido del producto a transportar de la finca Barruelos a la cooperativa de Santa Agueda de Sorihuela de Guadalimar. Aprox. 15 Km<br>· Recorrido del producto a transportar de la finca Peralejo a la cooperativa de Aceites Cazorla en Cazorla (Jaén). Aprox 4Km | | | | | |
| HERBACEOS | JAÉN | | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 23 | LABORES PREPARATORIAS, SIEMBRA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO | CULTIVADOR | 86,38 | HA | 30,00 | 2.591,40 | 8.854,48 |
| | | GRADA DE DISCOS | 54,54 | HA | 30,00 | 1.636,20 | |
| | | VIBROCULTIVADOR | 54,54 | HA | 20,00 | 1.090,80 | |
| | | SIEMBRA CHORRILLO | 54,54 | HA | 26,00 | 1.418,04 | |
| | | TRACTOR HORA | 20,00 | HORA | 35,00 | 700,00 | |
| | | APLICACION FERTILIZANTES | 54,54 | HA | 15,00 | 818,10 | |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 54,54 | HA | 11,00 | 599,94 | |
| | | APLICACIÓN FITOSANITARIO* | 54,54 | HA | 10,00 | ---------- | |
| | | **Requisitos en el LOTE 23: labores preparatorias, siembra, aplicaciones y mantenimiento:**<br>Requisitos en las labores preparatorias, siembra y mantenimiento:<br>· Dos tractores mín. 80 CV.<br>· Un tractor con pala o púa para carga y descarga.<br>· Tanto en la labor de siembra como en abonado la carga y descarga de semilla en la sembradora y abono en la abonadora corre por cuenta del contratista.<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>· (*) En el caso de ser necesaria una aplicación de productos fitosanitarios. | | | | | |
| LOTE 24 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE | SIEGA LEGUMINOSA / PROTEAGINOSA* | 54,54 | HA | 52,00 | ---------- | 3.628,08 |
| | | SIEGA CEREAL | 54,54 | HA | 52,00 | 2.836,08 | |
| | | TRANSPORTE DE COSECHADORA A NAVE | 54,54 | HA | 10,00 | 545,40 | |
| | | TRANSPORTE HERBÁCEOS | 2.466,00 | TM x KM | 0,10 | 246,60 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 24: recolección y transporte:**<br>· (*) En el caso de siembra de leguminosas o proteaginosas.<br>· Una cosechadora<br>· Autonivelable<br>· MEJORA: Se valorará para la puntuación la elaboración de mapas de rendimientos.<br>Requisitos en el transporte herbáceos:<br>· Un camión de 24 tm.<br>· Recorrido del producto a transportar de la finca Barruelos (Chiclana de Segura en Jaén) a la Cooperativa de Teba (Málaga). Aprox 300 Km. | | | | | |

| LOTES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEÑOSOS** | **MÁLAGA** | | | | | | |
| | | **Concepto** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio máx.** | **Importe T.** | **Importe lote** |
| **LOTE 25** | LABORES PREPARATORIAS Y MANTENIMIENTO | ASTILLADO RESTOS DE PODA | 57,41 | HORA | 38,00 | 2.181,58 | **8.361,10** |
| | | DESBROCE CALLES | 62,00 | HORA | 32,00 | 1.984,00 | |
| | | PASE DE RASTRA | 262,22 | HA | 16,00 | 4.195,52 | |
| | | **Requisitos en el LOTES 25: labores preparatorias y mantenimiento en leñosos:**<br>· Dos tractores min 80 CV<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>· Astillado de restos de poda: se realizará con trituradora con alimentador hidráulico (preferentemente provistas de rotor con cuchillas) | | | | | |
| **LOTE 26** | APLICACIONES | APLICACION FERTILIZANTES ABONADORA | 131,00 | HA | 15,00 | 1.965,00 | **13.247,11** |
| | | APLICACION FITOSANITARIO OLIVAR | 447,92 | HA | 15,00 | 6.718,80 | |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 268,43 | HA | 17,00 | 4.563,31 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 26: aplicaciones:**<br>· Aplicación de fitosanitarios leñosos: se realizará con tractor y atomizador de 3000 litros, con sensor de ultrasonido, contador de olivos tratados, litros aplicados, bomba con reductora y deflectores.<br>· La autocarga necesaria para preparar el caldo a aplicar se realizará con agua traída fuera la finca<br>· MEJORA: Se valorará la existencia de sensores de corte en la aplicación de fitosanitarios. | | | | | |
| **LOTE 27** | RECOLECCION | VIBRADOR HORAS | 250,00 | HORA | 50,00 | 12.500,00 | **19.000,00** |
| | | RECOGIDA Y CARGA ACEITUNA | 250,00 | HORA | 26,00 | 6.500,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 27: recolección de aceituna:**<br>· Tractor min 100CV. Con vibrador recolector de aceituna.<br>· Tractor min 100 CV. Con pala cargadora. | | | | | |
| **LOTE 28** | TRANSPORTE | TRANSPORTE ACEITUNA | 400,00 | TM x KM | 12,00 | 4.800,00 | **4.800,00** |
| | | **Requisitos en el LOTE 28: transporte:**<br>· Un tractor min 100CV. con remolque o vehículo equivalente de 10 Tm. mín.(aceituna)<br>· Recorrido del producto a transportar de finca Los Embalses (Campillos–Teba) (Málaga) a Cooperativa de Teba (Málaga) Aprox. 20Km. | | | | | |
| **HERBACEOS** | **MÁLAGA** | | | | | | |
| | | **Concepto** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio máx.** | **Importe T.** | **Importe lote** |
| **LOTE 29** | LABORES PREPARATORIAS, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO | CORTAFUEGO | 80,44 | HA | 19,00 | 1.528,36 | **39.117,25** |
| | | CULTIVADOR | 774,52 | HA | 19,00 | 14.715,88 | |
| | | PASE DE RASTRA ECOLÓGICA | 101,00 | HA | 14,00 | 1.414,00 | |
| | | VIBROCULTIVADOR | 290,80 | HA | 15,00 | 4.362,00 | |
| | | RULO | 280,43 | HA | 9,50 | 2.664,09 | |
| | | SIEMBRA CHORRILLO | 290,80 | HA | 21,00 | 6.106,80 | |
| | | SIEMBRA A VOLEO* | 200,00 | HA | 9,00 | ---------- | |
| | | SIEMBRA DIRECTA | 189,23 | HA | 44,00 | 8.326,12 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 29: labores preparatorias, siembra y mantenimiento:**<br>· Dos tractores min 120 CV.(80cv en rulo y siembra a voleo).<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>**Labor/apero** — **Caracteristicas mínimas del apero** — **Profundidad mínima**<br>Rastra ecológica — función de escarda en el cultivo establecido.<br>Vibrocultivador — 6 metros — 15 cm<br>· Labores de siembra: la carga y el transporte de la semilla desde almacén hasta la sembradora correrán a cargo del contratista. | | | | | |
| **LOTE 30** | APLICACIONES | APLICACION FERTILIZANTES | 612,22 | HA | 9,00 | 5.509,98 | **13.399,23** |
| | | APLICACION FUNGICIDA | 194,01 | HA | 6,50 | 1.261,07 | |
| | | APLICACIÓN HERBICIDAS | 1.019,72 | HA | 6,50 | 6.628,18 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 30: aplicaciones:**<br>· MEJORA: Se valorará la existencia de sensores de corte en la aplicación de fitosanitarios. | | | | | |
| **LOTE 31** | RECOLECCION | SIEGA CEREAL | 356,61 | HA | 38,00 | 13.551,18 | **18.981,66** |
| | | SIEGA LEGUMINOSA | 123,42 | HA | 44,00 | 5.430,48 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 31: recolección:**<br>· Dos cosechadoras con anchura de corte máxima 6 metros<br>· Autonivelable en corte y cosechadora<br>· MEJORA: Se valorará para la puntuación la elaboración de mapas de rendimientos. | | | | | |
| **LOTE 32** | TRANSPORTE | RECOGIDA Y CARGA CON PALA | 50,00 | HORA | 26,00 | 1.300,00 | **9.228,00** |
| | | TRANSPORTE HERBÁCEOS | 15.856,00 | TM x KM | 0,50 | 7.928,00 | |
| | | **Requisitos en el lote 32: transporte:**<br>· Dos tractor con remolque o vehículo equivalente de 10 Tm. mín.(herbáceos) Recorrido de herbáceos convencionales de la finca Los Embalses a Coop de Teba. Aprox. 20 Km. Herbáceos ecológicos de la finca Los Embalses a Coop. Los Remedios en Olvera. Aprox. 40Km. | | | | | |

| LOTES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LEÑOSOS | | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 33 | LABORES PREPARATORIAS, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO | ASTILLADO RESTOS DE PODA | 55,89 | HA | 47,00 | 2.626,83 | 11.150,06 |
| | | APLICACION FITOSANITARIO OLIVAR | 279,45 | HA | 16,50 | 4.610,93 | |
| | | APLICACION HERBICIDA OLIVAR | 279,45 | HA | 14,00 | 3.912,30 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 33: labores preparatorias, aplicaciones y mantenimiento:**<br>· Un unimog<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>TRACTOR CON DESBROZADORA PARA ASTILLADO RESTOS<br>· Autocarga de agua en la propia finca<br>· Dosis mínima de caldo aplicación herbicida 200 litros/Ha.<br>· Dosis mínima de caldo aplicación fitosanitario 650 litros/Ha. | | | | | |
| LOTE 34 | RECOLECCION | ALQUILER VIBRADORA MANUAL | 48,00 | DIA | 25,00 | 1.200,00 | 8.400,00 |
| | | VIBRADOR* | 100,00 | HORA | 50,00 | ---------- | |
| | | HORA TRACTOR pala o púa | 300,00 | HORA | 24,00 | 7.200,00 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 34: recolección:**<br>· Tractor provisto de pala o púa<br>· (*) En el caso de darse recolección por vibrador | | | | | |
| LOTE 35 | TRANSPORTE | TRANSPORTE ACEITUNA | 690,00 | TM x KM | 10,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | | **Requisitos el LOTE 35: transporte leñosos**<br>· Capacidad del vehículo por porte de 12 Tm o vehículo equivalente.<br>· Desplazamiento desde la finca a la Cooperativa San José en la Puebla de Cazalla. Aprox. 80 Km. | | | | | |
| | HERBACEOS | | | | | | |
| | | Concepto | Cantidad | Unidad | Precio máx. | Importe T. | Importe lote |
| LOTE 36 | LABORES PREPARATORIAS PRESIEMBRA, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO | GRADA DE DISCOS | 388,75 | HA | 24,00 | 9.330,00 | 26.374,49 |
| | | RULO | 292,72 | HA | 10,00 | 2.927,20 | |
| | | SEMICHISEL | 419,42 | HA | 23,00 | 9.646,66 | |
| | | VIBROCULTIVADOR* | 292,72 | HA | 19,00 | ---------- | |
| | | SIEMBRA VOLEO | 388,75 | HA | 11,50 | 4.470,63 | |
| | | SIEMBRA PRECISIÓN* | 388,75 | HA | 26,00 | ---------- | |
| | | SIEMBRA CHORRILLO* | 388,75 | HA | 26,00 | ---------- | |
| | | SIEMBRA DIRECTA* | 388,75 | HA | 45,00 | ---------- | |
| | | **Requisitos en el LOTE 36: labores en herbáceos:**<br>· Dos tractores min. 80CV<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas:<br>Labor/apero — Caracteristicas mínimas del apero — Profundidad mínima<br>Grada — 30 discos — 15 cm<br>Semichisel — 17 brazos — 25 cm<br>Vibrocultivador — 6 metros — 15 cm<br>· La siembra a voleo, incluye la carga de la semilla con tractor con pala<br>· Requisitos siembra a voleo (abonadora centrífuga) en la Cabaña<br>· Dosis de siembra en abonadora (voleo) 220 Kg/Ha. Y corresponde al contratista la carga.<br>· (*) En el caso de realizarse pase de vibrocultivador, siembra de precisión, a chorrillo o directa.<br>· La Carga y transporte de semillas desde finca Guadalora a La Cabaña corresponde al contratista. | | | | | |
| LOTE 37 | APLICACIONES | APLICACION FERTILIZANTES | 355,72 | HA | 9,00 | 3.201,48 | 12.195,80 |
| | | APLICACIÓN FITOSANITARIOS | 1124,29 | HA | 8,00 | 8.994,32 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 37: aplicaciones en herbáceos:**<br>· Un unimog o tractor con min 80CV.<br>· Aperos correspondientes a las labores solicitadas en condiciones idóneas para la realización de la labor a ejecutar.<br>· Requisitos fertilización (abonadora centrífuga) en la Cabaña<br>· La aplicación fertilizante, incluye la carga del abono con tractor con pala<br>· Dosis mínima aplicación fertilizante 200 – 250 Kgs/Ha.<br>· Dosis mínima aplicación herbicida/fungicida 200 litros/Ha.<br>· La Carga y transporte de abono desde finca Guadalora a la finca La Cabaña corresponde al contratista. | | | | | |
| LOTE 38 | RECOLECCION | SIEGA CEREAL | 259,69 | HA | 37,00 | 9.608,53 | 16.190,59 |
| | | SIEGA OLEAGINOSA* | 50,00 | HA | 42,00 | ---------- | |
| | | SIEGA LEGUMINOSA / PROTEAGINOSA | 129,06 | HA | 51,00 | 6.582,06 | |
| | | **Requisitos en el LOTE 38: siega:**<br>· Tres cosechadoras<br>· Autonivelables<br>· (*) En el caso de cultivarse oleaginosa<br>· MEJORA: Se valorará para la puntuación la elaboración de mapas de rendimientos.<br>Estos precios incluyen la recolección con picador y esparcidor de los restos de cultivo | | | | | |
| LOTE 39 | TRANSPORTE | TRANSPORTE HERBÁCEOS | 45230,77 | TM x KM | 0,13 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| | | **Requisitos en el LOTE 39: Transporte herbáceos**<br>· Capacidad del vehículo por porte de 24 Tm<br>· Recorrido en el caso del girasol hasta la Coop San Sebastián en Lora del Río. Aprox. Km.<br>· Recorrido del resto de herbáceos a Coop. San José en La Puebla de Cazalla . Aprox. 65Km. | | | | | |

| LIMPIEZA SEMILLAS AUTOCONSUMO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Concepto** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio máx.** | **Importe T.** | **Importe lote** |
| **LOTE 40** | LABORES PREPARATORIAS PRESIEMBRA | Limpieza semillas autoconsumo fincas | 370.000,00 | kg. | 0,03 | 11.100,00 | **11.100,00** |
| | | **Requisitos en el LOTE 40: labores preparatorias presiembra:**<br>· El producto final se entregará en big bag aprox. 1000 Kg. | | | | | |
| **LOTE 41** | TRANSPORTE | Transporte semilla de Guzmán I a limpieza y retorno a Guzmán I | 22.541,54 | TM x KM | 0,13 | 2.930,40 | **2.930,40** |
| | | **Requisitos en el LOTE 41: transporte:**<br>· Transporte de la semilla a limpiar desde la finca Guzmán I hasta la limpiadora ida y vuelta.<br>· Capacidad del vehículo por porte de 24 Tm | | | | | |