De: Estefanía Iglesias
A: acossio@avanzasi.es
Cc: "Maximo Lopez"
Asunto: RE: CONSULTA REFERENTE AL EXP:00087/ISE/2019/CA IES LA PEDRERA BLANCA DE CHICLANA DE LA FRONTERA, CADÍZ.
Fecha: jueves, 07 de noviembre de 2019 13:28:05
Archivos adjuntos: image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
image007.png
image008.png
image009.png
image010.png
image011.png
image012.png
image013.png

Buenos días.

Se va a proceder a publicar en el perfil aclaración al respecto consistente en el archivo comprimido de las mediciones y precios.

Gracias.

Un saludo.

-------- Mensajereenviado--------
Asunto:CONSULTA REFERENTE AL EXP:00087/ISE/2019/CA IES LA PEDRERA BLANCA DE CHICLANA DE LA FRONTERA, CADÍZ.
Fecha: Wed, 6 Nov 2019 13:07:36 +0100
De: Aurora Cossío <acossio@avanzasi.es>
Para:cadiz.agenciaedu@juntadeandalucia.es

Estimados Srs;
Nos encontramos licitando a la obra de referencia y en PPT aparecen los precios descompuestos y los elementales de proyecto pero no los auxiliares.
Pongo ejemplos:

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS EN EL IES LA PEDRERA BLANCA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN						
03.01		**m3**	**HORM. LIMP. Y RELL.HM-20/P/20/I V. GRÚA**			
			Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y relleno de pozos, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM040	1,000	m3	HORM.LIMPIEZA Y RELLENO FONDOS HM-20/P/20/I V.MAN	108,46	108,46	
M02GT130	0,400	h.	Grúa torre automontante 35 t/m.	40,10	16,04	
			Suma la partida.....			124,50
			Costes indirectos.....		7,20%	8,96
			TOTAL PARTIDA.....			**133,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02		**m3**	**H.ARM. HA-25/P/20/IIa V.B.ENCOF.**			
			Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (cuantía según planos), encofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CA100	1,000	m3	H.ARM. HA-25/P/20/IIa V.BOMBA	253,66	253,66	
E04CE020	2,500	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	18,80	47,00	
			Suma la partida.....			300,66
			Costes indirectos.....		7,20%	21,65
			TOTAL PARTIDA.....			**322,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Por lo que solicitamos, si es posible, el archivo presto o bc3.
Agradecerles su atención, reciban un cordial saludo.

. . . . .

AURORA COSSIO TERUEL
Técnico | Dpto. Obras

667 838 517

acossio@avanzasi.es

C/ Castellar, 28 - 23009, Jaén

www.**avanzasi**.es

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
AVANZASI SLU tienen implantadas las medidas recogidas en la Normativa sobre Protección de datos a efectos de cumplimiento, puede usted realizar click aquí para acceder al texto completo.

Libre de virus. www.avast.com