CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C1 LABORES PREVIAS

AMA103A230 **ha** **ROZA Y TRITURADO RESIDUOS CON MOTODESBROZADORA. PASTIZAL**

ROZA DE PASTIZAL Y TRITURACIÓN DE RESIDUOS CON MOTODESBROZADORA

Desbroce en la traza de pasarela	0,0001	346,00	5,50		0,19	0,19
						0,19

AMA103A255 **ha** **ROZA Y TRITURADO RESID. CON MOTOD Y MOTOSIERRA. DÍÁM<8 CM. FCC>50%.PTE.<=50%**

ROZA SELECTIVA DE MATORRAL CION MOTODESBROZADORA Y MOTOSIERRA, CON DIÁMETRO BASAL MENOR QUE 8 CM . Y TRITURACIÓN DE RESIDUOS CON MOTODESBROZADORA; SUPERFICIE CUBIERTA DE MATORRAL MAYOR DEL 50% Y PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.

Desbroce en la traza de vial de zahorra	0,0001	742,00	5,50	0,50	0,20	0,20
						0,20

AMA103B130 **ha** **RESALVEO DENSIDAD MEDIA**

EN UNA MASA DE DENSIDAD MEDIA; ELIMINACIÓN SELECTIVA DE ALGUNOS DE LOS BROTES DE CEPA Y RAÍZ, DEJANDO Y FORMANDO, MEDIANTE PODA LIGERA, LOS MEJORES BROTES EN NÚMERO ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MASA Y DE LA ZONA

Desbroce en la traza de vial de zahorra	0,0001	742,00	37,50	0,20	0,56	0,56
						0,56

AMA1050175 **ha** **REC.APILADO RESIDUOS COMBINADO DEN.<=8 T, PENDIENTE <=50%**

RECOGIDA, SACA Y APILADO DE RESIDUOS PROCEDENTES CONJUNTAMENTE DE ROZAS O DESBROCES, PODAS Y/O CLARAS O CLAREOS, CON DENSIDAD MENOR O IGUAL A 8 T/HA (ESTIMACIÓN PREVIA DEL RESIDUO EN VERDE), DISTANCIA MÁXIMA DE RECOGIDA DE 30 M Y PENDIENTE DEL TERRENO INFERIOR O IGUAL AL 50%.

Desbroce en la traza de vial de zahorra	0,0001	742,00	37,50	0,20	0,56	0,56
						0,56

AMA1050235 **ha** **QUEMA RESIDUOS, DENSIDAD <= 8 T/HA**

QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES PROCEDENTES DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS, YA APILADOS, CON DISTANCIA ENTRE PIRAS INFERIOR O IGUAL A 20 M. CON UNA CARGA DE RESIDUOS POR HA MENOR O IGUAL A 8 T (ESTIMACIÓN PREVIA DEL RESIDUO EN VERDE).

Desbroce en la traza de vial de zahorra	0,0001	742,00	37,50	0,20	0,56	0,56
						0,56

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C2 TRAMO VIAL DE ZAHORRA

AMA109F095 **m² DESBROCE Y RETIRADA CAPA VEGETAL, ESPESOR 10 CM - 20 CM, D<= 20 M**

METRO CUADRADO DE DESBROCE DE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA Y RETIRADA DE LA CAPA VEGETAL EN UN ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM. INCLUÍDO EL TRANSPORTE DE LA CAPA VEGETAL A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 M.

m2 de vial de zahorra. Apertura de la explanada	1	742,00	3,50	2.597,00	2.597,00
					2.597,00

AMA109F110 **m² PERFILADO DE LA RASANTE O PLANO DE FUNDACIÓN DEL CAMINO**

METRO CUADRADO DE PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACIÓN O DE LA RASANTE DEL CAMINO CON MOTONIVELADORA.

m2 de vial de zahorra. Apertura de la explanada	1	742,00	3,50	2.597,00	2.597,00
					2.597,00

AMA109F215 **m² COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, A4-A7, 95% PN, DIST. AGUA D= 10-20 KM**

METRO CUADRADO DE COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO DE FUNDACIÓN DE CAMINOS PARA TERRENOS ENTRE A-4 Y A-7 (H.R.B.), INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 20 KM. DENSIDAD 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL Y DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 100 L/M³ COMPACTADO.

m2 de vial de zahorra. Apertura de la explanada	1	742,00	3,50	2.597,00	2.597,00
					2.597,00

AMA109I250 **m³ MATERIAL DE MACADAM, CARGA Y TRANSPORTE DIST. = 10-20 KM**

METRO CÚBICO DE MATERIAL DE MACADAM MEDIDO EN VOLUMEN COMPACTADO. SE INCLUYE COSTE DE OBTENCIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A UNA DISTANCIA DE 10-20 KM.

m3 de vial de zahorra. Capa de macadam	0,6	742,00	1,15	511,98	511,98
					511,98

AMA109I400 **m³ MATERIAL GRANULAR MACHAQUEO Y CRIBADO ROCA 1", CANTERA**

METRO CÚBICO DE MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN CANTERA AL TAMAÑO MÁXIMO DE 1 PULGADA, OBTENIDO MEDIANTE MACHAQUEO Y CRIBADO DE ROCA, EXTRAÍDA PREVIAMENTE.

m3 de vial de zahorra. Capa de zahorra	0,55	742,00	1,35	550,94	550,94
					550,94

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AMA109H010	**m³ CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 5 - 15 M**						
	CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A UNA DISTÁNCIA ENTRE 5 Y 15 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.						
	m3 de vial de zahorra. Capa de macadam	0,6	742,00	1,15		511,98	
	m3 de vial de zahorra. Capa de zahorra	0,55	742,00	1,35		550,94	1.062,92
							1.062,92
AMA109H045	**m³ TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 10<D<=20 KM**						
	TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 10 Y 20 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.						
	m3 de vial de zahorra. Capa de macadam	0,6	742,00	1,15		511,98	
	m3 de vial de zahorra. Capa de zahorra	0,55	742,00	1,35		550,94	1.062,92
							1.062,92
AMA109I145	**m³ CONS. FIRME GRANULAR, MATERIAL 40 MM, 95%PM, E>20 CM, D= 10-20 KM**						
	CONSTRUCCIÓN DE METRO CÚBICO DE FIRME DE MATERIAL GRANULAR DE ESPESOR MAYOR DE 20 CM, CON MATERIAL SELECCIONADO DE 40 MM, LOS TRABJAOS INCLUYEN LA MEZCLA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, A UNA DIOSTANCIA DEL AGUA DE 20 KM. NO SE INCLUYE EL COSTE DE MATERIAL NI EL TRANSPORTE Y CARGA DEL MISMO.						
	m3 de vial de zahorra. Capa de macadam	0,6	742,00	1,15		511,98	511,98
							511,98
AMA109I215	**m³ CONS. FIRME GRANULAR, MATERIAL 25 MM, 98% PM, E<= 20 CM, D= 10-20 KM**						
	CONSTRUCCIÓN DE METRO CÚBICO DE FIRME DE MATERIAL GRANULAR DE ESPESOR MENOR O IGUAL DE 20 CM, CON MATERIAL SELECCIONADO DE 25 MM, LOS TRABAJOS INCLUYEN LA MEZCLA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS HASTA UNA DENSIDAD DEL 98% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, A UNA DIOSTANCIA DEL AGUA DE 3 KM. NO SE INCLUYE EL COSTE DE MATERIAL NI EL TRANSPORTE Y CARGA DEL MISMO.						
	m3 de vial de zahorra. Capa de zahorra	0,55	742,00	1,35		550,94	550,94
							550,94

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C3 TRAMO VIAL DE PASARELA

AMA.PASARELA.1n m TARIMA DE MADERA TRATADA DE 2 m DE ANCHURA.PROF 1M.

TARIMA DE MADERA TRATADA DE 2,00 M DE ANCHURA, ELEVADA SOBRE EL SUELO HASTA UN MAXIMO DE 1 M DE ALTURA, FORMADA POR PILARES DE ROLLIZO DE DIAMETRO 12 CM EMPOTRADO EN EL TERRENO A 1 M, ARRIOSTRADOS EN PAREJAS DE PILARES POR RIOSTRAS SIMPLES Y DOBLES CON TABLAS DE 15X7 CM DE SECCIÓN ATORNILLADOS A LOS MISMOS, CON RASTRELES LONGITUDINALES DE 15X7 CM APOYADOS EN LAS RIOSTRAS Y ENTARIMADO DE TABLAS DE MADERA TRATADA DE 2,00 M DE LONGITUD Y SECCIÓN 14,5X4,5 CM ATORNILLADAS SOBRE LOS RASTRELES, BARANDILLA DE PROTECCIÓN LATERALES MONTADAS SOBRE LOS PILARES FORMADA POR PASAMANO Y DIAGONAL DE ROLLIZOS TRATADOS DE DIAMETRO 1O CM CON P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD REALIZADA.

ML TRAMO DE PASARELA BUEN SUELO	1	93,00		93,00		
ML TRAMO DE PASARELA SUELO MALO	1	253,00		253,00	346,00	
					346,00	

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C4 OBRAS DE PASO

AMA109A175 **m³ EXC. CAUCES Y DESAGÜES, 2<VOL<= 4 M³/M, TERRENO TRÁNSITO**

METRO CÚBICO DE EXCAVACIÓN DE CAUCES Y DESAGÜES CON RETROEXCAVADORA O DRAGALINA,INCLUÍDO EL REFINO DE TALUDES, PARA UN VOLUMEN DE EXCAVACIÓN ENTRE 2 Y 4 M³/M, EN TERRENO TRÁNSITO.

Caño seco 1	1	128,31	0,20		25,66	
Caño seco 2	1	204,95	0,20		40,99	
Caño seco 3	1	59,99	0,20		12,00	
Caño seco 4	1	90,23	0,20		18,05	
Caño seco 5	1	85,76	0,20		17,15	113,85
						113,85

AMA109A300 **m³ EXTENDIDO TIERRAS CON RETROEXCAVADORA HASTA 20 M**

METRO CÚBICO DE EXTENDIDO DE TIERRAS, PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DE CAUCES Y DESAGÜES, HASTA UNA DISTANCIA DE 20 M, DEJANDO EL TERRENO PERFILADO EN BASTO Y CON LA PERFECCIÓN POSIBLE A REALIZAR CON RETROEXCAVADORA DE ORUGAS. MEDIDO EL VOLUMEN EN TERRENO SUELTO.

Caño seco 1	1	128,31	0,20	1,40	35,93	
Caño seco 2	1	204,95	0,20	1,40	57,39	
Caño seco 3	1	59,99	0,20	1,40	16,80	
Caño seco 4	1	90,23	0,20	1,40	25,26	
Caño seco 5	1	85,76	0,20	1,40	24,01	
						159,39
						159,39

AMA109P030 **m² GEOTEXTIL NO TEJIDO FIBRA CONTINUA DE POLIPROPILENO, GRAMAJES 181 A 200 G/M², INSTALADO**

METRO CUADRADO DE GEOTEXTIL, NO TEJIDO, DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIPROPILENO, UNIDOS MECÁNICAMENTE POR AGUJADO, ESTABILIZADOS FRENTE A LOS RAYOS UV, GRAMAJES DE 181 A 200 G/M² , RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 16 KN/M. INCLUYENDO SOLAPES. INSTALADO.

Caño seco 1	1,1	128,31			141,14	
Caño seco 2	1,1	204,95			225,45	
Caño seco 3	1,1	59,99			65,99	
Caño seco 4	1,1	90,23			99,25	
Caño seco 5	1,1	85,76			94,34	626,17
						626,17

AMA109K020 **m³ RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS**

RELLENO DE METRO CÚBICO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

Caño seco 1	1	128,31	0,20		25,66	
Caño seco 2	1	204,95	0,20		40,99	
Caño seco 3	1	59,99	0,20		12,00	
Caño seco 4	1	90,23	0,20		18,05	
Caño seco 5	1	85,76	0,20		17,15	113,85
						113,85

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

AMA109J530 **m² SUPERFICIE DE BADÉN CON HORMIGÓN IN SITU**

METRO CUADRADO DE PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HM-25/40 FABRICADO IN SITU, DE 20 CM DE ESPESOR, CON GEOTEXTIL ENTRE GRAVA Y HORMIGÓN, ARMADO CON MALLAZO DE ACERO B500T 15X15 CM Y 8 CM DIÁMETRO, SOBRE UNA CAPA DE GRAVA Y OTRA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, COMO BASE DE APOYO. INCLUIDO EL REPLANTEO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE CON RADIAL A 1/2 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO Y A RAZÓN DE 1 JUNTA CADA 16 M2, TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.

Vado 1 (3x3x3)	1	9,00	3,00		27,00	
Vado 2 (4x4x4)	1	12,00	3,00		36,00	
Vado 3 (4x4x4)	1	12,00	3,00		36,00	
Vado 4 (3x3x3)	1	9,00	3,00		27,00	
Vado 5 (4x4x4)	1	12,00	3,00		36,00	
Vado 6 (4x4x4)	1	12,00	3,00		36,00	198,00
						198,00

AMA109G135 **m³ ESCOLLERA TAMAÑO PIEDRA 30 A 60 CM, D = 10-20 KM**

METRO CÚBICO DE ESCOLLERA DE PIEDRA PROCEDENTE DE CANTERA CON UN TAMAÑO DE 30 A 60 CM, COLOCADA A MÁQUINA CON ZANJA DE ANCLAJE INCLUÍDA. SIENDO LA DISTANCIA DE TRANSPORTE DE LA PIEDRA DISTANCIA 10-20 KM

Vado 1 (3x3x3)	1	9,00	5,00	0,40	18,00	
Vado 2 (4x4x4)	1	12,00	5,00	0,40	24,00	
Vado 3 (4x4x4)	1	12,00	5,00	0,40	24,00	
Vado 4 (3x3x3)	1	9,00	5,00	0,40	18,00	
Vado 5 (4x4x4)	1	12,00	5,00	0,40	24,00	
Vado 6 (4x4x4)	1	12,00	5,00	0,40	24,00	132,00
						132,00

AMA109F415 **m³ EXC. CUNETAS MOTONIVELADORA, 50< PROF.<= 70 CM, TERRENO TRANSITO**

METRO CÚBICO DE EXCAVACIÓN DE CUNETAS ENTRE 50 Y 70 CM DE PROFUNDIDAD CON MOTONIVELADORA, PERFILADO DE RASANTES Y REFINO DE TALUDES INCLUÍDOS, EN TERRENO TRÁNSITO.

Cunetas de tierra triangulares	1	0,18	1.152,00		207,36	207,36
						207,36

AMA109F430N **m CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN**

CUNETA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 50 CM DE BASE Y 50 CM DE PROFUNDIDAD

REVESTIDA CON UNA CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 10 CM ESPESOR

Cunetas de hormigón trapezoidal.Fase I	1	67,00			67,00	
Cunetas de hormigón trapezoidal.Fase II		288,00			288,00	355,00
						355,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

AMA109K060 **m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN 20 CM ESPESOR, 10<D<=20 KM**

METRO CUADRADO PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN DE 20 CM DE ESPESOR DE FIRME DE RODADURA,INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE RASTRILLO EN SENTIDO LONGITUDINAL PARA PROTECCIÓN DE 20 X30 CM, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA A DISTANCIA ENTRE 10 Y 20 KM Y VERTIDO CON CUBILOTE O DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN U HORMIGONERA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080; PREPARACIÓN DE LA BASE DE APOYO, REPLANTEO, EXCAVACIÓN, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE CON RADIAL A 1/2 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO Y A RAZÓN DE 1 JUNTA CADA 16 M2, Y Y SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO, ENCOFRADO NO INCLUIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.

	Paso de tractor 1	1	5,00	4,00	20,00	
	Paso de tractor 2	1	5,00	7,00	35,00	55,00
						55,00

AMA109M040 **m PASO SALVACUNETA Ø 0,5 M, TERRENO TRÁNSITO**

METRO DE PASO SALVACUNETA DE HORMIGÓN DE 0,5 M DE DIÁMETRO INTERIOR, SIN INCLUIR PARAMENTOS LATERALES, COLOCADO SEGÚN OBRA TIPIFICADA, EN TERRENO TIPO TRÁNSITO.

ACT0010	Paso de tractor 1	1	4,00		4,00	
ACT0010	Paso de tractor 2	1	4,00		4,00	8,00
						8,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C5 OBSERVATORIO DE AVIFAUNA

OBSERV.N **ud** **UNIDAD DE OBSERVATORIO AVIFAUNA PLANTA HEXAGONAL**

UNIDAD DE OBSERVATORIO DE MADERA PARA LA AVIFAUNA ELEVADO 1,5 M SOBRE EL TERRENO Y ANCLAJE MEDIENTE PILOTADO, DE PLANTA HEXAGONAL DE LADO 2,5 METROS Y 3 METROS DE ALTURA. FORMADO POR UN CERRAMIENTO DE LISTONES DE MADERA DE 14,5X4,5X280 CM DE DIMENSIONES, DISPUESTOS DE MANERA ALTERNA MEDIANTE UN TROQUELADO CIRCULAR DE 58 MM DIAMETRO EN LOS EXTREMOS Y COMO PASANTE PILARES DE ACERO MACIZO Y 3 METROS DE ALTO. INCLUYE FORJADO DE MADERA DE SUSTENTACIÓN DEL ENTARIMADO Y CUBIERTA SEMICERRARA CON LISTONES DE 145X2,5 CM (SEGUN PLANOS). INCLUYE LOS PILARES DE CIMENTACION Y LAS VIGAS Y VIGUETAS ESTRUTURALES. IGUALMENTE SE INCLUYE LA TOTALIDAD DE PIEZAS DE UNIÓN, PLACAS METALICAS, PERNOS Y CLAVOS. UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA SEGUN PLANOS.

UNIDAD DE OBSERVATORIO	1	1,00		1,00	1,00
					1,00

AMA.PASARELA.1n **m** **TARIMA DE MADERA TRATADA DE 2 m DE ANCHURA.PROF 1M.**

TARIMA DE MADERA TRATADA DE 2,00 M DE ANCHURA, ELEVADA SOBRE EL SUELO HASTA UN MAXIMO DE 1 M DE ALTURA, FORMADA POR PILARES DE ROLLIZO DE DIAMETRO 12 CM EMPOTRADO EN EL TERRENO A 1 M, ARRIOSTRADOS EN PAREJAS DE PILARES POR RIOSTRAS SIMPLES Y DOBLES CON TABLAS DE 15X7 CM DE SECCIÓN ATORNILLADOS A LOS MISMOS, CON RASTRELES LONGITUDINALES DE 15X7 CM APOYADOS EN LAS RIOSTRAS Y ENTARIMADO DE TABLAS DE MADERA TRATADA DE 2,00 M DE LONGITUD Y SECCIÓN 14,5X4,5 CM ATORNILLADAS SOBRE LOS RASTRELES, BARANDILLA DE PROTECCIÓN LATERALES MONTADAS SOBRE LOS PILARES FORMADA POR PASAMANO Y DIAGONAL DE ROLLIZOS TRATADOS DE DIAMETRO 1O CM CON P.P. DE ELEMENTOS AUXILIARES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD REALIZADA.

ML TRAMO DE PASARELA BUEN SUELO	1	25,00		25,00	25,00
					25,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C6 EXPLANADA-MIRADOR

AMA109F095 **m² DESBROCE Y RETIRADA CAPA VEGETAL, ESPESOR 10 CM - 20 CM, D<= 20 M**

METRO CUADRADO DE DESBROCE DE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA Y RETIRADA DE LA CAPA VEGETAL EN UN ESPESOR ENTRE 10 Y 20 CM. INCLUÍDO EL TRANSPORTE DE LA CAPA VEGETAL A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 M.

m2 de mirador. Apertura de la explanada	1	122,00		122,00	122,00
					122,00

AMA109F110 **m² PERFILADO DE LA RASANTE O PLANO DE FUNDACIÓN DEL CAMINO**

METRO CUADRADO DE PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACIÓN O DE LA RASANTE DEL CAMINO CON MOTONIVELADORA.

m2 de mirador. Apertura de la explanada	1	122,00		122,00	122,00
					122,00

AMA109F215 **m² COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, A4-A7, 95% PN, DIST. AGUA D= 10-20 KM**

METRO CUADRADO DE COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO DE FUNDACIÓN DE CAMINOS PARA TERRENOS ENTRE A-4 Y A-7 (H.R.B.), INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y 20 KM. DENSIDAD 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL Y DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 100 L/M³ COMPACTADO.

m2 de mirador. Apertura de la explanada	1	122,00		122,00	122,00
					122,00

AMA109I400 **m³ MATERIAL GRANULAR MACHAQUEO Y CRIBADO ROCA 1", CANTERA**

METRO CÚBICO DE MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN CANTERA AL TAMAÑO MÁXIMO DE 1 PULGADA, OBTENIDO MEDIANTE MACHAQUEO Y CRIBADO DE ROCA, EXTRAÍDA PREVIAMENTE.

m2 de mirador. Capa de zahorra	0,2	122,00	1,35	32,94	32,94
					32,94

AMA109H010 **m³ CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 5 - 15 M**

CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A UNA DISTÁNCIA ENTRE 5 Y 15 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.

m2 de mirador. Capa de zahorra	0,2	122,00	1,35	32,94	32,94
					32,94

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AMA109H045	**m³ TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 10<D<=20 KM**						
	TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 10 Y 20 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.						
	m2 de mirador. Capa de zahorra	0,2	122,00		1,35	32,94	32,94
							32,94
AMA109I215	**m³ CONS. FIRME GRANULAR, MATERIAL 25 MM, 98% PM, E<= 20 CM, D= 10-20 KM**						
	CONSTRUCCIÓN DE METRO CÚBICO DE FIRME DE MATERIAL GRANULAR DE ESPESOR MENOR O IGUAL DE 20 CM, CON MATERIAL SELECCIONADO DE 25 MM, LOS TRABAJOS INCLUYEN LA MEZCLA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS HASTA UNA DENSIDAD DEL 98% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, A UNA DIOSTANCIA DEL AGUA DE 3 KM. NO SE INCLUYE EL COSTE DE MATERIAL NI EL TRANSPORTE Y CARGA DEL MISMO.						
	m2 de mirador. Capa de zahorra	0,2	122,00		1,35	32,94	32,94
							32,94
AMA109S065	**m VALLA MADERA TRATADA DE 8 A 10 CM DE DIÁM. CON DIAGONAL**						
	METRO DE CERRAMIENTO A BASE DE ROLLIZOS DE MADERA TRATADA DE 8 - 10 CM DE DIÁMETRO FORMADO POR POSTES VERTICALES DE 1,5 M DE LOS CUALES 50 CM ESTÁN ANCLADOS EN EL SUELO. UNO DE CADA DOS HINCADO Y EL OTRO CIMENTADO MEDIANTE UN DADO DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 40X40X40 CM. LOS POSTES VERTICALES ESTARÁN SITUADOS A 1,5 METROS ENTRE SI, UNIDOS EN LA PARTE SUPERIOR POR OTRO A MODO DE BARANDILLA, Y ARRIOSTRADOS CON DIAGONAL DE 2,1 M, TODOS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLANOS.						
	ml explanada-mirador	1	31,00			31,00	31,00
							31,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C7 RETIRADA DE CERCADOS

AMA110A295N **m** **DESMONTAJE CERRAMIENTO 1,5-3M ALT**

UNIDAD DE OBRA DE DESMONTAJE DE CERCADO DE MALLA METÁLICA DE CUALQUIER TIPO, DE 1,5 A 3 M DE ALTURA, CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO Y/O TRANSPORTE DEL MATERIAL APROVECHABLE A LUGAR DE ALMACENAJE FUERA DE LA OBRA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN OBRA.

ml cercado a retirar	1	616,00			616,00	616,00
						616,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C8 LABORES DE PLANTACIÓN

AMA1010255 **u** **APERTURA HOYO 60X60X60 SUELO S-T.PENDIENTE<=30%**

APERTURA O REMOCIÓN MECANIZADA DE UN HOYO APROXIMADAMENTE DE 60X60X60 CM, CON RETROEXCAVADORA, EN TERRENOS SUELTOS O TRÁNSITO Y PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 30%.

Número de plantas	1	50,00		50,00	50,00
					50,00

AMA102B400 **u** **TRANSPORTE DESDE VIVERO AL TAJO (100-150 KM), INCLUIDA CARGA Y DESCARGA**

TRANSPORTE DE PLANTAS (1 PORTE) DESDE VIVERO HASTA ACOPIO EN EL ZONA DE ACTUACIÓN SITUADO A UNA DISTANCIA ENTRE 100 Y 150 KM, INCLUSO LA CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS LLENAS EN EL VEHÍCULO Y SU DESCARGA EN EL MONTE, ASÍ COMO LA RECOGIDA Y CARGA DE LAS BANDEJAS O MACETAS VACÍAS PARA SU RETORNO AL VIVERO Y SU DESCARGA EN ÉSTE. SE HA CONSIDERADO UN CAMIÓN DE 241-310 CV CON 16 TN DE CAPACIDAD MÁXIMA Y LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE PLANTA COMO MÁXIMO POR VIAJE: 12000 PLANTAS EN BANDEJA, O 1000 PLANTAS A RAIZ DESNUDA, O 5000 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 20 CM DE EMBOCADURA, 100 PLANTAS EN CONTENEDOR DE HASTA 75 CM DE EMBOCADURA, O 10 ESCAYOLADAS.

Número de viajes	1			1,00	1,00
					1,00

AMA102B265 **mu** **DISTRIBUCIÓN PLANTA, DISTANCIA <=500 M, PTE<=50%**

REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE PLANTA EN BANDEJA CON ENVASE TERMOFORMADO O RÍGIDO EMPLEADA EN LOS DISTINTOS MÉTODOS DE PLANTACIÓN, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.

Número de plantas	0,001	50,00		0,05	0,05
					0,05

AMA102A045 **u** **PLANTACIÓN ÁRBOLES HOYOS 60X60X60, PENDIENTE <= 50%**

PLANTACIÓN ESPECIAL DE ÁRBOLES EN TERRENOS PREPARADOS POR HOYOS DE 60X60X60 CM, INCLUIDO EL TAPADO DEL HOYO. NO SE INCLUYE EL PRECIO DE LA PLANTA, EL TRANSPORTE, NI LA DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA EN EL TAJO. EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.

Número de plantas	1	50,00		50,00	50,00
					50,00

AMA1010200 **u** **TAPADO HOYOS 60X60 SUELO SUELTO-TRÁN. DENSIDAD <=700 HOYOS/HA**

TAPADO DE HOYOS DE 60X60 CM ABIERTOS CON ANTERIORIDAD, EN SUELOS SUELTOS O TRÁNSITO, CON UNA DENSIDAD MENOR O IGUAL A 700 HOYOS/HA. SE RECOGE LA POSIBILIDAD DE APORTAR TIERRA DE LUGARES PRÓXIMOS AL HOYO. ESTA TARIFA SE UTILIZARÁ EN CASO DE QUE LA LABOR DE TAPADO DEL HOYO SEA INDEPENDIENTE DE LA APERTURA Y LA PLANTACIÓN.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Número de plantas	1	50,00			50,00	50,00
							50,00
AMA102B240	**mu REALIZACIÓN DE REBALSETA O ALCORQUE**						
	REALIZACIÓN DE REBALSETA O PEQUEÑO ALCORQUE, ALREDEDOR DE LA PLANTA, PARA INCREMENTAR LA RECOGIDA DEL AGUA.						
	Número de plantas	0,001	50,00			0,05	0,05
							0,05
AMA102B125	**u MALLA ELECTROSOLDADA PROTECTORA DE PLANTAS 1,30<H<=2M - 0,5<=D<1M - 3REDONDOS 12MM**						
	COLOCACIÓN DE MALLA PROTECTORA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA ENTRE 1,30 M Y 2 M DE ALTURA Y CON UN DIÁMETRO ENTRE 50-100 CM , CEÑIDA ALREDEDOR DE TRES REDONDOS CORRUGADOS DE 12 MM DE ALTURA 2,5 METROS, DIÁMETRO 6 CM ,CON PUNTA, ANCLADOS AL MENOS 50 CM.						
	Número de plantas	1	50,00			50,00	50,00
							50,00
AMA102B245	**mu DISTRIBUCIÓN DE TUBO PROTECTOR 60 CM D <=500 M PENDIENTE <= 50%**						
	REPARTO DENTRO DEL TAJO, CON DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 500 M, DE TUBO PROTECTOR DE 60 CM, EN TERRENO CON PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%.						
	Número de plantas	0,001	50,00			0,05	0,05
							0,05
AMA102B220	**mu COLOCACIÓN TUBO PROTECTOR 60 CM DE ALTURA**						
	COLOCACIÓN DE TUBO PROTECTOR BIODEGRADABLE DE HASTA 60 CM DE ALTURA, PARA LA PROTECCIÓN DE PLANTA DE REPOBLACION, INCLUSO TUTOR DE MADERA DE 1 METROS DE ALTURA Y 3X3 CM DE SECCIÓN, CON PUNTA, DE MADERA DE ACACIA O TRATADO CONTRA PUDRICCIONES EN LOS PRIMEROS 50 CM DESDE LA PUNTA. ESTE PRECIO INCLUYE EL CLAVADO DEL TUTOR UN MÍNIMO DE 50 CM Y EL PRECIO DEL TUBO Y EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL TAJO.						
	Número de plantas	0,001	50,00			0,05	0,05
							0,05
AMA102B375	**u RIEGO MANUAL PARA ÁRBOLES, CON TRACTOR Y CUBA DE 10 M3, 50 LITRO**						
	COSTE DE RIEGO MANUAL POR PIE DE ÁRBOLES MEDIANTE EL USO DE TRACTOR DE RUEDAS, CON CUBA DE 10 M3 (10.000 LITROS) DE CAPACIDAD, 50 L POR PIE, PARA DISTANCIAS INFERIORES A 4 KM						
	Número de riegos 5 AL AÑO						
	Número de plantas	10	50,00			500,00	500,00
							500,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C9 CARTELERIA

AMA202BC30 u **INSTALACIÓN DE SEÑAL LOCALIZACIÓN DE FORMATO PEQUEÑO**

UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DE LOCALIZACIÓN FORMATO PEQUEÑO, EN ESPACIO NATURAL, INCLUIDA CIMENTACION COMPUESTA POR EXCAVACION Y BASE DE HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA ANCLAJE DE SEÑAL EN EL SUELO. REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO

SEÑAL OBSERVATORIO	1			1,00		
SEÑAL MIRADOR	1			1,00		2,00
						2,00

AMA202BC15 u **INSTALACIÓN DE SEÑAL DIRECCIONAL DE 4 BANDEJAS FORMATO PEQUEÑO**

UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL DIRECCIONAL DE 4 BANDEJAS FORMATO PEQUEÑO, EN ESPACIO NATURAL, INCLUIDA CIMENTACION COMPUESTA POR EXCAVACION Y BASE DE HORMIGON DE 200 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA ANCLAJE DE SEÑAL EN EL SUELO. REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO

EN EL INICIO DEL CORDEL DEL FONTANAL	1	1,00		1,00		
EN EL ENGANCHE FONTANAL-LOS MARCHANTES	1	1,00		1,00		
EN EL INICIO DEL CORDEL DOS BAHIAS	1	1,00		1,00		
EN EL INICIO DEL CORDEL LOS MARCHANTES	1	1,00		1,00		
EN EL ENGANCHE MARCHANTES-DOS BAHIAS	1	1,00		1,00		
ACCESO AL OBSERVATORIO	1	1,00		1,00		6,00
						6,00

AMA202BD25 u **INSTALACIÓN DE SEÑAL PANORÁMICA**

UNIDAD DE INSTALACION DE SEÑAL PANORAMICA EN ESPACIO NATURAL, INCLUIDA CIMENTACIÓN COMPUESTA POR EXCAVACION Y BASE DE HORMIGON DE 200KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA PARA ANCLAJE DE SEÑAL EN EL SUELO. REALIZADA SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE INSTALADA.NO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL DESARROLLO DE LA SEÑALIZACIÓN Y QUE SON

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	PREVIOS AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES. AQUELLO SON: PLANTEAMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO						
	EN EL OBSERVATORIO	1				1,00	1,00
							1,00
AMA202AR20	**u REPOSICIÓN APLICACIÓN GRÁFICA S. INICIO DE SENDERO**						
	REPOSICION DE APLICACIÓN GRÁFICA DE SEÑAL DE INICIO DE SENDERO, EN ESPACIO NATURAL , DE DIMENSIONES 0,60 X 0,45 M. COMPUESTA POR LAMINA VINÍLICA ENCAPSULADA PARA EXTERIORES. REALIZADA SEGUN INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE SEÑALIZACION DE USO PUBLICO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE. TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE COLOCADA.						
	CAMBIO DE IMPRESION INDICANDO OBSERVATORIO	2				2,00	2,00
							2,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C10 SYS

SUBCAPÍTULO CAP 01_AMA201D SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

AMA201D015 **u** **CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE**

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE, COLOCADO

nº de carteles	1	5,00		5,00	5,00
					5,00

AMA201D025 **u** **CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTATE DE 0,50 M**

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, SEGÚN RD 485/97

nº de conos	1	5,00		5,00	5,00
					5,00

AMA201D030 **m** **CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE**

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAM 10 MM.

metros lineales	1	80,00		80,00	80,00
					80,00

AMA201D060 **u** **SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 CM, CON SOPORTE METÁLICO**

SEÑAL METÁLICA DE ADVERTENCIA 42 CM CON SOPORTE METÁLICO DE 50 CM DE DIAMETRO.

nº de señales	1	5,00		5,00	5,00
					5,00

AMA201D065 **u** **SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 CM SIN SOPORTE**

SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

nº de señales	1	5,00		5,00	5,00
					5,00

AMA201D090 **u** **VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.**

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M.

nº de vallas	1	5,00		5,00	5,00
					5,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

SUBCAPÍTULO CAP 02_AMA201C PROTECCIONES INDIVIDUALES

APARTADO CAP 02-01 EPI'S GENERALES

AMA201C075 **par** **BOTA DE AGUA SBP**

BOTA DE PROTECCIÓN CON PUNTERA REFORZADA Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE. EN ISO 20345.

Nº unidades	1	7,00		7,00	7,00
					7,00

AMA201C150 **u** **CHALECO ALTA VISIBILIDAD**

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD FABRICADO EN POLIESTER 100%, EN 471.

Nº unidades	1	7,00		7,00	7,00
					7,00

AMA201C330 **u** **GUANTE NITRILO DESECHABLE CAJA 100 UDS.**

CAJA DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE NITRILO DESECHABLE CON PROTECCIÓN MECÁNICA, QUÍMICA Y BIOLÓGICA. EN 420, EN 374 Y EN 388.

Nº unidades (para trabajos con hormigón)	1	1,00		1,00	1,00
					1,00

APARTADO CAP 02-02 EPI'S TRABAJOS FORESTALES

AMA201C125 **u** **CASCO DE OBRA**

CASCO DE OBRA FABRICADO EN POLIETILENO O SIMILAR CON ARNÉS REGULABLE EN ALTURA Y BANDA DE NUCA REGULABLE MEDIANTE ELEMENTO TRINQUETE, CON RANURAS EUROPEAS EN LOS LATERALES (30MM), EN 397:2012+A1:2012

Nº de unidades	1	1,00		1,00	1,00
					1,00

AMA201C450 **u** **PROTECTOR AUDITIVO CASCO**

PROTECTOR DE OIDO REGULABLE Y ACOPLABLE A CASCO DE SEGURIDAD, EN 352.

Nº de unidades	1	1,00		1,00	1,00
					1,00

AMA201C250 **u** **GAFAS ANTIPROYECCIONES**

GAFAS ANTIPROYECCIONES, ANTIIMPACTO, CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURA Y ANTIEMPAÑAMIENTO, 1F CON FILTRO 2C-1.2. EN 166

Nº de unidades	1	1,00		1,00	1,00
					1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AMA201C375	u MASCARILLA AUTOFILTRANTE FPP2						
	MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, EN 149.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C315	par GUANTE FORESTAL						
	GUANTE FORESTAL FABRICADO EN PIEL DE SERRAJE, EN 388: 3-2-4-1 Y EN 420.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C080	par BOTA DE PROTECCION S3						
	BOTA DE PROTECCIÓN CON PUNTERA REFORZADA Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE NO METÁLICAS, PIEL FLOR HIDROFUGADA. EN ISO 20345.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00

APARTADO CAP 02-03 EPI'S MOTOSIERRA

AMA201C125	u CASCO DE OBRA						
	CASCO DE OBRA FABRICADO EN POLIETILENO O SIMILAR CON ARNÉS REGULABLE EN ALTURA Y BANDA DE NUCA REGULABLE MEDIANTE ELEMENTO TRINQUETE, CON RANURAS EUROPEAS EN LOS LATERALES (30MM), EN 397:2012+A1:2012						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C450	u PROTECTOR AUDITIVO CASCO						
	PROTECTOR DE OIDO REGULABLE Y ACOPLABLE A CASCO DE SEGURIDAD, EN 352.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C410	u PANTALLA FACIAL MAQUINARIA LIGERA						
	PANTALLA FACIAL ABATIBLE PARA TRABAJOS CON MAQUINARIA LIGERA, CON BAYONETA DE ENCAJE PARA AURICULARES, EN 1731.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C280	par GUANTE DE MOTOSIERRA, CLASE 2						
	GUANTE DE MOTOSIERRA, CLASE 2, FABRICADO EN CUERO PLANA FLOR DE VACUNO. EN 388, EN 381 Y EN 420.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AMA201C170	**u CHAQUETÓN ANTICORTE MOTOSIERRA, CLASE 1**						
	CHAQUETA ANTICORTE PARA TRABAJOS CON MOTOSIERRA, CLASE 1 (20M/S) CON PICTOGRAMA SERIGRAFIADO. EN 13688 Ó EN 340:2004, EN 381-10 Y 11.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C425	**u PANTALÓN ANTICORTE MOTOSIERRA, CLASE 2**						
	PANTALÓN ANTICORTE PARA TRABAJOS CON MOTOSIERRA, CLASE 2 (24M/S) CON PICTOGRAMA SERIGRAFIADO. EN 13688 Ó EN 340:2004, EN 381-5:1994.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C500	**u ZAHON ANTICORTE CLASE 2 PETO**						
	ZAHÓN ANTICORTE, CLASE 2, COMPUESTO POR PERNERAS Y PETO DESMONTABLES. EN 340 Y EN 381-5.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C095	**par BOTA POLIVALENTE**						
	BOTA DE SEGURIDAD POLIVALENTE PARA TRABAJOS DE EXTINCIÓN Y MAQUINARIA LIGERA, CON PROTECCIÓN EN LA PUNTERA Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE NO METÁLICA, CON PROTECCIÓN AL CORTE POR SIERRA DE CADENA, CLASE 2, EN ISO 20345 Y 17249.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00

APARTADO CAP 02-04 EPI'S MOTODESBROZADORA

AMA201C125	**u CASCO DE OBRA**						
	CASCO DE OBRA FABRICADO EN POLIETILENO O SIMILAR CON ARNÉS REGULABLE EN ALTURA Y BANDA DE NUCA REGULABLE MEDIANTE ELEMENTO TRINQUETE, CON RANURAS EUROPEAS EN LOS LATERALES (30MM), EN 397:2012+A1:2012						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C450	**u PROTECTOR AUDITIVO CASCO**						
	PROTECTOR DE OIDO REGULABLE Y ACOPLABLE A CASCO DE SEGURIDAD, EN 352.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C265	**u GORGUERA**						
	GORGUERA PARA PANTALLA DE FACIAL, FABRICADA EN PIEL FLEXIBLE.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AMA201C410	**u PANTALLA FACIAL MAQUINARIA LIGERA**						
	PANTALLA FACIAL ABATIBLE PARA TRABAJOS CON MAQUINARIA LIGERA, CON BAYONETA DE ENCAJE PARA AURICULARES, EN 1731.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C170	**u CHAQUETÓN ANTICORTE MOTOSIERRA, CLASE 1**						
	CHAQUETA ANTICORTE PARA TRABAJOS CON MOTOSIERRA, CLASE 1 (20M/S) CON PICTOGRAMA SERIGRAFIADO. EN 13688 Ó EN 340:2004, EN 381-10 Y 11.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C280	**par GUANTE DE MOTOSIERRA, CLASE 2**						
	GUANTE DE MOTOSIERRA, CLASE 2, FABRICADO EN CUERO PLANA FLOR DE VACUNO. EN 388, EN 381 Y EN 420.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C425	**u PANTALÓN ANTICORTE MOTOSIERRA, CLASE 2**						
	PANTALÓN ANTICORTE PARA TRABAJOS CON MOTOSIERRA, CLASE 2 (24M/S) CON PICTOGRAMA SERIGRAFIADO. EN 13688 Ó EN 340:2004, EN 381-5:1994.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C500	**u ZAHON ANTICORTE CLASE 2 PETO**						
	ZAHÓN ANTICORTE, CLASE 2, COMPUESTO POR PERNERAS Y PETO DESMONTABLES. EN 340 Y EN 381-5.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
AMA201C095	**par BOTA POLIVALENTE**						
	BOTA DE SEGURIDAD POLIVALENTE PARA TRABAJOS DE EXTINCIÓN Y MAQUINARIA LIGERA, CON PROTECCIÓN EN LA PUNTERA Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE NO METÁLICA, CON PROTECCIÓN AL CORTE POR SIERRA DE CADENA, CLASE 2, EN ISO 20345 Y 17249.						
	Nº de unidades	1	1,00			1,00	1,00
							1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

APARTADO CAP 02-05 EPI'S OBRA CIVIL

AMA201C125 **u** **CASCO DE OBRA**

CASCO DE OBRA FABRICADO EN POLIETILENO O SIMILAR CON ARNÉS REGULABLE EN ALTURA Y BANDA DE NUCA REGULABLE MEDIANTE ELEMENTO TRINQUETE, CON RANURAS EUROPEAS EN LOS LATERALES (30MM), EN 397:2012+A1:2012

Nº de unidades	1	4,00		4,00	4,00
					4,00

AMA201C450 **u** **PROTECTOR AUDITIVO CASCO**

PROTECTOR DE OIDO REGULABLE Y ACOPLABLE A CASCO DE SEGURIDAD, EN 352.

Nº de unidades	1	4,00		4,00	4,00
					4,00

AMA201C250 **u** **GAFAS ANTIPROYECCIONES**

GAFAS ANTIPROYECCIONES, ANTIIMPACTO, CON TRATAMIENTO ANTIRAYADURA Y ANTIEMPAÑAMIENTO, 1F CON FILTRO 2C-1.2. EN 166

Nº de unidades	1	4,00		4,00	4,00
					4,00

AMA201C375 **u** **MASCARILLA AUTOFILTRANTE FPP2**

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, EN 149.

Nº de unidades	1	4,00		4,00	4,00
					4,00

AMA201C335 **par** **GUANTES DE CUERO**

GUANTE DE CUERO FLOR, EN 388:3-1-2-2.

Nº de unidades	1	4,00		4,00	4,00
					4,00

AMA201C345 **par** **GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA, BIOLÓGICA Y MECÁNICA**

GUANTES DE PROTECCIÓN, QUÍMICA, BIOLÓGICA (EN 374:ADF) Y MECÁNICA (EN 388: 3111)

Nº de unidades	1	4,00		4,00	4,00
					4,00

AMA201C080 **par** **BOTA DE PROTECCION S3**

BOTA DE PROTECCIÓN CON PUNTERA REFORZADA Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE NO METÁLICAS, PIEL FLOR HIDROFUGADA. EN ISO 20345.

Nº de unidades	1	4,00		4,00	4,00
					4,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AMA201C075	**par BOTA DE AGUA SBP**						
	BOTA DE PROTECCIÓN CON PUNTERA REFORZADA Y PLANTILLA ANTIPERFORANTE. EN ISO 20345.						
	Nº de unidades	1	4,00			4,00	4,00
							4,00

SUBCAPÍTULO CAP 03_ AMA201E PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS

AMA201E030	**u BOTIQUÍN PORTÁTIL OBRA**						
	BOTIQUÍN DE OBRA PORTÁTIL, PROVISTO DE DE DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS AUTORIZADOS, GASAS ESTÉRILES, ALGODÓN HIDRÓFILO, VENDA, ESPARADRAPO, APÓSITOS ADHESIVOS, TIJERAS, PINZAS Y GUANTES DESECHABLES.						
	nº de botiquines	1	2,00			2,00	2,00
							2,00
AMA201E045	**u EXTINTOR PORTÁTIL, DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO, 2 KG**						
	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 2 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADO POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, BOQUILLA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA..						
	nº de extintores	1	2,00			2,00	2,00
							2,00
AMA201E060	**u EXTINTOR PORTÁTIL, DE POLVO ABC, 3 KG**						
	EXTINTOR PORTÁTIL, DE POLVO ABC, 3KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 13A,55B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE.						
	nº de extintores	1	2,00			2,00	2,00
							2,00

SUBCAPÍTULO CAP 04_AMA201F FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA

AMA201F005	**h FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD**						
	FORMACIÓN ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR HORA.						
	Un solo grupo Formación (h) x Grupo trabajadores (alred. 18pers.) x nº años	1	3,00	1,00		3,00	3,00
							3,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AMA201F015	**u RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO**						
	RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS, DURACIÓN 12 MESES.						
	Nº trabajadores x plazo ejecución (años)	1	7,00	1,00		7,00	7,00
							7,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS

AMA110Ñ050 **u** **ALQUILER DE CUBA DE RSU/RCD**

ALQUILER DE CUBA DE RESIDUOS. INCLUSO PUESTA EN OBRA

		1				1,00	1,00
							1,00

AMA110Ñ005 **m³** **CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS**

CLASIFICACIÓN DE METRO CÚBICO DE RESIDUOS A PIE DE OBRA , SEPARANDO LOS RSU DE LOS RCD Y ESTOS A SU VEZ EN FRACCIONES (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERAS, VIDRIOS, PLÁSTICOS, PAPELES O CARTONES, Y LOS RRPP DENTRO DE LA OBRA EN LA QUE SE PRODUZCAN, CON MEDIOS MANUALES, Y LAS PROTECCIONES NECESARIAS.

POSTES DE MADERA		1	2,00			2,00	
MALLAS		1	30,00			30,00	32,00
							32,00

AMA109H025 **m³** **CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 35 - 45 M**

CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A UNA DISTÁNCIA ENTRE 35 Y 45 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.

POSTES DE MADERA		1	2,00			2,00	
MALLAS		1	30,00			30,00	32,00
							32,00

AMA109H085 **m³** **TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CARRETERAS SIN LIMT. TON. 20<D<=40 KM**

TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O CAMINOS EN BUENAS CONDICIONES, Y SIN LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.

POSTES DE MADERA		1	2,00			2,00	
MALLAS		1	30,00			30,00	32,00
							32,00