Relación Valorada NET872860 OBRA DE MEJORA DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA P.V DE HUELVA A GIBRALEON Y SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Nivel	Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio de Referencia	Total Precio de Referencia	Comentarios del comprador
0	C1	**ACTUACIONES SOBRE VIALES**					
1		**LIMPIEZA CUNETAS C/ MOTONIV., PROF. <= 50 CM** : LIMPIEZA DE METRO DE CUNETAS CON MOTONIVELADORA, EN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM.	**24.451,42**	m		0,00	
1		**ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRMES GRANULARES <=20 CM:** ESCARIFICADO SUPERFICIAL METRO CUADRADO DE FIRMES GRANULARES PARA SU REPARACIÓN O CONSERVACIÓN, HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD.	**77.200,15**	m²		0,00	
1		**PERFILADO DE LA RASANTE O PLANO DE FUNDACIÓN DEL CAMINO:** METRO CUADRADO DE PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACIÓN O DE LA RASANTE DEL CAMINO CON MOTONIVELADORA.	**77.200,15**	m²		0,00	
1		**COMPACTACIÓN PLANO FUNDACIÓN, A4-A7, 95% PN, DIST. AGUA D= 3-10:** METRO CUADRADO DE COMPACTACIÓN Y RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA DEL PLANO DE FUNDACIÓN DE CAMINOS PARA TERRENOS ENTRE A-4 Y A-7 (H.R.B.), INCLUIDO EL TRANSPORTE Y RIEGO CON AGUA A UNA DISTANCIA ENTRE 3 Y 10 KM. DENSIDAD 95% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL Y DOSIFICACIÓN INDICATIVA DE 100 L/M³ COMPACTADO.	**77.200,15**	m²		0,00	
1		**EXC. CUNETAS RETROEXCAVADORA, TERRENO TRÁNSITO:** METRO CÚBICO DE EXCAVACIÓN DE CUNETAS CON RETROEXCAVADORA PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD, PERFILADO DE RASANTES Y REFINO DE TALUDES INCLUÍDOS. EN TERRENO TRÁNSITO, DEPOSITANDO SOBRE CAMIÓN.	**761,00**	m³		0,00	
1		**CONS. FIRME GRANULAR, MATERIAL 25 MM, 98% PM, E> 20 CM, D <= 3 K:** CONSTRUCCIÓN DE METRO CÚBICO DE FIRME DE MATERIAL GRANULAR DE ESPESOR MAYOR DE 20 CM, CON MATERIAL SELECCIONADO DE 25 MM, LOS TRABAJOS INCLUYEN LA MEZCLA, EXTENDIDO, PERFILADO, RIEGO A HUMEDAD ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LAS CAPAS HASTA UNA DENSIDAD DEL 98% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, A UNA DISTANCIA DEL AGUA DE 3 KM. NO SE INCLUYE EL COSTE DE MATERIAL NI EL TRANSPORTE Y CARGA DEL MISMO.	**1.158,00**	m³		0,00	
0	C2	**RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS**					
1		**CARGA MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA, DIST. = 5 - 15 M:** CARGA DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS CON PALA MECÁNICA A UNA DISTÁNCIA ENTRE 5 Y 15 M SOBRE VEHÍCULOS O PLANTA.	**890,37**	m³		0,00	
1		**TRANSPORTE MAT. SUELTOS EN CAMINOS O LIMT. TONELAJE 20<D<=40 KM:** TRANSPORTE DE METRO CÚBICO DE MATERIALES SUELTOS POR CARRETERAS O CAMINOS EN MALAS CONDICIONES Y/O LIMITACIÓN DE TONELAJE, SIENDO EL RECORRIDO EN CARGA DE DISTANCIA ENTRE 20 Y 40 KM. TIEMPOS DE CARGA, DESCARGA Y RETORNO EN VACÍO INCLUÍDOS.	**890,37**	m³		0,00	
1		**CANON VERTEDERO RCD:** CANON POR TONELADA DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN.	**1.141,50**	t		0,00	
1		**CANON VERTEDERO RSU:** CANON POR TONELADA DE VERTIDO POR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROCEDENTES DE LA OBRA	**1,00**	t		0,00	

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
TOTAL C1 ACTUACIONES SOBRE VIALES.....	0,00
TOTAL C2 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.....	0,00
IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN (SIN IVA) MEJORA DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA P.V HUELVA	**0,00**

Código Seguro de verificación:AtR2k5MsDP1f/JgLDVlRrw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	RICARDO LUIS MONTERO HERRANZ		FECHA	05/10/2020
	ANTONIO GONZALEZ DOMINGUEZ			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	AtR2k5MsDP1f/JgLDVlRrw==	PÁGINA	1/1

AtR2k5MsDP1f/JgLDVlRrw==