Junta de Andalucía

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Delegación Territorial de Cádiz

EXPEDIENTE NÚM.: 2021-718109 (3-CA-2351-OM)
TÍTULO: SANEO DE BLANDONES Y REFUERZO DEL FIRME EN EL DESVÍO PARA EL TRÁFICO PESADO EN EL PUENTE DE LA BARCA DE LA FLORIDA
LOCALIDAD: LA BARCA DE LA FLORIDA
ASUNTO: PRESUPUESTO DE OBRAS

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN N	Long.	Ancho	Prof.	parcial	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
m2xcm	Fresado de pavimento bituminoso, incluso carga, barrido y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero, para mas de 2500 m2xcm./operación.						17.160,00	0,19 €	3.260,40 €
	EN ENTRONQUES	2	5	6	5	300			
	TRAMO 1	1	260	6	10	15600			
	TRAMO 2	1	35	6	6	1260			
					SUMA	17.160,00			
m²	Reconstrucción de explanada, sin aporte de material, nivelado y compactado, totalmente terminado.						1.560,00	3,10 €	4.836,00 €
	TRAMO 1	1	260	6		1560			
					SUMA	1.560,00			
m³	Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3, unidad totalmente terminada						234,00	25,33 €	5.927,22 €
	TRAMO 1	1	260	6	0,15	234,00			
					SUMA	234,00			
m²	Geomalla para refuerzo de capas bituminosas de 55 kN/m de resistencia a tracción, incluso barrido de superficie, riego de adherencia con emulsión tipo ECR-2m, extendido de la geomalla y parte proporcional de solapes.						2.280,00	2,50 €	5.700,00 €
	EN LA TRAZA	1	380	6		2.280,00			
					SUMA	2.280,00			
t	Emulsión ECI empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del PG-3						0,78	545,00 €	425,10 €
	TRAMO 1	1	260	6		0,78			
					SUMA	0,78			
t	Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 530 del PG-3						0,465	385,00 €	179,03 €
	Total actuación menos Tramo 1	1	120	6		0,36			
	En regularización tramo 2	1	35	6		0,105			
					SUMA	0,465			
t	Fabricación transporte y extendido de MBC tipo AC 22 surf B 35/50 S, según art. 542 del PG-3, Excepto ligante y filler de aportación						354,24	31,47 €	11.147,93 €
	En rodadura	2,4	380	6	0,06	328,32			
	En regularización tramo 2	2,4	30	6	0,06	25,92			
					SUMA	354,24			
t	Betún asfáltico tipo B 35/50, según Norma UNE - EN 12591.						15,9408	450,00 €	7.173,36 €
	DOTACIÓN 4,5 %	0,045			354,24	15,9408			
					SUMA	15,9408			
Ud	Repintado de marcas viales en pintura acrílica de 15 cm de anchura, totalmente terminado, incluido premarcaje.						1,00	1.350,00 €	1.350,00 €

TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL	**39.999,04 €**
I.V.A. 21%	8.399,80 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**48.398,84 €**

EL JEFE DEL SERVICIO DE CARRETERAS

Fdo.: Alberto J. Bas Dutor