Junta de Andalucía	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE S-4111001F
	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

CLAVE:

TIPO: **SERVICIO**	REF. CRONOLÓGICA: **NOVIEMBRE DE 2020**

CLASE: **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

TÍTULO BÁSICO: **REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)**

PROVINCIA:	**MÁLAGA**	CLAVE: **29**
TÉRMINOS MUNICIPALES:	**VÉLEZ-MÁLAGA**	CLAVE: **094**

PRESUPUESTO (antes de I.V.A.):	**203.736,70 €**
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:	**246.521,41 €**
AUTOR:	**LUIS CHOCANO ROMÁN**

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 1 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

ÍNDICE

1.- OBJETO DEL PLIEGO

2.- ANTECEDENTES

2.1.- Antecedentes Administrativos.
2.2.- Antecedentes Técnicos. Situación actual de cada instalación.

3.- NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS

4.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

4.1 Recopilación y análisis de la información existente
4.2 Estudio de población y dotaciones
4.3 Estudio de alternativas
4.4 Estudio de aforos y analíticas
4.5 Estudio de inundabilidad
4.6 Estudio geotécnico
4.7 Estudio de flotabilidad
4.8 Estudio de cartografía y topografía
4.9 Diseño de la EDAR, EBAR y Colectores
4.10 Estudio acústico
4.11 Documentación medioambiental, sanitaria y arqueológica y de gestión de RCD´s
4.12 Instalaciones eléctricas
4.13 Estudio de sistemas y procedimientos constructivos. Seguridad y salud, control de calidad y plan de obra
4.14 Expropiaciones y valoración
4.15 Servicios existentes y afecciones a organismos públicos
4.16 Bombeo
4.17 Estudio de mantenimiento y explotación
4.18 Informes mensuales de seguimiento del proyecto
4.19 Coordinación con otras administraciones y empresas públicas
4.20 Contenido y alcance del proyecto

5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS

5.1.- Medios personales
5.2- Medios materiales

6.- PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS

7.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

8.- PRESUPUESTO Y FORMA DE ABONO

9.- SEGUROS

10. - CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 2 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CONTRATO DE SERVICIO PARA LA "REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)"

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es establecer las prescripciones de carácter técnico y económico que habrán de regir, además de las disposiciones legales vigentes, en la contratación del servicio de ingeniería para la "REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)".

El alcance de los trabajos será la definición a nivel de PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN de las obras y la forma de realizarlas, determinando las características de los materiales a emplear y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar necesarias para la EDAR y colectores en varias pedanías de Vélez-Málaga, permitiendo la nueva construcción de las instalaciones necesarias y/o adecuación de las existentes a los requerimientos normativos ambientales actuales, tecnológicos de los procesos de depuración, de la mejora de la eficiencia de los equipos electromecánicos, de desodorización, de integración en el territorio, incluyendo la reposición de los servicios afectados, acometida eléctrica, etc.

Las pedanías de Vélez-Málaga objeto de la definición a nivel de proyecto constructivo de las obras necesarias para la agrupación de vertidos y depuración, son las siguientes: Cajiz, Íberos, Triana, Zorrilla, Trapiche y Benajarafe.

Este Pliego servirá de base contractual, junto con el pliego de clausulas administrativas que en su momento se fije y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El proyecto objeto de este contrato cumplirá con lo exigido por la legislación vigente en materia de redacción de proyectos y constará de los siguientes documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto.

2.- ANTECEDENTES.

2.1.- Antecedentes Administrativos.

El ámbito territorial de los trabajos descritos en este documento se inscribe en el término municipal de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga. La población censada según el INE en 2019, es la siguiente:

Cajiz	Íberos	Triana	Zorrilla	Trapiche	Benajarafe
412	177	420	40	189	2.637

La Directiva 91/271 CEE impone que todas las poblaciones dispongan tanto de un sistema de colectores como de un tratamiento adecuado de las aguas residuales. El acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el art. 1 c) de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que regula las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de agua, en concreto, las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su régimen de ejecución, con el fin de cumplir con la referida Directiva y lograr la protección y uso sostenible del agua y la consecución de los objetivos de calidad establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. En el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de Octubre de 2010 por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía recoge en su Anexo la actuación: "Agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Vélez Málaga".

La cobertura actual a las aguas residuales del municipio de Vélez-Málaga se da a través de dos conjuntos infraestructurales complementarios:

- Por un lado, existe una red de colectores de titularidad municipal vinculada al ámbito urbano, la cual es gestionada y mantenida directamente por el Ayuntamiento a través de la empresa concesionaria Aqualia.
- Por otro lado, un sistema supramunicipal de colectores troncales y estaciones de bombeo y tratamiento, el cual es gestionado y mantenido por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, a través de la empresa pública Axaragua.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 3 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

La conjunción de ambos sistemas permite dar cobertura a las aguas residuales en todo su ciclo completo, desde su origen domiciliario hasta su tratamiento final en la EDAR. La gran extensión del término municipal, así como la enorme dispersión poblacional, hace que se haya de valer de tres estaciones de tratamiento diferentes:

- EDAR de Vélez-Málaga. Recibe la inmensa mayoría de las aguas residuales del municipio.
- EDAR de Rincón de la Victoria. Recibe las aguas residuales del extremo occidental del municipio.
- EDAR de Algarrobo. Recibe las aguas residuales del extremo oriental del municipio.

No obstante, siguen existiendo determinados ámbitos urbanos de cierta entidad cuyas redes de saneamiento, por diversos motivos, no tienen la continuidad suficiente como para poder llegar a alguna de esas plantas de tratamiento, siendo vertidas directamente al medio natural.

Se hace, por tanto, necesaria la redacción del correspondiente proyecto constructivo de agrupación de vertidos y depuración, que determine la solución óptima para esta actuación, cuente con todas las autorizaciones de los Organismos afectados, y disponga de la autorización ambiental correspondiente, de tal forma que, una vez resulte aprobado definitivamente, pueda procederse a la licitación de las obras.

2.2.- Antecedentes Técnicos. Situación actual de cada instalación.

Los núcleos desconectados, en la actualidad, de las redes de saneamiento con las que cuenta el término municipal son, fundamentalmente, los que se indican a continuación:

2.2.1 Cajiz:

Cuenta con una población, según el INE a fecha de 1 de enero de 2019, de 412 habitantes, y se encuentra ubicado a unos 7 Kms al oeste del núcleo de Vélez-Málaga y a unos 5 km de la costa. Sus condiciones orográficas, así como la lejanía a otros ámbitos urbanos (y por tanto a otras redes de saneamiento principales), le han conferido un aislamiento que ha propiciado el que toda su red de saneamiento interna acabe vertiendo al cauce público denominado Arroyo de Cajiz.

La actuación deberá comprender el cálculo y diseño de las conducciones necesarias para dar solución a la agrupación de vertidos necesaria para conducir las aguas residuales de este núcleo hasta la red de saneamiento del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

2.2.2 Íberos:

El núcleo urbano de Íberos, también denominado “Huerta Gutiérrez”, se encuentra ubicado a unos 8,5 Km al oeste del núcleo de Vélez-Málaga y a unos 5 km de la costa.

El núcleo de población se encuentra junto al cauce público denominado Arroyo Fuente Baja, vertiendo en éste sus aguas residuales. La actuación habrá de contemplar la interceptación de dicho efluente antes de su vertido al cauce, así como la infraestructura necesaria para hacerlo llegar hasta el entorno del núcleo de población de Los Puertas, a unos 3 Km al sureste, hasta donde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga tiene planificado a corto plazo prolongar la red de saneamiento municipal.

Dado que el curso del propio Arroyo Fuente Baja acaba llegando hasta el núcleo de Los Puertas, existiría la posibilidad de desarrollar el nuevo colector junto a él. No obstante, el encajonamiento que el arroyo presenta en varios tramos, unido a la presión de las fincas de cultivo colindantes, aconseja hacer extensivo el estudio a otras alternativas adicionales basadas en la implantación de sistemas de bombeo y cuyo trazado pudiera desarrollarse en mayor o menor medida sobre el vial municipal de acceso al núcleo de Íberos.

La actuación deberá comprender, además de las nuevas infraestructuras de saneamiento en sí y la alimentación de las instalaciones eléctricas para su correcto funcionamiento, la reposición de todos aquellos servicios afectados, así como la restitución de los pavimentos con las mismas características que presentan en la actualidad.

2.2.3 Triana – Zorrilla:

El núcleo de Triana se encuentra a unos 6 kms de distancia al noroeste del núcleo de Vélez-Málaga, en la margen izquierda del Río Benamargosa y a unos 200 m de su cauce. Justo en la otra margen del río se encuentra un pequeño conjunto urbano del municipio vinculado al núcleo de Triana, denominado Zorrilla, cuya población es de 40 habitantes.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 4 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

La actual red de saneamiento de Triana acaba dirigiéndose hacia el sur hasta verter al borde del cauce del río Benamargosa. La actuación pretendida constaría de un nuevo colector que interceptara al anterior en un punto intermedio entre el núcleo y el cauce del río para, a continuación, desarrollarlo en dirección este hasta llegar a conectar a la red municipal de saneamiento más cercana, la cual se encuentra en el entorno del Parque Tecnoalimentario de la Axarquía, junto a la confluencia de los ríos Vélez y Benamargosa.

El recorrido de ese nuevo colector, de entre 3,5 y 4,0 Km. de longitud, podrá valerse de la red de caminos públicos existente en ese entorno, si bien, en ausencia de ellos o por motivos de rasante, podrá plantearse por la servidumbre de protección o zona de policía de la margen izquierda del río Benamargosa.

A partir del estudio preciso de las cotas de rasante del nuevo colector y en función de las posibles afecciones a otras infraestructuras existentes, se podrán plantear diversas posibilidades para el punto de conexión en el entorno del Parque Tecnoalimentario: desde la propia cabecera de la red situada en el extremo oeste del Parque, hasta un punto intermedio entre el mismo y el cruce bajo el cauce del Río Vélez. En este último escenario, el tramo final del nuevo colector discurrirá por el viario del Parque Tecnoalimentario.

Respecto del pequeño núcleo de Zorrilla, carente completamente de red de saneamiento, el planteamiento es el de instalar un nuevo colector para poder dotar de servicio a las viviendas del mismo. Dado que se encuentra en la margen derecha del río Benamargosa, en el extremo inferior del colector se habrá de instalar una estación de bombeo al objeto de impulsar las aguas residuales recogidas hasta el nuevo colector de Triana, pasando para ello bajo el cauce del río Benamagosa.

La actuación deberá comprender, además de las nuevas infraestructuras de saneamiento en sí y la alimentación de las instalaciones eléctricas para su correcto funcionamiento, la reposición de todos aquellos servicios afectados así como la restitución de los pavimentos con las mismas características que presentan en la actualidad.

2.2.4 Trapiche:

El núcleo urbano de Trapiche se encuentra ubicado a unos 2,5 km al norte del casco urbano de Vélez-Málaga.

Si bien el núcleo se encuentra del lado oriental de la carretera autonómica A-356, su red de saneamiento cruza bajo dicho vial para ir a verter las aguas residuales en las inmediaciones del cauce del Arroyo Zahurdones y del Río Vélez.

La actuación habrá de contemplar la interceptación de dicho colector, así como la infraestructura necesaria para hacerlo llegar hasta la red municipal de saneamiento asociada al núcleo de Vélez-Málaga. En ese sentido, diversos desarrollos urbanísticos llevados a cabo en la última década han aproximado dicha red de saneamiento hasta situarla a aproximadamente 1 km de distancia al sur de Trapiche, posibilitando al mismo tiempo el planteamiento de diversas alternativas para el trazado del nuevo colector. En cualquier caso, cualquiera de las alternativas a estudiar deberá contemplar el cruce bajo el cauce del Arroyo Zahurdones.

Para el estudio de trazado de las diferentes alternativas se podrá contar con la red viaria existente en el entorno, así como con la red de caminos públicos y demás suelo compatible desde el punto de vista del planeamiento municipal.

La actuación deberá comprender, además de las nuevas infraestructuras de saneamiento en sí, la reposición de todos aquellos servicios afectados así como la restitución de los pavimentos con las mismas características que presentan en la actualidad.

2.2.5 Benajarafe:

El núcleo urbano de Benajarafe se configura como un conglomerado urbano continuo vinculado a la línea de costa. En lo referente al saneamiento, existe un sistema de colectores y estaciones de bombeo, pertenecientes a la red supramunicipal, implantada por la margen norte de la antigua carretera nacional CN-340a. Dicho sistema, al que a su vez injieren las redes de saneamiento municipales, conduce las aguas residuales, bien hacia la EDAR de Vélez-Málaga, o a la de Rincón de la Victoria.

No obstante, dentro de ese conglomerado, que se extiende prácticamente desde Chilches-Costa hasta Almayate, existen ámbitos residenciales muy considerables que comenzaron su implantación allá por la década de los 70 del siglo pasado y que, en ausencia entonces de puntos de vertido, fueron llevados a cabo, en su mayoría, sin una correcta infraestructura de saneamiento, dotando fundamentalmente a cada vivienda de una fosa séptica o pozo ciego.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 5 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Para todos esos ámbitos del casco urbano, identificados como Unidades de Ejecución en el vigente PGOU de Vélez-Málaga, el propio planeamiento prescribe una serie de obligaciones urbanizadoras, entre ellas la implantación de nuevas redes de saneamiento. No obstante, la gran antigüedad y el elevado grado de consolidación de todos esos ámbitos han dificultado su gestión urbanística hasta el punto de que la propia Administración considere necesario impulsar su ejecución.

En consecuencia, la actuación habrá de contemplar el despliegue de una serie de colectores de saneamiento en el interior de las siguientes unidades de ejecución:

- UE CH-8 "Puerta de Hierro"
- UE B-4 "Río Adelfas I"
- UE B-5 "La Esperanza"
- UE B-8 "Puerta del Sol"
- UE B-10 "Lomas del Sol"
- UE B-14 "La Sirena"
- UE A-1 "Vallemar"
- UE A-6 "Monte Azul"

El trazado de dichos colectores se planteará íntegramente por el viario existente de forma que sus rasantes sean susceptibles de que puedan injerirse a ellos todas las viviendas de sus respectivos entornos. Si fuera necesario, podrán valerse de las zonas verdes públicas presentes en cada caso. Los nuevos colectores serán llevados en última instancia hasta la red supramunicipal existente en la margen norte de la CN-340a, a la cual serán conectados.

De todos los ámbitos indicados la UE B-10 se sitúa aproximadamente a 1 Km al norte del conglomerado urbano de la costa, en el entorno denominado Benajarafe Alto. El nuevo colector que lo conecte con la red municipal de saneamiento, y que discurrirá por el vial municipal denominado "Camino de Benajarafe Alto", posibilitará además la regularización de los vertidos de aguas residuales de un importante conjunto de diseminados presentes en dicho entorno.

La actuación deberá comprender, además de las nuevas infraestructuras de saneamiento en sí y la alimentación de las instalaciones eléctricas para su correcto funcionamiento, la reposición de todos aquellos servicios afectados, así como la restitución de los pavimentos con las mismas características que presentan en la actualidad.

3.- NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS

Ante el volumen de los trabajos a realizar y su especialización, tales como trabajos de cartografía y topografía, parcelarios, procesos de depuración y sistemas hidráulicos, servicios afectados, estudios de inundabilidad, estudios geológicos y geotécnicos para lo que resulta ineludible la dedicación continuada de un equipo de carácter multidisciplinar (especialistas en: equipos eléctricos, equipos mecánicos, control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, etc.) para el buen fin de los trabajos, así como el poco tiempo disponible para la realización de los mismos, sumado a la falta de personal y medios propios, se hace absolutamente imprescindible la contratación de un servicio de "REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN Y DEPURACIÓN EN VARIAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)".

4.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

Los trabajos a realizar consistirán en la redacción del proyecto/s que deberá/n estar basado/s en la opción seleccionada resultante del estudio de alternativas a proponer, y definirá y valorará las obras necesarias para la construcción de la agrupación de vertidos de aguas residuales y la/s EDAR en la/s que se depurarán dichas aguas para después verterlas en condiciones adecuada. Asimismo, deberá prever la posibilidad de reutilización de las aguas depuradas, haciendo compatibles las infraestructuras a construir en el presente proyecto con las que en su caso pudiera construir el futuro explotador de dichas aguas recicladas.

<u>Para la EDAR:</u>

- Realizar aforos y analíticas con objeto de determinar el caudal y las características de agua a tratar.
- Realizar los correspondientes levantamientos topográficos así como los ensayos suficientes en cuanto a geología y geotécnia.
- Desarrollar a nivel de proyecto de construcción la estación depuradora con sus correspondientes líneas de agua y de lodos, conexiones a servicios, equipamientos e instalaciones.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 6 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

- Estudio hidrológico del cauce próximo y de la inundabilidad de la parcela, si es el caso, estudios ambientales, características del vertido y de impacto sobre la salud y cuantos estudios sean necesarios.
- Estudio y programación de las actuaciones a ejecutar.
- Estudio económico de la explotación de la planta.
- Diseño de acceso suficiente y adecuado para vehículos desde la red viaria existente.

Para la Agrupación de Vertidos

- Realizar los correspondientes levantamientos topográficos así como los ensayos suficientes en cuanto a geología y geotécnia.
- Estudiar el cálculo hidráulico de las conducciones.
- Tener en cuenta los bienes y servicios afectados por el trazado de las conducciones.

En ambos casos

- Estudio de la población, de la planificación urbanística y territorial y de la evolución prevista durante la vida útil de las obras a proyectar.
- Estudio geotécnico que garantice la estabilidad de los terrenos donde se ubicarán los colectores, bombeos y la EDAR, en su caso, que permitirá definir adecuadamente las excavaciones y cimentaciones.

El objetivo final es la redacción a nivel de PROYECTO CONSTRUCTIVO COMPLETO de las obras necesarias para la AGRUPACIÓN DE VERTIDOS y nueva EDAR, en su caso, que cumpla con los requerimientos esperados, lo que incluye definir por completo la obra civil, los equipos electro-mecánicos, líneas de agua y lodos, suministro eléctrico, la recogida de todos los puntos de vertido y su conducción hasta la EDAR, etc.

A continuación, y sin tratar de ser una lista exhaustiva, se indica el alcance mínimo que ha de tener la documentación a presentar y los nuevos trabajos a realizar, en algunos de los aspectos consideramos más significativos.

4.1 Recopilación y análisis de la información existente

En primer lugar se recopilará y analizará la información existente relativa a la actuación: datos históricos de calidad del efluente, infraestructuras existentes, red de saneamiento, puntos de vertido, información hidrológica e hidráulica, inundabilidad, datos censales, industrias existentes, planificación urbanística del municipio, datos medioambientales, culturales, etc.

Desde el inicio de los trabajos se establecerán los contactos necesarios con todos aquellos organismos, entidades y empresas concesionarias de servicios que se vean afectados por la obra o bien dispongan de algún tipo de información que sea necesaria para el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta los datos aportados por el explotador.

Se considerará toda la legislación y normativa de aplicación al proyecto o proyectos a redactar, especialmente la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto-ley 11/1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, desarrollado a su vez por el Real Decreto 509/1996; así como la normativa vigente del Plan hidrológico de las cuencas mediterráneas andaluzas, demarcación hidrográfica dependiente de la Junta de Andalucía.

Igualmente se considerará en la redacción del proyecto o proyectos la normativa técnica vigente en la materia, así como la bibliografía, manuales y recomendaciones técnicas de aplicación.

4.2 Estudio de población y dotaciones

El estudio de población partirá de la población existente, según censo y padrón municipal y los que se deriven del planeamiento vigente o en desarrollo.

Los caudales resultantes de las campaña de aforos, se utilizarán adicionalmente a los datos de facturación en baja que se puedan obtener. Se analizarán, especialmente, los datos obtenidos en temporada alta y temporada baja y los aportados por el explotador.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 7 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

4.3 Estudio de alternativas

Se realizará el Estudio de Alternativas (análisis multicriterio), estudiando las diferentes alternativas de trazado para la agrupación de vertidos y de ubicación para la/s nueva/s EDAR a implantar, caso de ser necesaria/s. Se incluirá un Estudio previo diagnóstico de la red local de colectores de saneamiento y de su funcionamiento y de los vertidos que pudieran existir, que deberá analizar las incidencias y problemática existente.

El estudio de alternativas se centrará en primer lugar, aunque sin menoscabar cualquier otra opción que pueda surgir durante la elaboración de tal estudio, en analizar las distintas soluciones de trazado para conducir las aguas residuales de los distintos núcleos a colectores existentes que transportan dichas aguas a una EDAR en funcionamiento, determinando las modificaciones y/o ampliaciones precisas en dicha EDAR para el tratamiento del nuevo influente a incorporar, en caso de ser necesarias. Otra alternativa consistirá en realizar una/s nueva/s EDAR en la/s que se depuren, de manera individual o agrupada, las aguas residuales de núcleos próximos entre sí. La ubicación de estas/s EDAR, condicionará el diseño de las redes de colectores, la ubicación de la/s estación/es de bombeo, en su caso, y el suministro de energía a las mismas. Se ha de analizar con profundidad el problema que se pretende resolver, y valorar las diversas opciones respecto a la ubicación de las instalaciones, capacidad, trazado, afección sobre otras infraestructuras, procedimientos constructivos, tecnologías disponibles, materiales, etc.

Mediante un análisis multicriterio se deberán definir, al menos, los costes de las EDAR según cada una de las tecnologías posibles, sus costes de gestión, la calidad de las aguas obtenidas y su capacidad de reutilización, así como la alternativa en cuanto a la tecnología a aplicar que debe ser adoptada para la realización del proyecto constructivo.

El estudio de alternativas deberá incluir un análisis de la viabilidad desde un punto de vista económico y ambiental, incidiendo especialmente en aspectos como la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, etc., así como en el empleo de sistemas de depuración no convencionales, considerando el tamaño de los núcleos. Como resultado final del mismo, además de incluirlo en el anejo correspondiente, se redactará un documento que recoja las diferentes alternativas consideradas completamente definidas, los criterios de comparación y la puntuación de cada una de ellas, así como la propuesta seleccionada como solución a desarrollar en el proyecto objeto de este pliego.

4.4 Estudio de aforos y analíticas

Si fuera necesario, al no existir datos actuales sobre caudales y carga contaminante, se realizará una campaña de aforos y analíticas de todos los puntos de vertido existentes, según legislación vigente.

La campaña de caracterización de efluentes tendrá por objeto el conocimiento, tanto desde el punto de vista cuantitativo (caudales) como cualitativo (composición), de los vertidos de la población, obteniendo el máximo de información posible en cuanto a sus valores medios y extremos y su evolución diaria, semanal y estacional, así como cualquier otro aspecto de interés por su anomalía respecto a la caracterización general (vertidos masivos, tóxicos, inhibidores, etc.). Como mínimo se realizará una campaña en continuo en los puntos de vertido, durante una semana (al menos 3 días y fin de semana) representativa de la máxima carga contaminante y en tiempo no lluvioso, así como durante la época de mayor afluencia de población al municipio.

4.5 Estudio de inundabilidad

Se realizará un estudio de inundabilidad de la parcela de la EDAR, así como en los cauces de las redes de drenaje natural que sean interceptados por las conducciones. En caso de ser necesario, se diseñarán y valorarán las obras de defensa necesarias de acuerdo a los criterios que en su caso se indiquen desde la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos y por el Director del Proyecto.

4.6 Estudio Geotécnico

Se realizará un estudio geotécnico de los terrenos, que garantice la viabilidad de la implantación de las conducciones y de la cimentación, protección y la estabilidad de los elementos constitutivos de la estación depuradora y los posibles bombeos.

Este análisis se realizará en base a los datos geológicos generales existentes, el reconocimiento geológico de la zona, en particular las características de los terrenos de cobertura y los terrenos aluviales subyacentes, y a cualquier otro datos más preciso de otros proyectos u otras construcciones próximas. Los terrenos se clasificarán para definir los medios de excavación que sean necesarios y para definir las cimentaciones previstas. Se alertará de las interferencias y problemas que el tipo de terreno en cuestión pueda deparar para la buena ejecución de las infraestructuras a proyectar.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 8 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Se elaborará un plan de ensayos que tendrá que ser aprobado por el director del proyecto. En las zonas seleccionadas el contratista deberá realizar un estudio geotécnico de detalle, para lo que deberá presentar al director del proyecto una propuesta de estudio geotécnico, definiendo y justificando los trabajos de campo y laboratorio que pretende llevar a cabo, con el fin de que tales trabajos garanticen la sustentación de las obras proyectadas. El plan de ensayos contendrá un examen de la información básica de los terrenos y su entorno, y concretará el número, ubicación y longitud (en su caso) de:

- Sondeos mecánicos.
- Sondeos eléctricos verticales.
- Calicatas.
- Ensayos de permeabilidad "in situ".
- Ensayos de laboratorio.

En cualquier caso, los trabajos a realizar tendrán como mínimo el alcance que a continuación se define:

- 3 sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigos, de al menos 12 m de profundidad, donde vayan las estructuras que aporten mayor carga al terreno, y ensayo SPT. En caso de ser necesaria una EBAR fuera de la parcela donde se ubique la EDAR, se realizará un nuevo sondeo en el emplazamiento elegido para la misma.
- 6 ensayos de penetración dinámica.
- 6 calicatas de hasta 3 m de profundidad en la parcela prevista para la EDAR. En el trazado de colectores se hará una calicata cada 500 m.
- Los ensayos básicos para la caracterización geotécnica de los terrenos: granulometría, agresividad, etc.

Todos los ensayos se harán de acuerdo con las normas UNE.

En caso de la imposibilidad justificada (como no disponibilidad de los terrenos) de hacer el sondeo en la ubicación idónea del trazado de los colectores y de la parcela de la EDAR, se estudiará su realización en otro punto cercano o su sustitución por otros ensayos como penetrómetros, ensayos geofísicos, etc.

Los trabajos de campo se realizarán de acuerdo con las normas de buena práctica de ingeniería y las instrucciones que dicte el director del proyecto.

Con los datos obtenidos se redactará el estudio geotécnico, que analizará los siguientes aspectos:

a) Geología general de la zona. Se incluirán las características generales del entorno geológico y la descripción de las grandes unidades estratégicas.

b) Descripción de los aspectos superficiales y de las características geotécnicas.

c) Conclusiones y recomendaciones relativas a los siguientes aspectos:

- Presiones admisibles.
- Asientos previsibles y plazos.
- Profundidad del nivel freático y afecciones.
- Excavaciones, sostenimientos y agotamientos.
- Recomendaciones sobre rellenos.
- Agresividad de los terrenos.
- Recomendaciones para la construcción de las obras proyectadas.
- Actuaciones de defensa y seguridad en los taludes que puedan afectar a la integridad de las instalaciones o edificios.

El estudio geotécnico incluirá las afecciones a otras instalaciones, construcciones o servicios que puedan resultar afectadas por las actuaciones, y la descripción detallada de las medidas correctoras propuestas.

4.7 Estudio de flotabilidad

En función de los datos de evolución del nivel freático obtenidos en el estudio geotécnico, se realizará un estudio de flotabilidad y de subpresiones en los distintos vasos que componen la EDAR y sus instalaciones anexas y, en su caso, se diseñarán las acciones a tener en cuenta.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 9 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

4.8 Estudio de cartografía y topografía

La planimetría en la redacción del proyecto se generará, preferentemente, mediante métodos cartográficos. Se realizarán además los trabajos topográficos necesarios, incluyendo los concretos para el establecimiento de las bases de replanteo, el levantamiento de los ejes replanteados de al menos las conducciones que funcionan en gravedad, levantamiento de zonas de detalle, etc.

En cualquier caso, el levantamiento deberá tener un ancho mínimo de 25 m a cada lado del eje de las conducciones o alrededor de las infraestructuras proyectadas, independientemente del método de obtención, fotogramétrica o taquimetría. Si dentro de esos 25 m se interfiere parcialmente alguna entidad de interés, como una carretera, cauce, ferrocarril, etc. se ampliará localmente la anchura con el fin de recoger completamente dicha entidad.

Se llevarán a cabo los levantamientos topográficos necesarios para la correcta realización del proyecto, en cuanto a la adecuada ubicación y replanteo de las obras respecto de los planos catastrales y el terreno "in situ", la definición de las pendientes de los colectores, la definición de la rasante hidráulica de acuerdo con las acometidas presentes o futuras previstas, de los movimientos de tierras necesarios y de la no afección al dominio público hidráulico o de otras infraestructuras y servidumbres.

Las escalas de los Planos taquimétricos y curvas de nivel del emplazamiento elegido se definen a continuación:

- Escala 1:500 con equidistancias 0,5 m en zona urbana.
- Escala 1:1.000 con equidistancias 1,0 m en zona rústica.
- Escala 1:100 de todos los elementos constructivos y detalles del proyecto.
- Escala adecuada para la definición de detalle de todas las arquetas y registros, valvulería, tornillería, piezas especiales, cuadros y equipos eléctricos de la instalación.

4.9 Diseño de la EDAR, EBAR y Colectores

Se realizará la definición completa de todos los elementos intervinientes en los documentos de "REDACCIÓN DE PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARIAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)".

La redacción del proyecto contemplará el diseño y la definición constructiva de las soluciones que se adopten para resolver los problemas de saneamiento existentes, que contemplan la agrupación de vertidos, nuevos tratamientos, nuevas estaciones de bombeo e impulsión hasta la/s EDAR, ejecución de la/s nueva/s EDAR, en su caso, para dar cumplimiento a los requisitos de calidad establecidos y conducción de vertido.

El adjudicatario realizará los cálculos necesarios para el dimensionamiento de las infraestructuras de la red de saneamiento para la agrupación de los vertidos, según la alternativa seleccionada.

El adjudicatario realizará el dimensionamiento según la alternativa seleccionada para la agrupación de vertidos y, en su caso, la/s nueva/s EDAR Será necesario el estudio justificativo de la línea piezométrica de la línea de agua, de cara a establecer y comprobar la viabilidad hidráulica de las actuaciones planteadas. A partir de esos datos se delinearán los planos de las reformas proyectadas.

Igualmente, el adjudicatario realizará todos los cálculos hidráulicos, eléctricos, mecánicos y funcionales necesarios para la correcta definición y valoración de los distintos elementos que componen las obras en el entorno del colector de entrada y la/s EDAR. En base a ellos, se contrastará cuál es la situación actual del saneamiento y depuración del ámbito de estudio, a fin de tener un conocimiento completo del sistema y la problemática existente.

Se presentará, aparte de todos los cálculos para el dimensionamiento de las nuevas instalaciones, un cuadro resumen en el que se represente elemento a elemento los parámetros de diseño considerados, sus principales dimensiones, los mecanismos en él dispuestos (especificando tipo y potencia), y los elementos de control instalados.

En el caso de la/s EDAR, una vez realizado el cálculo del proceso, se simulará y optimizará mediante el correspondiente modelo matemático, debidamente calibrado y validado. La/s EDAR se diseñará/n con los elementos de salvaguarda necesarios (línea adicional, balsas o depósitos) para que, durante las operaciones de limpieza o mantenimiento, no se realicen en ningún caso vertidos de aguas sin depurar. Todos los elementos de la/s EDAR que requieran mantenimiento anual o más frecuente deben ser visitables y estar dotados de elementos de seguridad (barandillas, rodapiés, plataformas TRAMEX, puntos de anclaje y/o escalerillas). Los puntos de acceso para vehículos, especialmente camiones para evacuación de fangos, deben ser fácilmente accesibles para los mismos mediante una maniobra sencilla, y disponer de la anchura y altura necesarias para asegurar la facilidad de operación (anchura libre mínima de 4,5 m para camiones en zonas de maniobra y operación).

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 10 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

En el caso de los colectores se harán los cálculos hidráulicos así como el trazado en planta y perfil de los colectores de incorporación necesarios. Si es posible se preferirán soluciones por gravedad, en caso contrario se definirán la/s correspondiente/s EBAR.

Se perseguirán objetivos de sencillez, flexibilidad, robustez, eficiencia energética y economía en la explotación, cumpliendo con los objetivos de calidad marcados.

En caso de que la/s planta/s forme/n parte de un sistema de gestión de la explotación supramunicipal, se proyectará/n de tal forma que las instalaciones y su control sean compatibles con lo existente y pueda integrarse fácilmente en la estructura global a todos los niveles.

4.10 Estudio acústico

El consultor realizará los trabajos correspondientes al estudio acústico, a incluir en el proyecto. La ejecución y elaboración de los estudios se realizarán por medio de personal técnico competente y deberán contemplar, dependiendo del instrumento de prevención y control ambiental, lo establecido en la legislación vigente.

4.11 Documentación medioambiental, sanitaria y arqueológica y de gestión de RCD´s

El contratista tendrá la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental que correspondan, así como de preparar todos los documentos necesarios para la tramitación ambiental, gestión de residuos, sanitaria y arqueológica ante los organismos competentes de las obras proyectadas, en cumplimiento de la legislación vigente.

Esto incluirá, si así lo requiriese la Consejería competente, una prospección arqueológica superficial.

Asimismo, se redactará un estudio de gestión de residuos en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

4.12 Instalaciones eléctricas

Se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas que requieran autorización administrativa del organismo competente, de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia. La elección del tipo de equipos e instalaciones del proyecto se hará teniendo como objetivo principal optimizar el consumo energético de la estación depuradora para reducir el coste, mejorando la gestión de la energía y su eficiencia.

Las líneas y acometidas eléctricas se proyectarán de acuerdo con la compañía distribuidora de energía eléctrica que posteriormente haya de servirla, debiendo incluirse en los proyectos el presupuesto conforme de dichas obras, y teniendo en cuenta las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.

El anejo tendrá la estructura necesaria, incluida firma de técnico competente (separata), para servir de proyecto de instalación eléctrica de cara a su tramitación ante el organismo competente.

4.13 Estudio de sistemas y procedimientos constructivos. Seguridad y salud, control de calidad y plan de obra

Una vez conocida la ubicación en planta y alzado de las distintas conducciones y estructuras integrantes del proyecto, y con las conclusiones de los estudios de geología y geotecnia, se establecerán los procedimientos constructivos más adecuados para cada elemento o tramo de conducción.

Se considerarán con especial detalle los procedimientos para el sostenimiento de zanjas, teniendo en cuenta el tipo de terreno, las afecciones de residuos y materiales existentes, el nivel freático y cualquier otra limitación constructiva. Igualmente deberán ser objeto de un pormenorizado estudio constructivo las obras de fábrica a realizar.

El estudio de todos los sistemas y procedimientos constructivos se realizará con el detalle suficiente para poder confeccionar en base a él, el preceptivo estudio de seguridad y salud. Además de la explicación de los métodos constructivos, se acompañará de planos de ejecución por fases que se tendrán en cuenta en la confección del Plan de obra.

Se explicarán las fases de ejecución de las obras de nueva planta, ampliaciones y/o actuaciones puntuales en instalaciones existentes, teniendo en cuenta todos los servicios afectados de las mismas.

Con respecto al control de calidad, se incluirá el plan de control de producción o autocontrol previsto y valorado, así

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 11 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

como el plan de calidad de ensayos de recepción valorado.

En lo que respecta al plan de obra, en función de las necesidades del proyecto de construcción redactado se incluirá un programa de trabajos o plan de obra en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, teniendo en cuenta las posibles limitaciones en cuanto a períodos no hábiles de trabajo por condicionantes ambientales.

4.14 Expropiaciones y valoración

Deberán elaborarse dos documentos diferentes:

a) Una Separata o Proyecto de expropiaciones, que se editará como tomo independiente. Incluirá una valoración detallada de todas las afecciones según normativa vigente, así como los planos correspondientes, que coincidirán con los incluidos en el Documento nº 2 "Planos"
b) Un Anejo de expropiaciones, que se incluirá como anejo a la Memoria del Proyecto. Se tendrá en cuenta la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Incluirá una valoración detallada de todas las afecciones según normativa vigente. Este anejo se preparará en el formato estándar aportado por la Administración.

Para la Separata o Proyecto de expropiaciones, se realizará el estudio de las parcelas afectadas por el trazado de cada tramo de la agrupación de vertidos, lineas eléctricas, emplazamiento de la EDAR, suministro de agua a la EDAR, etc., con el detalle suficiente para realizar las expropiaciones necesarias:

- Identificación de la finca a expropiar.
- Número de orden en el parcelario.
- Polígono y parcela catastral.
- Propietario (nombre, dirección, teléfono) (contemplándose en todo caso la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal)
- Superficie de ocupación temporal, en m^2 (en su caso)
- Superficie de ocupación definitiva, en m^2 (en su caso)
- Superficie de servidumbre de acueducto, en m^2 (en su caso)
- Superficie de servidumbre de vuelo, en m^2 (en su caso)
- Uso y aprovechamiento: uso catastral y actual.
- En caso de cultivos leñosos: cuantificación de pies arbóreos a arrancar.
- Tipo de suelo (prado, huerta, erial, monte bajo, monte con arbolado, etc.)
- Calificación urbanística correspondiente a los PGOU (ejemplo: SNU de interés: vega, ganadero, de especial protección, genérico, núcleo rural disperso, medio, denso, etc.). En caso de ser finca urbana se ha de incluir el tipo que se aprovecha en superficie y volumétrico (ejemplo: 0,20 m^2/m^2 con una altura máxima de 2 plantas más bajo cubierta).
- Otros bienes: incluir longitud y características (ejemplos: muro de mampostería seca de 10 m de largo, 1,5 m de alto y 0,5 m de ancho; muro de piedra con argamasa; cierre de estacas de madera y alambre, cierre de bloques de hormigón, cierre de seto, plantas ornamentales, etc.; arbolado, frutales, plantones o en producción, maderables, etc.).
- Respecto a las edificaciones, croquis con las medidas en planta y alzados, descripción (tipo de estructura, cubierta, etc.) con fotografías.

Los datos para la confección de este documento deberán ser tomados “in situ” sobre el terreno y de archivos, registros y datos catastrales recientes, de forma que sirva para su inmediata publicación a efecto de los trámites expropiatorios.

En caso de que los terrenos sean puestos a disposición por el Ayuntamiento, constará así en esta separata de expropiaciones mediante la inclusión del correspondiente certificado municipal, emitido por la Secretario-Interventor municipal, definiendo exactamente las parcelas disponibles.

Los planos de las expropiaciones se realizarán a escala 1:2.000 sobre los planos de la traza de la conducción, representando las expropiaciones, las bandas de ocupación temporal y servidumbre de paso, los límites de las parcelas catastrales y el código identificativo de cada una, y se superpondrán sobre fotos aéreas del terreno lo más actualizadas posible de forma que sea visible y legible toda la información contenida en ellos.

La relación de bienes y derechos afectados se preparará agrupada por términos municipales, indicando, para cada parcela afectada, nombre del último propietario conocido, características de la explotación y superficie a expropiar, número de polígono y número de parcela.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 12 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

4.15 Servicios existentes y afecciones a organismos públicos

Se incluirán planos de todos los servicios existentes en la zona de emplazamiento de las obras.

Se indicará igualmente la situación de los puntos de enganche de los servicios principales, como electricidad y agua potable, en las instalaciones que lo requieran.

En todo caso, se deberá incluir en este anejo o en otro independiente una descripción detallada y particularizada de las afecciones que las obras originarán a los siguientes dominios públicos:

- Dominio público hidráulico.
- Calles, carreteras, vías pecuarias y caminos, identificando su titularidad.

Además de dicho anejo, la documentación a entregar incluirá también separatas para cada administración, organismo o servicio afectado (tales como administraciones titulares de carreteras, ADIF, organismos de cuenca, cultura, empresas gestoras de oleoductos y gaseoductos, etc.), que faciliten la tramitación de las autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Dichas separatas constarán de una breve memoria que presente las características, el alcance y las líneas técnicas generales del proyecto, una descripción de las afecciones del mismo al organismo o servicio concreto y las medidas a tomar para minimizar los impactos (incluyendo, en su caso, la identificación y localización de los cruces con cauces o infraestructuras lineales), así como planos (firmados) generales y de detalle a color, perfiles longitudinales de colectores y secciones tipo, a escala adecuada y suficientemente acotados, que permitan definir con total claridad las afecciones y las soluciones adoptadas. Asimismo, se incluirá un reportaje fotográfico de todas las afecciones.

Para obtener la autorización de vertido de la depuradora ante la Consejería competente en materia de medio ambiente, se redactará un anejo independiente con la documentación prescrita por dicho organismo y firmado por técnico cualificado.

4.16 Bombeo

En el caso de que fuera imprescindible disponer o reformar bombeos, se considerará como parte integrante del proyecto la definición y cálculo de la/s estación/es de bombeo, incluyendo las instalaciones eléctricas, mecánicas, aliviaderos y su automatización, con especial atención a los aspectos arquitectónicos y estéticos de las mismas.

Se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas que requieran autorización administrativa del organismo competente, de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia. La elección del tipo de equipos e instalaciones del proyecto se hará teniendo como objetivo principal optimizar el consumo energético de la estación depuradora para reducir el coste, mejorando la gestión de la energía y su eficiencia.

Las líneas y acometidas eléctricas se proyectarán de acuerdo con la compañía distribuidora de energía eléctrica que posteriormente haya de servirla, debiendo incluirse en el proyecto el presupuesto conforme de dichas obras, y teniendo en cuenta las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.

El anejo tendrá la estructura necesaria para servir de Proyecto de Instalación Eléctrica de cara a su tramitación ante el organismo competente.

En el diseño del aliviadero de la EBAR se tendrán en cuenta las disposiciones de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en lo que a la autorización y control del vertido se refiere.

4.17 Calidad de las aguas. Estudio de mantenimiento y explotación

Se analizará la instalación de los equipos necesarios para el control de calidad de las aguas a la salida del tratamiento de depuración proyectado. En el tratamiento de aguas se incorporará un sistema de instrumentación y telecontrol, de manera que se transmitan de forma automática y en tiempo real algunos parámetros de calidad, según las indicaciones del Director del proyecto.

Se estudiarán las instalaciones necesarias para permitir durante la explotación de la infraestructura el control de calidad del agua tratada, en cumplimiento de la normativa vigente, incorporando los estudios y separatas necesarios para la tramitación correspondiente ante el organismo competente.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 13 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Se analizarán el mantenimiento y la explotación necesarios de la infraestructura proyectada, así como su repercusión económica. Se redactarán dos documentos:

- Plan de explotación. Manual de operación y mantenimiento.
- Estudio económico

En el Plan de explotación se describirán, al menos, las normas de explotación y control de procesos, las labores periódicas de mantenimiento y conservación y la relación estimada del personal requerido y su cualificación profesional.

En el estudio económico se valorarán como mínimo, y siempre que procedan, los siguientes conceptos: el consumo energético, el coste del personal enumerado en el Plan de Explotación, el consumo de reactivos, el coste de evacuación y retirada de fangos, el material para mantenimiento, repuestos, etc, y otros gastos (material fungible, seguros, etc). Se calculará también el coste de amortización de las instalaciones, en función de la vida útil esperada para la infraestructura.

4.18 Informes mensuales de seguimiento del proyecto

Para que el director de proyecto pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo por los consultores, en los cinco (5) primeros días del mes estos deberán presentar un informe mensual, que incluirá el fichero de avance mensual de las actividades según el programa de trabajos contractual del consultor, las actuaciones previstas en el mes siguiente y la reestructuración de la programación si procede.

4.19 Coordinación con otras administraciones y empresas públicas

La coordinación de los trabajos de redacción del proyecto con otras Administraciones públicas afectadas la realizará el director de proyecto o, en su caso, el consultor con el consentimiento del primero.

El consultor mantendrá, cuando sea necesario, contactos y reuniones con el resto de organismos afectados, con el conocimiento del director de proyecto.

4.20 Contenido y alcance del proyecto

Se estudiarán los planteamientos y se desarrollará la solución propuesta en el Estudio de Alternativas con el detalle necesario. Además desarrollarán todos los estudios técnicos realizados en fases anteriores que sean necesarios con objeto de definir con precisión los elementos singulares de las actuaciones previstas. El resultado será un Proyecto de Construcción licitable.

El Proyecto de Construcción contendrá la documentación necesaria, según la legislación vigente, para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear, así como sus posibles procedencias y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la de su conservación y explotación.

Los documentos del Proyecto serán los siguientes:

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA:

En la Memoria se justificará la solución proyectada y se describirá como será su explotación y sus elementos funcionales, obras singulares, entorno medioambiental y territorial, etc.

La memoria seguirá, el índice que se propone a continuación, omitiéndose aquellos apartados que no procedan en cada caso en particular, y añadiendo otros en caso de que sea preciso, con la conformidad del Director del Proyecto.

1. Antecedentes
2. Objeto del proyecto
3. Bases de partida y condicionantes
4. Justificación de la solución adoptada
5. Descripción de las obras proyectadas
6. Geología y geotecnia. Asientos.
7. Expropiaciones
8. Servicios afectados y coordinación con organismos

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 14 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

9. Estudio ambiental
10. Prescripciones sanitarias
11. Gestión de residuos de construcción y demolición
12. Accesibilidad
13. Seguridad y salud
14. Control de calidad
15. Plazo de ejecución de las obras
16. Garantía
17. Presupuesto base de licitación
18. Clasificación del contratista
19. Fórmula de revisión de precios
20. Presupuesto para conocimiento de la Administración
21. Declaración de obra completa
22. Documentos que integran el proyecto
23. Consideraciones finales

DOCUMENTO Nº1. ANEJOS A LA MEMORIA:

- Anejo n.º 1. Ficha técnica
- Anejo n.º 2. Antecedentes
- Anejo n.º 3. Cartografía y topografía
- Anejo n.º 4. Geología
- Anejo n.º 5. Climatología e hidrología
- Anejo n.º 6. Aforos y analítica
- Anejo n.º 7. Población y dotaciones
- Anejo n.º 8. Estudio de alternativas
- Anejo n.º 9. Geotecnia
- Anejo n.º 10. Diseño del proceso de tratamiento
- Anejo n.º 11. Diseño hidráulico
- Anejo n.º 12. Efectos sísmicos
- Anejo n.º 13. Cálculos mecánicos de conducciones
- Anejo n.º 14. Cálculos estructurales
- Anejo n.º 15. Cálculos electrotécnicos
- Anejo n.º 16. Instrumentación y control
- Anejo n.º 17. Estudio de explotación
- Anejo n.º 18. Urbanización, obras complementarias y accesorios
- Anejo n.º 19. Servicios afectados y reposiciones
- Anejo n.º 20. Gestión de residuos de construcción y demolición
- Anejo n.º 21. Estudio ambiental
- Anejo n.º 22. Replanteo
- Anejo n.º 23. Coordinación con organismos
- Anejo n.º 24. Expropiaciones
- Anejo n.º 25. Plan de obras*
- Anejo n.º 26. Justificación de precios
- Anejo n.º 27. Presupuestos
- Anejo n.º 28. Clasificación del contratista
- Anejo n.º 29. Fórmula de revisión de precios
- Anejo n.º 30. Control de calidad
- Anejo n.º 31. Seguridad y salud
- Anejo nº 32. Reportaje fotográfico

* Debe incluir un diagrama temporal con indicación del coste ejecutado mensual y acumulado.

DOCUMENTO Nº2. PLANOS:

Se incluirán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como, los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y servicios afectados por su ejecución. Serán lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta valoración de la obra. Contendrán en todo caso escala gráfica para posibilitar mediciones independientemente del tamaño del papel. A modo indicativo:

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 15 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

1. Plano de situación e índice
2. Situación actual
3. Planta General y distribución de minutas
4. Replanteo
5. Línea Piezométrica
6. Planta y perfil longitudinal de las conducciones
7. Secciones tipo y detalles constructivos
8. Perfiles transversales
9. Definición Geométrica
10. Estructuras
11. Equipos electromecánicos
12. Instalaciones
13. Urbanización
14. Obras complementarias
15. Accesos
16. Reposición de servicios.

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

Se hará una descripción de las obras y se regulará su ejecución explicando la forma en que ésta se llevará a cabo, la medición de las unidades ejecutadas, el control de calidad y de las obligaciones de carácter técnico que correspondan al Contratista.

Cada unidad de obra se definirá en cuanto a:

1. Características de los materiales, con acotaciones de valores máximos y mínimos.
2. Normativa de aplicación para ejecución y control.
3. Tolerancias y condiciones de aceptación, rechazo o penalización.
4. Condiciones de la ejecución o proceso constructivo.
5. Medios e instalaciones a exigir durante la construcción.
6. Precauciones durante la construcción.
7. Forma de medición y abono de las unidades de obra y de las partidas alzadas.

A menos que el objeto de la licitación lo exija, las especificaciones técnicas no mencionarán productos de una fabricación o procedencia determinada o procedimientos de ejecución particulares que puedan favorecer o eliminar competidores. Cuando no sea posible ofrecer una descripción suficientemente precisa e inteligible, podrán indicarse excepcionalmente marcas, licencias o tipos, siempre que vayan acompañados de la mención "o equivalente".

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTOS:

1. Mediciones.
2. Cuadros de precios 1 y 2.
3. Presupuestos parciales.
4. Resumen de presupuesto.

OTROS DOCUMENTOS:

- Proyecto de expropiaciones
- Separatas para organismos

5.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS

Se consideran medios personales y materiales suficientes, como mínimo, los que se citan a continuación.

5.1.- Medios personales:

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARÍAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)			
Puesto y (nº personas)	**Titulación**	**Dedicación**	**Experiencia mínima**

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 16 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN EN VARÍAS PEDANÍAS DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA)			
Puesto y (nº personas)	**Titulación**	**Dedicación**	**Experiencia mínima**
Especialista en equipos y procesos de depuración (1)	Técnico competente, como Ingeniero Superior o Máster, Ingeniero Técnico o Grado en Ingeniería Civil, Industrial, Agraria, Forestal, Minera y análogos	Indicada en el presupuesto	Experiencia mínima demostrable de **5 año**s en redacción de proyectos de depuración.
Delineante proyectista (1)		Indicada en el presupuesto	

5.2- Medios materiales

Comprenden:

- Las oficinas necesarias para el desarrollo de la actividad del equipo de personal. Dada la naturaleza del contrato, el adjudicatario utilizará las oficinas generales de las que disponga, y los gastos de funcionamiento, incluidos los seguros, no serán de abono, considerándose que están abonados en los gastos generales del consultor.
- Telefonía
- Equipos informáticos (al menos, uno para cada puesto).
- Vehículo para desplazamientos (al menos un vehículo).

Dada la naturaleza del presente contrato, el Contratista utilizará las oficinas generales y los medios materiales de los que disponga y los gastos de funcionamiento, incluidos los seguros, no serán de abono, considerándose que están abonados en los gastos generales del Contratista.

6.- PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS

El plazo para la realización de los servicios objeto de este pliego se estima en **DOCE (12) meses**, a contar a partir del día siguiente de la firma de contrato.

El contratista deberá presentar en la primera semana posterior a la firma del contrato un programa de ejecución de los trabajos, que servirá al director del proyecto para llevar el seguimiento de los mismos. Este cronograma se presentará en forma de diagrama de actividades-tiempos, ajustado a los calendarios, meteorología y condicionantes que puedan afectar a la correcta realización de los servicios contratados.

Recabados todos los datos existentes y realizados los estudios preliminares, se presentará un estudio de las posibles soluciones. Una vez que se obtenga la conformidad del director del proyecto, se continuará con los estudios de detalle y la redacción del proyecto o proyectos con la opción seleccionada.

En el plazo indicado se deberá entregar un ejemplar del proyecto, que una vez haya recibido el visto bueno del director del proyecto, se someterá a supervisión. Una vez hechas las correcciones pertinentes, y obtenido el informe favorable de la supervisión, se entregarán el resto de ejemplares.

El contratista quedará obligado a hacer correcciones, modificaciones, o adaptar el proyecto o proyectos siguiendo las instrucciones del director del proyecto derivadas de la supervisión, de exigencias del trámite ambiental, de la información pública, de cambios del IVA, etc., durante el periodo de garantía que fije el PCAP, o en su caso, del plazo mayor que se contrate de acuerdo con la oferta de licitación.

7.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se encarpetarán en tomos de tamaño UNE-A3, con portada encabezada por el logotipo de la *Junta de Andalucía* en verde y debajo *CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Dirección General de Infraestructuras del Agua*, según Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 17 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Los planos preferentemente también en A3 pero cuidando mucho las escalas para que se lean adecuadamente (no demasiado pequeños los dibujos, así como tamaño de letras y números), sobre todo si el formato original es A1.

Una vez corregido y supervisado se entregarán hasta un total cinco (5) ejemplares en papel, a petición del Director del contrato.

Se aportarán 2 copias digitales del proyecto en formato pdf y, a su vez, en formato editable mediante procesador de textos. Se aportará además el presupuesto en formato editable mediante programas de gestión y control de presupuestos y los planos en formato CAD.

Para los distintos organismos afectados que tengan pendiente la autorización se puede pedir que se preparen extractos del proyecto y dentro el proyecto completo en CD.

De la exactitud de los cálculos que se desarrollen mediante programas y aplicaciones informáticas y de los resultados y conclusiones que se presenten para la redacción de los proyectos de construcción serán responsables el contratista o las personas cualificadas autoras de dichos cálculos mediante la firma de los mismos.

El presupuesto, deberá entregarse en soporte adecuado para ser procesado por el programa a determinar por el Director del Proyecto.

8.- PRESUPUESTO Y FORMA DE ABONO

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en concreto, del Convenio Colectivo de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, *Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, BOE 18 de octubre de 2019,* en el que se incluye la siguiente tabla salarial para el año 2020.

Niveles		Tabla salarial según art. 33		Plus convenio anual según art. 38 convenio	Total anual
		Mes x 14	Anual		
1	LICENCIADOS Y TITULADOS 2.º Y 3.er CICLO UNIVERSITARIO Y ANALISTA	1.712,42	23.973,88	2.349,69	26.323,57
2	DIPLOMADOS Y TITULADOS 1.er CICLO UNIVERSITARIO. JEFE SUPERIOR	1.291,04	18.074,56	2.349,69	20.424,25
3	TÉCNICO DE CÁLCULO O DISEÑO, JEFE DE 1.ª Y PROGRAMADOR DE ORDENADOR	1.244,93	17.429,02	2.349,69	19.778,71
4	DELINEANTE-PROYECTISTA, JEFE DE 2.ª Y PROGRAMADOR DE MAQ. AUXILIARES	1.141,36	15.979,04	2.349,69	18.328,73
5	DELINEANTE, TÉCNICO DE 1.ª, OFICIAL 1.ª ADMTVO. Y OPERADOR DE ORDENADOR	1.019,82	14.277,48	2.349,69	16.627,17
6	DIBUJANTE, TÉCNICO DE 2.ª, OFICIAL 2.ª ADMTVO., PERFORISTA, GRABADOR Y CONSERJE	878,63	12.300,82	2.349,69	14.650,51
7	TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1.ª OFICIOS VARIOS Y VIGILANTE	849,16	11.888,24	2.349,69	14.237,93
8	AUXILIAR TÉCNICO, AUX. ADMTVO., TELEFONISTA, ORDENANZA, PERSONAL DE LIMPIEZA Y OFICIAL 2.ª OFICIOS VARIOS	790,36	11.065,04	2.349,69	13.414,73
9	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	757,29	10.602,06	2.349,69	12.951,75

Dicha resolución marca el salario mínimo exigible, siendo por tanto necesario hacer referencia a los precios conforme al valor de mercado, para que el presupuesto de licitación sea representativo de los costes de las unidades que lo integran. Por tanto, los costes salariales tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto de licitación cuentan con margen suficiente para absorber las actualizaciones que de los mismos pueda incorporar la legislación laboral y el convenio colectivo vigente:

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 18 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

2020	1. DELEGADO DEL CONSULTOR	2. ESPECIALISTA EN EQUIPOS Y PROCESOS DE DEPURACIÓN	3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	4. ASESOR ESPECIALIZADO EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	5. ASESOR ESPECIALIZADO EN MEDIO AMBIENTE	6. DELINEANTE/ PROYECTISTA	7. VIGILANTE DE OBRAS	7. AUXILIAR ADMINISTRAT.
	8 años Experiencia	5 años Experiencia	5 años Experiencia	5 años Experiencia	5 años Experiencia			
	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 2	NIVEL 4	NIVEL 7	NIVEL 8
SALARIO según Convenio	1.712,42 €	1.712,42 €	1.712,42 €	1.291,04 €	1.291,04 €	1.141,36 €	849,16 €	790,36 €
ANTIGUEDAD	266,38 €	166,49 €	166,49 €	125,52 €	125,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAGA EXTRAORDINARIA REPERCUTIDA MENSUAL	285,40 €	285,40 €	285,40 €	215,17 €	215,17 €	190,23 €	141,53 €	131,73 €
PLUS CONVENIO	195,81 €	195,81 €	195,81 €	195,81 €	195,81 €	195,81 €	195,81 €	195,81 €
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	245,00 €	245,00 €	245,00 €	245,00 €	245,00 €	122,50 €	122,50 €	122,50 €
SUBTOTAL	**2.705,01 €**	**2.605,12 €**	**2.605,12 €**	**2.072,54 €**	**2.072,54 €**	**1.649,89 €**	**1.308,99 €**	**1.240,39 €**
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	808,80 €	778,93 €	778,93 €	619,69 €	619,69 €	493,32 €	391,39 €	370,88 €
INDEMNIZACIÓN DESPIDO	192,54 €	185,43 €	185,43 €	147,52 €	147,52 €	117,44 €	93,17 €	88,29 €
OTRAS CONTINGENCIAS	185,32 €	178,47 €	178,47 €	141,99 €	141,99 €	113,03 €	89,68 €	84,98 €
COSTE	3.891,66 €	3.747,95 €	3.747,95 €	2.981,73 €	2.981,73 €	2.373,68 €	1.883,23 €	1.784,54 €
Coste ajustado a precios de mercado	**5.059,16 €**	**4.872,33 €**	**4.872,33 €**	**3.876,25 €**	**3.876,25 €**	**3.085,79 €**	**2.448,20 €**	**2.319,90 €**

Tabla de precios basada en la Resolución de 7 de octubre de 2019 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos

El convenio colectivo tomado como referencia no establecen diferencias salariales entre hombres y mujeres, por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razón de género, evitando diferenciación alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas licitadoras.

El presupuesto base de licitación aplica los precios señalados en la tabla anterior a los medios personales y materiales que se estiman suficientes para la realización del contrato. Para el cálculo del presupuesto estimado se han tenido en cuenta un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, asimilando los porcentajes que el artículo 131 del RGLCAP otorga como posibles para contratos de obras, al tratarse del mismo sector de construcción.

Los costes indirectos considerados (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonía, equipos informáticos, etc.) están incluidos en cada partida.

El presupuesto estimado para la realización del servicio asciende a la siguiente cantidad:

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 19 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

REDACCIÓN DE PROYECTO DE DEPURACIÓN EN NÚCLEOS DE RONDA, MONTECORTO Y SERRATO (MÁLAGA)				
Descripción	**Duración meses**	**Dedicación**	**Precio/mes**	**Importe**
Mes de Ingeniero autor del proyecto (+8 años exp.)	12	70%	**5.059,16**	42.496,94
Mes de Especialista equipos y procesos depuración (+5 años exp.)	12	40%	**4.872,33**	23.387,18
Mes de Especialista en Estructuras (+5 años exp.)	12	30%	**4.872,33**	17.540,39
Mes de Asesor Especializado Hidráulica-Hidrología (+5 años exp.)	12	30%	**3.876,25**	13.954,50
Mes de Asesor Especializado Medio Ambiente (+5 años exp.)	12	20%	**3.876,25**	9.303,00
Mes de Delineante proyectista	12	20%	**3.085,79**	7.405,90
Mes de Auxiliar administrativo/telefonista	12	50%	**2.319,90**	13.919,40
Unidad de Campaña aforos y analíticas				12.000,00
Unidad de Estudio Geológico y estudio Geotécnico				15.600,00
Unidad de Estudio de Cartografía y Topografía				12.000,00
Unidad de Prospección arqueológica superficial (si se requiere por la Consejería competente)				2.100,00
Unidad de Estudio acústico				1.500,00
Presupuesto de ejecución material				**171.207,31**
Gastos generales 13 %				22.256,95
Beneficio industrial 6 %				10.272,44
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA				**203.736,70**
IVA 21 %				42.784,71
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				**246.521,41**

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de **CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (171.207,31 €).**

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (246.521,41 €).**

Los trabajos se abonarán periodicidad mensual, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, según lo especificado para cada uno de los mismos en este Pliego, y se abonarán teniendo en cuenta la oferta presentada repartida porcentualmente en función de los presupuestos de cada una de las partidas que componen el presupuesto total, todo ello de acuerdo con la propuesta económica del licitador que resulte adjudicatario.

9.- SEGUROS

De acuerdo al artículo 320 del LCSP "De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto " en los contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314. Así mismo, de acuerdo al artículo 315 LCSP "Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto" el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa una póliza de Responsabilidad Civil que asegure a los Técnicos que como parte de la Dirección de los Trabajos intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos objeto del presente Contrato, garantizándose la Responsabilidad Civil de Ejecución y Explotación y la Responsabilidad Civil Profesional de los Técnicos descritos anteriormente.

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 20 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

La Cobertura mínima por año será correspondiente al 150% del Presupuesto Base de Licitación y el plazo de validez será de 10 años contados desde el plazo de recepción de los trabajos de la Administración.

10. - CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

Estimando adecuadamente definidas las características y condiciones de los trabajos a desarrollar y justificada la necesidad de su realización y contratación, se propone someterlo a la consideración de la Superioridad, para su aprobación si procede.

En Málaga, <a fecha de la firma electrónica>

Ingeniero de Proyectos,

Fdo.: Luis Chocano Román

LUIS CHOCANO ROMAN		27/11/2020	PÁGINA 21 / 21
VERIFICACIÓN	NJyGwz3h61gSwxptVy6K7dShOwD5e4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	