

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2013

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico de Movimientos de Tierra en Calle Hermanos Carvajal nº 24 de Andújar (Jaén).

Borrador / Preprint

AUTORES:

Marcos Soto Civantos

M^a Paz López Rodríguez

RESUMEN.

El trabajo ha consistido en un control arqueológico de movimientos de tierra puesto que la afección no superaba los 0.7 metros de profundidad respecto a la rasante de la cera.

La estratigrafía se nos presenta muy alterada por los cimientos y construcciones adscritas a la vivienda derribada antes de realizar la obra, destacan principalmente dos fases:

- Fase precedente a la construcción de la vivienda, de difícil adscripción por falta de evidencias materiales y estructurales. Se documenta un paquete de tierra negro con gran componente orgánico asociado a tierras de cultivo.
- Fase Contemporánea, asociada a la casa derruida que se construyó a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Esta fase se documenta en el seguimiento en forma de estructuras, cimientos y saneamientos que afectan tanto al paquete de tierra de huertas como al sustrato geológico.

ABSTRACT:

The work consisted of an archaeological earthworks control because the condition did not exceed 0.7 meters deep respect to grade of wax.

The stratigraphy is presented to us very upset by the foundation and attached to housing constructions demolished before work, mainly include two phases:

- Previous to the construction of housing, difficult assignment for lack of material and structural evidence phase. A parcel of land with great black organic component associated with farmland documented.
- Contemporary Phase associated with the ruined house that was built in the late nineteenth century or early twentieth century. This phase is documented in the form of tracking structures, foundations and downs that affect both land package orchards as the geological substrate.

INTRODUCCIÓN:

La actuación arqueológica es consecuencia de la construcción de una vivienda unifamiliar. De acuerdo con lo establecido en el PGOU de Andújar el solar queda fuera de la delimitación del Conjunto Histórico Artístico (en el límite), pero dentro del entorno del BIC I-17 de la Iglesia de los Capuchinos (Fig. 1). En función del PGOU de Andujar se establece la zona en la que se encuentra este solar dentro del Nivel de Protección Arqueológica B: Servidumbre Arqueológica. Pero como la afección es inferior a 0.7 metros se ha realizado un control arqueológico de movimientos de tierra.

Se trata de una parcela de 348,15 metros cuadrados, con forma irregular, pero la superficie afectada se corresponde con 320 metros cuadrados puesto que la casa se retranquea hacia dentro para permitir una mayor anchura de la calle permitiendo una mejor circulación del tráfico y peatonal.




Fig. 1. Localización del solar.

METODOLOGIA:

Los trabajos de campo se han llevado a cabo durante el día 6 de Mayo de 2013. En el transcurso de la Intervención se ha llevado un diario de campo en el que se han reflejado las actividades realizadas y las incidencias del trabajo de campo.

El trabajo principal ha consistido en el Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra. Para un mejor control de la documentación y una mayor exhaustividad en el control arqueológico se ha considerado el solar como un sondeo arqueológico documentando en cada lugar los restos aparecidos. La metodología de esta fase se centra en la realización de fotografías para documentar la estratigrafía de cada zona del solar.

LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

La secuencia estratigráfica del Solar está compuesta por tres niveles principales (Fig. 2 y 3):

- Se documenta un nivel generalizado de escombros correspondiente a los suelos de la casa derruida, destacan por la presencia de ladrillos, baldosas, restos de madera, etc.
- Bajo este se localiza un nivel negruzco con gran componente orgánico y que evidencia que la zona era de huertas antes de la construcción de la vivienda.
- Por último se localiza la base geológica en forma de arcillas expansivas color anaranjado con una pendiente de Sur a Norte.




Fig 2. Perfil estratigráfico del solar (fragmento).



Fig 3. Fotografía perfil E - W.

Hay que precisar que la estratigrafía anterior se corresponde con la zona de vivienda, en la parte en la que se localizaba el patio la estratigrafía es algo diferente. El patio estaba empedrado con cantos de río (muy alterados tras el derribo de la vivienda) y bajo estos el paquete de tierra de cultivo (Fig. 4), no habiéndose documentado la base geológica en esta zona (se intuye en algunos lugares).



Fig 4. Restos de empedrado del patio y perfiles en la zona del patio.

En el transcurso de los movimientos de tierra se han detectado materiales cerámicos (Fig. 5) que se adscriben a la actividad generada por la ocupación de la vivienda desde finales del siglo XIX.



Fig 5. Material cerámico localizado.

FASES DE OCUPACIÓN.

En primer lugar debemos aclarar que la excavación arqueológica o control de movimientos de tierra del solar en Calle Hermanos Carvajal nº 24 de Andujar no ha aportado apenas restos materiales, y los que se han recuperado se adscriben a la fase de ocupación de la casa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Estos materiales se localizan especialmente en la zona del patio de la antigua casa donde aparece el paquete de tierra asociado a zonas de cultivo presenta mayor potencia.

FASE 1: ETAPA PRECEDENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA.

Es difícil, por la falta de evidencias materiales y estructurales, explicar la ocupación de la zona antes de la construcción de la vivienda y de la consecuente ocupación y urbanización de esta parte de la ciudad. Atendiendo al paquete de tierra negro que se documenta bajo los suelos de la vivienda y puesto que presenta un gran componente orgánico que se asociaría a tierras de cultivo quizá utilizadas desde época islámica hasta la urbanización de la zona.

No obstante en la zona había ocupaciones más estables como es la relacionada con el Convento de las Madres Capuchinas que fue fundado en la segunda mitad del siglo XVII (1685).

FASE 2: ETAPA CONTEMPORÁNEA (VIVIENDA DERRUIDA).

Como ya se ha mencionado anteriormente la casa se construyó a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Se trataba de una vivienda de dos plantas construida con materiales de la época mezclando tapias y ladrillo para dar más consistencia a las construcciones.

Esta fase se documenta en el seguimiento en forma de estructuras, cimientos y saneamientos que afectan tanto al paquete de tierra de huertas como al sustrato geológico (Fig. 6).



Fig. 6. Estructuras realizadas con hormigón armado.

Gracias a la presencia de estas estructuras se han podido definir dos fases claras en la ocupación y reestructuración de la casa, una inicial en el momento de la construcción y una segunda fase en la que se realizan nuevos cimientos ya con hormigón armado y saneamientos con PVC (Fig. 7).




Fig. 7. Estructuras asociadas a la vivienda.

En cuanto a las características geológicas de la Parcela podemos comprobar que la Base Geológica, compuesta por margas anaranjadas en forma de arcillas expansivas, aparece a una profundidad de entre 0.35 y 0.40 metros en la zona Sur, a unos entre 0.55 y 0.60 metros en la zona central del solar y en la zona Norte prácticamente no se detecta. Se encuentra alterada por las estructuras de cimentación y saneamiento asociadas a la construcción de la vivienda, pero en ningún caso parece estar alterada por estructuras arqueológicas de ningún tipo.

BIBLIOGRAFÍA.

- **CASUSO QUESADA, R.** (2002): Evolución y cambio en la arquitectura contemporánea de Andujar. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses N.º. 181*, págs. 187-212.
- **DOMINGUEZ CUBERO, J.** (1985): *Monumentalidad religiosa de Andújar en la modernidad*. Jaén, Artes Gráficas Sdad. Prov. S.A., p. 117.
- **HARRIS, E. C.** (1.991): *Principios de Estratigrafía Arqueológica*. Ed. Crítica/Arqueología, Barcelona.
- **Plan General de Ordenación Urbana (Andujar)**. Excmo. Ayuntamiento de Andujar. 2009.