

III  
ACTIVIDADES  
DE URGENCIA

ANUARIO ARQUEOLÓGICO  
DE ANDALUCÍA / 1986

ANUARIO ARQUEOLOGICO DE ANDALUCIA 1986  
*ACTIVIDADES DE URGENCIA*  
*INFORMES Y MEMORIAS*

ANUARIO ARQUEOLOGICO DE ANDALUCIA 86. III.  
Actividades Sistemáticas. Informes y Memorias

© *de la presente edición*: CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  
Dirección General de Bienes Culturales

Abreviatura: AAA'86. III.

Coordinación: Anselmo Valdés y Fernando Olmedo  
Diseño gráfico: Mauricio d'Ors  
Maquetación: J. L. Márquez Pedrosa  
Fotomecánica: DIA  
Fotocomposición: Pérez-Díaz, S. A.  
Impresión y encuadernación: TF Madrid-Sevilla

*Es una realización Sevilla EQUIPO 28*

ISBN: 84-86944-03-1 (Tomo III)  
ISBN: 84-86944-00-7 (Obra completa)  
Depósito Legal: SE-1397-1987

# PROSPECCION SUPERFICIAL EN EL TERMINO DE SANTIAGO DE LA ESPADA

FRANCISCA HORNOS MATA  
CONCEPCION CHOCLAN SABINA  
MIGUEL ANGEL LAGUNA NAVIDAD

Entre los días 3 y 9 de agosto de 1986 se ha realizado una campaña de prospección en el término de Santiago de la Espada con el fin de conocer y proteger los yacimientos arqueológicos localizados, incluyéndolos en las normas de planeamiento urbanístico del municipio.

## DESARROLLO DEL TRABAJO

El término municipal de Santiago de la Espada se localiza en el extremo NE de la provincia de Jaén, limitando con las provincias de Granada y Albacete. Su considerable extensión y su carácter marcadamente abrupto (la Sierra de Segura se sitúa, en su mayor parte, en este término municipal) hacía imposible realizar una prospección sistemática, optando por recoger la información que nos ofrecían los habitantes de las distintas localidades que componen el municipio. De este modo se han localizado tan solo 9 yacimientos. En algunas zonas en que el terreno, menos abrupto, permitía hacer una prospección sistemática, no se han localizado más yacimientos que los ya conocidos por noticias, por lo tanto, la prospección realizada es en realidad una muestra del bajo nivel de poblamiento en la zona en las diferentes fases históricas, y así mismo, significativa.

Para la documentación de los yacimientos localizados se ha utilizado la ficha de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la del CUSR de Jaén. En éstas aparecen referencias a su entorno y situación geográfica, nicho ecológico y una descripción exhaustiva de sus características morfológicas, métricas, estructurales, así como su adscripción cronológica. Así mismo figura su estado de conservación y recomendaciones sobre el yacimiento.

## INVENTARIO

Se han recogido un total de 9 yacimientos, que se enumeran a continuación. Su definición geográfica viene referida a las hojas del Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército, a escala 1:50.000.

### 1. El Castellón

Coordenadas: UTM: 402165 WH.  
Geográficas: Log. 2° 32' 29" W. Lat. 38° 05' 42" N.  
Hoja núm. 908. Santiago de la Espada.

Se trata de un cerro tipo espolón situado en la vega de río Zumeta. La cerámica recogida en superficie, vidriada, cerámica de pasta clara sin decoración y algunas con decoración de líneas verticales en rojo vinoso, ofrecen una cronología poco precisa pero indiscutiblemente medieval musulmán. Son abundantes los restos de estructuras que se advierten en superficie destacando un recinto amurallado y numerosos aljibes excavados en la roca que se comunican entre sí por medio de unos canales. Su estado de conservación es bueno a pesar de que se advierten huellas de la presencia de clandestinos.

En la ladera N se localiza una cueva en la que hemos recogido

un fragmento de cerámica a mano, de difícil adscripción cronológica. Esta cueva aparece muy rellena de material de arrastre, por lo que no se ha podido realizar una prospección más exhaustiva de su interior.

### 2. El Castillico de La Matea

Coordenadas: UTM: 358151 WH.  
Geográficas: Long. 2° 35' 27" W. Lat. 38° 04' 53" N.  
Hoja núm. 908. Santiago de la Espada.

Es un cerro amesetado que, como el interior se sitúa en la ribera del río Zumeta. Presenta un recinto amurallado que en algunos tramos conserva 1,70 m. de altura. Son numerosos los restos de estructuras, construidas tanto en piedra como de mortero de cal. Su estado de conservación es bueno, si bien al estar situado en las afueras de la localidad de La Matea, podría ser dañado, e incluso desaparecer, por la ampliación del casco urbano.

Los materiales recogidos en superficie son similares a los del yacimiento anterior, por lo que su cronología podría coincidir.

### 3. Cerro del oeste del Castellón

Coordenadas: UTM: 39916 WH.  
Geográficas: Long. 2° 32' 47" W. Lat. 38° 05' 33" N.  
Hoja núm. 908. Santiago de la Espada.

Morfológicamente se podría definir como un cerro tipo espolón, que, como los anteriores se sitúa en la margen norte del río Zumeta. La erosión ha barrido casi de forma absoluta los estratos arqueológicos, quedando muy pocos lugares en los que se podría extraer una estratigrafía del yacimiento. Se pueden apreciar restos constructivos, entre ellos un lienzo de muralla de poca entidad. Los materiales, de pastas claras con decoración geométrica en rojo, «barniz rojo», etc. nos definen una fase ibérica, posiblemente tardía.

Hemos de destacar que este yacimiento se sitúa a poco más de 100 m. del Castellón, donde se localizaron, en la ladera oeste, dos fragmentos de cerámica ibérica decorada; dadas las características morfológicas del terreno, no pensamos que se trate de arrastre, inclinándonos por la posibilidad de que entre la ladera del Castellón y la del yacimiento que describimos, se sitúe la necrópolis de este último.

### 4. Castillo del Paralejo

Coordenadas: UTM: 434297 WH.  
Geográficas: Long. 2° 30' 22" W. Lat. 38° 12' 48" N.  
Hoja núm. 888 «Yetas de Abajo».

Morfológicamente se ubica en un cerro de gran altura que forma parte de una cadena montañosa, y es de difícil acceso. Presenta abundantes restos constructivos en superficie así como líneas de muros, destacando la muralla que se extiende rodeando el cerro, formada por piedras de gran tamaño bien desbastadas. Cronológicamente no se puede definir la construcción ya que el ma-




Fig. 1. Mapa de localización de los yacimientos.

terial recogido es cerámica común a torno y tan solo un fragmento de cerámica vidriada, que no parece coincidir con el tipo de construcciones.

##### 5. Hoya Somera (Muela)

Coordenadas: UTM: 463277 WH.

Geográficas: Long. 2° 28' 18" W. Lat. 38° 11' 44" N.

Hoja núm. 888 «Yetas de Abajo».

El yacimiento se sitúa sobre una meseta de pendientes laterales que caen sobre el río casi verticales. En la parte superior de ésta, se localiza una construcción de piedras de medio tamaño de forma aproximadamente rectangular de 54 x 6 m. de lado. El hecho de que no aparezca hábitat en el resto de la meseta, y que por tanto no se pueda identificar ésta construcción como muralla, nos lleva a pensar que quizás se tratase de un dolmen; de hecho, los

habitantes de la zona recuerdan haber oído que se encontraban huesos. La cerámica asociada a esta construcción está hecha a mano, bruñida, pero al no encontrar «formas» no podemos avanzar una cronología.

##### 6. Cueva de los Caballeros (Muela)

Coordenadas: UTM: 462276 WH.

Geográficas: Long. 2° 28' 25" W. Lat. 38° 11' 42" N.

Hoja núm. 888 «Yetas de Abajo».

Situado en la vertiente norte del yacimiento anterior, se trata de una cueva de 680 m<sup>2</sup>, muy rellena de material procedente de la erosión. Aún así, se pueden apreciar zonas de relleno estratigráfico. Cronológicamente se pueden identificar dos períodos de ocupación: uno con cerámicas a mano, aunque no podamos precisar si es Cobre o Bronce, y otro período con cerámicas a torno

indiscutiblemente medieval y más específicamente musulmán. Dado que de este último período son abundantes los restos materiales, tales como ollitas, platos y elementos de hierro que atraen a los «furtivos», encontramos algunos ajuares, uno de ellos especialmente grande que tan solo afecta a la última fase de ocupación.

#### 7. *Cueva del Nacimiento*

Coordenadas: UTM: 267163 WH.

Geográficas: Long. 2° 41' 43" W. Lat. 38° 05' 35" N.

Hoja núm. 908. Santiago de la Espada.

Se localiza en la ladera NO de la Sierra del Almorchón frente al nacimiento del río Segura. Se trata de un abrigo, utilizado hoy como corral de ganado. Esta cueva fue objeto de excavación, documentándose un horizonte neolítico.

En superficie, debido a las deposiciones de los animales no se aprecian restos materiales.

#### 8. *La Mina. Fuente Segura de Abajo*

Coordenadas: UTM: 269175 WH.

Geográficas: Long. 2° 41' 32" W. Lat. 38° 06' 17" N.

Hoja núm. 908 de Santiago de la Espada.

El yacimiento se localiza a lo largo de una loma alargada y aparece en la actualidad completamente destruido ya que las piedras que componían las estructuras han sido desmontadas y amontonadas. La única constancia de su existencia como yacimiento es la aparición abundante de cerámicas vidriadas, comunes y de cocina así como las noticias de la aparición de restos óseos en la ladera y en el camino que hoy conduce a Fuente Segura.

#### 9. *Las Quebradas*

Coordenadas: UTM: 363166 WH.

Geográficas: Long. 2° 34' 41" W. Lat. 38° 06' N.

Hoja núm. 908. Santiago de la Espada.

Se sitúa en la ladera SE del Almorchón, frente a la vega del Zumeta. Se trata de una necrópolis medieval, posiblemente musulmana que, debido a la construcción de una zanja, ha sido objeto de una excavación de urgencia.

#### RESULTADOS

A nivel general se aprecia en la zona el bajo nivel de poblamiento, especialmente en época ibérica (representado por un solo yacimiento), destacando la falta absoluta de restos romanos. En época prehistórica aumenta el número de yacimientos, si bien una prospección sistemática de la zona podría ofrecer un mayor índice de poblamiento en hábitat de cuevas. Aumenta en cambio, los restos medievales que, como en el caso anterior, necesitaría de una prospección más exhaustiva, que está lejos de los objetivos de este trabajo.

Finalmente, en cuanto a la conservación de los yacimientos, este bajo nivel de poblamiento favorece su protección, no atrayendo a los excavadores clandestinos, no viéndose, por tanto, excesivamente afectados. En este sentido influye también el difícil acceso a los asentamientos.

El mayor peligro para la conservación del patrimonio arqueológico en la zona, estriba en la construcción tanto de casas, como de carriles, carreteras y cortafuegos.