

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2007

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

**ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA C/ JOSÉ HERRAINZ
CARBALLO Nº 8 ÉCIJA (SEVILLA)**

Margarita Gómez Mateo

Juan Manuel Huecas Atenciano

Resumen: La zona en la que se encuentra el solar que nos ocupa presenta ciertas características que la hacen especialmente interesante desde el punto de vista arqueológico. Está separado hacia el exterior del perímetro amurallado de la ciudad en unos doscientos metros aproximadamente, concretamente de la torre albarrana situada en la esquina de la calle Cava con Puerta Osuna. Las diferentes Intervenciones Arqueológicas realizadas en las proximidades presentan un fuerte contraste entre la aparición positiva de restos de especial importancia en alguno de los solares, como son las numerosas tumbas que componen la llamada necrópolis meridional y los restos de villaesuburbanae y la nula presencia de estos en otros.

Abstract: The zone in the one that is the lot that occupies us presents certain characteristics that make her specially interesting from the archaeological point of view. It is separated towards the exterior of the perimeter walled of the city in approximately two hundred meters approximately, concretely from the tower albarrana placed on the corner of the street Cava with Puerta Osuna. The different Archaeological Interventions realized in the proximities present a strong contrast between the positive appearance of remains of special importance in someone of the lots, since they are the numerous tombs that compose the so called southern necropolis and the remains of villaesuburbanae and the void presence of these in others.

Résumé: La zonedanscellequi se trouve le terrain vague quinousoccupeprésentecertainescaractéristiquesqui la fontspécialementintéressante du point de vuearchéologique. Ilestséparéversl'extérieur du périmètreentouré de murailles de la villedansenvirondeux cents mètres à peu près, concrètement de la tour albarrana situéeaucoin de la rue Pénètreavec la Porte Osuna. DifférentesInterventionsArchéologiquesréaliséesdans les alentoursprésentent un fort contraste entre l'apparition positive de restes d'importancespécialedans un des terrains vagues, comme ce sont les nombreustombesquicomposent la

nécropole dénommée méridionale et les restes de villae suburbanae et la présence nulle de ceux-ci dans les autres.

El solar

Se encuentra ubicado en la calle José Herrainz Carballo (antigua calle Cestería) nº 8 de Écija y tiene una superficie total de 3320'4 m². (*Figura 1*). La zona en la que se encuentra el solar que nos ocupa presenta ciertas características que la hacen especialmente interesante desde el punto de vista arqueológico. Está catalogada como ZONA ARQUEOLÓGICA B dentro del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico de Écija (PEPRICCHA) encontrándose separada hacia el exterior del perímetro amurallado de la ciudad en unos 200 metros aproximadamente, concretamente de la torre albarrana situada en la esquina de la calle Cava con Puerta Osuna.

Las diferentes Intervenciones Arqueológicas realizadas en las proximidades presentan un fuerte contraste entre la aparición positiva de restos de especial importancia en alguno de los solares, como son las numerosas tumbas que componen la llamada necrópolis meridional y los restos de villae suburbanae y la nula presencia de estos en otros.

La actuación arqueológica

Se han distinguido dos fases de ocupación principales en el solar. Los restos que quedaron en el subsuelo de la casa que lo ocupaba previamente y la fase Conventual. Ambas fases contaban con un nivel de relleno entre ambas que las diferenciaban aunque, en algunos casos, la alteración en el subsuelo por las construcciones modernas fue tal que se apoyó directamente sobre los restos arqueológicos del Convento.

Bajo la fase conventual no se detectaron restos arqueológicos que nos permitieran, como fue el caso del solar aledaño constatar la existencia de una ocupación romana. Esa fase del Convento se apoya sobre otro nivel de tierra de labor que tiene directamente como base al sustrato geológico natural.

Dentro de la primera de las fases hemos de destacar también que tanto este solar como el que se sitúa aledaño en dirección Sur formaban antes un solo solar. En los años 80 estuvo ocupado por un chalet, por una discoteca y por un lugar de celebración de

espectáculos. El acceso a los dos últimos lugares desde la rasante de la calle se realizaba por una escalera dado que había una cota de desnivel de entre 2'00 y 2'50 metros.

Dentro de este solar lo que existía era la discoteca ocupando toda la mitad Sur lo que nos hizo pensar que, si los restos conventuales llegaban hasta esta zona habrían desaparecido al completo por ese mismo desnivel citado, máxime teniendo en cuenta que ese desnivel no había desaparecido en su totalidad al colmatarse por el relleno sino que, en el límite Sur del solar aún existía y nos permitía corroborar a simple vista como allí no existían restos arqueológicos de ningún tipo.

A partir de estas primeras hipótesis de trabajo e intentado documentar arqueológicamente la zona en la que debían quedar restos se inició la actividad en la zona Norte del solar.

Sondeo A

El primero de los sondeos realizados se situó en la zona Norte del solar lo más próximo posible al solar aledaño donde ya realizamos una Actividad Arqueológica Preventiva en el año 2006 (AAP Avenida Cristo de Confalón nº 3). (*Lámina 1*)

El primer nivel que hallamos en el sondeo es el de relleno del solar y que, por lo tanto, se localizará posteriormente también en el resto de los sondeos realizados y en el open area. Dicho nivel tiene 1'5 metros de profundidad aproximadamente y presenta los restos constructivos del derrumbe de la casa que ocupaba anteriormente el solar y tierra muy suelta con algunos restos cerámicos que van desde latas de aluminio hasta fragmentos de platos de vajilla actuales.

El sondeo también será ocupado en su zona Oeste totalmente por la piscina de la antigua casa con sus paredes de ladrillos tipo gafa y su nivel de cimentación de grava que se detectará a -0'67 metros de profundidad.

Otro elemento moderno será la tinaja con su fosa de argamasa de cal que localizaremos en la zona Sur del sondeo.

Será en el sector Este del sondeo, sin la presencia de la piscina moderna donde empezaremos a detectar los primeros niveles pertenecientes a época conventual, concretados en un muro de guijarros de muy mala factura y afectado en su esquina Noreste por la presencia de una fosa donde se enterró un equino del cual sólo hemos podido localizar la cadera. Este muro atraviesa el sondeo en el perfil Este desde el Norte hasta el Sur.

En el perfil Oeste del sondeo habremos de retirar los elementos constructivos pertenecientes a la piscina citada para poder continuar nuestra intervención. Bajo el nivel de grava, el último perteneciente a dicha estructura, podremos encontrar en el perfil Oeste y atravesando el sondeo de Norte a Sur, un pavimento de guijarros y cal también de muy mala factura y perteneciente a época conventual. Encontramos también una serie de pavimentos de cal, muy parecidos a los que ya habíamos detectado en nuestra anterior Actividad ya citada del año 2006.

Una serie de ladrillos muy mal dispuestos en la zona Norte del Sondeo servía como límite entre el muro del perfil Este y el pavimento de guijarros del perfil Oeste.

Una vez finalizada la documentación de todos estos restos, se optó, en el perfil Norte por continuar la Actividad Arqueológica para intentar encontrar los restos pertenecientes a época romana. Llegamos a encontrar hasta dos niveles más de relleno conformados por tierra de labor con escasa o nula presencia cerámica bajo los momentos conventuales. Finalmente a una cota bastante más profunda que la que se va a alcanzar con la realización de la obra se llegó al sustrato geológico natural sin que se hubiese detectado ningún tipo de resto romano.

Sondeo B

El planteamiento del Sondeo B y su ubicación se realizó con la misma hipótesis de trabajo que el realizado para el A. Se intentaba localizar los restos conventuales y concretar si bajo dichos restos, como nos sucedió en la Actuación del año 2006, podríamos encontrar niveles romanos.

El primer nivel detectado, como ya sucedió en el A, se corresponde con el nivel de relleno que ocupa todo el solar. Dentro de este nivel de relleno encontramos un pequeño resto de posible pavimento de muy mala calidad conformado a partir de ladrillos sin cocer.

También dentro del nivel de relleno encontramos ya los primeros niveles de época conventual. El primero de ellos será el muro que atraviesa el sondeo de Norte a Sur y que se corresponderá con toda probabilidad con el muro de cierre del edificio en su zona Oeste. Dicho muro tiene unas dimensiones entre 1'24 metros y 1'50 metros de anchura alcanzando casi 1'10 metros de potencia. Se compone de varias hiladas de piedra de gran tamaño apoyadas sobre una cimentación de guijarros. Sobre esas hiladas de piedras podemos encontrar otras de tamaño más pequeño que parecen corresponderse a otro

momento cronológicamente más tardío. En un principio, y con las reservas propias de un estudio más en profundidad se ha atribuido a los diferentes momentos de reparación de estructuras que hubo en el Convento y que están constatados por los escritos existentes en los archivos.

En el perfil Norte localizaremos, además del muro, una escalera conformada por dos peldaños de ladrillos dispuestos verticalmente y en la esquina Noroeste encontraremos unos ladrillos dispuestos horizontalmente que conforman un pavimento a una cota de -1'20 metros que es la misma cota a la que finalizan el último de los escalones del elemento citado anteriormente. *(Lámina 2)*

La presencia del muro citado justo en medio de estas dos estructuras estando además ambas apoyadas sobre dicho muro hizo que en un principio pensáramos que todas pertenecían a fecha conventual. Posteriormente pudimos observar como bajo los dos escalones de bajada hay una continuidad de pavimentos asociados al muro conforme avanzamos en dirección sur lo que nos permitió establecer un espacio habitacional que se correspondería con la cocina del Convento. Dichos pavimentos venían dados en la zona Este por ladrillos y en el resto de la cocina por cal compactada que, más bien que pavimento propiamente dicho parecería corresponderse a niveles de igualación del pavimento de ladrillos que debió ocupar todo el suelo de la cocina y que cuando se fue perdiendo no se repuso *(Láminas 3 y 4)*. Sin embargo la estructura de pavimento de ladrillos que se detectó en la otra cara del muro en la esquina Noroeste no tenía ni continuidad ni asociación con el muro de cierre del convento lo que nos hizo fecharla, a falta de un estudio más detallado, en un momento más tardío.

A ambos lados del muro y dada la inexistencia de restos se realizaron zanjas de documentación que nos permitieron concretar la potencia de dicha construcción y también la inexistencia de otros restos de momentos anteriores cronológicamente por lo menos hasta la cota máxima de afección que va a tener la obra sobre el subsuelo.

Sondeo C

Este sondeo se planteó realizarlo en una zona más alejada de los dos anteriores para intentar documentar una mayor área de restos. Así optamos por la pared Oeste del solar. Lo primero que se documentó fue el mismo nivel de relleno que tenemos en el resto del solar y que ya se ha descrito. Dentro de este nivel se documentaron los restos constructivos pertenecientes a la antigua casa que se concretan en muros y pavimentos

de hormigón y también en muros de ladrillos tipo gafa.

Bajo dichas estructuras continuaba el nivel de relleno citado y bajo este podíamos encontrar otros muros y pavimentos pertenecientes a momentos anteriores.

Dichos restos se encontrarán sobre todo en el perfil Oeste y se concretan en un pavimento de guijarros a una cota de profundidad de -1'47 metros que tiene como límite un muro realizado de ladrillos del que se han podido documentar en el sector Sur del sondeo tres hiladas pero que, conforme avanzamos hacia el perfil Norte va perdiendo la calidad y la presencia de ladrillos hasta desaparecer por completo y documentarse restos de piedra de diferente tamaño. **(Lámina 5)**

En la zona central del sondeo se documentará un pavimento de cal cuya función no pudimos determinar hasta que no se realizó el *open area*.

Alcanzada la cota máxima de rebaje a la que se va a llegar con la obra de nueva planta abandonamos el sondeo.

Sondeo D

Una vez realizado el anterior sondeo en la zona Oeste del solar decidimos ubicar un nuevo sondeo en la zona central del solar. Dicha ubicación no fue arbitraria sino que pretendía concretar el límite espacial del Convento hacia el Sur. Ya sabíamos por la Actividad Arqueológica realizada en el solar aledaño en dirección Sur en el año 2007 que allí no se había documentado ningún tipo de resto de época conventual. Nuestra intención fue ver dentro del solar que nos ocupa hasta donde podía llegar como máximo.

Este sondeo fue el más estéril de todos **(Lámina 6)**. Se documentó el primero de los niveles de relleno al igual que en el resto de los realizados y en él se pudieron detectar una serie de estructuras pertenecientes a tuberías y arquetas de registro con dirección norte hacia una zona que ya habíamos ubicado también en la zona central del solar y que se correspondía con una arqueta general de aguas perteneciente a la piscina y que alcanzaba una profundidad de -4'50 metros.

Bajo estas tuberías detectamos dos niveles de relleno de albero del mismo tipo que la tierra que existía en los caminos entre los jardines de la casa que había antes en el solar.

Bajo todos estos niveles contemporáneos pudimos encontrar los niveles de relleno de tierra de labor que ya habíamos encontrado en los sondeos A y B y que se situaban bajo los niveles conventuales. Bajo esta tierra de labor se encontraba el sustrato geológico

natural.

Es de destacar en este sondeo como en la zona situada entre el nivel de relleno contemporáneo y la tierra de labor no se han documentado restos constructivos pertenecientes al Convento de los Padres Mínimos.

No obstante no podemos hablar de resultados negativos en el Sondeo ya que la no existencia de restos nos corrobora como los límites del Convento quedan más hacia el Norte del solar.

Sondeo E

Con los hallazgos realizados en los cuatro sondeos anteriores se optó por realizar un quinto sondeo en la zona situada más al Este del solar para documentar la posible existencia y continuación de los restos del convento hacia esa zona.

Además del nivel de relleno ya descrito para los sondeos anteriores y aplicable también a este, encontramos dos pavimentos de albero como los localizados en el Sondeo D y que se corresponden a la tierra que existía en los caminos entre los jardines de la casa que había antes en el solar. Bajo estos niveles y con dos más detectados de grava y de cal pertenecientes también a época contemporánea encontramos un pavimento de ladrillos colocados de canto alternados con guijarros de época conventual y que se asocian a un muro de ladrillos y de piedras trabadas con argamasa.

Open Area

Una vez realizados los sondeos arqueológicos y después de analizar los resultados obtenidos se optó por la ampliación de todos ellos para intentar la documentación completa de todos los restos constructivos pertenecientes al Convento, dado que en ninguno de los sondeos se había logrado detectar los niveles romanos (*Figura 2*).

Los dos primeros sondeos que se unieron fueron el denominado como A y B. La zona que quedo entre ellos se identificó como Unión A-B (*Lámina 7*).

Dicha unión, además del primer nivel de relleno ya descrito anteriormente para los sondeos nos hizo localizar una serie de estructuras todas ellas de conducción de aguas. En primer lugar, el pavimento de guijarros y cal ya descrito en el sondeo A y que se documentó bajo los restos de la piscina moderna, desaparece al poco de continuar en dirección Oeste, teniendo una anchura total de algo más de 1 metro (*Lámina 9*). Bajo este pavimento se ha detectado una conducción de agua que va en dirección Este-Oeste

conformada a partir de ladrillos colocados a doble vertiente. Dicha conducción iría en dirección hacia otras dos que atraviesan esta Unión de Norte a Sur. Una de ellas nos resultó muy familiar dado que ya la habíamos detectado en la Intervención realizada en el año 2006 atravesando aquel solar desde el Norte hasta el Sur. Esta estructura era la tubería de atadores (*Lámina 8*). Apoyada sobre esta tubería encontramos una conducción de agua conformada a partir de una caja de ladrillos y piedras de mediano tamaño. La funcionalidad de estas dos estructuras parece ser que está relacionada con la evacuación de aguas, máxime teniendo en cuenta que en dirección Oeste se ha documentado la existencia de otra conducción de la que sólo conservamos los restos de una teja que sirvió de desagüe a la propia conducción de caja de ladrillos y piedras ya descrita para que vaciara en un pozo cercano.

Según continuamos esta unión de sondeos en dirección Oeste podemos observar como el mismo pavimento de guijarros y cal ya descrito y que documentamos en el Sondeo A, parece ser que tiene una continuidad con otro pavimento de guijarros sin argamasa de cal. Este nuevo pavimento se encuentra a la misma cota de profundidad que el anterior y ambos formarían un pavimento de dimensiones considerables si se pudiera constatar fehacientemente que se trata de una misma construcción. No obstante, desde nuestro punto de vista y a falta de un estudio de mayor profundidad, nos decantaríamos, dada la presencia entre ambas estructuras de unos restos de pavimentos de cal, por la existencia de esa especie de suelo de más fácil remoción y colocación para poder acceder a las tuberías y pozos situados debajo en caso de necesidad.

Posteriormente y dado los hallazgos que se estaban localizando continuamos avanzando en dirección Oeste. Pudimos ver como el pavimento de guijarros localizado en esta zona finalizaba totalmente y en el subsuelo volvíamos a detectar los restos de una conducción de agua. Dicha conducción se conforma a partir de una caja de ladrillos teniendo sus paredes laterales con dichos elementos colocados de canto y en la parte superior e inferior estando colocados planos para que sirvan de tapa y de base para el desagüe. No se detectó este elemento en la zona Este del pavimento con lo que hay una conexión directa con el pozo que se localizó allí y que se sitúa bajo dicho pavimento. Continuado aún más al Oeste se localizó un muro de cal compactada con algunos restos de ladrillos y de guijarros. Dicho muro tiene dos niveles a diferentes alturas y parece que la situada más al Este sirviera como delimitación de espacios habitacionales hacia allí mientras que la situada más al Oeste fuera el límite de la cocina del Convento y, ese último

espacio citado hubiese sido construido en un momento posterior y se hubiese adosado directamente sobre el espacio arquitectónico preexistente. No obstante, esa es una primera hipótesis ya que si existiera esa diferencia cronológica y de construcción sería de un muy corto espacio de tiempo dado que los pocos restos cerámicos que han aparecido en ambas zonas son de la misma fecha, con lo que hemos de plantear una casi sucesión cronológica en la construcción de ambos espacios.

El espacio correspondiente a la cocina fue lo último que se descubrió en esta fase de la unión de los sondeos A y B. Dado que ya habíamos llegado al muro que, por sus dimensiones, planteábamos como límite Oeste de los espacios cerrados del Convento y que ya habíamos documentado en el Sondeo B, se optó por continuar también nuestra Intervención en dirección Sur y, posteriormente otra vez en dirección Este. La pretensión era intentar localizar los límites hacia el Sur de los espacios conventuales dado que en el Sondeo D ya habíamos constatado la no existencia de restos. Así pues decidimos continuar nuestra Intervención buscando el límite del muro citado del Sondeo B hacia el Sur y la esquina que habría de conformar con otro que debería de ir obligatoriamente en dirección Este.

Así, poco después se pudo constatar como el muro citado tenía unas dimensiones de 9'67 metros de largo y allí formaba esquina con otro muro que iba en dirección Este. Pasando este nuevo muro detectado no se encontraba ningún resto arqueológico más en dirección Sur, hecho este que, unido a lo detectado en el sondeo D nos hace sospechar que se ha hallado el límite Sur del Convento.

Una vez que ya teníamos el espacio concreto de la cocina totalmente excavado se concretaron las medidas interiores que eran de 43'09 m² y un perímetro de 27'40 metros. Pudimos observar también como presentaba dos escalones de bajada, ya descritos en el apartado del Sondeo B, para acceder a un pavimento conformado en algunas zonas con ladrillos y en otras con restos de cal compactada. Al fondo de la habitación se puede observar los restos pertenecientes a la chimenea (**Lámina 10**) que tiene unas dimensiones exteriores de 2'38 por 0'75 metros y un hueco para el fuego de 0'60 por 1'36 metros. Presenta una serie de ladrillos en el exterior mientras que las paredes propiamente dichas se componen de cal compactada. Los ladrillos que se han detectado en el interior no se conservan en su totalidad y tienen restos de cenizas.

A partir de aquí y dado que en dirección Sur no detectábamos ningún restos arqueológico más se dio por finalizada el *open area* en esta unión de los sondeos A y B

y continuamos nuestra Intervención en dirección a la zona Oeste del solar.

Para realizar este trabajo se hizo un planteamiento de trabajo basándonos en la posible presencia de restos desde el perfil Norte del sondeo C hacia el mismo límite Norte del solar. Hasta ahí parecía claro que no se iban a presentar excesivos problemas para la documentación de restos. No por ello, planteamos el inicio de la ampliación desde el límite Oeste del muro de cierre del Convento detectado en el sondeo B hacia el sector Noroeste del solar. Lo primero que se realizó fue una zanja exterior aledaña al mismo muro para documentar su potencia y comprobar la existencia de restos. Lo único que pudimos constatar fue la presencia de dos tuberías modernas fuera ya del límite de la esquina de dicho muro y que continuaban hacia la esquina Noroeste del solar.

No obstante, a 1'20 metros del muro citado empezaron a hacer su aparición una serie de restos conformados por unos pavimentos de ladrillos de pequeño tamaño colocados de canto y que formaban una serie de espacios de 0'80 metros de anchura y que convergían hacia un punto central. Aunque están muy deteriorados y han desaparecido en gran parte por la presencia al estar apoyadas directamente sobre ellos las cimentaciones de hormigón que ocupaban todo este espacio parece por los detalles obtenidos que algunos de ellos formaban círculos. Esta posibilidad nos permite establecer la hipótesis de que se tratase de espacios al aire libre en los que se trabajase directamente con el trigo y con su trillado, dado que los animales debían caminar en círculos sobre la siembra.

También nos propusimos ampliar el Sondeo C hacia el Oeste y hacia el Norte para poder tener una visión más amplia de los restos allí detectados. Lo primero que pudimos observar fue que el muro conformado a partir de restos de ladrillo y piedras continuaba en dirección Norte y servía de límite al pavimento de guijarros. Este pavimento también se ampliaba tanto en dirección Norte como Oeste llegando a conformar un patio, probablemente exterior, con una colocación de las piedras ligeramente inclinada hacia pequeños canales que recogerían las aguas de lluvia para volcarlas en pequeños pozos preparados para ello. El pavimento tiene unos límites claros que se pueden observar tanto en su zona Este (tiene de límite el muro que ya hemos citado), en su zona Norte y en la zona Oeste. Los límites del pavimento en el Sur se han visto muy afectados por las construcciones modernas de cimentaciones de hormigón que se apoyaban directamente sobre él.

Una vez finalizado el pavimento no hay estructuras significativas en dirección Norte del solar que merezca la pena resaltar.

El muro que ya habíamos detectado en el Sondeo C y que servía de límite al pavimento de guijarros que hemos descrito llega también casi al mismo límite en el Norte que el propio pavimento. Este muro tiene su paralelo en otro que detectamos en dirección Este a una distancia de 3'50 metros y que conformaría otra pared de la habitación. Esta habitación tiene un pavimento de ladrillos desaparecido en parte y que se encuentra situado a una cota más baja que la establecida para el pavimento de guijarros y estando a su vez también más bajo que los restos detectados de pavimentos de ladrillo de pequeño tamaño para la trilla del trigo. Para la explicación de esta diferencia de cota se barajan dos posibilidades; por una lado que se trate de un almacén de grano con lo que el suelo se situaría más bajo para aprovechar el espacio y poder volcar el grano más fácilmente y, por otro lado, podríamos estar hablando de un espacio cronológicamente más antiguo, tanto el pavimento de guijarros como esta habitación (*Lámina 11*).

Según continuamos avanzando en dirección Este por toda la parte central del solar se fueron detectando otra serie de estructuras que pasamos a describir a continuación.

El primero de ellos es otro muro que iría en dirección Sur-Norte del que ambos límites han desaparecido casi por completo por la afección que sufrieron con las cimentaciones de hormigón que se situaron encima. No obstante, es paralelo a los que componen la habitación que hemos citado anteriormente con lo que, aunque no exista pavimento ni esquina, es, casi con toda probabilidad, otra habitación más de la vivienda que iría conformando el pavimento de guijarros de la zona Oeste con esta y con la del pavimento de ladrillos. Lo que es más difícil de concretar es de si estas estructuras domésticas se integran o pertenecen a espacios conventuales o son parte de viviendas aledañas al Convento pero ajenas a él.

Dentro de esta nuevo espacio habitacional descrito se ha encontrado un horno con unas dimensiones de 2'20 por 1'85 metros en su parte externa y teniendo una cavidad interna de 1'48 por 1'40 metros (*Lámina 12*). Dicho horno además se encastra dentro de este nuevo muro. También se detectó un poco más al Norte un pozo de recogida de aguas al cual accedía una conducción conformada a partir de una caja de ladrillos que arrancaba bajo el pavimento de ladrillos pequeños que, se supone sirvió para trillar el trigo. Esta conducción, casi con toda probabilidad, recogería las aguas de lluvia y las conduciría en dirección a ese pozo.

También en la zona Norte del solar situado frente al pavimento de ladrillos de la habitación descrita antes en esa zona se ha encontrado un pozo con una pared o brocal

de ladrillos y una base interior también de ladrillos (*Lámina 13*). También tenía adosado un murete de ladrillos en su parte Este con un grado de deterioro bastante alto lo que nos dificulta enormemente su descripción funcional.

Aunque la Intervención continuó desde la zona descrita del horno en dirección Este hasta conectar con la parte correspondiente a la del Sondeo A ya no se documentaron restos arqueológicos, lo cual, nos permite intuir que una vez finalizan las estructuras del Convento en su parte Sur ya no hay más restos que documentar.

Conclusiones

Por los distintos hallazgos realizados queda clara la importancia del solar desde el punto de vista arqueológico. La continuidad de los restos documentados en la AAP de la Avenida Cristo de Confalón del año 2006 respecto a los distintos espacios conventuales nos ha permitido ver más detalles del edificio y, sobre todo, ha quedado claro sus límites espaciales en la zona Sur, demostrado por la inexistencia de restos en nuestro Sondeo D y en el solar aledaño en dirección Sur que se intervino en el año 2007.

BIBLIOGRAFÍA.

ACTAS del I Congreso de Historia de Écija. Bimilenario de la Colonia Augusta Firma Astigi, (Écija, 1986). Écija: Ayuntamiento, 1988, 2 vols.

ACTAS del II Congreso de Historia de Écija. Écija en el siglo XVIII, (Écija, 1989). Écija: Ayuntamiento, 1995.

ACTAS del III Congreso de Historia de Écija. Écija en la Edad Media y Renacimiento, (Écija, 1991). Écija: Ayuntamiento, et al., 1993.

ACTAS del IV Congreso de Historia de Écija. Luis Vélez de Guevara y su época, (Écija, 1994). Écija: Ayuntamiento, El Monte, 1996.

ACTAS del V Congreso de Historia de Écija. Écija en la Edad Contemporánea. Écija: Ayuntamiento, 2000.

ACTAS del VI Congreso de Historia de Écija. Écija y el Nuevo Mundo. Écija: Ayuntamiento; Diputación, 2002.

ACTAS del VII Congreso de Historia de Écija. Écija, Economía y Sociedad. Écija: Ayuntamiento, 2005, 2 vols.

ACTAS de las I Jornadas de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Écija. Écija: Asociación de Amigos de Écija, et al., 2004.

ACTAS de las II Jornadas de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Écija: Patrimonio inmueble urbano y rural, su epidermis y la Ley de Protección” Écija: Asociación de Amigos de Écija, et al., 2005.

ACTAS de las III y IV Jornadas de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Écija”. Écija: Asociación de Amigos de Écija, et al., 2006.

ACTAS de las V Jornadas de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Écija”. Écija: Asociación de Amigos de Écija, et al., 2007.

CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada y ROMERO PAREDES, Carmen: Intervenciones Arqueológicas de urgencia en Écija (Sevilla). 1992". *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1992. Tomo III.* Cádiz, 1995.

CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada, ROMERO PAREDES, Carmen y HUECAS ATENCIANO, Juan Manuel: "Intervenciones Arqueológicas de urgencia en Écija (Sevilla). 1993". *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1993. Tomo III.* Sevilla, 1997.

CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada y VERA Cruz, Elena: “Intervención Arqueológica de Urgencia en un solar sito en calle Bodegas nº 5 esquina a calle Merinos de Écija. Sevilla”. *Anuario Arqueológico de Andalucía, 2000. Tomo III.* Sevilla, 2003.

CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada; VERA CRUZ, Elena J. y MARTÍN PRADAS, Antonio: “Nuevas aportaciones sobre la muralla ecijana: la excavación arqueológica de

C/ Bodegas 5, esquina a C/ Merinos”. *Astigi Vetus n° 1*. Écija: Fundación Museo Histórico Municipal, 2001, p. 154-160.

CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada, JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Alejandro, ROMERO PAREDES, Carmen y VERA CRUZ, Elena: “La ciudad desenterrada: Écija antes de la Fundación del Convento de la Merced”, en Actas de las VIII Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Écija. “500 Aniversario de la Fundación del Convento de Nuestra Señora de la Merced y la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y Stmo. Cristo de la Exaltación en la Cruz de Écija”. Asociación de Amigos de Écija. Écija, 2010, pp. 309-335.

COLLADO RUIZ, Adelaida, ROMERO PAREDES, Carmen y CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada: “Intervención Arqueológica de Urgencia en un solar sito en calle Merinos n° 38 de Écija, Sevilla”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1996. Tomo III. Sevilla, 2001.

DURÁN RECIO, Vicente; PADILLA MONGE, Aurelio: *Evolución del poblamiento antiguo en el término municipal de Écija*. Écija: Gráficas Sol, 1991.

FERNÁNDEZ DÍAZ, Juan Francisco, et al.: *Las murallas de Écija: guía didáctica*. Écija: Centro de Profesores, 1988.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Fernando: “Écija”, *Arqueología’83*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1984.

GARCIA –DILS DE LA VEGA, Sergio; ORDOÑEZ AGULLÁ, Salvador: “Colonia Augusta Firma: viario y espacios forenses”. *Astigi Vetus n° 2*. Ecija 2006.

HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES DE TERÁN, Francisco: *Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla*. T. III. Sevilla: Diputación, 1951.

HUECAS ATENCIANO, Juan Manuel: "Excavación arqueológica de urgencia en c/ Puerta Nueva C/V C/ Carmona: Écija, Sevilla". *Anuario Arqueológico de Andalucía*, T. III 1991. Sevilla, 1993.

LÓPEZ JIMÉNEZ, Clemente Manuel: *Transformaciones urbanas en Écija: 1808-1868*. Écija : Gráficas Sol, 1991.

MARTÍN OJEDA, Marina: *Ordenanzas del Concejo de Écija: 1465-1600*. Écija: Ayuntamiento; Diputación, 1990.

MORALES, Alfredo J.; SANZ, M^a Jesús; SERRERA, J. M. Y VALDIVIESO, Enrique: *Guía artística de Sevilla y su provincia*. Sevilla: Diputación, 1988.

NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, Esther: "Actividades arqueológicas de urgencia en Écija, 1990". *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1990. T. III*, Sevilla, 1992.

"Intervenciones arqueológicas en Écija: 1991". *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1991. T. III*. Cádiz, 1993.

NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, Esther; HUECAS ATENCIANO, Juan Manuel: "Actuaciones arqueológicas en Écija, 1989". *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1989. T. III*. Sevilla, 1991.

ORDOÑEZ AGULLA, Salvador: *Colonia Augusta Firma Astigi*. Écija: Gráficas Sol, 1988.

ROA, Martín de: *Écija, sus Santos y su antigüedad eclesiástica y seglar*. Écija: Imprenta Juan de los Reyes, 1890.

RODRÍGUEZ T., I.: "Excavación en calle Merinos s/n, Écija, Sevilla". *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, Tomo III*. Sevilla, 1990.

“Perviviencia de alineaciones de época romana en el tejido actual de Écija (Sevilla)”, *Archeologia Medievale*, XVII. 1990.

“La casa urbana hispanorromana en la Colonia Augusta Firma Astigi. Écija, Sevilla”, *La casa urbana hispanorromana*, Zaragoza, 1991.

“Arqueología urbana y planeamiento”, *Revista d'Arqueologia de Ponent*, 2. 1992.

RODRÍGUEZ T., I.; NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, Esther: “Intervención urbana en Écija, Sevilla 1985”. *Anuario Arqueológico de Andalucía*, 1985, T. III, Sevilla, 1987.

ROMERO PAREDES, Carmen; CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada: "Excavación arqueológica en C/ Bodegas c/v C/ Ostos s/n de Écija (Sevilla)". *Anuario Arqueológico de Andalucía*, 1993. Tomo III. Sevilla, 1997.

ROMERO PAREDES, Carmen et alii: “Sobre una domus romana en la Plaza de Santo Domingo de Écija”. *Astigi Vetus* nº 2. Écija.

FIGURAS Y LÁMINAS



Figura 1




Figura 2



Lámina 1



Lámina 2



Lámina 3



Lámina 4



Lámina 5



Lámina 6



Lámina 7



Lámina 8



Lámina 9



Lámina 10



Lámina 11



Lámina 12



Lámina 13