



ANUARIO ARQUEOLÓGICO ANDALUCÍA

2008

**Consejero de Cultura**

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez

**Viceconsejera de Cultura**

Marta Alonso Lappí

**Secretaria General de Cultura**

María Cristina Saucedo Baro

**Director General de Bienes Culturales y Museos**

Marcelino Sánchez Ruiz

**Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico**

Carmen Pizarro Moreno

Coordinación de la edición: **Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico**

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Diseño y maquetación: Albantacreativos S.L.

ISSN: 2171-2474



## ACTIVIDAD ARQUEOL GICA PREVENTIVA EN LA AVENIDA DE AM ERICA, N.  5 (ANTIGUO HOTEL GRAN CAPIT N), DE C RDABA

---

### Datos b sicos de la actividad arqueol gica

#### Director/a

ANTONIO MOLINA EXP SITO

#### Provincia

C rdoba

#### Municipio

C rdoba

#### Ubicaci n

Avenida de Am rica, n.  5

### Autor a

ANTONIO MOLINA EXP SITO

### Resumen

En la excavaci n arqueol gica realizada en la avenida de Am rica, n.  5 (antiguo hotel Gran Capit n) de C rdoba se ha documentado una ocupaci n humana desde la etapa romana hasta la actualidad. Durante el periodo romano tuvo primeramente un uso funerario y a partir del s. II d.C. un uso dom stico y/o industrial. Tambi n, tenemos evidencias del acueducto Aqua Augusta Vetus que entraba a la ciudad por una zona cercana al solar. Posteriormente, se documenta una ocupaci n califal con un uso dom stico y almohade con una funci n dom stica y/o industrial. Este mismo uso industrial se mantiene durante la Edad Moderna, hasta integrarse como zona residencial de la ciudad hasta la actualidad.

### Abstract

*In the archaeological excavation realized in the Avenida of America, n   5 (Former Hotel Great Captain) of Cordova we have documented a human occupation from the Roman stage until nowadays. During the Roman period it had a funeral use and from the second century A.D. a domestic and / or industrial use. Also, we have evidences of the aqueduct Aqua Augusta Vetus that entered in the city through a zone near to the lot. Later, it has been documented an occupation from Califal times with a domestic use, and another Almohad occupation with a domestic and / or industrial function. The same industrial use is kept during the Modern Age, up to joining as residential zone of the city until now.*



## I.- Introducción

La intervención arqueológica en la avda. América, n.º 5, se ha realizado en dos fases, casi consecutivas; una primera, ejecutada entre julio y octubre de 2007, dirigida por Dña. Ana Valdivieso Ramos, y, una segunda fase, dirigida por quien suscribe y realizada entre los meses de marzo y junio de 2008.

## II.- Metodología y desarrollo de la excavación

El solar presenta una superficie de planta en “L” de orientación N-S, con 3.261,21 m<sup>2</sup> de superficie, de los que 2.507,67 m<sup>2</sup> se corresponden con la superficie afectada en la primera fase de excavación. El solar se localiza en la avda. América, n.º 5, de la ciudad de Córdoba. Esta zona de la ciudad se corresponde con la Zona 8 de las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico del Plan General de Ordenación de 2001. Por un lado, se ha procedido a la continuación de la excavación inicial (primera fase) sobre una superficie de 533 m<sup>2</sup> (unión de sondeos positivos; sectores A y B); por otro, se inició la excavación en una nueva zona del solar (estudio de detalle) con la apertura de ocho sondeos (120 m<sup>2</sup>) de los que, aproximadamente, la mayoría dieron resultados positivos. Tras la visita del arqueólogo inspector de la Delegación de Cultura se nos informó de la ampliación de toda la superficie del denominado por nosotros Sector ED (estudio de detalle). Visitada de nuevo la excavación por el arqueólogo inspector se nos indicó el desmonte de ciertas estructuras islámicas en el Sector A para la localización de estratos de épocas islámicas anteriores (califales) y del periodo romano.

## III.- Interpretación de la secuencia estratigráfica

### Periodo I. Geológico

Este primer periodo es el correspondiente a los niveles geológicos (Fase 0), que se han documentado en la excavación arqueológica. Se caracteriza por la presencia en los niveles inferiores o más profundos de arcillas rojas muy compactas y duras, y una total ausencia de restos arqueológicos. Se ha localizado en los sectores A y en el sector ED. Además se ha documentado un estrato de gredas en la zona suroeste (Sector A) de la intervención, bajo el vertedero de la Edad Moderna.

### Periodo II. Romano

#### Fase I. Romano republicano (I a.C.)

Se corresponde con la primera ocupación de esta zona de la ciudad. Se han documentado en el sector A una serie de niveles con material romano, principalmente cerámica campaniense, y una fosa realizada sobre el estrato geológico, con material cerámico. Estos estratos y fosa pueden relacionarse con un uso funerario del espacio (banquetes), si bien no tenemos otros elementos que apoyen esta interpretación. Estas unidades se localiza en la zona SE del sector A.

#### Fase 2. Romano necrópolis. Altoimperial I (I d.C.)

Comenzando por el oeste (Sector ED), nos encontramos primeramente con una estructura hidráulica de orientación NO-SE, posiblemente de planta rectangular, realizada en mortero hidráulico. Esta estructura está bastante alterada por pozos islámicos y por los pozos para pilares de la planta de cocheras que existía en este lugar. Este estanque presenta un ábside en la parte NO y un suelo de *signinum* con media caña junto a las paredes para su limpieza. Lo único que queda de esta estructura es la cimentación y parte del pavimento, pudiendo tener en origen una altura que oscilara entre 1,5 y 2 metros.

De la esquina SE parte una conducción, realizada la primera parte en sillería y la segunda con sillarejos para la cubrición y *tegulae* para las paredes que evacuaba el agua del estanque. Dicha conducción es de planta arqueada, partiendo hacia en SE, para a continuación tomar dirección este, buzando en el mismo sentido. El cambio de tamaño en la canalización puede deberse a que en origen presentara una construcción sobre ella (espacio porticado) y a que saliera fuera de los límites de la propiedad privada, entrando, por tanto, en un espacio público.

Hacia el este hallamos una estructura porticada relacionada con estas estructuras hidráulicas (sector A). Tenemos una serie de cimentaciones realizadas con cantos de río de pequeño y mediano tamaño con forma cuadrangular y rectangular, y separadas por intervalos más o menos homogéneos. Sobre ellas, se colocan sillares cuadrangulares de calcarenita que formarían el espacio porticado. Las dimensiones del pórtico son difíciles de determinar, ya que solo contamos con el lado este. En los sondeos realizados en la zona norte (sondeo del Espacio 17 y del Espacio 16a) no se han localizado restos de estructuras, aunque sí se han documentado algunos fragmentos de *tegulae*. Otro nivel con *tegulae* se hallaron en la esquina NE del sector ED, pudiendo, a lo mejor, corresponderse este estrato con un nivel de derrumbe del pórtico. De todas formas, es difícil precisar más ya que el sector ED estaba arrasado por la construcción de una planta sótano.

El muro de cierre del pórtico no se ha conservado en su totalidad, tan solo en el perfil sur de la excavación formado por ripios de calcarenita de mediano tamaño. Al igual que para los pilares, la cimentación del muro se ha realizado con hiladas de cantos de río de pequeño y mediano tamaño. Este último muro junto con los recintos funerarios que describiremos a continuación, delimitarían una vía secundaria (*via diverticulum*), de unos 2,30 metros de anchura media, por la que se accedería a los mencionados recintos.

El primero de los recintos se localiza en el ángulo NE de la excavación. Presenta una planta ligeramente rectangular con muros realizados con ripios de calcarenita de mediano tamaño. Este recinto estaba dividido en tres partes por dos muros de similares características y de orientación SO-NE. En el espacio sureste de este recinto, casi en la esquina SE, se hallan dos

sillares rectangulares de calcarenita que pueden corresponderse con hitos que señalan un posible *ustrinum*. Esta hipótesis se sustenta por la aparición al oeste de estos sillares de un potente nivel de cenizas con abundante material cerámico (destacan fragmentos de cerámica de tradición ibérica), fragmentos de metal y de vidrio, además de pequeños recipientes completos de cerámica. Los numerosos trozos de carbón que conforman este estrato podrían haber pertenecido a la pira funeraria realizada con madera.

El segundo de los recintos se localiza en el ángulo SE de la excavación. Al igual que el anterior, está realizado con ripios de calcarenita y cantos de río, puede presentar una forma rectangular, aunque se extendería un poco más por el sur. En su interior no se han documentado elementos funerarios debido a que ha sido muy arrasado en la etapa califal.

En la zona central, se halla un nuevo recinto, también de planta rectangular, aunque es el que está más saqueado de todos por una gran fosa califal. Está delimitado por tres muros de iguales características que los dos descritos anteriormente. En este caso, casi en la esquina NO del recinto se localizó una *tegula* junto con un ungüentario.

#### **Fase 3. Romano abandono necrópolis y construcción 2.<sup>a</sup> edificación. Altoimperial II (II d.C.)**

Esta fase se corresponde con el abandono y la amortización de la necrópolis (fase 3a) y la construcción en esta zona de la ciudad de un edificio doméstico y/o industrial (fase 3b). De esta nueva construcción se ha documentado un muro de sillería, formado por cuatro sillares de calcarenita, que cumple la función de medianero de dos espacios (presenta una cimentación de ripios de calcarenita y cubre directamente al muro occidental y su derrumbe del segundo recinto funerario). Uno hacia el este, formado por este muro, un muro de sillería al sur y restos de otro posible muro al este. La interpretación de esta habitación es difícil de definir por encontrarse totalmente arrasada durante el califato. Al oeste, se desarrolla un primer suelo de picadura de sillar, que es amortizado para la construcción de un nuevo pavimento formado por pequeños cantos de río.

En esta fase se anula la *via diverticulum*, que queda claramente amortizada por un pavimento, pero sigue funcionando el porticado de pilares, que en este momento se ciega mediante un muro de ladrillos de barro cocido localizado en el ángulo SO del Sector A. Este muro podría funcionar como cierre por el oeste de la vivienda anteriormente descrita.

Hacia el norte, también se ha localizado restos de un suelo de *signinum*, no documentado en su totalidad por hallarse bajo una habitación islámica, relacionado con este mismo edificio, si bien, no tenemos la conexión entre las habitaciones y este pavimento. Este suelo de *signinum* se complementa con un nivel de preparación de pavimentación formado por numerosos cantos de río y pequeños ripios que amortizan prácticamente todo el primer recinto funerario.

Con respecto al estanque, existe una reforma posterior en la parte sur del mismo. Se realiza un nuevo depósito (amortiza al estanque original) de forma ovalada, de orientación E-O, realizado en sillería de calcarenita y aprovechando parte del suelo de *signinum* de la pileta anterior. Pocos datos podemos añadir más, ya que se encuentra bastante arrasado por la construcción de la planta de sótano.

#### **Fase 4. Romano abandono 2.<sup>a</sup> construcción. Altoimperial III (1.<sup>a</sup> mitad III d.C.)**

Esta fase se identifica con el abandono de la construcción industrial y/o doméstica.

#### **Fase 5. Romano caída acueducto. Bajoimperial (finales 2.<sup>a</sup> mitad III d.C.)**

Tras el abandono de la construcción de la fase anterior, no hay indicios de una nueva ocupación en esta zona. Posiblemente, a finales del siglo tercero, se produce la caída del *Aqua Augusta Vetus*, debido a un movimiento sísmico, con la aparición de restos de este acueducto en nuestra intervención. Se trata de dos fragmentos de *opus caementicium* de grandes dimensiones en los que se observan el abovedado de cañón interior de la canalización, realizado con una cimbra de 9 tablones. En esta zona el acueducto iba aéreo sobre arcadas de sillería y encofrado en el exterior, aspecto que explica las formas rectas del canal en sus caras externas. Además de estos fragmentos se han documentado muchos más por el sector A de la excavación, formando parte de muros islámicos e incluso quemándolos en el horno para obtener cal. Estos fragmentos caerían en el mismo momento que los dos mencionados anteriormente, pero fueron movidos del lugar donde cayeron en el periodo islámico, para ser reutilizados como material de construcción de las nuevas viviendas musulmanas. Esto ocurre igualmente con las losas de pudinga documentadas que podría haber pertenecido a la cercana calzada ubicada al este de nuestra intervención.

### **Periodo III. Medieval-islámico**

#### **Fase 6. Califal. 1.<sup>a</sup> mitad s. X -mediados s. X**

La fase 6 corresponde a la etapa islámica más antigua hallada en el solar. Por posición estratigráfica hemos distinguido dos momentos o subfases. La 6.a, que corresponde a una fase de construcción y la fase 6.b, en la que hemos incluido una serie de estratos cuya deposición es sin duda anterior a la disposición de una segunda fase constructiva, la fase 7. Se encuentra muy focalizada, encontrando la mayoría de las UU.EE. atribuibles a esta al oeste del Sector B y al sur del Sector A.

A la fase de construcción 6.a únicamente pertenece un pavimento de picadura de sillar localizado en el sondeo practicado al sur del sondeo 18 de la primera fase, y un pozo con tapadera asociado a una preparación de mortero, documentado en el sondeo realizado en el espacio 15. Apoyándose en el pavimento encontramos una estructura realizada con mampuestos calizos y de piedra biocalcarena aglutinados con arcillas y fragmentos de teja que hemos atribuido a la fase 6.b. Desconocemos con seguridad si



se trata realmente de muro o de cualquier otra estructura debido a que se introduce en los límites de nuestro corte. En todo caso, debía corresponder a alguna reforma del espacio puesto que el estrato de abandono de ambas estructuras es el mismo, lo que indica que estuvieron en uso el mismo momento.

Exceptuando las estructuras mencionadas, la totalidad de unidades de esta fase son estratos cuya adscripción cronológica a la fase 6.a o 6.b depende de la posición en la que se encuentran. En los sondeos realizados en el Sector B podemos apreciar claramente la estratigráfica de esta área. En el sondeo del espacio 17, por ejemplo, comprobamos la existencia de un estrato limoso que se encuentra cortado por una fosa de cronología califal a su vez situada bajo los niveles de construcción de la fase califal 7.

A la fase 6.b. pertenecen las colmataciones de la fase 6.a, estratos de colmatación documentados en los sondeos del Sector B y los rellenos que se localizan al sur del Sector B. Estos últimos estratos colmatan fosas que rompen los niveles romanos, arrasando todas las estructuras pre-existentes. Este hecho, explica, la presencia de artefactos de cronología romana junto con materiales islámicos en estos. Así mismo, el primer saqueo de los tramos de *caementicium* pertenecientes al acueducto se produjo quizá en este momento. El porcentaje de material vidriado recogido es reducido por lo que un análisis exhaustivo de los materiales determinará una cronología más determinante.

#### **Fase 7. Califal. 2.<sup>a</sup> mitad s. X –inicios s. XI**

Documentamos en esta fase una serie de estructuras que se ubican físicamente a una cota superior a las ya mencionadas en la fase 6. La mayoría de las estructuras corresponden a muros de cimentación realizados con mampuestos calizos. El material empleado para estas cimentaciones no corresponde con el habitualmente usado durante el califato, sin embargo la tipología cerámica y la disposición estratigráfica en la que se encuentran con respecto a otras unidades, nos hacen ubicarlas en esta etapa califal o en todo caso, en una muy temprana de cronología tardoislámica.

En el Sector B podemos decir que tenemos claramente una primera ocupación, posiblemente residencial aunque no contamos con argumentos sólidos para afirmarlo. Esta fase constructiva viene determinada por la continuación de las alineaciones de muros ya excavados en la primera fase de la intervención. En la zona de ampliación existente entre los sondeos 18 y 23 localizamos un muro de calizas, que pertenece probablemente (ya que se encuentra cortado y no llegamos a ver la relación) al cierre sur de un espacio ya excavado en la primera fase. En este espacio completamos la excavación de una estructura que podría ser la base de una canalización realizada con sillares de calcarenita.

Esta fase se documenta también en los sondeos realizados en el Espacio 17 y el ubicado al oeste del muro moderno. En los dos cortes hallamos tramos de una alineación con orientación NE-

SW con cimentación de mampuestos calizos, y alzado de sillares de calcarenita.

En el Sector A contamos con varias alineaciones de muros de cimentación de caliza. Se corresponde con un primer muro con orientación NW-SE documentado sobre niveles de arrasamiento califales y reutilizado bajo la cimentación de muros tardoislámicos de la fase 8, y por otro, con un muro con orientación NE-SW que se introduce en el perfil sur del corte sellando una la fosa califal. No disponemos de datos suficientes para conocer la relación entre estos muros y la funcionalidad de los espacios a los que pertenecían.

Por debajo de los niveles estratigráficos existentes en el espacio 1 oeste, de cronología tardoislámica documentamos tres alineaciones de muros que parecen pertenecer a cimentaciones de un espacio. Contamos con parte de un pavimento de picadura de sillar asociado a este posible espacio. Este espacio se encuentra muy alterado, por un lado, debido a la disposición de un vertedero moderno que seccionó los muros sur, este y oeste, por otro lado, por la construcción sobre su abandono de estructuras posteriores.

Ubicado en ángulo sureste del espacio 9 y bajo el andén sur del gran patio constituido por los espacios 3 y 9 de época tardoislámica, localizamos un arco de medio punto fabricado con sillares de calcarenita que desde la clave a sus extremos presenta una disminución progresiva del tamaño de las dovelas. Queda introducido en el perfil este del corte sin que podamos ver su desarrollo completo. En cuanto a la funcionalidad de este arco, pensamos por los estratos rojizos con abundantes gravillas que lo circundan y colmatan, que podría tratarse de un puentecillo o paso fluvial. En principio pensamos que podría formar parte de un aljibe pero la ausencia de estructuras de apoyo nos hizo descartar esta posibilidad.

Por último, hallamos al norte del muro de cimentación contemporáneo parte del encañado de un pozo de posible planta regular o estructura asociada a vertidos residuales. Esta estructura ha sido cortada por la interfases de un pozo tardoislámico ubicado en un espacio público.

#### **Fase 8. Tardoislámico. Niveles de colmatación islámicos y previos a la construcción de espacios comerciales.**

En la primera fase de excavación los depósitos más antiguos centran sobre todo en la mitad sur del solar y se corresponden con los Espacios 2, 5 y 6 organizados hacia una calle pavimentada, de orientación S-N, y que parecen tener una funcionalidad de tipo industrial o comercial, ya que en ellos se han documentado una serie de tinajas de almacenamiento que funcionarían como silos (Espacios 5 y 6). El espacio 2, es más difícil de definir puesto que en su interior no han aparecido indicios materiales que nos permitan apuntar una funcionalidad similar. En el extremo opuesto del solar, se halla un gran nivel de vertedero en el que predominan los restos cerámicos, sobre

todo cangilones. Este hecho puede estar relacionado con la localización de un pozo de noria algo más al norte. Parece observarse que durante los primeros momentos de la etapa tardoislámica, predominaron los espacios de tipo industrial y/o agrícola.

En la segunda fase de excavación, distinguimos dos subfases, la 8.a en la que hemos englobado los estratos poscalifales-tardoislámicos previos a la primera construcción tardoislámica y la 8.b en la que incluimos principalmente las estructuras asociadas a la construcción de los espacios comerciales (se corresponde con la fase 1 tardoislámica de la primera fase de excavación).

En los sondeos practicados en el Sector B se documentan una serie de estratos en los que se hallan abundante material cerámico, sobre todo cangilones y cerámica común, por lo que podrían constituir parte de un vertedero ya localizado en la primera fase de la intervención.

En dos de los sondeos practicados en el espacio 4, sondeo 4a y sondeo 4b se encuentran sendas fosas con distintos aportes de relleno entre los que se hallan niveles de cenizas. Aunque no hemos llegado a unificar estos sondeos por la orientación de las paredes, buzamiento de los estratos y por la cronología de los rellenos, podemos pensar se trata de una única fosa. Se localizaría físicamente sobre niveles romanos.

La fase constructiva viene a completar la documentación aportada en la primera fase de la intervención. Esta información afecta principalmente a los espacios 2, 5 y 6 donde localizamos varias tinajas de almacenamiento que quedaban ubicadas bajo el nivel de suelo de estos. Hallamos parte de un pavimento de picadura de sillar en el espacio 5, parte de otro pavimento de picadura en el espacio 2, y restos de un último pavimento que posee las mismas características de los anteriores en la ampliación hacia el este del espacio 6. En esta ampliación pudimos completar las dimensiones del muro de cierre por sur perteneciente al espacio 6. En cuanto a nuevas estructuras murarias, localizamos un muro divisorio, entre los espacios 2 y 5, que ya habían sido previamente diferenciados en la primera fase de la intervención. Documentamos la cimentación del muro de cierre de estos espacios cuyo alzado ya se había localizado.

En el espacio 8 hallamos un muro de mampuestos, y paralelo a este, en un espacio ubicado al norte, la cimentación de grandes ripios de calcarenita. Hemos asignado estos muros a esta etapa aunque por el momento no contamos con datos firmes que avalen su adscripción cronológica, ya que no se ha practicado ningún sondeo por estar, en gran medida, rodeadas de estructuras tardoislámicas posteriores que impiden la visión global del conjunto.

#### ***Fase 9. Tardoislámico. Construcción de viviendas***

En la primera fase de intervención se localizan dos viviendas, que van a amortizar parte de las edificaciones anteriores. La

primera se halla en el extremo occidental del solar. Presenta dos estancias pavimentadas con mortero de cal a la almagra y delimitadas con muros de tapial enfoscados en el interior, con decoración de motivos geométricos en la parte del zócalo y decoración policroma en el alzado.

En el sector A es donde se localiza el mayor número de espacios, aunque no está claro si corresponden a una o dos viviendas. Se accedería desde la calle preexistente, a través del Espacio 1, en el que se abre un vano definido por una quicialera. Desde aquí, se entraría a un gran patio rehundido con andén (Espacio 4) porticado en, al menos, tres de sus lados y que contaría con una pequeña fuente en su extremo septentrional. Este patio tendría zonas ajardinadas, por la presencia de un pozo y dos pequeños canales de regadío que se ubican en la zona central del patio. En las crujeas de este patio se disponen una serie de estancias a las que se accedería directamente desde el mismo, como los Espacios 7, 8, 10 y 11, quedando en segundo término los Espacios 15 y 16, colindantes con el Espacio 11.

Inmediatamente al este de los Espacios 7 y 8 se abre otro gran patio, formado por los Espacios 3 y 9, de dimensiones y características muy similares al anterior e igualmente rehundido respecto al andén que lo rodea y cuenta con una pequeña fuente cuadrada cerca de su extremo oriental. En este caso sí se han conservado parte de los muros que lo rodearían, en sus lados sur y oeste, y están realizados en tapial, decorados al interior con mortero de cal con decoración de lacería. Al norte de este segundo patio se abren los Espacios 12 y 13, estancias que también se encontrarían enfoscadas.

Esta fase constructiva también supone, en este sector, la amortización parcial de los Espacios 5 y 6, donde las tinajas son amortizadas y se colocan sendos pavimentos de mortero de cal a la almagra, dando lugar a dos nuevas estancias colindantes con los Espacios 12 y 13. Sin embargo, parece que la zona más meridional del Espacio 5 conserva su funcionalidad original, puesto que en este punto no se aprecian reformas similares. Por último, también debemos relacionar con esta zona residencial el Espacio 1, colindante con los Espacios 5 y 6.

En la segunda fase de la intervención, al igual que en la primera, los restos documentados se corresponden a un segundo momento constructivo, ya con carácter residencial, igualmente documentado en la primera fase de excavación (fase 2 Tardoislámica). En la segunda fase de la intervención se han completado algunos de los espacios excavados y se ha ampliado el perfil norte del Sector A localizando nuevas estancias asociadas a una de las viviendas.

La retirada de la tubería contemporánea que atravesaba el Sector A dirección NW-SE rompiendo las alineaciones de muros tanto de la fase 8b como de la 9 ha permitido completar algunas de las estructuras no afectadas por esta en el espacio 12. Nos referimos a la base de cimentación realizada con cantos rodados trabados con arcillas, que se relaciona con un pequeño canal que posee



paredes de ladrillo. Claramente se observa que est  colocada encima del pavimento de grandes losas de calcarenita, siendo por tanto parte de una reforma. El desmonte de la tuber a en este punto ha hecho posible la documentaci n gr fica de todo el espacio, en especial del muro norte que conserva parte del enfoscado de mortero de cal en bruto con una serie de incisiones punteadas cuya finalidad era facilitar la adherencia del acabado final de revestimiento.

La ampliaci n hacia el este de los espacios 9 y 13 ha supuesto poder completar medidas de muros y estructuras que se introduc an en el perfil este, y ha permitido documentar en parte, ya que se encuentran cubiertos por una plancha de hormig n perteneciente a la piscina del hotel, el cierre este de los espacios. Varias UU.EE. constituyen parte del lateral este, sur y norte respectivamente, del and n perimetral que circunda los espacios 3 y 9 pertenecientes a un gran patio rehundido.

Durante el rebaje de los niveles existentes en el espacio interpretado como calle hemos documentado al menos tres pozos ciegos con enca ado compuesto principalmente por mampuestos de calcarenita, relacionados con este espacio p blico. Uno de ellos se encuentra seccionado por una fosa del vertedero, otro, ubicado al norte del pavimento de la calle se encuentra asociado a una posible conducci n de vertidos residuales realizada con sillares de calcarenita. Ambas estructuras se encuentran colmatadas por estratos oscuros de baja consistencia constituidos principalmente por materia org nica descompuesta. El tercer pozo se introduce en el perfil sur del corte y posee una tapadera de lajas de pizarra.

La ampliaci n del perfil norte ha sido la que ha aportado datos m s interesantes ya que supone la localizaci n de nuevos espacios de las viviendas. Para diferenciarlos de los ya excavados, clasificados con numeraci n ar biga, han sido numerados con n meros romanos. No contamos con las dimensiones completas de ningunos de ellos y todos se encuentran cortados por la interfases de una tuber a contempor nea.

Espacio I. Se encuentra delimitado al este y oeste por dos muros de tapial revestidos por ambas caras y al norte por un muro de z calo realizado con mampuestos de calcarenita y calizas que presenta revestimiento en su cara sur. Se document  en su interior un derrumbe de ripios de calcarenita con algunas tejas cubriendo un pavimento muy alterado de mortero de cal. Este espacio se encuentra cortado por la interfases del horno tardoisl mico (fase 3 primera fase excavaci n) lo que corrobora de nuevo el abandono de este espacio o la p rdida de uso en el momento de la construcci n del horno.

Espacio II. Delimitado al este por un muro de tapial y al oeste por un muro de mampuestos y siller a. Su interior se encontraba colmatado por un nivel de derrumbe de tejas que sellaba el nivel del suelo del espacio, posiblemente realizado de tierra batida. Un

sondeo practicado en la cara oeste del muro revel  la posible reutilizaci n, mediante el recrecimiento del alzado, de un muro de cronolog a anterior. Este muro con dos hiladas de cimentaci n y un sillar de alzado pudo presentar un posible vano. Aunque no contamos con argumentos s lidos, pues no se encuentra excavado por completo y desconocemos el desarrollo del mismo, este espacio pudo ser sometido a una reforma.

Espacio III. De este espacio se conoc a parte de su pavimentaci n de baldosas de barro cocido y sus l mites por el oeste y por el sur. La interfases de la tuber a contempor nea seccion  este espacio localizando en nuestra intervenci n la parte norte del mismo, el derrumbe de tejas y el pavimento de losas. La ampliaci n del perfil norte no permiti  sin embargo documentar las medidas completas de este espacio pues no se complet  su delimitaci n por el este y no se ha llegado a conocer su delimitaci n por el norte.

Espacio IV. Se trata de un gran espacio pavimentado con mortero de arena y cal cuyo l mite oeste corresponde a un muro de tapial. El l mite sur lo constituye el muro de z calo realizado con sillares de calcarenita. Este muro posee enlucido de mortero de cal pintado en blanco y se apoya en un muro de cimentaci n de mampuestos del que solo podemos ver la cresta. Este espacio se abre a trav s de un gran vano de 1,14 m que presenta dos grandes losas rectangulares de m rmol blanco al espacio 9.

Estamos ante una estancia de considerables dimensiones ya que el l mite norte lo localizamos en un sondeo realizado al norte del corte. En este sondeo documentamos parte del pavimento y el muro de cierre norte realizado con tapial enlucido con mortero de cal que podr a estar reutilizando como cimentaci n bloques de *opus caementicium*.

Todos estos espacios dos de ellos de grandes dimensiones, espacio II y espacio IV, deb an pertenecer una de la viviendas documentadas en la primera fase de la intervenci n.

En el Sector B no han sido localizadas nuevas estructuras. En este sector, ha sido ampliado el perfil oeste del sondeo 23 con el fin de completar las dimensiones y medidas del espacio 2 y se ha hallado durante la limpieza de la excavaci n un nuevo fragmento perteneciente al pavimento de mortero localizado al norte del espacio 16b.

La ampliaci n realizada en el espacio 2 no ha conseguido documentar por completo el per metro al no ser localizados los muros de cierre oeste y sur. S  se han completado algo m s las dimensiones del pavimento a la almagra y del muro norte, aunque el grado de arrasamiento en el que se encuentra no ha permitido la conservaci n del revestimiento con pinturas que se observan en el resto de muros ya excavados.

En el Sector ED, situado en el s tano del hotel, hemos hallado  nicamente fosas y enca ados de pozos, debido a que la





cimentaci n de hotel arras  los niveles de suelo correspondientes a las fases isl micas y romanas. Pr cticamente la totalidad de las colmataciones de las fosas y los pozos presentan cer mica de tipolog a isl mica tard a por lo que pertenecer an, o al menos estar an en uso, en este momento. La t cnica y el material empleados para la realizaci n del enca ado de los pozos en la mayor a de ellos es la mamposter a de piedra caliza. Destacar el empleo de sillares de calcarenita de m dulo cuadrangular con revestimiento de *opus signinum* en la parte superior del enca ado del pozo 29. Este hecho ratifica una vez m s el empleo de materiales de cronolog a romana en  pocas posteriores.

En cuanto a la funcionalidad, desconocemos si alguno de estos pozos pudo estar originariamente destinado al abastecimiento, ya que se encuentran totalmente colmatados por estratos residuales. M s evidente resulta la utilidad de dos pozos ovalados que, junto con sus dimensiones, al menos en uno de ellos, nos hacen pensar que posiblemente se trate de pozos de noria. Con respecto al primero de ellos incidir en su prolongado uso en el tiempo ya que presenta varias reformas, y se constata un cambio de su funci n original a pozo vertedero. La primera de estas reformas afecta a la mitad oeste del mismo, siendo desmantelados sus sillares de calcarenita y sustituidos por sendos muretes de mampuestos y cantos de r o. El muro forma un peque o arco que cerrar a por su parte noroeste la estructura original, mientras que un segundo muro, de menor entidad, dividir a a su vez el resto del espacio de la parte de la noria ya desmantelada. Resaltar el hecho de que a pesar de la profundidad de la cota rebajada en el interior de la estructura de la noria (en torno a los 2 metros) no hemos constatado el final de la misma. El pozo noria fue amortizado como vertedero en un momento indeterminado document ndose en su potente colmataci n abundante material cer mico.

#### **Fase 10. Tardoisl mico. Construcci n del horno y abandono de las viviendas**

En la primera fase de intervenci n, la  ltima fase de reformas fechadas en el periodo tardoisl mico se centra en la zona central del solar y consisten en el reaprovechamiento de algunas estructuras mediante el recrecido de los muros. El Espacio 16 queda dividido en dos peque as estancias (16 a y 16 b), mientras que m s al oeste se organizan al menos otros dos espacios (Espacios 14 y 17) de similares caracter sticas. Tambi n, se incluye a este periodo la estructura lineal que discurre de este a oeste bajo el pavimento de  poca moderna en este sector, cuya interpretaci n es dif cil de precisar. En cuanto al uso de los nuevos espacios, estos no cuentan con ning n indicio material que nos permita proponer una funcionalidad concreta; sin embargo, no podemos descartar que se trate de alg n tipo de instalaci n industrial, puesto que es en este momento cuando se construye el gran horno circular que arrasa parte del patio m s oriental.

En la segunda fase de excavaci n,  nicamente se han documentado los derrumbes de los espacios de la fase 9 y las

unidades relacionadas con la construcci n del horno de cal, cuya la pared norte no se pudo documentar en su d a debido a la ubicaci n en este punto de una tuber a contempor nea. La interfaz corta a las estructuras relacionadas con los espacios residenciales.

#### **Periodo IV. Medieval-cristiano**

##### **Fase 11. Colmataci n de niveles tardoisl micos.**

Corresponde a estratos de colmataci n del horno y colmataci n de todos los niveles tardoisl micos de la fase 9. En la colmataci n de los derrumbes del espacio 2, que se fecha con posterioridad al 1236, se localiz  una cabeza de Cristo en terracota cuyas caracter sticas de realizaci n y estilo corresponde con el periodo rom nico.

#### **Periodo V. Moderno**

##### **Fase 12. Gran fosa vertedero.**

Atribuimos a esta fase las unidades pertenecientes a la interfaz de una gran fosa empleada como vertedero y el  ltimo nivel de colmataci n de la misma ambos documentados en la primera fase de la intervenci n. Esta fosa se localiza junto al perfil oeste del Sector A y se encuentra cortada por la interfaz de un muro de cimentaci n contempor neo. El  ltimo estrato de relleno se caracteriza por poseer una tonalidad casta a oscura gris cea de consistencia media y por contener entre sus componentes abundantes restos  seos de animales, material cer mico y constructivo. Destacamos la presencia de artefactos atribuibles a fases de cronolog a isl mica y romana que deb an formar parte de los estratos existentes en este punto con anterioridad a la disposici n del vertedero. Este gran vertedero puede indicarnos una actividad industrial en esta zona durante este periodo.

#### **Periodo VI. Contempor neo**

##### **Fase 13. Construcci n del hotel Gran Capit n**

A ese momento pertenecen las estructuras relacionadas con la cimentaci n del hotel Gran Capit n (zapatas corridas, pilotes de hormig n...) y con la colocaci n de infraestructuras de saneamiento (tuber as, pozos de registro...). Estas unidades, que en su mayor a, han sido documentadas en la primera fase de la intervenci n se encuentran afectando en profundidad a los restos exhumados durante la segunda fase. En este momento se produce el arrasamiento de todas las estructuras existentes en la parte del s tano del Sector ED y las remociones de terreno y fosas propias de la cimentaci n de pilares. Una de estas fosas rompe el suelo de la estructura hidr ulica interpretada como estanque.

#### **IV.- Conclusiones**

La primera ocupaci n de la que tenemos constancia se sit a cronol gicamente en el periodo romano republicano (s. I a.C.) con el hallazgo de una serie de estratos en los que se han documentado fragmentos de cer mica campaniense. No se han

hallado estructuras relacionadas con estos niveles, tan solo una peque a fosa con materiales fragmentados depositados en su interior. Estos estratos se encuentran inmediatamente por encima de los niveles geol gicos y cortados por estructuras posteriores. Puede corresponderse con un primer momento de uso funerario de este espacio, si bien no tenemos elementos funerarios que nos hagan precisar esta idea.

Tras esta primera ocupaci n, encontramos una serie de estructuras que pueden fecharse en el s. I d.C. Pueden observarse tres partes bien diferenciadas:

- Una primera localizada en la zona noreste de la excavaci n, que se relaciona con el mundo funerario. Se hallan varias estructuras murarias que pueden interpretarse como recintos funerarios (3), pero la ocupaci n posterior isl mica a desmontado gran parte de estas construcciones, con lo que la funcionalidad no puede ser m s precisa. La aparici n de un *ustrinum* con niveles de ceniza y fragmentos cer micos en la zona m s al norte junto con piezas v treas halladas en la zona m s central, hacen avalar esta hip tesis. En el resto de estructuras (muy arrasadas) no hay elementos claros para interpretar la funcionalidad funeraria (dos de ellas est n destruidas por unas fosas de grandes dimensiones realizadas durante el califato). Otro aspecto que nos ayuda a esta ocupaci n es la cercan a por la zona este a la v a de comunicaci n que part a de la Puerta de Osario (posiblemente esta calzada pasar a muy cerca del solar). Esta calzada fue desmontada en la etapa isl mica, ya que muchas de las losas de pudinga empleadas en su construcci n se tomaron para formar parte de las edificaciones musulmanas.

- Una segunda, de direcci n NO-SE, localizada en la zona central, que se puede corresponder con una peque a v a o camino secundario (*via diverticulum*) que va paralela a la v a principal, y que divid a las parcelas funerarias.

- La tercera, al oeste de la anterior, se identifica con una construcci n de grandes dimensiones. Presenta un espacio porticado (*ambulacro*) con pilares de siller a en el lado este y un estanque central, posiblemente rectangular, con un  bside en la zona norte. De este estanque sale una canalizaci n de siller a por la zona suroeste, para evacuar las aguas del dep sito hidr ulico. Esta gran edificaci n puede interpretarse como un gran peristilo, con los lados norte, sur y oeste perdidos), de planta cuadrangular, correspondi ndose bien con un patio de una villa suburbana o con un jard n funerario (hay paralelos cercanos documentados en Carmona y en M rida).

El hecho de hallarse las estructuras hidr ulicas en una zona ya desmontada para la realizaci n de una planta de s tano, as  como la parte norte del solar con la ejecuci n de dos plantas de s tano, hace muy dif cil interpretar si este gran peristilo perteneci  a una villa o a un jard n, o si realmente se trata de un peristilo, o si tiene relaci n el espacio porticado con la fuente. De todas formas,

teniendo como referencia los tres recintos funerarios y que en los sondeos realizados en los espacios 16a y 17, no se hallaran estructuras de este periodo, aunque s  se detectaron estratos, nos hace inclinarlos por la hip tesis del jard n funerario.

Tras esta ocupaci n funeraria esta zona de la ciudad pasa a funcionar como lugar dom stico y/o industrial, durante el s. II d.C. De esta cronolog a se ha documentado parte de un alzado de muro de siller a estucado asociado a un pavimento de picadura de sillar primeramente y a una reforma con un segundo suelo de cantos rodados de peque o tama o. Sobre este suelo se hall  parte de un molino, que podr a indicarnos una funcionalidad industrial de este espacio. Posteriormente, este lugar se abandona en el s. III d.C. y se produce la ca da o derrumbe del acueducto *Aqua Augusta Vetus* en la segunda mitad del mismo siglo.

El paisaje de esta zona durante el periodo romano altoimperial ser a el de parte de una necr polis con un jard n funerario o peristilo de una villa junto a una v a secundaria, a la que tambi n dan varios recintos funerarios. A continuaci n, se encontrar a el *Aqua Augusta Vetus* (en esta zona iba a reo sobre arcadas) y la calzada que entraba por la Puerta de Osario, hall ndose m s al este una vaguada de un arroyo (aparcamiento de la Diputaci n). En el siglo II d.C. tendr amos el mismo esquema pero cambiando la zona de necr polis por edificio/s de funcionalidad dom stica y/o industrial.

La siguiente etapa de ocupaci n corresponde con el califato, con estructuras de habitaci n e hidr ulicas muy arrasadas y con una funcionalidad, *a priori*, dom stica. Sin embargo, la ocupaci n almohade est  mejor representada en la excavaci n. Se puede dividir en varias fases; una primera de car cter industrial con la documentaci n de grandes recipientes cer micos de almacenamiento, que queda amortizada por una segunda fase de uso residencial, con grandes espacios (patios, alcobas...), algunos de ellos decorados; y, finalizando, en una  ltima fase con la construcci n de un horno, posiblemente de cal, que rompe estructuras dom sticas anteriores. Quiz , se vuelva a una nueva funci n industrial de esta zona, que continuar  durante la Edad Moderna, hasta volver a ser residencial en la actualidad.

## V. Bibliograf a

VALDIVIESO RAMOS, A. (2007): "Informe Parcial de los resultados de la A.A.Pre. en la Avda. Am rica, 5 (Antiguo Hotel Gran Capit n). C rdoba". Delegaci n Provincial de C rdoba de la Consejer a de Cultura de la Junta de Andaluc a, C rdoba.



### Índice de imágenes

Lám. 1. Vista aérea de la excavación avda. América, n.º 5.



Lám. 2. Vista aérea del área de excavación.



Lám. 3. Vista del Sector ED.



Índice de imágenes

Lám. 4. Vista del Sector A.



Lám. 5. Detalle Sector A.



Lám. 6. Detalle Sector A.



Índice de imágenes

Lám. 7. Vista del Sector B en unión con el A.



Lám. 8. Sondeo correspondiente al Sector B.

