

ANUARIO
ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA
2005

Sevilla



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2005

Consejero de Cultura

Paulino Plata Cánovas

Viceconsejera de Cultura

Dolores Carmen Fernández Carmona

Secretario General de Políticas Culturales

Bartolomé Ruiz González

Directora General de Bienes Culturales

Margarita Sánchez Romero

Director Gerente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Luis Miguel Jiménez Gómez

Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez

Jefa de Departamento de Investigación

Carmen Pizarro Moreno

Jefe de Departamento de Difusión

Bosco Gallardo Quirós

Jefa de Departamento de Autorización Actividades Arqueológicas

Raquel Crespo Maza

Coordinadores de la edición

Juan Cañavate Toribio

Manuel Casado Ariza

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Impresión: Trama Gestión, S.L.

ISSN: 2171-2174

Depósito Legal: CO-80-2010

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN C/ ARCHEROS, 19 (SECTOR SAN BARTOLOMÉ, SEVILLA)

JAVIER MORO BERRAQUERO

Resumen: Intervención Arqueológica Preventiva realizada sobre una parcela enclavada en Sector San Bartolome del Centro Histórico de la ciudad de Sevilla en la que se constató la continuidad de la configuración de los alineamientos desde fines del S.XVI, localizándose un expediente constructivo previo a dicha cronología.

Abstract: The Stratigraphic Secuency of the Archaeological Excavation that has been done in a plot located on the East of the Historic Centre of Seville is comprised the period from the Modern ages to nowadays.

LOCALIZACIÓN Y CAUTELA ARQUEOLÓGICA

Parcela de 71,9 m² ubicada en el Sector Centro-Este del Centro histórico de la ciudad de Sevilla, en la calle Archeros que partiendo de la calle Santa María la Blanca desemboca en calle Cruz Verde, del lado de los números impares en la línea de fachadas Este. Situada, por tanto, en el Plan Especial dentro del Sector 5-San Bartolome.




Figura 1. Situación de la parcela

Se contemplaba para dicha parcela un proyecto de rehabilitación para uso residencial de un edificio que está catalogado como "PA1-Casa de Patio del S.XIX" bajo calificación de Centro Histórico, con nivel de protección C- Protección parcial en grado 1. Dicho proyecto implicaba la ejecución de una casa de viviendas unifamiliares en tres plantas y solarium, que prevé la realización de una nueva cimentación por losa de hormigón corrida y una pérdida de registro arqueológico de un máximo de 0,8 m de profundidad, con lo que, en conformidad con el plan especial para este sector, será preciso una intervención arqueológica previa.

En base a la reglamentación vigente, la catalogación y cautela arqueológica correspondiente a la construcción y la finca objeto de la

obra, ésta requiere una excavación arqueológica sobre el 100% de la parcela, siendo ésta de 71,9 m² de superficie. Sin embargo, dadas las características morfológicas de la finca y las debidas reservas sujetas a la prevención de riesgos laborales especificados en el Plan de Seguridad y Salud consistentes fundamentalmente en la distancia de seguridad con respecto a la medianera y a la reserva de un perímetro de seguridad en torno a los sondeos para la circulación, evacuación y depósito de herramientas, la extensión final de la excavación en un único sondeo se ve reducida a 33,3 m².

La excavación arqueológica del solar dio comienzo a la conclusión de las obras de derribo y limpieza del inmueble.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La intervención se inicia el día 12 de Diciembre con la implantación del sondeo en el sector central de la finca, y se concluyó el 22 de Diciembre, cursada visita de los inspectores el 19 de Diciembre, reflejada en el libro diario en el acta de finalización de la actividad.

Una vez finalizado el derribo de la estructura emergente se procede a la realización de catas de auscultación para determinar la estrategia a seguir en la excavación del área inicial. La identificación de rellenos contemporáneos unida a la única localización de un pavimento de losa de cemento prensado o determinan la continuación del rebaje inicial manual en contexto de obra. Este periodo inicial sometido a seguimiento de obra se extiende a dos semanas de trabajos en los cuales se localizan dos grandes rellenos homogéneos así como dos pavimentos, el primero más reciente de losas de terrazo, y el segundo de losa hidráulica ya mencionado, muy fragmentariamente conservado debido a la destrucción debida a las infraestructuras de saneamiento.

Concluida esta fase del trabajo se procede a la implantación del sondeo, escogiéndose para ello una ubicación centrada con respecto a la finca, según se especificaba en proyecto. El sondeo de una extensión reducida de 2,5 x 2,5 m, tiene como objetivo la determinación de la secuencia estratigráfica hasta agotar el registro.

Se continúa la excavación de un relleno, (UE 01), de color gris, poco compacto, con gran cantidad de material constructivo y con material cerámico ocasional del S.XVII que amortiza por el Norte y el Sur al muro (UE 02). Se procede a la limpieza del muro que había sido detectado desde el inicio de los trabajos dada su perduración como alineamiento hasta la actualidad. Se trata de un muro de ladrillo bien aparejado alternandos en hileras a soga y tizón y ligado con tierra, con una anchura de 50 cm, y se encuentra cortado en su extremo Este por la UE 08.

Bajo el relleno UE 01, al Norte del muro UE 02 y asociado a éste, se detecta un suelo de cal muy irregular que se extiende por la abertura Este del muro hasta perderse en su totalidad al Sur de éste, donde el relleno UE 01 parece continuar en profundidad aunque con la asignación de una nueva unidad (03).



Lámina I. El muro (UE 02) y firme de cal (UE 04) y solería (UE 09)

Bajo el relleno UE 03, de una potencia aproximada de 40 cm se localiza un pavimento de constituido por ladrillos y fragmentos de ladrillos mal aparejados, (UE 09), ligado con barro y asociado al muro UE 02 por el Sur. Del mismo modo, tras el levantamiento del suelo de cal, se detectan al Norte del muro dos rellenos: UE 05, de textura limosa y con material constructivo, y UE 06, una pequeña capa de gravilla que cubre un suelo de cal pintado a la almagra y una cenefa de losas localizadas en el perfil Este, (UE 07), asociado una vez más al muro UE 02. Forman parte de un Expediente Constructivo de nueva planta representado por los dos pavimentos mencionados, y el muro, que destruye parcialmente el expediente más antiguo, como se verá. Sus características ya comentadas parecen indicar en el caso del pavimento situado al Sur, (UE 09), que fuera una reforma posterior a la obra original (UE 02) y (UE 07). Dicha obra original, tendría una cronología anterior a fines del S.XVI-S. XVII, datación de los rellenos (UE 03) y (UE 05) que amortizan los pavimentos (UE 07) y (UE 09).



Lámina II. El muro (UE 02), suelo (UE 07) y la solería (UE 09)

A decisión de la propiedad e informados los inspectores se acuerda la conservación del muro (UE 02) y el pavimento de cal pintado a la almagra asociado al Norte. Estas circunstancias condicionan la continuación de la excavación cuya área de excavación se ve reducida a la situada al Sur de la estructura.

Con la continuación de la intervención se detecta bajo el pavimento (UE 09) un relleno limoso de color gris con moderada presencia de ripio constructivo que tiende a disminuir su potencia estratigráfica hacia el Este. En este punto, la estructura que se encuentra por debajo entra en contacto directo con el pavimento UE 09. Dicha estructura, (UE 13), muy deteriorada, podría ser un nuevo pavimento, y eso parece indicar una lectura posterior del perfil. Estaría realizada a base de ladrillos reutilizados que sólo se han conservado hacia el Este, encontrándose cortada a lo largo del alineamiento del muro (UE 02). Correspondería al Expediente Constructivo más antiguo localizado, sin que exista una variación de cota de uso sustancial con la posterior. A partir de los hallazgos cerámicos se dataría entre la segunda mitad del S.XIII, cronología del relleno (UE 11), bajo el pavimento (UE 13), y finales del S.XVI, cronología aproximada del E.C que supone su destrucción.




Figura 2. Perfil Oeste y Perfil Sur

Finalmente, levantado éste último pavimento, se excavan tres rellenos (UE 11), (UE 12) y (UE 15), el primero limoso de color gris con presencia moderada de fragmentos pequeños de material constructivo y cerámica ocasional, el segundo, un relleno limoso marrón muy homogéneo con ausencia de material cerámico, y el tercero, un relleno negro con abundante material cerámico común y constructivo donde se finalizó la excavación.

CONCLUSIONES

La limitada extensión de los trabajos arqueológicos realizados unida a los condicionantes devenidos de la decisión de la propiedad de conservar el muro (UE 02) han limitado el alcance de los objetivos de la excavación, que se han visto reducidos a la constatación de la continuidad edilicia en periodo Moderno y Contemporáneo del Expediente Constructivo perteneciente a fines del S.XVI-S.XVII que perdura hasta este siglo, perpetuándose en cualquier caso los alineamientos de ambas medianeras y muro de carga central hasta la actualidad; y al rápido crecimiento de las cotas de uso en éste mismo periodo, en el que se ha registrado hasta 1,80m de potencia.