

ANUARIO
ARQUEOLÓGICO DE
ANDALUCÍA

Sevilla
2006



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2006

Consejero de Cultura

Paulino Plata Cánovas

Viceconsejera de Cultura

Dolores Carmen Fernández Carmona

Secretario General de Políticas Culturales

Bartolomé Ruiz González

Directora General de Bienes Culturales

Margarita Sánchez Romero

Director Gerente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Luis Miguel Jiménez Gómez

Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez

Jefa de Departamento de Autorización de Actividades Arqueológicas

Raquel Crespo Maza

Jefe de Departamento de Difusión

Bosco Gallardo Quirós

Jefa de Departamento de Investigación

Carmen Pizarro Moreno

Coordinador del Anuario Arqueológico de Andalucía

Manuel Casado Ariza

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Impresión: Albantacreativos S.L.

ISSN: 2171-2174

Depósito Legal: SE-8483-2010

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN C/ DIVINA PASTORA, 49 (SECTOR SAN LUIS, SEVILLA)

JAVIER MORO BARRAQUERO

Resumen: Intervención Arqueológica Preventiva realizada sobre una parcela enclavada en Sector Norte del Centro Histórico de la ciudad de Sevilla cuya secuencia estratigráfica proporciona una continuidad habitacional desde el S.XII, con la constatación previa de ocupación consolidada en la segunda mitad del S.I-S.II d.C.

Abstract: The Stratigraphic Secuency of the Archaeological Excavation that has been done in a plot located on the North of the Historic Centre of Seville covers the period from Ist-lind century to nowadays.

INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica se adecuó a las medidas establecidas por el Plan Especial Sector II – San Luís para un proyecto de las características del Proyecto de Construcción del inmueble situado en la calle Divina Pastora, 49 presentado en la Gerencia de Urbanismo y autorizado en Dirección General de Bienes Culturales con referencia IDPH en 122/05/PR/SE. (Fig. 1)

La cautela de dicha finca en el Plan Especial es de Protección C y Grado I para una parcela de 351,59 m². Dicho proyecto de obra, siguiendo dictamen de Gerencia de Urbanismo, planteaba la conservación del forjado-estructura del edificio, así como los muros y medianeras que conforman la crujía de fachada y caja de la escalera. Así mismo, diseñaba para la construcción de la nueva edificación una cimentación a base de encepados (50x50x60cm) sobre micropilotes (10cm aprox.) a lo largo de los alineamientos y estructuras sustentantes, que alcanzarían una profundidad de 15 m, con lo que, en conformidad con el plan especial para este sector, fue preciso una intervención arqueológica previa. Bajo estas condiciones, conforme a lo dispuesto por el Plan de Seguridad y Salud, y en conformidad a lo convenido con los arqueólogos inspectores de Gerencia de Urbanismo y Delegación de Cultura, se planteó la realización de dos sondeos estratigráficos a excavar manualmente, con un total de 24 m² de superficie, y otros tres, de diagnóstico, cuya superficie total fue de 9 m², que se excavaron con medios mecánicos:

- ♦ **Sondeo 1:** situado en la crujía de fachada, con unas medidas de 6 x 3 m, con un total de 18 m². Sondeo Extensivo cuyo objetivo era proporcionar la información sustancial de la intervención, los ejes sobre los que reconstruir los diferentes niveles de ocupación. Excavación manual.
- ♦ **Sondeo 2:** situado al Este de la caja de la escalera, con unas medidas de 2 x 3 m, y una superficie total de 6 m². Sondeo Estratigráfico localizado en un punto intermedio entre los Sondeos mecánicos realizados en el interior de la parcela y el Sondeo 1 realizado en la crujía de fachada. Permitió poner en relación ambos espacios a lo largo de la secuencia arqueológica.
- ♦ **Sondeos 1-3:** situados a lo largo del patio central en sentido longitudinal, con unas dimensiones de 1,5 x 2 m. Sondeo Estratigráficos de Diagnósticos que permitieron conocer la estratigrafía previamente, y complementar la información obtenida de los sondeos 1 y 2. Excavación mecánica. Excavación manual en los últimos 50 cm.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La excavación arqueológica se inicia el día 22 de Marzo, con la implantación y excavación mecánica de tres sondeos en el sector Norte de la finca. y se da por concluida el 27 de Abril, habiéndose cursado visita de los inspectores el 3 de Mayo, y reflejándose ésta en el libro diario en el acta de finalización de la actividad.

Conforme al proyecto presentado y en cumplimiento de la cautela arqueológica asignada a la finca, con el objetivo de evaluar el riesgo de afección del registro arqueológico en toda la finca, siempre condicionado por la conservación de la traza original del edificio, se plantearon dos Unidades de Intervención, por un lado el diagnóstico del registro arqueológico al interior de la finca, y por otro la excavación en área de la crujía de fachada.

UNIDAD DE INTERVENCIÓN 1 (SECTOR SUR)

La Unidad de Intervención 1 queda delimitada por la crujía Sur del patio y la crujía de fachada, extendiéndose en un área de 90,28 m². El objetivo planteado en este sector es el conocimiento en extensión de las fases que pudieran localizarse en la se-

cuencia arqueológica. La estructura emergente del edificio original en este sector, a diferencia de las localizadas al interior del inmueble, está construida sobre muros de cargas.

Una vez que se había eliminado en el transcurso del derribo previo parcial la tabiquería, la implantación de los sondeos se planteó según proyecto: El Sondeo 1 en extensión en la crujía de fachada con una superficie a excavar de 18 m² (6x3m), y el Sondeo 2 en la crujía Sur del patio como enlace con la Unidad de Intervención 1.

Los trabajos de excavación de estos sondeos se realizaron entre el 27 de Marzo y 28 de Abril. La excavación fue realizada manualmente con la ayuda de tres operarios y la dirección de un arqueólogo.

Sondeo 1

Se inició con la retirada de rellenos de obra de nivelación de la última solería del expediente constructivo contemporáneo (U.E. 102, U.E. 104, U.E. 103 Y U.E. 105), que consistía en losa hidráulica de 30x30 cm en las habitaciones laterales y losetas 30x15 cm en el zaguán, resultado de la última reforma del saneamiento del edificio. Se definió así mismo la cimentación de la tabiquería y los dos pilares del edificio actual (U.E. 108, U.E. 109, U.E. 113 Y U.E. 115), para seguidamente excavar la zona central del sondeo donde se localizaban los saneamientos (U.E. 112 y U.E. 113). Como resultado de todo ello quedó a la vista el expediente constructivo precedente, afectado por las negativas de las estructuras anteriormente mencionadas. Este expediente estaba constituido por un pavimento de ladrillos (U.E. 106), situado al Este del sondeo, de módulo 28x14x7 cm, aparejados a la palma, asociados por el Norte a un muro (U.E. 110) de orientación E-W, y un encanchado (U.E. 116) de gravas y fragmentos de ladrillos localizado al Oeste del sondeo y asociado al mismo alineamiento que el anterior por el Norte (U.E. 131). Las cotas de uso de este expediente constructivo eran de -0,10 m/9,67 m.s.n.m. del pavimento (U.E. 106) y del encanchado (U.E. 116). (Lám. I)

Una vez documentado el expediente constructivo se procedió a su desmonte. Bajo el pavimento (U.E. 106) se detectó una irregular cama de cal y arena sobre la que éste se asentaba y bajo la cual se localizó un alineamiento de ladrillos, mientras que en el caso del encanchado (U.E. 116) se encontraba directamente sobre rellenos de tierra. De este modo, se decidió iniciar la excavación por el sector Este del sondeo. Así, se procedió a la excavación del relleno limo-arcilloso con ripio constructivo (U.E. 117) localizado bajo el pavimento de ladrillos (U.E. 106). Esto permitió la definición del alineamiento anteriormente mencionado que resultó estar muy transformado. De tal modo que el alineamiento original, constituido por un pilar en "T" (U.E. 142) y un muro corrido (U.E. 120) se conservaba sólo parcialmente, reformado por una fase posterior (U.E. 125), y destruido a su vez, en parte, por la construcción de dos pilares (U.E. 123 y U.E. 124). De estas fases sucesivas tan sólo se conservaban dos pavimentos: un suelo (U.E. 135) realizado con mortero de arcilla y grava, localizado a la cota de -0,52m/9,25 m.s.n.m., y otro de ladrillos a la palma (U.E. 132) de módulo 28,5x14x7 cm. asociado a una fase inicial. (-0,58 m/9,19 m.s.n.m) .

En el sector Oeste del sondeo sin embargo, la excavación del relleno (U.E.119) localizado bajo el encanchado (U.E. 116) y la cimentación (U.E. 118) del muro (U.E. 131), no supuso la localización de estructuras de consideración, tan sólo dos atarajeas (U.E.136 y U.E. 143) superpuestas de orientación N-S, vertiendo al Sur, que en el caso de la más antigua se asociaba a un tabique muy deteriorado (U.E. 137).

A continuación se procedió al desmonte de las estructuras anteriormente referidas. En el sector Este y Centro se levantaron los pilares (U.E. 123 y U.E. 124), que suponían la reforma del la estructura (U.E. 125) y la eliminación parcial del pavimento (U.E. 135). Se desmontó así mismo la reforma que consistía en el recrecido (U.E. 125), circunstancia que permitió determinar la configuración original del alineamiento. Formado por un vano geminado separado por el pilar (U.E. 142) mencionado anteriormente y un muro corrido (U.E. 120). Esta obra incidía particularmente sobre el registro precedente, por medio de una pequeña cimentación realizada a base de sillarejos de 40x15x15, que apoyaban sobre un relleno limo-arcilloso marrón de tonalidad rojiza muy homogéneo que rellenaba su fosa de cimentación y que cortaba un pavimento anterior (U.E. 145), y que parecía sustituir también un muro previo. Este nuevo pavimento, realizado con mortero constituido por gravas y arcillas rojas muy compacto pertenecía, por tanto, a un expediente anterior, y tenía una cota de -1,24 m/8,53 m.s.n.m. Perteneciente a este expediente se localizaron restos de la cimentación (U.E. 160) del muro original bajo las estructuras desmontadas (U.E. 120 y U.E. 126). Estos restos con apenas 15 cm. de potencia consistían en un relleno de ripio constructivo constituido por fragmentos de ladrillo de pequeño tamaño.

Bajo la cimentación anteriormente referida se localizó un nuevo expediente constructivo con dos muros en orientación 360°N-S y 180°E-W exacta (U.E. 161 y U.E. 164). Unos muros de aparejo mixto irregular de material de acarreo constituido por fragmentos de ladrillos y mampuestos ligados con barro. Aunque por cota pudiera haber estado asociado a un encanchado (U.E. 163) de gravas y fragmentos de ladrillos, parece que en realidad corta dicha estructura que podría ser más antigua.

Bajo este pavimento se situarían dos rellenos (U.E. 162 y U.E. 165) que cubrirían a su vez un alineamiento a nivel de cimentación de orientación exacta E-W 180°, realizado a base de fragmentos de ánforas (10-15 cm aprox.) (U.E. 166). (Lám. II)

La excavación del sondeo se concluyó con el desmonte de esta estructura, bajo la cual se localizó un relleno de limos aluviales (U.E. 167) de color rojo. La cota de fin de excavación en este sondeo fue de $-3,16$ m / $6,61$ m.s.n.m.

Sondeo 2

Al igual que en el caso del sondeo 1, se inició con la retirada de rellenos de obra de nivelación (U.E. 201) de la última solería del expediente constructivo contemporáneo (U.E. 200). Bajo dicho relleno se localizó un pavimento (U.E. 202) de ladrillo a la palma de módulo $28,5 \times 14 \times 7$ cm., con cenefa exterior de ladrillos a tizón, conformando un andén entorno a un espacio cuadrangular deprimido unos 5 centímetros del que le separan una hilada de ladrillos a sardinel. (Lám. III).

Una vez registrado el conjunto se procedió a su desmonte tras el cual se registraron dos rellenos sucesivos (U.E. 203 y U.E. 204), que se encontraban cortados hacia el perfil Oeste por una fosa (U.E. 205). En el proceso de excavación de ésta se detectó un muro de orientación N-S (U.E. 206), al que cortaba. El muro era de aparejo de ladrillos a soga y tizón ligado con una mezcla de arena con una pequeña proporción de cal. Su prolongación permitió identificarlo como una alberca.

La excavación del relleno U.E. 204 concluyó con la localización de un pavimento perteneciente a un andén (U.E. 208), situado a una cota de $-0,75$ m / $9,02$ m.s.n.m., perimetrando un jardín deprimido con canal circundante (U.E. 210), el cual conservaba un enlucido blanco en muy buenas condiciones, que revestía una estructura con aparejo de ladrillos de módulo $27 \times 13 \times 3$ cm, con aparejo a soga, y llagas y tendeles a 1 cm, ligados con argamasa de cal. La excavación del interior del jardín, que contenía un relleno (U.E. 208) limo-arcilloso con abundante material constructivo, mayoritariamente tejas, dejó a la vista la existencia de ciertas reformas, así como el último de uso del jardín a la cota de $-1,31$ m / $8,46$ m.s.n.m. De tal modo, que la estructura del canal perimetral suponía un recerido sobre un muro original de tapial (U.E. 211), muy mal conservado. La continuación de la excavación del relleno del jardín por debajo de la cota de contacto entre el muro de tapial y la reforma (U.E. 212), proporcionó como cota original de uso del jardín de $-1,63$ m / $8,14$ m.s.n.m. Concluyéndose la excavación en la cota $-1,79$ m / $7,98$ m.s.n.m. (Lám. IV).

UNIDAD DE INTERVENCIÓN 2 (SECTOR NORTE)

Situado al interior de la parcela, comprende el patio y las crujías laterales del mismo, con un área de $236,54$ m². La estructura emergente del edificio original en este sector está construida sobre vigas y pilares de hierro con un sistema de cimentación de zapatas aisladas unidas por correa.

La conservación de la estructura anteriormente comentada imposibilitó la implantación en esta unidad de intervención de un sondeo extensivo, por lo se acordó con la Delegación de Cultura y Gerencia de Urbanismo, la realización de tres sondeos diagnósticos a lo largo del patio a excavar con medios mecánicos. Los tres sondeos diagnósticos debían tener unas dimensiones de $2 \times 1,5$ m, y se implantaron a una distancia variable y mínima de 1 metro de distancia respecto a los pilares.

Los trabajos de excavación de estos sondeos se realizaron entre el 22 y 24 de Marzo. La excavación fue realizada por una mini-excavadora sobre oruga con pala de limpieza de 40 cm de anchura. Tuvo el seguimiento de un arqueólogo y el apoyo de un operario para la limpieza y retirada de tierras. En el curso de dicha intervención se procedió al registro fotográfico, diseño y recogida de materiales de aquellos rellenos que por su significación podían proporcionar información cronológica a la secuencia.

Sondeo 1

Los trabajos se iniciaron con la excavación de este sondeo, que está situado en el extremo Norte del patio. Sus dimensiones son de $2 \times 1,5$ m, alcanzándose una profundidad aproximada de $-1,76$ m / $8,01$ m. Los primeros niveles se excavaron a máquina, si bien el sondeo se concluyó manualmente.

Se localizaron dos expedientes constructivos, el primero, muy deteriorado que se conservaba tan sólo en el extremo Noreste del sondeo, con una superficie de 45×45 cm, estaba constituido por una cenefa de fragmentos de ladrillo de 10-15 cm de lado y un piso de tierra, fragmentos de cerámica y cal apisonada. Este suelo se situaba a una cota de $+0,28$ cm / $10,05$ m.s.n.m. Por debajo se localizaban, al menos, dos rellenos con ripio constructivo en matriz limo-arcillosa de color gris. El segundo expediente constructivo se situaba a $-0,97$ / $8,80$ m.s.n.m., por debajo de los rellenos mencionados: estaba constituido por firme de mortero de grava y arcilla muy compacto, aunque se conservaba sólo en su mitad Sur. Estaba enmarcado por una cenefa de ladrillo con módulos de $28,5 \times 20 \times 4$ cm, a lo largo del perfil Norte de orientación E-W: Por debajo de esta cenefa se localizó un relleno con fragmentos de material constructivo, arena y algo de cal formando la cimentación de un muro. Este muro que no fue excavado al quedar fuera del sondeo, discurriría al Norte de la cenefa en una orientación E-W.

Sondeo 2

Se sitúa en la mitad Sur del patio, siendo sus dimensiones de $2 \times 1,5$ m. La excavación se realizó con máquina hasta alcanzar una profundidad de 2 metros, momento a partir del cual, se continuó a mano, hasta alcanzar una profundidad de $-1,28$ m / $8,49$ m.s.n.m.

Tres fueron los expedientes constructivos localizados. El primero identificado a partir de un firme de cal (U.E. 2004) de un grosor de unos 6-7 cm, situado a una cota de +0,36 m/10,13 m.s.n.m. Por debajo de este, una serie de rellenos sucesivos cubrían un nuevo expediente, concretamente un muro (U.E. 2023) construido en ladrillos ligados con una mezcla de arena y cal de color marrón. El muro de aparejo regular con ladrillos de módulo 28x14x7 cm, alternando a soga y tizón, y con una anchura de 45 cm, tiene una orientación N-S. Adosada por su cara Oeste discurre una atarjea (U.E. 2001). La cota de uso de este expediente constructivo puede situarse en -0,28 m/9,49 m.s.n.m. El alineamiento anteriormente referido asienta en este punto sobre muros precedentes (U.E. 2021 y U.E. 2022), que varían su orientación 67° E-NE y 163° S-SE, con relación al expediente mencionado. Cambia también el aparejo, que es mixto de ladrillos y ocasionalmente mampuesto o sillares, siendo los ladrillos de módulo 28x14x7 aparejados a soga y tizón y ligados con cal. Asociado a este muro por el Oeste se localizaron dos pavimentos superpuestos de mortero de grava y arcilla (U.E. 2016 y U.E. 2018), situados a una cota de -0,80 m/8,97 m.s.n.m. y -0,96m/8,81 m.s.n.m. El muro (U.E. 2021), cuya orientación es S-SE, se encuentra parcialmente afectado por una negativa, aunque tiene continuidad hacia el Sur, según se pudo observar en el perfil en la U.E. 2007.

Anterior a la situación anteriormente señalada, no se detecta relación entre las estructuras al Norte (U.Es. 2021 y 2022), y al Sur (U.Es. 2007 y 2008), habiéndose comprobado por la estratigrafía una pre-existencia para los muros situados al Norte.

Sondeo 3

Se implantó en el extremo Sur del patio, con unas medidas de 2 x 1,5 m. Al igual que en el caso del Sondeo 1, se excavó a máquina los primeros dos metros, a partir de los cuales se continuó a mano. La profundidad máxima alcanzada fue de -1,51 m/8,26 m.s.n.m.

Se localizaron tres expedientes constructivos. El más reciente de los cuales tan sólo pudo definirse sobre el perfil Sur. Consistía en un tabique de 16 cm de ancho (U.E. 3003) construido con ladrillos a tizón de módulos 28x14x7 cm, ligados con mortero de color marrón tonalidad clara de cal y arena, que asentaba sobre una cimentación de las mismas características que el mortero mencionado. Se situaba a una cota de +0,32m/10,09 m.s.n.m. Este expediente constructivo adosaba sobre un muro de 30 cm de ancho y orientación N-S (U.E. 3004), construido con piezas latericias de módulo 28x14x7 aparejados a soga y tizón y ligados con limo-arena marrón. Este muro al que no se le asocia ningún pavimento tiene su posible cota de uso, en el encuentro del alzado y la cimentación o zapata en -0,06/9,71 m.s.n.m. Su conservación es parcial debido a las estructuras contemporáneas de saneamiento (U.E. 3001 y U.E. 3002). Este muro apoya sobre un posible firme horizontal, localizado en perfil, constituido por fragmentos de ladrillos y destruido parcialmente por las negativas anteriormente mencionadas. Bajo dicho firme se localizaron dos rellenos que cubrían un muro (U.E. 3006) y se extendían hacia el Este del mismo (U.E. 3013 y U.E. 3014), el primero más reciente de color gris y textura limo-arcilloso con poco material, y el segundo compuesto por una matriz limo-arenosa. Éste último cubría los restos de una cimentación que pertenecerían a un tercer expediente constructivo expoliado en gran medida, y que se ha observado también en el sondeo 2. La cimentación se compone de fragmentos de ladrillos de espesor de módulo de 7 y 3 cm con mortero de arena y cal, de color marrón y muy compacto. Su orientación es N-S y se desarrolla en paralelo a otro muro más antiguo (U.E. 3006). Este muro forma parte de un expediente constructivo más antiguo, del que se han conservado dos pavimentos (U.E. 3007 y U.E. 3008). Se le adosan por el Oeste, de mortero de grava y arcillas provenientes de los niveles aluviales, cuyas cotas se sitúan a -0,77/9,00 m.s.n.m., el más reciente, y -0,65/8,84 m.s.n.m. El muro, de 30 cm de ancho, está construido con ladrillos de módulo 27x12x3, ligados con tierra, arena y cal en poca proporción, constituyendo un aparejo muy regular a soga y tizón con tendeles y llagas de 1 cm. En la mitad Norte del sondeo se detectó una canalización a base de atanores de barro que discurría adosada al muro por su cara Oeste sobre el pavimento más reciente (U.E. 3016).

La continuación de la excavación manual, deparó en planta el hallazgo de un nuevo firme de mortero, donde se dio por concluida la intervención en este punto. Se localizaba en la mitad Este del sondeo, asociado a la continuación en profundidad del alineamiento anteriormente mencionado, que le quedaba al Oeste, posiblemente una fase anterior, y en perfil, se asociaba hacia el Este con otro alineamiento por definir.

SECUENCIA ARQUEOLÓGICA

A continuación se abordará sucintamente la interpretación y el desarrollo de la secuencia estratigráfica del sondeo excavado a partir de las unidades estratigráficas más significativas.

1. FASE ALUVIAL

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 167. Cotas: Cota Sup. - 3,16 m /6,61 m.s.n.m. Fin de excavación.

Relleno sobre el que asienta el primer indicio de actividad humana. Es un relleno limo-arcilloso de color rojo-granate, con ausencia de material y muy homogéneo. Se trata de un depósito de génesis natural de origen fluvial, probablemente un relleno

aluvial de inundación, que debe situarse sobre la terraza. Tiene unas características similares a los localizados en Relator, 42, Relator, 44 o San Luis, 93. Son relativamente recientes y carecen de los característicos nódulos calizos que se pueden observar a techo de la propia terraza aluvial como consecuencia de procesos pedogenéticos en los que se produce la precipitación del carbonato en superficie en un marco climático cálido y estable. Con estas características se pueden mencionar las referencias del relleno localizado en Relator, 42 (1), “como firme donde asientan las primeras huellas de actividad humana se localiza un paquete limo-arcilloso de génesis natural (U.e.25), depósito aluvial de color rojo de tonalidad oscura, estéril, que por sus características podría ser un relleno producto de un episodio de inundación”; el relleno (U.e. 110) en San Luis, 93 (2); así como, en la intervención arqueológica realizada en Relator, 44 (3), donde se localizó un relleno rojo de textura limo-arcillosa, muy compacto y estéril.

2. FASE ALTO IMPERIAL (2ª M S.I-S.II)

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 166. Cotas: Cota Sup. -2,98 m/6,79 m.s.n.m.; Cota Inf. -3,16 m/6,61 m.s.n.m.

♦ Expediente Constructivo 1 (S. I-II)

Cimentación realizada a base de fragmentos de material cerámico mayoritariamente anfórico con unas dimensiones en torno a 15 cm por lado (en especial galbos, de entre los que se han identificado varios fragmentos de asas y bordes de Dressel 20), aparejados en *spicatum* y ligados con las arcillas rojas del propio sustrato. Esta cimentación discurre de E-W con una orientación exacta de 90°/270°, excavado en un segmento 1,35 m de largo, tiene una anchura de 67 cm de ancho. Al tratarse de un sondeo excavado en su fase final en una superficie muy reducida, concretamente de 1,40 x 3 m, no ha permitido detectar más estructuras asociadas, siendo la propia estudiada, aunque bien conservada, un alineamiento a la altura de su cimentación. Esta circunstancia no nos permite profundizar *per se* en su interpretación. Apenas se pueden trazar paralelos con otras estructuras coetáneas excavadas en intervenciones próximas.

Como ya se ha referido con anterioridad, esta zona se encuentra condicionada por la próxima influencia del río y la influencia de una vía muy transitada de acceso a Híspalis por el Norte, en un contexto periurbano, un entorno no adecuado a la ocupación doméstica, aunque se haya apuntado a partir de algunas intervenciones a un área residenciales de villas periurbanas (4). Parece más bien probable el desarrollo de actividades artesanales o fabriles aún no determinadas, que en algunas zonas de este sector adquieren, a raíz de la densidad de los hallazgos de estructuras y el trazado repetido de sus orientaciones, una implantación ordenada muy probablemente reticulada. Así se puede apuntar para el sector de poniente próximo a San Luis, en base a los restos excavados en las intervenciones entre San Luis de los Franceses y el Pumarejo. Se ha podido comprobar en el caso de Relator, 44 (5), donde se localizaron dos estructuras a cota de cimentación (5,32-5,72 m.s.n.m. de cota base), de fábrica mixta de cantos rodados y fragmentos anfóricos, cuya técnica constructiva resulta similar a la observada en el caso que nos ocupa, dando pie, a partir del tipo de fábrica de la cimentación del muro, a apuntar a la posibilidad de que pudiera tratarse de una construcción de carácter “industrial” (6). Colindante a este solar, en Relator, 42 (7), se localizó igualmente, un alineamiento a cota de rasante asociado a un pavimento (Cota Sup. 5,38 m.s.n.m.; Cota Inf. 4,91 m.s.n.m.), cuyo aparejo era igualmente mixto de mampuesto de bloques calcáreos y fragmentos anfóricos intercalados, siendo su orientación exacta en su eje 92° E-W y ancho 45-50 cm. Estas estructuras anteriormente mencionadas, de facto se consideran como pertenecientes a un mismo conjunto edilicio. También próxima, en la intervención arqueológica de la c/ Relator, 46ª - San Basilio 24-25 (8) se detectaron muros de *Opus Caementicium* en dirección de S-N, y con una longitud en uno de los casos de 14 m. Sin embargo en este caso, son interpretados como un posible *vallum* perteneciente a una villa que, por paralelos con hallazgos intervenciones de solares adyacentes, se datan en el S.II. Más próxima a la calle San Luis, en Relator, 92 (9), se localizaron también estructuras a nivel de cimentación, de no más de 60 cm de ancho, datadas a fines del S.I d.c.-S.II, a una cota de uso de 7,40 m.s.n.m., conformando unidades habitacionales de pequeño tamaño (no más de 6 m²), orientadas según los ejes cardinales. La técnica constructiva no difiere de las anteriormente comentadas, son mixtas de cantos rodados dispuestos en horizontal, sobre el que se disponen fragmentos de ladrillo y tégulas, junto con material anfórico fragmentado, todo ello ligado con barro. Son mencionadas así mismo estructuras en este período en el solar situado en la calle San Luis 73 y 75 (10), donde se menciona un muro, cuya anchura oscila entre los 85 cm de la base y los 62 cm del coronamiento, orientándose N-S (Cot. Sup. 4,86 m y Cot. Inf. 4,30 m. Está construido con ladrillos fragmentados, cantos rodados y cerámicas comunes, sin que llegue a precisarse nada más. Más al Norte, en San Luis 95- Malpartida 7-11 (11), se localizó en la segunda mitad del S.I una estructura interpretada como balsa cuya función según los autores sería agrícola o industrial. A una cota superior, 7,40 m.s.n.m., muy próxima ya a la calle San Luis, localizándose también estructuras datadas a fines del S.I d.c.-S.II en c/ San Luis, 93 (12). Finalmente, del mismo modo a poniente de San Luis, pero al Sur de nuestra intervención, en San Luis, 29 (13), se localizó un depósito constituido por una gran densidad de material anfórico, interpretado como vertido o testar (5,99 m/5,84 m).

Estas evidencias en el entorno de la vía fosilizada en la calle San Luis, podrían situarnos ante una presencia edilicia configurada y orientada hacia actividades económicas diversas en torno a la segunda mitad del S.I y S.II. En muchos de los casos situados en una etapa intermedia entre el uso funerario de esos espacios, en los inicios del Alto Imperio y el Bajo Imperio.

3. FASE TARDO ANTIGUA-ALTO MEDIEVAL ISLÁMICA (S. III-XI D.C)

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 162 y 165. Cotas: Cota Sup.-Uso. -2,48 m/7,29 m.s.n.m.; Cota Inf. -2,98 m/6,79 m.s.n.m.

No existen evidencias entre los S. III y XI en lo que a estructuras se refiere. Apenas se excavaron 30 cm de relleno desde la fase precedente. En dicho relleno, limo-arcilloso a la escasa cantidad de material cerámico se unía su amplia horquilla cronológica con materiales desde la antigüedad tardía hasta el siglo XI.

Existen escasas evidencias de urbanización en este sector entre el periodo tardo antiguo y el periodo islámico que puede alcanzar en muchos casos los tres siglos posteriores a la conquista islámica, apenas huellas aisladas como es el caso de un muro muy deteriorado y apenas deleznable datado en época visigoda en el solar número 72 y 73 de la calle San Luís (14), o las estructuras algo más significativas localizadas en la finca de calle Relator, 92 (15), un expediente constructivo fechado en el S.V., donde se localizaron igualmente una estructura muraria asociada a un firme o los hallazgos realizados en la intervención realizada en la calle Relator, 44 (16) y Relator 46-A (17). Hallazgos estos, por otro lado, concentrados en el sector de confluencia de la calle Relator y San Luis. Esta ausencia de estructuras en el resto de intervenciones se registra como un abandono seguido de una colmatación progresiva en el caso de la intervención de San Luis, 95 (18), afectada por rellenos aluvionales relacionados con episodios de inundación como en el caso de San Luis, 29 (19), o como espacio baldío a partir del S.V y hasta el S.X en el caso del registro estudiado en calle Relator, 92 (20). La ocupación vuelve a documentarse de forma aislada en los S.IX y S.X, con escasos vestigios, localizados en parcelas M-2 y M-3 de la calle Carmen Doloroso, o estructuras varias que configuran un gran espacio interpretado como un complejo agrícola o industrial, tal vez una almunia o parte de un arrabal en la calle Relator, 46ª (21).

Al S.XI se adscriben otras estructuras localizadas en otros puntos de este sector como es el caso de las estructuras localizadas en Relator, 44 (22), que suponen la continuidad de uso de una estructura originaria del S.X, realizadas en ladrillo y tapial con una reconstrucción en plena etapa Almorávide; el expediente constructivo localizado en la calle San Luis, 29, un pavimento tipo d'ess asociado a un muro de tapial; o las estructuras registradas en calle Relator, 46ª, que suponen la continuidad en parte de las estructuras precedentes del S.X y alineamientos de nueva factura de tapial o mampostería, apuntándose su uso como residencial.

No obstante, para este mismo siglo existen otros puntos que han proporcionado otro tipo de registro más vinculado a un espacio baldío de carácter marginal, es el caso de las fosas localizadas en este periodo en la Intervención de la calle San Luis 73-75 (23), las fosas adscritas al S.XI localizadas en San Luis, 93 (24) y la continuidad del uso baldío del espacio localizado en San Luis, 95 (25). A estos ejemplos habría que añadir las fosas registradas en Relator, 42, cuya proximidad a las estructuras registradas en Relator, 44, llaman la atención sobre el modelo de implantación en este periodo (26). En todos los casos, los vestigios estructurales hallados apuntan a unidades domésticas residenciales, al menos en el sector próximo a San Luís que son los primeros ejemplos de reocupación del sector. No obstante, estas propiedades debieron convivir con otros espacios de uso marginal, lo que podría indicar una ocupación progresiva aunque organizada. Esta ocupación paulatina y ordenada podría vincularse quizás a una incipiente atomización de propiedades amplias y liberadas.

4. FASE BAJO MEDIEVAL ISLÁMICA (S. XII – 1ª M S. XIII D.C.)

♦ Expediente Constructivo 2 (S. XII)

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 161, 163 y 164. Cotas: Cota Sup.-Uso. -1,90 m/7,87 m.s.n.m.; Cota Inf. -2,68 m/7,09 m.s.n.m.

En esta fase se localiza un expediente constructivo conservado en dos alineamientos (U.E. 161 y U.E. 164), cuya orientación sigue los ejes cardinales, Norte-Sur en caso del muro U.E. 161, Este-Oeste en el caso del muro U.E. 164, trabado en perpendicular al anterior. De este expediente constructivo apenas se ha conservado una hilada de alzado, construido en aparejo irregular de material de acarreo, principalmente fragmentos de ladrillos careados, sobre una cimentación mixta de mampuestos y material latericio vario. La anchura del alzado es de 55 cm., mientras sus cimentaciones alcanzan los 60 cm. de anchura. Asociado a esta estructura se localiza un pavimento construido con material de acarreo de similares características a los observados en los muros, entre los cuales cabe mencionar mampuesto, grava y fragmentos de ladrillos, oscilando sus dimensiones entre los 15 y los 30 cm. Su características indican una ubicación al exterior, ya sea como espacio privado perteneciente a una unidad doméstica, como un patio, bien como espacio público perteneciente a un viario.

♦ Expediente Constructivo 3 (Fines S.XII-1ªM S.XIII)

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 126, 134, 140, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 154, 158, 160. Cotas: Cota Sup.-Uso. -1,24 m/8,53 m.s.n.m.; Cota Inf. -1,59 m/8,18 m.s.n.m.

Este expediente constructivo está configurado por un pavimento tipo *dess* (U.E. 145) constituido por gravas (3-6 cm) en una matriz de arcillas rojas muy compactas, asociado por el Sur a restos de cimentación (U.E. 160) hallados bajo un alineamiento posterior (de orientación E-W), y otro pavimento de ladrillos, muy deteriorado por las negativas, asociado por el Norte (U.E. 159) a este mismo alineamiento. Este conjunto edilicio está situado en el sector central-este del Sondeo 1 de la Unidad de Intervención 1. Sería la Crujía Sur de una unidad doméstica que se extendería hacia el Norte. En el sondeo 2 de esta misma unidad de intervención se localizó también los restos de una estructura de tapial (U.E. 211) forrada y reformada con ladrillos en época posterior y una alberca (U.E. 209), que conformarían la traza original de un patio con jardín deprimido y andenes perimetrales restos así mismo de una misma unidad doméstica. (Fig. 2).

Son numerosos los paralelos que para este periodo se localizan en todo el sector norte, tanto al Este como al Oeste de San Luís. En el entorno objeto de nuestro estudio se produce una ocupación generalizada que puede rastrearse al interior, al Oeste de la vía. Así tenemos el ejemplo del gran número de estructuras localizadas en la intervención de la calle San Luís, 29, con una secuencia que muestra una dinámica constructiva sin precedentes en el sector, con numerosas reformas edilicias, y que culminan con una estructura que por sus características es interpretada como edificio público. El caso de la intervención en San Luis, 72-73, donde se localiza, tras una fase inicial de abandono del espacio, una vivienda con dos episodios constructivos, que son seguidos en una fase posterior por una reforma que implica la construcción de muros de gran hechura realizados con sillares reutilizados de roca alcoriza, de gran porte. Y más al interior en las parcelas de calle Virgen del Carmen Doloroso, se generaliza la ocupación en toda la manzana, observándose en las zonas anteriormente ocupadas una mayor compartimentación de los espacios. En trono a la calle Relator, a grandes rasgos, debido al estado de deterioro de estos niveles muy próximos a la rasante, en el caso de las intervenciones de la calle Relator, 46-A y Relator, 44, observan los autores una continuidad de los conjuntos edilicios construidos en el siglo anterior, y solo en la intervención de calle Relator, 92, se constata una ausencia de estructura y un espacio marginal de vertidos. Más al Norte, en San Luis, 93, si se localiza una reocupación del espacio con la construcción de una unidad doméstica, con un trazado bien conservado, desarrollado en torno a un patio con andenes perimetrales y jardín deprimido, con una orientación según los ejes cardinales, junto al trazado de la calle San Luís. Por último en el solar adyacente hacia el Norte, en calle San Luis, 95, se localizan unas estructuras poco definidas.

El periodo Almohade por tanto, sobre todo a partir de finales del S. XII, supone la definitiva implantación urbana en el sector. Este proceso, probablemente organizado, siguiendo un modelo preestablecido por el nuevo orden consolidado en la ciudad, y en el cenit de su poder, se encuentra claramente vinculado a la ejecución del nuevo cercado de la ciudad, que incluye dentro de sus murallas todo el ámbito septentrional de la ciudad.

5. FASE MUDÉJAR (2ª MITAD DEL S.XIII-1ª MITAD DEL S.XIV)

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 120, 130, 132, 135, 142, 148, 151. Cotas: Cota Sup-Uso. -0,52 m/9,25 m.s.n.m.; Cota Inf. -1,31 m/8,46 m.s.n.m.

Parece documentarse una perduración del espacio del Expediente Constructivo anterior en un momento inicial de esta fase. Así parece observarse a partir de los rellenos de colmatación, U.e. 2019 y 2020, en los que se mantiene este espacio posiblemente abierto a modo de adarve entre las consideradas U.D. 1 y U.D.2. Situación que cambia con el nuevo expediente constructivo que supone nueva obra sobre el E.C.3 en la U.D. 1

◆ Expediente constructivo 4

Supone una reconstrucción completa de la crujía Sur y una reforma profunda del patio central del expediente precedente. Es una nueva obra con nueva técnica constructiva, de factura muy homogénea en sus tramos conservados. En lo que respecta a la crujía sur, el muro islámico precedente es expoliado, rellenándose el hueco dejado por éste con un relleno limo-arenoso muy homogéneo, sobre el que se sitúa una cimentación realizada con sillarejos de alcoriza de 40x15x15 cm. Sobre esta cimentación se alzaba un muro de ladrillos de 27x13x3 cm, aparejados a sogá y tizón, con tendeles de 2 cm. y llagas de menos de 0,5 cm., ligados con cal y arena muy compacta. Del alineamiento se conservaba apenas un pilar en "T" (U.E. 142) que dejaba dos vanos en sus flancos (82 cm), y restos de cimentación a lo largo del muro corrido (U.E. 120). En el Sondeo 2 de la U.I. 1, se situaba un patio que suponía una reforma muy importante sobre el precedente, del que se conservaba apenas la alberca. Se recrece el muro sobre el que se dispone un canal perimetral con bocel (U.E. 210), construido con ladrillos y técnica constructiva idéntica al pilar (U.E. 142), todo ello enlucido en blanco. Peraltado sobre el canal se sitúa un alineamiento de una anchura de 45 cm, para, a continuación, extenderse el andén perimetral con pavimento de ladrillos a la palma con cenefa a sogá (U.E. 213). En la Unidad de Intervención 2, en los Sondeos 2 y 3, se localizaron así mismo un muro de orientación Norte-Sur (U.E. 3006 y U.E. 2010), de obra idéntica a las anteriormente mencionadas, al que se asocian por Oeste dos pavimentos sucesivos (U.Es. 2018-3008, el primero, y 2016-3007 el segundo), existiendo una reforma posterior en la que se le incorpora sobre el último pavimento y al Oeste del muro en el Sondeo 2 y al este del muro en el Sondeo 3. (Fig. 3).

Es importante señalar cómo, si bien existe una reforma profunda y reconstrucción del expediente constructivo almohade, el esquema de la unidad doméstica en torno al patio se perpetúa en esta época. En los ejemplos obtenidos por intervenciones próximas la casuística es dispar. Por un lado existen ejemplos de continuidad de las estructuras islámicas sometidas a pequeñas reformas en el caso de calle San Luís 73-75, San Luís, 93 o Relator, 46 A; mientras se produce un arrasamiento, expolio y abandono en los casos de San Luís, 95 y Virgen del Carmen Doloroso. No existe por tanto una pauta común para todo el sector, pudiendo destacarse como elementos significativos la construcción del Antiguo Hospital de los Inocentes en calle San Luis, 29, o la transformación de estructuras domésticas islámicas para infraestructuras de regadío en la intervención de la calle Virgen del Carmen Doloroso.

6. FASE MODERNA (FINES S. XV- 1ª M S.XVIII)

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 123, 124, 125. Cotas: Cota Sup. -0,30 m/9,47m.s.n.m.; Cota Inf. -0,52 m/9,25 m.s.n.m.

La alteración de los rellenos originales por la ejecución de un nuevo expediente constructivo a finales del S.XVIII, unido a la destrucción producida por las obras de ejecución de las infraestructuras de saneamientos contemporánea, no permitieron una lectura clara de la secuencia en este periodo. Apenas pudo observarse la gran transformación producida por los alineamientos (U.E. 120 y U.E. 126), con al menos dos reformas, la primera representada por un recrecido (U.E. 125), y la segunda de las reformas representadas por el encastrado de dos pilares (U.E. 123 y U.E. 124). Los rellenos subsiguientes se datan ya a finales del S. XVIII, y forman parte del recrecido y preparado para la obra del expediente constructivo 5.

7. FASE CONTEMPORÁNEA (FINES S. XVIII- S. XX)

Se encuentra representada por las siguientes unidades estratigráficas: 106, 110, 116, 131, 202. Cotas: Cota Sup-Uso. -0,08 m/9,69 m.s.n.m.; Cota Inf. -0,38 m/9,39 m.s.n.m.

♦ Expediente Constructivo 5

Localizado en los sondeos de la Unidad de Intervención 1, se ha detectado un conjunto de estructuras que parecen conformar al menos una Unidad Doméstica, o dos si consideramos un área diferencia el sector Norte. Atendiendo a los tres siglos transcurridos, no supone un aumento de cota significativo con relación al expediente anterior, apenas cuarenta centímetros.

En el sondeo 1 se localizó una crujía configurada por un muro de orientación E-W al que se le asociaban por el Sur dos pavimentos: un pavimento (U.E. 106) realizado en ladrillo con dibujo a la palma en el sector Este, y un pavimento de ladrillos a sardinel (U.E. 116) con grava y cerámica ocasional. Sin que se llegara a conservar el muro que originalmente separaría ambos ambientes. En el sondeo 2 se localizó un relleno se localizó un pavimento (U.E. 202) de ladrillo a la palma de módulo (28,5x14x7 cm) con cenefa exterior de ladrillos a tizón, conformando un andén entorno a un espacio cuadrangular deprimido unos 5 centímetros del que le separan una hilada de ladrillos a sardinel. Este conjunto parece constituir un conjunto unitario, en el que se diferencian al menos tres ámbitos, el patio central, con una estancia al Sur, y un apeadero al Suroeste. En cuanto a las estructuras localizadas más al Norte, un muro que discurre con una orientación Norte-Sur de pie y medio, asociado a una atarajea de obra en ladrillo por su lado Oeste, dada su exhumación fragmentaria, no permiten determinar su pertenencia o no a la U.D. anteriormente referida. (Fig. 4).

CONCLUSIONES

Como resultado de los trabajos de campo y un primer análisis de la documentación recogida, las conclusiones técnicas son:

1. La confirmación en un estadio temprano del periodo Alto Imperial de un área de actividad económica extramuros organizada en torno a la vía romana fosilizada en la C/San Luis, de carácter previsiblemente artesanal y fabril, que se extiende al Oeste de dicha vía, según las huellas detectadas en la calle Amargura, Relator, Noviciado de San Luís, en calle Inocentes, y esta misma finca objeto de la memoria. Con una orientación según los ejes cardinales, con fábrica edilicia sólida, lo que demuestra una implantación consolidada en época temprana.
2. La constatación de la definitiva implantación urbana en el sector en la segunda mitad del S.XII. Este proceso, probablemente organizado, sigue un modelo preestablecido por el nuevo orden consolidado en la ciudad, en el cenit de su poder, y se encuentra claramente vinculado a la ejecución del nuevo cercado de la ciudad, que incluye dentro de sus murallas todo el ámbito septentrional de la ciudad.
3. Aunque se puede constatar en el sector una variada casuística en el tránsito del periodo islámico a la conquista cristiana. En el caso concreto de la intervención objeto de estudio se observa una continuidad en la ocupación, que se ve conso-

lidada, y que aunque perpetúa trazas islámicas, supone en el caso que nos ocupa una importante reforma. No obstante, se puede observar en la zona, a partir del variable registro de las intervenciones en el sector, el abandono e incluso cambio de uso del terreno. Lo que parece indicar una disminución de la población en el sector septentrional de la ciudad.

4. Constatación de un mínimo aumento del nivel de cota de ocupación debida a las sucesivas amortizaciones entre el periodo islámico-mudejar y contemporáneo, con un *hiatus* en el registro arqueológico en cuanto a rellenos entre los siglos XVI-XVII. Parece producirse una continuidad en la ocupación del expediente constructivo 4.

NOTAS

- (1) Moro Berraquero J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ Relator, 42. Inédito.
- (2) López Aldana, P. y Moro Berraquero J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ San Luis, 93. Inédito
- (3) España Caparrós, J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ Relator 44.
- (4) España Caparrós, J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ Relator 44. Inédito.
- (5) (Campos, 1993)
- (6) El entrecomillado es original.
- (7) Moro Berraquero, F.J. (2005): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ Relator, 42. Inédito.
- (8) España Caparrós, J.(2001): Intervención Arqueológica de Urgencia en c/ Relator, 46ª - San Basilio 24-25. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (9) Carrasco Gómez, I. y Vera Cruz, E. (1999): Intervención Arqueológica de Urgencia en calle Relator, 92. Anuario Arqueológico de Andalucía
- (10) Vera Reina. M y Quirós Esteban C.A. (1999): Intervención Arqueológica de Urgencia en la calle San Luis 73-75. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (11) Fernández. A y Rodríguez Azogue, A.(1997): Intervención Arqueológica de Urgencia en Malpartida 7-11 y San Luis, 95. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (12) López Aldana, P. y Moro Berraquero J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ San Luis, 93. Inédito
- (13) Romo, A. Et alii. (2000): El Antiguo Hospital de los Inocentes y el sustrato previo: c: San Luis, 29 (Sevilla). Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (14) Vera Reina. M y Quirós Esteban C.A. (1999): Intervención Arqueológica de Urgencia en la calle San Luis 73-75. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (15) Carrasco Gómez, I. y Vera Cruz, E. (1999): Intervención Arqueológica de Urgencia en calle Relator, 92. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (16) España Caparrós, J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ Relator 44. Inédito.
- (17) España Caparrós, J.(2001): Intervención Arqueológica de Urgencia en c/ Relator, 46ª - San Basilio 24-25. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (18) Fernández. A y Rodríguez Azogue, A.(1997): Intervención Arqueológica de Urgencia en Malpartida 7-11 y San Luis, 95. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (19) Romo, A. Et alii. (2000): El Antiguo Hospital de los Inocentes y el sustrato previo: c: San Luis, 29 (Sevilla). Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (20) Carrasco Gómez, I. y Vera Cruz, E. (1999): Intervención Arqueológica de Urgencia en calle Relator, 92. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (21) España Caparrós, J.(2001): Intervención Arqueológica de Urgencia en c/ Relator, 46ª - San Basilio 24-25. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (22) España Caparrós, J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ Relator 44. Inédito.
- (23) Vera Reina. M y Quirós Esteban C.A. (1999): Intervención Arqueológica de Urgencia en la calle San Luis 73-75. Anuario Arqueológico de Andalucía
- (24) López Aldana, P. y Moro Berraquero J. (2004): Informe Preliminar de la Intervención Preventiva en c/ San Luis, 93.
- (25) Fernández. A y Rodríguez Azogue, A.(1997): Intervención Arqueológica de Urgencia en Malpartida 7-11 y San Luis, 95. Anuario Arqueológico de Andalucía.
- (26) El hallazgo de las dos fosas en la Intervención en Relator, 42, se encuentra condicionada por la superficie mínima sobre la que se llevó a cabo la intervención. Por lo que los resultados deben siempre considerarse en suspenso con relación a la intervención adyacente a falta, si es posible, de afinar su cronología.




Fig. 1: Situación de la parcela




Figura 2: Hipótesis de restitución del E.C.3




Fig. 3: Hipótesis de restitución del E.C. 4




Fig. 4: Reconstrucción del E.C. 5



Lámina I: U.I. 1-Sondeo 1-E.C. 4 (Fines del S. XVIII)



Lámina II: U.I. 1-Sondeo 1-Expediente Constructivo 1 (S. I-II)



Lámina III: U.I. 1-Sondeo 2-E.C. 5 (Fines del S. XVIII)



Lámina IV: U.I. 1- Sondeo 2-E.C. 4 (2ª M S.XIII-S. XIV)