

# **ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA**

## **2007**

**BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT**

## INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CALLE CÓZAR Nº 18 EN BAEZA (JAÉN)

Yolanda de la Torre Robles

**Resumen:** El objetivo de la intervención arqueológica realizada en la calle Cózar Nº 18 de Baeza en Jaén era controlar la posible existencia de restos o estructuras arqueológicas, documentando aquellos que pudiesen surgir e interpretándolos dentro del contexto propio de la ciudad.

**Abstract:** The objective of the archaeological intervention in calle Cózar nº 18 in Baeza, Jaén was to control the possible existence of archaeological remains in this site, in order to get the necessary information of them and the following interpretation in the context of this town.


### DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DEL SOLAR.

La parcela a intervenir se encuentra ubicada en la calle Cózar que se halla fuera de la zona extramuros de la antigua ciudad de Baeza.

El solar tiene forma de polígono irregular, con una superficie de 237.09 m<sup>2</sup>, y sus coordenadas son las siguientes:

A:	x= 459.124´58	y= 4. 205.345´84
B:	x= 459.121´31	y= 4. 205.342´42
C:	x= 459.121´09	y= 4. 205.342´64
D:	x= 459.113´08	y= 4. 205.331´39
E:	x= 459.109´48	y= 4. 205.326´93
F:	x= 459.105´89	y= 4. 205.329´47

G:	x= 459.109´24	y= 4. 205.334´42
H:	x= 459.104´72	y= 4. 205.337´01
I:	x= 459.106´48	y= 4. 205.340´48
J:	x= 459.104´05	y= 4. 205.342´15
K:	x= 459.105´97	y= 4. 205.344´80
L:	x= 459.105´40	y= 4. 205.344´96
M:	x= 459.109´00	y= 4. 205.348´54
N:	x= 459.110´81	y= 4. 205.346´74
O:	x= 459.112´19	y= 4. 205.348´68
P:	x= 459.112´03	y= 4. 205.348´81
Q:	x= 459.115´38	y= 4. 205.353´18



La parcela limita al Norte con la propia calle Cózar, al este con el nº 22, al Oeste con el nº 16, y al sur con viviendas colindantes de la calle Obispo Narváez, en concreto con los nº 19 y 21.

En el momento de iniciar los trabajos arqueológicos, la parcela estaba cubierta por escombros de la demolición previa de la casa que allí se levantaba, así como restos del suelo de la vivienda.

### **PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN, METODOLOGÍA.**

En lo que se refiere al planteamiento de la intervención arqueológica realizada en el solar de la calle Cózar debemos señalar que se ha respetado en todo lo posible el planteamiento señalado en el Proyecto Arqueológico remitido a la Delegación de Cultura de Jaén, en el cual se establecía en primer lugar la limpieza con medios mecánicos de toda la superficie del solar empleando para ello una máquina retro-excavadora (mixta) con cazo de limpieza para evitar que la remoción provocada por los dientes del cazo impidiera la correcta observación de los niveles o estratigrafías arqueológicas que hubiesen podido aparecer en el transcurso de los trabajos.

Tras la limpieza se realizará la excavación con medios mecánicos de la cimentación del edificio, consistente en la construcción de una losa de hormigón armado, hasta alcanzar los 2.50-3.00 metros bajo la rasante del acerado.

### **DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.**

La intervención arqueológica se ha desarrollado en dos fases principalmente, la limpieza mecánica

superficial de la parcela y la excavación propiamente dicha.



**Fig.1 : Trabajos de limpieza mecánica**

Referente a la primera fase, los trabajos de limpieza han consistido en la retirada de los escombros procedentes de la demolición de la vivienda situada en la citada calle Cózar nº 18. Retirada que se realizó con una máquina retroexcavadora .

En cuanto a la excavación propiamente dicha, al tratarse de un seguimiento de máquina, los trabajos se realizaron con la misma retroexcavadora antes mencionada provista de cazo de limpieza y realizando una retirada de los niveles de tierra por estratos artificiales de unos 30 cm de forma que se pudiera controlar adecuadamente la aparición de cualquier resto arqueológico.

Tras la primera acometida realizada en el solar la tierra aparece de un color muy oscuro casi negro y húmeda. Toma un color verdoso cuando la siguiente capa es ya base geológica.

Hay que mencionar la existencia de dos pozos en el solar, uno más al Sur, al que hemos llamado pozo sur, y otro un poco más al Norte llamado por ello pozo norte.



**Fig. 2: Pozo Norte**



**Fig. 3: Pozo Sur**

El segundo pozo mencionado presenta estructura cuadrada y esta casi en su totalidad excavado en la roca y levantado después en altura con un muro de piedra viva. Este muro se encuentra situado en la cara Oeste del pozo y ahí documentamos una “mineta” o camino de acceso al pozo para proceder a su limpieza. Esta “mineta” toma una cota de profundidad de unos 3.00 metros aproximadamente en su parte mas profunda. Por seguridad no se ha seguido profundizando debido a que nos encontrábamos en contacto con la cara oeste del pozo, hecho de piedra sin ningún tipo de unión, y había riesgo de posible derrumbe de dicho muro. Esta “mineta” presentaba en su inicio unos escalones excavados en la Base Geológica e iba profundizando.



**Fig. 4: Escaleras Mineta**

Se ha excavado esta estructura de forma manual, como indicó la Inspectora en su visita, y se le ha dado el nombre de Complejo Estructural 1. Después de los mencionados escalones, y profundizando en dirección al llamado Pozo Norte, apareció una rampa pronunciada. A estas alturas la profundidad del CE 1 (mineta) era de unos 3.20 metros y aparecían varias piedras de gran tamaño tocando casi la pared del pozo Norte. En este punto la Dirección Arqueológica decidió no continuar profundizando debido al riesgo que esto conllevaba, pues la pared del Pozo Norte podría correr el riesgo de derrumbarse, como ya se ha mencionado anteriormente. La mayoría de materiales documentados durante el transcurso de los trabajos han estado localizados en la parte oeste del solar. Todos ellos son material de relleno de época contemporánea y por este motivo podemos avanzar que serían restos bastantes modernos, y como ya hemos mencionado no habría ocupación anterior como vivienda, sí como huertas. Hay que mencionar la aparición de una pileta realizada en cal y canto, es decir,

con cascotes, cal y deshechos de piedras, que se localizó justo en la confluencia de los dos solares que ahora es uno, pues hemos de decir que se trataba de dos viviendas contiguas que se han derrumbado y la pileta aparecía justo entre los límites de las dos viviendas.



**Fig. 6: Pileta de cal y canto**

Según parece, se trataría de una especie de abrevadero y/o comedero para los animales, pues parece ser que le faltaría una parte para tal efecto. El antiguo inquilino confirma su posible uso. También queremos mencionar que el muro de piedras y rellenos de la parte Este del solar no ha sido limpiado ni documentado gráficamente ( sólo fotográficamente ) debido a que corría el riesgo de derrumbe. Esto se debe a la demolición de la vivienda que tenía una caseta adosada a su muro y que al derrumbarse éste quedó al aire en tal estado. Después, debido a una serie de filtraciones de agua que corrían desde el edificio vecino, la tierra estaba húmeda y había pequeños corrimientos, por lo que se decidió no limpiar más ni dibujar el citado muro.

Finalmente hemos de mencionar que en la zona noroeste del solar se ha dejado una rampa de tierra a modo de acceso para que la máquina y los camiones pudieran acceder al solar. Esta

rampa tiene unas medidas de 3.50 metros de ancho por 8.30 metros de largo.

#### DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS.

En el transcurso de los trabajos de Seguimiento Arqueológico se han recuperado una serie de fragmentos cerámicos, de vidrio y metal, si bien estos materiales no permiten una datación cronológica exacta debido a que han aparecido en un nivel de relleno del solar para la realización de la cimentación de la casa que allí se alzaba. Por tanto, estos restos aparecen mezclados y descontextualizados, encontrando cerámica y vidrio de época moderna junto con piezas anteriores en el tiempo, todo ello en el mismo paquete estratigráfico.

No obstante, podemos aventurar que la parcela se encuentra situada en la zona extramuros de la antigua ciudad de Baeza, lugar de huertas y vertederos como así nos lo ha indicado el antiguo inquilino de la vivienda, que también nos ha dado algunos datos sobre las fases de ocupación del solar. En él, ha vivido desde siempre la misma familia, por lo menos en las siete generaciones anteriores al último habitante de la casa, y aquí se desarrollaban trabajos de forja y herrería como así ha sido hasta la actualidad en la que se derrumbó la vivienda.

Con estos datos podemos extraer conclusiones para justificar la presencia de algunas manchas de ceniza y carbón así como la aparición en las mismas de restos de metal. Estos restos aparecen inmediatamente después de levantar el suelo de la vivienda y las dos capas de hormigón armado que le seguían. En esa zona se encontraría posiblemente la forja del herrero, de ahí los restos antes mencionados.

Queremos señalar también que en

esta misma mancha de ceniza, y junto con los restos antes mencionados, aparecieron algunos restos de hueso de origen animal cuya explicación vendría dada de nuevo por el antiguo inquilino ya que, según su explicación, allí en la forja serían criados algunos cerdos que revolverían en la ceniza y dejarían quizás los restos de su alimentación.

### **INTERPRETACIÓN HISTÓRICA**

En cuanto a los restos detectados y la interpretación histórica del solar podemos señalar que dado que los restos materiales aparecidos aparecen mezclados, y que se trata también de un nivel de relleno, se hace difícil concretar una evolución histórica por la que ha atravesado la parcela.

Sin embargo, podemos aventurar

que esta parcela se encontraba muy próxima a la muralla almohade y cercana a dos de las principales puertas de acceso a la ciudad en su lado Este: una la Puerta del Cañuelo, hoy desaparecida, y la otra la Puerta de Úbeda. Es posible que el entorno de la actual calle Cózar se dedicara a la explotación agrícola, existiendo de este modo campos de cultivo en las inmediaciones de la muralla que aprovecharían el agua de diversos manantiales existentes en el lugar. De ahí también la existencia en el solar de dos pozos aún en funcionamiento.

Hemos de mencionar, que desconocemos el momento en que empezaría la ocupación del solar como vivienda habitual, que como ya se ha mencionado anteriormente fue ocupada por siete generaciones de herreros forjadores hasta la actual demolición de la vivienda.

### **BIBLIOGRAFÍA**

- **DE LA TORRE ROBLES, Y., BARBA COLMENERO, V., NAVARRO PEREZ, M., NIETO RUIZ, A., PLAZAS BELTRAN, E.** (2006): *Proyecto de la Actividad Arqueológica Preventiva en la C/ Cózar N° 18, Baeza (Jaén): Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra*. Archivo de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén.
- **ORTOFOTOGRAFIA DIGITAL DE ANDALUCIA.** Junta de Andalucía 2007.