

---

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	-----------------------------	--------	----------	---------

---

## **Gestión de Residuos**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17: GESTIÓN DE RESIDUOS**

**Subcapítulo 17A: METALES Y ALEACIONES**

**Apartado 17AA: Aluminio**

**Grupo 17AAA: Aluminio**

**Grupo 17AAW: Varios**

**Apartado 17AB: Bronce, Cobre y Latón**

**Grupo 17ABB: Bronce**

**Grupo 17ABC: Cobre**

**Grupo 17ABL: Latón**

**Grupo 17ABW: Varios**

**Apartado 17AC: Cables**

**Grupo 17ACC: Cables**

**Grupo 17ACW: Varios**

**Apartado 17AE: Estaño**

**Grupo 17AEE: Estaño**

**Grupo 17AEW: Varios**

**Apartado 17AH: Hierro y acero**

**Grupo 17AHA: Acero**

**17AHA00100 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 5 km**

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,48	4,48	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
			Sin descomposición		-66,52
			Costes indirectos .....	13,00%	-8,65
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-75,17</b>

**17AHA00120 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 10 km**

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,48	4,48	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
			Sin descomposición		-63,96
			Costes indirectos .....	13,00%	-8,31
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-72,27</b>

**17AHA00140 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 15 km**

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,48	4,48	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
			Sin descomposición		-61,40
			Costes indirectos .....	13,00%	-7,98
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-69,38</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17AHA00200</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km</b>			
		Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
		Sin descomposición			-71,00
		Costes indirectos .....		13,00%	-9,23
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-80,23</b>
<b>17AHA00210</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km</b>			
		Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
		Sin descomposición			-68,44
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,90
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-77,34</b>
<b>17AHA00220</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
		Sin descomposición			-65,88
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,56
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-74,44</b>
<b>17AHA00230</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
		Sin descomposición			-62,62
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,14
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-70,76</b>
<b>17AHA00240</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
		Sin descomposición			-62,62
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,14
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-70,76</b>
<b>17AHA00250</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
		Sin descomposición			-62,62
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,14
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-70,76</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>Grupo 17AHH: Hierro</b>					
<b>Grupo 17AHW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AM: Metales mezclados</b>					
<b>Grupo 17AMM: Metales mezclados</b>					
<b>Grupo 17AMW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AP: Plomo</b>					
<b>Grupo 17APA: Plomo</b>					
<b>Grupo 17APW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AW: Varios</b>					
<b>Grupo 17AWW: Varios</b>					
<b>Apartado 17AZ: Zinc</b>					
<b>Grupo 17AZZ: Zinc</b>					
<b>Grupo 17AZW: Varios</b>					
<b>Subcapítulo 17F: ASFALTO, ALQUITRÁN Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS</b>					
<b>Apartado 17FA: Asfalto con alquitrán</b>					
<b>Grupo 17FAA: Asfalto con alquitrán</b>					
<b>Grupo 17FAW: Varios</b>					
<b>Apartado 17FS: Asfalto sin alquitrán</b>					
<b>Grupo 17FSS: Asfalto sin alquitrán</b>					
<b>Grupo 17FSW: Varios</b>					
<b>Apartado 17FT: Alquitrán y productos alquitranados</b>					
<b>Grupo 17FTT: Alquitrán y productos alquitranados</b>					
<b>Grupo 17FTW: Varios</b>					
<b>Apartado 17FW: Varios</b>					
<b>Grupo 17FWW: Varios</b>					
<b>Subcapítulo 17H: HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO</b>					
<b>Apartado 17HA: Áridos y piedras naturales</b>					
<b>Grupo 17HAA: Áridos</b>					
<b>Grupo 17HAP: Piedras naturales</b>					
<b>Grupo 17HAW: Varios</b>					
<b>17HAW00100</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km</b>			
		Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,44	4,44	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
			Sin descomposición		16,48
		Costes indirectos .....		13,00%	2,14
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>18,62</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00120</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,44	4,44	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
Sin descomposición					19,04
				Costes indirectos .....	13,00%
					2,48
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>21,52</b>
<b>17HAW00140</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,44	4,44	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Sin descomposición					21,60
				Costes indirectos .....	13,00%
					2,81
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>24,41</b>
<b>17HAW00200</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,73	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,125 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
Sin descomposición					18,03
				Costes indirectos .....	13,00%
					2,34
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>20,37</b>
<b>17HAW00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,73	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,225 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
Sin descomposición					20,59
				Costes indirectos .....	13,00%
					2,68
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>23,27</b>
<b>17HAW00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,73	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
Sin descomposición					23,15
				Costes indirectos .....	13,00%
					3,01
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>26,16</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00230</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,30	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	24,79
		Costes indirectos .....		13,00%	3,22
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>28,01</b>
<b>17HAW00240</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,30	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	24,79
		Costes indirectos .....		13,00%	3,22
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>28,01</b>
<b>17HAW00250</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,30	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	24,79
		Costes indirectos .....		13,00%	3,22
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>28,01</b>
<b>17HAW00300</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km</b>			
		Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
				Sin descomposición	12,04
		Costes indirectos .....		13,00%	1,57
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>13,61</b>
<b>17HAW00310</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km</b>			
		Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
				Sin descomposición	14,60
		Costes indirectos .....		13,00%	1,90
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>16,50</b>
<b>17HAW00320</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km</b>			
		Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
				Sin descomposición	17,16
		Costes indirectos .....		13,00%	2,23
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>19,39</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00330</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
				Costes indirectos .....	13,00% 3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17HAW00340</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
				Costes indirectos .....	13,00% 3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17HAW00350</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
				Costes indirectos .....	13,00% 3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,03</b>
<b>Apartado 17HC: Materiales cerámicos</b>					
<b>Grupo 17HCB: Baldosas</b>					
<b>Grupo 17HCL: Ladrillos</b>					
<b>Grupo 17HCT: Tejas</b>					
<b>17HCT00100</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,86	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,44	0,04	
MK00100	0,002 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,05	
				Sin descomposición	-0,55
				Costes indirectos .....	13,00% -0,07
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-0,62</b>
<b>17HCT00120</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,86	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,44	0,04	
MK00100	0,004 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
				Sin descomposición	-0,50
				Costes indirectos .....	13,00% -0,07
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-0,57</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HCT00140</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,86	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	4,44	0,04	
MK00100	0,006 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
Sin descomposición					-0,45
Costes indirectos .....				13,00%	-0,06
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-0,51</b>

**Grupo 17HCW: Varios**

**Apartado 17HH: Hormigones, terrazos, cementos y cales**

**Grupo 17HHC: Cementos**

**Grupo 17HHH: Hormigones**

**Grupo 17HHK: Cales**

**Grupo 17HHT: Terrazos y piedras artificiales**

**Grupo 17HHW: Varios**

**Apartado 17HM: Morteros**

**Grupo 17HMM: Morteros**

**Grupo 17HMW: Varios**

**Apartado 17HW: Varios**

**Grupo 17HWW: Varios**

**Apartado 17HY: Materiales de construcción derivados del yeso**

**Grupo 17HYE: Escayolas**

**Grupo 17HYW: Varios**

**Grupo 17HYY: Yeso**

**Subcapítulo 17I: MATERIALES DE AISLAMIENTO**

**Apartado 17IA: Materiales derivados del yeso con amianto**

**Grupo 17IAA: Materiales de aislamiento con amianto**

**Grupo 17IAW: Varios**

**Apartado 17IO: Otros materiales de aislamiento**

**Grupo 17IOO: Otros materiales de aislamiento**

**Grupo 17IOW: Varios**

**Apartado 17IW: Varios**

**Grupo 17IWW: Varios**

**Subcapítulo 17M: MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS**

**Apartado 17MM: Maderas, papeles, plásticos y sintéticos**

**Grupo 17MMM: Madera, papeles y cartones**

<b>17MMM00100</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.					
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
Sin descomposición					9,04
Costes indirectos .....				13,00%	1,18
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>10,22</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00110</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km</b>			
		Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
		Sin descomposición			11,60
		Costes indirectos .....		13,00%	1,51
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>13,11</b>
<b>17MMM00120</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
		Sin descomposición			14,16
		Costes indirectos .....		13,00%	1,84
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>16,00</b>
<b>17MMM00130</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
		Sin descomposición			17,42
		Costes indirectos .....		13,00%	2,26
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>19,68</b>
<b>17MMM00140</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
		Sin descomposición			17,42
		Costes indirectos .....		13,00%	2,26
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>19,68</b>
<b>17MMM00150</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
		Sin descomposición			17,42
		Costes indirectos .....		13,00%	2,26
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>19,68</b>

**Grupo 17MMP: Plásticos y sintéticos**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMP00001</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.</b>			
		Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
TP00100	2,500 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	43,18	
EW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
MK00100	0,110 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
		Sin descomposición			59,45
		Costes indirectos .....		13,00%	7,73
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>67,18</b>
<b>17MMP00011</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC.</b>			
		Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
TP00100	2,500 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	43,18	
EW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,065 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,66	
		Sin descomposición			58,29
		Costes indirectos .....		13,00%	7,58
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>65,87</b>
<b>Grupo 17MMW: Varios</b>					
<b>Apartado 17MV: Vidrios</b>					
<b>Grupo 17MVV: Vidrios</b>					
<b>Grupo 17MVW: Varios</b>					
<b>Apartado 17MW: Varios</b>					
<b>Grupo 17MWW: Varios</b>					
<b>Subcapítulo 17R: RESIDUOS MEZCLADOS</b>					
<b>Apartado 17RR: Residuos mezclados</b>					
<b>Grupo 17RRR: Residuos mezclados</b>					
<b>17RRR00200</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,72	2,72	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
		Sin descomposición			18,26
		Costes indirectos .....		13,00%	2,37
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>20,63</b>
<b>17RRR00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,72	2,72	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
		Sin descomposición			20,82
		Costes indirectos .....		13,00%	2,71
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>23,53</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
AER00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,72	2,72	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
Sin descomposición					23,38
Costes indirectos .....				13,00%	3,04
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>26,42</b>
<b>17RRR00300</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,86	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,125 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
Sin descomposición					17,16
Costes indirectos .....				13,00%	2,23
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>19,39</b>
<b>17RRR00310</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,86	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,225 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Sin descomposición					19,72
Costes indirectos .....				13,00%	2,56
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>22,28</b>
<b>17RRR00320</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,86	
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Sin descomposición					22,28
Costes indirectos .....				13,00%	2,90
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>25,18</b>
<b>17RRR00330</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
Sin descomposición					23,92
Costes indirectos .....				13,00%	3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,03</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00340</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
		Costes indirectos .....		13,00%	3,11
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>27,03</b>
<b>17RRR00350</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
		Costes indirectos .....		13,00%	3,11
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>27,03</b>
<b>17RRR00400</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,35	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
				Sin descomposición	15,41
		Costes indirectos .....		13,00%	2,00
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>17,41</b>
<b>17RRR00410</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,35	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
				Sin descomposición	17,97
		Costes indirectos .....		13,00%	2,34
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>20,31</b>
<b>17RRR00420</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
				Sin descomposición	20,66
		Costes indirectos .....		13,00%	2,69
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>23,35</b>
<b>17RRR00430</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
		Costes indirectos .....		13,00%	3,11
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>27,03</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00440</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
Costes indirectos .....				13,00%	3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,03</b>
<b>17RRR00450</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,43	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
				Sin descomposición	23,92
Costes indirectos .....				13,00%	3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,03</b>
<b>Grupo 17RRW: Varios</b>					
<b>Apartado 17RW: Varios</b>					
<b>Grupo 17RWW: Varios</b>					
<b>Subcapítulo 17T: TERRENOS</b>					
<b>Apartado 17TL: Lodos de renaje</b>					
<b>Grupo 17TLL: Lodos de drenaje</b>					
<b>Grupo 17TLW: Varios</b>					
<b>Apartado 17TT: Terrenos</b>					
<b>Grupo 17TTT: Terrenos</b>					
<b>17TTT00100</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
				Sin descomposición	4,04
Costes indirectos .....				13,00%	0,53
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>4,57</b>
<b>17TTT00110</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
				Sin descomposición	6,60
Costes indirectos .....				13,00%	0,86
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>7,46</b>
<b>17TTT00120</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
				Sin descomposición	9,16
Costes indirectos .....				13,00%	1,19
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>10,35</b>

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17TTT00200</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km</b>			
		Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
				Sin descomposición	5,29
		Costes indirectos .....		13,00%	0,69
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>5,98</b>
<b>17TTT00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km</b>			
		Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
				Sin descomposición	7,85
		Costes indirectos .....		13,00%	1,02
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>8,87</b>
<b>17TTT00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
				Sin descomposición	10,41
		Costes indirectos .....		13,00%	1,35
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>11,76</b>

**Grupo 17TTP: Piedras**

**Grupo 17TTW: Varios**

**Apartado 17TW: Varios**

**Grupo 17TWW: Varios**

**Subcapítulo 17W: VARIOS**

**Apartado 17WW: Varios**

**Grupo 17WWW: Varios**