

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----	-------------	--------	----------	---------

Capítulo 14: EQUIPAMIENTO

Subcapítulo 14M: MOBILIARIO

Apartado 14MA: Aseos y baños

Grupo 14MAA: Aseos

Grupo 14MAB: Baños

14MAB00001 u PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

DA00200	1,020 u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,09	10,29	
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,10	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
				Costes Directos	15,45
				13,00% Costes indirectos	2,01
				TOTAL	17,46 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14MAB00005 u PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

DA00600	1,000 u	PERCHA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	6,50	6,50	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,10	
				Costes Directos	11,66
				13,00% Costes indirectos	1,52
				TOTAL	13,18 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con DIECIOCHO CÉNTIMOS

14MAB00008 u JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Jabonera de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

DA00100	1,000 u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	11,36	11,36	
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,10	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
				Costes Directos	16,52
				13,00% Costes indirectos	2,15
				TOTAL	18,67 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14MAB00010 u TOALLERO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Toallero de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.

DA00300	1,020 u	TOALLERO DE PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,26	12,51	
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,10	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
				Costes Directos	17,67
				13,00% Costes indirectos	2,30
				TOTAL	19,97 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14MAB00100	u	TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO MINUSVÁLIDO			
Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño de minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.					
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
DA00400	1,000 u	TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO	62,94	62,94	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
					Costes Directos
					13,00% Costes indirectos
					TOTAL
					83,55 €

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14MAB00110	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO			
Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo de minusválido, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.					
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
DA01000	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO	78,00	78,00	
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
					Costes Directos
					13,00% Costes indirectos
					TOTAL
					98,08 €

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con OCHO CÉNTIMOS

14MAB00120	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, PLASTIFICADA			
Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, plastificada, para aseo de minusválido, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.					
DA01010	1,000 u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PLASTIFICADA	49,79	49,79	
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
					Costes Directos
					13,00% Costes indirectos
					TOTAL
					66,21 €

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14MAB00130	u	DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO			
Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo de minusválido, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.					
DA01020	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO	124,52	124,52	
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
					Costes Directos
					13,00% Costes indirectos
					TOTAL
					150,65 €

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14MAB00140	u	DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA			
Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo de minusválido, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.					
DA01030	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA	86,38	86,38	
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
					Costes Directos
					13,00% Costes indirectos
					TOTAL
					107,55 €

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14MAB00150	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, ACERO CROMADO			
Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, en acero cromado, para aseo de minusválidos, incluso tornillo de fijación y material complementario, medida la unidad ejecutada.					
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
DA01040	1,000 u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, ACERO CROMADO	65,57	65,57	
					74,37
Costes Directos					74,37
13,00% Costes indirectos					9,67
TOTAL					84,04 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO con CUATRO CÉNTIMOS

14MAB00160	u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, PLASTIFICADA			
Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, plastificada, para aseo de minusválidos, incluso tornillo de fijación y material complementario, medida la unidad ejecutada.					
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
DA01050	1,000 u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, PLASTIFICADA	35,28	35,28	
					44,08
Costes Directos					44,08
13,00% Costes indirectos					5,73
TOTAL					49,81 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14MAB00170	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 60 cm			
Barra asidero para bañera, en PVC, de 60 cm para cuarto de baño para minusválidos, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad terminada.					
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	16,99	8,50	
DA01060	1,000 u	BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 60 cm	52,05	52,05	
					60,85
Costes Directos					60,85
13,00% Costes indirectos					7,91
TOTAL					68,76 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo 14MAW: Varios

Apartado 14MC: Cocinas

Grupo 14MCC: Cocinas

14MCC00001	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 0,70 m			
Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 0,70 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
TP00200	0,250 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	3,99	
DC00400	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 0,70 m	62,72	62,72	
					66,71
Costes Directos					66,71
13,00% Costes indirectos					8,67
TOTAL					75,38 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14MCC00002	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 1 m			
Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 1 m, de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
TP00200	0,250 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	3,99	
DC00500	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,00 m	67,96	67,96	
Costes Directos					71,95
13,00% Costes indirectos					9,35
TOTAL					81,30 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN con TREINTA CÉNTIMOS

14MCC00003	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 1,20 m			
Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 1,20 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
TP00200	0,350 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	5,58	
DC00600	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,20 m	82,69	82,69	
Costes Directos					88,27
13,00% Costes indirectos					11,48
TOTAL					99,75 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14MCC00009	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 0,70 m			
Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 0,70 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
TP00200	0,250 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	3,99	
DC00100	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 0,70 mm	88,91	88,91	
Costes Directos					92,90
13,00% Costes indirectos					12,08
TOTAL					104,98 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14MCC00010	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 1 m			
Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 1 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad la unidad ejecutada.					
TP00200	0,250 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	3,99	
DC00200	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1 mm	91,60	91,60	
Costes Directos					95,59
13,00% Costes indirectos					12,43
TOTAL					108,02 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO con DOS CÉNTIMOS

14MCC00011	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 1,20 m			
Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 1,20 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
DC00300	1,000 u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1,20 mm	100,82	100,82	
TP00200	0,350 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	5,58	
Costes Directos					106,40
13,00% Costes indirectos					13,83
TOTAL					120,23 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE con VEINTITRES CÉNTIMOS

Grupo 14MCW: Varios

Apartado 14MD: Dormitorios

Grupo 14MDD: Dormitorios

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----	-------------	--------	----------	---------

Grupo 14MDW: Varios
Apartado 14ME: Estanterías
Grupo 14MEE: Estanterías
Grupo 14MEW: Varios
Apartado 14ML: Lámparas
Grupo 14MLL: Lámparas
Grupo 14MLW: Varios
Apartado 14MM: Mesas
Grupo 14MMM: Mesas
Grupo 14MMW: Varios
Apartado 14MS: Sillas y sillones
Grupo 14MSS: Sillas y sillones
Grupo 14MSW: Varios
Apartado 14MV: Vestuarios
Grupo 14MVV: Vestuarios
Grupo 14MVW: Varios
Apartado 14MW: Varios
Grupo 14MWW: Varios
Subcapítulo 14R: RECUPERACIÓN
Apartado 14RA: Elementos artísticos
Grupo 14RAL: Limpieza y tratamientos
Grupo 14RAR: Refuerzos y consolidaciones
Grupo 14RAS: Sustituciones y reparaciones
Grupo 14RAW: Varios
Apartado 14RE: Entelados y empapelados
Grupo 14REC: Cajeados y rebajes
Grupo 14REL: Limpieza y tratamientos
Grupo 14RER: Refuerzos y consolidaciones
Grupo 14RES: Sustituciones y reparaciones
Grupo 14REW: Varios
Apartado 14RM: Mobiliario
Grupo 14RML: Limpieza y tratamientos
Grupo 14RMR: Refuerzos y consolidaciones
Grupo 14RMS: Sustituciones y reparaciones
Grupo 14RMW: Varios
Apartado 14RW: Varios
Grupo 14RWC: Cajeados y rebajes
Grupo 14RWL: Limpieza y tratamientos
Grupo 14RWR: Refuerzos y consolidaciones

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----	-------------	--------	----------	---------

Grupo 14RWS: Sustituciones y reparaciones

Grupo 14RWW: Varios

Subcapítulo 14W: VARIOS

Apartado 14WA: Elementos artísticos

Grupo 14WAA: Elementos artísticos

Grupo 14WAW: Varios

Apartado 14WB: Buzones

Grupo 14WBB: Buzones

14WBB00001 u BUZÓN PARA CORRESPONDENCIA

Buzón para recogida de correspondencia de chapa metálica esmaltada al fuego, incluso cerradura, llave, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería colocado según normas D.G.C. Medida la unidad ejecutada.

DW00100	1,000 u	BUZÓN CARTERÍA	7,59	7,59
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,95
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30

Costes Directos	14,39
13,00% Costes indirectos	1,87
TOTAL	16,26 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

14WBB00005 u BUZÓN PARA CORRESPONDENCIA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

Buzón para recogida de correspondencia en vivienda unifamiliar, de chapa metálica esmaltada al fuego, incluso cerradura, llave, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería colocado según norma de la D.G.C. Medida la unidad ejecutada.

WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,95
DW00200	1,000 u	BUZÓN CARTERÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR	22,58	22,58

Costes Directos	29,38
13,00% Costes indirectos	3,82
TOTAL	33,20 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con VEINTE CÉNTIMOS

Grupo 14WBW: Varios

Apartado 14WC: Cortinas

Grupo 14WCC: Cortinas

Grupo 14WCW: Varios

Apartado 14WE: Entelados y empapelados

Grupo 14WEE: Empapelados

Grupo 14WET: Entelados

Grupo 14WEW: Varios

Apartado 14WJ: Jardineras

Grupo 14WJJ: Jardineras

Grupo 14WJW: Varios

Apartado 14WS: Señalizaciones

Grupo 14WSS: Señalizaciones

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14WSS00001	u	RÓTULO DE VIVIENDA, CON PLACA DE METACRILATO			
Rotulo denominador de vivienda, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
DW01500	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO METACRILATO	2,11	2,11	
				Costes Directos	6,66
				13,00% Costes indirectos	0,87
TOTAL					7,53 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
14WSS00002	u	RÓTULO DE VIVIENDA, DE CERÁMICA VIDRIADA			
Rotulo denominador de vivienda, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.					
DW01400	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO CERÁMICO	3,23	3,23	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
				Costes Directos	8,03
				13,00% Costes indirectos	1,04
TOTAL					9,07 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SIETE CÉNTIMOS					
14WSS00008	u	RÓTULO DE PLANTA, CON PLACA DE METACRILATO			
Rotulo denominador de planta, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
DW01300	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA METACRILATO	9,67	9,67	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
				Costes Directos	14,22
				13,00% Costes indirectos	1,85
TOTAL					16,07 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SIETE CÉNTIMOS					
14WSS00009	u	RÓTULO DE PLANTA, DE CERÁMICA VIDRIADA			
Rotulo denominador de planta, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.					
DW01200	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA CERÁMICO	19,15	19,15	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,10	
				Costes Directos	24,80
				13,00% Costes indirectos	3,22
TOTAL					28,02 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con DOS CÉNTIMOS					
14WSS00012	u	RÓTULO DE PLANTA EN PLACA DE LATÓN PULIDO			
Rotulo denominador de planta en placa de latón pulido de 30x6 cm, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
DW01100	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN LATÓN PULIDO	20,19	20,19	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
				Costes Directos	25,04
				13,00% Costes indirectos	3,26
TOTAL					28,30 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTA CÉNTIMOS					

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14WSS00015	u	RÓTULO DE BLOQUE, CON PLACA DE METACRILATO			
Rotulo denominador de bloque, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,10	
DW00800	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE METACRILATO	14,09	14,09	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
					19,64
Costes Directos					19,64
13,00% Costes indirectos					2,55
TOTAL					22,19 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
14WSS00016	u	RÓTULO DE BLOQUE, DE CERÁMICA VIDRIADA			
Rotulo denominador de bloque, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.					
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
DW00700	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE CERÁMICO	28,97	28,97	
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	16,99	5,95	
					35,75
Costes Directos					35,75
13,00% Costes indirectos					4,65
TOTAL					40,40 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CUARENTA CÉNTIMOS					
14WSS00030	u	RÓTULO DE DEPENDENCIA SON PLACA DE METACRILATO			
Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de 30x6cm, y 5 m. de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
DW00900	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO	17,73	17,73	
					22,28
Costes Directos					22,28
13,00% Costes indirectos					2,90
TOTAL					25,18 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
14WSS00040	u	RÓTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE LATON PULIDO			
Rotulo denominador de dependencia (archivo, aseos) con placa de latón pulido de 30x6 cm, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.					
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
DW01000	1,000 u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO	20,19	20,19	
					25,04
Costes Directos					25,04
13,00% Costes indirectos					3,26
TOTAL					28,30 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTA CÉNTIMOS					
14WSS00080	u	SEÑAL DE SALVAMIENTO, EN CHAPA DE ALUMINIO			
Señal de salvamento, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayuda de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.					
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
DW01800	1,000 u	SEÑAL DE SALVAMIENTO CHAPA DE ALUMINIO 400X300 mm	24,34	24,34	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
					28,89
Costes Directos					28,89
13,00% Costes indirectos					3,76
TOTAL					32,65 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14WSS00085	u	SEÑAL DE PROHIBICION, EN CHAPA DE ALUMINIO			
		Señal de prohibición, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
DW01700	1,000 u	SEÑAL DE PROHIBICIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	

Costes Directos	28,89
13,00% Costes indirectos	3,76
TOTAL	32,65 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14WSS00090	u	SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA DE ALUMINIO			
		Señal de advertencia, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
DW01600	1,000 u	SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes Directos	28,89
13,00% Costes indirectos	3,76
TOTAL	32,65 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14WSS00095	u	SEÑAL DE OBLIGACIÓN, EN CHAPA DE ALUMINIO			
		Señal de obligación, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
DW01900	1,000 u	SEÑAL DE OBLIGACIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	16,99	4,25	

Costes Directos	28,89
13,00% Costes indirectos	3,76
TOTAL	32,65 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Grupo 14WSW: Varios

Apartado 14WW: Varios

Grupo 14WWW: Varios

14WWW00010	u	SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE			
		Secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	16,99	6,80	
DA00500	1,000 u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	214,30	214,30	

Costes Directos	221,40
13,00% Costes indirectos	28,78
TOTAL	250,18 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
14WWW00050	u	FUENTE-MUEBLE BEBEDERO			
		Fuente-mueble bebedero construida en lámina de acero precincada, plastificada anticorrosión, bandeja superior, depósito refrigerador y conducciones en acero inoxidable 18/8, pulsador manual y grifo en bronce cromado, medias exteriores 31x31x102 cm, conexionado de agua, desagüe y electricidad, y colocación. Medida la unidad ejecutada.			
DW00300	1,000 u	FUENTE BEBEDERO ACERO INOXIDABLE	503,00	503,00	
TO01900	1,500 h	OF. 1ª FONTANERO	16,99	25,49	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
			Costes Directos		530,19
			13,00% Costes indirectos		68,92
			TOTAL		599,11 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE con ONCE CÉNTIMOS