

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--------|----|-------------|--------|----------|---------|
|--------|----|-------------|--------|----------|---------|

Capítulo 17: GESTIÓN DE RESIDUOS

Subcapítulo 17A: METALES Y ALEACIONES

Apartado 17AA: Aluminio

Grupo 17AAA: Aluminio

Grupo 17AAW: Varios

Apartado 17AB: Bronce, Cobre y Latón

Grupo 17ABB: Bronce

Grupo 17ABC: Cobre

Grupo 17ABL: Latón

Grupo 17ABW: Varios

Apartado 17AC: Cables

Grupo 17ACC: Cables

Grupo 17ACW: Varios

Apartado 17AE: Estaño

Grupo 17AEE: Estaño

Grupo 17AEW: Varios

Apartado 17AH: Hierro y acero

Grupo 17AHA: Acero

17AHA00100 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 5 km

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

| | | | | |
|----------|---------|--|--------|--------|
| AEA00100 | 1,000 t | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m | 4,25 | 4,25 |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 |
| MK00100 | 0,100 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Costes Directos | -66,75 |
| 13,00% Costes indirectos | -8,68 |
| TOTAL | -75,43 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y CINCO con MENOS CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17AHA00120 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

| | | | | |
|----------|---------|--|--------|--------|
| AEA00100 | 1,000 t | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m | 4,25 | 4,25 |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 |
| MK00100 | 0,200 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Costes Directos | -64,19 |
| 13,00% Costes indirectos | -8,34 |
| TOTAL | -72,53 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y DOS con MENOS CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|----------|--|--------|----------|--------------------------------|
| 17AHA00140 | t | RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km | | | |
| Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | |
| AEA00100 | 1,000 t | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m | 4,25 | 4,25 | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,300 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 | |
| | | | | | Costes Directos |
| | | | | | -61,63 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos |
| | | | | | -8,01 |
| TOTAL | | | | | -69,64 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SESENTA Y NUEVE con MENOS SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|--------|--------|--------------------------------|
| 17AHA00200 | t | RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km | | | |
| Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,100 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 | |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 | |
| | | | | | Costes Directos |
| | | | | | -71,00 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos |
| | | | | | -9,23 |
| TOTAL | | | | | -80,23 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS OCHENTA con MENOS VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------|--|--------|--------|--------------------------------|
| 17AHA00210 | t | RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km | | | |
| Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,200 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 | |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 | |
| | | | | | Costes Directos |
| | | | | | -68,44 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos |
| | | | | | -8,90 |
| TOTAL | | | | | -77,34 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y SIETE con MENOS TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------|--|--------|--------|--------------------------------|
| 17AHA00220 | t | RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km | | | |
| Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,300 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 | |
| | | | | | Costes Directos |
| | | | | | -65,88 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos |
| | | | | | -8,56 |
| TOTAL | | | | | -74,44 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y CUATRO con MENOS CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|----------|---|--------|----------|--------------------------------------|
| 17AHA00230 | t | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM., DIST. MÁX. 5 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 | |
| | | | | | Costes Directos -62,65 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos -8,14 |
| | | | | | TOTAL -70,79 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA con MENOS SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------|---|--------|--------|--------------------------------------|
| 17AHA00240 | t | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 10 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 | |
| | | | | | Costes Directos -62,65 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos -8,14 |
| | | | | | TOTAL -70,79 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA con MENOS SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------|---|--------|--------|--------------------------------------|
| 17AHA00250 | t | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 15 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| EA00100 | 1,000 t | RESIDUOS DE ACERO | -74,04 | -74,04 | |
| | | | | | Costes Directos -62,65 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos -8,14 |
| | | | | | TOTAL -70,79 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA con MENOS SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Grupo 17AHH: Hierro

Grupo 17AHW: Varios

Apartado 17AM: Metales mezclados

Grupo 17AMM: Metales mezclados

Grupo 17AMW: Varios

Apartado 17AP: Plomo

Grupo 17APA: Plomo

Grupo 17APW: Varios

Apartado 17AW: Varios

Grupo 17AWW: Varios

Apartado 17AZ: Zinc

Grupo 17AZZ: Zinc

Grupo 17AZW: Varios

Subcapítulo 17F: ASFALTO, ALQUITRÁN Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--------|----|-------------|--------|----------|---------|
|--------|----|-------------|--------|----------|---------|

Apartado 17FA: Asfalto con alquitrán

Grupo 17FAA: Asfalto con alquitrán

Grupo 17FAW: Varios

Apartado 17FS: Asfalto sin alquitrán

Grupo 17FSS: Asfalto sin alquitrán

Grupo 17FSW: Varios

Apartado 17FT: Alquitrán y productos alquitranados

Grupo 17FTT: Alquitrán y productos alquitranados

Grupo 17FTW: Varios

Apartado 17FW: Varios

Grupo 17FWW: Varios

Subcapítulo 17H: HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO

Apartado 17HA: Áridos y piedras naturales

Grupo 17HAA: Áridos

Grupo 17HAP: Piedras naturales

Grupo 17HAW: Varios

17HAW00100 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km

Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

| | | | | | |
|----------|-------|----|--|--------------------------------|----------------|
| AEH00100 | 1,000 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A | 4,21 | 4,21 |
| ME00300 | 0,020 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 |
| MK00100 | 0,100 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 |
| EH00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS | 9,00 | 9,00 |
| | | | | Costes Directos | 16,25 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,11 |
| | | | | TOTAL | 18,36 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17HAW00120 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

| | | | | | |
|----------|-------|----|--|--------------------------------|----------------|
| AEH00100 | 1,000 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A | 4,21 | 4,21 |
| ME00300 | 0,020 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 |
| MK00100 | 0,200 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 |
| EH00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS | 9,00 | 9,00 |
| | | | | Costes Directos | 18,81 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,45 |
| | | | | TOTAL | 21,26 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con VEINTISEIS CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe | |
|---|-------|---|--------|----------|--------------------------------|----------|
| 17HAW00140 | | m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km | | | | |
| Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| AEH00100 | 1,000 | m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A | 4,21 | 4,21 | | |
| ME00300 | 0,020 | h PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | | |
| MK00100 | 0,300 | h CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | | |
| EH00100 | 1,000 | m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS | 9,00 | 9,00 | | |
| | | | | | Costes Directos | 21,37 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,78 |
| TOTAL | | | | | 24,15 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con QUINCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|-------|---|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 17HAW00200 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km | | | | |
| Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| EW00100 | 0,200 | u CONTENEDOR 1 m3 | 3,00 | 0,60 | | |
| TP00100 | 0,100 | h PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 1,61 | | |
| MK00100 | 0,125 | h CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 3,20 | | |
| ER00100 | 1,000 | m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | | |
| | | | | | Costes Directos | 17,91 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,33 |
| TOTAL | | | | | 20,24 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|--|-------|--|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 17HAW00210 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km | | | | |
| Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| EW00100 | 0,200 | u CONTENEDOR 1 m3 | 3,00 | 0,60 | | |
| TP00100 | 0,100 | h PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 1,61 | | |
| MK00100 | 0,225 | h CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,76 | | |
| ER00100 | 1,000 | m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | | |
| | | | | | Costes Directos | 20,47 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,66 |
| TOTAL | | | | | 23,13 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TRECE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|--|-------|--|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 17HAW00220 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km | | | | |
| Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| EW00100 | 0,200 | u CONTENEDOR 1 m3 | 3,00 | 0,60 | | |
| TP00100 | 0,100 | h PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 1,61 | | |
| MK00100 | 0,325 | h CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 8,32 | | |
| ER00100 | 1,000 | m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | | |
| | | | | | Costes Directos | 23,03 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,99 |
| TOTAL | | | | | 26,02 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con DOS CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---|----------|---|--------|----------|----------------|
| 17HAW00230 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| TP00100 | 0,075 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 1,21 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 24,70 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 3,21 |
| TOTAL | | | | | 27,91 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|--|-------|-------|----------------|
| 17HAW00240 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| TP00100 | 0,075 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 1,21 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 24,70 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 3,21 |
| TOTAL | | | | | 27,91 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|--|-------|-------|----------------|
| 17HAW00250 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| TP00100 | 0,075 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 1,21 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 24,70 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 3,21 |
| TOTAL | | | | | 27,91 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|--|-------|------|----------------|
| 17HAW00300 | | m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km | | | |
| Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,100 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 | |
| EH00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS | 9,00 | 9,00 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 12,04 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 1,57 |
| TOTAL | | | | | 13,61 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---|----------|--|--------|--------------------------------|----------------|
| 17HAW00310 | | m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km | | | |
| Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,200 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 | |
| EH00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS | 9,00 | 9,00 | |
| | | | | Costes Directos | 14,60 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 1,90 |
| TOTAL | | | | | 16,50 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------|--|-------|--------------------------------|----------------|
| 17HAW00320 | | m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km | | | |
| Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,300 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | |
| EH00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS | 9,00 | 9,00 | |
| | | | | Costes Directos | 17,16 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,23 |
| TOTAL | | | | | 19,39 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 17HAW00330 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 23,89 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| TOTAL | | | | | 27,00 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

| | | | | | |
|---|----------|--|-------|--------------------------------|----------------|
| 17HAW00340 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 23,89 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| TOTAL | | | | | 27,00 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---|-----------|---|--------|--------------------------------|----------------|
| 17HAW00350 | m3 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 23,89 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| TOTAL | | | | | 27,00 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

Apartado 17HC: Materiales cerámicos

Grupo 17HCB: Baldosas

Grupo 17HCL: Ladrillos

Grupo 17HCT: Tejas

| | | | | | |
|---|----------|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 17HCT00100 | u | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km | | | |
| Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén. | | | | | |
| AEH00100 | 0,010 m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A | 4,21 | 0,04 | |
| TP00100 | 0,050 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,81 | |
| MK00100 | 0,002 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 0,05 | |
| EH00200 | 1,000 u | TEJA ARABE VIEJA | -1,50 | -1,50 | |
| | | | | Costes Directos | -0,60 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | -0,08 |
| TOTAL | | | | | -0,68 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con MENOS SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|--|-------|--------------------------------|----------------|
| 17HCT00120 | u | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km | | | |
| Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén. | | | | | |
| AEH00100 | 0,010 m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A | 4,21 | 0,04 | |
| TP00100 | 0,050 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,81 | |
| MK00100 | 0,004 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 0,10 | |
| EH00200 | 1,000 u | TEJA ARABE VIEJA | -1,50 | -1,50 | |
| | | | | Costes Directos | -0,55 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | -0,07 |
| TOTAL | | | | | -0,62 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con MENOS SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|----------|--|--------|----------|----------------|
| 17HCT00140 | u | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km | | | |
| Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén. | | | | | |
| AEH00100 | 0,010 m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A | 4,21 | 0,04 | |
| TP00100 | 0,050 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,81 | |
| MK00100 | 0,006 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 0,15 | |
| EH00200 | 1,000 u | TEJA ARABE VIEJA | -1,50 | -1,50 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | -0,50 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | -0,07 |
| TOTAL | | | | | -0,57 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con MENOS CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Grupo 17HCW: Varios

Apartado 17HH: Hormigones, terrazos, cementos y cales

Grupo 17HHC: Cementos

Grupo 17HHH: Hormigones

Grupo 17HHK: Cales

Grupo 17HHT: Terrazos y piedras artificiales

Grupo 17HHW: Varios

Apartado 17HM: Morteros

Grupo 17HMM: Morteros

Grupo 17HMW: Varios

Apartado 17HW: Varios

Grupo 17HWW: Varios

Apartado 17HY: Materiales de construcción derivados del yeso

Grupo 17HYE: Escayolas

Grupo 17HYW: Varios

Grupo 17HYY: Yeso

Subcapítulo 17I: MATERIALES DE AISLAMIENTO

Apartado 17IA: Materiales derivados del yeso con amianto

Grupo 17IAA: Materiales de aislamiento con amianto

Grupo 17IAW: Varios

Apartado 17IO: Otros materiales de aislamiento

Grupo 17IOO: Otros materiales de aislamiento

Grupo 17IOW: Varios

Apartado 17IW: Varios

Grupo 17IWW: Varios

Subcapítulo 17M: MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VIDRIOS

Apartado 17MM: Maderas, papeles, plásticos y sintéticos

Grupo 17MMM: Madera, papeles y cartones

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|---|----------|--|--------|--------------------------------|----------------|
| 17MMM00100 | t | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km | | | |
| Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,100 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 | |
| EM00100 | 1,000 t | CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | Costes Directos | 9,04 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 1,18 |
| TOTAL | | | | | 10,22 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTIDOS CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 17MMM00110 | t | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km | | | |
| Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,200 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 | |
| EM00100 | 1,000 t | CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | Costes Directos | 11,60 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 1,51 |
| TOTAL | | | | | 13,11 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con ONCE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 17MMM00120 | t | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km | | | |
| Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,300 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | |
| EM00100 | 1,000 t | CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | Costes Directos | 14,16 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 1,84 |
| TOTAL | | | | | 16,00 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS

| | | | | | |
|---|----------|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 17MMM00130 | t | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| EM00100 | 1,000 t | CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | Costes Directos | 17,39 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,26 |
| TOTAL | | | | | 19,65 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|----------|---|--------|----------|----------------|
| 17MMM00140 | t | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| EM00100 | 1,000 t | CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 17,39 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 2,26 |
| TOTAL | | | | | 19,65 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|-------|----------------|
| 17MMM00150 | t | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta. | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| EM00100 | 1,000 t | CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 17,39 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 2,26 |
| TOTAL | | | | | 19,65 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Grupo 17MMP: Plásticos y sintéticos

| | | | | | |
|---|----------|--|-------|-------|----------------|
| 17MMP00001 | t | RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. | | | |
| Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula. | | | | | |
| MK00100 | 0,110 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,82 | |
| TP00200 | 2,500 h | PEÓN ORDINARIO | 15,95 | 39,88 | |
| TW00001 | 1,000 t | TRANSPORTE INTERIOR MANUAL | 12,97 | 12,97 | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 56,15 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 7,30 |
| TOTAL | | | | | 63,45 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|-------|----------------|
| 17MMP00011 | t | RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC. | | | |
| Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula. | | | | | |
| MK00100 | 0,065 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 1,66 | |
| TW00001 | 1,000 t | TRANSPORTE INTERIOR MANUAL | 12,97 | 12,97 | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| TP00200 | 2,500 h | PEÓN ORDINARIO | 15,95 | 39,88 | |
| | | | | | |
| Costes Directos | | | | | 54,99 |
| 13,00% Costes indirectos | | | | | 7,15 |
| TOTAL | | | | | 62,14 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con CATORCE CÉNTIMOS

Grupo 17MMW: Varios

Apartado 17MV: Vidrios

Subcapítulo 17R: RESIDUOS MEZCLADOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--------|----|-------------|--------|----------|---------|
|--------|----|-------------|--------|----------|---------|

Apartado 17RR: Residuos mezclados

Grupo 17RRR: Residuos mezclados

17RRR00200 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

| | | | | | |
|----------|-------|----|---|--------------------------------|----------------|
| AER00100 | 1,000 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | 2,60 | 2,60 |
| ME00300 | 0,020 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 |
| MK00100 | 0,100 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 |
| ER00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 |
| | | | | Costes Directos | 18,14 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,36 |
| | | | | TOTAL | 20,50 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCUENTA CÉNTIMOS

17RRR00210 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

| | | | | | |
|----------|-------|----|---|--------------------------------|----------------|
| AER00100 | 1,000 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | 2,60 | 2,60 |
| ME00300 | 0,020 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 |
| MK00100 | 0,200 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 |
| ER00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 |
| | | | | Costes Directos | 20,70 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,69 |
| | | | | TOTAL | 23,39 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17RRR00220 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

| | | | | | |
|----------|-------|----|---|--------------------------------|----------------|
| AER00100 | 1,000 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | 2,60 | 2,60 |
| ME00300 | 0,020 | h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 |
| MK00100 | 0,300 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 |
| ER00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 |
| | | | | Costes Directos | 23,26 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,02 |
| | | | | TOTAL | 26,28 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

17RRR00300 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km

Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

| | | | | | |
|---------|-------|----|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| EW00100 | 0,200 | u | CONTENEDOR 1 m3 | 3,00 | 0,60 |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,81 |
| MK00100 | 0,125 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 3,20 |
| ER00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 |
| | | | | Costes Directos | 17,11 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,22 |
| | | | | TOTAL | 19,33 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe | |
|--|----------|--|--------|----------|--------------------------------|-------|
| 17RRR00310 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | | | | |
| Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| EW00100 | 0,200 u | CONTENEDOR 1 m3 | 3,00 | 0,60 | | |
| TP00100 | 0,050 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,81 | | |
| MK00100 | 0,225 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,76 | | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | | |
| | | | | | Costes Directos | 19,67 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,56 |
| TOTAL | | | | | 22,23 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con VEINTITRES CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|--|----------|--|-------|-------|--------------------------------|-------|
| 17RRR00320 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km | | | | |
| Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| EW00100 | 0,200 u | CONTENEDOR 1 m3 | 3,00 | 0,60 | | |
| TP00100 | 0,050 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,81 | | |
| MK00100 | 0,325 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 8,32 | | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | | |
| | | | | | Costes Directos | 22,23 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,89 |
| TOTAL | | | | | 25,12 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con DOCE CÉNTIMOS

| | | | | | | |
|---|----------|---|-------|-------|--------------------------------|-------|
| 17RRR00330 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km | | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | | |
| | | | | | Costes Directos | 23,89 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| TOTAL | | | | | 27,00 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

| | | | | | | |
|--|----------|--|-------|-------|--------------------------------|-------|
| 17RRR00340 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | | | | |
| Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | | |
| | | | | | Costes Directos | 23,89 |
| | | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| TOTAL | | | | | 27,00 | € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|-------------------|----------|--|--------|--------------------------------|----------------|
| 17RRR00350 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km | | | |
| | | Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 23,89 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| | | | | TOTAL | 27,00 € |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

| | | | | | |
|-------------------|----------|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 17RRR00400 | | m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | | | |
| | | Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | |
| TP00100 | 0,020 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,32 | |
| MK00100 | 0,100 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 15,38 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,00 |
| | | | | TOTAL | 17,38 € |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------|--------------------------------|----------------|
| 17RRR00410 | | m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | | | |
| | | Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | |
| TP00100 | 0,020 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,32 | |
| MK00100 | 0,200 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 17,94 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,33 |
| | | | | TOTAL | 20,27 € |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con VEINTISIETE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------|--------------------------------|----------------|
| 17RRR00420 | | m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | | | |
| | | Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,300 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 20,66 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 2,69 |
| | | | | TOTAL | 23,35 € |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-------------------|----------|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 17RRR00430 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km | | | |
| | | Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |
| | | | | Costes Directos | 23,89 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| | | | | TOTAL | 27,00 € |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|-------------------|----------|--|--------|----------|---------|
| 17RRR00440 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km | | | |
| | | Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Costes Directos | 23,89 |
| 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| TOTAL | 27,00 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

| | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------|-------|--|
| 17RRR00450 | | m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km | | | |
| | | Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | |
| TP00100 | 0,025 h | PEÓN ESPECIAL | 16,11 | 0,40 | |
| MK00400 | 1,000 m3 | TRANSPORTE EN CONTENEDOR | 10,99 | 10,99 | |
| ER00100 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 12,50 | 12,50 | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Costes Directos | 23,89 |
| 13,00% Costes indirectos | 3,11 |
| TOTAL | 27,00 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

Grupo 17RRW: Varios

Subcapítulo 17T: TERRENOS

Apartado 17TL: Lodos de renaje

Grupo 17TLL: Lodos de drenaje

Grupo 17TLW: Varios

Apartado 17TT: Terrenos

Grupo 17TTT: Terrenos

| | | | | | |
|-------------------|----------|---|-------|------|--|
| 17TTT00100 | | m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km | | | |
| | | Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado. | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,100 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 | |
| ET00100 | 1,000 m3 | CANON VERTIDO TIERRAS INERTES | 1,00 | 1,00 | |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Costes Directos | 4,04 |
| 13,00% Costes indirectos | 0,53 |
| TOTAL | 4,57 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------|------|--|
| 17TTT00110 | | m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km | | | |
| | | Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado. | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,200 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 | |
| ET00100 | 1,000 m3 | CANON VERTIDO TIERRAS INERTES | 1,00 | 1,00 | |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Costes Directos | 6,60 |
| 13,00% Costes indirectos | 0,86 |
| TOTAL | 7,46 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

| Código | Ud | Descripción | Precio | Subtotal | Importe |
|--|----------|---|--------|--------------------------------|----------------|
| 17TTT00120 | | m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km | | | |
| Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,300 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | |
| ET00100 | 1,000 m3 | CANON VERTIDO TIERRAS INERTES | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | Costes Directos | 9,16 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 1,19 |
| TOTAL | | | | | 10,35 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|--|----------|---|-------|--------------------------------|---------------|
| 17TTT00200 | | m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km | | | |
| Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,100 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 2,56 | |
| ET00200 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE TIERRAS | 2,25 | 2,25 | |
| | | | | Costes Directos | 5,29 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 0,69 |
| TOTAL | | | | | 5,98 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------|--|-------|--------------------------------|---------------|
| 17TTT00210 | | m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km | | | |
| Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,200 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 5,12 | |
| ET00200 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE TIERRAS | 2,25 | 2,25 | |
| | | | | Costes Directos | 7,85 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 1,02 |
| TOTAL | | | | | 8,87 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

| | | | | | |
|---|----------|--|-------|--------------------------------|----------------|
| 17TTT00220 | | m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km | | | |
| Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. | | | | | |
| ME00300 | 0,020 h | PALA CARGADORA | 23,87 | 0,48 | |
| MK00100 | 0,300 h | CAMIÓN BASCULANTE | 25,60 | 7,68 | |
| ET00200 | 1,000 m3 | CANON GESTION DE TIERRAS | 2,25 | 2,25 | |
| | | | | Costes Directos | 10,41 |
| | | | | 13,00% Costes indirectos | 1,35 |
| TOTAL | | | | | 11,76 € |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Grupo 17TTP: Piedras

Grupo 17TTW: Varios

Apartado 17TW: Varios

Grupo 17TWW: Varios

Subcapítulo 17W: VARIOS

Apartado 17WW: Varios

Grupo 17WWW: Varios