

Gestion de residuos

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17A: METALES Y ALEACIONES**

**Subcapítulo 17AA: Aluminio**

**Apartado 17AAA: Aluminio**

**Apartado 17AAW: Varios**

**Subcapítulo 17AB: Bronce, Cobre y Latón**

**Apartado 17ABB: Bronce**

**Apartado 17ABC: Cobre**

**Apartado 17ABL: Latón**

**Apartado 17ABW: Varios**

**Subcapítulo 17AC: Cables**

**Apartado 17ACC: Cables**

**Apartado 17ACW: Varios**

**Subcapítulo 17AE: Estaño**

**Apartado 17AEE: Estaño**

**Apartado 17AEW: Varios**

**Subcapítulo 17AH: Hierro y acero**

**Apartado 17AHA: Acero**

**17AHA00100 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 5 km**

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,25	4,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
				Suma la partida .....	-66,75
				Costes indirectos .....	13,00% -8,68
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>-75,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y CINCO con MENOS CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

**17AHA00120 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km**

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,25	4,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
				Suma la partida .....	-64,19
				Costes indirectos .....	13,00% -8,34
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>-72,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y DOS con MENOS CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17AHA00140</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	4,25	4,25	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
		Suma la partida .....			-61,63
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,01
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-69,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SESENTA Y NUEVE con MENOS SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

<b>17AHA00200</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km</b>			
		Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
		Suma la partida .....			-71,00
		Costes indirectos .....		13,00%	-9,23
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-80,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS OCHENTA con MENOS VEINTITRES CÉNTIMOS.

<b>17AHA00210</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km</b>			
		Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
		Suma la partida .....			-68,44
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,90
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-77,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y SIETE con MENOS TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

<b>17AHA00220</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
		Suma la partida .....			-65,88
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,56
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-74,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA Y CUATRO con MENOS CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17AHA00230</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM., DIST. MÁX. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
		Suma la partida .....			-62,65
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,14
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-70,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA con MENOS SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

<b>17AHA00240</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
		Suma la partida .....			-62,65
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,14
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-70,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA con MENOS SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

<b>17AHA00250</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
		Suma la partida .....			-62,65
		Costes indirectos .....		13,00%	-8,14
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-70,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SETENTA con MENOS SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

**Apartado 17AHH: Hierro**

**Apartado 17AHW: Varios**

**Subcapítulo 17AM: Metales mezclados**

**Apartado 17AMM: Metales mezclados**

**Apartado 17AMW: Varios**

**Subcapítulo 17AP: Plomo**

**Apartado 17APA: Plomo**

**Apartado 17APW: Varios**

**Subcapítulo 17AW: Varios**

**Apartado 17AWW: Varios**

**Subcapítulo 17AZ: Zinc**

**Apartado 17AZZ: Zinc**

**Apartado 17AZW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>Capítulo 17F: ASFALTO, ALQUITRÁN Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS</b>				
<b>Subcapítulo 17FA: Asfalto con alquitrán</b>				
<b>Apartado 17FAA: Asfalto con alquitrán</b>				
<b>Apartado 17FAW: Varios</b>				
<b>Subcapítulo 17FS: Asfalto sin alquitrán</b>				
<b>Apartado 17FSS: Asfalto sin alquitrán</b>				
<b>Apartado 17FSW: Varios</b>				
<b>Subcapítulo 17FT: Alquitrán y productos alquitranados</b>				
<b>Apartado 17FTT: Alquitrán y productos alquitranados</b>				
<b>Apartado 17FTW: Varios</b>				
<b>Subcapítulo 17FW: Varios</b>				
<b>Apartado 17FWW: Varios</b>				

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17H: HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO**

**Subcapítulo 17HA: Áridos y piedras naturales**

**Apartado 17HAA: Áridos**

**Apartado 17HAP: Piedras naturales**

**Apartado 17HAW: Varios**

**17HAW00100 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km**

Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

AEH00100	1,000	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS	4,21	4,21
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,100	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56
EH00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00
Suma la partida .....					16,25
Costes indirectos .....					13,00%
					2,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>18,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

**17HAW00120 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km**

Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

AEH00100	1,000	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS	4,21	4,21
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,200	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12
EH00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00
Suma la partida .....					18,81
Costes indirectos .....					13,00%
					2,45
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>21,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

**17HAW00140 m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km**

Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

AEH00100	1,000	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS	4,21	4,21
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,300	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68
EH00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00
Suma la partida .....					21,37
Costes indirectos .....					13,00%
					2,78
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>24,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con QUINCE CÉNTIMOS.

**17HAW00200 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km**

Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

EW00100	0,200	u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	16,11	1,61
MK00100	0,125	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20
ER00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50
Suma la partida .....					17,91
Costes indirectos .....					13,00%
					2,33
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>20,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	1,61	
MK00100	0,225 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					20,47
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>23,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TRECE CÉNTIMOS.

<b>17HAW00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	1,61	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					23,03
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>26,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con DOS CÉNTIMOS.

<b>17HAW00230</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	1,21	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					24,70
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

<b>17HAW00240</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	1,21	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					24,70
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00250</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	1,21	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					24,70
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

<b>17HAW00300</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
Suma la partida .....					12,04
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>13,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

<b>17HAW00310</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
Suma la partida .....					14,60
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>16,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

<b>17HAW00320</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
Suma la partida .....					17,16
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>19,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

<b>17HAW00330</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					23,89
Costes indirectos .....					13,00%
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE



Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00340</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					23,89
Costes indirectos .....					13,00% 3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

<b>17HAW00350</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					23,89
Costes indirectos .....					13,00% 3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

### Subcapítulo 17HC: Materiales cerámicos

#### Apartado 17HCB: Baldosas

#### Apartado 17HCL: Ladrillos

#### Apartado 17HCT: Tejas

<b>17HCT00100</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS	0,21	0,04	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
MK00100	0,002 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,05	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
Suma la partida .....					-0,60
Costes indirectos .....					13,00% -0,08
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-0,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con MENOS SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

<b>17HCT00120</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS	0,21	0,04	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
MK00100	0,004 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
Suma la partida .....					-0,55
Costes indirectos .....					13,00% -0,07
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>-0,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con MENOS SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HCT00140</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.			
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS	0,21	0,04	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
MK00100	0,006 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
		Suma la partida .....			-0,50
		Costes indirectos .....		13,00%	-0,07
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>-0,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con MENOS CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

**Apartado 17HCW: Varios**

**Subcapítulo 17HH: Hormigones, terrazos, cementos y cales**

**Apartado 17HHC: Cementos**

**Apartado 17HHH: Hormigones**

**Apartado 17HHK: Cales**

**Apartado 17HHT: Terrazos y piedras artificiales**

**Apartado 17HHW: Varios**

**Subcapítulo 17HM: Morteros**

**Apartado 17HMM: Morteros**

**Apartado 17HMW: Varios**

**Subcapítulo 17HW: Varios**

**Apartado 17HWW: Varios**

**Subcapítulo 17HY: Materiales de construcción derivados del yeso**

**Apartado 17HYE: Escayolas**

**Apartado 17HYW: Varios**

**Apartado 17HYY: Yeso**

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17I: MATERIALES DE AISLAMIENTO**

**Subcapítulo 17IA: Materiales derivados del yeso con amianto**

**Apartado 17IAA: Materiales de aislamiento con amianto**

**Apartado 17IAW: Varios**

**Subcapítulo 17IO: Otros materiales de aislamiento**

**Apartado 17IOO: Otros materiales de aislamiento**

**Apartado 17IOW: Varios**

**Subcapítulo 17IW: Varios**

**Apartado 17IWW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17M: MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VIDRIOS**

**Subcapítulo 17MM: Maderas, papeles, plásticos y sintéticos**

**Apartado 17MMM: Madera, papeles y cartones**

**17MMM00100 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km**

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Suma la partida .....	9,04
				Costes indirectos .....	13,00% 1,18
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>10,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

**17MMM00110 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km**

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Suma la partida .....	11,60
				Costes indirectos .....	13,00% 1,51
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>13,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con ONCE CÉNTIMOS.

**17MMM00120 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km**

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Suma la partida .....	14,16
				Costes indirectos .....	13,00% 1,84
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>16,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS

**17MMM00130 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km**

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Suma la partida .....	17,39
				Costes indirectos .....	13,00% 2,26
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>19,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00140</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
		Suma la partida .....			17,39
		Costes indirectos .....		13,00%	2,26
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>19,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

<b>17MMM00150</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
		Suma la partida .....			17,39
		Costes indirectos .....		13,00%	2,26
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>19,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

### Apartado 17MMP: Plásticos y sintéticos

<b>17MMP00001</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.</b>			
		Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
MK00100	0,110 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
TP00200	2,500 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	39,88	
TW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
		Suma la partida .....			56,15
		Costes indirectos .....		13,00%	7,30
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>63,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

<b>17MMP00011</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC.</b>			
		Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
MK00100	0,065 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,66	
TW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
TP00200	2,500 h	PEÓN ORDINARIO	15,95	39,88	
		Suma la partida .....			54,99
		Costes indirectos .....		13,00%	7,15
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>62,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con CATORCE CÉNTIMOS.

### Apartado 17MMW: Varios

#### Subcapítulo 17MV: Vidrios

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17R: RESIDUOS MEZCLADOS**

**Subcapítulo 17RR: Residuos mezclados**

**Apartado 17RRR: Residuos mezclados**

**17RRR00200 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km**

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

AER00100	1,000	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,60	2,60
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,100	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56
ER00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50

Suma la partida ..... 18,14

Costes indirectos ..... 13,00% 2,36

**TOTAL EUROS ..... 20,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCUENTA CÉNTIMOS.

**17RRR00210 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km**

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

AER00100	1,000	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,60	2,60
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,200	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12
ER00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50

Suma la partida ..... 20,70

Costes indirectos ..... 13,00% 2,69

**TOTAL EUROS ..... 23,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

**17RRR00220 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km**

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

AER00100	1,000	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,60	2,60
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,300	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68
ER00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50

Suma la partida ..... 23,26

Costes indirectos ..... 13,00% 3,02

**TOTAL EUROS ..... 26,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

**17RRR00300 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km**

Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

EW00100	0,200	u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81
MK00100	0,125	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20
ER00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50

Suma la partida ..... 17,11

Costes indirectos ..... 13,00% 2,22

**TOTAL EUROS ..... 19,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00310</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
MK00100	0,225 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Suma la partida .....			19,67
		Costes indirectos .....		13,00%	2,56
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>22,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

<b>17RRR00320</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,81	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Suma la partida .....			22,23
		Costes indirectos .....		13,00%	2,89
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>25,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con DOCE CÉNTIMOS.

<b>17RRR00330</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Suma la partida .....			23,89
		Costes indirectos .....		13,00%	3,11
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

<b>17RRR00340</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Suma la partida .....			23,89
		Costes indirectos .....		13,00%	3,11
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

<b>17RRR00350</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Suma la partida .....			23,89
		Costes indirectos .....		13,00%	3,11
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00400</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,32	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					15,38
Costes indirectos .....					13,00% 2,00
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>17,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

<b>17RRR00410</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,32	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					17,94
Costes indirectos .....					13,00% 2,33
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>20,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

<b>17RRR00420</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					20,66
Costes indirectos .....					13,00% 2,69
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>23,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

<b>17RRR00430</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					23,89
Costes indirectos .....					13,00% 3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

<b>17RRR00440</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
Suma la partida .....					23,89
Costes indirectos .....					13,00% 3,11
<b>TOTAL EUROS .....</b>					<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE



Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00450</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	16,11	0,40	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Suma la partida .....			23,89
		Costes indirectos .....		13,00%	3,11
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>27,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

**Apartado 17RRW: Varios**

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------	-------------	--------	----------	---------

**Capítulo 17T: TERRENOS**

**Subcapítulo 17TL: Lodos de renaje**

**Apartado 17TLL: Lodos de drenaje**

**Apartado 17TLW: Varios**

**Subcapítulo 17TT: Terrenos**

**Apartado 17TTT: Terrenos**

**17TTT00100 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km**

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
				Suma la partida .....	4,04
				Costes indirectos .....	13,00% 0,53
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>4,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

**17TTT00110 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km**

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
				Suma la partida .....	6,60
				Costes indirectos .....	13,00% 0,86
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>7,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

**17TTT00120 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km**

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
				Suma la partida .....	9,16
				Costes indirectos .....	13,00% 1,19
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>10,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

**17TTT00200 m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km**

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
				Suma la partida .....	5,29
				Costes indirectos .....	13,00% 0,69
				<b>TOTAL EUROS .....</b>	<b>5,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad / Ud/	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17TTT00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km</b>			
		Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
		Suma la partida .....			7,85
		Costes indirectos .....		13,00%	1,02
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>8,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

<b>17TTT00220</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
		Suma la partida .....			10,41
		Costes indirectos .....		13,00%	1,35
		<b>TOTAL EUROS .....</b>			<b>11,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

**Apartado 17TTP: Piedras**

**Apartado 17TTW: Varios**

**Subcapítulo 17TW: Varios**

**Apartado 17TWW: Varios**

---

Código	Cantidad / Ud/ Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----------------------------	--------	----------	---------

---

**Capítulo 17W: VARIOS**

**Subcapítulo 17WW: Varios**

**Apartado 17WWW: Varios**