

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----	-------------	--------	----------	---------

## Capítulo 17: GESTIÓN DE RESIDUOS

### Subcapítulo 17A: METALES Y ALEACIONES

#### Apartado 17AA: Aluminio

##### Grupo 17AAA: Aluminio

##### Grupo 17AAW: Varios

#### Apartado 17AB: Bronce, Cobre y Latón

##### Grupo 17ABB: Bronce

##### Grupo 17ABC: Cobre

##### Grupo 17ABL: Latón

##### Grupo 17ABW: Varios

#### Apartado 17AC: Cables

##### Grupo 17ACC: Cables

##### Grupo 17ACW: Varios

#### Apartado 17AE: Estaño

##### Grupo 17AEE: Estaño

##### Grupo 17AEW: Varios

#### Apartado 17AH: Hierro y acero

##### Grupo 17AHA: Acero

#### 17AHA00100 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 5 km

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	3,88	3,88
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04

Costes Directos .....	-67,12
13,00% Costes indirectos .....	-8,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>-75,85 €</b>

#### 17AHA00120 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	3,88	3,88
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04

Costes Directos .....	-64,56
13,00% Costes indirectos .....	-8,39
<b>TOTAL .....</b>	<b>-72,95 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17AHA00140</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
AEA00100	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A 100 m	3,88	3,88	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
					Costes Directos .....
					-62,00
					13,00% Costes indirectos .....
					-8,06
<b>TOTAL .....</b>					<b>-70,06 €</b>
<b>17AHA00200</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
					Costes Directos .....
					-71,00
					13,00% Costes indirectos .....
					-9,23
<b>TOTAL .....</b>					<b>-80,23 €</b>
<b>17AHA00210</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
					Costes Directos .....
					-68,44
					13,00% Costes indirectos .....
					-8,90
<b>TOTAL .....</b>					<b>-77,34 €</b>
<b>17AHA00220</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
					Costes Directos .....
					-65,88
					13,00% Costes indirectos .....
					-8,56
<b>TOTAL .....</b>					<b>-74,44 €</b>
<b>17AHA00230</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM., DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
					Costes Directos .....
					-62,69
					13,00% Costes indirectos .....
					-8,15
<b>TOTAL .....</b>					<b>-70,84 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17AHA00240</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
					-62,69
Costes Directos .....					-62,69
13,00% Costes indirectos .....					-8,15
<b>TOTAL .....</b>					<b>-70,84 €</b>

<b>17AHA00250</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM, DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EA00100	1,000 t	RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
					-62,69
Costes Directos .....					-62,69
13,00% Costes indirectos .....					-8,15
<b>TOTAL .....</b>					<b>-70,84 €</b>

**Grupo 17AHH: Hierro**

**Grupo 17AHW: Varios**

**Apartado 17AM: Metales mezclados**

**Grupo 17AMM: Metales mezclados**

**Grupo 17AMW: Varios**

**Apartado 17AP: Plomo**

**Grupo 17APA: Plomo**

**Grupo 17APW: Varios**

**Apartado 17AW: Varios**

**Grupo 17AWW: Varios**

**Apartado 17AZ: Zinc**

**Grupo 17AZZ: Zinc**

**Grupo 17AZW: Varios**

**Subcapítulo 17F: ASFALTO, ALQUITRÁN Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS**

**Apartado 17FA: Asfalto con alquitrán**

**Grupo 17FAA: Asfalto con alquitrán**

**Grupo 17FAW: Varios**

**Apartado 17FS: Asfalto sin alquitrán**

**Grupo 17FSS: Asfalto sin alquitrán**

**Grupo 17FSW: Varios**

**Apartado 17FT: Alquitrán y productos alquitranados**

**Grupo 17FTT: Alquitrán y productos alquitranados**

**Grupo 17FTW: Varios**

**Apartado 17FW: Varios**

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----	-------------	--------	----------	---------

**Grupo 17FWW: Varios**

**Subcapítulo 17H: HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO**

**Apartado 17HA: Áridos y piedras naturales**

**Grupo 17HAA: Áridos**

**Grupo 17HAP: Piedras naturales**

**Grupo 17HAW: Varios**

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00100</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km</b> Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	3,84	3,84	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
				Costes Directos .....	15,88
				13,00% Costes indirectos .....	2,06
<b>TOTAL .....</b>					<b>17,94 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00120</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km</b> Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	3,84	3,84	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
				Costes Directos .....	18,44
				13,00% Costes indirectos .....	2,40
<b>TOTAL .....</b>					<b>20,84 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00140</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km</b> Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	3,84	3,84	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
				Costes Directos .....	21,00
				13,00% Costes indirectos .....	2,73
<b>TOTAL .....</b>					<b>23,73 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00200</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	1,43	
MK00100	0,125 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
					Costes Directos ..... 17,73
					13,00% Costes indirectos ..... 2,30
<b>TOTAL .....</b>					<b>20,03 €</b>
<b>17HAW00210</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	1,43	
MK00100	0,225 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
					Costes Directos ..... 20,29
					13,00% Costes indirectos ..... 2,64
<b>TOTAL .....</b>					<b>22,93 €</b>
<b>17HAW00220</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	1,43	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
					Costes Directos ..... 22,85
					13,00% Costes indirectos ..... 2,97
<b>TOTAL .....</b>					<b>25,82 €</b>
<b>17HAW00230</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	1,07	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
					Costes Directos ..... 24,56
					13,00% Costes indirectos ..... 3,19
<b>TOTAL .....</b>					<b>27,75 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00240</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	1,07	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	24,56
				13,00% Costes indirectos .....	3,19
				<b>TOTAL .....</b>	<b>27,75 €</b>
<b>17HAW00250</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	1,07	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	24,56
				13,00% Costes indirectos .....	3,19
				<b>TOTAL .....</b>	<b>27,75 €</b>
<b>17HAW00300</b>		<b>m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
				Costes Directos .....	12,04
				13,00% Costes indirectos .....	1,57
				<b>TOTAL .....</b>	<b>13,61 €</b>
<b>17HAW00310</b>		<b>m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
				Costes Directos .....	14,60
				13,00% Costes indirectos .....	1,90
				<b>TOTAL .....</b>	<b>16,50 €</b>
<b>17HAW00320</b>		<b>m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km</b>			
Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EH00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
				Costes Directos .....	17,16
				13,00% Costes indirectos .....	2,23
				<b>TOTAL .....</b>	<b>19,39 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HAW00330</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	23,85
				13,00% Costes indirectos .....	3,10
<b>TOTAL .....</b>					<b>26,95 €</b>

<b>17HAW00340</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	23,85
				13,00% Costes indirectos .....	3,10
<b>TOTAL .....</b>					<b>26,95 €</b>

<b>17HAW00350</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	23,85
				13,00% Costes indirectos .....	3,10
<b>TOTAL .....</b>					<b>26,95 €</b>

## Apartado 17HC: Materiales cerámicos

### Grupo 17HCB: Baldosas

### Grupo 17HCL: Ladrillos

### Grupo 17HCT: Tejas

<b>17HCT00100</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	3,84	0,04	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,71	
MK00100	0,002 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,05	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
				Costes Directos .....	-0,70
				13,00% Costes indirectos .....	-0,09
<b>TOTAL .....</b>					<b>-0,79 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17HCT00120</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	3,84	0,04	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,71	
MK00100	0,004 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
					Costes Directos ..... -0,65
					13,00% Costes indirectos ..... -0,08
<b>TOTAL</b> .....					<b>-0,73 €</b>

<b>17HCT00140</b>	<b>u</b>	<b>RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.					
AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS SELECCIONADOS A	3,84	0,04	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,71	
MK00100	0,006 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
					Costes Directos ..... -0,60
					13,00% Costes indirectos ..... -0,08
<b>TOTAL</b> .....					<b>-0,68 €</b>

## Grupo 17HCW: Varios

## Apartado 17HH: Hormigones, terrazos, cementos y cales

### Grupo 17HHC: Cementos

### Grupo 17HHH: Hormigones

### Grupo 17HHK: Cales

### Grupo 17HHT: Terrazos y piedras artificiales

### Grupo 17HHW: Varios

## Apartado 17HM: Morteros

### Grupo 17HMM: Morteros

### Grupo 17HMW: Varios

## Apartado 17HW: Varios

### Grupo 17HWW: Varios

## Apartado 17HY: Materiales de construcción derivados del yeso

### Grupo 17HYE: Escayolas

### Grupo 17HYW: Varios

### Grupo 17HYY: Yeso

## Subcapítulo 17I: MATERIALES DE AISLAMIENTO

## Apartado 17IA: Materiales derivados del yeso con amianto

### Grupo 17IAA: Materiales de aislamiento con amianto

### Grupo 17IAW: Varios

## Apartado 17IO: Otros materiales de aislamiento



Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----	-------------	--------	----------	---------

**Grupo 17IOO: Otros materiales de aislamiento**

**Grupo 17IOW: Varios**

**Apartado 17IW: Varios**

**Grupo 17IWW: Varios**

**Subcapítulo 17M: MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VIDRIOS**

**Apartado 17MM: Maderas, papeles, plásticos y sintéticos**

**Grupo 17MMM: Madera, papeles y cartones**

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00100</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Costes Directos .....	9,04
				13,00% Costes indirectos .....	1,18
<b>TOTAL</b> .....					<b>10,22 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00110</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Costes Directos .....	11,60
				13,00% Costes indirectos .....	1,51
<b>TOTAL</b> .....					<b>13,11 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00120</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km</b>			
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Costes Directos .....	14,16
				13,00% Costes indirectos .....	1,84
<b>TOTAL</b> .....					<b>16,00 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00130</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Costes Directos .....	17,35
				13,00% Costes indirectos .....	2,26
<b>TOTAL</b> .....					<b>19,61 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17MMM00140</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Costes Directos .....	17,35
				13,00% Costes indirectos .....	2,26
<b>TOTAL .....</b>					<b>19,61 €</b>

<b>17MMM00150</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km</b>			
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.					
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
				Costes Directos .....	17,35
				13,00% Costes indirectos .....	2,26
<b>TOTAL .....</b>					<b>19,61 €</b>

## Grupo 17MMP: Plásticos y sintéticos

<b>17MMP00001</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.</b>			
Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.					
MK00100	0,110 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
TP00200	2,500 h	PEÓN ORDINARIO	14,11	35,28	
TW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
				Costes Directos .....	51,55
				13,00% Costes indirectos .....	6,70
<b>TOTAL .....</b>					<b>58,25 €</b>

<b>17MMP00011</b>	<b>t</b>	<b>RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC.</b>			
Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.					
MK00100	0,065 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,66	
TW00001	1,000 t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
TP00200	2,500 h	PEÓN ORDINARIO	14,11	35,28	
				Costes Directos .....	50,39
				13,00% Costes indirectos .....	6,55
<b>TOTAL .....</b>					<b>56,94 €</b>

## Grupo 17MMW: Varios

### Apartado 17MV: Vidrios

### Subcapítulo 17R: RESIDUOS MEZCLADOS

#### Apartado 17RR: Residuos mezclados

#### Grupo 17RRR: Residuos mezclados

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00200</b>		<b>m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
AER00100	1,000	m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,42	2,42	
ME00300	0,020	h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100	h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ER00100	1,000	m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	17,96
				13,00% Costes indirectos .....	2,33
<b>TOTAL .....</b>					<b>20,29 €</b>
<b>17RRR00210</b>		<b>m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
AER00100	1,000	m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,42	2,42	
ME00300	0,020	h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200	h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
ER00100	1,000	m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	20,52
				13,00% Costes indirectos .....	2,67
<b>TOTAL .....</b>					<b>23,19 €</b>
<b>17RRR00220</b>		<b>m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km</b>			
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
AER00100	1,000	m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,42	2,42	
ME00300	0,020	h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300	h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
ER00100	1,000	m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	23,08
				13,00% Costes indirectos .....	3,00
<b>TOTAL .....</b>					<b>26,08 €</b>
<b>17RRR00300</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EW00100	0,200	u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,050	h PEÓN ESPECIAL	14,26	0,71	
MK00100	0,125	h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
ER00100	1,000	m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	17,01
				13,00% Costes indirectos .....	2,21
<b>TOTAL .....</b>					<b>19,22 €</b>
<b>17RRR00310</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
EW00100	0,200	u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,050	h PEÓN ESPECIAL	14,26	0,71	
MK00100	0,225	h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
ER00100	1,000	m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
				Costes Directos .....	19,57
				13,00% Costes indirectos .....	2,54
<b>TOTAL .....</b>					<b>22,11 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00320</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EW00100	0,200 u	CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,71	
MK00100	0,325 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			22,13
		13,00% Costes indirectos .....			2,88
		<b>TOTAL .....</b>			<b>25,01 €</b>
<b>17RRR00330</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			23,85
		13,00% Costes indirectos .....			3,10
		<b>TOTAL .....</b>			<b>26,95 €</b>
<b>17RRR00340</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			23,85
		13,00% Costes indirectos .....			3,10
		<b>TOTAL .....</b>			<b>26,95 €</b>
<b>17RRR00350</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			23,85
		13,00% Costes indirectos .....			3,10
		<b>TOTAL .....</b>			<b>26,95 €</b>
<b>17RRR00400</b>		<b>m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,29	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			15,35
		13,00% Costes indirectos .....			2,00
		<b>TOTAL .....</b>			<b>17,35 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17RRR00410</b>		<b>m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,29	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			17,91
		13,00% Costes indirectos .....			2,33
		<b>TOTAL .....</b>			<b>20,24 €</b>
<b>17RRR00420</b>		<b>m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km</b>			
		Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			20,66
		13,00% Costes indirectos .....			2,69
		<b>TOTAL .....</b>			<b>23,35 €</b>
<b>17RRR00430</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			23,85
		13,00% Costes indirectos .....			3,10
		<b>TOTAL .....</b>			<b>26,95 €</b>
<b>17RRR00440</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			23,85
		13,00% Costes indirectos .....			3,10
		<b>TOTAL .....</b>			<b>26,95 €</b>
<b>17RRR00450</b>		<b>m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km</b>			
		Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
TP00100	0,025 h	PEÓN ESPECIAL	14,26	0,36	
MK00400	1,000 m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
ER00100	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
		Costes Directos .....			23,85
		13,00% Costes indirectos .....			3,10
		<b>TOTAL .....</b>			<b>26,95 €</b>

**Grupo 17RRW: Varios**

**Subcapítulo 17T: TERRENOS**

**Apartado 17TL: Lodos de renaje**

**Grupo 17TLL: Lodos de drenaje**

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
--------	----	-------------	--------	----------	---------

## Grupo 17TLW: Varios

### Apartado 17TT: Terrenos

#### Grupo 17TTT: Terrenos

<b>17TTT00100</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
				Costes Directos .....	4,04
				13,00% Costes indirectos .....	0,53
<b>TOTAL .....</b>					<b>4,57 €</b>
<b>17TTT00110</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
				Costes Directos .....	6,60
				13,00% Costes indirectos .....	0,86
<b>TOTAL .....</b>					<b>7,46 €</b>
<b>17TTT00120</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km</b>			
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
ET00100	1,000 m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
				Costes Directos .....	9,16
				13,00% Costes indirectos .....	1,19
<b>TOTAL .....</b>					<b>10,35 €</b>
<b>17TTT00200</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km</b>			
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
				Costes Directos .....	5,29
				13,00% Costes indirectos .....	0,69
<b>TOTAL .....</b>					<b>5,98 €</b>
<b>17TTT00210</b>	<b>m3</b>	<b>RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km</b>			
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.					
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
				Costes Directos .....	7,85
				13,00% Costes indirectos .....	1,02
<b>TOTAL .....</b>					<b>8,87 €</b>

Código	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17TTT00220</b>		<b>m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km</b>			
		Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
ET00200	1,000 m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
				Costes Directos .....	10,41
				13,00% Costes indirectos .....	1,35
				<b>TOTAL .....</b>	<b>11,76 €</b>

**Grupo 17TTP: Piedras**

**Grupo 17TTW: Varios**

**Apartado 17TW: Varios**

**Grupo 17TWW: Varios**

**Subcapítulo 17W: VARIOS**

**Apartado 17WW: Varios**

**Grupo 17WWW: Varios**