

Precios Unitarios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Capítulo 01: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Subcapítulo 01A: ALBAÑILERÍA

Apartado 01AA: Arcos y bóvedas de ladrillo

Grupo 01AAA: Arcos

Grupo 01AAB: Bóvedas

01AAB00001 m2 DEMOLICIÓN DE BÓVEDA A LA CATALANA, INCLUSO CARGA MANUAL

Demolición de bóveda a la catalana formada por doble tablero de rasilla, con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud por el intradós.

MK00100	0,056 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,43	
TP00100	0,625 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	11,42	
				Costes directos.....	12,85
				10,62% Costes indirectos.....	1,36
				TOTAL EUROS.....	14,21

01AAB00002 m2 DEMOLICIÓN DE BÓVEDA A LA CATALANA, INCLUSO CARGA MECÁNICA

Demolición de bóveda a la catalana formada por doble tablero de rasilla, con medios manuales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud por el intradós.

ME00300	0,007 h	PALA CARGADORA	23,87	0,17	
MK00100	0,030 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
				Costes directos.....	10,08
				10,62% Costes indirectos.....	1,07
				TOTAL EUROS.....	11,15

01AAB90002 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE BÓVEDA A LA CATALANA

Demolición masiva con medios manuales, de bóveda a la catalana formada por doble tablero de rasilla con guarnecido de yeso por el intradós. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud por el intradós.

TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
				Costes directos.....	9,14
				10,62% Costes indirectos.....	0,97
				TOTAL EUROS.....	10,11

Grupo 01AAW: Varios

Apartado 01AB: Fábricas de bloque

Grupo 01ABH: Huecos

Grupo 01ABM: Macizos

Grupo 01ABW: Varios

Apartado 01AC: Cantería

Grupo 01ACA: Arcos

Grupo 01ACB: Bóvedas

Grupo 01ACM: Mampostería

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01ACS: Sillerías				
Grupo 01ACW: Varios				
Grupo 01ACX: Mixtas				
Apartado 01AD: Distribuciones de ladrillo				
Grupo 01ADS: Tabiques sencillos				
01ADS00001	m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE L/ HUECO SENCILLO, C. MANUAL, T. VERT. Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,315 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,76	
	Costes directos.....			6,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,79
01ADS00002	m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE L/HUECO SENCILLO, C. MECÁNICA, T. VERT. Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo con medios manuales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,002 h PALA CARGADORA	23,87	0,05	
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
	Costes directos.....			5,17
	10,62% Costes indirectos.....			0,55
	TOTAL EUROS.....			5,72
01ADS00003	m2 DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABIQUE L/HUECO SENCILLO Demolición de partición interior de tabique de ladrillo hueco sencillo, con medios manuales, incluso revestimientos continuos, delcolgado de carpintería, desmontado de cerco. p.p. de instalaciones, alicatados, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,012 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,31	
TP00100	0,340 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,22	
	Costes directos.....			6,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,30
01ADS90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABIQUE DE L/HUECO SENCILLO Demolición selectiva con medios manuales de tabique de ladrillo hueco sencillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
	Costes directos.....			4,94
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,46
01ADS90003	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABIQUE Demolición masiva con medios manuales, de partición interior de tabique de ladrillo hueco sencillo, con guarnecido de yeso. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,340 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,22	
	Costes directos.....			6,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,66
	TOTAL EUROS.....			6,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01ADT: Tabicones				
01ADT00001	m2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LAD. GAFA, C. MECÁNICA, T. VERTEDERO Demolición de tabicón de ladrillo gafa con medios manuales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,023 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,59	
TP00100	0,380 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,95	
	Costes directos.....			7,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,80
	TOTAL EUROS.....			8,34
01ADT00002	m2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A CONTENEDOR Demolición de tabicón de ladrillo gafa con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00300	1,300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,74	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			12,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,33
01ADT00003	m2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MANUAL, T. VERT. CONTENED. Demolición de tabicón de ladrillo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero con contenedor. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00300	1,300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,74	
MK00400	0,075 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	0,82	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			12,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,37
	TOTAL EUROS.....			14,24
01ADT00004	m2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO, C. MECÁNICA T. VERTEDERO Demolición de tabicón de ladrillo con medios manuales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
	Costes directos.....			6,36
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,04
01ADT00005	m2 DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN DE L/GAFA SENCILLO Demolición de partición interior de tabicón de ladrillo gafa sencillo, con medios manuales, incluso revestimientos continuos, delcolgado de carpintería, desmontado de cerco. p.p. de instalaciones, alicatados, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,004 h PALA CARGADORA	23,87	0,10	
MK00100	0,014 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,36	
TP00100	0,405 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,40	
	Costes directos.....			7,86
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,69

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01ADT90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE L/GAFA Demolición selectiva con medios manuales, de tabicón de ladrillo gafa. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,380 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,95	
	Costes directos.....			6,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,74
	TOTAL EUROS.....			7,69
01ADT90004	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO Demolición selectiva con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
	Costes directos.....			6,03
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,67
01ADT90005	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN Demolición masiva con medios manuales de partición interior de tabicón de ladrillo gafa sencillo, con guarnecido de yeso. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,405 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,40	
	Costes directos.....			7,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,79
	TOTAL EUROS.....			8,19

Grupo 01ADW: Varios

Apartado 01AL: Paredes de ladrillo

Grupo 01ALE: Especiales

Grupo 01ALH: Huecos

01ALH00001	m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MANUALES Demolición de citara de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,045 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,15	
TP00100	0,850 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,54	
	Costes directos.....			16,69
	10,62% Costes indirectos.....			1,77
	TOTAL EUROS.....			18,46
01ALH00002	m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MECÁNICOS Demolición de citara de ladrillo hueco con medios mecánicos, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,035 h PALA CARGADORA	23,87	0,84	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
	Costes directos.....			1,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,21
	TOTAL EUROS.....			2,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01ALH00003	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H CON M. MANUALES Demolición de muro de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,405 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	10,37	
TP00100	4,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	77,69	
	Costes directos.....			88,06
	10,62% Costes indirectos.....			9,35
	TOTAL EUROS.....			97,41
01ALH00004	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H CON M. MECÁNICOS Demolición de muro de ladrillo hueco con medios mecánicos, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,215 h PALA CARGADORA	23,87	5,13	
MK00100	0,170 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,35	
TP00100	0,215 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,93	
	Costes directos.....			13,41
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,83
01ALH00005	m2 DEMOLICIÓN DE DOBLE TABIQUE A LA CAPUCHINA Demolición de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco sencillo, con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
	Costes directos.....			10,82
	10,62% Costes indirectos.....			1,15
	TOTAL EUROS.....			11,97
01ALH00006	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES T. CONTENEDOR Demolición de muro de ladrillo hueco con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
MK00300	1,300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,74	
TP00100	4,590 h PEÓN ESPECIAL	18,28	83,91	
	Costes directos.....			88,65
	10,62% Costes indirectos.....			9,41
	TOTAL EUROS.....			98,06
01ALH00007	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES, C. MANUAL, T. CONTENEDOR Demolición de muro de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero con contenedor. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
MK00300	1,300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,74	
MK00400	1,350 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	14,84	
TP00100	4,590 h PEÓN ESPECIAL	18,28	83,91	
	Costes directos.....			103,49
	10,62% Costes indirectos.....			10,99
	TOTAL EUROS.....			114,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01ALH00008	m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H M. MANUALES, C. MECÁNICA, T. VERT. Demolición de citara de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
	Costes directos.....			8,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,94
	TOTAL EUROS.....			9,82
01ALH00009	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES, C. MECÁNICA, T. VERT. Demolición de muro de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,045 h PALA CARGADORA	23,87	1,07	
MK00100	0,170 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,35	
TP00100	3,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	65,81	
	Costes directos.....			71,23
	10,62% Costes indirectos.....			7,56
	TOTAL EUROS.....			78,79
01ALH00010	m2 DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO HUECO Demolición de partición interior de citara de ladrillo hueco, con medios manuales, incluso revestimientos continuos, delcolgado de carpintería, desmontado de cerco, p.p. de instalaciones, alicatados, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,023 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,59	
TP00100	0,605 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,06	
	Costes directos.....			11,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,04
01ALH90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			7,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,09
01ALH90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE CITARA DE L/H Demolición selectiva con medios mecánicos de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,032 h PALA CARGADORA	23,87	0,76	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
	Costes directos.....			1,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,15
	TOTAL EUROS.....			1,55
01ALH90003	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/H Demolición selectiva con medios manuales de muro de ladrillo hueco. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
TP00100	3,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	55,30	
	Costes directos.....			55,30
	10,62% Costes indirectos.....			5,87
	TOTAL EUROS.....			61,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01ALH90004	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE MURO DE L/H Demolición selectiva con medios mecánicos de muro de ladrillo hueco. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,194 h PALA CARGADORA	23,87	4,63	
TP00100	0,215 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,93	
	Costes directos.....			8,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,47
01ALH90005	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DOBLE TABIQUE A LA CAPUCHINA Demolición selectiva con medios manuales de doble tabique a la capuchina de ladrillo hueco sencillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,445 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,13	
	Costes directos.....			8,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,86
	TOTAL EUROS.....			8,99
01ALH90010	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR CITARA L/H Demolición masiva con medios manuales de partición interior de citara de ladrillo hueco con guarnecido de yeso. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,505 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,23	
	Costes directos.....			9,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,21
Grupo 01ALM: Macizos				
01ALM00001	m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/M CON MEDIOS MANUALES Demolición de citara de ladrillo macizo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,045 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,15	
TP00100	0,595 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,88	
	Costes directos.....			12,03
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,31
01ALM00002	m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/M CON MEDIOS MECÁNICOS Demolición de citara de ladrillo macizo con medios mecánicos, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,045 h PALA CARGADORA	23,87	1,07	
MK00100	0,019 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,49	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			2,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,63
01ALM00003	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,375 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,60	
TP00100	5,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	96,88	
	Costes directos.....			106,48
	10,62% Costes indirectos.....			11,31
	TOTAL EUROS.....			117,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01ALM00004	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MECÁNICOS Demolición de muro de ladrillo macizo con medios mecánicos, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,242 h PALA CARGADORA	23,87	5,78	
MK00100	0,160 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,10	
TP00100	0,242 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,42	
	Costes directos.....			14,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,52
	TOTAL EUROS.....			15,82
01ALM00005	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
MK00300	1,300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,74	
TP00100	5,630 h PEÓN ESPECIAL	18,28	102,92	
	Costes directos.....			107,66
	10,62% Costes indirectos.....			11,43
	TOTAL EUROS.....			119,09
01ALM00006	m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M M. MANUALES, T. VERTEDERO, CONTENEDOR Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero con contenedor. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
MK00300	1,300 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,74	
MK00400	1,250 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	13,74	
TP00100	5,630 h PEÓN ESPECIAL	18,28	102,92	
	Costes directos.....			121,40
	10,62% Costes indirectos.....			12,89
	TOTAL EUROS.....			134,29
01ALM00007	m2 DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO MACIZO Demolición de partición interior de citara de ladrillo macizo, con medios manuales, incluso revestimientos continuos, delcolgado de carpintería, desmontado de cerco, p.p. de instalaciones, alicatados, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,023 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,59	
TP00100	0,560 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,24	
	Costes directos.....			10,97
	10,62% Costes indirectos.....			1,17
	TOTAL EUROS.....			12,14
01ALM90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,448 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,19	
	Costes directos.....			8,19
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01ALM90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE CITARA DE L/M Demolición selectiva con medios mecánicos de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,041 h PALA CARGADORA	23,87	0,98	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			1,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,19
	TOTAL EUROS.....			1,99
01ALM90003	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/M Demolición selectiva con medios manuales de muro de ladrillo macizo. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
TP00100	4,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	75,86	
	Costes directos.....			75,86
	10,62% Costes indirectos.....			8,06
	TOTAL EUROS.....			83,92
01ALM90004	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA MEDIOS MECÁNICOS DE MURO DE L/M Demolición selectiva con medios mecánicos de muro de ladrillo macizo. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.			
ME00300	0,218 h PALA CARGADORA	23,87	5,20	
TP00100	0,242 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,42	
	Costes directos.....			9,62
	10,62% Costes indirectos.....			1,02
	TOTAL EUROS.....			10,64
01ALM90007	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR CITARA L/M Demolición masiva con medios manuales de partición interior de citara de ladrillo macizo, con guarnecido de yeso. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,560 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,24	
	Costes directos.....			10,24
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,33

Grupo 01ALP: Perforados

Grupo 01ALW: Varios

Grupo 01ALX: Mixtas

Apartado 01AP: Prefabricados

Grupo 01APE: Exteriores

Grupo 01API: Interiores

Grupo 01APW: Varios

Apartado 01AW: Varios

Grupo 01AWD: Dinteles

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01AWD00001	m DESMONTADO DE DINTEL DE DOBLE VIGUETA DE HORMIGÓN Desmontado de dintel formado por doble vigueta de hormigón, con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud total inicial incluso apoyos.			
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			9,78
	10,62% Costes indirectos.....			1,04
	TOTAL EUROS.....			10,82
01AWD90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DINTEL DOBLE VIGUETA HORM. Demolición selectiva con medios manuales de dintel formado por doble vigueta de hormigón. Medida la longitud total inicial, incluso apoyos.			
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
	Costes directos.....			6,86
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,59

Grupo 01AWF: Formaciones de pendientes

01AWF00001	m2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTE Demolición de formación de pendiente de 75 cm de altura media formada por: tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo separados 50 cm y doble tablero de rasilla, con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,080 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,05	
TP00100	0,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,88	
	Costes directos.....			13,93
	10,62% Costes indirectos.....			1,48
	TOTAL EUROS.....			15,41
01AWF90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PENDIENTE Demolición selectiva con medios manuales de formación de pendiente de 75 cm de altura media formada por: tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo separados 50 cm y doble tablero de rasilla. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,475 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,68	
	Costes directos.....			8,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,92
	TOTAL EUROS.....			9,60

Grupo 01AWM: Mochetas

Grupo 01AWP: Peldaños

01AWP00001	m DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO Demolición de formación de peldaño de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01AWP90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO L/H Demolición selectiva con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
TP00100	0,138 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,52	
	Costes directos.....			2,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,79
Grupo 01AWW: Varios				
01AWW00001	m2 DEMOLICIÓN DE TABLERO DE LADRILLO HUECO Demolición de tablero de ladrillo hueco sencillo y elementos resistentes complementarios, con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,035 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,90	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			5,47
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,05
01AWW00002	m2 DEMOLICIÓN DE DOBLE TABLERO DE LADRILLO HUECO Demolición de doble tablero de ladrillo hueco sencillo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,050 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,28	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			8,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,50
01AWW90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABLERO DE LADRILLO HUECO Demolición selectiva con medios manuales de tablero de ladrillo hueco sencillo complementarios. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			3,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,54
01AWW90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DOBLE TABLERO DE LADRILLO Demolición selectiva con medios manuales de doble tablero de ladrillo hueco sencillo. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TP00100	0,275 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,03	
	Costes directos.....			5,03
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,56

Subcapítulo 01C: CIMENTACIONES

Apartado 01CA: Hormigón armado

Grupo 01CAA: Hormigón armado

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CAA00001	m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, CARGA MANUAL Demolición con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	10,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	196,51	
	Costes directos.....			206,49
	10,62% Costes indirectos.....			21,93
	TOTAL EUROS.....			228,42
01CAA00002	m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO, CARGA MECÁNICA Demolición con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso carga mecánica, p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
MK00100	0,170 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,35	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
	Costes directos.....			114,43
	10,62% Costes indirectos.....			12,15
	TOTAL EUROS.....			126,58
01CAA00003	m3 DEMOLICIÓN CON M. MANUALES HORMIGÓN ARMADO, CARGA MECÁNICA Demolición con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso carga mecánica, p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
MK00100	0,170 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,35	
TP00100	9,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	178,23	
	Costes directos.....			185,38
	10,62% Costes indirectos.....			19,69
	TOTAL EUROS.....			205,07
01CAA00004	m3 DEMOLICIÓN CON M. MECÁNICOS HORM. ARMADO, EXC. TIERRAS C. MEDIA Demolición con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso, p.p. de compresor, excavación de tierras de consistencia media, hasta una profundidad máxima de 4 m, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
ME00400	0,175 h RETROEXCAVADORA	34,98	6,12	
MK00100	0,350 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,96	
TP00100	5,085 h PEÓN ESPECIAL	18,28	92,95	
	Costes directos.....			123,91
	10,62% Costes indirectos.....			13,16
	TOTAL EUROS.....			137,07
01CAA00100	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO Demolición parcial con medios mecánicos de losas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	7,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	141,67	
	Costes directos.....			167,53
	10,62% Costes indirectos.....			17,79
	TOTAL EUROS.....			185,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CAA00200	m2 CAJEADO DE 5 cm, CON M. MECÁNICOS DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO Cajeado de 5 cm, con medios mecánicos de losas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TP00100	0,740 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,53	
	Costes directos.....			15,94
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,63
01CAA00300	m2 REBAJE DE 10 cm, CON M. MECÁNICOS DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO Rebaje de 10 cm, con medios mecánicos de losas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.			
MC00100	0,600 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,81	
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TO00100	0,135 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,60	
TP00100	1,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	21,57	
	Costes directos.....			29,00
	10,62% Costes indirectos.....			3,08
	TOTAL EUROS.....			32,08
01CAA00400	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE VIGAS/ZUNCHOS HORM. ARM. Demolición parcial con medios mecánicos de vigas y zunchos de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	3,125 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	19,84	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TO00100	0,063 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,21	
TP00100	9,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	164,52	
	Costes directos.....			195,55
	10,62% Costes indirectos.....			20,77
	TOTAL EUROS.....			216,32
01CAA00500	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE ZAPATAS/ENCEP. HORM. ARM. Demolición parcial con medios mecánicos de zapatas y encepados de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	3,000 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	19,05	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TO00100	0,060 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,15	
TP00100	8,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	159,95	
	Costes directos.....			190,13
	10,62% Costes indirectos.....			20,19
	TOTAL EUROS.....			210,32
01CAA90001	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación. Medido el volumen inicial.			
TP00100	9,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	171,38	
	Costes directos.....			171,38
	10,62% Costes indirectos.....			18,20
	TOTAL EUROS.....			189,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CAA90002	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
ME00400	0,175 h RETROEXCAVADORA	34,98	6,12	
TP00100	3,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	68,55	
	Costes directos.....			90,55
	10,62% Costes indirectos.....			9,62
	TOTAL EUROS.....			100,17
01CAA90004	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE HORM. ARM. EXC. TIERRAS C/M Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado, en elementos de cimentación, incluso, p.p. de compresor, excavación de tierras de consistencia media, hasta una profundidad máxima de 4 m y relleno posterior. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
ME00400	0,175 h RETROEXCAVADORA	34,98	6,12	
TP00100	3,835 h PEÓN ESPECIAL	18,28	70,10	
	Costes directos.....			92,10
	10,62% Costes indirectos.....			9,78
	TOTAL EUROS.....			101,88
01CAA90100	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO Demolición masiva con medios mecánicos de losas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
TP00100	6,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	114,25	
	Costes directos.....			130,13
	10,62% Costes indirectos.....			13,82
	TOTAL EUROS.....			143,95
01CAA90200	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS PARA CAJEADO DE 5 cm LOSAS H.A. Demolición masiva con medios mecánicos para cajeadado de 5 cm, de losas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medida la superficie ejecutada.			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
TP00100	0,670 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,25	
	Costes directos.....			14,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,50
	TOTAL EUROS.....			15,65
01CAA90300	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS PARA REBAJE DE 10 cm LOSAS H.A. Demolición masiva con medios mecánicos para rebaje de 10 cm, de losas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medida la superficie ejecutada.			
MC00100	0,600 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,81	
TO00100	0,135 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,60	
TP00100	1,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,01	
	Costes directos.....			25,42
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CAA90400	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE VIGAS/ZUNCHOS HORM. ARM. Demolición masiva con medios mecánicos de vigas y zunchos de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	3,125 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	19,84	
TO00100	0,063 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,21	
TP00100	7,625 h PEÓN ESPECIAL	18,28	139,38	
	Costes directos.....			160,43
	10,62% Costes indirectos.....			17,04
	TOTAL EUROS.....			177,47
01CAA90500	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE ZAPATAS/ENCEP. HORM. ARM. Demolición masiva con medios mecánicos de zapatas y encepados de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	3,000 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	19,05	
TO00100	0,060 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,15	
TP00100	7,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	134,82	
	Costes directos.....			155,02
	10,62% Costes indirectos.....			16,46
	TOTAL EUROS.....			171,48
Grupo 01CAW: Varios				
Apartado 01CM: Hormigón en masa				
Grupo 01CMM: Hormigón en masa				
01CMM00001	m3 DEMOLICIÓN CON M. MANUALES DE HORMIGÓN EN MASA CARGA MANUAL Demolición con medios manuales de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	8,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	159,95	
	Costes directos.....			169,93
	10,62% Costes indirectos.....			18,05
	TOTAL EUROS.....			187,98
01CMM00002	m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA Demolición con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso carga manual y p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
MK00100	0,170 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,35	
TP00100	3,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	63,98	
	Costes directos.....			82,24
	10,62% Costes indirectos.....			8,73
	TOTAL EUROS.....			90,97
01CMM00003	m3 DEMOLICIÓN CON M. MANUALES DE HORMIGÓN EN MASA CARGA MECÁNICA Demolición con medios manuales de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso carga mecánica, p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
MK00100	0,170 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,35	
TP00100	7,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	141,67	
	Costes directos.....			148,82
	10,62% Costes indirectos.....			15,80
	TOTAL EUROS.....			164,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CMM00004	m3 DEMOLICIÓN CON M. MECÁNICOS HORM. EN MASA, EXC. TIERRA, C. MED. Demolición con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor, excavación de tierras de consistencia media, hasta una profundidad máxima de 4 m, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,175 h RETROEXCAVADORA	34,98	6,12	
MK00100	0,350 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,96	
TP00100	3,585 h PEÓN ESPECIAL	18,28	65,53	
	Costes directos.....			91,72
	10,62% Costes indirectos.....			9,74
	TOTAL EUROS.....			101,46
01CMM00100	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA Demolición parcial con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,875 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,91	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	6,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	118,82	
	Costes directos.....			140,71
	10,62% Costes indirectos.....			14,94
	TOTAL EUROS.....			155,65
01CMM00200	m2 CAJEADO DE 5 cm, CON M. MECÁNICOS DE LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA Cajeado de 5 cm, con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.			
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TO00100	0,100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,92	
TP00100	0,640 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,70	
	Costes directos.....			14,13
	10,62% Costes indirectos.....			1,50
	TOTAL EUROS.....			15,63
01CMM00300	m2 REBAJE DE 10 cm, CON M. MECÁNICOS DE LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA Rebaje de 10 cm, con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie ejecutada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TO00100	0,110 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,12	
TP00100	1,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,83	
	Costes directos.....			21,97
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,30
01CMM00400	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE MACIZOS DE HORM. EN MASA Demolición parcial con medios mecánicos de macizos de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TO00100	0,350 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,73	
TP00100	6,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	114,25	
	Costes directos.....			142,07
	10,62% Costes indirectos.....			15,09
	TOTAL EUROS.....			157,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CMM90001	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN EN MASA Demolición selectiva con medios manuales de hormigón en masa en elementos de cimentación. Medido el volumen inicial.			
TP00100	7,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	134,82	
	Costes directos.....			134,82
	10,62% Costes indirectos.....			14,32
	TOTAL EUROS.....			149,14
01CMM90002	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA Demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
TP00100	2,625 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,98	
	Costes directos.....			61,89
	10,62% Costes indirectos.....			6,57
	TOTAL EUROS.....			68,46
01CMM90004	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS HORM. EN MASA EXC.TIERRAS C/M Demolición selectiva con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor, excavación de tierras de consistencia media, hasta una profundidad máxima de 4 m y relleno posterior. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,175 h RETROEXCAVADORA	34,98	6,12	
TP00100	2,710 h PEÓN ESPECIAL	18,28	49,54	
	Costes directos.....			66,77
	10,62% Costes indirectos.....			7,09
	TOTAL EUROS.....			73,86
01CMM90100	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA Demolición selectiva con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,875 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,91	
TP00100	5,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	93,68	
	Costes directos.....			105,59
	10,62% Costes indirectos.....			11,21
	TOTAL EUROS.....			116,80
01CMM90200	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MEC. PARA CAJEADO DE 5 cm LOSAS H.M. Demolición selectiva con medios mecánicos para cajeadado de 5 cm, de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,92	
TP00100	0,570 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,42	
	Costes directos.....			12,34
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,65
01CMM90300	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MEC. PARA REBAJE DE 10 cm LOSAS H.M. Demolición selectiva con medios mecánicos para rebaje de 10 cm, con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,110 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,12	
TP00100	0,890 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,27	
	Costes directos.....			18,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,95
	TOTAL EUROS.....			20,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CMM90400	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE MACIZOS DE HORM. EN MASA Demolición selectiva con medios mecánicos de macizos de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
TO00100	0,350 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,73	
TP00100	4,875 h PEÓN ESPECIAL	18,28	89,12	
	Costes directos.....			106,96
	10,62% Costes indirectos.....			11,36
	TOTAL EUROS.....			118,32

Grupo 01CMW: Varios

Apartado 01CW: Varios

Grupo 01CWW: Varios

01CWW00001	m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO Demolición con medios mecánicos de fábrica de ladrillo macizo, en elementos de cimentación, incluso, p.p. de compresor, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
MK00100	0,170 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,35	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
	Costes directos.....			73,10
	10,62% Costes indirectos.....			7,76
	TOTAL EUROS.....			80,86

01CWW00002	m3 DEMOLICIÓN CON M. MECÁNICOS FABR. LADRILLO EXC. TIERRA C. MED. Demolición con medios mecánicos de fábrica de ladrillo, en elementos de cimentación, incluso, p.p. de compresor, excavación de tierras de consistencia media, hasta una profundidad máxima de 4 m, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,175 h RETROEXCAVADORA	34,98	6,12	
MK00100	0,350 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,96	
TP00100	3,085 h PEÓN ESPECIAL	18,28	56,39	
	Costes directos.....			82,58
	10,62% Costes indirectos.....			8,77
	TOTAL EUROS.....			91,35

01CWW00003	m3 DEMOLICIÓN POR BATACHES DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA Demolición por bataches de cimentación de hormigón en masa, con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 3 m y una longitud inferior a 1,50 m, incluso excavación de tierras de consistencia media, perfilados, p.p. de compresor, apeos, extracción manual a los bordes, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,250 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	14,29	
ME00300	0,045 h PALA CARGADORA	23,87	1,07	
MK00100	0,225 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
TO02100	0,750 h OFICIAL 1ª	19,23	14,42	
TP00100	11,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	201,99	
VV00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
VV00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			241,78
	10,62% Costes indirectos.....			25,68
	TOTAL EUROS.....			267,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CWW00010	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE PILOTES DE HORM. ARMADO Demolición parcial con medios mecánicos de pilotes de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,100 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	13,34	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	6,950 h PEÓN ESPECIAL	18,28	127,05	
	Costes directos.....			150,37
	10,62% Costes indirectos.....			15,97
	TOTAL EUROS.....			166,34
01CWW00100	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE PANTALLAS DE HORM. ARMADO Demolición parcial con medios mecánicos de pantallas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	7,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	141,67	
	Costes directos.....			167,53
	10,62% Costes indirectos.....			17,79
	TOTAL EUROS.....			185,32
01CWW00200	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE CIMIENTOS FABR. LADRILLO Demolición parcial con medios mecánicos de cimientos de fábrica de ladrillo, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	6,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	114,25	
	Costes directos.....			135,34
	10,62% Costes indirectos.....			14,37
	TOTAL EUROS.....			149,71
01CWW00300	m3 DEMOLICIÓN PARCIAL CON M. MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA Demolición parcial con medios mecánicos de cimientos de mampostería, incluso p.p. de compresor o martillo percutor, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,250 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	14,29	
MK00100	0,390 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,98	
TP00100	7,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	132,53	
	Costes directos.....			156,80
	10,62% Costes indirectos.....			16,65
	TOTAL EUROS.....			173,45
01CWW90001	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO Demolición selectiva con medios mecánicos de fábrica de ladrillo macizo, en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
	Costes directos.....			65,95
	10,62% Costes indirectos.....			7,00
	TOTAL EUROS.....			72,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CWW90002	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE FABR. LADRILLO EXC. Y REL. TIERRAS Demolición masiva con medios mecánicos de fábrica de ladrillo, en elementos de cimentación, incluso p.p. de compresor, excavación y relleno de tierras de consistencia media, hasta una profundidad máxima de 4 m. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
ME00400	0,088 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,08	
TP00100	3,085 h PEÓN ESPECIAL	18,28	56,39	
	Costes directos.....			70,58
	10,62% Costes indirectos.....			7,50
	TOTAL EUROS.....			78,08
01CWW90003	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS POR BATACHES DE CIMENT. DE H.M. Demolición masiva con medios mecánicos por bataches de cimentación de hormigón en masa, hasta una profundidad máxima de 3 m y una longitud inferior a 1,50 m, incluso excavación, perfilados, extracción manual a los bordes y rellenos de tierras de consistencia media, p.p. de compresor y apeos. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,250 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	14,29	
TO02100	0,750 h OFICIAL 1ª	19,23	14,42	
TP00100	11,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	201,99	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			234,95
	10,62% Costes indirectos.....			24,95
	TOTAL EUROS.....			259,90
01CWW90010	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO Demolición masiva con medios mecánicos de pilotes de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,100 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	13,34	
TP00100	5,575 h PEÓN ESPECIAL	18,28	101,91	
	Costes directos.....			115,25
	10,62% Costes indirectos.....			12,24
	TOTAL EUROS.....			127,49
01CWW90100	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE PANTALLAS DE HORMIGÓN ARMADO Demolición masiva con medios mecánicos de pantallas de hormigón armado, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
TP00100	6,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	116,54	
	Costes directos.....			132,42
	10,62% Costes indirectos.....			14,06
	TOTAL EUROS.....			146,48
01CWW90200	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE FABR. DE LAD. Demolición selectiva con medios mecánicos de cimientos de fábrica de ladrillo, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
TP00100	4,875 h PEÓN ESPECIAL	18,28	89,12	
	Costes directos.....			100,23
	10,62% Costes indirectos.....			10,64
	TOTAL EUROS.....			110,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01CWW90300	m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA Demolición selectiva con medios mecánicos de cimientos de mampostería, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,250 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	14,29	
TP00100	5,875 h PEÓN ESPECIAL	18,28	107,40	
	Costes directos.....			121,69
	10,62% Costes indirectos.....			12,92
	TOTAL EUROS.....			134,61

Subcapítulo 01E: EDIFICACIONES

Apartado 01EB: A brazo

Grupo 01EBB: A brazo

01EBB00001	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO MEDIANERAS, MUROS DE FÁBRICA, M. MANUALES Demolición total de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios manuales, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,008 h PALA CARGADORA	23,87	0,19	
MK00100	0,017 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,44	
TO02100	0,070 h OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
TP00100	0,610 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,15	
	Costes directos.....			13,13
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,52

01EBB000020	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO MEDIANERAS, ESTRUC. METÁLICA, M. MANUALES Demolición total de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios manuales, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,640 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,70	
VV00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
VV00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			13,95
	10,62% Costes indirectos.....			1,48
	TOTAL EUROS.....			15,43

01EBB00100	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MANUALES Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios manuales, incluso p.p. de apeos, carga mecánica, y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TO02100	0,060 h OFICIAL 1ª	19,23	1,15	
TP00100	0,580 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,60	
	Costes directos.....			12,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,30
	TOTAL EUROS.....			13,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EBB00120	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, ESTRUCT. METÁLICA, M. MANUALES Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios manuales, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,002 h PALA CARGADORA	23,87	0,05	
MK00100	0,019 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,49	
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			13,18
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,58
01EBB00200	m3 DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FÁBRICA, CUB. MADERA, M. MAN. Demolición total de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta de madera, realizada con medios manuales, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,012 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,31	
TO02100	0,020 h OFICIAL 1ª	19,23	0,38	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
	Costes directos.....			4,85
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,37
01EBB00201	m3 DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FÁBRICA, CUB. METÁLICA, M. MAN. Demolición total de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta metálica, realizada con medios manuales, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,012 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,31	
TO01600	0,006 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,12	
TP00100	0,230 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,20	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			5,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,54
	TOTAL EUROS.....			5,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EBB00220	m3 DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, ESTRUCTURA METÁLICA, M. MANUALES Demolición total de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con estructura metálica, realizada con medios manuales, incluso p.p. de apeos, carga mecánica, y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,004 h PALA CARGADORA	23,87	0,10	
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO01600	0,009 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,17	
TP00100	0,178 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,25	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			4,08
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,51
01EBB90001	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE EDIFICIO MEDIANERO MUROS FÁBR. Demolición masiva con medios manuales de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO02100	0,070 h OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
TP00100	0,610 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,15	
	Costes directos.....			12,50
	10,62% Costes indirectos.....			1,33
	TOTAL EUROS.....			13,83
01EBB90020	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE EDIFICIO MEDIANERO ESTR. MET. Demolición masiva con medios manuales de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,640 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,70	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			13,37
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,79
01EBB90100	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE EDIFICIO EXENTO MUROS FÁBR. Demolición masiva con medios manuales de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO02100	0,060 h OFICIAL 1ª	19,23	1,15	
TP00100	0,580 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,60	
	Costes directos.....			11,75
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EBB90120	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE EDIFICIO EXENTO ESTR. MET. Demolición masiva con medios manuales de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			12,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,34
	TOTAL EUROS.....			13,98
01EBB90200	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MAD. Demolición masiva con medios manuales de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta de madera, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO02100	0,020 h OFICIAL 1ª	19,23	0,38	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
	Costes directos.....			4,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,47
	TOTAL EUROS.....			4,87
01EBB90201	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MET. Demolición masiva con medios manuales de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta metálica, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO01600	0,006 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,12	
TP00100	0,230 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,20	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			4,62
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,11
01EBB90220	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE NAVE EXENTA ESTR. METÁLICA Demolición masiva con medios manuales de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con estructura metálica, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO01600	0,009 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,17	
TP00100	0,178 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,25	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			3,72
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,12

Grupo 01EBW: Varios

Apartado 01EE: Explosivos

Grupo 01EEE: Explosivos

Grupo 01EEW: Varios

Apartado 01EM: Mecánicos

Grupo 01EMM: Mecánicos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EMM00001	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO MEDIANERAS, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS Demolición total de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,115 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,73	
ME00300	0,009 h PALA CARGADORA	23,87	0,21	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TO02100	0,030 h OFICIAL 1ª	19,23	0,58	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			6,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,47
01EMM00010	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO MEDIANERAS, ESTRUC. HORMIGÓN, M. MECÁNICOS Demolición total de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máxima realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,160 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,02	
ME00300	0,005 h PALA CARGADORA	23,87	0,12	
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TO02100	0,040 h OFICIAL 1ª	19,23	0,77	
TP00100	0,390 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,13	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			9,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,03
	TOTAL EUROS.....			10,73
01EMM00020	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO MEDIANERAS, ESTRUC. METÁLICA, M. MECÁNICOS Demolición total de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,066 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,42	
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,023 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,59	
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			8,78
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EMM00100	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,115 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,73	
ME00300	0,007 h PALA CARGADORA	23,87	0,17	
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TO02100	0,030 h OFICIAL 1ª	19,23	0,58	
TP00100	0,285 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,21	
	Costes directos.....			7,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,82
01EMM00110	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, ESTRUC. HORMIGÓN, M. MECÁNICOS Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,160 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,02	
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,012 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,31	
TO02100	0,040 h OFICIAL 1ª	19,23	0,77	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
	Costes directos.....			8,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,92
	TOTAL EUROS.....			9,60
01EMM00120	m3 DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, ESTRUC. METÁLICA, M. MECÁNICOS Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,066 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,42	
ME00300	0,002 h PALA CARGADORA	23,87	0,05	
MK00100	0,019 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,49	
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			7,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,57
01EMM00200	m3 DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FÁBRICA, CUB. MADERA, M. MEC. Demolición total de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta de madera, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,010 h PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MK00100	0,012 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,31	
TO02100	0,006 h OFICIAL 1ª	19,23	0,12	
TP00100	0,051 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,93	
	Costes directos.....			1,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,17
	TOTAL EUROS.....			1,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EMM00210	m3 DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, MURO DE FABRICA, CUB. METÁLICA, M. MEC. Demolición total de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta metálica, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,010 h PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MK00100	0,012 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,31	
TO01600	0,006 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,12	
TP00100	0,053 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,97	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,82
	10,62% Costes indirectos.....			0,19
	TOTAL EUROS.....			2,01
01EMM00220	m3 DEMOLICIÓN NAVE EXENTA, ESTRUCTURA METÁLICA, M. MECÁNICOS Demolición total de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con estructura metálica, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
ME00300	0,007 h PALA CARGADORA	23,87	0,17	
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO01600	0,009 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,17	
TP00100	0,054 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,99	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,19
	TOTAL EUROS.....			1,96
01EMM90001	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO MEDIANERO MUROS DE FÁBRICA Demolición masiva con medios mecánicos de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,115 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,73	
TO02100	0,030 h OFICIAL 1ª	19,23	0,58	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			6,03
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,67
01EMM90010	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO MEDIANERO ESTRUCTURA HORM. Demolición masiva con medios mecánicos de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,160 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,02	
TO02100	0,040 h OFICIAL 1ª	19,23	0,77	
TP00100	0,390 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,13	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			9,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EMM90020	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO MEDIANERO ESTRUCTURA MET.			
	Demolición masiva con medios mecánicos de edificio, situado entre medianeras, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,066 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,42	
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			8,12
	10,62% Costes indirectos.....			0,86
	TOTAL EUROS.....			8,98
01EMM90100	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO EXENTO MUROS DE FABRICA			
	Demolición masiva con medios mecánicos de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,115 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,73	
TO02100	0,030 h OFICIAL 1ª	19,23	0,58	
TP00100	0,285 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,21	
	Costes directos.....			6,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,21
01EMM90110	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO EXENTO ESTRUCTURA HORM.			
	Demolición masiva con medios mecánicos de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,160 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,02	
TO02100	0,040 h OFICIAL 1ª	19,23	0,77	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
	Costes directos.....			8,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,88
	TOTAL EUROS.....			9,18
01EMM90120	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE EDIFICIO EXENTO ESTRUCTURA MET.			
	Demolición masiva con medios mecánicos de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura metálica y cuatro plantas de altura máxima, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
MC00100	0,066 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,42	
TO01600	0,070 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,35	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,136 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			7,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,77
	TOTAL EUROS.....			7,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01EMM90200	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MAD. Demolición masiva con medios mecánicos de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta de madera, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO02100	0,006 h OFICIAL 1ª	19,23	0,12	
TP00100	0,051 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,93	
	Costes directos.....			1,05
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,16
01EMM90210	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE NAVE EXENTA MUROS FÁBR. CUB. MET. Demolición masiva con medios mecánicos de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con muros de fábrica y estructura de cubierta metálica, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO01600	0,006 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,12	
TP00100	0,053 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,97	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,27
	10,62% Costes indirectos.....			0,13
	TOTAL EUROS.....			1,40
01EMM90220	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MEC. DE NAVE EXENTA ESTRUCTURA METÁLICA Demolición masiva con medios mecánicos de nave exenta, desde la cara superior de la solera, con estructura metálica, incluso p.p. de apeos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.			
TO01600	0,009 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,17	
TP00100	0,054 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,99	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,34
	10,62% Costes indirectos.....			0,14
	TOTAL EUROS.....			1,48

Grupo 01EMW: Varios

Apartado 01EW: Varios

Grupo 01EWW: Varios

Subcapítulo 01I: INSTALACIONES

Apartado 01IC: Climatización

Grupo 01ICA: Aire acondicionado

Grupo 01ICC: Calefacción

Grupo 01ICV: Ventilación

Grupo 01ICW: Varios

Apartado 01IE: Eléctricas

Grupo 01IEA: Acometidas

Grupo 01IEC: Circuitos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IEC00001	m DESMONTADO DE CIRCUITO Desmontado de circuito, incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud terminada.			
TP00100	0,016 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,29	
WW00500	0,075 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,02	
	Costes directos.....			0,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,03
	TOTAL EUROS.....			0,34
01IEC90001	m DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. CIRCUITO ELÉC. CON SELECCIÓN DE COBRE Demolición masiva con medios manuales de circuito eléctrico con selección de cobre. Medida la longitud terminada.			
TP00100	0,016 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,29	
	Costes directos.....			0,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,03
	TOTAL EUROS.....			0,32
Grupo 01IED: Derivaciones				
Grupo 01IEE: Enchufes				
01IEE00001	u DESMONTADO DE TOMA DE CORRIENTE Desmontado de toma de corriente incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			1,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,17
	TOTAL EUROS.....			1,76
01IEE90001	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. TOMA DE CORRIENTE CON SELECCIÓN COBRE Demolición masiva con medios manuales de toma de corriente con selección de cobre. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			1,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,16
	TOTAL EUROS.....			1,62
Grupo 01IEI: Interruptores				
Grupo 01IEK: Contadores				
01IEK00001	u DESMONTADO DE INST. MODULAR DE CONTADOR CENTRALIZADO Desmontado de instalación modular de contador centralizado, incluso p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			6,90
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IEK90001	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE INST. MODULAR DE CONTADOR ELÉC. Demolición selectiva con medios manuales de instalación modular de contador centralizado. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			6,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,15

Grupo 01IEL: Puntos de luz

01IEL00001	u DESMONTADO DE PUNTO DE LUZ Desmontado de punto de luz, incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			1,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,17
	TOTAL EUROS.....			1,76
01IEL90001	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE PUNTO DE LUZ CON SELECCIÓN DE COBRE Demolición masiva con medios manuales de punto de luz con selección de cobre. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			1,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,16
	TOTAL EUROS.....			1,62

Grupo 01IER: Líneas generales de alimentación

01IER00001	m DESMONTADO DE LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN Desmontado de línea general de alimentación, incluso p.p. de ayudas de albañilería carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud terminada.			
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00500	0,075 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,02	
	Costes directos.....			0,39
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,43
01IER90001	m DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN Demolición masiva con medios manuales de línea general de alimentación con selección de cobre. Medida la longitud terminada.			
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
	Costes directos.....			0,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,41

Grupo 01IET: Puestas a tierra

Grupo 01IEW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IEW00001	u DESMONTADO DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN			
	Desmontado de cuadro general de proteccion, incluso p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			6,90
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,63
01IEW00002	u DESMONTADO DE CUADRO INDIVIDUAL			
	Desmontado de cuadro individual incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			6,64
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,35
01IEW00003	u DESMONTADO DE CUADRO INDIVIDUAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO			
	Desmontado de cuadro individual incluso p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
WW00500	0,300 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,09	
	Costes directos.....			2,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,28
	TOTAL EUROS.....			2,93
01IEW000051	u DESMONTADO INST. ELÉC. VIVIENDA (SUP. <=100 m2)			
	Desmontado de instalación eléctrica completa de vivienda, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de proteccion, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., incluso p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
TP00100	2,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	53,01	
	Costes directos.....			65,19
	10,62% Costes indirectos.....			6,92
	TOTAL EUROS.....			72,11
01IEW000052	u DESMONTADO INST. ELÉC. VIVIENDA (SUP. 100-200 m2)			
	Desmontado de instalación eléctrica completa de vivienda, de superficie entre 100 y 200 m2, formada por: cajas de proteccion, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., incluso p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,125 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
TO01800	0,525 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	10,10	
TP00100	3,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	63,07	
	Costes directos.....			76,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,11
	TOTAL EUROS.....			84,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IEW00053	u DESMONTADO INST. ELÉC. VIVIENDA (SUP. >200 m2) Desmontado de instalación eléctrica completa de vivienda, de superficie mayor de 200 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., incluso p.p. de ayudas de albañilería, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,150 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,84	
TO01800	0,550 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	10,58	
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
	Costes directos.....			87,54
	10,62% Costes indirectos.....			9,30
	TOTAL EUROS.....			96,84
01IEW90001	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Demolición masiva con medios manuales de cuadro general de protección. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			6,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,15
01IEW90002	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE CUADRO INDIVIDUAL Demolición masiva con medios manuales de cuadro individual. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			6,64
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,35
01IEW90051	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. VIV. (SUP. <=100 m2) Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de vivienda, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
TP00100	2,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	44,79	
	Costes directos.....			54,41
	10,62% Costes indirectos.....			5,78
	TOTAL EUROS.....			60,19
01IEW90052	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. VIV. (SUP. 100-200 m2) Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de vivienda, de superficie entre 100 y 200 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,525 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	10,10	
TP00100	2,875 h PEÓN ESPECIAL	18,28	52,56	
	Costes directos.....			62,66
	10,62% Costes indirectos.....			6,65
	TOTAL EUROS.....			69,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IEW90053	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. VIV. (SUP. >200 m2) Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa de vivienda, de superficie mayor de 200 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la unidad terminada.			
TO01800	0,550 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	10,58	
TP00100	3,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	61,24	
	Costes directos.....			71,82
	10,62% Costes indirectos.....			7,63
	TOTAL EUROS.....			79,45

Apartado 01IF: Fontanería

Grupo 01IFA: Acometidas y contadores

Grupo 01IFC: Canalizaciones de agua caliente

Grupo 01IFD: Desagües

01IFD00001	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE URINARIO CON TUBO DE PLOMO Desmontado de desagüe de urinario con tubo de plomo, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34

01IFD00002	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE BAÑERA CON TUBO DE PLOMO Desmontado de desagüe de bañera con tubo de plomo, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,34

01IFD00003	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE PLATO, CON TUBO DE PLOMO Desmontado de desagüe de plato ducha con tubo de plomo, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,34

01IFD00004	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE FREGADERO CON TUBO DE PLOMO Desmontado de desagüe de fregadero con tubo de plomo incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFD00005	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE INODORO, MANGUETÓN DE PLOMO Desmontado de desagüe de inodoro con manguetón de plomo, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			2,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,31
	TOTAL EUROS.....			3,23
01IFD00006	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE LAVABO CON TUBO DE PLOMO Desmontado de desagüe de lavabo con tubo de plomo, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34
01IFD00007	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE BIDE CON TUBO DE PLOMO Desmontado de desagüe de bide con tubo de plomo, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34
01IFD00008	u DESMONTADO DE DESAGÜE DE PILA CON TUBO DE PLOMO Desmontado de desagüe de pila con tubo de plomo, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34
01IFD90001	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE DE URINARIO CON SELECC. PLOMO Demolición masiva con medios manuales de desagüe de urinario con selección de tubo de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			3,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,54
01IFD90002	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE DE BAÑERA CON SELECC. PLOMO Demolición de desagüe de bañera con selección de tubo de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,212 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,88	
	Costes directos.....			3,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFD90003	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE PLATO DUCHA CON SELECC. PLOMO Demolición masiva de desagüe de plato ducha con tubo de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,212 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,88	
	Costes directos.....			3,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,29
01IFD90004	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE DE FREGADERO CON SELECC. PLOMO Demolición selectiva con medios manuales de desagüe de fregadero con selección de tubo de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			3,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,54
01IFD90005	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE DE INODORO CON SELECC. PLOMO Demolición masiva de desagüe de inodoro con selección de manguetón de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			2,28
	10,62% Costes indirectos.....			0,24
	TOTAL EUROS.....			2,52
01IFD90006	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE DE LAVABO CON SELECC. PLOMO Demolición masiva de desagüe de lavabo con selección de tubo de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			3,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,54
01IFD90007	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE DE BIDE CON SELECC. PLOMO Demolición masiva con medios manuales de desagüe de bidé con selección de tubo de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			3,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,54
01IFD90008	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DESAGÜE DE PILA CON SELECC. PLOMO Demolición masiva de desagüe de pila con selección de tubo de plomo. Medida la unidad terminada			
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			3,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,54

Grupo 01IFF: Canalizaciones de agua fría

01IFF00001	m DESMONTADO DE CANALIZACIÓN DE HIERRO GALVANIZADO Desmontado de canalización de hierro galvanizado, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud terminada.			
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			2,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFF00002	m DESMONTADO DE CANALIZACIÓN DE COBRE Desmontado de canalización de cobre, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud terminada.			
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			1,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,17
	TOTAL EUROS.....			1,73
01IFF90001	m DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE CANALIZACIÓN DE HIERRO GALVANIZADO Demolición masiva con medios manuales de canalización de hierro galvanizado con selección de hierro galvanizado. Medida la longitud terminada			
TP00100	0,112 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,05	
	Costes directos.....			2,05
	10,62% Costes indirectos.....			0,22
	TOTAL EUROS.....			2,27
01IFF90002	m DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE CANALIZACIÓN DE COBRE Demolición masiva con medios manuales de canalización de cobre con selección de cobre. Medida la longitud terminada			
TP00100	0,072 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,32	
	Costes directos.....			1,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,14
	TOTAL EUROS.....			1,46
Grupo 01IFG: Griferías				
Grupo 01IFS: Aparatos sanitarios				
01IFS00001	u DESMONTADO DE BAÑERA Y EQUIPO DE GRIFERÍA Desmontado de bañera para revestir y equipo de grifería, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,110 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
TP00100	0,630 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,52	
	Costes directos.....			14,34
	10,62% Costes indirectos.....			1,52
	TOTAL EUROS.....			15,86
01IFS00002	u DESMONTADO DE PLATO DUCHA Y EQUIPO DE GRIFERÍA Desmontado de plato ducha y equipo de grifería, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,036 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,92	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			8,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,10
01IFS00003	u DESMONTADO DE FREGADERO Y EQUIPO DE GRIFERÍA Desmontado de fregadero y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFS00004	u DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO Desmontado de inodoro de tanque bajo. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFS00005	u DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE ALTO Desmontado de inodoro de tanque alto. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
	Costes directos.....			8,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,10
01IFS00006	u DESMONTADO DE LAVABO PEDESTAL Y EQUIPO DE GRIFERÍA Desmontado de lavabo pedestal y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFS00007	u DESMONTADO DE BIDÉ Y EQUIPO DE GRIFERÍA Desmontado de bide y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFS00008	u DESMONTADO DE PILA Y EQUIPO DE GRIFERÍA Desmontado de pila y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08
01IFS00009	u DESMONTADO DE URINARIO Y CISTERNA COMPLEMENTARIA Desmontado de urinario y cisterna complementaria. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
	Costes directos.....			8,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,10
01IFS00011	u DESMONTADO DE BAÑERA Y EQUIPO DE GRIFERÍA, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de bañera para revestir y equipo de grifería, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,110 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			10,13
	10,62% Costes indirectos.....			1,08
	TOTAL EUROS.....			11,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFS00012	u DESMONTADO DE PLATO DUCHA Y EQ. DE GRIFERÍA, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de plato ducha y equipo de grifería, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,036 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,92	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08
01IFS00013	u DESMONTADO DE FREGADERO Y EQ. DE GRIFERÍA, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de fregadero y equipo de grifería, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,16
01IFS00014	u DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE BAJO, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de inodoro de tanque bajo, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,16
01IFS00015	u DESMONTADO DE INODORO DE TANQUE ALTO, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de inodoro de tanque alto, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			4,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,45
	TOTAL EUROS.....			4,67
01IFS00016	u DESMONTADO DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA, SIN APROVECHAM. Desmontado de lavabo pedestal y equipo de grifería, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,16
01IFS00017	u DESMONTADO DE BIDÉ Y EQUIPO DE GRIFERÍA, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de bide y equipo de grifería, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFS00018	u DESMONTADO DE PILA Y EQUIPO DE GRIFERÍA, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de pila y equipo de grifería, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,18
01IFS00019	u DESMONTADO DE URINARIO Y CISTERNA COMPLEM, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de urinario y cisterna complementaria, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,18
01IFS90001	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BAÑERA Y EQ. GRIFERÍA Demolición selectiva con medios manuales de bañera para revestir y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,530 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,69	
	Costes directos.....			9,69
	10,62% Costes indirectos.....			1,03
	TOTAL EUROS.....			10,72
01IFS90002	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PLATO DUCHA Y EQ. GRIFERÍA Demolición selectiva de plato ducha y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08
01IFS90003	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FREGADERO Y EQ. GRIFERÍA Demolición selectiva con medios manuales de fregadero y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFS90004	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE BAJO Demolición selectiva con medios manuales de inodoro de tanque bajo. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFS90005	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE INODORO DE TANQUE ALTO Demolición selectiva con medios manuales de inodoro de tanque alto. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
	Costes directos.....			8,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFS90006	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE LAVABO PEDESTAL Y EQ. GRIFERÍA Demolición selectiva con medios manuales de lavabo pedestal y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFS90007	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BIDÉ Y EQ. GRIFERÍA Demolición selectiva con medios manuales de bidé y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFS90008	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PILA Y EQ. GRIFERÍA Demolición selectiva con medios manuales de pila y equipo de grifería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08
01IFS90009	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE URINARIO Y CISTERNA Demolición selectiva con medios manuales de urinario y cisterna complementaria. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
	Costes directos.....			8,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,10
Grupo 01IFT: Termos y calentadores				
01IFT00001	u DESMONTADO DE CALENTADOR INDIVIDUAL Desmontado de calentador individual. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06
01IFT00011	u DESMONTADO DE CALENTADOR INDIVIDUAL, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de calentador individual, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			5,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,56
	TOTAL EUROS.....			5,86
01IFT90001	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CALENTADOR INDIVIDUAL Demolición selectiva con medios manuales de calentador individual. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01IFW: Varios				
01IFW00101	u DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE COCINA			
	Desmontado de instalación de fontanería completa de cocina, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc., incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
TP00100	2,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	40,22	
	Costes directos.....			45,34
	10,62% Costes indirectos.....			4,82
	TOTAL EUROS.....			50,16
01IFW00110	u DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE BAÑO			
	Desmontado de instalación de fontanería completa de cuarto de baño, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc., incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
TP00100	3,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	62,15	
	Costes directos.....			69,83
	10,62% Costes indirectos.....			7,42
	TOTAL EUROS.....			77,25
01IFW00120	u DESMONTADO DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO			
	Desmontado de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc., incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,250 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	6,40	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
	Costes directos.....			53,93
	10,62% Costes indirectos.....			5,73
	TOTAL EUROS.....			59,66
01IFW90101	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE INST. DE FONT. DE COCINA			
	Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cocina, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Medida la unidad terminada.			
TP00100	2,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	38,84	
	Costes directos.....			38,84
	10,62% Costes indirectos.....			4,12
	TOTAL EUROS.....			42,96
01IFW90110	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE BAÑO			
	Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cuarto de baño, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Medida la unidad terminada.			
TP00100	3,285 h PEÓN ESPECIAL	18,28	60,05	
	Costes directos.....			60,05
	10,62% Costes indirectos.....			6,38
	TOTAL EUROS.....			66,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01IFW90120	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Medida la unidad terminada.			
TP00100	2,515 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,97	
				Costes directos..... 45,97
				10,62% Costes indirectos..... 4,88
				TOTAL EUROS..... 50,85

Apartado 01IL: Gases y licuados

Grupo 01ILB: Butano

Grupo 01ILC: Gas ciudad

Grupo 01ILF: Fuel-oil

Grupo 01ILG: Gasóleo

Grupo 01ILP: Propano

Grupo 01ILW: Varios

Apartado 01IM: Electro-mecánicas

Grupo 01IMA: Ascensores y montacargas

01IMA00001	u DESMONTADO DE ASCENSOR Desmontado de ascensor formado por equipo ITA-1 con: recorrido total 12 m, numero de paradas 4 ud., grupo tractor, chasis metálico, camarín, cables, equipo de puertas, sistemas de seguridad y equipo de maniobra colectiva, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
ATC00400	80,00€ h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3.012,00	
TP00100	14,00€ h PEÓN ESPECIAL	18,28	255,92	
				Costes directos..... 3.267,92
				10,62% Costes indirectos..... 347,05
				TOTAL EUROS..... 3.614,97

01IMA90001	u DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE ASCENSOR Demolición masiva con medios manuales de ascensor formado por equipo ITA-1 con: recorrido total 12 m, número de paradas 4 ud, grupo tractor, chasis metálico, camarín, cables, equipo de puertas, sistemas de seguridad y equipo de maniobra colectiva, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
ATC00400	80,00€ h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3.012,00	
TP00100	14,00€ h PEÓN ESPECIAL	18,28	255,92	
				Costes directos..... 3.267,92
				10,62% Costes indirectos..... 347,05
				TOTAL EUROS..... 3.614,97

Grupo 01IMB: Equipos de bombeo

Grupo 01IME: Escaleras mecánicas

Grupo 01IMW: Varios

Apartado 01IP: Protecciones

Grupo 01IPI: Contra incendios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01IPP: Pararrayos				
Grupo 01IPR: Antirrobo				
Grupo 01IPW: Varios				
Apartado 01IS: Salubridad				
Grupo 01ISB: Basuras				
Grupo 01ISH: Humos y gases				
Grupo 01ISW: Varios				
Apartado 01IV: Audiovisuales				
Grupo 01IVA: Antenas				
Grupo 01IVM: Megafonía				
Grupo 01IVT: Telefonía				
Grupo 01IVV: Vídeo				
Grupo 01IVW: Varios				
Apartado 01IW: Varios				
Grupo 01IWW: Varios				
Subcapítulo 01K: CARPINTERÍA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				
Apartado 01KA: Acero				
Grupo 01KAM: Mamparas				
Grupo 01KAP: Puertas				
01KAP00001	m2 DESMONTADO DE CANCELADA DE ACERO Desmontado de cancela de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
				Costes directos..... 10,97
				10,62% Costes indirectos..... 1,17
				TOTAL EUROS..... 12,14
01KAP00002	m2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO Desmontado de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
				Costes directos..... 7,31
				10,62% Costes indirectos..... 0,78
				TOTAL EUROS..... 8,09

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01KAP90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CANCELA DE ACERO Demolición selectiva con medios manuales de cancela de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
				Costes directos..... 10,97
				10,62% Costes indirectos..... 1,17
				TOTAL EUROS..... 12,14
01KAP90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
				Costes directos..... 7,31
				10,62% Costes indirectos..... 0,78
				TOTAL EUROS..... 8,09

Grupo 01KAV: Ventanas

01KAV00001	m2 DESMONTADO DE VENTANA DE ACERO Desmontado de ventana de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
				Costes directos..... 6,40
				10,62% Costes indirectos..... 0,68
				TOTAL EUROS..... 7,08
01KAV90003	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE ACERO Demolición selectiva con medios manuales de ventana de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
				Costes directos..... 6,40
				10,62% Costes indirectos..... 0,68
				TOTAL EUROS..... 7,08

Grupo 01KAW: Varios

Apartado 01KAL: Aleaciones ligeras

Grupo 01KLM: Mamparas

01KLM00001	m2 DESMONTADO DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUMINIO Desmontado de mampara con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
				Costes directos..... 4,02
				10,62% Costes indirectos..... 0,43
				TOTAL EUROS..... 4,45
01KLM90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUM. Demolición selectiva con medios manuales de mampara con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
				Costes directos..... 4,02
				10,62% Costes indirectos..... 0,43
				TOTAL EUROS..... 4,45

Grupo 01KLP: Puertas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01KLP00001	m2 DESMONTADO DE PUERTA CON PERFILES DE ALUMINIO Desmontado de puerta con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
	Costes directos.....			4,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,45
01KLP90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA CON PERFILES DE ALUM. Demolición selectiva con medios manuales de puerta con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
	Costes directos.....			4,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,45

Grupo 01KLV: Ventanas

01KLV00001	m2 DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO Desmontado de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,06
01KLV90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE VENTANA CON PERFILES DE ALUM. Demolición selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,06

Grupo 01KLW: Varios

Apartado 01KM: Madera

Grupo 01KMA: Armarios

01KMA00001	m2 DESMONTADO DE ARMARIO DE MADERA CON PRECERCO Desmontado de armario de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
01KMA90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ARMARIO DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de armario de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05

Grupo 01KMM: Mamparas

Grupo 01KMP: Puertas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01KMP00001	m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
01KMP90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05

Grupo 01KMV: Ventanas

01KMV00001	m2 DESMONTADO DE VENTANA DE MADERA Desmontado de ventana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,06
01KMV90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de ventana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,06

Grupo 01KMW: Varios

Apartado 01KS: Seguridad y protección

Grupo 01KSB: Barandillas

01KSB00001	m DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.			
TO01600	0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,48
01KSB90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.			
TO01600	0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01KSC: Celosías				
01KSC00001	m2 DESMONTADO DE CELOSÍA DE LAMAS METÁLICAS Desmontado de celosía de lamas metálicas, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie de fuera a fuera.			
TO01600	0,180 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,46	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			4,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,04
01KSC90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CELOSÍA DE LAMAS METÁLICAS Demolición selectiva con medios manuales de celosía de lamas metálicas, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie de fuera a fuera.			
TO01600	0,180 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,46	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
	Costes directos.....			4,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,44
Grupo 01KSP: Persianas				
01KSP00001	m DESMONTADO DE CAJA DE ENROLLAMIENTO DE PERSIANA Desmontado de caja de enrollamiento de persiana construida en madera, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud de fuera a fuera.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
01KSP00002	m2 DESMONTADO DE PERSIANAS ENROLLABLE DE PVC Desmontado de persianas enrollable de pvc incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie segun las dimensiones del hueco.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			0,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,10
	TOTAL EUROS.....			1,01
01KSP00003	m2 DESMONTADO DE PERSIANAS DE CELOSÍA CORREDERA Desmontado de persiana de celosía corredera, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie de fuera a fuera.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
01KSP00004	m2 DESMONTADO DE CIERRE ENROLLABLE Desmontado de cierre enrollable incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie segun las dimensiones del hueco.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01KSP90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA Demolición selectiva con medios manuales de caja de enrollamiento de persiana construida en madera, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud de fuera a fuera.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
01KSP90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PERSIANA ENROLLABLE DE PVC Demolición selectiva con medios manuales de persiana enrollable de PVC, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie según las dimensiones del hueco.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			0,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,10
	TOTAL EUROS.....			1,01
01KSP90003	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PERSIANAS DE CELOSÍA CORRED. Demolición selectiva con medios manuales de persiana de celosía corredera, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie de fuera a fuera.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
01KSP90004	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CIERRE ENROLLABLE Demolición selectiva con medios manuales de cierre enrollable, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la superficie según las dimensiones del hueco.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
Grupo 01KSR: Rejas				
01KSR00001	m2 DESMONTADO DE REJA METÁLICA Desmontado de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fuera.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08
01KSR00002	m2 DESMONTADO DE CIERRE EXTENSIBLE Desmontado de cierre extensible. Medida la superficie segun las dimensiones del hueco.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08
01KSR90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE REJA METÁLICA Demolición selectiva con medios manuales de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fuera.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01KSR90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CIERRE EXTENSIBLE Demolición selectiva con medios manuales de cierre extensible. Medida la superficie según las dimensiones del hueco.			
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			6,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,08

Grupo 01KSW: Varios

01KSW00001	m DESMONTADO DE PASAMANOS DE MADERA Desmontado de pasamanos de madera. Medida la longitud total desarrollada.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			0,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,10
	TOTAL EUROS.....			1,01

01KSW90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PASAMANOS DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de pasamanos de madera. Medida la longitud total desarrollada.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			0,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,10
	TOTAL EUROS.....			1,01

Apartado 01KW: Varios

Grupo 01KWW: Varios

Subcapítulo 01Q: CUBIERTAS

Apartado 01QH: Horizontales

Grupo 01QHA: Ajardinadas

01QHA00001	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA AJARDINADA, CARGA MANUAL Demolición con medios manuales de azotea ajardinada, construida sobre hormigón aligerado, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,150 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,84	
TP00100	0,950 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,37	
	Costes directos.....			21,21
	10,62% Costes indirectos.....			2,25
	TOTAL EUROS.....			23,46

01QHA00002	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA AJARDINADA, CARGA MECÁNICA Demolición con medios manuales de azotea ajardinada, construida sobre hormigón aligerado, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,090 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,30	
TP00100	0,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,88	
	Costes directos.....			14,66
	10,62% Costes indirectos.....			1,56
	TOTAL EUROS.....			16,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QHA90001	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE AZOTEA AJARDINADA Demolición masiva con medios manuales de azotea ajardinada, construida sobre hormigón aligerado. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,710 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,98	
	Costes directos.....			12,98
	10,62% Costes indirectos.....			1,38
	TOTAL EUROS.....			14,36
Grupo 01QHN: No transitables				
01QHN00001	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA NO TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MANUAL Demolición, con medios manuales de azotea no transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,060 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,54	
TP00100	0,555 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,15	
	Costes directos.....			11,69
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,93
01QHN00002	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA NO TRANSITABLE SOBRE TABLEROS, CARGA MANUAL Demolición, con medios manuales, de azotea no transitable construida sobre tableros y tabiques conejeros, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,060 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,54	
TP00100	0,555 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,15	
	Costes directos.....			11,69
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,93
01QHN00003	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA NO TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MEC. Demolición, con medios manuales, de azotea no transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,033 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,84	
TP00100	0,432 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,90	
	Costes directos.....			8,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,67
01QHN00004	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA NO TRANSITABLE SOBRE TABLEROS, CARGA MECÁNICA Demolición, con medios manuales, de azotea no transitable construida sobre tableros y tabiques conejeros, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
ME00300	0,007 h PALA CARGADORA	23,87	0,17	
MK00100	0,033 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,84	
TP00100	0,415 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,59	
	Costes directos.....			8,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QHN90001	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA NO TRANSITABLE S/HORM. ALIG. Demolición masiva, con medios manuales, de azotea no transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón y juntas de dilatación. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,657 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,01	
	Costes directos.....			12,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,29
01QHN90002	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA NO TRANSITABLE S/TAB. CONEJ. Demolición masiva, con medios manuales, de azotea no transitable construida sobre tableros y tabiques conejeros, incluso demolición de encuentros con faldón y juntas de dilatación. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,647 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,83	
	Costes directos.....			11,83
	10,62% Costes indirectos.....			1,26
	TOTAL EUROS.....			13,09
Grupo 01QHT: Transitables				
01QHT00001	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MANUAL Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,075 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,92	
TP00100	0,730 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,34	
	Costes directos.....			15,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,88
01QHT00002	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA TRANSITABLE SOBRE TABLEROS, CARGA MANUAL Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre tableros y tabiques conejeros, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,085 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,18	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
	Costes directos.....			16,80
	10,62% Costes indirectos.....			1,78
	TOTAL EUROS.....			18,58
01QHT00003	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA TRANSITABLE SOBRE HORM. ALIG., CARGA MECÁNICA Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
ME00300	0,009 h PALA CARGADORA	23,87	0,21	
MK00100	0,048 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,23	
TP00100	0,580 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,60	
	Costes directos.....			12,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QHT00004	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA TRANSITABLE SOBRE TABLEROS, CARGA MECÁNICA Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre tableros y tabiques conejeros, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
ME00300	0,008 h PALA CARGADORA	23,87	0,19	
MK00100	0,040 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
TP00100	0,635 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,61	
	Costes directos.....			12,82
	10,62% Costes indirectos.....			1,36
	TOTAL EUROS.....			14,18
01QHT00010	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA TRADICIONAL CÓN CARBONILLA, CARGA MANUAL Demolición, con medios manuales, de azotea tradicional con formación de pendientes con carbonilla, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,090 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,30	
TP00100	0,880 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,09	
	Costes directos.....			18,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,95
	TOTAL EUROS.....			20,34
01QHT00011	m2 DEMOLICIÓN AZOTEA TRADICIONAL CÓN CARBONILLA, CARGA MECÁNICA Demolición, con medios manuales, de azotea tradicional con formación de pendientes con carbonilla, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
ME00300	0,009 h PALA CARGADORA	23,87	0,21	
MK00100	0,048 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,23	
TP00100	0,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,80	
	Costes directos.....			14,24
	10,62% Costes indirectos.....			1,51
	TOTAL EUROS.....			15,75
01QHT00020	m2 LEVANTADO AZOTEA SOLERÍA GENERAL, CARGA MANUAL Levantado de cubrición de azotea formada por membrana de betún modificado, y solería general de baldosa cerámica, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal			
MK00100	0,024 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,61	
TP00100	0,335 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,12	
	Costes directos.....			6,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,44
01QHT00021	m2 LEVANTADO AZOTEA SOLERÍA GENERAL, CARGA MECÁNICA Levantado de cubrición de azotea formada por membrana de betún modificado, y solería general de baldosa cerámica, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal			
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,011 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,28	
TP00100	0,285 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,21	
	Costes directos.....			5,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,59
	TOTAL EUROS.....			6,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QHT00030	m2 LEVANTADO AZOTEA SOLERÍA PERDIDA Y SOLERÍA GENERAL, CARGA MANUAL Levantado de cubrición de azotea formada por membrana de betún modificado, y solería perdida y solería general de baldosa cerámica, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal			
MK00100	0,045 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,15	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
	Costes directos.....			17,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,87
	TOTAL EUROS.....			19,47
01QHT00031	m2 LEVANTADO AZOTEA SOLERÍA PERDIDA Y SOLERÍA GENERAL, CARGA MEC. Levantado de cubrición de azotea formada por membrana de betún modificado, solería perdida y solería general de baldosa cerámica, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal			
ME00300	0,005 h PALA CARGADORA	23,87	0,12	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TP00100	0,510 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,32	
	Costes directos.....			9,95
	10,62% Costes indirectos.....			1,06
	TOTAL EUROS.....			11,01
01QHT90001	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA TRANSITABLE S/HORM. ALIG. Demolición masiva, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demolición de encuentros con faldón y juntas de dilatación. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,622 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,37	
	Costes directos.....			11,37
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,58
01QHT90002	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA TRANSITABLE S/TAB. CONEJ. Demolición masiva, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre tableros y tabiques conejeros, incluso demolición de encuentros con faldón y juntas de dilatación. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,641 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,72	
	Costes directos.....			11,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,96
01QHT90010	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA TRADICIONAL CÓN CARBONILLA Demolición masiva, con medios manuales, de azotea tradicional con formación de pendientes con carbonilla. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,727 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,29	
	Costes directos.....			13,29
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,70
01QHT90020	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE AZOTEA SOLERÍA GENERAL Demolición masiva con medios manuales de cubrición de azotea formada por membrana de betún modificado y solería general de baldosa cerámica. Medida la superficie inicial en proyección horizontal			
TP00100	0,287 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,25	
	Costes directos.....			5,25
	10,62% Costes indirectos.....			0,56
	TOTAL EUROS.....			5,81

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QHT90030	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE AZOTEA SOLERÍA PERDIDA Demolición masiva con medios manuales de cubrición de azotea formada por membrana de betún modificado, solería perdida y solería general de baldosa cerámica. Medida la superficie inicial en proyección horizontal			
TP00100	0,510 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,32	
				Costes directos..... 9,32
				10,62% Costes indirectos..... 0,99
				TOTAL EUROS..... 10,31

Grupo 01QHW: Varios

Apartado 01QI: Inclclinadas

Grupo 01QIF: Fibrocemento

01QIF00001	m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA DE CHAPA OND. DE FIBROCEMENTO Demolición, con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de fibrocemento, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,011 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,28	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
				Costes directos..... 2,11
				10,62% Costes indirectos..... 0,22
				TOTAL EUROS..... 2,33

Grupo 01QIG: Galvanizadas

01QIG00001	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA CONF. ACERO GALVANIZADO Desmontado, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de acero galvanizado, incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
				Costes directos..... 3,79
				10,62% Costes indirectos..... 0,40
				TOTAL EUROS..... 4,19
01QIG90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CUBIERTA CHAPA CONF. AC. GALV. Demolición selectiva, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de acero galvanizado, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
				Costes directos..... 3,29
				10,62% Costes indirectos..... 0,35
				TOTAL EUROS..... 3,64

Grupo 01QIL: Aleaciones ligeras

01QIL00001	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA CONF. ALUMINIO ANODIZADO Demolición, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de aluminio anodizado, incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
				Costes directos..... 3,79
				10,62% Costes indirectos..... 0,40
				TOTAL EUROS..... 4,19

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QIL90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUBIERTA CHAPA CONF. ALUMINIO Demolición selectiva, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de aluminio anodizado, incluso demolición de cunbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.			
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
				Costes directos..... 3,29
				10,62% Costes indirectos..... 0,35
				TOTAL EUROS..... 3,64
Grupo 01QIP: Pizarra				
01QIP00001	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE PIZARRA Desmontado, con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cunbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	0,440 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,04	
				Costes directos..... 8,81
				10,62% Costes indirectos..... 0,94
				TOTAL EUROS..... 9,75
01QIP00002	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE PIZARRA, CARGA MECÁNICA Desmontado, con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cunbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
ME00300	0,004 h PALA CARGADORA	23,87	0,10	
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,365 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,67	
				Costes directos..... 7,15
				10,62% Costes indirectos..... 0,76
				TOTAL EUROS..... 7,91
01QIP00003	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE PIZARRA, APROV. HASTA UN 70% CARGA MANUAL Desmontado, con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cunbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos con aprovechamiento, limpieza, y acopio para la propiedad hasta un 70% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,009 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,23	
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,390 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,13	
				Costes directos..... 11,69
				10,62% Costes indirectos..... 1,24
				TOTAL EUROS..... 12,93
01QIP00004	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE PIZARRA, APROV. HASTA UN 70% CARGA MEC. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cunbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos con aprovechamiento, limpieza, y acopio para la propiedad hasta un 70% y p.p. de carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
ME00300	0,001 h PALA CARGADORA	23,87	0,02	
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,365 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,67	
				Costes directos..... 11,12
				10,62% Costes indirectos..... 1,18
				TOTAL EUROS..... 12,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QIP00005	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE PIZARRA, APROV. HASTA UN 40% CARGA MANUAL Desmontado, con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cubrereras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos con aprovechamiento, limpieza, y acopio para la propiedad hasta un 40% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,018 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,46	
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,315 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,76	
	Costes directos.....			10,55
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,67
01QIP00006	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE PIZARRA, APROV. HASTA UN 40% CARGA MEC. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cubrereras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos con aprovechamiento, limpieza, y acopio para la propiedad hasta un 40% y p.p. de carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
ME00300	0,002 h PALA CARGADORA	23,87	0,05	
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,265 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,84	
	Costes directos.....			9,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,00
	TOTAL EUROS.....			10,40
01QIP90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CUBIERTA DE PIZARRA Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cubrereras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TP00100	0,365 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,67	
	Costes directos.....			6,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,38
01QIP90003	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUBIERTA DE PIZARRA REUTILIZ. 70% Demolición selectiva, con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso desmontado de cubrereras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos con reutilización en la obra hasta un 70%, limpieza, y acopio. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,365 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,67	
	Costes directos.....			11,00
	10,62% Costes indirectos.....			1,17
	TOTAL EUROS.....			12,17
01QIP90005	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUBIERTA DE PIZARRA REUTILIZ. 40% Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de pizarra, incluso demolición de cubrereras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos con reutilización en la obra hasta un 40%, limpieza, y acopio. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,018 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,46	
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,265 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,84	
	Costes directos.....			9,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,02
	TOTAL EUROS.....			10,65

Grupo 01QIS: Sintéticas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QIS00001	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA ONDULADA MAT. SINTÉTICOS Desmontado, con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de materiales sintéticos, incluso desmontado de cubreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,19
01QIS90001	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. CUBIERTA DE CHAPA ONDULADA MAT. SINT. Demolición masiva con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de materiales sintéticos, incluso demolición de cubreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TP00100	0,175 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,20	
	Costes directos.....			3,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,54
Grupo 01QIT: Tejas				
01QIT00001	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso desmontado de cubreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	0,465 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,50	
	Costes directos.....			9,27
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,25
01QIT00002	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA PLANA Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja plana de mortero de cemento, incluso desmontado de cubreras limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	0,425 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,77	
	Costes directos.....			8,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,45
01QIT00003	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA CÓN RECUPERACIÓN Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso desmontado de cubreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 70% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			14,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,52
	TOTAL EUROS.....			15,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QIT00004	m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA PLANA CER., APROV. HASTA 70% CARGA MAN. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja plana cerámica, incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 70% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
				Costes directos..... 13,85
				10,62% Costes indirectos..... 1,47
				TOTAL EUROS..... 15,32
01QIT00005	m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA CURVA CER., APROV. HASTA 40% CARGA MAN. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 40% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,018 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,46	
TO02100	0,325 h OFICIAL 1ª	19,23	6,25	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
				Costes directos..... 13,57
				10,62% Costes indirectos..... 1,44
				TOTAL EUROS..... 15,01
01QIT00006	m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA PLANA CER., APROV. HASTA 40% CARGA MAN. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja plana cerámica, incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 40% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,018 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,46	
TO02100	0,325 h OFICIAL 1ª	19,23	6,25	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
				Costes directos..... 13,11
				10,62% Costes indirectos..... 1,39
				TOTAL EUROS..... 14,50
01QIT00010	m2 DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA CERÁMICA, CARGA MECÁNICA Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
ME00300	0,004 h PALA CARGADORA	23,87	0,10	
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,390 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,13	
				Costes directos..... 7,61
				10,62% Costes indirectos..... 0,81
				TOTAL EUROS..... 8,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QIT00011	m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA PLANA MORTERO DE CEMENTO, CARGA MEC. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja plana de mortero de cemento, incluso desmontado de cumbresas limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
ME00300	0,004 h PALA CARGADORA	23,87	0,10	
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,355 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,49	
	Costes directos.....			6,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,74
	TOTAL EUROS.....			7,71
01QIT00012	m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA CURVA CER., APROV. HASTA 70% CARGA MEC. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso desmontado de cumbresas, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 70% y p.p. de carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
ME00300	0,001 h PALA CARGADORA	23,87	0,02	
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
TP00100	0,315 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,76	
	Costes directos.....			12,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,34
	TOTAL EUROS.....			13,95
01QIT00013	m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA PLANA CER., APROV. HASTA 70% CARGA MEC. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja plana cerámica, incluso desmontado de cumbresas, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 70% y p.p. de carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
ME00300	0,001 h PALA CARGADORA	23,87	0,02	
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
TP00100	0,290 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,30	
	Costes directos.....			12,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,44
01QIT00014	m2 DESMONTADO CUBIERTA TEJA CURVA CER. Y TABLAZÓN APROV. HASTA 70% Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, formada por teja y tablazón, incluso desmontado de cumbresas, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio para la propiedad hasta el 70% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,425 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,77	
	Costes directos.....			15,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,67
	TOTAL EUROS.....			17,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QIT90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES CUBIERTA DE TEJA CURVA Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TP00100	0,422 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,71	
				Costes directos..... 7,71
				10,62% Costes indirectos..... 0,82
				TOTAL EUROS..... 8,53
01QIT90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES CUBIERTA DE TEJA PLANA Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja plana de mortero de cemento, incluso desmontado de cumbreras limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TP00100	0,385 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,04	
				Costes directos..... 7,04
				10,62% Costes indirectos..... 0,75
				TOTAL EUROS..... 7,79
01QIT90003	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUBIERTA TEJA CURVA REUTILIZ. 70% Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con reutilización en la obra hasta un 70%, limpieza y acopio. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud			
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
TP00100	0,275 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,03	
				Costes directos..... 11,76
				10,62% Costes indirectos..... 1,25
				TOTAL EUROS..... 13,01
01QIT90004	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUB. TEJA PLANA CER. REUTILIZ. 70% Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja plana cerámica, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con reutilización en la obra hasta un 70%, limpieza y acopio. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud			
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
				Costes directos..... 13,24
				10,62% Costes indirectos..... 1,41
				TOTAL EUROS..... 14,65
01QIT90005	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUB. TEJA CURVA CER. REUTILIZ. 40% Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con reutilización en la obra hasta un 40%, limpieza y acopio. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TO02100	0,325 h OFICIAL 1ª	19,23	6,25	
TP00100	0,305 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,58	
				Costes directos..... 11,83
				10,62% Costes indirectos..... 1,26
				TOTAL EUROS..... 13,09
01QIT90006	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUB. TEJA PLANA CER. REUTILIZ. 40% Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja plana cerámica, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con reutilización en la obra hasta un 40%, limpieza y acopio. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TO02100	0,325 h OFICIAL 1ª	19,23	6,25	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
				Costes directos..... 11,37
				10,62% Costes indirectos..... 1,21
				TOTAL EUROS..... 12,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QIT90014	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUB. TEJA CURVA CER.TEJA/TABLAZON Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, formada por teja y tablazón, incluso desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con reutilización en la obra hasta un 70%, limpieza y acopio. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,380 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,95	
	Costes directos.....			14,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,19

Grupo 01QIW: Varios

01QIW00001	m DESMONTADO DE CANALÓN Desmontado de canalón y demolición de elementos de fábrica complementarios, incluso p.p. de aprovechamiento y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial realmente ejecutada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,165 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,02	
	Costes directos.....			3,28
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,63

01QIW90001	m DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE CANALÓN Demolición masiva con medios manuales de canalón y demolición de elementos de fábrica complementarios. Medida la longitud inicial realmente ejecutada.			
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			2,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,03

Apartado 01QW: Varios

Grupo 01QWW: Varios

01QWW00001	u DESMONTADO DE CLARABOYA DE MATERIAL SINTÉTICO Desmontado de claraboya de material sintético incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			2,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,03

01QWW00002	m2 DEMOLICIÓN DE LUCERNARIO DE HORMIGÓN TRANSLÚCIDO Demolición, con medios manuales, de lucernario de hormigón translúcido, incluso transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			5,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,55
	TOTAL EUROS.....			5,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01QWW00011	u DESMONTADO DE CLARABOYA MATERIAL SINTÉTICO, SIN APROVECHAMIENTO Desmontado de claraboya de material sintético, sin ningún tipo de aprovechamiento, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			4,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,34
01QWW90001	u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CLARABOYA DE MAT. SINTÉTICO Demolición selectiva con medios manuales de claraboya de material sintético, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			2,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,03
01QWW90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE LUCERNARIO DE HORM. TRANSLÚCIDO Demolición selectiva, con medios manuales, de lucernario de hormigón translucido. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.			
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,215 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,93	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06

Subcapítulo 01R: REVESTIMIENTOS

Apartado 01RA: Aplacados

Grupo 01RAA: Alicatados

01RAA00001	m2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS Picado de paramentos alicatados incluso carga y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,86
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,48
01RAA00002	m2 LEVANTADO DE AZULEJOS DECORATIVOS Levantado de azulejos decorativos con aprovechamiento para la propiedad del 50%, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,008 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,20	
TO00100	0,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	9,62	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			18,96
	10,62% Costes indirectos.....			2,01
	TOTAL EUROS.....			20,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RAA90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
	Costes directos.....			4,94
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,46
01RAA90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. AZULEJOS DECORATIVOS REUTILIZ. 50% Demolición selectiva con medios manuales de azulejos decorativos con reutilización en la obra del 50%. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TO00100	0,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	9,62	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
	Costes directos.....			17,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,90
	TOTAL EUROS.....			19,75
Grupo 01RAC: Chapados				
01RAC00001	m2 DESMONTADO DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA Desmontado de chapado con piedra caliza, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
	Costes directos.....			6,49
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,18
01RAC00002	m2 DESMONTADO DE CHAPADO DE MÁRMOL DE 2 cm DE ESPESOR Y 80X40 cm Desmontado de chapado de mármol de 2 cm de espesor y 80x40 cm de dimensiones máximas, incluso p.p. de aprovechamiento para la propiedad del 50%, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,013 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,33	
TO00100	0,550 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	10,58	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
	Costes directos.....			20,96
	10,62% Costes indirectos.....			2,23
	TOTAL EUROS.....			23,19
01RAC90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA Demolición selectiva con medios manuales de chapado con piedra caliza. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,290 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,30	
	Costes directos.....			5,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,56
	TOTAL EUROS.....			5,86
01RAC90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CHAPADO DE MARMOL REUTILIZ. 50% Demolición selectiva con medios manuales de chapado de mármol de 2 cm de espesor y 80x40 cm de dimensiones máximas, con reutilización en la obra del 50%. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TO00100	0,550 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	10,58	
TP00100	0,495 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,05	
	Costes directos.....			19,63
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01RAW: Varios				
Apartado 01RC: Continuos				
Grupo 01RCE: Enfoscados				
01RCE0001	m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES			
	Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,35
01RCE0002	m2 PICADO DE ENFOSCADO EN TECHOS			
	Picado de enfoscado en techos, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			7,69
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,51
01RCE0003	m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES			
	Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
MK00300	0,060 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	0,22	
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
	Costes directos.....			6,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,71
01RCE90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ENFOSCADO DE MORTERO EN PAREDES			
	Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado de mortero en paredes. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
	Costes directos.....			4,94
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,46
01RCE90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN TECHOS			
	Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado en techos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,360 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,58	
	Costes directos.....			6,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,28
01RCE90003	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN PAREDES			
	Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado en paredes. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.			
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
	Costes directos.....			5,85
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 01RCG: Guarnecidos

01RCG00001 m2 PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES

Picado y raspado de guarnecido y enlucido de yeso en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

MK00100	0,010 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66
				3,92
				10,62% Costes indirectos.....
				0,42
TOTAL EUROS.....				4,34

01RCG00002 m2 PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS

Picado y raspado de guarnecido y enlucido de yeso en techos, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

MK00100	0,010 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48
				5,74
				10,62% Costes indirectos.....
				0,61
TOTAL EUROS.....				6,35

01RCG90001 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO PAREDES

Demolición selectiva con medios manuales de guarnecido y enlucido de yeso en paredes. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100	0,180 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29
				3,29
				10,62% Costes indirectos.....
				0,35
TOTAL EUROS.....				3,64

01RCG90002 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO TECHOS

Demolición selectiva con medios manuales de guarnecido y enlucido de yeso en techos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100	0,270 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94
				4,94
				10,62% Costes indirectos.....
				0,52
TOTAL EUROS.....				5,46

Grupo 01RCL: Enlucidos

Grupo 01RCT: Tendidos

Grupo 01RCW: Varios

Apartado 01RL: Ligeros

Grupo 01RLC: Corcho

01RLC00001 m2 PICADO REVESTIMIENTO PAREDES PLANCHAS DE CORCHO

Picado de revestimiento de paredes con planchas de corcho, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.

MK00100	0,003 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,08
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74
				2,82
				10,62% Costes indirectos.....
				0,30
TOTAL EUROS.....				3,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RLC90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REVEST. PAREDES PLANCHAS DE CORCHO Demolición selectiva con medios manuales de revestimiento de paredes con planchas de corcho. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.			
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
				Costes directos..... 2,74
				10,62% Costes indirectos..... 0,29
				TOTAL EUROS..... 3,03

Grupo 01RLL: Aleaciones ligeras

01RLL00001	m2 DESMONTADO REVESTIMIENTO PAREDES PERFILES DE ALUMINIO Desmontado de revestimiento de paredes con perfiles de aluminio anodizado, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.			
MK00100	0,003 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,08	
TO00100	0,050 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,96	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
				Costes directos..... 2,87
				10,62% Costes indirectos..... 0,30
				TOTAL EUROS..... 3,17
01RLL90001	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES REVEST. PAREDES PERFILES DE ALUM. Demolición masiva con medios manuales de revestimiento de paredes con perfiles de aluminio anodizado. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.			
TO00100	0,050 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,96	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
				Costes directos..... 2,61
				10,62% Costes indirectos..... 0,28
				TOTAL EUROS..... 2,89

Grupo 01RLM: Madera

01RLM00001	m2 DESMONTADO REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA Desmontado de revestimiento de paredes con elementos de madera, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.			
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TO00100	0,050 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,96	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
				Costes directos..... 3,30
				10,62% Costes indirectos..... 0,35
				TOTAL EUROS..... 3,65
01RLM00002	m2 DESMONTADO REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA APROV. DEL 50% Desmontado de revestimiento de paredes con elementos de madera, con aprovechamiento para la propiedad del 50%, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO00100	0,225 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,33	
TP00100	0,225 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,11	
				Costes directos..... 8,70
				10,62% Costes indirectos..... 0,92
				TOTAL EUROS..... 9,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RLM90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de revestimiento de paredes con elementos de madera. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.			
TO00100	0,050 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,96	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			2,61
	10,62% Costes indirectos.....			0,28
	TOTAL EUROS.....			2,89
01RLM90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REV. PAREDES MADERA REUTILZ. 50% Demolición selectiva con medios manuales de revestimiento de paredes con elementos de madera, con reutilización en la obra del 50%. Medida la superficie inicial realmente ejecutada.			
TO00100	0,225 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,33	
TP00100	0,202 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,69	
	Costes directos.....			8,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,87
Grupo 01RLW: Varios				
Apartado 01RP: Peldaños				
Grupo 01RPA: Piedras artificiales				
01RPA00001	m LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA ARTIFICIAL Levantado de peldaño y zanquín de piedra artificial, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,12
	10,62% Costes indirectos.....			0,33
	TOTAL EUROS.....			3,45
01RPA90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA ARTIF. Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de piedra artificial. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
TP00100	0,142 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,60	
	Costes directos.....			2,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,28
	TOTAL EUROS.....			2,88
Grupo 01RPC: Cerámicos				
01RPC00001	m LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEZAS CERÁMICAS Levantado de peldaño y zanquín de piezas cerámicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
	Costes directos.....			5,50
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RPC90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEZAS CER. Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de piezas cerámicas. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
	Costes directos.....			4,94
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,46

Grupo 01RPL: Ligeros

01RPL00001	m LEVANTADO DE PELDAÑO MAT. LIGERO Y ZANQUÍN DE MADERA Levantado de peldaño de material ligero y zanquín de madera, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			1,96
	10,62% Costes indirectos.....			0,21
	TOTAL EUROS.....			2,17
01RPL90001	m DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE PELDAÑO MAT. LIGERO Y ZANQUÍN MAD. Demolición masiva con medios manuales de peldaño de material ligero y zanquín de madera. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			1,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,18
	TOTAL EUROS.....			1,83

Grupo 01RPM: Maderas

01RPM00001	m LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE MADERA APROV. DEL 50% Levantado de peldaño y zanquín de madera, incluso p.p. de aprovechamiento para la propiedad del 50%, carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TO01500	0,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	1,92	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			3,93
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,35
01RPM00002	m LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE MADERA INCLUSO CARGA MANUAL Levantado de peldaño y zanquín de madera, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,013 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,33	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			2,16
	10,62% Costes indirectos.....			0,23
	TOTAL EUROS.....			2,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RPM90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. PELDAÑO Y ZANQUÍN MAD. REUT. 50% Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de madera con reutilización en la obra del 50%. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TO01500	0,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	1,92	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			3,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,15
01RPM90002	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de madera. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			1,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,18
	TOTAL EUROS.....			1,83
Grupo 01RPN: Piedras naturales				
01RPN00001	m LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA NATURAL Levantado de peldaño y zanquín de piedra natural, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,12
	10,62% Costes indirectos.....			0,33
	TOTAL EUROS.....			3,45
01RPN00002	m LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA NATURAL APROV. 50% Levantado de peldaño y zanquín de piedra natural, con aprovechamiento para la propiedad del 50%, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TO00100	0,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			11,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,87
01RPN90001	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA NAT. Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de piedra natural. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
TP00100	0,135 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,47	
	Costes directos.....			2,47
	10,62% Costes indirectos.....			0,26
	TOTAL EUROS.....			2,73
01RPN90002	m DEMOL. SELECTIVA M. MAN. PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA NAT. REUT. 50% Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín de piedra natural, con reutilización en la obra del 50%. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.			
TO00100	0,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
	Costes directos.....			10,71
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01RPW: Varios				
Apartado 01RS: Suelos				
Grupo 01RSC: Cerámicos				
01RSC0001	m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁMICAS Levantado de solado y rodapié de baldosas cerámicas incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,045 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,15	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			7,55
	10,62% Costes indirectos.....			0,80
	TOTAL EUROS.....			8,35
01RSC0002	m DESMONTADO DE RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁMICAS Desmontado de rodapié de baldosas cerámicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,001 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,03	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
	Costes directos.....			0,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,74
01RSC90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER. Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas cerámicas. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,315 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,76	
	Costes directos.....			5,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,37
01RSC90002	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁM. Demolición selectiva con medios manuales de rodapié de baldosas cerámicas. Medida la longitud inicial.			
TP00100	0,032 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,58	
	Costes directos.....			0,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,64
Grupo 01RSE: Especiales				
01RSE00001	m2 DEMOLICIÓN DE PAV. CONTINUO DE MORTERO HIDRÁULICO CARGA MAN. Demolición de pavimento continuo de mortero hidráulico de 7 cm de espesor, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MC00100	0,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,32	
MK00100	0,035 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,90	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			7,62
	10,62% Costes indirectos.....			0,81
	TOTAL EUROS.....			8,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RSE00003	m2 DEMOLICIÓN DE PAV. CONTINUO DE MORTERO HIDRÁULICO CARGA MECANICA Demolición de pavimento continuo de mortero hidráulico de 7 cm de espesor, incluso carga mecánica y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MC00100	0,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,32	
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,012 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,31	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
	Costes directos.....			4,72
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,22
01RSE00004	m2 LEVANTADO DE PAV. CON BLOQUES TRABADOS DE HORMIGÓN Demolición a maquina de pavimento con bloques trabados de hormigón, incluso carga mecánica y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
ME00300	0,050 h PALA CARGADORA	23,87	1,19	
MK00100	0,013 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,33	
	Costes directos.....			1,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,16
	TOTAL EUROS.....			1,68
01RSE00005	m2 LEVANTADO DE PAV. BLOQUES TRABADOS HORMIGÓN CON APROV. DEL 75% Levantado de pavimento con bloques trabados de hormigón realizado a mano, con aprovechamiento para la propiedad del 75%, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,180 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,61	
TP00100	0,360 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,58	
	Costes directos.....			11,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,19
	TOTAL EUROS.....			12,38
01RSE90003	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE PAV. CONTINUO MORT. HIDRÁH. Demolición selectiva con medios mecánicos de pavimento continuo de mortero hidráulico de 7cm de espesor. Medida la superficie inicial.			
MC00100	0,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,32	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
	Costes directos.....			4,34
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,80
01RSE90004	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE PAV. CON BLOQUES TRABADOS Demolición selectiva con medios mecánicos de pavimento con bloques trabados de hormigón. Medida la superficie inicial.			
ME00300	0,047 h PALA CARGADORA	23,87	1,12	
	Costes directos.....			1,12
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,24
01RSE90005	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PAV. BLOQUES TRABADOS HORM. Demolición selectiva con medios manuales de pavimento con bloques trabados de hormigón realizado a mano, con reutilización en la obra del 75%. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,240 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,39	
	Costes directos.....			4,39
	10,62% Costes indirectos.....			0,47
	TOTAL EUROS.....			4,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RSH00001	m2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MANUAL Levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,380 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,95	
	Costes directos.....			7,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,81
	TOTAL EUROS.....			8,40
01RSH00002	m2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MECÁNICA Levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga mecánica y p.p. de transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,011 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,28	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,45
01RSH90002	m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL. Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superficie inicial.			
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,55
	10,62% Costes indirectos.....			0,59
	TOTAL EUROS.....			6,14
Grupo 01RSL: Ligeros				
01RSL00001	m2 LEVANTADO DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO Levantado de solado de material ligero y rodapié de madera, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			2,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,26
	TOTAL EUROS.....			2,67
01RSL00010	m2 LEVANTADO DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO, I/MORTERO DE BASE Levantado de solado de material ligero y rodapié de madera, incluso mortero de base, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
	Costes directos.....			6,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,66
	TOTAL EUROS.....			6,89
01RSL90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO Demolición selectiva con medios manuales de solado de material ligero y rodapié de madera. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,113 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,07	
	Costes directos.....			2,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,22
	TOTAL EUROS.....			2,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RSL90010	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. SOLADO DE MATERIAL LIG. I/MORT. BASE Demolición masiva con medios manuales de solado de material ligero y rodapié de madera, incluso mortero de base. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
				4,75
				0,50
				5,25
Grupo 01RSM: Maderas				
01RSM00001	m2 LEVANTADO DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES CON APROV. DEL 50% Levantado de entarimado sobre rastreles y rodapié de madera, incluso p.p. de aprovechamiento del 50% para la propiedad, ayudas de albañilería, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,021 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,54	
TO01500	0,150 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
				6,16
				0,65
				6,81
01RSM00002	m2 LEVANTADO DE PARQUE Y RODAPIÉ DE MADERA Levantado de parque y rodapié de madera, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
				3,92
				0,42
				4,34
01RSM00003	m DESMONTADO DE RODAPIÉ DE MADERA CON APROV. DEL 50% Desmontado de rodapié de madera incluso p.p. de aprovechamiento del 50% para la propiedad, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,001 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,03	
TO01500	0,035 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	0,67	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
				1,34
				0,14
				1,48
01RSM00010	m2 DEMOLICIÓN DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES Demolición de entarimado sobre rastreles y rodapié de madera incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
				2,87
				0,30
				3,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RSM00011	m2 DEMOLICIÓN DE PARQUE Y RODAPIÉ DE MADERA I/MORTERO DE BASE Demolición de parque y rodapié de madera incluso mortero de base, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,015 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,38	
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
	Costes directos.....			6,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,66
	TOTAL EUROS.....			6,89
01RSM00012	m DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ DE MADERA Demolición de rodapié de madera incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,002 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,05	
TP00100	0,055 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,01	
	Costes directos.....			1,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,17
01RSM90001	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES Demolición selectiva con medios manuales de entarimado sobre rastreles y rodapié de madera, ayudas de albañilería, con reutilización en la obra del 50%. Medida la superficie inicial.			
TO01500	0,150 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	2,88	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
	Costes directos.....			4,25
	10,62% Costes indirectos.....			0,45
	TOTAL EUROS.....			4,70
01RSM90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARQUE Y RODAPIÉ DE MADERA Demolición selectiva de parque y rodapié de madera. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			3,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,64
01RSM90003	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE RODAPIÉ DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de rodapié de madera. Medida la longitud inicial.			
TO01500	0,035 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	0,67	
TP00100	0,018 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,33	
	Costes directos.....			1,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,11
01RSM90010	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES Demolición selectiva con medios manuales de entarimado sobre rastreles y rodapié de madera. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,135 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,47	
	Costes directos.....			2,47
	10,62% Costes indirectos.....			0,26
	TOTAL EUROS.....			2,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RSM90011	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE PARQUE Y RODAPIÉ MAD. I/MORT. BASE Demolición masiva con medios manuales de parque y rodapié de madera, incluso mortero de base. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
	Costes directos.....			4,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,25
01RSM90012	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE RODAPIÉ DE MADERA Demolición selectiva con medios manuales de rodapié de madera. Medida la longitud inicial.			
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			0,82
	10,62% Costes indirectos.....			0,09
	TOTAL EUROS.....			0,91
Grupo 01RSN: Piedras naturales				
01RSN00100	m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL Demolición de solado y rodapié de piedra natural, incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,026 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,67	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
	Costes directos.....			7,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,80
	TOTAL EUROS.....			8,33
01RSN00110	m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NATURAL, APROV. DEL 50% Levantado de solado y rodapié de piedra natural, incluso p.p. de aprovechamiento del 50% para la propiedad, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
TP00100	0,475 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,68	
	Costes directos.....			16,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,74
	TOTAL EUROS.....			18,10
01RSN00200	m DESMONTADO DE RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL Desmontado de rodapié de piedra natural, incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,001 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,03	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
	Costes directos.....			0,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,74
01RSN00210	m LEVANTADO DE RODAPIÉ PIEDRA NATURAL CÓN APROV. DEL 50% Levantado de rodapié de piedra natural incluso p.p. de aprovechamiento del 50% para la propiedad, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,001 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,03	
TO01500	0,030 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	0,58	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
	Costes directos.....			0,98
	10,62% Costes indirectos.....			0,10
	TOTAL EUROS.....			1,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RSN90100	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,288 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,26	
	Costes directos.....			5,26
	10,62% Costes indirectos.....			0,56
	TOTAL EUROS.....			5,82
01RSN90110	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT. Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural, con reutilización en la obra del 50%. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,388 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,09	
	Costes directos.....			7,09
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,84
01RSN90200	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE RODAPIÉ DE PIEDRA NATURAL Demolición selectiva con medios manuales de rodapié de piedra natural. Medida la longitud inicial.			
TP00100	0,032 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,58	
	Costes directos.....			0,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,64
01RSN90210	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE RODAPIÉ PIEDRA NATURAL Demolición selectiva con medios manuales de rodapié de piedra natural. Medida la longitud inicial.			
TO01500	0,030 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	0,58	
TP00100	0,010 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
	Costes directos.....			0,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,08
	TOTAL EUROS.....			0,84
Grupo 01RSS: Soleras				
01RSS00001	m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm CARGA MANUAL Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MC00100	0,035 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,22	
MK00100	0,050 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,28	
TP00100	0,360 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,58	
	Costes directos.....			8,08
	10,62% Costes indirectos.....			0,86
	TOTAL EUROS.....			8,94
01RSS00002	m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm CARGA MECÁNICA Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MC00100	0,035 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,22	
ME00300	0,005 h PALA CARGADORA	23,87	0,12	
MK00100	0,022 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,56	
TP00100	0,137 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,50	
	Costes directos.....			3,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RSS90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Medida la superficie inicial.			
MC00100	0,035 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,22	
TP00100	0,237 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,33	
	Costes directos.....			4,55
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,03

Grupo 01RST: Terrazos

01RST00001	m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MANUAL Levantado de solado y rodapié de terrazo, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
	Costes directos.....			7,50
	10,62% Costes indirectos.....			0,80
	TOTAL EUROS.....			8,30

01RST00002	m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MECÁNICA Levantado de solado y rodapié de terrazo incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
ME00300	0,003 h PALA CARGADORA	23,87	0,07	
MK00100	0,011 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,28	
TP00100	0,310 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,67	
	Costes directos.....			6,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,66

01RST90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO Demolición selectiva con medios mecánicos de solado y rodapié de terrazo. Medida la superficie inicial.			
TP00100	0,310 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,67	
	Costes directos.....			5,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,27

Grupo 01RSW: Varios

Apartado 01RT: Techos

Grupo 01RTE: Escayola

01RTE00100	m2 DEMOLICIÓN DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA Demolición de techo continuo de plancha de escayola, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RTE00200	m2 DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS CONGLOMERADAS Desmontado de techo de placas acústicas conglomeradas, incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,35

Grupo 01RTF: Fibras

Grupo 01RTL: Aleaciones ligeras

01RTL00100	m2 DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO Desmontado de techo de placas de material ligero, incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			5,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,35

Grupo 01RTM: Madera

01RTM00100	m2 DESMONTADO DE TECHO DE MADERA COLOC. SOBRE RASTRELES Desmontado de techo de madera colocado sobre rastreles, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			7,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,80
	TOTAL EUROS.....			8,37

Grupo 01RTS: Sintéticos

Grupo 01RTW: Varios

01RTW00100	m2 DESMONTADO DE TECHO DE YESO SOBRE ENTABLILLADO Demolición de techo formado por guarnecido y enlucido de yeso sobre entablillado o cañizo, clavado en alfarjías de madera, incluso transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.			
MK00100	0,035 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,90	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,04

Apartado 01RW: Varios

Grupo 01RWA: Alféizares

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RWA00001	m LEVANTADO DE ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL Levantado de alféizar de piedra artificial, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la anchura libre del hueco.			
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			2,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,62
01RWA00002	m LEVANTADO DE ALFÉIZAR DE PIEZAS CERÁMICAS Levantado de alféizar de piezas cerámicas, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la anchura libre del hueco.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			1,96
	10,62% Costes indirectos.....			0,21
	TOTAL EUROS.....			2,17
01RWA00003	m LEVANTADO DE ALFÉIZAR DE PIEDRA NATURAL Levantado de alféizar de piedra natural, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la anchura libre del hueco.			
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			2,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,62
01RWA00004	m LEVANTADO DE ALFÉIZAR PIEDRA NATURAL CON APROV. DEL 50% Levantado de alféizar de piedra natural, incluso p.p. de aprovechamiento del 50% para la propiedad, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la anchura libre del hueco.			
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TO00100	0,120 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,31	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			3,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,28
Grupo 01RWR: Remates				
01RWR00001	m LEVANTADO DE REMATE DE PIEZAS CERÁMICAS Levantado de remate de piezas cerámicas, incluso p.p. de aprovechamiento y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			1,96
	10,62% Costes indirectos.....			0,21
	TOTAL EUROS.....			2,17
01RWR00002	m LEVANTADO DE REMATE DE PIEDRA NATURAL Levantado de remate de piedra natural, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			2,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01RWR00003	m LEVANTADO DE REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL Levantado de remate de piedra artificial, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,007 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,18	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			2,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,62
01RWR00010	m LEVANTADO DE REMATE PIEDRA NATURAL CON APROV. DEL 50% Levantado de remate de piedra natural, incluso p.p. de aprovechamiento del 50% para la propiedad, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TO00100	0,120 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,31	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			3,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,28
01RWR00011	m LEVANTADO DE REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL CON APROVECHAMIENTO Levantado de remate de piedra artificial, incluso p.p. de aprovechamiento y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,004 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TO00100	0,120 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,31	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			3,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,28

Grupo 01RWW: Varios

Subcapítulo 01S: SANEAMIENTO

Apartado 01SC: Redes colgadas

Grupo 01SCA: Arquetas

01SCA00001	u DEMOLICIÓN DE ARQUETA ELEVADA DE FÁBRICA DE LADRILLO Demolición de arqueta elevada de fábrica de ladrillo con soporte de igual calidad carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,225 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
TO00100	0,145 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,79	
TP00100	1,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	26,51	
	Costes directos.....			35,06
	10,62% Costes indirectos.....			3,72
	TOTAL EUROS.....			38,78

Grupo 01SCC: Colectores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01SCC00001	m DESMONTADO DE COLECTOR COLGADO DE FIBROCEMENTO Desmontado de colector colgado de fibrocemento, incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO00100	0,020 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,38	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,76
01SCC00002	m DESMONTADO DE COLECTOR COLGADO DE PVC Desmontado de colector colgado de PVC, incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TO00100	0,015 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,29	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,64
Grupo 01SCE: Elementos complementarios				
Grupo 01SCW: Varios				
Apartado 01SE: Redes enterradas				
Grupo 01SEA: Arquetas				
01SEA00010	u DEMOLICIÓN DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO Demolición de arqueta enterrada de fábrica de ladrillo, incluso p.p. de movimiento de tierras, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
	Costes directos.....			19,05
	10,62% Costes indirectos.....			2,02
	TOTAL EUROS.....			21,07
Grupo 01SEC: Colectores				
01SEC00001	m DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN Desmontado de colector enterrado de hormigón, incluso p.p. de movimientos de tierras, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	2,110 h PEÓN ESPECIAL	18,28	38,57	
	Costes directos.....			39,34
	10,62% Costes indirectos.....			4,18
	TOTAL EUROS.....			43,52
01SEC00002	m DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE PVC Desmontado de colector enterrado de PVC, incluso p.p. de movimientos de tierras, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
	Costes directos.....			37,07
	10,62% Costes indirectos.....			3,94
	TOTAL EUROS.....			41,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01SEE: Elementos complementarios				
Grupo 01SEP: Pozos				
Grupo 01SEW: Varios				
Apartado 01SV: Redes verticales				
Grupo 01SVB: Bajantes				
01SVB00001	m DESMONTADO DE BAJANTE DE FIBROCEMENTO			
	Desmontado de bajante de fibrocemento incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,006 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
TO00100	0,023 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,44	
TP00100	0,230 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,20	
	Costes directos.....			4,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,30
01SVB00002	m DESMONTADO DE BAJANTE DE PVC			
	Desmontado de bajante de PVC, incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,006 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
TO00100	0,020 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,38	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,19
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,63
01SVB00003	m DESMONTADO DE BAJANTE DE ZINC			
	Desmontado de bajante de zinc incluso p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud inicial.			
MK00100	0,006 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
TO00100	0,020 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,38	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,19
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,63
01SVB90002	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BAJANTE DE PVC			
	Demolición selectiva con medios manuales de bajante de PVC Medida la longitud inicial.			
TO00100	0,020 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,38	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			3,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,06
01SVB90003	m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BAJANTE DE ZINC			
	Demolición selectiva con medios manuales de bajante de zinc. Medida la longitud inicial.			
TO00100	0,020 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,38	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			3,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01SVC: Cazoletas				
Grupo 01SVE: Elementos complementaris				
Grupo 01SVW: Varios				
Apartado 01SW: Varios				
Grupo 01SWA: Acometidas				
Grupo 01SWW: Varios				
Subcapítulo 01T: TRABAJOS PREVIOS				
Apartado 01TA: Apeos y apuntalamientos				
Grupo 01TAA: Abovedados				
Grupo 01TAH: Horizontales				
Grupo 01TAI: Inclinaados				
Grupo 01TAV: Verticales				
Grupo 01TAW: Varios				
Apartado 01TC: Accesibilidad				
Grupo 01TCE: Exterior				
Grupo 01TCI: Interior				
Grupo 01TCW: Varios				
Apartado 01TL: Limpiezas y retiradas				
Grupo 01TLD: Desinfecciones y desratizaciones				
Grupo 01TLE: Escombros				
01TLE00100	m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO			
	Transporte de escombros a vertedero, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos, y p.p. de canón de vaciado. Medido el volumen esponjado.			
ME00300	0,030 h PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
TP00100	0,010 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
		Costes directos.....		3,46
		10,62% Costes indirectos.....		0,37
		TOTAL EUROS.....		3,83
Grupo 01TLL: Limpieza				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01TLL00100	m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.			
ME00300	0,005 h PALA CARGADORA	23,87	0,12	
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
TP00100	0,003 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,05	
	Costes directos.....			0,43
	10,62% Costes indirectos.....			0,05
	TOTAL EUROS.....			0,48

Grupo 01TLM: Muebles

Grupo 01TLR: Rescates de objetos

Grupo 01TLW: Varios

Apartado 01TM: Medidas especiales

Grupo 01TMA: Agotamientos y desecaciones

Grupo 01TMT: Tratamientos del terreno

Grupo 01TMW: Varios

Apartado 01TR: Actuación sobre redes

Grupo 01TRA: Agua

Grupo 01TRC: Climatización

Grupo 01TRE: Eléctricas

Grupo 01TRG: Gases y licuados

Grupo 01TRS: Saneamiento

Grupo 01TRT: Telefónicas

Grupo 01TRV: Audiovisuales

Grupo 01TRW: Varios

Apartado 01TS: Señalizaciones, prevenciones y protecciones

Grupo 01TSP: Prevenciones

Grupo 01TSS: Señalizaciones

Grupo 01TST: Protecciones

Grupo 01TSW: Varios

Apartado 01TV: Vegetación

Grupo 01TVA: Arranques, destocoados y talados

Grupo 01TVD: Desbroces

Grupo 01TVP: Podas y tratamientos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 01TVW: Varios				
Apartado 01TW: Varios				
Grupo 01TWW: Varios				
Subcapítulo 01W: VARIOS				
Apartado 01WA: Aislamientos				
Grupo 01WAA: Acústicos				
Grupo 01WAI: Impermeabilizaciones				
Grupo 01WAT: Térmicos				
Grupo 01WAW: Varios				
Apartado 01WD: Decoración				
Grupo 01WDM: Mobiliario				
Grupo 01WDW: Varios				
Apartado 01WV: Vidrios				
Grupo 01WVL: Lunas				
Grupo 01WVV: Vidrios				
Grupo 01WVW: Varios				
Apartado 01WW: Varios				
Grupo 01WWW: Varios				
Subcapítulo 01X: ESTRUCTURAS				
Apartado 01XA: Acero				
Grupo 01XAC: Laminados en caliente				
01XAC00001	kg	DESMONTADO ESTRUCT. METÁLICA AC. LAMINADO EN CALIENTE		
		Desmontado de estructura metálica de acero laminado en caliente, incluso p.p. de aprovechamiento del 70% para la propiedad y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el peso nominal inicial.		
MK00100	0,001 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,03
TO01600	0,005 h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,10
TP00100	0,016 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,29
WW00400	0,010 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,00
			Costes directos.....	0,42
			10,62% Costes indirectos.....	0,04
			TOTAL EUROS.....	0,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01XAC00002	m2 DESMONTADO ESTRUC. METÁLICA CON FORJADOS METÁLICOS Desmontado de estructura metálica de acero laminado en caliente con forjados metálicos, realizado con medios mecánicos, incluso p.p. de aprovechamiento del 70 % para la propiedad de los elementos metálicos, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial de forjado deduciendo huecos mayores de 1 m2			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TO01600	0,330 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,35	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00400	0,620 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,19	
	Costes directos.....			20,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,16
	TOTAL EUROS.....			22,48
01XAC00003	m2 DESMONTADO ESTRUC. METÁLICA CON FORJADOS HORMIGÓN Desmontado de estructura metálica de acero laminado en caliente con forjados de hormigón, realizado con medios mecánicos, incluso p.p. de aprovechamiento del 70% para la propiedad de los elementos metálicos, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial de forjado deduciendo huecos mayores de 1 m2			
MC00100	0,450 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,86	
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TO01600	0,280 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,38	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
WW00400	0,350 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,10	
	Costes directos.....			25,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,73
	TOTAL EUROS.....			28,43
01XAC90001	kg DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ESTRUC. MET. AC. LAM. CALIENTE Demolición selectiva con medios manuales de estructura metálica de acero laminado en caliente, incluso p.p. de reutilización en la obra del 70%. Medido el peso nominal inicial.			
TO01600	0,005 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,10	
TP00100	0,016 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,29	
WW00400	0,010 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,00	
	Costes directos.....			0,39
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,43
01XAC90002	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE ESTRUC. MET. CON FORJ. MET. Demolición selectiva con medios mecánicos de estructura metálica de acero laminado en caliente con forjados metálicos, realizado con medios mecánicos, incluso p.p. de reutilización en la obra del 70%. Medida la superficie inicial de forjado deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
TO01600	0,330 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,35	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00400	0,620 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,19	
	Costes directos.....			19,41
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01XAC90003	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECANICOS DE ESTRUC. MET. CON FORJ. HORM. Demolición masiva con medios mecánicos de estructura metálica de acero laminado en caliente con forjados de hormigón, realizado con medios mecánicos, incluso p.p. de reutilización en la obra del 70%. Medida la superficie inicial de forjado deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
MC00100	0,450 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,86	
TO01600	0,280 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,38	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
WW00400	0,350 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,10	
	Costes directos.....			24,79
	10,62% Costes indirectos.....			2,63
	TOTAL EUROS.....			27,42

Grupo 01XAF: Laminados en frio

01XAF00001	kg DESMONTADO ESTRUC. METÁLICA AC. LAMINADO EN FRIO Desmontado de estructura metálica de acero laminado en frio, incluso p.p. de aprovechamiento del 70% para la propiedad, transporte de material sobrante a vertedero. Medido el peso nominal inicial.			
MK00100	0,001 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,03	
TO01600	0,012 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,23	
TP00100	0,024 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,44	
WW00400	0,020 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			0,71
	10,62% Costes indirectos.....			0,08
	TOTAL EUROS.....			0,79

01XAF90001	kg DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ESTRUC. MET. AC. LAM. EN FRIO Demolición selectiva con medios manuales de estructura metálica de acero laminado en frío, incluso p.p. de reutilización en la obra del 70%. Medido el peso nominal inicial.			
TO01600	0,012 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,23	
TP00100	0,024 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,44	
WW00400	0,020 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			0,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,75

Grupo 01XAW: Varios

Apartado 01XF: Forjados

Grupo 01XFB: Bidireccionales

01XFB00001	m2 DEMOLICIÓN DE FORJADOS RETICULARES Demolición con medios mecánicos de forjados reticulares formados por: nervios de hormigón armado con barras de acero, aligerados con bloques permanentes, nervio perimetral y capiteles macizados, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos mayores de 1 m2			
MC00100	0,450 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,86	
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,029 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,74	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
	Costes directos.....			22,02
	10,62% Costes indirectos.....			2,34
	TOTAL EUROS.....			24,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01XFB90001	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS RETICULARES Demolición masiva con medios mecánicos de forjados reticulares formados por: nervios de hormigón armado con barras de acero, aligerados con bloques permanentes, nervio perimetral y capiteles macizados. Medida la superficie inicial deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
MC00100	0,450 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,86	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
	Costes directos.....			21,14
	10,62% Costes indirectos.....			2,25
	TOTAL EUROS.....			23,39

Grupo 01XFU: Unidireccionales

01XFU00001	m2 DEMOLICIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES Demolición con medios mecánicos de forjados unidireccionales con viguetas de hormigón, bovedillas y capa de compresión de hormigón, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos mayores de 1.00 m2			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
ME00300	0,005 h PALA CARGADORA	23,87	0,12	
MK00100	0,025 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,64	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			13,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,45
	TOTAL EUROS.....			15,08

01XFU90001	m² DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES Demolición masiva con medios mecánicos de forjados unidireccionales con viguetas de hormigón, bovedillas y capa de compresión de hormigón. Medida la superficie inicial deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			12,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,37
	TOTAL EUROS.....			14,24

Grupo 01XFW: Varios

Apartado 01XH: Hormigón armado

Grupo 01XHJ: Vigas

Grupo 01XHL: Losas

Grupo 01XHP: Pilares

Grupo 01XHW: Varios

01XHW00002	m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO Demolición con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,550 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	16,19	
ME00300	0,024 h PALA CARGADORA	23,87	0,57	
MK00100	0,122 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,12	
TP00100	7,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	129,79	
	Costes directos.....			149,67
	10,62% Costes indirectos.....			15,89
	TOTAL EUROS.....			165,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
01XHW90002	m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECANICOS DE HORMIGÓN ARMADO Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales. Medido el volumen inicial.			
MC00100	2,550 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	16,19	
TP00100	7,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	129,79	
	Costes directos.....			145,98
	10,62% Costes indirectos.....			15,50
	TOTAL EUROS.....			161,48

Apartado 01XM: Madera

Grupo 01XML: Laminadas

Grupo 01XMT: Tradicionales

Grupo 01XMW: Varios

Apartado 01XW: Varios

Grupo 01XWE: Estructuras especiales

Grupo 01XWW: Varios

01XWW00001	m2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Demolición con medios mecánicos de estructura de hormigón armado formada por: pilares, vigas y forjados, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial de forjado de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2			
MC00100	0,480 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,05	
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MK00100	0,030 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,77	
TP00100	0,960 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,55	
	Costes directos.....			21,51
	10,62% Costes indirectos.....			2,28
	TOTAL EUROS.....			23,79

01XWW90001	m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Demolición masiva con medios mecánicos de estructura de hormigón armado formada por: pilares, vigas y forjados. Medida la superficie inicial de forjado de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
MC00100	0,480 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,05	
TP00100	0,960 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,55	
	Costes directos.....			20,60
	10,62% Costes indirectos.....			2,19
	TOTAL EUROS.....			22,79

Capítulo 02: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

Subcapítulo 02A: A CIELO ABIERTO

Apartado 02AC: Apertura de cajas

Grupo 02ACC: Apertura de cajas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ACC00001	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,034 h PALA CARGADORA	23,87	0,81	
	Costes directos.....			0,81
	10,62% Costes indirectos.....			0,09
	TOTAL EUROS.....			0,90
02ACC00002	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,038 h PALA CARGADORA	23,87	0,91	
	Costes directos.....			0,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,10
	TOTAL EUROS.....			1,01
02ACC00003	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. BLANDA Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,031 h PALA CARGADORA	23,87	0,74	
	Costes directos.....			0,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,08
	TOTAL EUROS.....			0,82
02ACC00004	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TERRENO DISGREGADO Excavación, en apertura de caja, de terreno disgregado realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,028 h PALA CARGADORA	23,87	0,67	
	Costes directos.....			0,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,74
02ACC00010	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA Excavación, en apertura de caja, de roca blanda, realizada con medios mecánicos y empleo de compresor, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,240 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,52	
ME00500	0,240 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	14,83	
TP00100	0,960 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,55	
	Costes directos.....			33,90
	10,62% Costes indirectos.....			3,60
	TOTAL EUROS.....			37,50
02ACC00011	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA Excavación, en apertura de caja, de roca dura, realizada con medios mecánicos y empleo de compresor, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,360 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,29	
ME00500	0,360 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	22,24	
TP00100	0,960 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,55	
	Costes directos.....			42,08
	10,62% Costes indirectos.....			4,47
	TOTAL EUROS.....			46,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ACC00012	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA, USO DE EXPLOSIVOS Excavación, en apertura de caja, de roca dura, realizada con medios mecánicos y utilización de explosivos, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,375 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,38	
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
TO01300	1,150 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	22,11	
TP00100	1,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	21,02	
WW00100	1,250 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	1,25	
WW00200	0,250 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	0,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			51,32
	10,62% Costes indirectos.....			5,45
	TOTAL EUROS.....			56,77
Grupo 02ACW: Varios				
Apartado 02AD: Desmontes				
Grupo 02ADD: Desmontes				
02ADD00001	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, TRANSP. A TERRAPLÉN Excavación, en desmante, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,026 h PALA CARGADORA	23,87	0,62	
	Costes directos.....			0,62
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,69
02ADD00002	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. A TERRAPLÉN Excavación, en desmante, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,024 h PALA CARGADORA	23,87	0,57	
	Costes directos.....			0,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,63
02ADD00003	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA, TRANSP. A TERRAPLÉN Excavación, en desmante, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,022 h PALA CARGADORA	23,87	0,53	
	Costes directos.....			0,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,59
02ADD00004	m3 EXC. DESMONTE ROCA BLANDA, TRANSP. A TERRAPLÉN Excavación, en desmante, de roca blanda, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,037 h PALA CARGADORA	23,87	0,88	
ME00500	0,120 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	7,41	
	Costes directos.....			8,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,88
	TOTAL EUROS.....			9,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ADD00005	m3 EXC. DESMONTE ROCA DURA, TRANSP. A TERRAPLÉN Excavación, en desmante, de roca dura realizada con medios mecánicos, incluso carga y transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,037 h PALA CARGADORA	23,87	0,88	
ME00500	0,200 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	12,36	
	Costes directos.....			13,24
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,65
02ADD00006	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA DURA Excavación, en desmante, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,019 h PALA CARGADORA	23,87	0,45	
	Costes directos.....			0,45
	10,62% Costes indirectos.....			0,05
	TOTAL EUROS.....			0,50
02ADD00007	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA Excavación, en desmante, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,017 h PALA CARGADORA	23,87	0,41	
	Costes directos.....			0,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,45
02ADD00008	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA BLANDA Excavación, en desmante, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,015 h PALA CARGADORA	23,87	0,36	
	Costes directos.....			0,36
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,40
02ADD00009	m3 EXC. DESMONTE ROCA BLANDA Excavación, en desmante, de roca blanda, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00500	0,120 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	7,41	
	Costes directos.....			7,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,79
	TOTAL EUROS.....			8,20
02ADD000010	m3 EXC. DESMONTE ROCA DURA Excavación, en desmante, de roca dura realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00500	0,200 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	12,36	
	Costes directos.....			12,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,67
02ADD00100	m3 EXC. DESMONTE TERRENO DISGREGADO, TRANSP. A TERRAPLÉN Excavación, en desmante, de terreno disgregado, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
	Costes directos.....			0,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,05
	TOTAL EUROS.....			0,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ADD00106	m3 EXC. DESMONTE TERRENO DISGREGADO Excavación, en desmonte, de terreno disgregado, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,013 h PALA CARGADORA	23,87	0,31	
	Costes directos.....			0,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,03
	TOTAL EUROS.....			0,34

Grupo 02ADW: Varios

Apartado 02AE: Explanaciones

Grupo 02AEE: Explanaciones

02AEE00001	m2 EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA Explanación de 50 cm de espesor medio, con tierras de consistencia blanda, comprendiendo:excavación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al 95% proctor normal. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,060 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
MK00200	0,003 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,09	
MN00100	0,006 h MOTONIVELADORA	45,11	0,27	
MR00400	0,006 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,14	
MT00100	0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR	21,02	0,46	
	Costes directos.....			0,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,10

Grupo 02AEW: Varios

Apartado 02AT: Terraplenes

Grupo 02ATT: Terraplenes

02ATT00001	m3 TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm Terraplen con tierras, comprendiendo: extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.			
GW00100	0,300 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,16	
MK00200	0,005 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15	
MN00100	0,012 h MOTONIVELADORA	45,11	0,54	
MR00400	0,012 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,28	
	Costes directos.....			1,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,25

Grupo 02ATW: Varios

Apartado 02AV: Vaciados

Grupo 02AVV: Vaciados

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02AVV00001	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,023 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,80	
TP00100	0,019 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,35	
	Costes directos.....			1,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,27
02AVV00002	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,020 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,70	
TP00100	0,016 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,29	
	Costes directos.....			0,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,10
02AVV00003	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. BLANDA Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,018 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,63	
TP00100	0,013 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,24	
	Costes directos.....			0,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,09
	TOTAL EUROS.....			0,96
02AVV00004	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TERRENO DISGREGADO Excavación en vaciado de terreno disgregado, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondo y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,016 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,56	
TP00100	0,010 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
	Costes directos.....			0,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,08
	TOTAL EUROS.....			0,82
02AVV00009	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TERRENO FANGOSO Excavación en vaciado de terreno fangoso, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de agotamiento de aguas. Medida en perfil natural.			
MB00100	0,192 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	0,44	
ME00400	0,064 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,24	
TO02200	0,048 h OFICIAL 2ª	18,74	0,90	
	Costes directos.....			3,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,38
	TOTAL EUROS.....			3,96
02AVV00010	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE ROCA BLANDA Excavación, en vaciado, de roca blanda, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos, laterales y empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,200 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,27	
ME00500	0,200 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	12,36	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
	Costes directos.....			28,25
	10,62% Costes indirectos.....			3,00
	TOTAL EUROS.....			31,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02AVV00011	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE ROCA DURA Excavación, en vaciado, de roca dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos, laterales y empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
ME00500	0,300 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	18,53	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
	Costes directos.....			35,05
	10,62% Costes indirectos.....			3,72
	TOTAL EUROS.....			38,77
02AVV00012	m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, ROCA DURA, CON USO DE EXPLOSIVOS Excavación en vaciado de roca dura, realizada con medios mecánicos y utilización de explosivos. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
TO01300	0,900 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	17,31	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
WW00100	1,000 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	1,00	
WW00200	0,200 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	0,60	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			41,06
	10,62% Costes indirectos.....			4,36
	TOTAL EUROS.....			45,42
Grupo 02AVW: Varios				
Apartado 02AW: Varios				
Grupo 02AWW: Varios				
Subcapítulo 02P: POZOS				
Apartado 02PB: A brazo				
Grupo 02PBB: A brazo				
02PBB00001	m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	3,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	60,32	
	Costes directos.....			60,32
	10,62% Costes indirectos.....			6,41
	TOTAL EUROS.....			66,73
02PBB00002	m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	49,36	
	Costes directos.....			49,36
	10,62% Costes indirectos.....			5,24
	TOTAL EUROS.....			54,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02PBB00003	m3 EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m Excavación, en pozos, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	39,30	
	Costes directos.....			39,30
	10,62% Costes indirectos.....			4,17
	TOTAL EUROS.....			43,47
02PBB00004	m3 EXC. POZOS ROCA BLANDA M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m Excavación, en pozos, de roca blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	1,950 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	12,38	
TP00100	3,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	71,29	
	Costes directos.....			83,67
	10,62% Costes indirectos.....			8,89
	TOTAL EUROS.....			92,56
02PBB00005	m3 EXC. POZOS TERR. DISGREGADO M. MANUALES PROF. MAX 1,50 m Excavación, en pozos, en terrenos disgregados, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	1,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	32,90	
	Costes directos.....			32,90
	10,62% Costes indirectos.....			3,49
	TOTAL EUROS.....			36,39
02PBB00006	m3 EXC. POZOS ESCOMBROS MEDIOS MANUALES HASTA 1,50 m Excavación, en pozos, de escombros, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima a 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	3,630 h PEÓN ESPECIAL	18,28	66,36	
	Costes directos.....			66,36
	10,62% Costes indirectos.....			7,05
	TOTAL EUROS.....			73,41
02PBB00007	m3 EXC. POZOS TERRENO FANGOSO M. MANUALES PROF. MAX 1,50 m Excavación, en pozos, de terreno fangoso, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de agotamiento de aguas. Medida en perfil natural.			
MB00100	0,420 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	0,96	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
	Costes directos.....			75,95
	10,62% Costes indirectos.....			8,07
	TOTAL EUROS.....			84,02
02PBB00008	m3 EXC. POZOS ROCA DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m Excavación, en pozos, de roca dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes, y perfilado de fondos, laterales y empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	2,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	17,46	
TP00100	5,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	100,54	
	Costes directos.....			118,00
	10,62% Costes indirectos.....			12,53
	TOTAL EUROS.....			130,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02PBB00009	m3 EXC. POZOS ROCA DURA, M. MAN., PROF. MAX. 1,50 m EXPLOSIVOS Excavación, en pozos, de roca dura realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes, empleo de compresor y utilización de explosivos. Medida en perfil natural.			
MC00100	1,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	9,52	
TO01300	2,000 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	38,46	
TP00100	4,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	86,83	
WW00100	4,000 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	4,00	
WW00200	0,300 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			140,02
	10,62% Costes indirectos.....			14,87
	TOTAL EUROS.....			154,89
02PBB00011	m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en pozos, de tierra de consistencia dura, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	4,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	80,43	
	Costes directos.....			80,43
	10,62% Costes indirectos.....			8,54
	TOTAL EUROS.....			88,97
02PBB00012	m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en pozos, de tierra de consistencia media, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	3,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	67,64	
	Costes directos.....			67,64
	10,62% Costes indirectos.....			7,18
	TOTAL EUROS.....			74,82
02PBB00013	m3 EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en pozos, de tierra de consistencia blanda realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	3,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	58,50	
	Costes directos.....			58,50
	10,62% Costes indirectos.....			6,21
	TOTAL EUROS.....			64,71
02PBB00015	m3 EXC. POZOS TERR. DISGREGADO M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en pozos, de terreno disgregado, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	53,01	
	Costes directos.....			53,01
	10,62% Costes indirectos.....			5,63
	TOTAL EUROS.....			58,64
02PBB00016	m3 EXC. POZOS ROCA BLANDA M. MANUALES, PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m Excavación, en pozos, de roca blanda, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 m y 3 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
	Costes directos.....			107,28
	10,62% Costes indirectos.....			11,39
	TOTAL EUROS.....			118,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02PBB00017	m3 EXC. POZOS ROCA DURA, M. MANUAL, ENTRE 1,50 Y 3 m Y EXPLOSIVOS Excavación, en pozos, de roca dura, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 m y 3 m, incluso extracción a los bordes, empleo de compresor y utilización de explosivos. Medida en perfil natural.			
MC00100	2,000 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	12,70	
TO01300	2,500 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	48,08	
TP00100	6,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	114,25	
WW00100	4,000 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	4,00	
WW00200	0,400 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	1,21	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			180,54
	10,62% Costes indirectos.....			19,17
	TOTAL EUROS.....			199,71
02PBB00018	m3 EXC. POZOS ROCA DURA, M. MANUAL, PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m Excavación, en pozos, de roca dura, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes, y perfilado de fondos, laterales y empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	3,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	22,22	
TP00100	7,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	127,96	
	Costes directos.....			150,18
	10,62% Costes indirectos.....			15,95
	TOTAL EUROS.....			166,13
02PBB00021	m3 EXC. POZOS TERRENO FANGOSO M. MANUALES PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en pozos, de terreno fangoso, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de agotamiento de aguas. Medida en perfil natural.			
MB00100	0,520 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	1,19	
TO02200	0,140 h OFICIAL 2ª	18,74	2,62	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
	Costes directos.....			95,21
	10,62% Costes indirectos.....			10,11
	TOTAL EUROS.....			105,32
02PBB00022	m3 EXC. POZOS ESCOMBROS MEDIOS MANUALES PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m Excavación, en pozos, de escombros, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 m y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	4,825 h PEÓN ESPECIAL	18,28	88,20	
	Costes directos.....			88,20
	10,62% Costes indirectos.....			9,37
	TOTAL EUROS.....			97,57

Grupo 02PBW: Varios

Apartado 02PM: Medios mecánicos

Grupo 02PMM: Medios mecánicos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02PMM00001	m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,165 h RETROEXCAVADORA	34,98	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			8,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,90
	TOTAL EUROS.....			9,41
02PMM00002	m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,130 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			6,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,46
02PMM00003	m3 EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,110 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			5,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,28
02PMM00004	m3 EXC. POZOS ROCA BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, de roca blanda realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,90	
ME00500	0,300 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	18,53	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			31,40
	10,62% Costes indirectos.....			3,33
	TOTAL EUROS.....			34,73
02PMM00005	m3 EXC. POZOS TERR. DISGREGADO, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, en terrenos disgregados, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			5,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,55
	TOTAL EUROS.....			5,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02PMM00006	m3 EXC. POZOS ESCOMBROS, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, en escombros, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,190 h RETROEXCAVADORA	34,98	6,65	
	Costes directos.....			6,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,36
02PMM00010	m3 EXC. POZOS ROCA DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos, de roca dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, y perfilado de fondos, laterales y empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,450 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,86	
ME00500	0,450 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	27,80	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
	Costes directos.....			47,11
	10,62% Costes indirectos.....			5,00
	TOTAL EUROS.....			52,11
02PMM00011	m3 EXC. POZOS ROCA DURA, M. MEC., PROF. MAX. 4 m EXPLOSIVOS Excavación, en pozos, de roca dura realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, empleo de compresor y utilización de explosivos. Medida en perfil natural.			
MC00100	1,000 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,35	
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
TO01300	2,750 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	52,88	
TP00100	2,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	50,27	
WW00100	4,000 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	4,00	
WW00200	0,500 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	1,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			118,81
	10,62% Costes indirectos.....			12,62
	TOTAL EUROS.....			131,43
02PMM00050	m3 EXC. POZOS CILÍNDR. C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos cilíndricos, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00100	0,200 h EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA	33,50	6,70	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			9,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,00
	TOTAL EUROS.....			10,44
02PMM00051	m3 EXC. POZOS CILÍNDR. C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos cilíndricos, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4m., incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00100	0,150 h EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA	33,50	5,02	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			7,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02PMM00052	m3 EXC. POZOS CILÍNDR. C. M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos cilíndricos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado en fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00100	0,240 h EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA	33,50	8,04	
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
	Costes directos.....			10,96
	10,62% Costes indirectos.....			1,16
	TOTAL EUROS.....			12,12
02PMM00053	m3 EXC. POZOS CILÍNDR. TERR. DISGREG., M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m Excavación, en pozos cilíndricos, de terreno disgregado realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00100	0,120 h EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA	33,50	4,02	
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
	Costes directos.....			6,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,28
02PMM90011	m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m y cuchara de 40 cm ancho incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,332 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	8,07	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			10,81
	10,62% Costes indirectos.....			1,15
	TOTAL EUROS.....			11,96
02PMM90012	m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m y cuchara de 40 cm ancho incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,235 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	5,71	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			7,90
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,74
02PMM90013	m3 EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA Excavación, en pozos, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m y cuchara de 40 cm ancho incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,206 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	5,01	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			6,84
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02PMM90014	m3 EXC. POZOS TERRENO DISGREGADO, M. MEC. HASTA 40 cm ANCHO CUCHARA Excavación, en pozos, en terreno disgregado, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m y cuchara de 40 cm ancho incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,203 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	4,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			6,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,48

Grupo 02PMW: Varios

Apartado 02PW: Varios

Grupo 02PWW: Varios

Subcapítulo 02R: RELLENOS Y COMPACTACIONES

Apartado 02RC: Compactaciones

Grupo 02RCB: A brazo

02RCB00001	m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MANUAL Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,060 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			2,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,06

Grupo 02RCM: Medios mecánicos

02RCM00001	m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,060 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
MR00200	0,040 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,12	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			2,34
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,59

02RCM00002	m2 COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,040 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MK00200	0,002 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,06	
MN00100	0,007 h MOTONIVELADORA	45,11	0,32	
MR00400	0,007 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,16	
	Costes directos.....			0,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,62

Grupo 02RCW: Varios

Apartado 02RR: Rellenos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 02RRB: A brazo

02RRB00001 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES

Relleno con tierras realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido en perfil compactado.

GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,16	
MR00200	0,550 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	1,66	
TP00100	1,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
				Costes directos.....	25,58
				10,62% Costes indirectos.....	2,72
				TOTAL EUROS.....	28,30

Grupo 02RRM: Medios mecánicos

02RRM00001 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.

GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,16	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MK00200	0,005 h	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15	
MR00400	0,012 h	RULO VIBRATORIO	23,28	0,28	
				Costes directos.....	0,83
				10,62% Costes indirectos.....	0,09
				TOTAL EUROS.....	0,92

Grupo 02RRW: Varios

Apartado 02RW: Varios

Grupo 02RWW: Varios

Subcapítulo 02T: TRANSPORTES

Apartado 02TB: A brazo

Grupo 02TBB: A brazo

02TBB00001 m3 TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUALES

Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia media de 50 m, incluso carga y descarga. Medido el perfil esponjado.

TP00100	1,900 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	34,73	
				Costes directos.....	34,73
				10,62% Costes indirectos.....	3,69
				TOTAL EUROS.....	38,42

Grupo 02TBW: Varios

Apartado 02TM: Medios mecánicos

Grupo 02TMM: Medios mecánicos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02TMM00001	m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MANUALES Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,375 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,60	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
	Costes directos.....			29,71
	10,62% Costes indirectos.....			3,16
	TOTAL EUROS.....			32,87
02TMM00002	m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			3,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,36
02TMM00003	m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MANUALES Transporte de tierras, realizado en camión basculante, a una distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
	Costes directos.....			25,23
	10,62% Costes indirectos.....			2,68
	TOTAL EUROS.....			27,91
02TMM00004	m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MANUALES Transporte de tierras, realizado en carretillas mecánicas basculantes, a una distancia máxima de 500 m, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00300	0,750 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	2,74	
TP00100	0,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,71	
	Costes directos.....			16,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,75
	TOTAL EUROS.....			18,20
02TMM00006	m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICOS Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,065 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,66	
	Costes directos.....			2,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,23
	TOTAL EUROS.....			2,37
02TMM00007	m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MECÁNICOS Transporte de tierras, realizado en carretillas mecánicas basculantes, a una distancia máxima de 500 m, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,060 h PALA CARGADORA	23,87	1,43	
MK00300	0,350 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	1,28	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			9,11
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02TMM00011	m3 TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MANUALES Transporte de fangos, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,415 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	10,62	
TP00100	1,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	30,16	
	Costes directos.....			40,78
	10,62% Costes indirectos.....			4,33
	TOTAL EUROS.....			45,11
02TMM00012	m3 TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS Transporte de fangos, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,030 h PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MK00100	0,140 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,58	
	Costes directos.....			4,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,76
02TMM00013	m3 TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MANUALES Transporte de fangos, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,240 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	6,14	
TP00100	1,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	30,16	
	Costes directos.....			36,30
	10,62% Costes indirectos.....			3,86
	TOTAL EUROS.....			40,16
02TMM00014	m3 TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MANUALES Transporte de fangos, realizado en carretillas mecánicas basculantes, a una distancia máxima de 500 m, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00300	1,125 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	4,11	
TP00100	1,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,56	
	Costes directos.....			24,67
	10,62% Costes indirectos.....			2,62
	TOTAL EUROS.....			27,29
02TMM00016	m3 TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICOS Transporte de fangos, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,030 h PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MK00100	0,105 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,69	
	Costes directos.....			3,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,77
02TMM00017	m3 TRANSPORTE FANGOS, DIST. MÁX. 500 m CARGA M. MECÁNICOS Transporte de fangos, realizado en carretillas mecánicas basculantes, a una distancia máxima de 500 m, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,100 h PALA CARGADORA	23,87	2,39	
MK00300	0,520 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	3,65	1,90	
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51	
	Costes directos.....			13,80
	10,62% Costes indirectos.....			1,47
	TOTAL EUROS.....			15,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02TMM00021	m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MANUALES Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,425 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	10,88	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
	Costes directos.....			30,99
	10,62% Costes indirectos.....			3,29
	TOTAL EUROS.....			34,28
02TMM00022	m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,150 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,84	
	Costes directos.....			4,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,78
02TMM00023	m3 TRANSPORTE FANGOS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MANUALES Transporte de fangos realizado en camión basculante, a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,590 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	15,10	
TP00100	1,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	30,16	
	Costes directos.....			45,26
	10,62% Costes indirectos.....			4,81
	TOTAL EUROS.....			50,07
02TMM00024	m3 TRANSPORTE FANGOS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS Transporte de fangos realizado en camión basculante, a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,030 h PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MK00100	0,180 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	4,61	
	Costes directos.....			5,33
	10,62% Costes indirectos.....			0,57
	TOTAL EUROS.....			5,90
02TMM90007	m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 500 m CARGA M. MEC. De transporte de tierras, realizado en autovolquete a una distancia máxima de 500 M, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
MK01300	0,126 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,44	
	Costes directos.....			0,44
	10,62% Costes indirectos.....			0,05
	TOTAL EUROS.....			0,49

Grupo 02TMW: Varios

Apartado 02TW: Varios

Grupo 02TWW: Varios

Subcapítulo 02W: VARIOS

Apartado 02WA: Agotamientos

Grupo 02WAA: Agotamientos

Grupo 02WAW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Apartado 02WE: Entibaciones

Grupo 02WEE: Entibaciones

02WEE00001 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS

Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con tablonos y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios. Medido la superficie de entibación útil.

CE00100	0,150 m	PUNTAL DE MADERA	1,23	0,18
CM00200	0,002 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39
CM00300	0,008 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81
TO00400	0,400 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	7,69
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74
WW00400	1,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,38
			Costes directos.....	13,19
			10,62% Costes indirectos.....	1,40
			TOTAL EUROS.....	14,59

02WEE00051 m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS

Entibación semicujada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con tablonos y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.

CE00100	0,100 m	PUNTAL DE MADERA	1,23	0,12
CM00200	0,001 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,20
CM00300	0,004 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,90
TO00400	0,250 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	4,81
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
			Costes directos.....	8,16
			10,62% Costes indirectos.....	0,87
			TOTAL EUROS.....	9,03

Grupo 02WEW: Varios

Apartado 02WG: Galerías

Grupo 02WGG: Galerías

02WGG00001 m3 EXC. GALERÍA. BAJO ELEM. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRAS C. DURA

Excavación en galería por debajo de elementos constructivos diversos, en tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales, incluso p.p. de limpieza y extracción de tierras a los bordes. Medida en perfil natural.

TP00100	9,350 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	170,92
			Costes directos.....	170,92
			10,62% Costes indirectos.....	18,15
			TOTAL EUROS.....	189,07

02WGG00002 m3 EXC. GALERÍA. BAJO ELEM. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRAS C. MEDIA

Excavación en galería por debajo de elementos constructivos diversos, en tierras de consistencia media, realizada con medios manuales, incluso p.p. de limpieza y extracción de tierras a los bordes. Medida en perfil natural.

TP00100	7,750 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	141,67
			Costes directos.....	141,67
			10,62% Costes indirectos.....	15,05
			TOTAL EUROS.....	156,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02WGG00003	m3 EXC. GALERÍA. BAJO ELEM. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRAS C. BLANDA Excavación en galería por debajo de elementos constructivos diversos, en tierras de consistencia blanda, realizada con medios manuales, incluso p.p. de limpieza y extracción de tierras a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	6,425 h PEÓN ESPECIAL	18,28	117,45	
	Costes directos.....			117,45
	10,62% Costes indirectos.....			12,47
	TOTAL EUROS.....			129,92
02WGG90001	m3 EXC. GALERÍA BAJO ELEMEN. CONSTR. DIVERSOS, TIERRA C. DURA Excavación en galería por debajo de elementos constructivos diversos, en tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de limpieza y extracción de tierras a los bordes. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,404 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	9,82	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			13,48
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,91
02WGG90002	m3 EXC. GALERÍA BAJO ELEMEN. CONSTR. DIVERSOS, TIERRA C. MEDIA Excavación en galería por debajo de elementos constructivos diversos, en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de limpieza y extracción de tierras a los bordes. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,290 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	7,05	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			10,71
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,85
02WGG90003	m3 EXC. GALERÍA BAJO ELEMEN. CONSTRUC. DIVERSOS, TIERRA C. BLANDA Excavación en galería por debajo de elementos constructivos diversos, en tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de limpieza y extracción de tierras a los bordes. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,188 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	4,57	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			8,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,10

Grupo 02WGW: Varios

Apartado 02WS: Sistemas especiales

Grupo 02WSS: Sistemas especiales

Grupo 02WSW: Varios

Apartado 02WW: Varios

Grupo 02WWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02WWW00001	m3 TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRÉSTAMO Tierras adquiridas en préstamo, comprendiendo excavación y canon de adquisición, pero sin incluir carga a camión y transporte desde la cantera al lugar de empleo. Medido el volumen en perfil natural.			
AW00300	1,000 m3 CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,66	0,66	
ME00300	0,017 h PALA CARGADORA	23,87	0,41	
	Costes directos.....			1,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,18
Subcapítulo 02Z: ZANJAS				
Apartado 02ZB: A brazo				
Grupo 02ZBB: A brazo				
02ZBB00001	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
	Costes directos.....			54,84
	10,62% Costes indirectos.....			5,82
	TOTAL EUROS.....			60,66
02ZBB00002	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	43,87	
	Costes directos.....			43,87
	10,62% Costes indirectos.....			4,66
	TOTAL EUROS.....			48,53
02ZBB00003	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C.LANDA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	1,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	32,90	
	Costes directos.....			32,90
	10,62% Costes indirectos.....			3,49
	TOTAL EUROS.....			36,39
02ZBB00004	m3 EXC. ZANJAS, ROCA BLANDA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, de roca blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	1,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	11,11	
TP00100	3,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	63,98	
	Costes directos.....			75,09
	10,62% Costes indirectos.....			7,97
	TOTAL EUROS.....			83,06
02ZBB00005	m3 EXC. ZANJAS, TERR. DISGREGADO, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, en terrenos disgregados, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	1,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	25,59	
	Costes directos.....			25,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ZBB00006	m3 EXC. ZANJAS, TERRENO FANGOSO, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, de terreno fangoso realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de agotamiento de aguas. Medida en perfil natural.			
MB00100	0,420 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	0,96	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	3,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	68,55	
	Costes directos.....			71,38
	10,62% Costes indirectos.....			7,58
	TOTAL EUROS.....			78,96
02ZBB00007	m3 EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m Excavación, en zanjas, de roca dura, con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	3,000 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	19,05	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
	Costes directos.....			128,73
	10,62% Costes indirectos.....			13,67
	TOTAL EUROS.....			142,40
02ZBB00009	m3 EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MANUAL. PROF. MÁX. 1,50 m EXPLOSIVOS Excavación, en zanjas, de roca dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes, empleo de compresor y utilización de explosivos. Medida en perfil natural.			
MC00100	1,200 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	7,62	
TO01300	1,750 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	33,65	
TP00100	3,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	68,55	
WW00100	3,000 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	3,00	
WW00200	0,300 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			114,03
	10,62% Costes indirectos.....			12,11
	TOTAL EUROS.....			126,14
02ZBB00011	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
	Costes directos.....			73,12
	10,62% Costes indirectos.....			7,77
	TOTAL EUROS.....			80,89
02ZBB00012	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	3,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	60,32	
	Costes directos.....			60,32
	10,62% Costes indirectos.....			6,41
	TOTAL EUROS.....			66,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ZBB00013	m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. BLANDA, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	49,36	
	Costes directos.....			49,36
	10,62% Costes indirectos.....			5,24
	TOTAL EUROS.....			54,60
02ZBB00015	m3 EXC. ZANJAS, TERR. DISGREGADO, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en zanjas, de terreno disgregado, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	40,22	
	Costes directos.....			40,22
	10,62% Costes indirectos.....			4,27
	TOTAL EUROS.....			44,49
02ZBB00017	m3 EXC. ZANJAS, ROCA BLANDA, M. MAN., PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m Excavación, en zanjas, de roca blanda, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	2,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	15,88	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
	Costes directos.....			107,28
	10,62% Costes indirectos.....			11,39
	TOTAL EUROS.....			118,67
02ZBB00018	m3 EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MAN., PROF. ENTRE 1,50 Y 3 m Excavación, en zanjas, de roca dura, con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	3,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	23,81	
TP00100	7,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	137,10	
	Costes directos.....			160,91
	10,62% Costes indirectos.....			17,09
	TOTAL EUROS.....			178,00
02ZBB00019	m3 EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MAN., ENTRE 1,50 Y 3 m Y EXPLOSIVOS Excavación, en zanjas, de roca dura, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes, empleo de compresor y utilización de explosivos. Medida en perfil natural.			
MC00100	1,600 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	10,16	
TO01300	2,200 h OF. 1º ARTIFICIERO	19,23	42,31	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00100	3,000 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	3,00	
WW00200	0,500 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	1,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			148,68
	10,62% Costes indirectos.....			15,79
	TOTAL EUROS.....			164,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ZBB00021	m3 EXC. ZANJAS, TERRENO FANGOSO, M. MANUALES, PROF. 1,50 A 3 m Excavación, en zanjas, de terreno fangoso, realizada con medios manuales a una profundidad comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes y p.p. de agotamiento de aguas. Medida en perfil natural.			
MB00100	0,520 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	1,19	
TO02200	0,140 h OFICIAL 2ª	18,74	2,62	
TP00100	4,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	83,17	
	Costes directos.....			86,98
	10,62% Costes indirectos.....			9,24
	TOTAL EUROS.....			96,22

Grupo 02ZBW: Varios

Apartado 02ZM: Medios mecánicos

Grupo 02ZMM: Medios mecánicos

02ZMM00001	m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
TP00100	0,130 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,38	
	Costes directos.....			5,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,50

02ZMM00002	m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
TP00100	0,110 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,01	
	Costes directos.....			4,81
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,32

02ZMM00003	m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,050 h RETROEXCAVADORA	34,98	1,75	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			3,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,38
	TOTAL EUROS.....			3,96

02ZMM00004	m3 EXC. ZANJAS, ROCA BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m Excavación, en zanjas, de roca blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,240 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,52	
ME00500	0,240 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	14,83	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
	Costes directos.....			25,12
	10,62% Costes indirectos.....			2,67
	TOTAL EUROS.....			27,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ZMM00005	m3 EXC. ZANJAS, TERRENO DISGREGADO, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m Excavación, en zanjas, de terreno disgregado, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,040 h RETROEXCAVADORA	34,98	1,40	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
	Costes directos.....			3,05
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,37
02ZMM00010	m3 EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m Excavación en zanjas, de roca dura con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,400 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,54	
ME00500	0,400 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	24,71	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
	Costes directos.....			41,87
	10,62% Costes indirectos.....			4,45
	TOTAL EUROS.....			46,32
02ZMM00011	m3 EXC. ZANJAS, ROCA DURA, M. MEC. PROF. MÁX. 4 m EXPLOSIVOS Excavación, en zanjas, de roca dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, empleo de compresor y utilización de explosivos. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,750 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	4,76	
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
TO01300	2,150 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	41,34	
TP00100	2,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	39,30	
WW00100	3,000 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	3,00	
WW00200	0,400 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	1,21	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			93,41
	10,62% Costes indirectos.....			9,92
	TOTAL EUROS.....			103,33
02ZMM90001	m3 EXC. ZANJA TIERRA C. DURA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,202 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	4,91	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			6,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,46
02ZMM90002	m3 EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,145 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	3,52	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
	Costes directos.....			4,98
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
02ZMM90003	m3 EXC. ZANJA TIERRA C. BLANDA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40cm Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME01400	0,094 h MINI RETROEXCAVADORA	24,30	2,28	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			3,19
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,53

Grupo 02ZMW: Varios

Apartado 02ZW: Varios

Capítulo 03: CIMENTACIONES

Subcapítulo 03A: ARMADURAS

Apartado 03AC: Barras corrugadas

Grupo 03ACC: Barras corrugadas

03ACC00010	kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocado, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.			
CA00220	1,080 kg ACERO B 400 S	0,68	0,73	
CA01700	0,005 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,01	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,050 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,26

03ACC00011	kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT. Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocado, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.			
CA00320	1,080 kg ACERO B 500 S	0,81	0,87	
CA01700	0,005 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,01	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,050 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,28
	10,62% Costes indirectos.....			0,14
	TOTAL EUROS.....			1,42

Grupo 03ACW: Varios

Apartado 03AL: Barras lisas

Grupo 03ALL: Barras lisas

Grupo 03ALW: Varios

Apartado 03AM: Mallas electrosoldadas

Grupo 03AMM: Mallas electrosoldadas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03AMM00010	kg ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA Acero en malla electrosoldada fabricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, colocación y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en peso nominal.			
CA00520	1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	1,07	
CA01700	0,001 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,00	
TO00600	0,010 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,19	
	Costes directos.....			1,26
	10,62% Costes indirectos.....			0,13
	TOTAL EUROS.....			1,39
03AMM00011	kg ACERO ME B500T EN MALLA ELECTROSOLDADA Acero en malla electrosoldada fabricada con alambres trefilados ME B 500 T en elementos de cimentación, incluso corte, colocación y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en peso nominal.			
CA00620	1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,07	
CA01700	0,001 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,00	
TO00600	0,010 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,19	
	Costes directos.....			1,26
	10,62% Costes indirectos.....			0,13
	TOTAL EUROS.....			1,39

Grupo 03AMW: Varios

Apartado 03AW: Varios

Grupo 03AWW: Varios

Subcapítulo 03C: CIMENTACIONES ESPECIALES

Apartado 03CC: Consolidaciones

Grupo 03CCI: Inyecciones

Grupo 03CCJ: Jet-grouting

03CCJ00100	m COLUMNA SUELO TRATADO DE DIÁM. 1 m Columna suelo tratado de 1 m de diámetro, ejecutada mediante perforación con entubación recuperable e inyección inducida a alta presión (Jet-Grouting) de lechada de cemento CEM I 32,5 N hasta 800 kg/m, incluso limpieza; según CTE. Medida la longitud de columna tratada.			
GC80030	0,800 t CEMENTO CEM I 32,5 N A GRANEL	121,00	96,80	
MP01000	0,080 u ALQUILER DE EQUIPO JET-GROUTING	208,41	16,67	
TO02100	4,200 h OFICIAL 1ª	19,23	80,77	
TP00100	4,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	78,60	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			273,94
	10,62% Costes indirectos.....			29,09
	TOTAL EUROS.....			303,03

Grupo 03CCV: Vibroflotación

Grupo 03CCW: Varios

Apartado 03CM: Muros pantalla

Grupo 03CMM: Muros pantalla

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00002	m2 MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-25)			
	Muro pantalla de 45 cm de espesor con cuchara mecánica y 6 m de profundidad formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigonado del panel con hormigón para armar HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de la coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CH02920	0,085 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,12	
CH02940	0,618 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	37,69	
CP00100	40,000 kg BENTONITA	0,21	8,40	
MC00100	0,292 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,85	
ME00400	0,012 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,42	
MP00100	0,282 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	51,93	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,130 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,50	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,060 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,15	
TP00100	0,905 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,54	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
	Costes directos.....			145,82
	10,62% Costes indirectos.....			15,49
	TOTAL EUROS.....			161,31

03CMM00004	m2 MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 45 cm de espesor con cuchara mecánica y 6 m de profundidad formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigonado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de la coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CH02920	0,085 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,12	
CH80150	0,618 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	39,93	
CP00100	40,000 kg BENTONITA	0,21	8,40	
MC00100	0,292 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,85	
ME00400	0,012 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,42	
MP00100	0,282 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	51,93	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,130 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,50	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,060 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,15	
TP00100	0,905 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,54	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
	Costes directos.....			148,06
	10,62% Costes indirectos.....			15,72
	TOTAL EUROS.....			163,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00007	m2 MURO PANTALLA 50 cm ESP. CUCH. HIDR. Y 6 m PROF. (HA-30) Muro pantalla CCP de 50 cm de espesor con cuchara hidráulica y 6 m de profundidad formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigonado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de la coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CH02920	0,085 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,12	
CH80150	0,688 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	44,45	
CP00100	45,000 kg BENTONITA	0,21	9,45	
MC00100	0,292 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,85	
ME00400	0,012 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,42	
MP00100	0,282 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	51,93	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,130 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,50	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,060 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,15	
TP00100	0,905 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,54	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
	Costes directos.....			153,63
	10,62% Costes indirectos.....			16,32
	TOTAL EUROS.....			169,95

03CMM00012	m2 MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-25) Muro pantalla CCP de 45 cm de espesor con cuchara mecánica y de 6 a 15 m de profundidad, formado por: excavación en zanja, lodos tixotropicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigonado del panel con hormigón HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CH02920	0,043 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,59	
CH02940	0,597 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	36,41	
CP00100	40,000 kg BENTONITA	0,21	8,40	
MC00100	0,146 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,93	
ME00400	0,006 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
MP00100	0,249 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	45,85	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,077 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,48	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TP00100	0,471 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,61	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
	Costes directos.....			122,00
	10,62% Costes indirectos.....			12,96
	TOTAL EUROS.....			134,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00014	m2 MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 45 cm de espesor con cuchara mecánica y de 6 a 15 m de profundidad, formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigonado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CH02920	0,043 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,59	
CH80150	0,597 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	38,57	
CP00100	40,000 kg BENTONITA	0,21	8,40	
MC00100	0,146 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,93	
ME00400	0,006 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
MP00100	0,249 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	45,85	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,077 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,48	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TP00100	0,471 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,61	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
	Costes directos.....			124,16
	10,62% Costes indirectos.....			13,19
	TOTAL EUROS.....			137,35

03CMM00017	m2 MURO PANTALLA 50 cm ESP. CUCH. HIDR. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 50 cm de espesor con cuchara hidráulica y de 6 a 15 m de profundidad, formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigonado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CH02940	0,043 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	2,62	
CH80150	0,663 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	42,84	
CP00100	45,000 kg BENTONITA	0,21	9,45	
MC00100	0,146 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,93	
ME00400	0,006 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
MP00100	0,249 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	45,85	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,077 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,48	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TP00100	0,471 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,61	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
	Costes directos.....			129,51
	10,62% Costes indirectos.....			13,75
	TOTAL EUROS.....			143,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00022	m2 MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-25)			
	Muro pantalla CCP de 45 cm de espesor con cuchara mecánica y más de 15 m de profundidad, formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	0,667 kg ACERO B 500 S	0,81	0,54	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CH02940	0,591 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	36,04	
CP00100	40,000 kg BENTONITA	0,21	8,40	
MC00100	0,087 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,55	
ME00400	0,005 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,17	
MP00100	0,234 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	43,09	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,034 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,65	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,272 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,97	
VV00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			111,66
	10,62% Costes indirectos.....			11,86
	TOTAL EUROS.....			123,52

03CMM00024	m2 MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 45 cm de espesor con cuchara mecánica y más de 15 m de profundidad, formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	0,667 kg ACERO B 500 S	0,81	0,54	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CH80150	0,591 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	38,18	
CP00100	40,000 kg BENTONITA	0,21	8,40	
MC00100	0,087 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,55	
ME00300	0,029 h PALA CARGADORA	23,87	0,69	
ME00400	0,005 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,17	
MK00100	0,111 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,84	
MP00100	0,234 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	43,09	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,034 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,65	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,272 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,97	
VV00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			117,33
	10,62% Costes indirectos.....			12,46
	TOTAL EUROS.....			129,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00027	m2 MURO PANTALLA 50 cm ESP. CUCH. HIDR. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30) Muro pantalla CCP de 50 cm de espesor con cuchara hidráulica y más de 15 m de profundidad, formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	0,667 kg ACERO B 500 S	0,81	0,54	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CH80150	0,657 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	42,45	
CP00100	45,00(kg BENTONITA	0,21	9,45	
MC00100	0,087 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,55	
ME00400	0,005 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,17	
MP00100	0,234 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	43,09	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,034 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,65	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,272 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,97	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			119,12
	10,62% Costes indirectos.....			12,65
	TOTAL EUROS.....			131,77

03CMM00092	m2 MURO PANTALLA 60 cm ESP. CUCH. HIDR. Y 6 m PROF. (HA-30) Muro pantalla CCP de 60 cm de espesor con cuchara hidráulica y 6 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotropicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CH02920	0,085 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,12	
CH80150	0,824 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	53,24	
CP00100	48,00(kg BENTONITA	0,21	10,08	
MC00100	0,325 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,06	
ME00400	0,018 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,63	
MP00100	0,372 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	68,50	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,130 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,50	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,060 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,15	
TP00100	0,976 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,84	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
	Costes directos.....			181,34
	10,62% Costes indirectos.....			19,26
	TOTAL EUROS.....			200,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00102	m2 MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-25)			
	Muro pantalla CCP de 65 cm de espesor con cuchara mecánica y 6 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CH02920	0,085 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,12	
CH02940	0,893 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	54,46	
CP00100	50,00(kg BENTONITA	0,21	10,50	
MC00100	0,325 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,06	
ME00400	0,018 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,63	
MP00100	0,372 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	68,50	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,130 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,50	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,060 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,15	
TP00100	0,976 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,84	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
	Costes directos.....			182,98
	10,62% Costes indirectos.....			19,43
	TOTAL EUROS.....			202,41

03CMM00106	m2 MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 65 cm de espesor con cuchara mecánica y 6 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CH02920	0,085 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,12	
CH80150	0,893 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	57,70	
CP00100	50,00(kg BENTONITA	0,21	10,50	
MC00100	0,325 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,06	
ME00400	0,018 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,63	
MP00100	0,372 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	68,50	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,130 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,50	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,060 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,15	
TP00100	0,976 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,84	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
	Costes directos.....			186,22
	10,62% Costes indirectos.....			19,78
	TOTAL EUROS.....			206,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00109	m2 MURO PANTALLA 60 cm ESP. CUCH. HIDR. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 60 cm de espesor con cuchara hidráulica y de 6 a 15 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CH02920	0,043 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,59	
CH80150	0,800 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	51,69	
CP00100	48,000 kg BENTONITA	0,21	10,08	
MC00100	0,162 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,03	
ME00400	0,009 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,31	
MP00100	0,326 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	60,03	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,077 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,48	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TP00100	0,507 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,27	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
	Costes directos.....			154,00
	10,62% Costes indirectos.....			16,35
	TOTAL EUROS.....			170,35

03CMM00112	m2 MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-25)			
	Muro pantalla CCP de 65 cm de espesor con cuchara mecánica y de 6 a 15 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CH02920	0,043 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,59	
CH02940	0,865 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	52,75	
CP00100	50,000 kg BENTONITA	0,21	10,50	
MC00100	0,162 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,03	
ME00400	0,009 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,31	
MP00100	0,326 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	60,03	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,077 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,48	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TP00100	0,507 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,27	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
	Costes directos.....			155,48
	10,62% Costes indirectos.....			16,51
	TOTAL EUROS.....			171,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00116	m2 MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y DE 6 A 15 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 65 cm de espesor con cuchara mecánica y de 6 a 15 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CH02920	0,043 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,59	
CH80150	0,865 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	55,89	
CP00100	50,000 kg BENTONITA	0,21	10,50	
MC00100	0,162 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,03	
ME00400	0,009 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,31	
MP00100	0,326 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	60,03	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,077 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,48	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TP00100	0,507 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,27	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
	Costes directos.....			158,62
	10,62% Costes indirectos.....			16,85
	TOTAL EUROS.....			175,47

03CMM00119	m2 MURO PANTALLA 60 cm ESP. CUCH. HIDR. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 60 cm de espesor con cuchara hidráulica y más de 15 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	0,667 kg ACERO B 500 S	0,81	0,54	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CH80150	0,788 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	50,91	
CP00100	48,000 kg BENTONITA	0,21	10,08	
MC00100	0,097 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,62	
ME00400	0,006 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
MP00100	0,304 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	55,98	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,034 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,65	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,294 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,37	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			141,61
	10,62% Costes indirectos.....			15,04
	TOTAL EUROS.....			156,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM00122	m2 MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-25)			
	Muro pantalla CCP de 65 cm de espesor con cuchara mecánica y más de 15 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	0,667 kg ACERO B 500 S	0,81	0,54	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CH02940	0,854 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	52,08	
CP00100	50,00(kg BENTONITA	0,21	10,50	
MC00100	0,097 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,62	
ME00400	0,006 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
MP00100	0,304 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	55,98	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,034 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,65	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,294 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,37	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			143,20
	10,62% Costes indirectos.....			15,21
	TOTAL EUROS.....			158,41

03CMM00126	m2 MURO PANTALLA 65 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30)			
	Muro pantalla CCP de 65 cm de espesor con cuchara mecánica y más de 15 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigónado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTEC. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	0,667 kg ACERO B 500 S	0,81	0,54	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CH80150	0,854 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	55,18	
CP00100	50,00(kg BENTONITA	0,21	10,50	
MC00100	0,097 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,62	
ME00400	0,006 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
MP00100	0,304 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	55,98	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIF	13,55	13,55	
TO00100	0,034 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,65	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,294 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,37	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			146,30
	10,62% Costes indirectos.....			15,54
	TOTAL EUROS.....			161,84

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CMM80010	m2 MURO PANTALLA 70 cm ESP. CUCH. MEC. Y MÁS DE 15 m PROF. (HA-30) Muro pantalla CCP de 70 cm de espesor con cuchara mecánica y más de 15 m de profundidad formado por: excavación en zanja, con lodos tixotrópicos, colocación de armadura (sin incluir esta), hormigonado del panel con hormigón para armar HA-30/F/20/Ila, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete guía, demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	0,667 kg ACERO B 500 S	0,81	0,54	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Ila, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CH80150	0,910 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/Ila, SUMINISTRADO	64,61	58,80	
CP00100	50,00(kg BENTONITA	0,21	10,50	
MC00100	0,097 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,62	
ME00400	0,006 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
MP00100	0,304 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	184,15	55,98	
MP00500	1,000 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIP	13,55	13,55	
TO00100	0,034 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,65	
TO00400	0,005 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,10	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
TP00100	0,294 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,37	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
				Costes directos..... 149,92
				10,62% Costes indirectos..... 15,92
				TOTAL EUROS..... 165,84

Grupo 03CMW: Varios

03CMW80180	m2 PICADO PARAMENTOS MUROS PANTALLA Picado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con medios mecánicos, incluso limpieza, clasificación y depósito de residuos para su posterior retirada. Medida la superficie inicial.			
MC00100	0,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,18	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
				Costes directos..... 27,86
				10,62% Costes indirectos..... 2,96
				TOTAL EUROS..... 30,82

Apartado 03CP: Pilotes
Grupo 03CPP: Prefabricados

03CPP00001	m PILOTE PREFABRIC. PROF. HASTA 12 m DIÁM. 35 cm Pilote prefabricado, hasta 12 m de profundidad, de hormigón armado HA-35 con acero B 500 S, de diámetro equivalente 35 cm, y con elemento especial en la punta para la hinca, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CP00300	1,075 m PILOTE PREFABRICADO CPP-1 DIÁM. E-35 cm	34,70	37,30	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00200	0,090 m PILOTE PREFAB. POR P.P. DE EQUIPO DE HINCA (ALQUILER)	181,76	16,36	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO02100	0,480 h OFICIAL 1ª	19,23	9,23	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
				Costes directos..... 75,84
				10,62% Costes indirectos..... 8,05
				TOTAL EUROS..... 83,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPP00002	m PILOTE PREFABRIC. PROF. MAYOR DE 12 m DIÁM. 35 cm Pilote prefabricado, a profundidad mayor de 12 m, de hormigón armado HA-35 con acero B 500 S, de diámetro equivalente 35 cm, y con elemento especial en la punta para la hinca, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CP00300	1,075 m PILOTE PREFABRICADO CPP-1 DIÁM. E-35 cm	34,70	37,30	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00200	0,090 m PILOTE PREFAB. POR P.P. DE EQUIPO DE HINCA (ALQUILER)	181,76	16,36	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO02100	0,480 h OFICIAL 1ª	19,23	9,23	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			75,84
	10,62% Costes indirectos.....			8,05
	TOTAL EUROS.....			83,89

Grupo 03CPS: In situ

03CPS00002	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC/AZUCHE HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante hinca de entubación recuperable con azuche en punta, incluso el descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH02940	0,170 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	10,37	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00210	0,360 m PILOTE CPI-2 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	225,53	81,19	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,201 h OFICIAL 1ª	19,23	3,87	
TP00100	0,295 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,39	
	Costes directos.....			117,15
	10,62% Costes indirectos.....			12,44
	TOTAL EUROS.....			129,59

03CPS00004	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC/AZUCHE HA-30/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante hinca de entubación recuperable con azuche en punta, incluso el descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH80150	0,170 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	10,98	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00210	0,360 m PILOTE CPI-2 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	225,53	81,19	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,201 h OFICIAL 1ª	19,23	3,87	
TP00100	0,295 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,39	
	Costes directos.....			117,76
	10,62% Costes indirectos.....			12,51
	TOTAL EUROS.....			130,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00006	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC/AZUCHE HA-30/F/20/IIa DIÁM. 55 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 8,947 kg/m, de 55 cm de diámetro, ejecutado mediante hinca de entubación recuperable con azuche en punta, incluso el descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	8,947 kg ACERO B 500 S	0,81	7,25	
CH80150	0,311 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	20,09	
MC00100	0,022 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,14	
MP00210	0,404 m PILOTE CPI-2 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	225,53	91,11	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,223 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,29	
TO02100	0,295 h OFICIAL 1ª	19,23	5,67	
TP00100	0,433 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,92	
	Costes directos.....			142,92
	10,62% Costes indirectos.....			15,18
	TOTAL EUROS.....			158,10
03CPS00007	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC/AZUCHE HA-30/F/20/IIa DIÁM. 65 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 10,467 kg/m, de 65 cm de diámetro, ejecutado mediante hinca de entubación recuperable con azuche en punta, incluso el descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	10,467 kg ACERO B 500 S	0,81	8,48	
CH80150	0,427 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	27,59	
MC00100	0,030 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,19	
MP00210	0,434 m PILOTE CPI-2 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	225,53	97,88	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,261 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	5,02	
TO02100	0,402 h OFICIAL 1ª	19,23	7,73	
TP00100	0,590 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,79	
	Costes directos.....			164,13
	10,62% Costes indirectos.....			17,43
	TOTAL EUROS.....			181,56
03CPS00052	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC/TAPON GR. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante hinca de entubación recuperable con tapón de gravas, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH02940	0,213 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	12,99	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00200	0,360 m PILOTE PREFAB. POR P.P. DE EQUIPO DE HINCA (ALQUILER)	181,76	65,43	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,201 h OFICIAL 1ª	19,23	3,87	
TP00100	0,295 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,39	
	Costes directos.....			104,01
	10,62% Costes indirectos.....			11,05
	TOTAL EUROS.....			115,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00056	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC/TAPON GR HA-30/F/20/IIa DIÁM. 45 cm			
	Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante hınca de entubación recuperable con tapón de gravas, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH80150	0,213 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	13,76	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00200	0,360 m PILOTE PREFAB. POR P.P. DE EQUIPO DE HINCA (ALQUILER)	181,76	65,43	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,201 h OFICIAL 1ª	19,23	3,87	
TP00100	0,295 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,39	
	Costes directos.....			104,78
	10,62% Costes indirectos.....			11,13
	TOTAL EUROS.....			115,91
03CPS00102	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm			
	Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH02940	0,170 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	10,37	
GW00100	0,400 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,22	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00230	0,452 m PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	79,43	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,501 h OFICIAL 1ª	19,23	9,63	
TP00100	1,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,56	
	Costes directos.....			135,54
	10,62% Costes indirectos.....			14,39
	TOTAL EUROS.....			149,93
03CPS00106	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC HA-30/F/20/IIa DIÁM. 45 cm			
	Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH80150	0,170 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	10,98	
GW00100	0,400 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,22	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00230	0,452 m PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	79,43	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,501 h OFICIAL 1ª	19,23	9,63	
TP00100	1,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,56	
	Costes directos.....			136,15
	10,62% Costes indirectos.....			14,46
	TOTAL EUROS.....			150,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00108	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC HA-30/F/20/IIa DIÁM. 55 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 8,947 kg/m, de 55 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	8,947 kg ACERO B 500 S	0,81	7,25	
CH80150	0,311 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	20,09	
GW00100	0,598 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,33	
MC00100	0,022 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,14	
MP00230	0,570 m PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	100,17	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,223 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,29	
TO02100	0,295 h OFICIAL 1ª	19,23	5,67	
TP00100	0,434 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,93	
	Costes directos.....			152,32
	10,62% Costes indirectos.....			16,18
	TOTAL EUROS.....			168,50
03CPS00109	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC HA-30/F/20/IIa DIÁM. 65 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 10,467 kg/m, de 65 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	10,467 kg ACERO B 500 S	0,81	8,48	
CH80150	0,427 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	27,59	
GW00100	0,835 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,46	
MC00100	0,030 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,19	
MP00230	0,685 m PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	120,38	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,261 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	5,02	
TO02100	0,402 h OFICIAL 1ª	19,23	7,73	
TP00100	0,590 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,79	
	Costes directos.....			187,09
	10,62% Costes indirectos.....			19,87
	TOTAL EUROS.....			206,96
03CPS00110	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC HA-30/F/20/IIa DIÁM. 80 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 13,607 kg/m, de 80 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	13,607 kg ACERO B 500 S	0,81	11,02	
CH80150	0,628 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	40,58	
GW00100	1,065 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,59	
MC00100	0,045 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,29	
MP00230	0,795 m PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	139,71	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,339 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	6,52	
TO02100	0,580 h OFICIAL 1ª	19,23	11,15	
TP00100	0,888 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,23	
	Costes directos.....			232,54
	10,62% Costes indirectos.....			24,70
	TOTAL EUROS.....			257,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00111	m PILOTE "IN SITU" ENT. REC HA-30/F/20/IIa DIÁM. 100 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 17,880 kg/m, de 100 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	17,880 kg ACERO B 500 S	0,81	14,48	
CH80150	0,974 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	62,93	
GW00100	1,753 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,96	
MC00100	0,070 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,44	
MP00230	0,906 m PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	159,22	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,446 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	8,58	
TO02100	0,902 h OFICIAL 1ª	19,23	17,35	
TP00100	1,388 h PEÓN ESPECIAL	18,28	25,37	

Costes directos..... 295,78

10,62% Costes indirectos..... 31,41

TOTAL EUROS..... 327,19

03CPS00152	m PILOTE "IN SITU" ENT. PERD. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación perdida, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00220	7,587 kg ACERO B 400 S	0,68	5,16	
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH02940	0,170 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	10,37	
CP00200	1,035 m CAMISA DE ACERO DIÁM. 450	45,20	46,78	
GW00100	0,400 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,22	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00240	0,360 m PILOTE CPI-5 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	63,27	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,501 h OFICIAL 1ª	19,23	9,63	
TP00100	1,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,56	

Costes directos..... 171,32

10,62% Costes indirectos..... 18,19

TOTAL EUROS..... 189,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00156	m PILOTE "IN SITU" ENT. PERD HA-30/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante excavación de tierras con entubación perdida, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH80150	0,170 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	10,98	
CP00200	1,035 m CAMISA DE ACERO DIÁM. 450	45,20	46,78	
GW00100	0,400 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,22	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00240	0,360 m PILOTE CPI-5 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	63,27	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,501 h OFICIAL 1ª	19,23	9,63	
TP00100	1,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,56	
	Costes directos.....			166,77
	10,62% Costes indirectos.....			17,71
	TOTAL EUROS.....			184,48
03CPS00202	m PILOTE "IN SITU" LODOS HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante perforación con lodos tixotrópicos, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH02940	0,170 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	10,37	
CP00100	3,500 kg BENTONITA	0,21	0,74	
GW00100	0,150 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,08	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00250	0,360 m PILOTE CPI-6 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	63,27	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,271 h OFICIAL 1ª	19,23	5,21	
TP00100	0,490 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,96	
	Costes directos.....			104,96
	10,62% Costes indirectos.....			11,15
	TOTAL EUROS.....			116,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00206	m PILOTE "IN SITU" LODOS HA-30/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante perforación con lodos tixotrópicos, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH80150	0,170 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	10,98	
CP00100	3,500 kg BENTONITA	0,21	0,74	
GW00100	0,150 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,08	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00250	0,360 m PILOTE CPI-6 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	175,74	63,27	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TO02100	0,271 h OFICIAL 1ª	19,23	5,21	
TP00100	0,490 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,96	
	Costes directos.....			105,57
	10,62% Costes indirectos.....			11,21
	TOTAL EUROS.....			116,78
03CPS00252	m PILOTE "IN SITU" SIN ENT. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado sin entubación, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH02940	0,170 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	10,37	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00260	0,088 m PILOTE CPI-7 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	199,03	17,51	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
	Costes directos.....			47,68
	10,62% Costes indirectos.....			5,06
	TOTAL EUROS.....			52,74
03CPS00256	m PILOTE "IN SITU" SIN ENT. HA-30/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado sin entubación, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH80150	0,211 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	13,63	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
ME00300	0,006 h PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MP00260	0,088 m PILOTE CPI-7 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	199,03	17,51	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,189 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,63	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
	Costes directos.....			51,08
	10,62% Costes indirectos.....			5,42
	TOTAL EUROS.....			56,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00310	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 35 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 6,227 kg/m, de 35 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	6,227 kg ACERO B 500 S	0,81	5,04	
CH02940	0,130 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	7,93	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,052 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	2,90	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00270	0,077 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	16,34	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,135 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	2,60	
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
	Costes directos.....			43,98
	10,62% Costes indirectos.....			4,67
	TOTAL EUROS.....			48,65
03CPS00311	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH02940	0,211 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	12,87	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,056 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	3,13	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00270	0,087 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	18,46	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,135 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	2,60	
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
	Costes directos.....			52,38
	10,62% Costes indirectos.....			5,56
	TOTAL EUROS.....			57,94
03CPS00312	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 55 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 8,947 kg/m, de 55 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	8,947 kg ACERO B 500 S	0,81	7,25	
CH02940	0,311 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	18,96	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,061 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	3,41	
MC00100	0,020 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,13	
MP00270	0,102 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	21,65	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,196 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,77	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			65,34
	10,62% Costes indirectos.....			6,94
	TOTAL EUROS.....			72,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00313	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 65 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 10,467 kg/m, de 65 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	10,467 kg ACERO B 500 S	0,81	8,48	
CH02940	0,427 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	60,98	26,04	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,067 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	3,74	
MC00100	0,020 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,13	
MP00270	0,125 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	26,53	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,196 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,77	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			78,86
	10,62% Costes indirectos.....			8,37
	TOTAL EUROS.....			87,23
03CPS00315	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-30/F/20/IIa DIÁM. 35 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 6,227 kg/m, de 35 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	6,227 kg ACERO B 500 S	0,81	5,04	
CH80150	0,130 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	8,40	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,052 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	2,90	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00270	0,077 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	16,34	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,135 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	2,60	
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
	Costes directos.....			44,45
	10,62% Costes indirectos.....			4,72
	TOTAL EUROS.....			49,17
03CPS00316	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-30/F/20/IIa DIÁM. 45 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 7,587 kg/m, de 45 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	7,587 kg ACERO B 500 S	0,81	6,15	
CH80150	0,211 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	13,63	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,056 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	3,13	
MC00100	0,015 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MP00270	0,087 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	18,46	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,135 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	2,60	
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
	Costes directos.....			53,14
	10,62% Costes indirectos.....			5,64
	TOTAL EUROS.....			58,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CPS00317	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-30/F/20/IIa DIÁM. 55 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 8,947 kg/m, de 55 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	8,947 kg ACERO B 500 S	0,81	7,25	
CH80150	0,311 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	20,09	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,061 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	3,41	
MC00100	0,020 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,13	
MP00270	0,102 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	21,65	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,196 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,77	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			66,47
	10,62% Costes indirectos.....			7,06
	TOTAL EUROS.....			73,53

03CPS00318	m PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-30/F/20/IIa DIÁM. 65 cm Pilote "in situ" de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 10,467 kg/m, de 65 cm de diámetro, ejecutado mediante barrenado, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
CA00320	10,467 kg ACERO B 500 S	0,81	8,48	
CH80150	0,427 m3 HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	64,61	27,59	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MB00200	0,067 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	3,74	
MC00100	0,020 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,13	
MP00270	0,125 m PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	212,23	26,53	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
TO00600	0,196 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,77	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			80,41
	10,62% Costes indirectos.....			8,54
	TOTAL EUROS.....			88,95

Grupo 03CPW: Varios

03CPW80290	m3 DEMOLICIÓN CABEZA PILOTE HORMIGÓN ARMADO Demolición de cabezas de pilotes de hormigón armado, incluso limpieza y doblado de las armaduras; según CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
MC00100	1,500 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	9,52	
TP00100	7,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	127,96	
	Costes directos.....			137,48
	10,62% Costes indirectos.....			14,60
	TOTAL EUROS.....			152,08

Apartado 03CT: Micropilotes
Grupo 03CTI: In situ

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CT180050	m MICROPILOTE "IN SITU" C/CAMISA ACERO DIÁM. 150 mm Micropilote "in situ" de diámetro exterior 150 mm, armado con camisa de acero de 120 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor de pared, hasta 15 m de profundidad, incluso limpieza; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada desde la plataforma de apoyo del equipo.			
ATC00200	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	16,66	
CA80080	1,000 m CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 120 mm Y ESP. 10 mm	64,58	64,58	
CP00100	1,000 kg BENTONITA	0,21	0,21	
GC00200	0,220 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	20,36	
MP00600	1,000 u REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
MP80000	0,350 h EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES	280,00	98,00	
	Costes directos.....			206,26
	10,62% Costes indirectos.....			21,90
	TOTAL EUROS.....			228,16

03CT180070	m MICROPILOTE "IN SITU" AIRE A PRESIÓN 150 mm Micropilote "in situ" de diámetro 150 mm, armado con grupo de barras de acero B 500 S, con inyección de cemento CEM II/A-L 32,5 N, mediante golpes de aire con presión controlada, incluso doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.			
AGM00600	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,94	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
CA00320	6,200 kg ACERO B 500 S	0,81	5,02	
MP80000	0,350 h EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES	280,00	98,00	
MP80010	0,180 h EQUIPO PERFORACIONES PROFUNDAS C/BOMBA PRESIÓN	280,00	50,40	
	Costes directos.....			171,24
	10,62% Costes indirectos.....			18,19
	TOTAL EUROS.....			189,43

Grupo 03CTW: Varios

Apartado 03CW: Varios

Grupo 03CWW: Varios

03CWW00010	m ANCLAJE INYECCIÓN PERMANENTE HASTA 45 t Anclaje mediante inyección permanente para muros, cimentaciones y taludes hasta 45°, formado por: cabeza de anclaje cable de 4 torones ST-170/190 de 0,6 de diámetro, tensado con gato multifilar en una sola fase, bloqueo con cuña triangular de fricción, inyección de cemento CEM II/A-L 32,5 N hasta 45 kg/m para protección y formación de bulbo, incluso p.p. de placas, cabezas, cuñas, caperuza de protección; según NCSR-02, CTE. Medida la longitud desde la placa de anclaje hasta el extremo del bulbo.			
CA00220	10,000 kg ACERO B 400 S	0,68	6,80	
CW00150	0,085 u JUNTA NEOPRENO CABEZA ANCLAJE PERMANENTE	11,02	0,94	
CW00850	0,085 u CAPERUZA PROTECCIÓN ANCLAJE PERMANENTE 50 mm	63,89	5,43	
CW00860	0,085 u JUEGO DE CUÑAS PARA ANCLAJE PERMANENTE	3,74	0,32	
CW00870	1,085 u CABLE 4 TORONES 0,6 ANCLAJE PERMANENTE	23,74	25,76	
GC00200	0,050 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	4,63	
MP00700	0,050 u ALQUILER EQUIPO PARA ANCLAJE EN INYECCIONES	132,33	6,62	
MP00800	1,000 u REPERCUSIÓN UTIL. TRANS. MONTAG. ANCLAJE INYECC.	3,95	3,95	
TO02100	2,300 h OFICIAL 1ª	19,23	44,23	
TP00100	2,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	43,87	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			143,65
	10,62% Costes indirectos.....			15,26
	TOTAL EUROS.....			158,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03CWW80000	m2 ARRIOSTRAMIENTO PANTALLAS ENTRAMADO MET. HASTA 200 kN Arristramiento de pantallas continuas o de pilotes, con entramado metálico de vigas de celosía, para una carga de 200 kN, incluso montaje y desmontaje; según CTE. Medida la repercusión por unidad de superficie real de pantalla.			
CA80090	18,000 kg ACERO S 275 JR EN PERFILES EN ELEMENTOS MET.	0,86	15,48	
TA00200	0,100 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,84	
TO01600	0,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,92	
	Costes directos.....			19,24
	10,62% Costes indirectos.....			2,04
	TOTAL EUROS.....			21,28
03CWW80130	u ENLACE FORJ/LOSA A MURO PANTALLA C/RESINA INYECCIÓN Conexión de forjado o losa a muro pantalla de diámetro 450 a 500 mm, con distancia inferior a 1,00 m mediante barras corrugadas B 500 S de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de taladros de 20 mm, inyección de resinas y armaduras de anclaje a forjado o losa; según CTEC. Medida la unidad ejecutada y terminada.			
CA00320	1,600 kg ACERO B 500 S	0,81	1,30	
GR00200	0,125 l RESINA EPOXI	17,94	2,24	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
VVW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			5,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,63

Subcapítulo 03E: ENCOFRADOS

Apartado 03EP: Perdidos

Grupo 03EPF: Fábricas

03EPF00001	m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
FL00300	0,045 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	3,77	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			16,12
	10,62% Costes indirectos.....			1,71
	TOTAL EUROS.....			17,83
03EPF00006	m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. GAFA Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabicón de ladrillo gafa tomado con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
FL00200	0,045 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	3,67	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			15,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,67
	TOTAL EUROS.....			17,44

Grupo 03EPW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03EPW00001	m2 PROTEC. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. C/PLANCHA POLIÉSTER Protección de zunchos, zapatas y encepados con plancha de poliestireno expandido densidad 12 kg/m3 de 30 mm de espesor, incluso p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie desencofrado útil.			
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT14000	0,030 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	5,36	
	Costes directos.....			8,45
	10,62% Costes indirectos.....			0,90
	TOTAL EUROS.....			9,35
03EPW80030	m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA MADERA Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados con tabla de madera; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00200	0,026 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	5,07	
TO00400	0,500 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,17
	TOTAL EUROS.....			22,64
Apartado 03ER: Recuperables				
Grupo 03ERM: Madera				
03ERM00001	m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00200	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	1,56	
CM00300	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,45	
CW00600	0,400 l DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
TO00400	0,320 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	6,15	
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
WW00400	1,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
	Costes directos.....			15,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,89
03ERM80070	m2 ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN Encofrado de aglomerado tratado en muro de contención a una cara, incluso limpieza y humedecido del paramento, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CE80000	0,010 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	7,10	0,07	
CM00200	0,010 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	1,95	
CM00900	1,100 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	8,43	9,27	
CW00600	0,400 l DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
TO00400	0,600 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			35,39
	10,62% Costes indirectos.....			3,76
	TOTAL EUROS.....			39,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03ERM80080	m2 ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN Encofrado de aglomerado tratado en muro de contención a dos caras, incluso limpieza y humedecido del paramento, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CE80000	0,015 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	7,10	0,11	
CM00200	0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	3,90	
CM00900	2,200 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	8,43	18,55	
CW00600	0,800 l DESENCOFRANTE	1,72	1,38	
TO00400	0,400 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			39,84
	10,62% Costes indirectos.....			4,23
	TOTAL EUROS.....			44,07

Grupo 03ERT: Metálicos

03ERT00001	m2 ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS Encofrado metálico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00200	0,000 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,00	
CM00300	0,000 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,00	
CM00600	0,000 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,00	
CW00600	0,000 l DESENCOFRANTE	1,72	0,00	
TO00400	0,000 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,00	
TP00100	0,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,00	
WW00400	0,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,00	
	Costes directos.....			0,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,00
	TOTAL EUROS.....			0,00

03ERT80050	m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN Encofrado metálico en muro de contención a una cara, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CE80000	0,010 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	7,10	0,07	
CM00300	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81	
CM00500	0,100 u PANEL METÁLICO 50x300 cm	70,92	7,09	
CW00600	0,300 l DESENCOFRANTE	1,72	0,52	
TO00400	0,650 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	12,50	
TP00100	0,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,88	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			34,77
	10,62% Costes indirectos.....			3,69
	TOTAL EUROS.....			38,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03ERT80060	m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CE80000	0,015 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	7,10	0,11	
CM00300	0,016 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	3,61	
CM00500	0,200 u PANEL METÁLICO 50x300 cm	70,92	14,18	
CW00600	0,600 l DESENCOFRANTE	1,72	1,03	
TO00400	0,400 h OF. 1º ENCOFRADOR	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
VV00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
Costes directos.....				34,83
10,62% Costes indirectos.....				3,70
TOTAL EUROS.....				38,53

Grupo 03ERW: Varios

Apartado 03EW: Varios

Grupo 03EWW: Varios

Subcapítulo 03H: HORMIGONES

Apartado 03HA: Para armar

Grupo 03HAA: Arriostramientos

03HAA00010	m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH02920	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	62,07	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
Costes directos.....				71,51
10,62% Costes indirectos.....				7,59
TOTAL EUROS.....				79,10

03HAA00020	m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	67,15	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
Costes directos.....				76,59
10,62% Costes indirectos.....				8,13
TOTAL EUROS.....				84,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAA80025	m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80030	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa, SUMINISTRADO	61,71	63,56	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			73,00
	10,62% Costes indirectos.....			7,75
	TOTAL EUROS.....			80,75
03HAA80040	m3 HORMIGÓN HA-25/P/15/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/P/15/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80010	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/15/IIa, SUMINISTRADO	61,56	63,41	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			71,02
	10,62% Costes indirectos.....			7,54
	TOTAL EUROS.....			78,56
03HAA80050	m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80060	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINISTRADO	60,84	62,67	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			70,28
	10,62% Costes indirectos.....			7,46
	TOTAL EUROS.....			77,74
03HAA80060	m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH03020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO	58,15	59,89	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			69,33
	10,62% Costes indirectos.....			7,36
	TOTAL EUROS.....			76,69
03HAA80070	m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH02910	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO	59,53	61,32	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			70,76
	10,62% Costes indirectos.....			7,51
	TOTAL EUROS.....			78,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAA80080	m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80070	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa, SUMINISTRADO	64,47	66,40	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			75,84
	10,62% Costes indirectos.....			8,05
	TOTAL EUROS.....			83,89
03HAA80090	m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80080	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO	63,16	65,05	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			74,49
	10,62% Costes indirectos.....			7,91
	TOTAL EUROS.....			82,40
Grupo 03HAL: Losas				
03HAL00002	m3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH03000	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO	57,43	59,15	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			71,36
	10,62% Costes indirectos.....			7,58
	TOTAL EUROS.....			78,94
03HAL00004	m3 HORMIGÓN HA-30/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/B/40/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80110	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/40/IIa, SUMINISTRADO	60,98	62,81	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			75,02
	10,62% Costes indirectos.....			7,97
	TOTAL EUROS.....			82,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAL00006	m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH02920	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	62,07	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			70,62
	10,62% Costes indirectos.....			7,50
	TOTAL EUROS.....			78,12
03HAL00008	m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	67,15	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			75,70
	10,62% Costes indirectos.....			8,04
	TOTAL EUROS.....			83,74
03HAL80010	m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH03020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO	58,15	59,89	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			68,44
	10,62% Costes indirectos.....			7,27
	TOTAL EUROS.....			75,71
03HAL80020	m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80030	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa, SUMINISTRADO	61,71	63,56	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			72,11
	10,62% Costes indirectos.....			7,66
	TOTAL EUROS.....			79,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAL80040	m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80060	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINISTRADO	60,84	62,67	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			71,22
	10,62% Costes indirectos.....			7,56
	TOTAL EUROS.....			78,78
03HAL80050	m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH02910	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO	59,53	61,32	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			69,87
	10,62% Costes indirectos.....			7,42
	TOTAL EUROS.....			77,29
03HAL80060	m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80070	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa, SUMINISTRADO	64,47	66,40	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			74,95
	10,62% Costes indirectos.....			7,96
	TOTAL EUROS.....			82,91
03HAL80070	m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT. Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80080	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO	63,16	65,05	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			73,60
	10,62% Costes indirectos.....			7,82
	TOTAL EUROS.....			81,42

Grupo 03HAM: Muros

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAM00007	m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH02920	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	62,07	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			74,28
	10,62% Costes indirectos.....			7,89
	TOTAL EUROS.....			82,17
03HAM00009	m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH80020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	67,15	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			79,36
	10,62% Costes indirectos.....			8,43
	TOTAL EUROS.....			87,79
03HAM00012	m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH03020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO	58,15	59,89	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			72,25
	10,62% Costes indirectos.....			7,67
	TOTAL EUROS.....			79,92
03HAM00016	m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH80030	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa, SUMINISTRADO	61,71	63,56	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			75,92
	10,62% Costes indirectos.....			8,06
	TOTAL EUROS.....			83,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAM80030	m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para armar HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH80060	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINISTRADO	60,84	62,67	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			74,88
	10,62% Costes indirectos.....			7,95
	TOTAL EUROS.....			82,83
03HAM80040	m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH02910	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO	59,53	61,32	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			73,53
	10,62% Costes indirectos.....			7,81
	TOTAL EUROS.....			81,34
03HAM80050	m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para armar HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH80070	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa, SUMINISTRADO	64,47	66,40	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			78,61
	10,62% Costes indirectos.....			8,35
	TOTAL EUROS.....			86,96
03HAM80060	m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CH80080	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO	63,16	65,05	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			77,26
	10,62% Costes indirectos.....			8,21
	TOTAL EUROS.....			85,47

Grupo 03HAW: Varios

Grupo 03HAZ: Zapatas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAZ00002	m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH03020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO	58,15	59,89	
MV00100	0,130 h VIBRADOR	1,51	0,20	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			68,34
	10,62% Costes indirectos.....			7,26
	TOTAL EUROS.....			75,60
03HAZ00004	m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS Hormigón para armar HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80030	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa, SUMINISTRADO	61,71	63,56	
MV00100	0,130 h VIBRADOR	1,51	0,20	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			72,01
	10,62% Costes indirectos.....			7,65
	TOTAL EUROS.....			79,66
03HAZ80010	m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS Hormigón para armar HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80060	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINISTRADO	60,84	62,67	
MV00100	0,130 h VIBRADOR	1,51	0,20	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			71,12
	10,62% Costes indirectos.....			7,55
	TOTAL EUROS.....			78,67
03HAZ80020	m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH02910	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO	59,53	61,32	
MV00100	0,130 h VIBRADOR	1,51	0,20	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			69,77
	10,62% Costes indirectos.....			7,41
	TOTAL EUROS.....			77,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HAZ80030	m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS Hormigón para armar HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80070	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa, SUMINISTRADO	64,47	66,40	
MV00100	0,130 h VIBRADOR	1,51	0,20	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			74,85
	10,62% Costes indirectos.....			7,95
	TOTAL EUROS.....			82,80

03HAZ80040	m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80080	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO	63,16	65,05	
MV00100	0,130 h VIBRADOR	1,51	0,20	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			73,50
	10,62% Costes indirectos.....			7,81
	TOTAL EUROS.....			81,31

Apartado 03HM: En masa

Grupo 03HMM: En masa

03HMM00002	m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
MV00100	0,130 h VIBRADOR	1,51	0,20	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
CH04120	1,080 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	58,81	
	Costes directos.....			67,24
	10,62% Costes indirectos.....			7,14
	TOTAL EUROS.....			74,38

Grupo 03HMW: Varios

03HMW00101	m3 HORMIGÓN CICLOPEO HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, formado por el 25% de piedra silíceo en rama y el 75% de hormigón, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de picado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AS00500	0,350 m3 PIEDRA SILÍCEA EN RAMA	9,19	3,22	
TP00100	0,625 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,42	
CH04120	0,810 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	44,10	
	Costes directos.....			58,74
	10,62% Costes indirectos.....			6,24
	TOTAL EUROS.....			64,98

Apartado 03HR: Armados

Grupo 03HRA: Arriostramientos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRA80010	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAA80060	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	69,33	69,33	
	Costes directos.....			114,93
	10,62% Costes indirectos.....			12,21
	TOTAL EUROS.....			127,14
03HRA80020	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAA00010	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	71,51	71,51	
	Costes directos.....			117,11
	10,62% Costes indirectos.....			12,44
	TOTAL EUROS.....			129,55
03HRA80030	m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN. Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAA80025	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	73,00	73,00	
	Costes directos.....			124,20
	10,62% Costes indirectos.....			13,19
	TOTAL EUROS.....			137,39
03HRA80040	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHOS CIM. V/MAN. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAA00020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	76,59	76,59	
	Costes directos.....			127,79
	10,62% Costes indirectos.....			13,57
	TOTAL EUROS.....			141,36
03HRA80070	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03EPW80030	2,000 m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA M.	20,47	40,94	
03HAA80060	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	69,33	69,33	
	Costes directos.....			155,87
	10,62% Costes indirectos.....			16,55
	TOTAL EUROS.....			172,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRA80080	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03EPW80030	2,000 m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA M.	20,47	40,94	
03HAA00010	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	71,51	71,51	
	Costes directos.....			158,05
	10,62% Costes indirectos.....			16,78
	TOTAL EUROS.....			174,83
03HRA80090	m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/IIa B500S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD. Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03EPW80030	2,000 m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA M.	20,47	40,94	
03HAA80025	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	73,00	73,00	
	Costes directos.....			165,14
	10,62% Costes indirectos.....			17,54
	TOTAL EUROS.....			182,68
03HRA80110	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAA80060	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	69,33	69,33	
	Costes directos.....			114,93
	10,62% Costes indirectos.....			12,21
	TOTAL EUROS.....			127,14
03HRA80120	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAA00010	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	71,51	71,51	
	Costes directos.....			117,11
	10,62% Costes indirectos.....			12,44
	TOTAL EUROS.....			129,55
03HRA80130	m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAA80025	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	73,00	73,00	
	Costes directos.....			124,20
	10,62% Costes indirectos.....			13,19
	TOTAL EUROS.....			137,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRA80200	m3 HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAA80050	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	70,28	70,28	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			124,26
	10,62% Costes indirectos.....			13,20
	TOTAL EUROS.....			137,46
03HRA80210	m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAA80070	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	70,76	70,76	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			124,74
	10,62% Costes indirectos.....			13,25
	TOTAL EUROS.....			137,99
03HRA80220	m3 HORM. ARM. HA-30/B/15/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAA80080	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	75,84	75,84	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			135,42
	10,62% Costes indirectos.....			14,38
	TOTAL EUROS.....			149,80
03HRA80230	m3 HORM. ARM. HA-30/B/20/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAA80090	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.	74,49	74,49	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			134,07
	10,62% Costes indirectos.....			14,24
	TOTAL EUROS.....			148,31

Grupo 03HRL: Losas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRL80010	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/MAN. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	57,00	
03HAL80010	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	68,44	68,44	
	Costes directos.....			125,44
	10,62% Costes indirectos.....			13,32
	TOTAL EUROS.....			138,76
03HRL80020	m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/MAN. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	64,00	
03HAL80020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	72,11	72,11	
	Costes directos.....			136,11
	10,62% Costes indirectos.....			14,45
	TOTAL EUROS.....			150,56
03HRL80040	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/GRÚA Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	57,00	
03HAL80010	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	68,44	68,44	
	Costes directos.....			125,44
	10,62% Costes indirectos.....			13,32
	TOTAL EUROS.....			138,76
03HRL80050	m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/GRÚA Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	64,00	
03HAL80020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	72,11	72,11	
	Costes directos.....			136,11
	10,62% Costes indirectos.....			14,45
	TOTAL EUROS.....			150,56
03HRL80070	m3 HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	57,00	
03HAL80040	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	71,22	71,22	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			136,60
	10,62% Costes indirectos.....			14,51
	TOTAL EUROS.....			151,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRL80080	m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	57,00	
03HAL80050	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	69,87	69,87	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			135,25
	10,62% Costes indirectos.....			14,36
	TOTAL EUROS.....			149,61
03HRL80090	m3 HORM. ARM. HA-30/B/15/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	64,00	
03HAL80060	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	74,95	74,95	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			147,33
	10,62% Costes indirectos.....			15,65
	TOTAL EUROS.....			162,98
03HRL80100	m3 HORM. ARM. HA-30/B/20/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	50,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	64,00	
03HAL80070	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	73,60	73,60	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			145,98
	10,62% Costes indirectos.....			15,50
	TOTAL EUROS.....			161,48

Grupo 03HRM: Muros

03HRM80000	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/MAN. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM00007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	74,28	74,28	
	Costes directos.....			243,51
	10,62% Costes indirectos.....			25,86
	TOTAL EUROS.....			269,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRM80010	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/MAN. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM00009	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	79,36	79,36	
	Costes directos.....			256,99
	10,62% Costes indirectos.....			27,29
	TOTAL EUROS.....			284,28
03HRM80030	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/GRÚA Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM00007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	74,28	74,28	
	Costes directos.....			243,51
	10,62% Costes indirectos.....			25,86
	TOTAL EUROS.....			269,37
03HRM80040	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/GRÚA Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM00009	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	79,36	79,36	
	Costes directos.....			256,99
	10,62% Costes indirectos.....			27,29
	TOTAL EUROS.....			284,28
03HRM80060	m3 HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM80030	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	74,88	74,88	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			252,49
	10,62% Costes indirectos.....			26,81
	TOTAL EUROS.....			279,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRM80070	m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM80040	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	73,53	73,53	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			251,14
	10,62% Costes indirectos.....			26,67
	TOTAL EUROS.....			277,81
03HRM80080	m3 HORM. ARM. HA-30/B/15/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM80050	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	78,61	78,61	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			264,62
	10,62% Costes indirectos.....			28,10
	TOTAL EUROS.....			292,72
03HRM80090	m3 HORM. ARM. HA-30/B/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 1C. V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80050	2,900 m2 ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,77	100,83	
03HAM80060	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	77,26	77,26	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			263,27
	10,62% Costes indirectos.....			27,96
	TOTAL EUROS.....			291,23
03HRM80120	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM00007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	74,28	74,28	
	Costes directos.....			344,69
	10,62% Costes indirectos.....			36,61
	TOTAL EUROS.....			381,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRM80130	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM00009	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	79,36	79,36	
	Costes directos.....			358,17
	10,62% Costes indirectos.....			38,04
	TOTAL EUROS.....			396,21
03HRM80150	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM00007	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	74,28	74,28	
	Costes directos.....			344,69
	10,62% Costes indirectos.....			36,61
	TOTAL EUROS.....			381,30
03HRM80160	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM00009	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	79,36	79,36	
	Costes directos.....			358,17
	10,62% Costes indirectos.....			38,04
	TOTAL EUROS.....			396,21
03HRM80180	m3 HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM80030	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	74,88	74,88	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			353,67
	10,62% Costes indirectos.....			37,56
	TOTAL EUROS.....			391,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRM80190	m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	68,40	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM80040	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	73,53	73,53	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			352,32
	10,62% Costes indirectos.....			37,42
	TOTAL EUROS.....			389,74
03HRM80210	m3 HORM. ARM. HA-30/B/15/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM80050	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	78,61	78,61	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			365,80
	10,62% Costes indirectos.....			38,85
	TOTAL EUROS.....			404,65
03HRM80220	m3 HORM. ARM. HA-30/B/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	60,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	76,80	
03ERT80060	5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	202,01	
03HAM80060	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN	77,26	77,26	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			364,45
	10,62% Costes indirectos.....			38,70
	TOTAL EUROS.....			403,15

Grupo 03HRW: Varios

Grupo 03HRZ: Zapatas

03HRZ80000	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAZ00002	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	68,34	68,34	
	Costes directos.....			113,94
	10,62% Costes indirectos.....			12,10
	TOTAL EUROS.....			126,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRZ80010	m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/Ila B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN. Hormigón armado HA-30/P/40/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAZ00004	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/Ila EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	72,01	72,01	
	Costes directos.....			123,21
	10,62% Costes indirectos.....			13,08
	TOTAL EUROS.....			136,29
03HRZ80030	m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/Ila B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA Hormigón armado HA-25/P/40/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAZ00002	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/Ila EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	68,34	68,34	
	Costes directos.....			113,94
	10,62% Costes indirectos.....			12,10
	TOTAL EUROS.....			126,04
03HRZ80040	m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/Ila B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA Hormigón armado HA-30/P/40/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAZ00004	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/P/40/Ila EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	72,01	72,01	
	Costes directos.....			123,21
	10,62% Costes indirectos.....			13,08
	TOTAL EUROS.....			136,29
03HRZ80060	m3 HORM. ARM. HA-25/B/15/Ila B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA Hormigón armado HA-35/B/15/Ila, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAZ80010	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/Ila EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	71,12	71,12	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			125,10
	10,62% Costes indirectos.....			13,29
	TOTAL EUROS.....			138,39
03HRZ80070	m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/Ila B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA Hormigón armado HA-25/B/20/Ila, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	45,60	
03HAZ80020	1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/Ila EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	69,77	69,77	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			123,75
	10,62% Costes indirectos.....			13,14
	TOTAL EUROS.....			136,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03HRZ80080	m3 HORM. ARM. HA-30/B/15/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m ³ , incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAZ80030	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	74,85	74,85	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			134,43
	10,62% Costes indirectos.....			14,28
	TOTAL EUROS.....			148,71

03HRZ80090	m3 HORM. ARM. HA-30/B/20/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA Hormigón armado HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m ³ , incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	40,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	51,20	
03HAZ80040	1,000 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	73,50	73,50	
MB00200	0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	8,38	
	Costes directos.....			133,08
	10,62% Costes indirectos.....			14,13
	TOTAL EUROS.....			147,21

Apartado 03HW: Varios

Grupo 03HWW: Varios

Subcapítulo 03R: RECUPERACIÓN

Apartado 03RL: Losas

Apartado 03RP: Pilotes y pantallas

Apartado 03RV: Vigas y zunchos

Apartado 03RW: Varios

Apartado 03RX: Auxiliares

03RXH90010	m3 HORM. HM-20/B40/IIb EN RECUPERACIONES DE CIMENTOS Hormigón HM-20/B/40/IIb en obras de recuperación de cimentaciones, con árido rodado de diámetro máximo 40 mm. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según EHE-08 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH04100	1,080 m3 HORMIGÓN HM-20/B/40/I, SUMINISTRADO	53,72	58,02	
MV00100	0,156 h VIBRADOR	1,51	0,24	
TP00100	0,540 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,87	
	Costes directos.....			68,13
	10,62% Costes indirectos.....			7,24
	TOTAL EUROS.....			75,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03RXH90300	m3 HORM. HA-25/P/40/IIb EN RECUPERACIONES DE CIMIENTOS Hormigón HA-25/P/40/IIb en obra de recuperación de cimentaciones, con árido rodado de diámetro máximo 40 mm. consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según EHE-08 y CTE. Medido el volumen teórico.			
CH03020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO	58,15	59,89	
MV00100	0,156 h VIBRADOR	1,51	0,24	
TP00100	0,540 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,87	
				70,00
Costes directos.....				70,00
10,62% Costes indirectos.....				7,43
TOTAL EUROS.....				77,43

Apartado 03RZ: Zapatas

03RZK90010	m3 RECALCE DE ZAPATA CORRIDA Y CENTRADA Recalce de zapata corrida o centrada de fábrica de ladrillo macizo de 3 pies, formado por: refuerzo de hormigón HA-25 de 0.50x1.50 m., armado con parrilla de acero B400S, ejecutado por bataches, incluso excavación manual en galería, encofrados perdidos, hormigón en masa, relleno compactado y p.p. pozos para bomba de achique, extracción de aguas, y trabajos complementarios; construido según EHE-08 y CTE. Medido la longitud ejecutada.			
02PBB00003	1,000 m3 EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,	39,30	39,30	
02PBB00006	0,740 m3 EXC. POZOS ESCOMBROS MEDIOS MANUALES HASTA 1,50 m	66,36	49,11	
02PBB00013	0,621 m3 EXC. POZOS TIERRA C. BLANDA M. MANUALES PROF. 1,50 A 3	58,50	36,33	
02RRB00001	2,065 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES	25,59	52,84	
02TBB00001	1,787 m3 TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUAL	34,73	62,06	
02TMM00002	1,787 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICA	3,04	5,43	
02WGG00003	0,904 m3 EXC. GALERÍA. BAJO ELEM. CONSTRUCC. DIVERSOS, TIERRAS (117,45	106,17	
03ACC00010	25,810 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	29,42	
03ERM00001	1,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPAD	15,27	15,27	
03RXH90010	0,450 m3 HORM. HM-20/B40/IIb EN RECUPERACIONES DE CIMIENTOS	68,13	30,66	
03RXH90300	0,750 m3 HORM. HA-25/P/40/IIb EN RECUPERACIONES DE CIMIENTOS	70,00	52,50	
MB00100	4,000 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	9,16	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
				506,53
Costes directos.....				506,53
10,62% Costes indirectos.....				53,79
TOTAL EUROS.....				560,32

Subcapítulo 03W: VARIOS

Apartado 03WS: Sub-bases

Grupo 03WSS: Sub-bases

03WSS00011	m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEM. CIMENT. Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen ejecutado.			
AG00100	1,100 m3 GRAVA	7,05	7,76	
GW00100	0,150 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,08	
MR00200	0,500 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	1,50	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
				27,62
Costes directos.....				27,62
10,62% Costes indirectos.....				2,93
TOTAL EUROS.....				30,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03WSS00012	m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AG00100	1,100 m3 GRAVA	7,05	7,76	
GW00100	0,150 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,08	
MR00200	0,300 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,90	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
	Costes directos.....			23,36
	10,62% Costes indirectos.....			2,48
	TOTAL EUROS.....			25,84
03WSS00013	m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN TRASDOSADO Relleno de grava gruesa limpia en trasdósado, incluso extendido con medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AG00100	1,100 m3 GRAVA	7,05	7,76	
TP00100	0,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,80	
	Costes directos.....			20,56
	10,62% Costes indirectos.....			2,18
	TOTAL EUROS.....			22,74
03WSS00131	m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AW00200	1,120 m3 ZAHORRA NATURAL	5,12	5,73	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
ME00300	0,030 h PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MR00400	0,090 h RULO VIBRATORIO	23,28	2,10	
	Costes directos.....			8,61
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,52
03WSS00331	m3 SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AP00200	1,250 m3 ALBERO EN RAMA	7,82	9,78	
GW00100	0,070 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,04	
ME00300	0,030 h PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MR00400	0,090 h RULO VIBRATORIO	23,28	2,10	
	Costes directos.....			12,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,34
	TOTAL EUROS.....			13,98
03WSS80000	m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
CH04020	0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,23	
	Costes directos.....			8,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
03WSS80020	m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm RESIST. SULFATOS Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa+Qb, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, resistente a los sulfatos, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
				Costes directos..... 2,31
				10,62% Costes indirectos..... 0,25
				TOTAL EUROS..... 2,56

Grupo 03WSW: Varios

Apartado 03WW: Varios

Grupo 03WWW: Varios

03WWW00001	m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.			
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
				Costes directos..... 1,22
				10,62% Costes indirectos..... 0,13
				TOTAL EUROS..... 1,35

Capítulo 04: SANEAMIENTO

Subcapítulo 04C: REDES COLGADAS

Apartado 04CA: Arquetas

Grupo 04CAB: A pie de bajante

Grupo 04CAP: De paso

Grupo 04CAS: Sifónicas

04CAS00001	u ARQUETA SIFÓNICA COLGADA DE POLIÉSTER DE 60X60 cm Arqueta sifónica colgada de fibra de poliéster reforzada de 60x60 cm y 1 m de profundidad, incluso conexiones con colectores de entrada y salida, elementos metálicos de cuelgue, accesorios y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
SA00300	1,000 u ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m	253,90	253,90	
TO01900	2,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	48,08	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	20,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
				Costes directos..... 342,85
				10,62% Costes indirectos..... 36,41
				TOTAL EUROS..... 379,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04CAS00002	u ARQUETA SIFÓNICA COLGADA DE POLIÉSTER DE 1x1 m Arqueta sifónica colgada de fibra de poliéster reforzada de 1x1 m y 1 m de profundidad, incluso conexiones con colectores de entrada y salida, elementos metálicos de cuelgue, accesorios y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
SA00400	1,000 u ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 1x1x1 m	360,09	360,09	
TO01900	3,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	67,30	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	0,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,80	
WW00300	25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
WW00400	7,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,10	
	Costes directos.....			484,88
	10,62% Costes indirectos.....			51,49
	TOTAL EUROS.....			536,37

Grupo 04CAW: Varios

Apartado 04CC: Colectores

Grupo 04CCF: Fibrocemento

04CCF00001	m COLECTOR COLGADO, FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 150 mm Colector colgado de fibrocemento NT de presión, 5 kg/cm ² , de 150 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubos, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01600	1,010 m FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 150 mm	18,31	18,49	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			46,43
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,36

04CCF00002	m COLECTOR COLGADO, FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 200 mm Colector colgado de fibrocemento NT de presión 5 kg/cm ² , de 200 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubos, pequeño material y ayudas de albañilerías; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01700	1,010 m FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 200 mm	30,01	30,31	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			58,80
	10,62% Costes indirectos.....			6,24
	TOTAL EUROS.....			65,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04CCF00011	m COLECTOR COLGADO, FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 80 mm Colector colgado de fibrocemento NT de presión, 5 kg/cm2, de 80 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubos, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01300	1,010 m FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 80 mm	7,74	7,82	
TO01900	0,700 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	13,46	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,98
	TOTAL EUROS.....			31,02
04CCF00021	m COLECTOR COLGADO, FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 100 mm Colector colgado de fibrocemento NT de presión, 5 kg/cm2, de 100 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubos, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01400	1,010 m FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 100 mm	9,64	9,74	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,43
	10,62% Costes indirectos.....			3,44
	TOTAL EUROS.....			35,87
04CCF00031	m COLECTOR COLGADO, FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 125 mm Colector colgado de fibrocemento NT de presión, 5 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubos, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01500	1,010 m FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 125 mm	13,12	13,25	
TO01900	0,900 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,31	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			38,72
	10,62% Costes indirectos.....			4,11
	TOTAL EUROS.....			42,83
04CCF00041	m COLECTOR COLGADO, FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 250 mm Colector colgado de fibrocemento NT de presión, 5 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubos, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01800	1,010 m FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 250 mm	36,72	37,09	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			72,75
	10,62% Costes indirectos.....			7,73
	TOTAL EUROS.....			80,48

Grupo 04CCP: P.V.C.

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04CCP00001	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm ² , de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC00800	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm ²	3,50	3,54	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			26,53
	10,62% Costes indirectos.....			2,82
	TOTAL EUROS.....			29,35
04CCP00002	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 200 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm ² , de 200 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01000	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm ²	5,40	5,45	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			29,95
	10,62% Costes indirectos.....			3,18
	TOTAL EUROS.....			33,13
04CCP00003	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm ² , de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC00500	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm ²	1,98	2,00	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			21,15
	10,62% Costes indirectos.....			2,25
	TOTAL EUROS.....			23,40
04CCP00004	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm ² , de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC00600	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm ²	2,59	2,62	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			21,77
	10,62% Costes indirectos.....			2,31
	TOTAL EUROS.....			24,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04CCP00011	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC00400	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	1,98	2,00	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,75
	TOTAL EUROS.....			18,20
04CCP00021	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 250 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 250 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01100	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2	8,21	8,29	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			38,70
	10,62% Costes indirectos.....			4,11
	TOTAL EUROS.....			42,81
04CCP00031	m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 315 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
SC01200	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2	12,80	12,93	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			52,03
	10,62% Costes indirectos.....			5,53
	TOTAL EUROS.....			57,56

Grupo 04CCW: Varios

Apartado 04CE: Elementos complementarios

Grupo 04CEE: Elementos complementarios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04CEE00011	u VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDA, FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 200 mm Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, incluso tubo de 1 m de longitud del mismo diámetro y material, elementos de cuelgue y conexión, accesorios, contratubo y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
SC00100	1,000 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 200 mm	27,23	27,23	
SW00800	1,000 u VÁLVULA DE COMPUERTA H. FUND. DIÁM. 200 mm	261,50	261,50	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
		Costes directos.....		377,19
		10,62% Costes indirectos.....		40,06
		TOTAL EUROS.....		417,25
04CEE00021	u VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDA, FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 250 mm Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, incluso tubo de 1 m de longitud del mismo diámetro y material, elementos de cuelgue y conexión, accesorios, contratubo y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
SC00200	1,000 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 250 mm	47,23	47,23	
SW00900	1,000 u VÁLVULA DE COMPUERTA H. FUND. DIÁM. 250 mm	428,69	428,69	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
		Costes directos.....		564,38
		10,62% Costes indirectos.....		59,94
		TOTAL EUROS.....		624,32

Grupo 04CEW: Varios

Apartado 04CW: Varios

Grupo 04CWW: Varios

Subcapítulo 04E: REDES ENTERRADAS

Apartado 04EA: Arquetas

Grupo 04EAB: A pie de bajante

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EAB90001	u ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. TIERRAS. Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,42	
AGM00500	0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	4,70	
ATC00100	2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	100,15	
CH04020	0,137 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	7,76	
FL01300	0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	13,01	
SA00700	0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	7,84	
SW00300	1,000 u CODO PVC. DIÁM. 125 mm	4,25	4,25	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
	Costes directos.....			175,69
	10,62% Costes indirectos.....			18,66
	TOTAL EUROS.....			194,35
04EAB90002	u ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. TIERRAS. Arqueta a pie de bajante de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,75	
AGM00500	0,113 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	5,66	
ATC00100	3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	120,03	
CH04020	0,174 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	9,85	
FL01300	0,210 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	15,52	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
SW00300	1,000 u CODO PVC. DIÁM. 125 mm	4,25	4,25	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
	Costes directos.....			216,35
	10,62% Costes indirectos.....			22,98
	TOTAL EUROS.....			239,33
04EAB90100	u ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS. Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,01	
AGM00500	0,066 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,30	
ATC00100	1,900 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	71,27	
CH04020	0,137 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	7,76	
FL01300	0,123 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	9,09	
SA00700	0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	7,84	
SW00300	1,000 u CODO PVC. DIÁM. 125 mm	4,25	4,25	
TP00100	1,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	21,94	
	Costes directos.....			126,46
	10,62% Costes indirectos.....			13,43
	TOTAL EUROS.....			139,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EAB90200	u ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 0,70 m PROF. EXC. TIERRAS. Arqueta a pie de bajante de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,21	
AGM00500	0,079 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,95	
ATC00100	2,850 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	106,90	
CH04020	0,174 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	9,85	
FL01300	0,147 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	10,87	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
SW00300	1,000 u CODO PVC. DIÁM. 125 mm	4,25	4,25	
TP00100	2,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	37,47	
	Costes directos.....			186,26
	10,62% Costes indirectos.....			19,78
	TOTAL EUROS.....			206,04

Grupo 04EAP: De paso

04EAP90001	u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS. Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,42	
AGM00500	0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	4,70	
ATC00100	2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	100,15	
CH04020	0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,23	
FL01300	0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	13,01	
SA00700	0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	7,84	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
	Costes directos.....			169,91
	10,62% Costes indirectos.....			18,04
	TOTAL EUROS.....			187,95

04EAP90002	u ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS. Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,75	
AGM00500	0,113 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	5,66	
ATC00100	3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	120,03	
CH04020	0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,32	
FL01300	0,210 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	15,52	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
	Costes directos.....			210,57
	10,62% Costes indirectos.....			22,36
	TOTAL EUROS.....			232,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EAP90011	u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA.			
	Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en roca y relleno; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,42	
AGM00500	0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	4,70	
ATC00100	2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	100,15	
CH04020	0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,23	
FL01300	0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	13,01	
MC00100	0,820 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	5,21	
SA00700	0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	7,84	
TP00100	5,360 h PEÓN ESPECIAL	18,28	97,98	
	Costes directos.....			236,54
	10,62% Costes indirectos.....			25,12
	TOTAL EUROS.....			261,66
04EAP90021	u ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA.			
	Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en roca y relleno; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,75	
AGM00500	0,113 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	5,66	
ATC00100	3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	120,03	
CH04020	0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,32	
FL01300	0,210 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	15,52	
MC00100	1,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	8,26	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	6,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	123,39	
	Costes directos.....			294,69
	10,62% Costes indirectos.....			31,30
	TOTAL EUROS.....			325,99
04EAP90100	u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS.			
	Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierra y relleno; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,01	
AGM00500	0,066 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,30	
ATC00100	1,900 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	71,27	
CH04020	0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,23	
FL01300	0,123 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	9,09	
SA00700	0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	7,84	
TP00100	1,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	21,94	
	Costes directos.....			120,68
	10,62% Costes indirectos.....			12,82
	TOTAL EUROS.....			133,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EAP90110	u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 0,70 m PROF. EXC. EN ROCA. Arqueta de paso de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en roca y relleno; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,01	
AGM00500	0,066 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,30	
ATC00100	1,900 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	71,27	
CH04020	0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,23	
FL01300	0,123 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	9,09	
MC00100	0,600 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,81	
SA00700	0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	7,84	
TP00100	2,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	43,87	
	Costes directos.....			146,42
	10,62% Costes indirectos.....			15,55
	TOTAL EUROS.....			161,97
04EAP90200	u ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 0,70 m PROF. EXC. EN TIERRAS. Arqueta de paso de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,21	
AGM00500	0,079 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,95	
ATC00100	2,850 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	106,90	
CH04020	0,174 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	9,85	
FL01300	0,147 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	10,87	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	2,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	38,39	
	Costes directos.....			182,93
	10,62% Costes indirectos.....			19,43
	TOTAL EUROS.....			202,36
04EAP90210	u ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 0,70 m PROF. EXC. EN ROCA. Arqueta de paso de 63x63 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en roca y relleno; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,21	
AGM00500	0,079 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,95	
ATC00100	2,850 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	106,90	
CH04020	0,174 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	9,85	
FL01300	0,147 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	10,87	
MC00100	0,950 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,03	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
	Costes directos.....			223,69
	10,62% Costes indirectos.....			23,76
	TOTAL EUROS.....			247,45

Grupo 04EAS: Sifónicas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EAS00001	u ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	2,43	
AGM00500	0,134 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	6,71	
ATC00100	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	150,04	
CH04020	0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,32	
FL01300	0,236 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	17,45	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	3,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	55,75	
UA01000	1,000 u TAPA INTERIOR Y CADENILLA	6,38	6,38	
	Costes directos.....			258,84
	10,62% Costes indirectos.....			27,49
	TOTAL EUROS.....			286,33
04EAS00002	u ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS Arqueta sifónica de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y patés de acero galvanizado, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,062 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	4,18	
AGM00500	0,458 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	22,92	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04020	0,486 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	27,52	
FL01300	1,084 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	80,13	
ME00400	0,560 h RETROEXCAVADORA	34,98	19,59	
SA00700	1,210 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	31,62	
SW00400	4,000 u PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm	6,53	26,12	
TP00100	1,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	26,51	
UA01000	1,000 u TAPA INTERIOR Y CADENILLA	6,38	6,38	
	Costes directos.....			545,05
	10,62% Costes indirectos.....			57,88
	TOTAL EUROS.....			602,93
04EAS00011	u ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN ROCA Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en roca; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	2,43	
AGM00500	0,134 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	6,71	
ATC00100	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	150,04	
CH04020	0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,32	
FL01300	0,236 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	17,45	
MC00100	1,300 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	8,26	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	6,960 h PEÓN ESPECIAL	18,28	127,23	
UA01000	1,000 u TAPA INTERIOR Y CADENILLA	6,38	6,38	
	Costes directos.....			338,58
	10,62% Costes indirectos.....			35,96
	TOTAL EUROS.....			374,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EAS00012	u ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN ROCA Arqueta sifónica de 1 x 1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminada L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en roca; construida según CTE y ordenanza municipal. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,062 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	4,18	
AGM00500	0,458 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	22,92	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04020	0,846 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	47,91	
FL01300	1,084 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	80,13	
MC00100	4,900 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	31,12	
SA00700	1,210 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	31,62	
SW00400	4,000 u PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm	6,53	26,12	
TP00100	24,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	453,34	
UA01000	1,000 u TAPA INTERIOR Y CADENILLA	6,38	6,38	
				Costes directos..... 1.003,80
				10,62% Costes indirectos..... 106,60
				TOTAL EUROS..... 1.110,40

Grupo 04EAW: Varios

04EAW00001	m ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior.			
AGM00200	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	0,34	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
CH04020	0,076 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	4,30	
FL01300	0,035 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	2,59	
TP00100	0,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,80	
UA02500	2,000 u REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm	16,10	32,20	
				Costes directos..... 90,79
				10,62% Costes indirectos..... 9,64
				TOTAL EUROS..... 100,43

04EAW00006	u ARQUETA SUMIDERO 38X38 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,007 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	0,47	
AGM00500	0,034 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,70	
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
CH04020	0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	3,06	
FL01300	0,064 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	4,73	
SA00700	0,150 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	3,92	
TP00100	0,640 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,70	
				Costes directos..... 81,84
				10,62% Costes indirectos..... 8,69
				TOTAL EUROS..... 90,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EAW00051	u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm			
	Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 40x40 cm y 60 cm de profundidad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE. medida la unidad terminada.			
AA00200	0,013 m3 ARENA FINA	8,39	0,11	
CH04020	0,040 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	2,27	
SA00100	1,000 u ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,40x0,40x0,60 m	200,15	200,15	
SA00700	0,160 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	4,18	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			229,83
	10,62% Costes indirectos.....			24,41
	TOTAL EUROS.....			254,24

04EAW00061	u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 cm			
	Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 60x60 cm y 100 cm de profundidad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE medida la unidad terminada.			
AA00200	0,024 m3 ARENA FINA	8,39	0,20	
CH04020	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	4,59	
SA00200	1,000 u ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m	240,64	240,64	
SA00700	0,366 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	9,56	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	1,730 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,62	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			306,74
	10,62% Costes indirectos.....			32,58
	TOTAL EUROS.....			339,32

Apartado 04EC: Colectores

Grupo 04ECF: Fibrocemento

04ECF90002	m COLECTOR ENTERRADO, FIBROCEM. NT SANEAM. DIÁM. EXT. 150 m.			
	Colector enterrado de fibrocemento NT de saneamiento, de 150 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de juntas de fibrocemento con piezas dentadas en uniones de tubos y en conexión con arquetas, cinta de señalización, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,100 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,65	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
MR00200	0,150 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,45	
SC02000	1,010 m TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 150 mm	8,73	8,82	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			34,54
	10,62% Costes indirectos.....			3,67
	TOTAL EUROS.....			38,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04ECF90003	m COLECTOR ENTERRADO, FIBROCEM. NT SANEAM. DIÁM. EXT. 200 m. Colector enterrado de fibrocemento NT de saneamiento, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de juntas de fibrocemento con piezas dentadas en uniones de tubos y en conexión con arquetas, cinta de señalización, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,120 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,78	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
MR00200	0,160 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,48	
SC02100	1,010 m TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 200 mm	11,76	11,88	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,59
	10,62% Costes indirectos.....			4,20
	TOTAL EUROS.....			43,79

Grupo 04ECH: Hormigón

04ECH90001	m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 150 mm CON RECALCE, EN TIERRAS Colector enterrado de hormigón, de 150 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04020	0,119 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,74	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,160 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,48	
SC02700	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm	4,69	4,74	
TP00100	0,840 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,36	
	Costes directos.....			36,80
	10,62% Costes indirectos.....			3,91
	TOTAL EUROS.....			40,71

04ECH90002	m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN TIERRAS Colector enterrado de hormigón, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04020	0,130 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	7,36	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,165 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,50	
SC02800	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm	5,16	5,21	
TP00100	0,950 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,37	
	Costes directos.....			39,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,24
	TOTAL EUROS.....			44,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04ECH90003	m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 250 mm CON RECALCE, EN TIERRAS Colector enterrado de hormigón de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04020	0,157 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,89	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,181 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,54	
SC02900	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm	5,93	5,99	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
				Costes directos..... 45,01
				10,62% Costes indirectos..... 4,78
				TOTAL EUROS..... 49,79
04ECH90004	m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 300 mm CON RECALCE, EN TIERRAS Colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,267 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	10,02	
CH04020	0,178 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	10,08	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,203 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,61	
SC03000	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm	6,15	6,21	
TP00100	1,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	25,59	
				Costes directos..... 52,61
				10,62% Costes indirectos..... 5,59
				TOTAL EUROS..... 58,20
04ECH90005	m COLECTOR ENTERRADO, HORMIGÓN, DIÁM. 150 mm CON REFUERZO Colector enterrado de hormigón, de 150 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de 10 cm de espesor y con refuerzo de hormigón HM-20, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
CH04020	0,268 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	15,18	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,084 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,25	
SC02700	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm	4,69	4,74	
TP00100	0,840 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,36	
				Costes directos..... 50,63
				10,62% Costes indirectos..... 5,38
				TOTAL EUROS..... 56,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04ECH90006	m COLECTOR ENTERRADO, HORMIGÓN, DIÁM. 200 mm CON REFUERZO Colector enterrado de hormigón, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de 10 cm de espesor y con refuerzo de hormigón HM-20, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
CH04020	0,281 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	15,91	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,085 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,26	
SC02800	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm	5,16	5,21	
TP00100	0,950 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,37	
	Costes directos.....			53,85
	10,62% Costes indirectos.....			5,72
	TOTAL EUROS.....			59,57
04ECH90007	m COLECTOR ENTERRADO, HORMIGÓN, DIÁM. 250 mm CON REFUERZO Colector enterrado de hormigón, de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de 10 cm de espesor y con refuerzo de hormigón HM-20, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
CH04020	0,327 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	18,52	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,094 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,28	
SC02900	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm	5,93	5,99	
TP00100	1,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,93	
	Costes directos.....			59,82
	10,62% Costes indirectos.....			6,35
	TOTAL EUROS.....			66,17
04ECH90008	m COLECTOR ENTERRADO, HORMIGÓN, DIÁM. 300 mm CON REFUERZO Colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de 10 cm de espesor y con refuerzo de hormigón HM-20, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,437 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,39	
CH04020	0,356 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	20,16	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MR00200	0,113 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,34	
SC03000	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm	6,15	6,21	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
	Costes directos.....			67,88
	10,62% Costes indirectos.....			7,21
	TOTAL EUROS.....			75,09
04ECH90010	m DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO, DIÁM. 150 mm Drenaje con tubo de hormigón poroso, de 150 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de hormigón y bajo relleno de gravas, incluso excavación en tierras y relleno filtrante con grava gruesa; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AG00300	0,300 m3 GRAVA DIÁM. 30/40 mm	6,97	2,09	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04020	0,032 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	1,81	
SW01000	1,010 m TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm	5,23	5,28	
TP00100	0,840 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,36	
	Costes directos.....			33,92
	10,62% Costes indirectos.....			3,60
	TOTAL EUROS.....			37,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04ECH90052	m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN ROCA Colector enterrado de hormigón, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en roca y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04020	0,130 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	7,36	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MC00100	0,470 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,98	
MR00200	0,165 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,50	
SC02800	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm	5,16	5,21	
TP00100	1,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,03	
	Costes directos.....			48,56
	10,62% Costes indirectos.....			5,16
	TOTAL EUROS.....			53,72
04ECH90053	m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 250 mm CON RECALCE, EN ROCA Colector enterrado de hormigón, de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en roca y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04020	0,157 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,89	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MC00100	0,590 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,75	
MR00200	0,181 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,54	
SC02900	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm	5,93	5,99	
TP00100	1,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,05	
	Costes directos.....			55,70
	10,62% Costes indirectos.....			5,92
	TOTAL EUROS.....			61,62
04ECH90054	m COLECTOR ENTERR. HORMIG. DIÁM. 300 mm CON RECALCE, EN ROCA Colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en roca; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,267 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	10,02	
CH04020	0,178 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	10,08	
IW04800	1,030 m CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10	
MC00100	0,670 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	4,25	
MR00200	0,203 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,61	
SC03000	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm	6,15	6,21	
TP00100	1,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	32,90	
	Costes directos.....			64,17
	10,62% Costes indirectos.....			6,81
	TOTAL EUROS.....			70,98

Grupo 04ECP: P.V.C.

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04ECP90005	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación enterradas y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,090 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,59	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
MR00200	0,125 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,38	
SC00600	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm ²	2,59	2,62	
TO01900	0,080 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,54	
TP00100	0,660 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,06	
VVW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VVW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,23
	TOTAL EUROS.....			23,27
04ECP90007	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,100 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,65	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
MR00200	0,150 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,45	
SC00800	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm ²	3,50	3,54	
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
VVW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VVW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,78
	10,62% Costes indirectos.....			2,74
	TOTAL EUROS.....			28,52
04ECP90009	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,120 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,78	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
MR00200	0,160 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,48	
SC01000	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm ²	5,40	5,45	
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
VVW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VVW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,68
	10,62% Costes indirectos.....			3,15
	TOTAL EUROS.....			32,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04ECP90010	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
ATC00100	0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,50	
MR00200	0,180 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,54	
SC01100	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm ²	8,21	8,29	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
TP00100	1,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,56	
VVW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
VVW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 37,30
				10,62% Costes indirectos..... 3,96
				TOTAL EUROS..... 41,26

04ECP90011	m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 315 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm ² , de 315 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,160 m3 ARENA GRUESA	6,53	1,04	
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
MR00200	0,200 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,60	
SC01200	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm ²	12,80	12,93	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
TP00100	1,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,31	
VVW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
VVW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 48,79
				10,62% Costes indirectos..... 5,18
				TOTAL EUROS..... 53,97

Grupo 04ECW: Varios

Apartado 04EE: Elementos complementarios

Grupo 04EEE: Elementos complementarios

04EEE00101	u SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso pequeño material de recibido; construido según CTE. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
SS00400	1,000 u SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm	22,19	22,19	
VVW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 34,04
				10,62% Costes indirectos..... 3,62
				TOTAL EUROS..... 37,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EEE00102	u SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 mm Sumidero sifónico de PVC con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC, incluso pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
SS00300	1,000 u SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 mm	35,14	35,14	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,82
	10,62% Costes indirectos.....			4,76
	TOTAL EUROS.....			49,58
04EEE90001	u SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m. Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
AGM00500	0,541 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	27,08	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04020	0,486 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	27,52	
FL01300	1,046 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	77,32	
SA00700	1,210 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	31,62	
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
	Costes directos.....			478,63
	10,62% Costes indirectos.....			50,83
	TOTAL EUROS.....			529,46
04EEE90051	u ARQUETA DE BOMBEO DE 63X63 cm Y PROFUNDIDAD 1,20 m. Arqueta de bombeo de 63x63 cm y 1,20 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, bancada formada por dado de hormigón, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado y L 50.5, conexión de tubos de alcantarillado, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	2,09	
AGM00500	0,137 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	6,86	
ATC00100	3,840 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	144,04	
CH04020	0,174 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	9,85	
FL01300	0,252 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	18,63	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	3,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	57,03	
	Costes directos.....			250,26
	10,62% Costes indirectos.....			26,58
	TOTAL EUROS.....			276,84

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04EEE90056	u ARQUETA DE BOMBEO 1x1 m Y PROFUNDIDAD 1,80 m. Arqueta de bombeo de 1x1 m y 1,80 de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, bancada formada por dado de hormigón tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, conexión de tubos de alcantarillado, incluso excavación entieras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
AGM00200	0,103 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	6,95	
AGM00500	0,649 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	32,48	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04020	0,432 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	24,46	
FL01300	1,255 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	92,77	
SA00700	1,210 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	31,62	
TP00100	0,624 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,41	
	Costes directos.....			499,77
	10,62% Costes indirectos.....			53,08
	TOTAL EUROS.....			552,85

Grupo 04EEW: Varios

Apartado 04EP: Pozos

Grupo 04EPP: Pozos

Grupo 04EPW: Varios

Apartado 04EW: Varios

Grupo 04EWW: Varios

Subcapítulo 04R: RECUPERACIÓN

Apartado 04RC: Redes colgadas

Grupo 04RCL: Limpieza

Grupo 04RCR: Refuerzos

Grupo 04RCS: Sustituciones y reposiciones

04RCS90100	m SUSTITUCIÓN DE COLECTOR COLGADO DE FIBROCEMENTO POR PVC. Sustitución de colector colgado de fibrocemento por colector de P.V.C. presión 4 kp/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de conexión a la red antigua, cinta de señalización, piezas especiales, abrazaderas, contratubos, pequeño material, ayudas de albañilería y cinta de señalización; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
01SCC00001	1,000 m DESMONTADO DE COLECTOR COLGADO DE FIBROCEMENTO	4,30	4,30	
04CCP00002	1,000 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 200 mm	29,95	29,95	
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	0,625 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,34	
WW00400	0,125 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			38,42
	10,62% Costes indirectos.....			4,08
	TOTAL EUROS.....			42,50

Grupo 04RCW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 04RE: Redes enterradas				
Grupo 04REL: Limpieza				
Grupo 04RER: Refuerzos				
Grupo 04RES: Sustituciones y reposiciones				
04RES90100	m	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN.		
		Sustitución de colector enterrado de hormigón por colector del mismo material de 200 mm de diámetro nominal, formado por: levantado de solado, demolición de solera, excavación de tierras, desmontado de colector, ejecución de solera de hormigón HM-20 de 10 cm, de espesor, colocación de colector y recalce de hormigón HM-20, incluso reposición de solado de terrazo de 40x40 cm y p.p. de conexiones a la red antigua, corchetes de hormigón, cinta de señalización y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.		
01RSS00001	0,800 m2	DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm C.	8,08	6,46
01RST00001	0,800 m2	LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MA	7,50	6,00
10SS00002	0,800 m2	SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP.	16,77	13,42
10STS00020	0,800 m2	SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO, ABRILL.	19,28	15,42
ASC00100	1,010 m	COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN, DE 200 mm	18,11	18,29
IW04800	1,030 m	CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10
RS08200	3,000 m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	11,07
TO02100	1,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	19,23
TP00100	2,410 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	44,05
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
		Costes directos.....		134,34
		10,62% Costes indirectos.....		14,27
		TOTAL EUROS.....		148,61

Grupo 04REW: Varios

Apartado 04RV: Redes verticales

Grupo 04RVL: Limpieza

Grupo 04RVR: Refuerzos

Grupo 04RVS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 04RVW: Varios

Apartado 04RW: Varios

Grupo 04RWL: Limpieza

Grupo 04RWR: Refuerzos

Grupo 04RWS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 04RWW: Varios

Subcapítulo 04V: REDES VERTICALES

Apartado 04VB: Bajantes

Grupo 04VBF: Fibrocemento

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04VBF00001	m BAJANTE FIBROCEMENTO NT, DIÁM. 125 mm Bajante de fibrocemento NT, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,360 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,50	
SC01900	1,010 m TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 125 mm	5,08	5,13	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,150 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,34	
	Costes directos.....			20,62
	10,62% Costes indirectos.....			2,19
	TOTAL EUROS.....			22,81
04VBF00011	m BAJANTE FIBROCEMENTO NT, DIÁM. 100 mm Bajante de fibrocemento NT, de 100 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,330 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,38	
SB00500	1,010 m BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 100 mm	5,96	6,02	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,08
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,21
04VBF00016	m BAJANTE FIBROCEMENTO NT, DIÁM. 150 mm Bajante de fibrocemento NT, de 150 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
SB00600	1,010 m BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 150 mm	8,62	8,71	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,21
	10,62% Costes indirectos.....			2,78
	TOTAL EUROS.....			28,99
Grupo 04VBM: Metálicas				
04VBM00001	m BAJANTE CHAPA DE CINCO DIÁM. 100 mm, ESPESOR 1,5 mm Bajante de chapa cinc de 1,5 mm de espesor, de 100 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,360 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,50	
SB00300	1,000 m BAJANTE CINCO DIÁM. 100 mm	48,06	48,06	
WW00300	6,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,58	
WW00400	1,150 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,34	
	Costes directos.....			65,48
	10,62% Costes indirectos.....			6,95
	TOTAL EUROS.....			72,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04VBM00002	m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 125 mm de diámetro nominal, incluso uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
SB00200	1,000 m BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm	17,69	17,69	
WW00300	4,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,34	
WW00400	1,150 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,34	
	Costes directos.....			37,25
	10,62% Costes indirectos.....			3,96
	TOTAL EUROS.....			41,21

04VBM00003	m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 75 mm, ESPESOR 3 mm Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 75 mm de diámetro nominal, incluso uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,390 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	14,63	
SB00100	1,000 m BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 75/3 mm	10,78	10,78	
WW00300	4,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,34	
WW00400	1,150 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,34	
	Costes directos.....			28,09
	10,62% Costes indirectos.....			2,98
	TOTAL EUROS.....			31,07

Grupo 04VBP: P.V.C.

04VBP00001	m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 125 mm Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,380 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	14,25	
SB01000	1,010 m BAJANTE PVC DIÁM. 125 mm	4,33	4,37	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,40
	10,62% Costes indirectos.....			2,27
	TOTAL EUROS.....			23,67

04VBP00002	m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
SB00900	1,010 m BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm	3,68	3,72	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,63
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04VBP00021	m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 160 mm Bajante de PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas especiales, construido según CTE. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
SB01100	1,010 m BAJANTE PVC DIÁM. 160 mm	5,64	5,70	
WW00300	5,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,02	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			24,02
	10,62% Costes indirectos.....			2,55
	TOTAL EUROS.....			26,57

Grupo 04VBW: Varios

Apartado 04VC: Cazoletas

Grupo 04VCC: Cazoletas

04VCC00011	u CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
SS00200	1,000 u CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm	27,12	27,12	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,69
	10,62% Costes indirectos.....			4,96
	TOTAL EUROS.....			51,65

04VCC00021	u CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,218 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	8,18	
SS00200	1,000 u CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm	27,12	27,12	
SW00500	1,000 u REJILLA DE FUNDICION DE DIÁM. 150 mm	9,88	9,88	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			55,37
	10,62% Costes indirectos.....			5,88
	TOTAL EUROS.....			61,25

Grupo 04VCW: Varios

Apartado 04VE: Elementos complementarios

Grupo 04VEE: Elementos complementarios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
04VEE00101	m RED SECUNDARIA PARA VENTILACIÓN TUBO DE PVC DIÁM. 50 mm Red secundaria para ventilación de bajantes, realizada en tubería de PVC diámetro nominal 50 mm, incluso piezas especiales, sellado de uniones, pasos de forjados, abrazaderas; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF29200	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	1,82	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		11,21
		10,62% Costes indirectos.....		1,19
		TOTAL EUROS.....		12,40

Grupo 04VEW: Varios

Apartado 04VW: Varios

Grupo 04VWW: Varios

Subcapítulo 04W: VARIOS

Apartado 04WA: Acometidas

Grupo 04WAA: Acometidas

04WAA00001	u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
SW01100	1,000 u ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.502,86	1.502,86	
		Costes directos.....		1.502,86
		10,62% Costes indirectos.....		159,60
		TOTAL EUROS.....		1.662,46

Grupo 04WAW: Varios

Apartado 04WW: Varios

Grupo 04WWW: Varios

Capítulo 05: ESTRUCTURAS

Subcapítulo 05A: ACERO

Apartado 05AC: Laminados en caliente

Grupo 05ACJ: Vigas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05ACJ00001	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN ATORNILLADA Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión atornillada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de unión con tornillos calibrados A4T, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01300	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT ATOR.	0,83	0,90	
TA00200	0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,37	
TO01600	0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,38	
WW00300	0,080 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,71
	10,62% Costes indirectos.....			0,18
	TOTAL EUROS.....			1,89

05ACJ00040	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01400	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	0,83	0,90	
TA00200	0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,37	
TO01600	0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,38	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,18
	TOTAL EUROS.....			1,88

Grupo 05ACS: Soportes

05ACS00000	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01600	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	0,80	
TA00200	0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,37	
TO01600	0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,38	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,17
	TOTAL EUROS.....			1,77

05ACS00050	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01200	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS	0,83	0,90	
TA00200	0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,37	
TO01600	0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,38	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,18
	TOTAL EUROS.....			1,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05ACS00100	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES EMPRESILLADOS Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes empresillados unidos mediante soldadura, incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y base, presillas casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01200	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS	0,83	0,90	
TA00200	0,020 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,37	
TO01600	0,020 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,38	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,18
	TOTAL EUROS.....			1,88

Grupo 05ACT: Trianguladas

05ACT00001	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. ATORNILLADA Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con uniones atornilladas, incluso corte, elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de unión con tornillos calibrados A4T, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01000	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, ESTRUCT. TRIANG. ATOR.	0,83	0,90	
TA00200	0,025 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,46	
TO01600	0,025 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,48	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,09

05ACT00101	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con uniones soldadas, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, cartelas, placas de apoyo rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01100	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS	0,83	0,90	
TA00200	0,025 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,46	
TO01600	0,025 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,48	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,080 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,09

Grupo 05ACV: Viguetas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05ACV00100	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGUETAS APOYADAS Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en viguetas de forjado apoyadas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, icón capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01500	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	0,68	0,73	
TA00200	0,016 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,29	
TO01600	0,016 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,31	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,050 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,15
	TOTAL EUROS.....			1,53

05ACV00125	kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGUETAS EMBROCHALADAS Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en viguetas de forjado embrochaladas, mediante unión soldada, incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y pieza especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA01500	1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	0,68	0,73	
TA00200	0,022 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,41	
TO01600	0,022 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,42	
WW00300	0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	0,120 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			1,63
	10,62% Costes indirectos.....			0,17
	TOTAL EUROS.....			1,80

Grupo 05ACW: Varios

05ACW00001	kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal.			
CA00320	0,388 kg ACERO B 500 S	0,81	0,31	
CA00700	0,692 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,03	0,71	
TO02100	0,045 h OFICIAL 1º	19,23	0,87	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
WW00400	0,100 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
	Costes directos.....			2,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05ACW00051	kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B 500 S de 16 mm y taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.			
CA00320	0,264 kg ACERO B 500 S	0,81	0,21	
CA00700	0,816 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,03	0,84	
TO02100	0,028 h OFICIAL 1ª	19,23	0,54	
TP00100	0,028 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,51	
WW00400	0,100 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
	Costes directos.....			2,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,23
	TOTAL EUROS.....			2,36
05ACW00151	m2 ENTRAMADO FORMADO POR RETÍCULA DE PLETINA DE 50x8 mm Entramado formado por retícula de pletina de 50x8 mm en dos direcciones con una separación de 50 mm, uniones soldadas, incluso corte y elaboración, acoplamiento y montaje, lijado, capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CA01900	1,050 m2 RETÍCULA DE PLETINA 50x8x50x50 mm	82,49	86,61	
CA80100	1,800 kg ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES	1,00	1,80	
TA00200	1,100 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	20,26	
TO01600	1,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	21,15	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			131,77
	10,62% Costes indirectos.....			13,99
	TOTAL EUROS.....			145,76
05ACW00161	m2 ENTRAMADO FORMADO POR RETÍCULA DE PLETINA DE 25x2 mm Entramado formado por retícula de pletina de 25x2 mm en las dos direcciones, con una separación de 50 mm uniones soldadas, incluso corte y elaboración, acoplamiento y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante, p.p. de soldadura, rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CA01800	1,050 m2 RETÍCULA DE PLETINA 25x2x50x50 mm	52,82	55,46	
CA80100	1,000 kg ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES	1,00	1,00	
TA00200	0,800 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	14,74	
TO01600	0,800 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	15,38	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			87,98
	10,62% Costes indirectos.....			9,34
	TOTAL EUROS.....			97,32

Apartado 05AF: Laminados en frío

Grupo 05AFF: Laminados en frío

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05AFF80010	kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de plomo; construido según CTE. Medido el peso nominal.			
CA80120	1,100 kg ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,26	1,39	
TA00200	0,030 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,55	
TO01600	0,030 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,130 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			2,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,83

Grupo 05AFW: Varios

Apartado 05AW: Varios

Grupo 05AWW: Varios

Subcapítulo 05F: FORJADOS

Apartado 05FB: Bidireccionales

Grupo 05FBB: Bidireccionales

05FBB00002	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25) Forjado reticular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00200	4,212 u BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	5,98	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH02920	0,185 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	11,15	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,080 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,99	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,502 h OFICIAL 1ª	19,23	9,65	
TP00100	0,680 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,43	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			56,19
	10,62% Costes indirectos.....			5,97
	TOTAL EUROS.....			62,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FBB00007	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-30)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00200	4,212 u BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	5,98	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80020	0,185 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	12,06	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,080 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,99	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,502 h OFICIAL 1ª	19,23	9,65	
TP00100	0,680 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,43	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,10
	10,62% Costes indirectos.....			6,06
	TOTAL EUROS.....			63,16

05FBB00008	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-35)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00200	4,212 u BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	5,98	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80040	0,185 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	12,62	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,080 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,99	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,502 h OFICIAL 1ª	19,23	9,65	
TP00100	0,680 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,43	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,66
	10,62% Costes indirectos.....			6,12
	TOTAL EUROS.....			63,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FBB00011	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. CERÁMICOS SOP. HOR. (HA-25)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes cerámicos, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00300	6,180 u BLOQUE RETICULAR CERÁMICO 0,60x0,20 m	0,90	5,56	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH02920	0,185 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Ila, SUMINISTRADO	60,26	11,15	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,080 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,99	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,502 h OFICIAL 1ª	19,23	9,65	
TP00100	0,680 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,43	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			55,77
	10,62% Costes indirectos.....			5,92
	TOTAL EUROS.....			61,69

05FBB00017	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. CERÁMICOS SOP. HOR. (HA-30)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-30/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes cerámicos, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00300	6,180 u BLOQUE RETICULAR CERÁMICO 0,60x0,20 m	0,90	5,56	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80020	0,185 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Ila, SUMINISTRADO	65,19	12,06	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,080 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,99	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,502 h OFICIAL 1ª	19,23	9,65	
TP00100	0,680 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,43	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			56,68
	10,62% Costes indirectos.....			6,02
	TOTAL EUROS.....			62,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FBB00018	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. CERÁMICOS SOP. HOR. (HA-30)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes cerámicos, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00300	6,180 u BLOQUE RETICULAR CERÁMICO 0,60x0,20 m	0,90	5,56	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80040	0,185 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	12,62	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,080 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,99	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,502 h OFICIAL 1ª	19,23	9,65	
TP00100	0,680 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,43	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,24
	10,62% Costes indirectos.....			6,08
	TOTAL EUROS.....			63,32

05FBB00021	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. POLIESTER SOP. HOR. (HA-25)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de poliéster expandido, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00400	2,000 u BLOQUE RETICULAR DE POLIESTIRENO 0,60x0,60 m	2,97	5,94	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH02920	0,185 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	11,15	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,070 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,87	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,440 h OFICIAL 1ª	19,23	8,46	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			52,46
	10,62% Costes indirectos.....			5,57
	TOTAL EUROS.....			58,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FBB00027	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. POLIESTER SOP. HOR. (HA-30)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de poliéster expandido, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00400	2,000 u BLOQUE RETICULAR DE POLIESTIRENO 0,60x0,60 m	2,97	5,94	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80020	0,185 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	12,06	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,070 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,87	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,440 h OFICIAL 1ª	19,23	8,46	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			53,37
	10,62% Costes indirectos.....			5,67
	TOTAL EUROS.....			59,04

05FBB00028	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. POLIESTER SOP. HOR. (HA-35)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de poliéster expandido, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,360 kg ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00400	2,000 u BLOQUE RETICULAR DE POLIESTIRENO 0,60x0,60 m	2,97	5,94	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80040	0,185 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	12,62	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,070 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,87	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,240 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,62	
TO02100	0,440 h OFICIAL 1ª	19,23	8,46	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			53,93
	10,62% Costes indirectos.....			5,73
	TOTAL EUROS.....			59,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FBB00031	m2 FORJ. RETICULAR CON CASETONES RECUPERABLES SOP. HOR. (HA-25)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligerado con casetones recuperables, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	7,360 kg ACERO B 500 S	0,81	5,96	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00700	0,060 u CASETÓN PVC RECUPERABLE	55,96	3,36	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH02920	0,185 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	11,15	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,200 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,85	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,94
	10,62% Costes indirectos.....			4,77
	TOTAL EUROS.....			49,71

05FBB00037	m2 FORJ. RETICULAR CON CASETONES RECUPERABLES SOP. HOR. (HA-30)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligerado con casetones recuperables, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	7,360 kg ACERO B 500 S	0,81	5,96	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00700	0,060 u CASETÓN PVC RECUPERABLE	55,96	3,36	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80020	0,185 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	12,06	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,200 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,85	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,85
	10,62% Costes indirectos.....			4,87
	TOTAL EUROS.....			50,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FBB00038	m2 FORJ. RETICULAR CON CASETONES RECUPERABLES SOP. HOR. (HA-35)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligerado con casetones recuperables, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	7,360 kg ACERO B 500 S	0,81	5,96	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00700	0,060 u CASETÓN PVC RECUPERABLE	55,96	3,36	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80040	0,185 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	12,62	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,200 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	3,85	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,41
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,34

05FBB00502	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. MET. (HA-25)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes metálicos, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,660 kg ACERO B 500 S	0,81	7,82	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CA01600	0,900 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	0,67	
CB00200	4,212 u BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	5,98	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH02920	0,185 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	11,15	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,226 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,35	
TO02100	0,611 h OFICIAL 1ª	19,23	11,75	
TP00100	0,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,88	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,39
	10,62% Costes indirectos.....			6,09
	TOTAL EUROS.....			63,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FBB00507	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. MET. (HA-30)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes metálicos, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00220	9,660 kg ACERO B 400 S	0,68	6,57	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CA01600	0,900 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	0,67	
CB00200	4,212 u BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	5,98	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80020	0,185 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	12,06	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,226 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,35	
TO02100	0,611 h OFICIAL 1ª	19,23	11,75	
TP00100	0,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos..... 57,05

10,62% Costes indirectos..... 6,06

TOTAL EUROS..... 63,11

05FBB00508	m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. MET. (HA-35)			
	Forjado reticular de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes metálicos, incluso p.p. de encofrado, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	9,660 kg ACERO B 500 S	0,81	7,82	
CA00620	1,320 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CA01600	0,900 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	0,67	
CB00200	4,212 u BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	5,98	
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80040	0,185 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	12,62	
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,226 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	4,35	
TO02100	0,611 h OFICIAL 1ª	19,23	11,75	
TP00100	0,650 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos..... 58,86

10,62% Costes indirectos..... 6,25

TOTAL EUROS..... 65,11

Grupo 05FBW: Varios

Apartado 05FM: Madera

Grupo 05FMM: Madera

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FMM80010	m2 FORJADO VIGUETA MADERA Y TABL. MACHIHEMBRADO Forjado formado por viguetas de madera de pino 17x20 cm, separadas 50 cm entre ejes, tablero machihembrado de 4 cm de espesor y capa de compresión de 5 cm de Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, mallazo electrosoldado de 15x15x5 mm, incluso p.p. de zunchos, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 5,40 Kg/m ² , encofrado y desencofrado, vibrado y curado; construido según NCSR-02 y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m ² .			
CA00320	5,500 kg ACERO B 500 S	0,81	4,46	
CH02920	0,055 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	3,31	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
KM05100	0,040 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	15,05	
KM80010	1,000 m2 TABLERO M/H DE 22 mm ESPESOR EN PINO FLANDES	12,00	12,00	
TO00100	1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	19,23	
TO01500	1,400 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	26,92	
TP00100	1,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	25,59	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
Costes directos.....				108,29
10,62% Costes indirectos.....				11,50
TOTAL EUROS.....				119,79

Grupo 05FMW: Varios

Apartado 05FU: Unidireccionales

Grupo 05FUA: Autorresistentes

05FUA00001	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25) Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m ² .			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CH02920	0,105 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,33	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	4,95	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Costes directos.....				25,48
10,62% Costes indirectos.....				2,71
TOTAL EUROS.....				28,19

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00002	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CH02920	0,105 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,33	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	4,95	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,49
	10,62% Costes indirectos.....			2,71
	TOTAL EUROS.....			28,20

05FUA00005	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CH80020	0,105 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	6,84	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	4,95	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,99
	10,62% Costes indirectos.....			2,76
	TOTAL EUROS.....			28,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00006	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CH80020	0,105 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	6,84	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	4,95	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,00
	10,62% Costes indirectos.....			2,76
	TOTAL EUROS.....			28,76

05FUA00007	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CH80040	0,105 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	4,95	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,80
	TOTAL EUROS.....			29,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00008	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-35) Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CH80040	0,105 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	4,95	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,33
	10,62% Costes indirectos.....			2,80
	TOTAL EUROS.....			29,13

05FUA00009	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. VIG. PLANAS (HA-35) Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en estructuras con vigas planas, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,040 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,23	
CH80040	0,105 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	1,297 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	4,59	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,73
	TOTAL EUROS.....			28,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00011	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. RIGIDAS BOV. CER. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CH02920	0,105 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,33	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	4,79	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,69
	TOTAL EUROS.....			28,01

05FUA00012	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. RIGIDAS BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CH02920	0,105 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,33	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	4,79	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,33
	10,62% Costes indirectos.....			2,69
	TOTAL EUROS.....			28,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00015	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. RIGIDAS BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CH80020	0,105 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	6,84	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	4,79	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,74
	TOTAL EUROS.....			28,57

05FUA00016	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. RIGIDAS BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CH80020	0,105 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	6,84	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	4,79	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,84
	10,62% Costes indirectos.....			2,74
	TOTAL EUROS.....			28,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00017	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. RIGIDAS BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CH80040	0,105 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	4,79	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,16
	10,62% Costes indirectos.....			2,78
	TOTAL EUROS.....			28,94

05FUA00018	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. RIGIDAS BOV. HOR. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CH80040	0,105 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	4,79	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,17
	10,62% Costes indirectos.....			2,78
	TOTAL EUROS.....			28,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00019	m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. RIGIDAS BOV. HOR. VIG. PLANAS (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en estructuras con vigas planas, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,000 kg ACERO B 500 S	0,81	0,81	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CH80040	0,105 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	1,397 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	4,79	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,17
	10,62% Costes indirectos.....			2,78
	TOTAL EUROS.....			28,95

05FUA00101	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CH02920	0,115 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,93	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	8,28	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,88
	10,62% Costes indirectos.....			3,28
	TOTAL EUROS.....			34,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00102	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CH02920	0,115 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,93	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	8,28	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,88
	10,62% Costes indirectos.....			3,28
	TOTAL EUROS.....			34,16

05FUA00105	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CH80020	0,115 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,50	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	8,28	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,34
	TOTAL EUROS.....			34,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00106	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CH80020	0,115 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,50	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	8,28	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,34
	TOTAL EUROS.....			34,79

05FUA00107	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CH80040	0,115 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,85	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	8,28	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,80
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00108	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CH80040	0,115 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,85	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00200	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	8,28	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,80
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,18

05FUA00111	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. RIGIDAS BOV. CER. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CH02920	0,115 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,93	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	8,02	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,62
	10,62% Costes indirectos.....			3,25
	TOTAL EUROS.....			33,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00112	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. RIGIDAS BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CH02920	0,115 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,93	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	8,02	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,62
	10,62% Costes indirectos.....			3,25
	TOTAL EUROS.....			33,87
05FUA00115	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. RIGIDAS BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CH80020	0,115 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,50	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	8,02	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,19
	10,62% Costes indirectos.....			3,31
	TOTAL EUROS.....			34,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00116	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. RIGIDAS BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CH80020	0,115 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,50	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	8,02	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,19
	10,62% Costes indirectos.....			3,31
	TOTAL EUROS.....			34,50

05FUA00117	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. RIGIDAS BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CH80040	0,115 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,85	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	8,02	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,54
	10,62% Costes indirectos.....			3,35
	TOTAL EUROS.....			34,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUA00118	m2 FORJADO VIG. AUTORR. PAREADAS ARM. RIGIDAS BOV. HOR. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,000 kg ACERO B 500 S	0,81	1,62	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CH80040	0,115 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,85	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00100	2,338 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,43	8,02	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,046 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,88	
TO02100	0,053 h OFICIAL 1ª	19,23	1,02	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,54
	10,62% Costes indirectos.....			3,35
	TOTAL EUROS.....			34,89

Grupo 05FUS: Semirresistentes

05FUS00001	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,110 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,63	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	3,97	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,46
	10,62% Costes indirectos.....			2,92
	TOTAL EUROS.....			30,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00002	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. CER. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,110 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,63	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	3,81	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,21

05FUS00003	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,110 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,63	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	3,97	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,92
	TOTAL EUROS.....			30,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00004	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,110 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,63	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	3,81	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,22

05FUS00005	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,110 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	3,97	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,00
	10,62% Costes indirectos.....			2,97
	TOTAL EUROS.....			30,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00006	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,110 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	3,81	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,85
	10,62% Costes indirectos.....			2,96
	TOTAL EUROS.....			30,81

05FUS00007	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,110 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	3,97	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,01
	10,62% Costes indirectos.....			2,97
	TOTAL EUROS.....			30,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00008	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,110 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	3,81	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,96
	TOTAL EUROS.....			30,82

05FUS00015	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,110 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,51	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	3,97	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,34
	10,62% Costes indirectos.....			3,01
	TOTAL EUROS.....			31,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00016	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,150 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,53	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,110 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,51	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	3,81	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,19
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,18

05FUS00017	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,110 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,51	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	3,97	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,35
	10,62% Costes indirectos.....			3,01
	TOTAL EUROS.....			31,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00018	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,400 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,54	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,110 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,51	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	3,81	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		28,20
		10,62% Costes indirectos.....		2,99
		TOTAL EUROS.....		31,19

05FUS00027	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. V. PLANAS (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en estructuras con vigas planas, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,040 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,23	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,110 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,51	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	1,297 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	3,68	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58	
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06	
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		27,75
		10,62% Costes indirectos.....		2,95
		TOTAL EUROS.....		30,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)	
05FUS00028	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARM. RÍGIDAS BOV. HOR. V. PLANAS (HA-35) Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en estructuras con vigas planas, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.				
CA00320	1,200 kg ACERO B 500 S	0,81	0,97		
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92		
CB00600	5,040 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,23		
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10		
CH80040	0,110 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,51		
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23		
CV00300	1,397 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	3,81		
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12		
TO00600	0,030 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,58		
TO02100	0,107 h OFICIAL 1ª	19,23	2,06		
TP00100	0,356 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,51		
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55		
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
				Costes directos.....	27,89
				10,62% Costes indirectos.....	2,96
				TOTAL EUROS.....	30,85

05FUS00101	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-25) Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.				
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02		
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92		
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08		
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10		
CH02920	0,110 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,63		
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23		
CV00400	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	6,64		
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11		
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04		
TO02100	0,121 h OFICIAL 1ª	19,23	2,33		
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42		
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55		
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
				Costes directos.....	32,37
				10,62% Costes indirectos.....	3,44
				TOTAL EUROS.....	35,81

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00102	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,110 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,63	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	6,64	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,35
	10,62% Costes indirectos.....			3,44
	TOTAL EUROS.....			35,79

05FUS00105	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,110 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	6,64	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,121 h OFICIAL 1ª	19,23	2,33	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,91
	10,62% Costes indirectos.....			3,50
	TOTAL EUROS.....			36,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00106	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,110 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,17	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	6,64	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,89
	10,62% Costes indirectos.....			3,49
	TOTAL EUROS.....			36,38

05FUS00107	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,110 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	7,51	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	6,64	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,121 h OFICIAL 1ª	19,23	2,33	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			33,25
	10,62% Costes indirectos.....			3,53
	TOTAL EUROS.....			36,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00108	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,120 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	8,19	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00400	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	2,84	6,64	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			33,91
	10,62% Costes indirectos.....			3,60
	TOTAL EUROS.....			37,51

05FUS00111	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. RÍGIDAS BOV. CER. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,120 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	7,23	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	6,38	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,70
	10,62% Costes indirectos.....			3,47
	TOTAL EUROS.....			36,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00112	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-25)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,120 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	7,23	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	6,38	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,121 h OFICIAL 1ª	19,23	2,33	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		32,72
		10,62% Costes indirectos.....		3,47
		TOTAL EUROS.....		36,19

05FUS00115	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. RÍGIDAS BOV. CER. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,120 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,82	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	6,38	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		33,29
		10,62% Costes indirectos.....		3,54
		TOTAL EUROS.....		36,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00116	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-30)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80020	0,120 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	7,82	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	6,38	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,121 h OFICIAL 1ª	19,23	2,33	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		33,31
		10,62% Costes indirectos.....		3,54
		TOTAL EUROS.....		36,85

05FUS00117	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. RÍGIDAS BOV. CER. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas cerámicas, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	4,635 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,120 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	8,19	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	6,38	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		33,66
		10,62% Costes indirectos.....		3,57
		TOTAL EUROS.....		37,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUS00118	m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-35)			
	Forjado unidireccional de hormigón armado HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes pareadas de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CA00620	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	4,860 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,08	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH80040	0,120 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	8,19	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
CV00300	2,338 m VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	2,73	6,38	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,054 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,04	
TO02100	0,121 h OFICIAL 1ª	19,23	2,33	
TP00100	0,406 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			33,68
	10,62% Costes indirectos.....			3,58
	TOTAL EUROS.....			37,26

Grupo 05FUW: Varios

05FUW00001	m2 ENTREVIGADO EN VIGUETAS DE ACERO CON BOV. CER. (HA-25)			
	Entrevigado para forjado de viguetas de acero, con bovedillas cerámicas, canto de 20+5 cm e intereje de 70 cm, relleno de hormigón HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, capa de compresión de 5 cm, armaduras complementarias transversales, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	0,500 kg ACERO B 500 S	0,81	0,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,665 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,99	
CH02920	0,088 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,30	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,27	
TO02100	0,061 h OFICIAL 1ª	19,23	1,17	
TP00100	0,206 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUW00002	m2 ENTREVIGADO EN VIGUETAS DE ACERO CON BOV. HOR. (HA-25)			
	Entrevigado para forjado de viguetas de acero, con bovedillas de hormigón, canto de 20+5 cm e intereje de 70 cm, relleno de hormigón HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, capa de compresión de 5 cm, armaduras complementarias transversales, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	0,500 kg ACERO B 500 S	0,81	0,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,940 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,99	
CH02920	0,088 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	5,30	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,27	
TO02100	0,061 h OFICIAL 1ª	19,23	1,17	
TP00100	0,206 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,77	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,92

05FUW00010	m2 ENTREVIGADO EN VIGUETAS DE ACERO CON BOV. CER. (HA-30)			
	Entrevigado para forjado de viguetas de acero, con bovedillas cerámicas, canto de 20+5 cm e intereje de 70 cm, relleno de hormigón HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, capa de compresión de 5 cm, armaduras complementarias transversales, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	0,500 kg ACERO B 500 S	0,81	0,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,665 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,99	
CH80020	0,088 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	5,74	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,27	
TO02100	0,061 h OFICIAL 1ª	19,23	1,17	
TP00100	0,206 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,77	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,96
	TOTAL EUROS.....			20,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUW00011	m2 ENTREVIGADO EN VIGUETAS DE ACERO CON BOV. HOR. (HA-30) Entrevigado para forjado de viguetas de acero, con bovedillas de hormigón, canto de 20+5 cm e intereje de 70 cm, relleno de hormigón HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, capa de compresión de 5 cm, armaduras complementarias transversales, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	0,500 kg ACERO B 500 S	0,81	0,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,940 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,99	
CH80020	0,088 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	5,74	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,27	
TO02100	0,061 h OFICIAL 1ª	19,23	1,17	
TP00100	0,206 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,77	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,96
	TOTAL EUROS.....			20,41

05FUW00012	m2 ENTREVIGADO EN VIGUETAS DE ACERO CON BOV. CER. (HA-35) Entrevigado para forjado de viguetas de acero, con bovedillas cerámicas, canto de 20+5 cm e intereje de 70 cm, relleno de hormigón HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, capa de compresión de 5 cm, armaduras complementarias transversales, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	0,500 kg ACERO B 500 S	0,81	0,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00500	5,665 u BOVEDILLA CERÁMICA	0,88	4,99	
CH80040	0,088 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	6,01	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,27	
TO02100	0,061 h OFICIAL 1ª	19,23	1,17	
TP00100	0,206 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,77	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUW00013	m2 ENTREVIGADO EN VIGUETAS DE ACERO CON BOV. HOR. (HA-35)			
	Entrevigado para forjado de viguetas de acero, con bovedillas de hormigón, canto de 20+5 cm e intereje de 70 cm, relleno de hormigón HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, capa de compresión de 5 cm, armaduras complementarias transversales, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	0,500 kg ACERO B 500 S	0,81	0,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	5,940 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	4,99	
CH80040	0,088 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	6,01	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
MV00100	0,075 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,27	
TO02100	0,061 h OFICIAL 1ª	19,23	1,17	
TP00100	0,206 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,71
05FUW80040	m2 FORJADO UNIDIRECCIONAL "IN SITU" 25+5 cm			
	Forjado unidireccional "in situ" de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, formado por nervios de 12 cm de ancho, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, bovedilla de hormigón, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p de zunchos y armadura de reparto, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2			
CA00220	5,000 kg ACERO B 400 S	0,68	3,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	6,700 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	5,63	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,120 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	7,23	
CM00300	0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	4,51	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,040 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,77	
TO02100	0,600 h OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,04
	10,62% Costes indirectos.....			4,89
	TOTAL EUROS.....			50,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FUW80050	m2 FORJADO UNIDIRECCIONAL "IN SITU" 20+5 cm			
	Forjado unidireccional "in situ" de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, formado por nervios de 12 cm de ancho, canto de 20+5 cm e intereje de 70 cm, bovedilla de hormigón, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p de zunchos y armadura de reparto, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según NCSR-02, EHE y NCSR-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2			
CA00220	5,000 kg ACERO B 400 S	0,68	3,40	
CA00520	0,990 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	0,92	
CB00600	6,700 u BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	5,63	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH02920	0,100 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,03	
CM00300	0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	4,51	
MV00100	0,080 h VIBRADOR	1,51	0,12	
TO00600	0,040 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,77	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			41,09
	10,62% Costes indirectos.....			4,36
	TOTAL EUROS.....			45,45

Apartado 05FW: Varios

Grupo 05FWW: Varios

05FWW90001	m² FORJADO CHAPA COLABORANTE 10 cm ESPESOR			
	Forjado mediante chapa colaborante de 10 cm de espesor y 0,75 mm de espesor de chapa, realizado con hormigón armado tipo HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,500 kg ACERO B 500 S	0,81	1,22	
CA00750	1,010 m2 ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR	27,10	27,37	
CH02920	0,105 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	6,33	
MV00100	0,070 h VIBRADOR	1,51	0,11	
TO00600	0,026 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,50	
TO02100	0,063 h OFICIAL 1ª	19,23	1,21	
TP00100	0,306 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,59	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,63
	10,62% Costes indirectos.....			4,53
	TOTAL EUROS.....			47,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05FWW90002	m² FORJADO CHAPA COLABORANTE 15 cm ESPESOR			
	Forjado mediante chapa colaborante de 15 cm de espesor y 0,75 mm de espesor de chapa, realizado con hormigón armado tipo HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	1,500 kg ACERO B 500 S	0,81	1,22	
CA00750	1,010 m2 ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR	27,10	27,37	
CH02920	0,158 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	9,52	
MV00100	0,100 h VIBRADOR	1,51	0,15	
TO00600	0,036 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,69	
TO02100	0,070 h OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			48,06
	10,62% Costes indirectos.....			5,10
	TOTAL EUROS.....			53,16

05FWW90003	m² FORJADO CHAPA COLABORANTE 20 cm ESPESOR			
	Forjado mediante chapa colaborante de 20 cm de espesor y 0,75 mm de espesor de chapa, realizado con hormigón armado tipo HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
CA00320	3,000 kg ACERO B 500 S	0,81	2,43	
CA00750	1,010 m2 ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR	27,10	27,37	
CH02920	0,210 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	12,65	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TO00600	0,050 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,96	
TO02100	0,080 h OFICIAL 1ª	19,23	1,54	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			54,92
	10,62% Costes indirectos.....			5,83
	TOTAL EUROS.....			60,75

Subcapítulo 05H: HORMIGÓN

Apartado 05HA: Armaduras

Grupo 05HAC: Corrugadas

05HAC00010	kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S			
	Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.			
CA00220	1,080 kg ACERO B 400 S	0,68	0,73	
CA01700	0,005 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,01	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,050 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HAC00015	kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.			
CA00320	1,080 kg ACERO B 500 S	0,81	0,87	
CA01700	0,005 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,01	
TO00600	0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,050 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
	Costes directos.....			1,28
	10,62% Costes indirectos.....			0,14
	TOTAL EUROS.....			1,42

Grupo 05HAL: Lisas

Grupo 05HAM: Mallas

05HAM00010	kg ACERO ME B500S EN MALLAS ELECTROSOLDADAS Acero en mallas electrosoldadas fabricadas con alambres corrugados ME B 500 S para elementos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.			
CA00520	1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	1,07	
CA01700	0,001 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,00	
TO00600	0,010 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,19	
	Costes directos.....			1,26
	10,62% Costes indirectos.....			0,13
	TOTAL EUROS.....			1,39

05HAM00011	kg ACERO ME B500T EN MALLAS ELECTROSOLDADAS Acero en mallas electrosoldadas fabricadas con alambres trefilados ME B 500 T para elementos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra, según instrucción EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.			
CA00620	1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,07	
CA01700	0,001 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,00	
TO00600	0,010 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,19	
	Costes directos.....			1,26
	10,62% Costes indirectos.....			0,13
	TOTAL EUROS.....			1,39

Grupo 05HAW: Varios

Apartado 05HE: Encofrados

Grupo 05HED: Desencofrados

05HED00001	m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón para revestir, encofrados con madera, incluso p.p. de limpieza y reparación; según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,030 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,58	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HED00051	m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES METÁLICOS Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón para revestir, encofrados con paneles metálicos, incluso p.p. de limpieza y reparación; según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			1,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,19
	TOTAL EUROS.....			2,02
05HED00101	m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón visto, encofrados con madera, incluso p.p. de limpieza y reparación; según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,050 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			4,62
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,11
05HED00151	m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON PANELES METÁLICOS Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón visto, encofrados con paneles metálicos, incluso p.p. de limpieza y reparación; según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,050 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,09
05HED80060	m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. TUBO CARTÓN Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón visto, encofrados con tubo de cartón, incluso p.p. de limpieza y reparación; según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
TO00400	0,050 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,09

Grupo 05HEF: Fibrocemento

Grupo 05HEM: Maderas

05HEM00001	m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN PILARES PARA REVESTIR Encofrado de madera de pino en pilares para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00200	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,013 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	2,93	
CW00600	0,400 l DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
TO00400	0,250 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			11,25
	10,62% Costes indirectos.....			1,19
	TOTAL EUROS.....			12,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HEM00051	m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CE00200	0,009 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,19	
CM00200	0,005 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,98	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CW00600	0,400 l DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
TO00400	0,350 h OF. 1º ENCOFRADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
VV00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
VV00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			12,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,32
	TOTAL EUROS.....			13,78
05HEM00101	m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CM00200	0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,78	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CW00600	0,350 l DESENCOFRANTE	1,72	0,60	
TO00400	0,550 h OF. 1º ENCOFRADOR	19,23	10,58	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
VV00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
VV00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			16,91
	10,62% Costes indirectos.....			1,80
	TOTAL EUROS.....			18,71
05HEM00151	m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN MUROS PARA REVESTIR Encofrado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00200	0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,78	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CW00600	0,350 l DESENCOFRANTE	1,72	0,60	
TO00400	0,350 h OF. 1º ENCOFRADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
VV00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
VV00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			12,09
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HEM00201	m2 ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO			
	Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00900	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	8,43	8,43	
CW00600	0,400 l DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
TO00400	0,350 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			19,67
	10,62% Costes indirectos.....			2,09
	TOTAL EUROS.....			21,76
05HEM00225	m2 ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO			
	Encofrado de madera en vigas para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00900	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	8,43	8,43	
CW00600	0,400 l DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			21,55
	10,62% Costes indirectos.....			2,29
	TOTAL EUROS.....			23,84
05HEM00251	m2 ENCOFRADO DE MADERA EN MUROS PARA HORMIGÓN VISTO			
	Encofrado de madera en muros para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad, y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida en superficie de encofrado útil.			
CM00300	0,006 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,35	
CM00900	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	8,43	8,43	
CW00600	0,400 l DESENCOFRANTE	1,72	0,69	
TO00400	0,500 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			25,60
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HEM80010	m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VISTO Encofrado de madera de pino en losas de hormigón visto, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CE00200	0,010 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CM00300	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00900	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	8,43	8,43	
CW00600	0,350 l DESENCOFRANTE	1,72	0,60	
TO00400	0,550 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	10,58	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
VV00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
VV00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			25,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,17

Grupo 05HET: Metálicos

05HET00001	m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00600	0,100 u PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	1,24	
CW00600	0,300 l DESENCOFRANTE	1,72	0,52	
TO00400	0,200 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
VV00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			7,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,81
	TOTAL EUROS.....			8,41

05HET00010	m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES CIRCULARES Encofrado metálico en pilares circulares para hormigón visto, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00700	0,010 u PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR DIÁM. 35 cm	300,36	3,00	
CW00600	0,300 l DESENCOFRANTE	1,72	0,52	
TO00400	0,200 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
VV00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			9,36
	10,62% Costes indirectos.....			0,99
	TOTAL EUROS.....			10,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HET00020	m2 ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS PARA REVESTIR Encofrado metálico en muros, para revestir, incluso limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00300	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,45	
CM00400	0,050 u PANEL METÁLICO 50x250 cm	58,40	2,92	
CW00600	0,300 l DESENCOFRANTE	1,72	0,52	
TO00400	0,300 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			12,96
	10,62% Costes indirectos.....			1,38
	TOTAL EUROS.....			14,34
05HET00021	m2 ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormigón visto, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación de desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM00300	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,45	
CM00450	0,100 m2 PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO	44,25	4,42	
CW00600	0,300 l DESENCOFRANTE	1,72	0,52	
TO00400	0,450 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	8,65	
TP00100	0,225 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,11	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			19,09
	10,62% Costes indirectos.....			2,03
	TOTAL EUROS.....			21,12
Grupo 05HEW: Varios				
05HEW80190	m ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 30 cm Encofrado de cartón en pilares circulares de 30 cm de diámetro hasta 4 m de altura, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM80020	1,000 m ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 30 cm	10,30	10,30	
TO00400	0,200 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			17,97
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,88
05HEW80200	m ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 35 cm Encofrado de cartón en pilares circulares de 35 cm de diámetro hasta 4 m de altura, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM80030	1,000 m ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 35 cm	11,50	11,50	
TO00400	0,220 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	4,23	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			19,91
	10,62% Costes indirectos.....			2,11
	TOTAL EUROS.....			22,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HEW80210	m ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 40 cm Encofrado de cartón en pilares circulares de 40 cm de diámetro hasta 4 m de altura, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.			
CM80040	1,000 m ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 40 cm	12,50	12,50	
TO00400	0,250 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			22,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,34
	TOTAL EUROS.....			24,38

Apartado 05HH: Para armar

Grupo 05HHJ: Vigas

05HHJ00003	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH02920	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	62,07	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			77,34
	10,62% Costes indirectos.....			8,21
	TOTAL EUROS.....			85,55

05HHJ00103	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN VIGAS Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	67,15	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			82,42
	10,62% Costes indirectos.....			8,75
	TOTAL EUROS.....			91,17

05HHJ00153	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN VIGAS Hormigón para armar HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80040	1,030 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	70,29	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			85,56
	10,62% Costes indirectos.....			9,09
	TOTAL EUROS.....			94,65

Grupo 05HHL: Losas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HHL00003	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS			
	Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
CH02920	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	62,07	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			77,49
	10,62% Costes indirectos.....			8,23
	TOTAL EUROS.....			85,72
05HHL00103	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS			
	Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
CH80020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	67,15	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00400	0,910 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			82,69
	10,62% Costes indirectos.....			8,78
	TOTAL EUROS.....			91,47
05HHL00153	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN LOSAS			
	Hormigón para armar HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
CH80040	1,030 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	70,29	
MV00100	0,300 h VIBRADOR	1,51	0,45	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00400	0,910 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			85,83
	10,62% Costes indirectos.....			9,12
	TOTAL EUROS.....			94,95
Grupo 05HHM: Muros				
05HHM00003	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS			
	Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
CH02920	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	62,07	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			72,65
	10,62% Costes indirectos.....			7,72
	TOTAL EUROS.....			80,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HHM00103	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN MUROS Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
CH80020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	67,15	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			77,73
	10,62% Costes indirectos.....			8,25
	TOTAL EUROS.....			85,98
05HHM00153	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN MUROS Hormigón para armar HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
CH80040	1,030 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	70,29	
MV00100	0,150 h VIBRADOR	1,51	0,23	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,87
	10,62% Costes indirectos.....			8,59
	TOTAL EUROS.....			89,46
Grupo 05HHP: Pilares				
05HHP00003	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH02920	1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	62,07	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			73,34
	10,62% Costes indirectos.....			7,79
	TOTAL EUROS.....			81,13
05HHP00103	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN PILARES Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80020	1,030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	67,15	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			78,42
	10,62% Costes indirectos.....			8,33
	TOTAL EUROS.....			86,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HHP00153	m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/P/20/IIa EN PILARES Hormigón para armar HA-35/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
CH80040	1,030 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	70,29	
MV00100	0,200 h VIBRADOR	1,51	0,30	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			81,56
	10,62% Costes indirectos.....			8,66
	TOTAL EUROS.....			90,22

Grupo 05HHW: Varios

Apartado 05HR: Armados

Grupo 05HRJ: Vigas

05HRJ80010	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIR Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00010	95,00€ kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	108,30	
05HED00001	10,50€ m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADEF	3,32	34,86	
05HEM00051	10,50€ m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR	12,46	130,83	
05HHJ00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS	77,34	77,34	
	Costes directos.....			351,33
	10,62% Costes indirectos.....			37,31
	TOTAL EUROS.....			388,64

05HRJ80020	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIR Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00015	95,00€ kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	121,60	
05HED00001	10,50€ m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADEF	3,32	34,86	
05HEM00051	10,50€ m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR	12,46	130,83	
05HHJ00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN VIGAS	82,42	82,42	
	Costes directos.....			369,71
	10,62% Costes indirectos.....			39,26
	TOTAL EUROS.....			408,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRJ80040	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS PLANAS I/ENC. MAD. VISTO Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas planas, para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00010	95,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	108,30	
05HED00101	10,50(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	48,51	
05HEM00225	10,50(m2 ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO	21,55	226,28	
05HHJ00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS	77,34	77,34	
	Costes directos.....			460,43
	10,62% Costes indirectos.....			48,90
	TOTAL EUROS.....			509,33
05HRJ80050	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN VIGAS PLANAS I/ENC. MAD. VISTO Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas planas, para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00015	95,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	121,60	
05HED00101	10,50(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	48,51	
05HEM00225	10,50(m2 ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO	21,55	226,28	
05HHJ00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN VIGAS	82,42	82,42	
	Costes directos.....			478,81
	10,62% Costes indirectos.....			50,85
	TOTAL EUROS.....			529,66
05HRJ80100	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELQUE I/ENC. REVESTIR Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas de descuelgue, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00010	95,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	108,30	
05HED00001	11,00(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA	3,32	36,52	
05HEM00051	11,00(m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR	12,46	137,06	
05HHJ00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS	77,34	77,34	
	Costes directos.....			359,22
	10,62% Costes indirectos.....			38,15
	TOTAL EUROS.....			397,37
05HRJ80110	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELQUE I/ENC. REVESTIR Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas de descuelgue, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00015	95,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	121,60	
05HED00001	11,00(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA	3,32	36,52	
05HEM00051	11,00(m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR	12,46	137,06	
05HHJ00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN VIGAS	82,42	82,42	
	Costes directos.....			377,60
	10,62% Costes indirectos.....			40,10
	TOTAL EUROS.....			417,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRJ80150	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELQUE I/ENC. MAD. VISTO Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas de descuelgue, para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00010	95,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	108,30	
05HED00101	11,00(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	50,82	
05HEM00225	11,00(m2 ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO	21,55	237,05	
05HHJ00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN VIGAS	77,34	77,34	
	Costes directos.....			473,51
	10,62% Costes indirectos.....			50,29
	TOTAL EUROS.....			523,80

05HRJ80160	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELQUE I/ENC. MAD. VISTO Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas de descuelgue, para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
05HAC00015	95,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	121,60	
05HED00101	11,00(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	50,82	
05HEM00225	11,00(m2 ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO	21,55	237,05	
05HHJ00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN VIGAS	82,42	82,42	
	Costes directos.....			491,89
	10,62% Costes indirectos.....			52,24
	TOTAL EUROS.....			544,13

Grupo 05HRL: Losas

05HRL80010	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00010	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	102,60	
05HED00001	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADEF	3,32	23,24	
05HEM00101	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	16,91	118,37	
05HHL00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	77,49	
	Costes directos.....			321,70
	10,62% Costes indirectos.....			34,16
	TOTAL EUROS.....			355,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRL80020	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA REVESTIR Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas planas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00015	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	115,20	
05HED00001	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADEF	3,32	23,24	
05HEM00101	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	16,91	118,37	
05HHL00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	82,69	82,69	
	Costes directos.....			339,50
	10,62% Costes indirectos.....			36,05
	TOTAL EUROS.....			375,55
05HRL80040	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA VISTO Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas planas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00010	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	102,60	
05HED00101	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	32,34	
05HEM80010	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VIST	25,47	178,29	
05HHL00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	77,49	
	Costes directos.....			390,72
	10,62% Costes indirectos.....			41,49
	TOTAL EUROS.....			432,21
05HRL80050	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN LOSAS I/ENC. MADERA VISTO Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas planas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00015	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	115,20	
05HED00101	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	32,34	
05HEM80010	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VIST	25,47	178,29	
05HHL00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	82,69	82,69	
	Costes directos.....			408,52
	10,62% Costes indirectos.....			43,38
	TOTAL EUROS.....			451,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRL80070	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00010	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	102,60	
05HED00001	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADER	3,32	23,24	
05HEM00101	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	16,91	118,37	
05HHL00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	77,49	
	Costes directos.....			321,70
	10,62% Costes indirectos.....			34,16
	TOTAL EUROS.....			355,86
05HRL80080	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00015	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	115,20	
05HED00001	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADER	3,32	23,24	
05HEM00101	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	16,91	118,37	
05HHL00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	82,69	82,69	
	Costes directos.....			339,50
	10,62% Costes indirectos.....			36,05
	TOTAL EUROS.....			375,55
05HRL80100	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA VISTO Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00010	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	102,60	
05HED00101	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	32,34	
05HEM80010	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VIST	25,47	178,29	
05HHL00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	77,49	
	Costes directos.....			390,72
	10,62% Costes indirectos.....			41,49
	TOTAL EUROS.....			432,21
05HRL80110	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA VISTO Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas incliadas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00015	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	115,20	
05HED00101	7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	32,34	
05HEM80010	7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VIST	25,47	178,29	
05HHL00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	82,69	82,69	
	Costes directos.....			408,52
	10,62% Costes indirectos.....			43,38
	TOTAL EUROS.....			451,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRL80160	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PELD. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso formación de peldaño en H.A., p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00010	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	102,60	
05HED00001	13,60(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADER	3,32	45,15	
05HEM00101	13,60(m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	16,91	229,98	
05HHL00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	77,49	
	Costes directos.....			455,22
	10,62% Costes indirectos.....			48,34
	TOTAL EUROS.....			503,56
05HRL80170	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PELD. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso formación de peldaño en H.A., p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00015	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	115,20	
05HED00001	13,60(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADER	3,32	45,15	
05HEM00101	13,60(m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	16,91	229,98	
05HHL00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	82,69	82,69	
	Costes directos.....			473,02
	10,62% Costes indirectos.....			50,23
	TOTAL EUROS.....			523,25
05HRL80190	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa LOSAS INCL. I/ENC. MAD. VISTO C/PELD. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso formación de peldaño en H.A., p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00010	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	102,60	
05HED00101	13,60(m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	62,83	
05HEM80010	13,60(m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VIS1	25,47	346,39	
05HHL00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	77,49	
	Costes directos.....			589,31
	10,62% Costes indirectos.....			62,58
	TOTAL EUROS.....			651,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRL80200	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa LOSAS INCL. I/ENC. MAD. VISTO C/PELD. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas, para quedar visto, revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso formación de peldaño en H.A., p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25 m2.			
05HAC00015	90,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,28	115,20	
05HED00101	13,60(m2 DEENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	4,62	62,83	
05HEM80010	13,60(m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VIS1	25,47	346,39	
05HHL00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	82,69	82,69	
	Costes directos.....			607,11
	10,62% Costes indirectos.....			64,48
	TOTAL EUROS.....			671,59

Grupo 05HRM: Muros

05HRM80040	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	85,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	96,90	
03ERT80060	8,000 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	278,64	
05HHM00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS	72,65	72,65	
	Costes directos.....			448,19
	10,62% Costes indirectos.....			47,60
	TOTAL EUROS.....			495,79

05HRM80050	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	85,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	108,80	
03ERT80060	8,000 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	34,83	278,64	
05HHM00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN MUROS	77,73	77,73	
	Costes directos.....			465,17
	10,62% Costes indirectos.....			49,40
	TOTAL EUROS.....			514,57

05HRM80100	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C. VISTAS Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera a dos caras para quedar vistas, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	85,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	96,90	
03ERM80080	8,000 m2 ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE C(39,84	318,72	
05HHM00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS	72,65	72,65	
	Costes directos.....			488,27
	10,62% Costes indirectos.....			51,85
	TOTAL EUROS.....			540,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRM80110	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C. VISTAS Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 85 kg/m ³ , incluso p.p. de encofrado de madera a dos caras para quedar vistas, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	85,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	108,80	
03ERM80080	8,000 m2 ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE C	39,84	318,72	
05HHM00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN MUROS	77,73	77,73	
	Costes directos.....			505,25
	10,62% Costes indirectos.....			53,66
	TOTAL EUROS.....			558,91
Grupo 05HRP: Pilares				
05HRP80010	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. REV. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m ³ , incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	142,50	
05HET00001	12,00 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	91,32	
05HHP00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	73,34	
	Costes directos.....			307,16
	10,62% Costes indirectos.....			32,62
	TOTAL EUROS.....			339,78
05HRP80020	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. REV. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 120 kg/m ³ , incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	160,00	
05HET00001	12,00 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	91,32	
05HHP00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN PILARES	78,42	78,42	
	Costes directos.....			329,74
	10,62% Costes indirectos.....			35,02
	TOTAL EUROS.....			364,76
05HRP80100	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, para quedar vistoso, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m ³ , incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	142,50	
05HEM00201	12,00 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO	19,67	236,04	
05HHP00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	73,34	
	Costes directos.....			451,88
	10,62% Costes indirectos.....			47,99
	TOTAL EUROS.....			499,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRP80110	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	160,00	
05HEM00201	12,00 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO	19,67	236,04	
05HHP00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN PILARES	78,42	78,42	
	Costes directos.....			474,46
	10,62% Costes indirectos.....			50,39
	TOTAL EUROS.....			524,85
05HRP80200	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES CIRCUL. I/ENC. MET. REV. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares circulares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	142,50	
05HET00010	12,00 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES CIRCULARES	9,37	112,44	
05HHP00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	73,34	
	Costes directos.....			328,28
	10,62% Costes indirectos.....			34,86
	TOTAL EUROS.....			363,14
05HRP80210	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN PILARES CIRCUL. I/ENC. MET. REV. Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares circulares, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	160,00	
05HET00010	12,00 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES CIRCULARES	9,37	112,44	
05HHP00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN PILARES	78,42	78,42	
	Costes directos.....			350,86
	10,62% Costes indirectos.....			37,26
	TOTAL EUROS.....			388,12
05HRP80300	m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares circulares, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de cartón, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	1,14	142,50	
05HEW80200	12,00 m ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 35 cm	19,92	239,04	
05HHP00003	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	73,34	
	Costes directos.....			454,88
	10,62% Costes indirectos.....			48,31
	TOTAL EUROS.....			503,19

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05HRP80310	m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/IIa EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares circulares, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de cartón, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00011	125,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,28	160,00	
05HEW80200	12,000 m ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 35 cr	19,92	239,04	
05HHP00103	1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN PILARES	78,42	78,42	
	Costes directos.....			477,46
	10,62% Costes indirectos.....			50,71
	TOTAL EUROS.....			528,17

Grupo 05HRW: Varios

Apartado 05HW: Varios

Grupo 05HWW: Varios

Subcapítulo 05M: MADERA

Apartado 05ML: Laminadas

Grupo 05MLA: Arcos y bóvedas

Grupo 05MLE: Entabacados y tableros

Grupo 05MLM: Muros

Grupo 05MLP: Pórticos

05MLP00001	m3 MADERA LAMINADA GL-24 PÓRTICOS TRIARTIC. SECC. VARIABLE 12 m Madera laminada GL-24 de coníferas con adhesivo tipo 1, en pórticos triarticulados de sección variable, piezas hasta 12 m (medido desde la clave a uno de los apoyos), con uniones mecánicas de acero galvanizado en caliente, incluso tratamiento contra xilófagos con penetración media; construido según CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CA02500	19,420 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70	71,87	
CA02600	43,860 ud TORNILLO PASANTE	2,85	125,00	
CM05000	1,000 m3 MADERA LAMINADA TRATADA	890,38	890,38	
TO00100	3,402 h OF. 1º ALBAÑILERÍA	19,23	65,42	
TO01500	5,103 h OF. 1º CARPINTERÍA	19,23	98,13	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			1.257,80
	10,62% Costes indirectos.....			133,58
	TOTAL EUROS.....			1.391,38

Grupo 05MLS: Soportes

Grupo 05MLT: Trianguladas

Grupo 05MLV: Vigas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05MLV00001	m3 MADERA LAMINADA GL-24 VIGAS DIRECTRIZ RECTA HASTA 12 m Madera laminada GL-24 de coníferas con adhesivo tipo 1, en vigas de directriz recta, piezas de hasta 12 m, con uniones mecánicas de acero galvanizado en caliente, incluso tratamiento contra xilófagos con penetración media; según CTE. Medido el volumen ejecutado.			
CA02500	20,83 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70	77,08	
CM05000	1,000 m3 MADERA LAMINADA TRATADA	890,38	890,38	
TO01500	5,160 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	99,23	
TP00100	2,580 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,16	
WW00300	15,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			1.123,60
	10,62% Costes indirectos.....			119,33
	TOTAL EUROS.....			1.242,93

05MLV80030	m MADERA LAMINADA GL-24 JÁCENAS DIRECTRIZ RECTA LUZ <5 m Madera laminada GL-24 de coníferas con adhesivo tipo 1, en jácenas de directriz recta, piezas hasta 5 m, con uniones mecánicas de acero galvanizado en caliente, incluso tratamiento contra xilófagos con penetración media; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
CM05000	0,050 m3 MADERA LAMINADA TRATADA	890,38	44,52	
TA00300	0,700 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	12,89	
TO01500	0,700 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	13,46	
WW00300	30,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			88,87
	10,62% Costes indirectos.....			9,44
	TOTAL EUROS.....			98,31

05MLV80040	m MADERA LAMINADA GL-24 JÁCENAS DIRECTRIZ RECTA LUZ 5-10 m Madera laminada GL-24 de coníferas con adhesivo tipo 1, en jácenas de directriz recta, piezas entre 5 a 10 m, con uniones mecánicas de acero galvanizado en caliente, incluso tratamiento contra xilófagos con penetración media; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
CM05000	0,080 m3 MADERA LAMINADA TRATADA	890,38	71,23	
TA00300	0,800 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	14,74	
TO01500	0,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	15,38	
WW00300	30,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			119,35
	10,62% Costes indirectos.....			12,67
	TOTAL EUROS.....			132,02

Grupo 05MLW: Varios

Apartado 05MT: Tradicionales

Grupo 05MTT: Tradicionales

05MTT80010	m SOPORTE VERTICAL MADERA PINO TRATADA 20X20 cm Soporte vertical de madera de pino tratada de 20x20 cm, para una altura máxima de 4 m, incluso p.p. de cortes, ensambles y aplomado; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
KM05100	0,040 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	15,05	
PX00200	0,400 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	2,21	
TA00300	0,800 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	14,74	
TO01500	0,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	15,38	
	Costes directos.....			47,38
	10,62% Costes indirectos.....			5,03
	TOTAL EUROS.....			52,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05MTT80020	m JÁCENA MADERA PINO TRATADA 20X24 cm Jácena de madera de pino tratada de 20x20 cm, incluso p.p. de cortes, ensambles y aplomado y elementos de atado y refuerzo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
KM05100	0,048 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	18,06	
PX00200	0,500 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	2,76	
TA00300	0,700 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	12,89	
TO01500	0,700 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	13,46	
	Costes directos.....			47,17
	10,62% Costes indirectos.....			5,01
	TOTAL EUROS.....			52,18
05MTT80030	m CORREA MADERA PINO TRATADA 15x20 cm Correa de madera de pino tratada de 20x20 cm, incluso p.p. de cortes, ensambles y aplomado y elementos de atado y refuerzo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
KM05100	0,030 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	11,29	
PX00200	0,400 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	2,21	
TA00300	0,550 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	10,13	
TO01500	0,550 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	10,58	
	Costes directos.....			34,21
	10,62% Costes indirectos.....			3,63
	TOTAL EUROS.....			37,84
05MTT80050	m VIGUETA MADERA PINO 17x20 cm Vigueta de madera de pino tratada de 17x20 cm, incluso p.p. de cortes, ensambles y aplomado y elementos de atado y refuerzo, según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
KM05100	0,034 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	12,79	
PX00200	0,400 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	2,21	
TA00300	0,550 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	10,13	
TO01500	0,550 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	10,58	
	Costes directos.....			35,71
	10,62% Costes indirectos.....			3,79
	TOTAL EUROS.....			39,50
05MTT80060	m3 CERCHA MADERA PINO TRATADA HASTA 7 m Cercha de madera de pino flandes hasta 7 m, con pares, tornapuntas, tirantes, jabalcones y pendolón, incluso material de ensamble estructural, como tirantillas, uniones reforzadas con piezas de acero galvanizado y p.p. de cortes, ensambles, aplomado, elementos de atado y refuerzo; según CTE, Medido el volumen ejecutado.			
KM05100	1,000 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	376,20	
PX00200	1,000 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	5,53	
TA00300	16,00 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	294,72	
TO01500	16,00 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	307,68	
WW00300	40,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
	Costes directos.....			1.006,13
	10,62% Costes indirectos.....			106,85
	TOTAL EUROS.....			1.112,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05MTT80070	m3 CERCHA MADERA PINO TRATADA DE 7 A 12 m Cercha de madera de pino flandes de 7 a 12 m, con pares, tornapuntas, tirantes, jabalcones y pendolón, incluso tratamiento fungicida, material de ensamble estructural, como tirantillas, uniones reforzadas con piezas de acero galvanizado y p.p. de cortes, ensambles, aplomado, elementos de atado y refuerzo; según CTE. Medido el volumen de madera ejecutado.			
KM05100	1,000 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	376,20	
PX00200	1,000 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	5,53	
TA00300	19,00 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	349,98	
TO01500	19,00 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	365,37	
WW00300	48,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	26,40	
	Costes directos.....			1.123,48
	10,62% Costes indirectos.....			119,31
	TOTAL EUROS.....			1.242,79
05MTT80080	m2 TABLERO DE MADERA MACHIEMBR. TRATADA 22 mm ESP. Etablonado con tablero de madera de pino flandes, machihembrada, de 22 mm de espesor, incluso elementos sustentantes para su colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
KM80010	1,000 m2 TABLERO M/H DE 22 mm ESPESOR EN PINO FLANDES	12,00	12,00	
TA00300	0,600 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	11,05	
TO01500	0,600 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	11,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			34,89
	10,62% Costes indirectos.....			3,71
	TOTAL EUROS.....			38,60
05MTT80090	m2 TABLERO DE MADERA MACHIEMBR. TRATADA 40 mm ESP. Etablonado con tablero de madera de pino flandes, machihembrada, de 40 mm de espesor, incluso elementos sustentantes para su colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
KM80015	1,000 m2 TABLERO M/H DE 40 mm ESPESOR EN PINO MACHIEMBRADC	18,00	18,00	
TA00300	0,700 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	12,89	
TO01500	0,700 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	13,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,65
	10,62% Costes indirectos.....			4,74
	TOTAL EUROS.....			49,39
05MTT80100	m2 ESTRUCTURA C/FORJADO Y SOP. DE MADERA PINO FLANDES Estructura con forjado y soportes de madera de pino flandes, para luces hasta 4 m, formada por soportes de 20x20 cm, jácenas de 20x24 cm, viguetas de 17x20 cm separadas 50 cm entretejes, con tablero de madera machihembrada de 22 mm de espesor, film de polietileno, capa de compesión de H.A. de 5 cm de espesor, armadura de reparto de acero B 500 T, incluso material de ensamble estructural, p.p. de cortes, ensambles, aplomado, elementos de atado y refuerzo; según CTE. Medida de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05MTT80010	0,180 m SOPORTE VERTICAL MADERA PINO TRATADA 20X20 cm	47,38	8,53	
05MTT80020	0,280 m JÁCENA MADERA PINO TRATADA 20X24 cm	47,18	13,21	
05MTT80050	2,000 m VIGUETA MADERA PINO 17x20 cm	35,71	71,42	
05MTT80080	1,000 m2 TABLERO DE MADERA MACHIEMBR. TRATADA 22 mm ESP.	34,89	34,89	
	Costes directos.....			128,05
	10,62% Costes indirectos.....			13,60
	TOTAL EUROS.....			141,65

Grupo 05MTW: Varios

Apartado 05MW: Varios

Grupo 05MWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Subcapítulo 05R: RECUPERACIÓN

Apartado 05RA: Acero

Grupo 05RAA: Acero

05RAA90100 m ACERO EN PERFILES, REFUERZO DE PILARES

Perfiles de acero laminado en caliente A-42b en refuerzos de pilares de hormigón. Medido el peso nominal.

01RCG00001	0,045	m2	PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES	3,92	0,18
01RCG00002	0,003	m2	PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS	5,74	0,02
01RSH00001	0,012	m2	LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARG	7,59	0,09
CA00900	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	0,90
GR00200	0,042	l	RESINA EPOXI	17,94	0,75
TA00200	0,075	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,38
TO01600	0,075	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,44
WW00300	0,060	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03
WW00400	0,050	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02
				Costes directos.....	4,81
				10,62% Costes indirectos.....	0,51
				TOTAL EUROS.....	5,32

Grupo 05RAW: Varios

Apartado 05RF: Forjados

Grupo 05RFA: Autorresistentes

05RFA01000 m2 FORJADO EN OBRAS DE RECUPERACIÓN SOBRE MUROS

Forjado con viguetas autorresistentes en obras de recuperación, colocado en muros existentes de fábrica de ladrillo, formado por macizo de cajas existentes; nuevo cajeadado; preparación de asientos; colocación de viguetas de hormigón de armaduras pretensadas; macizado de entregas; apertura de caja perimetral; colocación de bovedillas de hormigón; malla electrosoldada de acero B 500 S, y hormigonado de la capa de compresión, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, vibrado y curado. construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido a luces por la cara inferior, deduciendo huecos mayores de 1 m2.

AGM01600	0,288	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	23,92
CA00520	3,992	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	3,71
CB00600	8,700	u	BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,84	7,31
CE00200	0,005	u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10
CH03120	0,207	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO	66,07	13,68
CM00300	0,001	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23
CV00200	1,460	m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	5,17
FL01300	0,600	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	44,35
MK00100	0,375	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,60
TO02100	11,750	h	OFICIAL 1ª	19,23	225,95
TP00100	18,050	h	PEÓN ESPECIAL	18,28	329,95
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
				Costes directos.....	664,27
				10,62% Costes indirectos.....	70,55
				TOTAL EUROS.....	734,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05RFA90100	m REFUERZO DE FORJADO DE MADERA			
	Refuerzo de forjado de madera existente, formado por: Levantado de solado y relleno de 15 cm. de espesor, apertura de caja perimetral de 10x12 cm. en muro de fábrica de ladrillos, lámina de polietileno, doble malla electrosoldada de 15x15x8 mm. la inferior y 15x15x4 mm. la superior y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb de 10 cm. de espesor, incluso p.p. apeos y encofrados complementarios; construido según EHE-08 y CTE. Medido a luces por la cara inferior, deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
01RSH00002	1,000 m2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARG	5,83	5,83	
06RLC00100	0,006 m3 APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS MA	201,59	1,21	
CA00320	0,988 kg ACERO B 500 S	0,81	0,80	
CA00520	8,430 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	7,84	
CE00200	0,005 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,10	
CH03100	0,111 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIb, SUMINISTRADO	65,34	7,25	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	25,59	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01100	1,100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,66	
	Costes directos.....			59,43
	10,62% Costes indirectos.....			6,31
	TOTAL EUROS.....			65,74

Apartado 05RH: Hormigón

Apartado 05RM: Madera

Apartado 05RW: Varios

Subcapítulo 05W: VARIOS

Apartado 05WC: Estructuras completas

Grupo 05WCH: Hormigón

05WCH80020	m2 ESTRUCTURA HORM. ARM. C/FORJ. VIG. ARM. 25+5 cm			
	Estructura de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, para luces de hasta 5 m, con 14kg/m2 de cuantía de acero y vigas planas, compuesta por: forjado unidireccional de canto 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas, zunchos, pilares, losas de escalera con peldaño "in situ" de H.A., macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05FUS00004	1,000 m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-	27,32	27,32	
05HRJ80010	0,035 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	12,30	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
05HRP80010	0,020 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. REV.	307,16	6,14	
	Costes directos.....			48,49
	10,62% Costes indirectos.....			5,15
	TOTAL EUROS.....			53,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05WCH80050	m2 ESTRUCTURA HORM. ARM. C/FORJ. VIG. PRET. AUTORR. 25+5 cm Estructura de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, para luces de hasta 5 m, con 13kg/m2 de cuantía de acero y vigas planas, compuesta por: forjado unidireccional de canto 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas pretensadas autorresistentes, bovedillas de hormigón, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas, zunchos, pilares, losas de escalera con peldaño "in situ" de H.A., macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05FUA00002	1,000 m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)	25,49	25,49	
05HRJ80010	0,035 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	12,30	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
05HRP80010	0,020 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN PILARES I/ENC. MET. REV.	307,16	6,14	
	Costes directos.....			46,66
	10,62% Costes indirectos.....			4,96
	TOTAL EUROS.....			51,62
05WCH80070	m2 ESTRUCTURA HORM. ARM. C/FORJ. DOBLE VIG. ARM. 25+5 cm Estructura de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, para luces de hasta 5 m, con 12kg/m2 de cuantía de acero y vigas planas, compuesta por: forjado unidireccional de canto 25+5 cm e intereje de 70 cm, con doble vigueta semirresistente de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas, zunchos, pilares, losas de escalera con peldaño "in situ" de H.A., macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05FUS00112	1,000 m2 FORJADO VIG. SEMIRR. PAREADAS ARM. RÍGIDAS BOV. HOR. (32,73	32,73	
05HRJ80010	0,035 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	12,30	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
05HRP80010	0,020 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN PILARES I/ENC. MET. REV.	307,16	6,14	
	Costes directos.....			53,90
	10,62% Costes indirectos.....			5,72
	TOTAL EUROS.....			59,62
05WCH80090	m2 ESTRUCTURA HORM. ARM. C/FORJ. "IN SITU" 25+5 cm Estructura de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, para luces de hasta 5 m, con 16kg/m2 de cuantía de acero y vigas planas, compuesta por: forjado unidireccional "in situ" de canto 25+5 cm e intereje de 70 cm, bovedillas de hormigón, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas, zunchos, pilares, losas de escalera con peldaño "in situ" de H.A., macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05FUW80040	1,000 m2 FORJADO UNIDIRECCIONAL "IN SITU" 25+5 cm	46,04	46,04	
05HRJ80010	0,035 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	12,30	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
05HRP80010	0,020 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN PILARES I/ENC. MET. REV.	307,16	6,14	
	Costes directos.....			67,21
	10,62% Costes indirectos.....			7,14
	TOTAL EUROS.....			74,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05WCH80110	m2 ESTRUCTURA HORM. ARM. C/FORJ. RETICULAR 25+5 cm LUCES 5x5 m Estructura de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, para luces de hasta 5x5 m, con 16kg/m2 de cuantía de acero y vigas planas, compuesta por: forjado reticular aligerado con casetones de hormigón no recuperables, de canto 25+5 cm, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas, zunchos, pilares, losas de escalera con peldañado "in situ" de H.A., macizado de capiteles, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05FBB00002	1,000 m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOI	56,19	56,19	
05HRJ80010	0,010 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	3,51	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
05HRP80010	0,040 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN PILARES I/ENC. MET. REV.	307,16	12,29	
	Costes directos.....			74,72
	10,62% Costes indirectos.....			7,94
	TOTAL EUROS.....			82,66

05WCH80120	m2 ESTRUCTURA HORM. ARM. C/FORJ. RETICULAR 30+5 cm LUCES 5x5 m Estructura de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, para luces de hasta 5x5 m, con 14kg/m2 de cuantía de acero y vigas planas, compuesta por: forjado reticular aligerado con casetones de hormigón no recuperables, de canto 30+5 cm, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas, zunchos, pilares, losas de escalera con peldañado "in situ" de H.A., macizado de capiteles, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05FBB00002	1,000 m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOI	56,19	56,19	
05HRJ80010	0,015 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	5,27	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
05HRP80010	0,050 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN PILARES I/ENC. MET. REV.	307,16	15,36	
	Costes directos.....			79,55
	10,62% Costes indirectos.....			8,45
	TOTAL EUROS.....			88,00

Grupo 05WCW: Varios

Grupo 05WCX: Mixtas

05WCX80025	m2 ESTRUCTURA MIXTA HORM/MET. C/FORJ. VIG. ARM. 25+5 cm Estructura mixta de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y acero estructural S 275 JR, para luces de hasta 5 m, compuesta por: forjado unidireccional de canto 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas y zunchos de H.A., pilares metálicos, losas de escalera con peldañado "in situ" de H.A., macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE, NCSR-02 y CTE. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05ACS00000	8,000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES	1,60	12,80	
05FUS00004	1,000 m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-	27,32	27,32	
05HRJ80010	0,035 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	12,30	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/Ila LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
	Costes directos.....			55,15
	10,62% Costes indirectos.....			5,86
	TOTAL EUROS.....			61,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05WCX80040	m2 ESTRUCTURA MIXTA HORM/MET. C/FORJ. RETICULAR 25+5 cm Estructura mixta de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y acero estructural S 275 JR, para luces de hasta 5 m, compuesta por: forjado reticular aligerado con casetones de hormigón no recuperables, de canto 25+5 cm, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas y zunchos de H.A., pilares metálicos, losas de escalera con peldañeado "in situ" de H.A., macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE, NCSR-02 y CTE. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05ACS00000	8,000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES	1,60	12,80	
05FBB00002	1,000 m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOI	56,19	56,19	
05HRJ80010	0,010 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	3,51	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
	Costes directos.....			75,23
	10,62% Costes indirectos.....			7,99
	TOTAL EUROS.....			83,22

05WCX80050	m2 ESTRUCTURA MIXTA HORM/MET. C/FORJ. RETICULAR 30+5 cm Estructura mixta de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y acero estructural S 275 JR, para luces de hasta 5 m, compuesta por: forjado reticular aligerado con casetones de hormigón no recuperables, de canto 30+5 cm, armaduras de acero B 400 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de vigas y zunchos de H.A., pilares metálicos, losas de escalera con peldañeado "in situ" de H.A., macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE, NCSR-02 y CTE. Medida de fuera a fuera de los forjados deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
05ACS00000	8,000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES	1,60	12,80	
05FBB00002	1,000 m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOI	56,19	56,19	
05HRJ80010	0,015 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIF	351,33	5,27	
05HRL80160	0,006 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa LOSAS INCL. I/ENC. MAD. REV. C/PE	455,22	2,73	
	Costes directos.....			76,99
	10,62% Costes indirectos.....			8,18
	TOTAL EUROS.....			85,17

Apartado 05WE: Estructuras especiales

Grupo 05WEE: Estructuras especiales

05WEE80010	kg ACERO ESTRUCTURA ESPACIAL S275JR PERF. LAMINADOS Estructura espacial con acero S 275 JR, con perfiles laminados, p.p. de soldadura, nudos y piezas especiales, capa de imprimación antioxidante, montaje y colocación; según CTE. Medido el peso nominal.			
CA80100	1,100 kg ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES	1,00	1,10	
MG00100	0,005 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	55,57	0,28	
TA00200	0,035 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,64	
TO01600	0,035 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,67	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,020 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			3,42
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
05WEE80020	kg ACERO ESTRUCTURA ESPACIAL ACERO LAMINADO S275JR PERFIL TUBULAR Acero laminado S 275 JR, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, incluso soldaduras, nudos, despuntes, capa de imprimación antioxidante, p.p. de piezas especiales y elementos de unión, montaje y colocación; según CTE. Medido el peso nominal.			
CA80100	1,100 kg ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES	1,00	1,10	
MG00100	0,005 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	55,57	0,28	
TA00200	0,035 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,64	
TO01600	0,035 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	0,67	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,020 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			3,42
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,78
05WEE80050	m2 ESTRUCTURA MALLA ESPACIAL DIST. <30 m PERFIL LAMINADO Estructura espacial con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 30 m, con carga máxima de 0,8 kN/m2 y canto de 2,3 m, p.p. de soldadura, tornillos, nudos y piezas especiales, capa de imprimación antioxidante, montaje y colocación; según NCSR-0 CTE. Medida la superficie ejecutada medida de fuera a fuera.			
CA80100	46,00(kg ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES	1,00	46,00	
MG00100	0,200 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	55,57	11,11	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01600	1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	19,23	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,020 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			95,49
	10,62% Costes indirectos.....			10,14
	TOTAL EUROS.....			105,63
05WEE80060	m2 ESTRUCTURA MALLA ESPACIAL DIST. <45 m PERFIL TUBULAR Estructura espacial con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, con carga máxima de 0,8 kN/m2 y un canto de 3 m, p.p. de soldadura, tornillos, nudos y piezas especiales, capa de imprimación antioxidante, montaje y colocación; según NCSR-02, CTE. Medida la superficie ejecutada medida de fuera a fuera.			
CA80100	51,00(kg ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES	1,00	51,00	
MG00100	0,200 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	55,57	11,11	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01600	1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	19,23	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,020 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			100,49
	10,62% Costes indirectos.....			10,67
	TOTAL EUROS.....			111,16

Grupo 05WEW: Varios

Apartado 05WT: Tratamientos

Grupo 05WTS: Superficiales

Grupo 05WTW: Varios

Apartado 05WW: Varios

Grupo 05WWW: Varios

Capítulo 06: ALBAÑILERÍA

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Subcapítulo 06A: ARCOS Y BÓVEDAS DE LADRILLO

Apartado 06AE: Especiales

Grupo 06AEE: Especiales

06AEE00002 m ARCO 1/2 PUNTO DE 1 PIE ESP. x 1 ANCH. L. MACIZO PRENSADO

Arco de 1/2 punto de 1 pie de espesor por 1 pie de anchura, con ladrillo macizo prensado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de cimbrado, descimbrado, apeos, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; construido según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.

AGM01600	0,012	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51
CM00200	0,002	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39
CM00300	0,001	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23
FL00600	0,041	mu	LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	21,41
TO01500	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
				Costes directos.....	71,01
				10,62% Costes indirectos.....	7,54
				TOTAL EUROS.....	78,55

06AEE00012 m ARCO 1/2 PUNTO DE 1 PIE ESP. x 1 ANCH. L. MACIZO DE TEJAR

Arco DE 1/2 punto de 1 pie de espesor por 1 pie de anchura, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de nivelación, aplomado, cimbrado, descimbrado, apeos, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; construido según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.

AGM01600	0,018	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,49
ATC00100	0,800	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01
CM00200	0,002	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39
CM00300	0,001	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23
FL00800	0,042	mu	LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	9,95
TO01500	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
				Costes directos.....	52,54
				10,62% Costes indirectos.....	5,58
				TOTAL EUROS.....	58,12

Grupo 06AEW: Varios

Apartado 06AH: Huecos

Grupo 06AHH: Huecos

Grupo 06AHW: Varios

Apartado 06AM: Macizos

Grupo 06AMM: Macizos

Grupo 06AMW: Varios

Apartado 06AP: Perforados

Grupo 06APP: Perforados

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06APP80000	m ARCO 1/2 PUNTO 1 PIE ESP. x 1 PIE ANCH. LAD. PERF. REVESTIR Arco 1/2 punto de 1 pie de espesor por 1 pie de anchura, de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de cimbrado, descimbrado y apeos; según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.			
AGM00500	0,019 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,95	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
CM00200	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
FL80185	0,036 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm	92,50	3,33	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			37,88
	10,62% Costes indirectos.....			4,02
	TOTAL EUROS.....			41,90
06APP80020	m ARCO 1/2 PUNTO 1 PIE ESP. x 1 PIE ANCH. LAD. PERF. C/V Arco de 1/2 punto de 1 pie de espesor por 1 pie de anchura, de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de cimbras, apeos, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
ATC00100	1,760 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	66,02	
CM00200	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
FL01100	0,036 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	4,91	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			83,02
	10,62% Costes indirectos.....			8,82
	TOTAL EUROS.....			91,84
06APP80040	m ARCO ADINTELADO DE 1 PIE DE ESP. x 1 ROSCA C/V Arco adintelado de 1 pie de espesor por una rosca de 1/2 pie de anchura, con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de cimbrado, descimbrado, apeos, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	1,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	41,26	
CM00200	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
FL01100	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	2,46	
TO01500	0,400 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			53,38
	10,62% Costes indirectos.....			5,67
	TOTAL EUROS.....			59,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06APP80050	m ARCO ADINTELADO DE 1 PIE DE ESP. x 2 ROSCAS C/V Arco adintelado de 1 pie de espesor por dos roscas de 1 pie de anchura, con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de cimbrado, descimbrado, apeos, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
ATC00100	1,850 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	69,39	
CM00200	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
FL01100	0,036 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	4,91	
TO01500	0,400 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,46
	10,62% Costes indirectos.....			8,97
	TOTAL EUROS.....			93,43
06APP80100	m ARCO 1/2 PUNTO 1 PIE ESP. x 1/2 PIE ANCH. A SARDINEL C/V Arco de 1/2 punto de 1 pie de espesor por 1/2 pie de anchura, con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm colocado a sardinela, a cara vista, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de cimbrado, descimbrado, apeos, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
CM00200	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
FL01100	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	2,46	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			51,56
	10,62% Costes indirectos.....			5,48
	TOTAL EUROS.....			57,04
06APP80120	m ARCO 1/2 PUNTO 1 PIE ESP. x 1 PIE ANCH. A SARDINEL C/V Arco de 1/2 punto de 1 pie de espesor por 1 pie de anchura, con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm colocado a sardinela, a cara vista, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso p.p. de cimbrado, descimbrado, apeos, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medido en verdadera magnitud por el intradós.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
ATC00100	1,480 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	55,51	
CM00200	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
FL01100	0,036 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	4,91	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			72,51
	10,62% Costes indirectos.....			7,70
	TOTAL EUROS.....			80,21

Grupo 06APW: Varios

Apartado 06AW: Varios

Grupo 06AWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subcapítulo 06B: FÁBRICAS DE BLOQUES				
Apartado 06BH: Huecos				
Grupo 06BHA: Arcilla aligerada				
06BHA00010	m2 FÁBRICA LIGERA 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA Fábrica de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x19 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
FB80010	14,08€ u BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x19 cm	0,72	10,14	
TO00100	0,540 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	10,38	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00300	3,190 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,75	
	Costes directos.....			28,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,98
	TOTAL EUROS.....			31,02
06BHA00015	m2 FÁBRICA LIGERA 24 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA Fábrica de 24 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x24 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,018 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,49	
FB80020	14,08€ u BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x24 cm	0,86	12,11	
TO00100	0,600 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,54	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	4,020 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,21	
	Costes directos.....			32,83
	10,62% Costes indirectos.....			3,49
	TOTAL EUROS.....			36,32
06BHA00020	m2 FÁBRICA LIGERA 29 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA Fábrica de 29 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x29 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,022 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,83	
FB80030	14,08€ u BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x29 cm	0,89	12,53	
TO00100	0,660 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,69	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
WW00300	4,850 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,67	
	Costes directos.....			35,75
	10,62% Costes indirectos.....			3,80
	TOTAL EUROS.....			39,55
06BHA00110	m2 FÁBRICA RESISTENTE 19 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA Fábrica resistente de 19 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x19 cm, recibidos con mortero M10 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.			
AGM01605	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	76,91	0,77	
FB80010	14,08€ u BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x19 cm	0,72	10,14	
TO00100	0,540 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	10,38	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00300	3,190 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,75	
	Costes directos.....			27,98
	10,62% Costes indirectos.....			2,97
	TOTAL EUROS.....			30,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHA00115	m2 FÁBRICA RESISTENTE 24 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA Fábrica resistente de 24 cm de espesor, con bloques machiembrados de arcilla aligerada de 30x19x24 cm, recibidos con mortero M10 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.			
AGM01605	0,018 m3 MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	76,91	1,38	
FB80020	14,08(u BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x24 cm	0,86	12,11	
TO00100	0,600 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,54	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	4,020 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,21	
	Costes directos.....			32,72
	10,62% Costes indirectos.....			3,47
	TOTAL EUROS.....			36,19
06BHA00120	m2 FÁBRICA RESISTENTE 29 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA Fábrica resistente de 29 cm de espesor, con bloques machiembrados de arcilla aligerada de 30x19x29 cm, recibidos con mortero M10 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,022 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,83	
FB80030	14,08(u BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x29 cm	0,89	12,53	
TO00100	0,660 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,69	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
WW00300	4,850 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,67	
	Costes directos.....			35,75
	10,62% Costes indirectos.....			3,80
	TOTAL EUROS.....			39,55
06BHA80000	m2 FÁBRICA LIGERA 14 cm ESP. BLOQUES ARCILLA ALIGERADA Fábrica de 14 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x19x14 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
FB80000	16,67(u BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x14 cm	0,42	7,00	
TO00100	0,460 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,85	
TP00100	0,230 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,20	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			22,53
	10,62% Costes indirectos.....			2,39
	TOTAL EUROS.....			24,92
Grupo 06BHC: Cerámica				
06BHC80301	m2 FÁBRICA 4 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 33X15 cm Fabrica de 4 cm de espesor, con bloque ceramico hueco de 33x15x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida a cinta corrida.			
AGM00800	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,21	
FB01100	0,019 mu BLOQUE CERÁMICO HUECO 33x15x4 cm	68,59	1,30	
TO00100	0,250 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			8,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHC80306	m2 FÁBRICA 8 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 33X11 cm Fabrica de 8 de espesor, con bloque cerámico hueco de 33x11x8 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,009 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,47	
FB01200	0,026 mu BLOQUE CERÁMICO HUECO 33x11x8 cm	83,58	2,17	
TO00100	0,310 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,96	
TP00100	0,155 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,83	
	Costes directos.....			11,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,64
06BHC80311	m2 FÁBRICA 7 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 40X20 cm Fabrica de 7 cm de espesor, con bloque cerámico hueco de 40x20x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
FB01500	0,012 mu BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x7 cm	195,57	2,35	
TO00100	0,310 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,96	
TP00100	0,155 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,83	
	Costes directos.....			11,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,61
06BHC80316	m2 FÁBRICA 12 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 40X17 cm Fabrica de 12 cm de espesor, con bloque cerámico hueco de 40x12x12 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
FB01300	0,014 mu BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x17x12 cm	211,59	2,96	
TO00100	0,435 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,37	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
	Costes directos.....			15,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,56
06BHC80321	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE CERÁMICO HUECO 40X20 cm Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque cerámico hueco de 40x20x20 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; construido según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,014 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,72	
FB01400	0,012 mu BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x20 cm	386,13	4,63	
TO00100	0,544 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	10,46	
TP00100	0,272 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,97	
	Costes directos.....			20,78
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			22,99

Grupo 06BHH: Hormigón

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHH00001	m2 FÁBRICA 6 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN Fabrica de 6 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x6 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida a cinta corrida.			
AGM00800	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,21	
FB00300	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x6 cm	0,42	5,41	
TO00100	0,250 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			12,71
	10,62% Costes indirectos.....			1,35
	TOTAL EUROS.....			14,06
06BHH00010	m2 FÁBRICA 9 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN Fabrica de 9 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x9 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
FB00400	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x9 cm	0,52	6,70	
TO00100	0,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,77	
TP00100	0,138 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,52	
	Costes directos.....			15,25
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,87
06BHH00015	m2 FÁBRICA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN Fabrica de 12 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x12 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,31	
FB00500	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x12 cm	0,56	7,21	
TO00100	0,375 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,21	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			18,11
	10,62% Costes indirectos.....			1,92
	TOTAL EUROS.....			20,03
06BHH00020	m2 FÁBRICA 15 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN Fabrica de 15 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x15 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,007 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,36	
FB00600	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x15 cm	0,61	7,85	
TO00100	0,400 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			19,56
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHH00030	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
FB01000	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm	0,73	9,40	
TO00100	0,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			24,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,56
	TOTAL EUROS.....			26,67
06BHH00031	m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE HORMIGÓN Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,62	
FB00200	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40x20X20 cm	0,84	10,82	
TO00100	0,560 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	10,77	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
	Costes directos.....			27,33
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,23
06BHH00036	m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE HORMIGÓN C/V Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 40x20x20 cm, a cara vista, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos, con plastificante; construida según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,62	
FB00100	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40X20X20 cm 1 C/V	1,06	13,65	
TO00100	0,935 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	17,98	
TP00100	0,470 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,59	
	Costes directos.....			40,84
	10,62% Costes indirectos.....			4,34
	TOTAL EUROS.....			45,18
06BHH00050	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. BLANCO ESTRIADO C/V Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo blanco de 40x20x20 cm, acabado estriado, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,010 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	0,91	
FB01600	12,50€ u BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN BLANCO ESTRIADO 40x20x	1,52	19,00	
TO00100	0,875 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,83	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
VW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			45,24
	10,62% Costes indirectos.....			4,80
	TOTAL EUROS.....			50,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHH00060	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. COLOR ESTRIADO C/V Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo en color de 40x20x20 cm, acabado estriado, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,010 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	0,91	
FB01700	12,50(u BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN COLOR ESTRIADO 40x20x20	1,59	19,88	
TO00100	0,875 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,83	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			46,12
	10,62% Costes indirectos.....			4,90
	TOTAL EUROS.....			51,02
06BHH00070	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. GRIS ESTRIADO C/V Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo gris de 40x20x20 cm, acabado estriado, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
FB01800	12,50(u BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN GRIS ESTRIADO 40x20x20 c	1,40	17,50	
TO00100	0,875 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,83	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			43,35
	10,62% Costes indirectos.....			4,60
	TOTAL EUROS.....			47,95
06BHH00080	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. BLANCO RUGOSO C/V Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo blanco de 40x20x20 cm, acabado rugoso, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,010 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	0,91	
FB01900	12,50(u BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN BLANCO RUGOSO PARTIDC	1,60	20,00	
TO00100	0,875 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,83	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			46,24
	10,62% Costes indirectos.....			4,91
	TOTAL EUROS.....			51,15
06BHH00090	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. COLOR RUGOSO C/V Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo en color de 40x20x20 cm, acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,010 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	0,91	
FB02000	12,50(u BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN COLOR RUGOSO PARTIDO	1,65	20,62	
TO00100	0,875 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,83	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			46,86
	10,62% Costes indirectos.....			4,98
	TOTAL EUROS.....			51,84

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHH00100	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. GRIS RUGOSO C/V Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo gris de 40x20x20 cm, acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
FB02100	12,500 u BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN GRIS RUGOSO PARTIDO 40	1,49	18,62	
TO00100	0,875 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,83	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
WW00300	0,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,00	
	Costes directos.....			43,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,66
	TOTAL EUROS.....			48,58
06BHH80000	m2 FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S de 12 mm de diám. cada m, y armadura horizontal con 2 redondos de 8 mm de diám. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigón, vibrado y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,032 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,60	
ATC00100	0,760 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,51	
CA00220	7,877 kg ACERO B 400 S	0,68	5,36	
CH04020	0,230 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	13,02	
FB01000	13,000 u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x20 cm	0,73	9,49	
	Costes directos.....			57,98
	10,62% Costes indirectos.....			6,16
	TOTAL EUROS.....			64,14
06BHH80010	m2 FÁBRICA ARMADA C/CELOSÍA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x20x20 cm Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S de 12 mm de diám., cada m, y armadura de acero galvanizado en forma de celosía con recubrimiento de resina epoxi, cada 2 hiladas, incluso relleno de hormigón, vibrado y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00400	0,032 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	53,84	1,72	
ATC00100	0,790 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	29,63	
CA00220	3,600 kg ACERO B 400 S	0,68	2,45	
CA80030	2,770 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	10,47	
CH04020	0,120 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,80	
FB01000	13,000 u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x20 cm	0,73	9,49	
	Costes directos.....			60,56
	10,62% Costes indirectos.....			6,43
	TOTAL EUROS.....			66,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHH80100	m2 FÁBRICA ARMADA 10 cm ESP. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x10 cm C/V Fábrica armada de 10 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x10 cm, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, rellenos de hormigón, armadura de acero B 400 S, incluso p.p. avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,729 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	27,34	
CA00220	1,500 kg ACERO B 400 S	0,68	1,02	
CH04000	0,010 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	0,56	
FB80100	13,000 u BLOQUE HORM. LISO GRIS 40x20x10 cm C/V	0,67	8,71	
	Costes directos.....			38,38
	10,62% Costes indirectos.....			4,08
	TOTAL EUROS.....			42,46
06BHH80110	m2 FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm C/V Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20 cm, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, rellenos de hormigón, armadura de acero B 400 S, incluso p.p. de avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,024 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,20	
ATC00100	1,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	41,26	
CA00220	2,300 kg ACERO B 400 S	0,68	1,56	
CH04000	0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	1,12	
FB80110	13,000 u BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X20 cm C/V	0,93	12,09	
	Costes directos.....			57,23
	10,62% Costes indirectos.....			6,08
	TOTAL EUROS.....			63,31
06BHH80120	m2 FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm 2 C/V Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón gris de 40x20x20 cm, a dos caras vistas, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, rellenos de hormigón, armadura de acero B 400 S, incluso p.p. de avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,024 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,20	
ATC00100	1,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	43,14	
CA00220	2,300 kg ACERO B 400 S	0,68	1,56	
CH04000	0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	1,12	
FB80110	13,000 u BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X20 cm C/V	0,93	12,09	
	Costes directos.....			59,11
	10,62% Costes indirectos.....			6,28
	TOTAL EUROS.....			65,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHH80200	m2 FÁBRICA ARM. 20 cm ESP. BLOQ. HORM. COLOR LISO 40x20x20 cm C/V Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm, a una cara vista, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de resina epoxi, cada 2 hiladas, incluso relleno de hormigón, vibrado, formación de mocheta, piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00400	0,024 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	53,84	1,29	
ATC00100	1,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	41,26	
CA00220	1,200 kg ACERO B 400 S	0,68	0,82	
CA80030	0,902 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	3,41	
CH04000	0,010 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	0,56	
FB80120	13,000 u BLOQUE HORM. LISO COLOR 40X20X20 cm	1,37	17,81	
	Costes directos.....			65,15
	10,62% Costes indirectos.....			6,92
	TOTAL EUROS.....			72,07
06BHH80210	m2 FÁBRICA ARM. 20 cm ESP. BLOQ. HORM. BLANCO ESTR. 40x20x20 cm C/V Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón en color blanco estriado de 40x20x20 cm, a una cara vista, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de resina epoxi, cada 2 hiladas, incluso relleno de hormigón, vibrado, formación de mocheta, piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00400	0,024 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	53,84	1,29	
ATC00100	1,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	41,26	
CA00220	1,200 kg ACERO B 400 S	0,68	0,82	
CA80030	0,902 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	3,41	
CH04000	0,010 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	0,56	
FB80120	13,000 u BLOQUE HORM. LISO COLOR 40X20X20 cm	1,37	17,81	
	Costes directos.....			65,15
	10,62% Costes indirectos.....			6,92
	TOTAL EUROS.....			72,07
06BHH80220	m2 FÁBRICA ARM. 20 cm ESP. BLOQ. HORM. BLAN. LISO 40x20x20 cm 2 C/V Fábrica armada de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm, a dos caras vistas, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, rellenos de hormigón y armadura, incluso p.p. de formación de mocheta, piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM80990	0,024 m3 MORTERO CEM. BLANCO M10 (1:4) BL II/A-L 42,5 R	119,33	2,86	
ATC00100	1,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	43,14	
CA00220	2,300 kg ACERO B 400 S	0,68	1,56	
CH04000	0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	1,12	
FB80130	14,000 u BLOQUE HORM. BLANCO LISO 40X20X20 cm	1,10	15,40	
	Costes directos.....			64,08
	10,62% Costes indirectos.....			6,81
	TOTAL EUROS.....			70,89

Grupo 06BHL: Hormigón ligero

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BHL00034	m2 FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQ. HORMIGÓN LIGERO C/V Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón ligero de 40x20x20cm, a cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso avitolado de juntas y limpieza del paramento; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
FB00900	12,87€ u BLOQUE HORMIGÓN LIGERO 1 C/V 40x20x20 cm	1,39	17,90	
TO00100	0,875 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,83	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
	Costes directos.....			43,20
	10,62% Costes indirectos.....			4,59
	TOTAL EUROS.....			47,79
06BHL80000	m2 FÁBR. ARMADA 12 cm ESP. BLOQ. HORM. LIGERO 50x20x12 cm Fábrica de 12 cm de espesor, con bloque de hormigón ligero con arcilla expandida de 50x20x12 cm, para revestir, recibido con mortero ligero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, relleno con hormigón ligero aislante HL-25 (1700 kg/m3) y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM82000	0,008 m3 MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5	84,60	0,68	
ATC00100	0,610 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,88	
CA80030	1,250 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	4,72	
CH80200	0,020 m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25	157,08	3,14	
FB80140	10,00€ u BLOQUE HORMIGÓN LIGERO C/ARCILLA EXP. 50x20x12 cm	1,12	11,20	
	Costes directos.....			42,62
	10,62% Costes indirectos.....			4,53
	TOTAL EUROS.....			47,15
06BHL80010	m2 FÁBR. ARMADA 15 cm ESP. BLOQ. HORM. LIGERO 50x20x15 cm Fábrica de 15 cm de espesor, con bloque de hormigón ligero con arcilla expandida de 50x20x15 cm, para revestir, recibido con mortero ligero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, relleno con hormigón ligero aislante HL-25 (1700 kg/m3) y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM82000	0,008 m3 MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5	84,60	0,68	
ATC00100	0,610 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,88	
CA80030	1,250 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	4,72	
CH80200	0,020 m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25	157,08	3,14	
FB80150	10,00€ u BLOQUE HORMIGÓN LIGERO C/ARCILLA EXP. 50x20x15 cm	2,06	20,60	
	Costes directos.....			52,02
	10,62% Costes indirectos.....			5,52
	TOTAL EUROS.....			57,54
06BHL80030	m2 FÁBR. ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. LIGERO 50x20x25 cm Fábrica de 25 cm de espesor, con bloque de hormigón ligero con arcilla expandida de 50x20x15 cm, para revestir, recibido con mortero ligero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, relleno con hormigón ligero aislante HL-25 (1700 kg/m3) y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM82000	0,008 m3 MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5	84,60	0,68	
ATC00100	0,610 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,88	
CA80030	1,250 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	4,72	
CH80200	0,020 m3 HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25	157,08	3,14	
FB80160	10,00€ u BLOQUE HORMIGÓN LIGERO MULTICÁMARA C/ARCILLA EXP. 5	1,90	19,00	
	Costes directos.....			50,42
	10,62% Costes indirectos.....			5,35
	TOTAL EUROS.....			55,77

Grupo 06BHW: Varios

Apartado 06BM: Macizos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 06BMM: Macizos

06BMM80020 m2 FÁBRICA ARMADA BLOQ. HORM. LIG. MACIZO 50x20x25 cm

Fábrica armada de 25 cm de espesor, con bloques macizos de hormigón aligerado de 50x20x25 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de resina epoxi, cada 2 hiladas, incluso relleno de hormigón ligero aislante HL-25 (1700 kg/m3) y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.

AGM82000	0,008 m3	MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5	84,60	0,68	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
CA80030	1,250 kg	ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	4,72	
CH80200	0,020 m3	HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25	157,08	3,14	
FB80200	10,000 u	BLOQUE HORM. ALIGERADO MACIZO 50X20X25 cm	1,98	19,80	
				Costes directos.....	47,10
				10,62% Costes indirectos.....	5,00
				TOTAL EUROS.....	52,10

06BMM80040 m2 FÁBRICA ARMADA BLOQ. HORM. LIG. MACIZO 50x20x30 cm

Fábrica armada de 25 cm de espesor, con bloques macizos de hormigón aligerado de 50x20x30 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, y armadura triangulada de acero AHT-500 con recubrimiento de resina epoxi, cada 2 hiladas, incluso relleno de hormigón ligero aislante HL-20 (1700 kg/m3) y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.

AGM82000	0,008 m3	MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5	84,60	0,68	
ATC00100	0,610 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,88	
CA80030	1,250 kg	ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	4,72	
CH80200	0,020 m3	HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25	157,08	3,14	
FB80210	10,000 u	BLOQUE HORM. ALIGERADO MACIZO 50X20X30 cm	2,48	24,80	
				Costes directos.....	56,22
				10,62% Costes indirectos.....	5,97
				TOTAL EUROS.....	62,19

Grupo 06BMW: Varios

Apartado 06BW: Varios

Grupo 06BWW: Varios

06BWW80050 m2 CERRAM. 2 HOJAS FAB. BLOQ. HORM. C/V Y LAD. H/D 20+7 cm

Cerramiento con dos hojas, realizado con fábrica vista de bloques de hormigón de 40x20x12 cm la hoja exterior, cámara de aire de 5 cm, y tabicón de ladrillo H/D de 7 cm de espesor la hoja interior, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N. Medida deduciendo huecos.

AGM00500	0,012 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,60	
FB80115	13,000 u	BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X12 C/V	0,82	10,66	
FL00400	0,037 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,48	
TO00100	1,520 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	29,23	
TP00100	0,760 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	13,89	
				Costes directos.....	56,86
				10,62% Costes indirectos.....	6,04
				TOTAL EUROS.....	62,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06BWW80100	m2 CERRAM. 2 HOJAS FAB. BLOQ. HORM. Y LAD. H/D 20+7 cm Cerramiento con dos hojas, realizado con fábrica de bloques de hormigón de 40x20x12 cm la hoja exterior, cámara de aire de 5 cm, y tabicón de ladrillo H/D de 7 cm de espesor la hoja interior, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,60	
FB00500	13,00(u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x12 cm	0,56	7,28	
FL00400	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,48	
TO00100	1,520 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	29,23	
TP00100	0,760 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,89	
	Costes directos.....			53,48
	10,62% Costes indirectos.....			5,68
	TOTAL EUROS.....			59,16

Subcapítulo 06C: CANTERÍA

Apartado 06CA: Arcos y bóvedas

Grupo 06CAA: Arcos

Grupo 06CAB: Bóvedas

Grupo 06CAW: Varios

Apartado 06CM: Mampostería

Grupo 06CMC: Concertada

06CMC80000	m3 MAMPOST. CONCERTADA CALIZA 1 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería concertada de piedra caliza a una cara vista, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	15,02	
FS80035	1,200 m3 PIEDRA CALIZA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA	269,00	322,80	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	4,550 h AYUDANTE	18,42	83,81	
TO02100	4,550 h OFICIAL 1ª	19,23	87,50	
	Costes directos.....			509,22
	10,62% Costes indirectos.....			54,08
	TOTAL EUROS.....			563,30

06CMC80010	m3 MAMPOST. CONCERTADA CALIZA 2 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería concertada de piedra caliza a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N M5, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	15,02	
FS80035	1,300 m3 PIEDRA CALIZA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA	269,00	349,70	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	5,200 h AYUDANTE	18,42	95,78	
TO02100	5,200 h OFICIAL 1ª	19,23	100,00	
	Costes directos.....			560,69
	10,62% Costes indirectos.....			59,55
	TOTAL EUROS.....			620,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CMC80020	m3 MAMPOST. CONCERTADA GRANITO 1 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería concertada de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	15,02	
FS80025	1,200 m3 PIEDRA GRANÍTICA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA	270,00	324,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	4,550 h AYUDANTE	18,42	83,81	
TO02100	4,550 h OFICIAL 1ª	19,23	87,50	
	Costes directos.....			510,42
	10,62% Costes indirectos.....			54,21
	TOTAL EUROS.....			564,63
06CMC80030	m3 MAMPOST. CONCERTADA GRANITO 2 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería concertada de piedra granítica a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N M5, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,350 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	17,52	
FS80025	1,300 m3 PIEDRA GRANÍTICA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA	270,00	351,00	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	5,200 h AYUDANTE	18,42	95,78	
TO02100	5,200 h OFICIAL 1ª	19,23	100,00	
	Costes directos.....			564,49
	10,62% Costes indirectos.....			59,95
	TOTAL EUROS.....			624,44
Grupo 06CMK: Careada				
06CMK80010	m3 MAMPOST. CAREADA CALIZA 1 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería careada de piedra caliza a una cara vista, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,320 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	16,02	
FS80030	1,200 m3 PIEDRA CALIZA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA	111,00	133,20	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	3,900 h AYUDANTE	18,42	71,84	
TO02100	3,900 h OFICIAL 1ª	19,23	75,00	
	Costes directos.....			296,15
	10,62% Costes indirectos.....			31,45
	TOTAL EUROS.....			327,60
06CMK80020	m3 MAMPOST. CAREADA GRANITO 1 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería careada de piedra granítica a una cara vista, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,320 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	16,02	
FS80020	1,200 m3 PIEDRA GRANÍTICA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA	112,00	134,40	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	3,900 h AYUDANTE	18,42	71,84	
TO02100	3,900 h OFICIAL 1ª	19,23	75,00	
	Costes directos.....			297,35
	10,62% Costes indirectos.....			31,58
	TOTAL EUROS.....			328,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CMK80030	m2 MAMPOST. LAJAS DE PIZARRA 1 C/V EN SECO Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm de espesor a una cara vista, colocada en seco, incluso cama de asiento de 5 cm de espesor con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
FS80200	0,330 t LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 cm	109,56	36,15	
TA00100	1,600 h AYUDANTE	18,42	29,47	
TO02100	1,600 h OFICIAL 1ª	19,23	30,77	
	Costes directos.....			96,79
	10,62% Costes indirectos.....			10,28
	TOTAL EUROS.....			107,07
06CMK80040	m2 MAMPOST. LAJAS DE PIZARRA 1 C/V CON MORTERO Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm de espesor a una cara vista, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,070 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,50	
FS80200	0,330 t LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 cm	109,56	36,15	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	1,700 h AYUDANTE	18,42	31,31	
TO02100	1,700 h OFICIAL 1ª	19,23	32,69	
	Costes directos.....			103,84
	10,62% Costes indirectos.....			11,03
	TOTAL EUROS.....			114,87
Grupo 06CMO: Ordinaria				
06CMO80000	m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA EN SECO 1 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista, con perpiaños para arriostamiento transversal y ripios de acañamiento, colocada en seco, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso cama de asiento de 5 cm de espesor con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,50	
FS80010	1,300 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA	70,00	91,00	
TA00100	2,300 h AYUDANTE	18,42	42,37	
TO02100	2,300 h OFICIAL 1ª	19,23	44,23	
	Costes directos.....			180,10
	10,62% Costes indirectos.....			19,13
	TOTAL EUROS.....			199,23
06CMO80010	m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA REVESTIR HASTA 50 cm ESP. Mampostería ordinaria de piedra caliza para revestir, con perpiaños para arriostamiento transversal y ripios de acañamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros hasta 50 cm de espesor. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	15,02	
FS80010	1,150 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA	70,00	80,50	
TA00100	1,265 h AYUDANTE	18,42	23,30	
TO00100	1,265 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	24,33	
	Costes directos.....			143,15
	10,62% Costes indirectos.....			15,20
	TOTAL EUROS.....			158,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CMO80020	m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista, con perpiaños para arriostamiento transversal y ripios de acañamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	15,02	
FS80010	1,200 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA	70,00	84,00	
TA00100	2,950 h AYUDANTE	18,42	54,34	
TO02100	2,950 h OFICIAL 1ª	19,23	56,73	
	Costes directos.....			210,09
	10,62% Costes indirectos.....			22,31
	TOTAL EUROS.....			232,40
06CMO80030	m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 2 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras vistas, con perpiaños para arriostamiento transversal y ripios de acañamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N M5, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,350 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	17,52	
FS80010	1,300 m3 PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA	70,00	91,00	
TA00100	3,600 h AYUDANTE	18,42	66,31	
TO02100	3,600 h OFICIAL 1ª	19,23	69,23	
	Costes directos.....			244,06
	10,62% Costes indirectos.....			25,92
	TOTAL EUROS.....			269,98
06CMO80040	m3 MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 1 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, con perpiaños para arriostamiento transversal y ripios de acañamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	15,02	
FS80000	1,200 m3 PIEDRA GRANÍTICA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA	64,00	76,80	
TA00100	2,950 h AYUDANTE	18,42	54,34	
TO02100	2,950 h OFICIAL 1ª	19,23	56,73	
	Costes directos.....			202,89
	10,62% Costes indirectos.....			21,55
	TOTAL EUROS.....			224,44
06CMO80060	m3 MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 2 C/V HASTA 50 cm ESP. Mampostería ordinaria de piedra granítica a dos caras vistas, con perpiaños para arriostamiento transversal y ripios de acañamiento, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,350 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	17,52	
FS80000	1,300 m3 PIEDRA GRANÍTICA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA	64,00	83,20	
TA00100	3,600 h AYUDANTE	18,42	66,31	
TO02100	3,600 h OFICIAL 1ª	19,23	69,23	
	Costes directos.....			236,26
	10,62% Costes indirectos.....			25,09
	TOTAL EUROS.....			261,35

Grupo 06CMW: Varios

Apartado 06CS: Sillería

Grupo 06CSJ: Sillarejos

Grupo 06CSS: Sillares

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CSS80000	m3 FÁBRICA SILLARES CALIZA 1 C/V ASERRADA HASTA 50 cm ESP. Fábrica de sillería de piedra caliza a una cara vista aserrada, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,150 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	7,51	
FS80040	1,050 m3 PIEDRA CALIZA EN SILLARES	819,00	859,95	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	4,100 h AYUDANTE	18,42	75,52	
TO02100	4,100 h OFICIAL 1ª	19,23	78,84	
	Costes directos.....			1.022,01
	10,62% Costes indirectos.....			108,54
	TOTAL EUROS.....			1.130,55
06CSS80010	m3 FÁBRICA SILLARES CALIZA 1 C/V ABUJARDADA HASTA 50 cm ESP. Fábrica de sillería de piedra caliza a una cara vista abujardada, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,150 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	7,51	
FS80040	1,050 m3 PIEDRA CALIZA EN SILLARES	819,00	859,95	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	4,900 h AYUDANTE	18,42	90,26	
TO02100	4,900 h OFICIAL 1ª	19,23	94,23	
	Costes directos.....			1.052,14
	10,62% Costes indirectos.....			111,74
	TOTAL EUROS.....			1.163,88
06CSS80020	m3 FÁBRICA SILLARES CALIZA 1 C/V APOMAZADA HASTA 50 cm ESP. Fábrica de sillería de piedra caliza a una cara vista apomazada, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espesor, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,150 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	7,51	
FS80040	1,050 m3 PIEDRA CALIZA EN SILLARES	819,00	859,95	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	5,400 h AYUDANTE	18,42	99,47	
TO02100	5,400 h OFICIAL 1ª	19,23	103,84	
	Costes directos.....			1.070,96
	10,62% Costes indirectos.....			113,74
	TOTAL EUROS.....			1.184,70
06CSS80100	m3 FÁBRICA SILLARES GRANITO 1 C/V ASERRADA HASTA 50 cm ESP. Fábrica de sillares de piedra granítica a una cara vista aserrada, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espeso, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,150 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	7,51	
FS80060	1,050 m3 PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES	742,00	779,10	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	4,250 h AYUDANTE	18,42	78,28	
TO02100	4,250 h OFICIAL 1ª	19,23	81,73	
	Costes directos.....			946,81
	10,62% Costes indirectos.....			100,55
	TOTAL EUROS.....			1.047,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CSS80110	m3 FÁBRICA SILLARES GRANITO 1 C/V ABUJARDADA HASTA 50 cm ESP. Fábrica de sillares de piedra granítica a una cara vista abujardada, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espeso, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,150 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	7,51	
FS80060	1,050 m3 PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES	742,00	779,10	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	5,050 h AYUDANTE	18,42	93,02	
TO02100	5,050 h OFICIAL 1ª	19,23	97,11	
	Costes directos.....			976,93
	10,62% Costes indirectos.....			103,75
	TOTAL EUROS.....			1.080,68

06CSS80120	m3 FÁBRICA SILLARES GRANITO 1 C/V APOMAZADA HASTA 50 cm ESP. Fábrica de sillares de piedra granítica a una cara vista apomazada, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 50 cm de espeso, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,150 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	7,51	
FS80060	1,050 m3 PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES	742,00	779,10	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
TA00100	5,550 h AYUDANTE	18,42	102,23	
TO02100	5,550 h OFICIAL 1ª	19,23	106,73	
	Costes directos.....			995,76
	10,62% Costes indirectos.....			105,75
	TOTAL EUROS.....			1.101,51

Grupo 06CSW: Varios

Apartado 06CW: Varios

Grupo 06CWW: Varios

06CWW80000	m DINTEL DE PIEDRA CALIZA LABRADA ABUJARDADA 10x30 cm Dintel con piedra caliza labrada, de sección 10x30 cm, con acabado abujardado en las caras vistas, recibida con mortero M5 (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso matado de cantos vistos, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada por la arista interior del hueco.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
FS80500	1,000 m MOCHETA/DINTEL PIEDRA CALIZA LABRADA 10x30 cm	40,00	40,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,385 h AYUDANTE	18,42	7,09	
TO02100	0,385 h OFICIAL 1ª	19,23	7,40	
	Costes directos.....			55,08
	10,62% Costes indirectos.....			5,85
	TOTAL EUROS.....			60,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CWW80050	m DINTEL DE PIEDRA GRANÍTICA LABRADA ABUJARDADA 10x30 cm Dintel con piedra granítica labrada, de sección 10x30 cm, con acabado abujardado en las caras vistas, recibida con mortero M5 (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso matado de cantos vistos, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada por la arista interior del hueco.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
FS80600	1,000 m MOCHETA/DINTEL PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 10x30 cm	22,00	22,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,385 h AYUDANTE	18,42	7,09	
TO02100	0,385 h OFICIAL 1ª	19,23	7,40	
	Costes directos.....			37,08
	10,62% Costes indirectos.....			3,94
	TOTAL EUROS.....			41,02
06CWW81000	m MOCHETA DE PIEDRA CALIZA LABRADA ABUJARDADA 10x30 cm Mocheta de 30 cm de anchura con piedra caliza labrada, de sección 10x30 cm, con acabado abujardado en las caras vistas, recibida con mortero M5 (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso matado de cantos vistos, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada por la arista interior del hueco.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
FS80500	1,000 m MOCHETA/DINTEL PIEDRA CALIZA LABRADA 10x30 cm	40,00	40,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,385 h AYUDANTE	18,42	7,09	
TO02100	0,385 h OFICIAL 1ª	19,23	7,40	
	Costes directos.....			55,08
	10,62% Costes indirectos.....			5,85
	TOTAL EUROS.....			60,93
06CWW81050	m MOCHETA DE PIEDRA GRANÍTICA LABRADA ABUJARDADA 10x30 cm Mocheta de 30 cm de anchura con piedra granítica labrada, de sección 10x30 cm, con acabado abujardado en las caras vistas, recibida con mortero M5 (1:6) de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso matado de cantos vistos, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada por la arista interior del hueco.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
FS80600	1,000 m MOCHETA/DINTEL PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 10x30 cm	22,00	22,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,385 h AYUDANTE	18,42	7,09	
TO02100	0,385 h OFICIAL 1ª	19,23	7,40	
	Costes directos.....			37,08
	10,62% Costes indirectos.....			3,94
	TOTAL EUROS.....			41,02
06CWW82000	m CORNISA DE PIEDRA CALIZA LABRADA DE SECCIÓN CAPAZ 25x25 cm Cornisa con piedra caliza labrada, de sección capaz 25x25 cm, moldurada con forma de pecho de paloma o similar, con acabado abujardado en las cara vistas, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,016 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,80	
FS84000	1,000 m CORNISA PIEDRA CALIZA LABRADA 25x25 cm	92,00	92,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,600 h AYUDANTE	18,42	11,05	
TO02100	0,600 h OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
	Costes directos.....			115,48
	10,62% Costes indirectos.....			12,26
	TOTAL EUROS.....			127,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CWW82100	m CORNISA DE PIEDRA GRANÍTICA LABRADA DE SECCIÓN CAPAZ 25x25 cm Cornisa con piedra granítica labrada, de sección capaz 25x25 cm, moldurada con forma de pecho de paloma o similar, con acabado abujardado en las cara vistas, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,016 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,80	
FS84100	1,000 m CORNISA GRANÍTICA LABRADA 25x25 cm	83,00	83,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,600 h AYUDANTE	18,42	11,05	
TO02100	0,600 h OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
	Costes directos.....			106,48
	10,62% Costes indirectos.....			11,31
	TOTAL EUROS.....			117,79
06CWW83000	m IMPOSTA CON PIEDRA CALIZA LABRADA 15x40 cm Imposta con piedra caliza labrada, de sección 40x15 cm, con acabado moldurado en las cara vista, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
FS81000	1,000 m IMPOSTA PIEDRA CALIZA LABRADA 15x40 cm	73,00	73,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,500 h AYUDANTE	18,42	9,21	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
	Costes directos.....			92,42
	10,62% Costes indirectos.....			9,82
	TOTAL EUROS.....			102,24
06CWW83100	m IMPOSTA CON PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 5x40 cm Imposta con piedra granítica labrada, de sección 40x15 cm, con acabado moldurado en las cara vista, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, incluso rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
FS81100	1,000 m IMPOSTA PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 15x40 cm	67,00	67,00	
GC00200	0,001 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,09	
TA00100	0,500 h AYUDANTE	18,42	9,21	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
	Costes directos.....			86,42
	10,62% Costes indirectos.....			9,18
	TOTAL EUROS.....			95,60
06CWW84000	m VIERTAGUAS DE PIEDRA GRANÍTICA 30x3 cm Vieriteaguas de piedra granítica labrada de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón y acabado apomazado en las caras vistas, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso matado de cantos vistos, rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL80600	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	179,69	0,18	
AGM01600	0,009 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,75	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW00850	1,000 m ALFÉIZAR PIEDRA GRANÍTICA GRIS C/GOTERÓN 30x3 cm	21,00	21,00	
RW01900	0,400 m JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
	Costes directos.....			33,70
	10,62% Costes indirectos.....			3,58
	TOTAL EUROS.....			37,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06CWW84100	m VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA 30x3 cm Vieriteaguas de piedra caliza labrada de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón y acabado apomazado en las caras vistas, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso matado de cantos vistos, rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL80600	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	179,69	0,18	
AGM00500	0,014 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,70	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
RW00800	1,020 m ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN 30x3 cm	42,00	42,84	
RW01900	0,400 m JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
	Costes directos.....			63,00
	10,62% Costes indirectos.....			6,69
	TOTAL EUROS.....			69,69

Apartado 06CX: Mixtas

Grupo 06CXW: Varios

Grupo 06CXX: Mixtas

Subcapítulo 06D: DIVISIONES

Apartado 06DP: Tabiquería prefabricada

Grupo 06DPC: Placas de yeso laminado

06DPC80370	m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO C/ALMA CEL. 10+30+10 (50 mm) Tabique formado por dos placas de yeso laminado de 10 mm de espesor sobre alma celular de 30 mm, y espesor final de 50 mm, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP00500	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	2,50	2,62	
FP01000	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO CON RELLENO CELULAR 10+30+10	17,41	18,28	
FP01800	0,800 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,82	
TA00200	0,150 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,76	
TO00900	0,150 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			28,06
	10,62% Costes indirectos.....			2,98
	TOTAL EUROS.....			31,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06DPC80400	m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+46+13 (72 mm) Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 72 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP00500	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	2,50	2,62	
FP01200	2,000 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	8,32	
FP01800	0,800 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,82	
TA00200	0,220 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,05	
TO00900	0,220 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	4,23	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,22
	TOTAL EUROS.....			23,11
06DPC80410	m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm) Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP00600	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	3,06	3,21	
FP01200	2,000 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	8,32	
FP01800	0,800 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,82	
TA00200	0,260 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,79	
TO00900	0,260 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	5,00	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			23,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,45
	TOTAL EUROS.....			25,56
06DPC80415	m2 TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+46+13+13 (98 mm) Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor por cada cara y espesor final de 98 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP01200	4,200 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	17,47	
FP01800	1,600 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	1,63	
TA00200	0,300 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	5,53	
TO00900	0,300 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	5,77	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
FP00500	1,000 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	2,50	2,50	
	Costes directos.....			34,15
	10,62% Costes indirectos.....			3,63
	TOTAL EUROS.....			37,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06DPC80420	m2 TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm) Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espesor final de 130 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP00600	1,000 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	3,06	3,06	
FP01300	4,200 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	4,82	20,24	
FP01800	0,800 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,82	
TA00200	0,340 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	6,26	
TO00900	0,340 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	6,54	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			38,45
	10,62% Costes indirectos.....			4,08
	TOTAL EUROS.....			42,53
06DPC80540	m2 TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130 mm) RF Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espesor final de 150 mm, resistentes al fuego (RF), cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP00600	1,000 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	3,06	3,06	
FP01800	0,900 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,92	
FP80020	4,200 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 15mm RESISTENTE AL FUEGO	6,43	27,01	
TA00200	0,370 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	6,82	
TO00900	0,370 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	7,12	
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
WW00400	0,470 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,14	
	Costes directos.....			45,37
	10,62% Costes indirectos.....			4,82
	TOTAL EUROS.....			50,19
06DPC80600	m2 TABIQUE DOBLE ESTRUCT. PL. YESO LAM. (13x2+46x2+13x2) 144 mm Tabique de doble estructura formado por con dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor por cada cara y espesor final de 144 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a doble entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP01200	4,200 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	17,47	
FP01800	0,900 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,92	
TA00200	0,410 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,55	
TO00900	0,410 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	7,88	
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
WW00400	0,470 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,14	
FP00500	2,000 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	2,50	5,00	
	Costes directos.....			39,26
	10,62% Costes indirectos.....			4,17
	TOTAL EUROS.....			43,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06DPC80610	m2 TABIQUE DOBLE ESTRUCT. PL. YESO LAM. (15x2+70x2+15x2) 200 mm Tabique de doble estructura formado por con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espesor final de 200 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a doble entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.			
FP00600	2,000 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAM	3,06	6,12	
FP01300	4,200 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	4,82	20,24	
FP01800	0,900 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,92	
TA00200	0,450 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	8,29	
TO00900	0,450 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	8,65	
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
WW00400	0,470 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,14	
	Costes directos.....			44,66
	10,62% Costes indirectos.....			4,74
	TOTAL EUROS.....			49,40

Grupo 06DPW: Varios

Grupo 06DPY: Paneles de yeso

06DPY00001	m2 TABIQUE PANELES MACIZOS YESO 66X50X7 cm Tabique con paneles macizos de yeso YF, de 66x50x7 cm machihembrado, tomadas con pasta de yeso, incluso nivelación, apertura de enjarjes, repaso de juntas y p.p. de macizado de ángulos de cercos, lámina impermeabilizante de 3 mm y pequeño material; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido a cinta corrida.			
AGY00100	0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,52	
FP01900	1,000 m2 PLACA DE YESO YF EN PIEZAS 66x50x7 cm	3,99	3,99	
TO00900	0,230 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	4,42	
TP00100	0,230 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI02100	0,056 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm	3,94	0,22	
XT14000	0,002 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,36	
	Costes directos.....			14,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,49
	TOTAL EUROS.....			15,50

06DPY80010	m2 TABICÓN PANELES MACIZOS YESO 66x25x10 cm Tabique con paneles macizos de yeso YF, de 66x25x10 cm machihembrado, tomadas con pasta de yeso, incluso nivelación, apertura de enjarjes, repaso de juntas y p.p. de macizado de ángulos de cercos, lámina impermeabilizante 3 mm y pequeño material; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido a cinta corrida.			
AGY00100	0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,52	
FP80050	1,000 m2 PANEL DE YESO YF EN PIEZAS 66x50x10 cm	5,60	5,60	
TO00900	0,230 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	4,42	
TP00100	0,230 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI02100	0,056 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm	3,94	0,22	
XT14000	0,002 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,36	
	Costes directos.....			15,62
	10,62% Costes indirectos.....			1,66
	TOTAL EUROS.....			17,28

Apartado 06DS: Tabiques sencillos

Grupo 06DSS: Tabiques sencillos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06DSS00001	m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
TO00100	0,266 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,12	
TP00100	0,133 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,43	
	Costes directos.....			10,35
	10,62% Costes indirectos.....			1,10
	TOTAL EUROS.....			11,45
06DSS00002	m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/YESO Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con pasta de yeso YG; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGY00100	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,04	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
TO00100	0,266 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,12	
TP00100	0,133 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,43	
	Costes directos.....			10,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,15
	TOTAL EUROS.....			12,02
06DSS80000	m2 TABIQUE PALOMERO LADRILLO H/S C/MORTERO Tabique palomero de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,31	
FL00500	0,028 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	1,73	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			7,72
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,54
06DSS80005	m2 TABIQUE RASILLA 30x15x4 cm C/MORTERO Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo rasilla de 30x15x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,007 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,36	
FL80010	0,023 mu LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 30x15x4 cm	140,00	3,22	
TO00100	0,230 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,42	
TP00100	0,115 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,10	
	Costes directos.....			10,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,17
06DSS80010	m2 TABIQUE RASILLA 40x20x4 cm C/MORTERO Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo rasilla de 40x20x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
FL80020	0,013 mu LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 40x20x4 cm	200,00	2,60	
TO00100	0,155 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,98	
TP00100	0,077 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,41	
	Costes directos.....			7,25
	10,62% Costes indirectos.....			0,77
	TOTAL EUROS.....			8,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 06DT: Tabicones				
Grupo 06DTD: Huevo doble				
06DTD00001	m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,019 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,98	
FL00300	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	3,10	
TO00100	0,320 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,15	
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
	Costes directos.....			13,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,55
06DTD00002	m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,014 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,72	
FL00400	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,48	
TO00100	0,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			11,71
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,95
06DTD80050	m2 TABICÓN PALOMERO DE LADRILLO H/D 7 cm Tabicón palomero de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,007 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,36	
FL00400	0,020 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	1,34	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
	Costes directos.....			9,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,02
	TOTAL EUROS.....			10,66
06DTD80100	m2 TABICÓN GRAN FORMATO H/D 70x43,5x6,8 cm Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble gran formato 70x43,5x6,8 cm, recibido con pasta de yeso negro YF; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGY00100	0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,63	
FL80060	0,003 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x43,5x6,8 cm	4.450,00	13,35	
TO00100	0,147 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,83	
TP00100	0,073 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,33	
	Costes directos.....			18,14
	10,62% Costes indirectos.....			1,93
	TOTAL EUROS.....			20,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06DTD80120	m2 TABICÓN GRAN FORMATO H/D 70x50,5x6,8 cm Tabicón de ladrillo gran formato de 70x50,5x6,8 cm, recibido con pasta de yeso negro YF, incluso bandas elásticas; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGY00100	0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,52	
FL80070	0,003 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x50,5x6,8 cm	4.480,00	13,44	
TO00100	0,145 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,79	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
	Costes directos.....			18,03
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,94

06DTD80150	m2 TABICÓN GRAN FORMATO H/D 70x40x9,80 cm Tabicón de ladrillo gran formato de 70x40x9,8 cm, recibido con pasta de yeso negro YF, incluso bandas elásticas; según CTE. Medido a cinta corrida.			
AGY00100	0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,63	
FL80075	0,003 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x40x9,8 cm	4.500,00	13,50	
TO00100	0,166 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,19	
TP00100	0,083 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,52	
	Costes directos.....			18,84
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,84

Grupo 06DTG: Gafa

06DTG00001	m2 TABICÓN DE LADRILLO GAFA 7 cm ESP. Tabicón de ladrillo gafa de 25X11,5X7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante. Medido a cinta corrida.			
AGM00800	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,62	
FL00200	0,037 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	3,02	
TO00100	0,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			12,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,44

Grupo 06DTW: Varios

06DTW80120	m2 TABICÓN LAD. H/D 7 cm GRAN FORMATO TRASDOS. PL. YESO 13 mm Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble gran formato de 70x50,5x6,8 cm, tomado con pasta de agarre, trasdósado con una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, recibido con pasta de agarre en toda la superficie, incluso nivelación, encintado y repaso de juntas. Medido deduciendo huecos.			
FL80070	0,003 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x50,5x6,8 cm	4.480,00	13,44	
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
GP80000	2,900 kg PASTA AGARRE UNIÓN LADRILLOS GRAN FORMATO	0,18	0,52	
GP80010	3,500 kg PASTA AGARRE PARA PEGADO PANEL YESO LAMINADO	0,18	0,63	
TO00100	0,590 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,35	
TP00100	0,240 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,39	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			35,12
	10,62% Costes indirectos.....			3,73
	TOTAL EUROS.....			38,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06DTW80160	m2 TABICÓN LAD. H/D 7 cm GRAN FORMATO TRASDOS. 2 PL. YESO 13 mm			
	Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble gran formato de 70x50,5x6,8 cm, tomado con pasta de agarre, trasdósado a doble cara con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, recibido con pasta de agarre en toda la superficie, incluso nivelación, encintado y repaso de juntas. Medido deduciendo huecos.			
FL80070	0,003 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x50,5x6,8 cm	4.480,00	13,44	
FP01200	2,100 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	8,74	
GP80000	3,000 kg PASTA AGARRE UNIÓN LADRILLOS GRAN FORMATO	0,18	0,54	
GP80010	7,000 kg PASTA AGARRE PARA PEGADO PANEL YESO LAMINADO	0,18	1,26	
TO00100	0,780 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	15,00	
TP00100	0,560 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,24	
WW00400	3,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,05	
	Costes directos.....			50,27
	10,62% Costes indirectos.....			5,34
	TOTAL EUROS.....			55,61
06DTW80170	m2 TABICÓN LAD. H/D 10 cm GRAN FORMATO TRASDOS. PL. YESO 13 mm			
	Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble gran formato de 70x40x9,8 cm, tomado con pasta de agarre, trasdósado con una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, recibido con pasta de agarre en toda la superficie, incluso nivelación, encintado y repaso de juntas. Medido deduciendo huecos.			
FL80075	0,003 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x40x9,8 cm	4.500,00	13,50	
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
GP80000	3,200 kg PASTA AGARRE UNIÓN LADRILLOS GRAN FORMATO	0,18	0,58	
GP80010	3,500 kg PASTA AGARRE PARA PEGADO PANEL YESO LAMINADO	0,18	0,63	
TO00100	0,630 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,11	
TP00100	0,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
WW00400	3,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,05	
	Costes directos.....			36,99
	10,62% Costes indirectos.....			3,93
	TOTAL EUROS.....			40,92
06DTW80500	m2 DOBLE TABICÓN LAD. H/D 7 cm C/AISLAM. ACUST. 48,5 dBA			
	Doble tabicón de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con panel intermedio de lana mineral de 25 mm de espesor, adherido a una cara con cemento cola, guarnecidas las caras exteriores de yeso negro YG de 12 mm de espesor, incluso nivelación, encintado y repaso de juntas; para un aislamiento acústico a ruido aéreo de 48,5 dBA. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,030 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,50	
AGY00100	0,024 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	2,50	
FL00400	0,066 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	4,42	
TO00100	1,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	25,00	
TP00100	0,680 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,43	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,35	
XT80000	1,050 m2 PANEL DE LANA MINERAL DE 25 mm	6,22	6,53	
	Costes directos.....			55,93
	10,62% Costes indirectos.....			5,94
	TOTAL EUROS.....			61,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)	
06DTW80600	m2 DOBLE TABICÓN LAD. H/D GRAN FORMATO C/AISLAM. ACÚST. 52,8 dBA Doble tabicón de ladrillo hueco doble gran formato de 70x50,5x6,8 cm, recibido con pasta de agarre, con panel intermedio de lana mineral de 15 mm de espesor, con placas de yeso laminado YP de 13 mm de espesor adheridos a las dos caras exteriores, recibidas con pasta de agarre extendida en toda la superficie, incluso nivelación, encintado y repaso de juntas; para conseguir un aislamiento acústico a ruido aéreo de 52,8 dBA. Medido deduciendo huecos.				
FL80070	0,006 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x50,5x6,8 cm	4.480,00	26,88		
FP01200	2,100 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	8,74		
GP80000	6,000 kg PASTA AGARRE UNIÓN LADRILLOS GRAN FORMATO	0,18	1,08		
GP80010	7,000 kg PASTA AGARRE PARA PEGADO PANEL YESO LAMINADO	0,18	1,26		
TO00100	1,160 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	22,31		
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05		
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55		
WW00400	2,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75		
XT80010	1,050 m2 PANEL DE LANA MINERAL DE 15 mm	3,55	3,73		
				Costes directos.....	75,35
				10,62% Costes indirectos.....	8,00
				TOTAL EUROS.....	83,35

Apartado 06DW: Varios

Grupo 06DWW: Varios

Subcapítulo 06E: CERRAMIENTOS ESPECIALES

Apartado 06EB: Muros bioclimáticos

Grupo 06EBT: Muros trombe

06EBT80000	m2 MURO TROMBE C/FABR. DE LADRILLO Muro trombe constituido por fábrica de ladrillo cara vista de 25x11,5x5 cm de un pie de espesor, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, dejando huecos para ventilación en zona superior e inferior de muro, colocación de rejillas, estructura fija de aluminio anodizado en color natural con un 20% en superficies practicables compuesta por bastidor de 80x40 mm anclado a la fábrica, cámara de aire de 20 cm, luna de vidrio templado de 6 mm de espesor sellada con silicona en unión con perfilera, incluso nivelación y rejuntado; según CTE. Medida deduciendo huecos.				
AGM00300	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	0,18		
AGM00500	0,060 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,00		
FL01100	0,136 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	18,57		
KL80000	1,000 m2 MAMPARA 20% PRACTICABLE P/ACRISTALAR 100%	122,23	122,23		
KW03900	1,000 u REJILLA AIREACIÓN 200 cm2	9,22	9,22		
TA00100	1,885 h AYUDANTE	18,42	34,72		
TO00100	1,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	25,00		
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85		
TO01700	0,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,46		
VL80000	1,006 m2 LUNA TEMPLADA SECURIT INCOLORA 6 mm	35,78	35,99		
WW00300	8,830 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,86		
				Costes directos.....	271,08
				10,62% Costes indirectos.....	28,79
				TOTAL EUROS.....	299,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06EBT80100	m2 MURO TROMBE C/MURO DE HORMIGÓN			
	Muro trombe constituido por muro de hormigón armado HA-25/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 25 cm de espesor, con una cuantía de 60 kg/m3, encofrado y desencofrado a dos caras, vibrado y curado, dejando huecos para ventilación en zona superior e inferior de muro, colocación de rejillas, estructura fija de aluminio anodizado en color natural con un 20% en superficies practicables compuesta por bastidor de 80x40 mm anclado al muro, cámara de aire de 20 cm, luna de vidrio templado de 8 mm de espesor sellada con silicona en unión con perfilera. Medida deduciendo huecos.			
AGM00300	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	0,18	
CA00320	1,100 kg ACERO B 500 S	0,81	0,89	
CH02920	1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Ila, SUMINISTRADO	60,26	63,27	
CM00300	0,007 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,58	
CM00900	0,550 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	8,43	4,64	
CW00600	0,007 l DESENCOFRANTE	1,72	0,01	
KL80000	1,000 m2 MAMPARA 20% PRACTICABLE P/ACRISTALAR 100%	122,23	122,23	
KW03900	1,000 u REJILLA AIREACIÓN 200 cm2	9,22	9,22	
TA00100	1,669 h AYUDANTE	18,42	30,74	
TO00400	1,070 h OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	20,58	
TO00600	0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,27	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TO01700	0,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,46	
VL80000	1,006 m2 LUNA TEMPLADA SECURIT INCOLORA 6 mm	35,78	35,99	
WW00300	8,830 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,86	
WW00400	1,830 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,55	
WW80010	0,040 kg PUNTAS 20x100 cm	7,42	0,30	
		Costes directos.....		312,62
		10,62% Costes indirectos.....		33,20
		TOTAL EUROS.....		345,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06EBT80200	m2 MURO TROMBE C/FABR. DE LADRILLO Y PROTEC. SOLAR			
	Muro trombe constituido por fábrica de ladrillo toско de 24x11,5x7 cm de un pie de espesor, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, dejando huecos para ventilación en zona superior e inferior de muro, colocación de rejillas, enfoscado exterior, acabado con imprimación y dos manos de pintura negra previa limpieza del paramento, estructura fija de aluminio anodizado en color natural con un 20% en superficies practicables compuesta por bastidor de 80x40 mm anclado a la fábrica, cámara de aire de 20 cm, luna de vidrio templado de 6 mm de espesor sellada con silicona en unión con perfilera, entramado protector solar anclado a forjados con celosía de lamas orientables de 145 mm de PVC con sistema de bloqueo, montada sobre estructura de aluminio anodizado fijada mediante tornillos, incluso nivelación y rejuntado; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00300	0,023 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,36	
AGM00500	0,055 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,75	
FL80185	0,105 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm	92,50	9,71	
KL80000	1,000 m2 MAMPARA 20% PRACTICABLE P/ACRISTALAR 100%	122,23	122,23	
KP80000	1,000 m2 CELOSÍA PVC ORIENTABLE ESTÁNDAR	147,09	147,09	
KW03900	1,000 u REJILLA AIREACIÓN 200 cm2	9,22	9,22	
TA00100	1,352 h AYUDANTE	18,42	24,90	
TO01000	0,150 h OF. 1ª PINTOR	19,23	2,88	
TO01600	0,550 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	10,58	
TO01700	0,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,46	
TO02100	1,117 h OFICIAL 1ª	19,23	21,48	
TP00100	0,850 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,54	
VL80000	1,006 m2 LUNA TEMPLADA SECURIT INCOLORA 6 mm	35,78	35,99	
WW00300	11,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,49	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
		Costes directos.....		424,28
		10,62% Costes indirectos.....		45,06
		TOTAL EUROS.....		469,34

Grupo 06EBW: Varios

Apartado 06EV: Fachadas ventiladas

Grupo 06EVC: Cerámicas

06EVC80150	m2 FACHADA VENTILADA FÁBR. LAD. C/V + LAD. PERF.			
	Fachada ventilada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo toско de 24x11,5x7 cm, para revestir, apoyada en el forjado, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, hoja exterior pasante de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo perforado hidrofugado cara vista de 24x11,5x3,5 cm, con juntas de 1 cm, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, sistema de soporte de la hoja exterior con angulares metálicos anclados al forjado, elementos verticales y llaves de conexión de las hojas, incluso ejecución de encuentros y remates, piezas especiales y rejuntado; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,061 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,05	
FL01100	0,094 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	12,83	
FL80185	0,052 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm	92,50	4,81	
KA80000	1,000 m ANGULAR ACERO INOX DE ANCLAJE	7,90	7,90	
KA80010	4,000 u CONEXIÓN ACERO INOX 4 mm DIAM. Z 50x250x50 mm C/ARAND	10,20	40,80	
TA00100	1,350 h AYUDANTE	18,42	24,87	
TO00100	2,700 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	51,92	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
		Costes directos.....		151,68
		10,62% Costes indirectos.....		16,11
		TOTAL EUROS.....		167,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06EVC80160	m2 FACHADA VENTILADA REVEST. CERÁMICO 250x500 mm Fachada ventilada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo perforado tosco de 24x11x10 cm, para revestir, apoyada en el forjado, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, hoja exterior pasante de 28 mm de espesor con revestimiento cerámico extruído de 250x500 mm, acabado natural, montada sobre perfiles de aluminio tipo T guiados de 85x75x3 mm, y tipo L de las mismas dimensiones en material aluminio en las cercanías de esquinas y huecos, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apoyos a forjados y hoja interior consistentes en mensulas de regulación de sustentación y retención con escuadras de 4 mm de espesor en aluminio, clips de sujeción en acero inoxidable, perfiles de junta en material entre piezas cerámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado, incluso ejecución de encuentros y remates, y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,061 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,05	
FL01100	0,094 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	12,83	
FL80185	0,052 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm	92,50	4,81	
RA87000	8,500 u PLACA CERÁMICA 500x250 mm	2,50	21,25	
TA00100	1,015 h AYUDANTE	18,42	18,70	
TO00100	1,015 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	19,52	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW80040	2,120 m PERFIL EN T GUIADO 85x75x3 mm	6,78	14,37	
WW80050	0,420 m PERFIL EN L 85x75x3 mm	4,32	1,81	
WW80060	2,120 u ESCUADRA NIVELACIÓN INOX 4 mm	2,12	4,49	
				103,58
Costes directos.....				103,58
10,62% Costes indirectos.....				11,00
TOTAL EUROS.....				114,58

Grupo 06EVP: Piedra natural

06EVP80320	m2 FACHADA VENTILADA PIEZAS DE MÁRMOL CREMA 30x30x2 cm Fachada ventilada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo perforado fonorresistente 24x11,5x10 cm, para revestir, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, hoja exterior pasante de 2 cm de espesor con piezas de mármol crema marfil de 60x40x2 cm, acabado pulido, sujetas con cuatro pletinas ocultas de acero inoxidable por pieza, de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho, anclados con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, incluso p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, ejecución de encuentros, piezas especiales y rejuntado; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
AGM80990	0,016 m3 MORTERO CEM. BLANCO M10 (1:4) BL II/A-L 42,5 R	119,33	1,91	
FL80100	0,038 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO FONORRESISTENTE 24x11,5x10	197,00	7,49	
KA80160	4,000 u PLETINA ACERO INOX. ESP. 3 mm Y 30 mm ANCHO	0,40	1,60	
RA84825	1,050 m2 PLACA MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm	39,80	41,79	
TA00100	0,873 h AYUDANTE	18,42	16,08	
TO02100	2,150 h OFICIAL 1ª	19,23	41,34	
TP00100	0,754 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,78	
WW00300	25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
				138,74
Costes directos.....				138,74
10,62% Costes indirectos.....				14,73
TOTAL EUROS.....				153,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06EVP80340	m2 FACHADA VENTILADA PIEZAS DE GRANITO ROSA PORRIÑO 60x40x2 cm Fachada ventilada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo perforado fonorresistente de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, hoja exterior pasante de 2 cm de espesor con piezas de granito rosa de 60x40x2 cm, acabado pulido, sujetas con cuatro pletinas ocultas de acero inoxidable por pieza, de 3 mm de espesor y 30 mm de ancho, anclados con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, incluso p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, ejecución de encuentros, piezas especiales y rejuntado; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
AGM80990	0,016 m3 MORTERO CEM. BLANCO M10 (1:4) BL II/A-L 42,5 R	119,33	1,91	
FL80100	0,038 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO FONORRESISTENTE 24x11,5x1	197,00	7,49	
KA80160	4,000 u PLETINA ACERO INOX. ESP. 3 mm Y 30 mm ANCHO	0,40	1,60	
RA04100	1,050 m2 PLACA DE GRANITO ROSA DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	78,18	82,09	
TA00100	0,873 h AYUDANTE	18,42	16,08	
TO02100	2,150 h OFICIAL 1ª	19,23	41,34	
TP00100	0,754 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,78	
WW00300	25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			179,04
	10,62% Costes indirectos.....			19,01
	TOTAL EUROS.....			198,05

06EVP80360	m2 FACHADA VENTILADA ARENISCA APOMAZADA 60x40x2 cm Fachada ventilada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo perforado fonorresistente de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, hoja exterior pasante de 2 cm de espesor con piezas de arenisca de 60x40x2 cm, acabado apomazado, sujetas con cuatro anclajes vistos en acero inoxidable longitudinales y continuos en forma de T, anclados con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, incluso p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, ejecución de encuentros, piezas especiales y rejuntado; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
AGM80990	0,016 m3 MORTERO CEM. BLANCO M10 (1:4) BL II/A-L 42,5 R	119,33	1,91	
FL80100	0,038 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO FONORRESISTENTE 24x11,5x1	197,00	7,49	
KA80170	10,000 u ANCLAJE ACERO INOX. EN "T"	2,20	22,00	
RA80040	1,050 m2 PLACA PIEDRA ARENISCA 60x40x2 cm	40,00	42,00	
TA00100	0,873 h AYUDANTE	18,42	16,08	
TO02100	2,150 h OFICIAL 1ª	19,23	41,34	
TP00100	0,754 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,78	
WW00300	25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			159,35
	10,62% Costes indirectos.....			16,92
	TOTAL EUROS.....			176,27

Grupo 06EVR: Resinas termoendurecibles

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06EVR80380	m2 FACHADA VENTILADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES Fachada ventilada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo perforado fonorresistente de 24x11x10 cm, para revestir, apoyada en el forjado, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con mortero adhesivo hidrófugo proyectado en su cara exterior, hoja exterior con placas de resinas termoendurecibles de 60x100 cm y 8 mm de espesor, acabado textura satinada en color, colocada con modulación horizontal, juntas verticales de 4 mm y horizontales de 8 mm, montadaS sobre perfiles de aluminio tipo T guíados de 85x75x3 mm, y tipo L de las mismas dimensiones en material aluminio en las cercanías de esquinas y huecos, recibiendo cada T dos piezas cerámicas, apoyos a forjados y hoja interior consistentes en mensulas de regulación de sustentación y retención con escuadras de 4 mm de espesor en aluminio, clips de sujeción en acero inoxidable, perfiles de junta en material EPDM entre piezas cerámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o bicromatado, incluso replanteo, formación de encuentros y remates, y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,025 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,25	
FL80100	0,038 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO FONORRESISTENTE 24x11,5x1	197,00	7,49	
RA86050	1,050 m2 PLACA RESINAS TERMOEND. 600x1000x8 cm C/ESTR. ALUM.	128,50	134,92	
RL80030	2,100 m REMATE CHAPA ALUMINIO ANCHO 50 cm Y ESP. 0,6 mm	6,95	14,60	
TA00100	0,500 h AYUDANTE	18,42	9,21	
TO00100	1,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	37,69	
TP00100	0,960 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,55	
WW00300	17,07(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,39	
				Costes directos..... 232,10
				10,62% Costes indirectos..... 24,65
				TOTAL EUROS..... 256,75

Grupo 06EWW: Varios

06EWW80300	m2 FACHADA VENTILADA PLACA CELULOSA-CEMENTO 8 mm ESP. Fachada ventilada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de espesor con ladrillo perforado toscó de 24x11x10 cm, para revestir, apoyada en el forjado, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, hoja exterior con placas de celulosa-cemento de 8 mm de espesor, sustentadas en estructura ligera con perfilera compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm, perfiles omega de 50x40x1,5 mm en acero galvanizado y remaches lacados según el color de placa, perfiles de junta en material EPDM, anclajes y tornillería en acero inoxidable, incluso replanteo, formación de encuentros y remates, y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.			
KA80100	2,000 m PERFIL OMEGA GALV. 40x50x1,5 mm	4,75	9,50	
KA80110	4,000 u ESCUADRA NIVELACIÓN 48x100x2,5 mm	1,00	4,00	
RA86020	1,050 m2 PLACA FIBROCEMENTO PLANA 2800x1200x7 mm	14,82	15,56	
TA00100	0,600 h AYUDANTE	18,42	11,05	
TO00100	0,600 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,54	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
				Costes directos..... 55,30
				10,62% Costes indirectos..... 5,87
				TOTAL EUROS..... 61,17

Apartado 06EW: Varios

Grupo 06EWW: Varios

Subcapítulo 06L: FÁBRICAS DE LADRILLOS

Apartado 06LE: Especiales

Grupo 06LEC: Citaras

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LEC00002	m2 CITARA L/MACIZO PENSADO C/V CON MORT. DE CAL Citara de ladrillo macizo fino prensado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cal M10 (1:4), con juntas de 3 mm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,023 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	1,52	
FL00600	0,082 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	42,82	
TO00100	0,684 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	13,15	
TP00100	0,342 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,25	
	Costes directos.....			63,74
	10,62% Costes indirectos.....			6,77
	TOTAL EUROS.....			70,51
06LEC00003	m2 CITARA L/MACIZO ARTESANAL C/V CON MORT. BAST. Citara de ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,047 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	3,90	
FL00800	0,074 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	17,53	
TO00100	0,750 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,42	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
	Costes directos.....			42,71
	10,62% Costes indirectos.....			4,54
	TOTAL EUROS.....			47,25
06LEC00012	m2 CITARA L/MACIZO PENSADO C/V CON MORT. BAST. Citara de ladrillo macizo fino prensado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, con juntas de 3 mm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,023 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,91	
FL00600	0,082 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	42,82	
TO00100	0,684 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	13,15	
TP00100	0,342 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,25	
	Costes directos.....			64,13
	10,62% Costes indirectos.....			6,81
	TOTAL EUROS.....			70,94
06LEC00013	m2 CITARA L/MACIZO ARTESANAL C/V CON MORT. DE CAL Citara de ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cal M10 (1:4), con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,047 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	3,11	
FL00800	0,074 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	17,53	
TO00100	0,750 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,42	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
	Costes directos.....			41,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,45
	TOTAL EUROS.....			46,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LEC80030	m2 CITARA L/MACIZO PRENSADO-APLANTILLADO C/V Citara de ladrillo macizo fino prensado-aplantillado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con juntas de 3 mm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,029 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,45	
FL80120	0,082 mu LADRILLO CERÁM. C/V PRENSADO-APLANTILLADO 24x11,5x5 cm	361,00	29,60	
TO00100	0,684 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	13,15	
TP00100	0,342 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,25	
	Costes directos.....			50,45
	10,62% Costes indirectos.....			5,36
	TOTAL EUROS.....			55,81
06LEC80100	m2 CITARA L/PERF. SÍLICO-CALCÁREO C/V Citara de ladrillo perforado sílico-calcáreo de 24x11,5x5,2 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,023 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,15	
FL80130	0,068 mu LADRILLO CERÁM. C/V SÍLICO-CALCÁREO 24x11,5x5,2 cm	170,00	11,56	
TO00100	0,590 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,35	
TP00100	0,295 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,39	
	Costes directos.....			29,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,13
	TOTAL EUROS.....			32,58
06LEC80110	m2 CITARA L/PERF. GRESIFICADO C/V Citara de ladrillo perforado gresificado de 25x12x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
FL80230	0,070 mu LADRILLO CERÁM. C/V PERF. CLINKER GRESIFICADO 24x11,5x5 cm	225,00	15,75	
TO00100	0,584 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,23	
TP00100	0,292 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,34	
	Costes directos.....			33,62
	10,62% Costes indirectos.....			3,57
	TOTAL EUROS.....			37,19
06LEC80120	m2 CITARA L/PERF. HIDROFUGADO C/V Citara de ladrillo perforado gresificado de 25x12x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
FL80240	0,070 mu LADRILLO CERÁM. C/V PERF. HIDROFUGADO 24x11,5x5 cm	120,00	8,40	
TO00100	0,584 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,23	
TP00100	0,292 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,34	
	Costes directos.....			26,27
	10,62% Costes indirectos.....			2,79
	TOTAL EUROS.....			29,06
06LEC80150	m2 CITARA L/PERF. FONORRESISTENTE 10 cm Citara de ladrillo perforado fonorresistente de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,017 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,85	
FL80100	0,038 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO FONORRESISTENTE 24x11,5x10 cm	197,00	7,49	
TO00100	0,420 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,08	
TP00100	0,210 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,84	
	Costes directos.....			20,26
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LEC81000	m2 CITARA ARMADA L/MACIZO PRENSADO C/V MORT. BAST. Citara de ladrillo macizo prensado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M7,5 (1:0,5:5) de cemento y cal, con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada diez hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas, p.p. de ganchos para la armadura y avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM81000	0,030 m3 MORTERO BASTARDO M7,5 (1:0,5:5) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	96,97	2,91	
CA80030	0,783 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	2,96	
FL00600	0,070 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	36,55	
TO00100	0,980 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,85	
TP00100	0,490 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,96	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			70,83
	10,62% Costes indirectos.....			7,52
	TOTAL EUROS.....			78,35

06LEC81100	m2 CITARA ARMADA L/MACIZO PRENSADO-APLANTILLADO C/V Citara de ladrillo macizo prensado-aplantillado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada diez hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas, p.p. de ganchos para la armadura y avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,80	
CA80030	0,783 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	2,96	
FL80120	0,070 mu LADRILLO CERÁM. C/V PRENSADO-APLANTILLADO 24x11,5x5 cm	361,00	25,27	
TO00100	0,980 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,85	
TP00100	0,490 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,96	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			58,44
	10,62% Costes indirectos.....			6,21
	TOTAL EUROS.....			64,65

Grupo 06LEM: Muros

06LEM00001	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	4,86	
FL00800	0,147 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	34,81	
TO00100	1,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	23,08	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			73,72
	10,62% Costes indirectos.....			7,83
	TOTAL EUROS.....			81,55

06LEM00002	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V APAREJO ESPECIAL Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista y aparejo especial, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	4,86	
FL00800	0,147 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	34,81	
TO00100	1,450 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	27,88	
TP00100	0,725 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,25	
	Costes directos.....			80,80
	10,62% Costes indirectos.....			8,58
	TOTAL EUROS.....			89,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LEM00003	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V MORT. BAST. Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,094 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	7,81	
FL00800	0,147 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	34,81	
TO00100	1,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	23,08	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			76,67
	10,62% Costes indirectos.....			8,14
	TOTAL EUROS.....			84,81
06LEM00004	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V MORT. BAST. APAREJO ESP. Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista y aparejo especial, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,094 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	7,81	
FL00800	0,147 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	34,81	
TO00100	1,450 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	27,88	
TP00100	0,725 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,25	
	Costes directos.....			83,75
	10,62% Costes indirectos.....			8,89
	TOTAL EUROS.....			92,64
06LEM00011	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V MORT. DE CAL Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cal M10 (1:4), con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,094 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	6,21	
FL00800	0,147 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	34,81	
TO00100	1,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	23,08	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
	Costes directos.....			75,07
	10,62% Costes indirectos.....			7,97
	TOTAL EUROS.....			83,04
06LEM00012	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V MORT. DE CAL APAREJO ESP. Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de tejar de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista y aparejo especial, recibido con mortero de cal M10 (1:4), con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,094 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	6,21	
FL00800	0,147 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	34,81	
TO00100	1,450 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	27,88	
TP00100	0,725 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,25	
	Costes directos.....			82,15
	10,62% Costes indirectos.....			8,72
	TOTAL EUROS.....			90,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LEM00103	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO PRENSADO C/V MORT. BAST. Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo prensado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, con juntas de 3 mm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,046 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	3,82	
FL00600	0,164 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	85,63	
TO00100	1,100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	21,15	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
	Costes directos.....			120,65
	10,62% Costes indirectos.....			12,81
	TOTAL EUROS.....			133,46
06LEM00111	m2 FÁBR. 1 PIE L/MACIZO PRENSADO C/V MORT. DE CAL Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo prensado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cal M10 (1:4), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,046 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	3,04	
FL00600	0,164 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	85,63	
TO00100	1,100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	21,15	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
	Costes directos.....			119,87
	10,62% Costes indirectos.....			12,73
	TOTAL EUROS.....			132,60
06LEM80000	m2 FÁBR. 1 PIE L/PERF. GRESIFICADO C/V Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado gresificado de 25x12x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,60	
FL80230	0,141 mu LADRILLO CERÁM. C/V PERF. CLINKER GRESIFICADO 24x11,5x5 cm	225,00	31,72	
TA00100	0,480 h AYUDANTE	18,42	8,84	
TO00100	0,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,46	
	Costes directos.....			61,62
	10,62% Costes indirectos.....			6,54
	TOTAL EUROS.....			68,16
06LEM80020	m2 FÁBR. 1 PIE L/PERF. HIDROFUGADO C/V Fábrica de un pie de espesor,, con ladrillo perforado hidrofugado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,60	
FL80240	0,141 mu LADRILLO CERÁM. C/V PERF. HIDROFUGADO 24x11,5x5 cm	120,00	16,92	
TA00100	0,480 h AYUDANTE	18,42	8,84	
TO00100	0,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,46	
	Costes directos.....			46,82
	10,62% Costes indirectos.....			4,97
	TOTAL EUROS.....			51,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LEM81000	m2 FÁBR. ARMADA 1 PIE L/MACIZO PENSADO C/V MORT. BAST. Fábrica de 1 pie de espesor, con ladrillo macizo prensado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M7,5 (1:0,5:5) de cemento y cal, con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada diez hiladas, incluso p.p. de ganchos para la armadura y avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM81000	0,046 m3 MORTERO BASTARDO M7,5 (1:0,5:5) CEM III/A-L 32,5 N Y CAL	96,97	4,46	
CA80030	1,566 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	5,92	
FL00600	0,164 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	85,63	
TO00100	1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	28,84	
TP00100	0,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,71	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			139,16
	10,62% Costes indirectos.....			14,78
	TOTAL EUROS.....			153,94
06LEM81100	m2 FÁBR. ARMADA 1 PIE L/MACIZO PENSADO-APLANTILLADO C/V Fábrica de 1 pie de espesor, con ladrillo macizo prensado-aplantillado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada diez hiladas, incluso p.p. de ganchos para la armadura y avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,058 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	50,05	2,90	
CA80030	1,566 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	5,92	
FL80120	0,164 mu LADRILLO CERÁM. C/V PENSADO-APLANTILLADO 24x11,5x5 cm	361,00	59,20	
TO00100	1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	28,84	
TP00100	0,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,71	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			111,17
	10,62% Costes indirectos.....			11,81
	TOTAL EUROS.....			122,98
Grupo 06LEW: Varios				
06LEW80000	m PILAR 1x1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V Pilar de un pie de espesor por un pie de anchura, con ladrillo de tejar artesanal de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con juntas de 2 cm, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM81760	0,026 m3 MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM BL III/A-L 42,5 R Y CAL	118,60	3,08	
FL00800	0,040 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	9,47	
TO00100	1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	19,23	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			40,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,35
	TOTAL EUROS.....			45,27
06LEW80010	m PILAR 1,5x1,5 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V Pilar de un pie y medio de espesor por un pie y medio de anchura, con ladrillo de tejar artesanal de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM81760	0,059 m3 MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM BL III/A-L 42,5 R Y CAL	118,60	7,00	
FL00800	0,090 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	21,31	
TO00100	2,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	38,46	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
	Costes directos.....			85,05
	10,62% Costes indirectos.....			9,03
	TOTAL EUROS.....			94,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LEW80080	m PILAR 1x1 PIE L/PERF. GRESIFICADO C/V Pilar de un pie de espesor por un pie de anchura, con ladrillo perforado gresificado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,013 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,65	
FL80230	0,036 mu LADRILLO CERÁM. C/V PERF. CLINKER GRESIFICADO 24x11,5x5	225,00	8,10	
TO00100	0,840 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,15	
TP00100	0,420 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,68	
	Costes directos.....			32,58
	10,62% Costes indirectos.....			3,46
	TOTAL EUROS.....			36,04
06LEW80100	m PILAR 1,5x1,5 PIE L/PERF. GRESIFICADO C/V Pilar de un pie y medio de espesor por un pie y medio de anchura, con ladrillo perforado gresificado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,030 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,50	
FL80230	0,080 mu LADRILLO CERÁM. C/V PERF. CLINKER GRESIFICADO 24x11,5x5	225,00	18,00	
TO00100	1,680 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	32,31	
TP00100	0,840 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,36	
	Costes directos.....			67,17
	10,62% Costes indirectos.....			7,13
	TOTAL EUROS.....			74,30
06LEW80200	m FORMACIÓN DE SARDINEL DE 1 PIE L/MACIZO ARTESANAL C/V Fábrica de ladrillo de tejar artesanal de 24x11,5x3,5 cm, a cara vista, colocado a sardinel, de un pie de espesor y medio pie de altura, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,013 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,65	
FL00800	0,019 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	4,50	
TO00100	0,590 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,35	
TP00100	0,590 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,79	
	Costes directos.....			27,29
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,19
06LEW80300	m FORMACIÓN DE SARDINEL DE 1 PIE L/PERF. GRESIFICADO C/V Fábrica de ladrillo perforado gresificado de 24x11,5x4,8 cm, a cara vista, colocado a sardinel, de un pie de espesor y medio pie de altura, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
FL80230	0,017 mu LADRILLO CERÁM. C/V PERF. CLINKER GRESIFICADO 24x11,5x5	225,00	3,82	
TO00100	0,530 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	10,19	
TP00100	0,530 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,69	
	Costes directos.....			24,20
	10,62% Costes indirectos.....			2,57
	TOTAL EUROS.....			26,77

Apartado 06LH: Huecos

Grupo 06LHC: Citaras

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LHC00001	m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm Citara de ladrillo cerámico gafa de 25x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,34	
FL00200	0,055 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	4,48	
TO00100	0,423 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,13	
TP00100	0,211 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,86	
	Costes directos.....			17,81
	10,62% Costes indirectos.....			1,89
	TOTAL EUROS.....			19,70
06LHC00002	m2 CITARA LADRILLO H/D 7 cm Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,34	
FL00400	0,055 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	3,68	
TO00100	0,423 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,13	
TP00100	0,211 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,86	
	Costes directos.....			17,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,82
06LHC00003	m2 CITARA LADRILLO H/D 9 cm Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,93	
FL00300	0,045 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	3,77	
TO00100	0,400 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			16,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,70
	TOTAL EUROS.....			17,75
06LHC00012	m2 CITARA LADRILLO H/D 7 cm MORT. DE CAL Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cal M10 (1:4); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,026 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	1,72	
FL00400	0,055 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	3,68	
TO00100	0,423 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,13	
TP00100	0,211 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,86	
	Costes directos.....			17,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,24
06LHC80000	m2 CITARA LADRILLO H/D 9 cm MORT. DE CAL Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cal M10 (1:4); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,026 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	1,72	
FL00300	0,055 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	4,61	
TO00100	0,423 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,13	
TP00100	0,211 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,86	
	Costes directos.....			18,32
	10,62% Costes indirectos.....			1,95
	TOTAL EUROS.....			20,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LHM00001	m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO GAFA Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo gafa, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,062 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	3,20	
FL00200	0,110 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	8,97	
TO00100	0,725 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	13,94	
TP00100	0,362 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,62	
	Costes directos.....			32,73
	10,62% Costes indirectos.....			3,48
	TOTAL EUROS.....			36,21

06LHM00005	m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,045 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,33	
FL00300	0,089 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	7,46	
TO00100	0,700 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	13,46	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			29,65
	10,62% Costes indirectos.....			3,15
	TOTAL EUROS.....			32,80

06LHM80000	m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D C/MORT. BAST. Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM81750	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M7,5 (1:0,5:5) CEM BL II/A-L 42,5 R Y CAL	161,58	3,39	
FL00300	0,042 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	3,52	
TO00100	0,430 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,27	
TP00100	0,430 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,86	
	Costes directos.....			23,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,45
	TOTAL EUROS.....			25,49

Grupo 06LHW: Varios

Apartado 06LM: Macizos

Grupo 06LMC: Citaras

06LMC00301	m2 CITARA LADRILLO MACIZO C/V Citara de ladrillo macizo de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,023 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,19	
FL00700	0,070 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO 24x11,5x5 cm	267,30	18,71	
TO00100	0,660 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,69	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
	Costes directos.....			38,62
	10,62% Costes indirectos.....			4,10
	TOTAL EUROS.....			42,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LMC80010	m2 CITARA LADRILLO MACIZO HORMIGÓN COLOR C/V Citara de ladrillo de hormigón macizo liso color de 25x10x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,03	
FL80165	0,068 mu LADRILLO HORMIGÓN MACIZO LISO COLOR C/V 25x10x5 cm	220,00	14,96	
TO00100	0,660 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,69	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
	Costes directos.....			34,71
	10,62% Costes indirectos.....			3,69
	TOTAL EUROS.....			38,40

06LMC80150	m2 CITARA LADRILLO MACIZO HORMIGÓN BLANCO C/V Citara de ladrillo de hormigón macizo liso blanco de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento blanco M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,023 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	2,10	
FL80170	0,070 mu LADRILLO HORMIGÓN MACIZO LISO BLANCO 24x11,5x5 cm	203,00	14,21	
TO00100	0,660 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,69	
TP00100	0,330 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
	Costes directos.....			35,03
	10,62% Costes indirectos.....			3,72
	TOTAL EUROS.....			38,75

Grupo 06LMM: Muros

06LMM00101	m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO MACIZO C/V Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo macizo de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,046 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,38	
FL00700	0,140 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO 24x11,5x5 cm	267,30	37,42	
TO00100	1,080 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	20,77	
TP00100	0,540 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,87	
	Costes directos.....			70,44
	10,62% Costes indirectos.....			7,48
	TOTAL EUROS.....			77,92

06LMM80008	m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO MACIZO DE HORMIGÓN BLANCO C/V Fábrica de un pie de espesor de ladrillo de hormigón macizo liso blanco de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento blanco M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,046 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	4,20	
FL80170	0,140 mu LADRILLO HORMIGÓN MACIZO LISO BLANCO 24x11,5x5 cm	203,00	28,42	
TO00100	1,080 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	20,77	
TP00100	0,540 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,87	
	Costes directos.....			63,26
	10,62% Costes indirectos.....			6,72
	TOTAL EUROS.....			69,98

Grupo 06LMW: Varios

Apartado 06LP: Perforados

Grupo 06LPC: Citaras

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPC00001	m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,34	
FL01300	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	5,17	
TO00100	0,435 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,37	
TP00100	0,217 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,97	
	Costes directos.....			18,85
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,85
06LPC00003	m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V MORT. BAST. Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,026 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,16	
FL01100	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	136,51	9,56	
TO00100	0,584 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,23	
TP00100	0,292 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,34	
	Costes directos.....			28,29
	10,62% Costes indirectos.....			3,00
	TOTAL EUROS.....			31,29
06LPC00211	m2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE MORT. BAST. Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,036 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,99	
FL01000	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	9,56	
TO00100	0,435 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,37	
TP00100	0,217 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,97	
	Costes directos.....			24,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,64
	TOTAL EUROS.....			27,53
06LPC00221	m2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE MORT. DE CAL Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de cal M10 (1:4); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,036 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	2,38	
FL01000	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	9,56	
TO00100	0,435 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,37	
TP00100	0,217 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,97	
	Costes directos.....			24,28
	10,62% Costes indirectos.....			2,58
	TOTAL EUROS.....			26,86
06LPC00311	m2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE C/V MORT. BAST. Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,036 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,99	
FL00900	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	6,51	
TO00100	0,584 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,23	
TP00100	0,292 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,34	
	Costes directos.....			26,07
	10,62% Costes indirectos.....			2,77
	TOTAL EUROS.....			28,84

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPC00321	m2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE C/V MORT. DE CAL Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cal M10 (1:4), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,036 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	2,38	
FL00900	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	6,51	
TO00100	0,584 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,23	
TP00100	0,292 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,34	
	Costes directos.....			25,46
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,16
06LPC80000	m2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,80	
FL01000	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	9,56	
TO00100	0,435 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	8,37	
TP00100	0,217 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,97	
	Costes directos.....			23,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,52
	TOTAL EUROS.....			26,22
06LPC80050	m2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE C/V Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,80	
FL00900	0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	6,51	
TO00100	0,584 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,23	
TP00100	0,292 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,34	
	Costes directos.....			24,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,64
	TOTAL EUROS.....			27,52
06LPC80110	m2 CITARA L/PERFORADO DE HORMIGÓN C/V Citara de ladrillo de hormigón perforado liso color de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento blanco M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,023 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	2,10	
FL80160	0,070 mu LADRILLO HORMIGÓN PERFORADO LISO COLOR C/V 24x11,5x5	202,00	14,14	
TO00100	0,650 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,50	
TP00100	0,325 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,94	
	Costes directos.....			34,68
	10,62% Costes indirectos.....			3,68
	TOTAL EUROS.....			38,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPC81000	m2 CÍTARA ARMADA L/PERFORADO 10 cm Cítara de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con mortero bastardo M7,5 de cemento y cal, con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada cuatro hiladas, incluso p.p. de ganchos para la armadura; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00400	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	53,84	1,08	
CA80030	0,688 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	2,60	
FL80200	0,038 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm	102,03	3,88	
TO00100	0,510 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	9,81	
TP00100	0,510 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,32	
VV00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			27,29
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,19

Grupo 06LPM: Muros

06LPM00001	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,69	
FL01300	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	10,42	
TO00100	0,749 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,40	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
	Costes directos.....			34,37
	10,62% Costes indirectos.....			3,65
	TOTAL EUROS.....			38,02

06LPM00002	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,69	
FL01100	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	136,51	19,25	
TO00100	0,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,46	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
	Costes directos.....			49,17
	10,62% Costes indirectos.....			5,22
	TOTAL EUROS.....			54,39

06LPM00003	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V MORT. BAST. Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,052 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	4,32	
FL01100	0,410 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	136,51	55,97	
TO00100	0,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,46	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
	Costes directos.....			87,52
	10,62% Costes indirectos.....			9,29
	TOTAL EUROS.....			96,81

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPM00111	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE MORT. BAST. Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y cal; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,072 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	5,98	
FL01000	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	19,25	
TO00100	0,749 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,40	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
	Costes directos.....			46,49
	10,62% Costes indirectos.....			4,94
	TOTAL EUROS.....			51,43
06LPM00201	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,072 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	3,72	
FL00900	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	13,12	
TO00100	0,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,46	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
	Costes directos.....			44,07
	10,62% Costes indirectos.....			4,68
	TOTAL EUROS.....			48,75
06LPM00211	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V MORT. BAST. Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,072 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	5,98	
FL00900	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	13,12	
TO00100	0,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,46	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
	Costes directos.....			46,33
	10,62% Costes indirectos.....			4,92
	TOTAL EUROS.....			51,25
06LPM00221	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V MORT. DE CAL Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cal M15 (1:3), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01300	0,072 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	71,21	5,13	
FL00900	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	13,12	
TO00100	0,960 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,46	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
	Costes directos.....			45,48
	10,62% Costes indirectos.....			4,83
	TOTAL EUROS.....			50,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPM00301	m2 FÁBRICA 1,5 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V Fábrica de un pie y medio de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,108 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	5,58	
FL00900	0,211 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	19,64	
TO00100	1,544 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	29,69	
TP00100	0,772 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,11	
	Costes directos.....			69,02
	10,62% Costes indirectos.....			7,33
	TOTAL EUROS.....			76,35
06LPM00306	m2 FÁBRICA 1,5 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE 2 C/V Fábrica de un pie y medio de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,108 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	5,58	
FL00900	0,211 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	19,64	
TO00100	1,844 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	35,46	
TP00100	0,922 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,85	
	Costes directos.....			77,53
	10,62% Costes indirectos.....			8,23
	TOTAL EUROS.....			85,76
06LPM00311	m2 FÁBRICA 1,5 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V MORT. BAST. Fábrica de un pie y medio de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01600	0,108 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	8,97	
FL00900	0,211 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	19,64	
TO00100	1,544 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	29,69	
TP00100	0,772 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,11	
	Costes directos.....			72,41
	10,62% Costes indirectos.....			7,69
	TOTAL EUROS.....			80,10
06LPM00316	m2 FÁBRICA 1,5 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V MORT. DE CAL Fábrica de un pie y medio de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cal M15 (1:3), incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,108 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	7,14	
FL00900	0,211 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	19,64	
TO00100	1,544 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	29,69	
TP00100	0,772 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,11	
	Costes directos.....			70,58
	10,62% Costes indirectos.....			7,50
	TOTAL EUROS.....			78,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPM80000	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO 2 C/V Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,69	
FL01100	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	19,25	
TO00100	1,044 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	20,08	
TP00100	0,522 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,54	
	Costes directos.....			51,56
	10,62% Costes indirectos.....			5,48
	TOTAL EUROS.....			57,04
06LPM80002	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE 2 C/V Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a dos caras vistas, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,072 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	3,72	
FL00900	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	13,12	
TO00100	1,044 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	20,08	
TP00100	0,522 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,54	
	Costes directos.....			46,46
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,39
06LPM80009	m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. DE HORMIGÓN C/V Fábrica de un pie de espesor de ladrillo de hormigón perforado de 25x12x5 cm, a cara vista, recibido con mortero de cemento blanco M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01000	0,046 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	4,20	
FL80160	0,141 mu LADRILLO HORMIGÓN PERFORADO LISO COLOR C/V 24x11,5x5	202,00	28,48	
TO00100	1,044 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	20,08	
TP00100	0,522 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,54	
	Costes directos.....			62,30
	10,62% Costes indirectos.....			6,62
	TOTAL EUROS.....			68,92
06LPM80050	m3 FÁBRICA 2 PIES L/PERFORADO 7 cm Fábrica de dos pies de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,165 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	8,26	
FL80190	0,185 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	98,97	18,31	
TO00100	1,750 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	33,65	
TP00100	0,875 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,00	
	Costes directos.....			76,22
	10,62% Costes indirectos.....			8,09
	TOTAL EUROS.....			84,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPM80060	m3 FÁBRICA 2 PIES L/PERFORADO 10 cm Fábrica de dos pies de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00500	0,145 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	7,26	
FL80200	0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm	102,03	14,39	
TO00100	1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	28,84	
TP00100	0,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,71	
	Costes directos.....			64,20
	10,62% Costes indirectos.....			6,82
	TOTAL EUROS.....			71,02
06LPM80100	m2 FÁBRICA ARMADA 1 PIE L/PERFORADO 10 cm Fábrica armada de un pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con mortero bastardo M7,5 de cemento y cal, con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada cuatro hiladas, recubierta de resina epoxi, incluso p.p. de ganchos para la armadura; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00400	0,073 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	53,84	3,93	
CA80030	1,566 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	5,92	
FL80200	0,072 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm	102,03	7,35	
TO00100	1,420 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	27,31	
TP00100	0,710 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,98	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			58,09
	10,62% Costes indirectos.....			6,17
	TOTAL EUROS.....			64,26
06LPM80110	m2 FÁBRICA ARMADA 1 PIE L/PERFORADO C/V Fábrica armada de un pie de espesor de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm, a cara vista, recibido con mortero bastardo M7,5 de cemento y cal, con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada ocho hiladas, recubierta de resina epoxi, incluso p.p. de ganchos para la armadura, avitolado de juntas; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00400	0,100 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	53,84	5,38	
CA80030	1,566 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	5,92	
FL01100	0,126 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	17,20	
TO00100	1,800 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	34,61	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			80,16
	10,62% Costes indirectos.....			8,51
	TOTAL EUROS.....			88,67
Grupo 06LPW: Varios				
06LPW80401	m PILAR 1x1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V Pilar de un pie de espesor por un pie de anchura, con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolado de juntas; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,93	
FL00900	0,036 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	3,35	
TO00100	0,840 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,15	
TP00100	0,420 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,68	
	Costes directos.....			28,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LPW80620	m PILAR 1,5x1,5 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE C/V Pilar de un pie y medio de espesor por un pie y medio de anchura, con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,07	
FL00900	0,080 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	7,45	
TO00100	1,680 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	32,31	
TP00100	0,840 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,36	
	Costes directos.....			57,19
	10,62% Costes indirectos.....			6,07
	TOTAL EUROS.....			63,26

Apartado 06LW: Varios

Grupo 06LWW: Varios

Apartado 06LX: Mixtas

Grupo 06LXC: Citaras

Grupo 06LXM: Muros

06LXM00001	m2 FÁBR. 1 PIE L/GAFA Y VERDUGADA L/PERFORADO Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco gafa y verdugada de ladrillo perforado cada cinco hiladas, recibidos con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,063 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	3,26	
FL00200	0,095 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	7,74	
FL01300	0,019 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	1,40	
TO00100	0,762 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,65	
TP00100	0,381 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,96	
	Costes directos.....			34,01
	10,62% Costes indirectos.....			3,61
	TOTAL EUROS.....			37,62

06LXM00011	m2 FÁBR. 1 PIE L/HUECO DOBLE Y VERDUGADA L/PERFORADO Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm y verdugada de ladrillo perforado cada cinco hiladas, recibidos con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,048 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,48	
FL00300	0,078 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	6,54	
FL01300	0,016 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	1,18	
TO00100	0,762 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,65	
TP00100	0,381 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,96	
	Costes directos.....			31,81
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,19

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LXM00021	m2 FÁBR. 1 PIE L/HUECO DOBLE Y VERDUGADA L/PERF MORT. DE CAL Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm y verdugada de ladrillo perforado cada cinco hiladas, recibidos con mortero de cal M10 (1:4); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM01400	0,048 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	66,09	3,17	
FL00300	0,078 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	6,54	
FL01300	0,016 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	1,18	
TO00100	0,762 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,65	
TP00100	0,381 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,96	
	Costes directos.....			32,50
	10,62% Costes indirectos.....			3,45
	TOTAL EUROS.....			35,95
06LXM00101	m2 FÁBR. 1 PIE 2 TABICONES L/GAFA COBIJADOS CON L/PERFORADO Fábrica de un pie de espesor, formada por dos tabicones de ladrillo cerámico hueco gafa, cobijados cada dos hiladas con ladrillo perforado, recibidos con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
AGM00800	0,029 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,50	
FL00200	0,059 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	4,81	
FL01300	0,029 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	2,14	
TO00100	0,935 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	17,98	
TP00100	0,470 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,59	
	Costes directos.....			35,02
	10,62% Costes indirectos.....			3,72
	TOTAL EUROS.....			38,74
Grupo 06LXW: Varios				
06LXW80050	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. H/D + TAB. L. H/D 7 cm Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,055 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,75	
FL00400	0,075 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	5,02	
TO00100	0,900 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	17,31	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
	Costes directos.....			41,53
	10,62% Costes indirectos.....			4,41
	TOTAL EUROS.....			45,94
06LXW80060	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. H/D + TAB. L. H/D 9 cm Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, cámara de aire de 5, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,058 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,90	
FL00300	0,075 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	6,29	
TO00100	1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
	Costes directos.....			46,70
	10,62% Costes indirectos.....			4,96
	TOTAL EUROS.....			51,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LXW80100	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE PERF. + TAB. LAD. H/D 7 cm Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,055 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,75	
FL00400	0,035 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,34	
FL80190	0,052 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	98,97	5,15	
TO00100	0,964 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	18,54	
TP00100	0,964 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,62	
	Costes directos.....			46,40
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,33
06LXW80110	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1 PIE PERF. + TAB. LAD. H/D 7 cm Cerramiento formado por fábrica de un pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, para revestir, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,055 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,75	
FL00400	0,035 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,34	
FL80190	0,105 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	98,97	10,39	
TO00100	1,344 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	25,85	
TP00100	1,344 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,57	
	Costes directos.....			65,90
	10,62% Costes indirectos.....			7,00
	TOTAL EUROS.....			72,90
06LXW80120	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. PERF. C/V. + TAB. LAD. H/D 7 cm Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm, a cara vista, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,055 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,75	
FL00400	0,033 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,21	
FL01100	0,068 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	9,28	
TA00100	1,354 h AYUDANTE	18,42	24,94	
TO00100	1,354 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	26,04	
	Costes directos.....			65,22
	10,62% Costes indirectos.....			6,93
	TOTAL EUROS.....			72,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LXW80130	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. PERF. C/V. + TAB. LAD. H/D 9 cm Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm, a cara vista, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,058 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,90	
FL00300	0,033 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	2,77	
FL01100	0,068 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	9,28	
TA00100	1,500 h AYUDANTE	18,42	27,63	
TO00100	1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	28,84	
	Costes directos.....			71,42
	10,62% Costes indirectos.....			7,58
	TOTAL EUROS.....			79,00
06LXW80140	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. PERF. C/V + 1/2 PIE PERF. Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm, a cara vista, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,065 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,25	
FL01100	0,068 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	9,28	
FL80185	0,052 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm	92,50	4,81	
TA00100	1,550 h AYUDANTE	18,42	28,55	
TO00100	1,550 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	29,81	
	Costes directos.....			75,70
	10,62% Costes indirectos.....			8,04
	TOTAL EUROS.....			83,74
06LXW80150	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. PRENS. C/V + 1/2 PIE PERF. Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo prensado aplantillado 24x12x4 cm, a cara vista, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,065 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,25	
FL80110	0,076 mu LADRILLO CERÁM. C/V PRENSADO APLANTILLADO 24x12x4 cm	351,10	26,68	
FL80190	0,052 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	98,97	5,15	
TA00100	1,534 h AYUDANTE	18,42	28,26	
TO00100	1,534 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	29,50	
	Costes directos.....			92,84
	10,62% Costes indirectos.....			9,86
	TOTAL EUROS.....			102,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06LXW80155	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. PRENS. C/V + TAB. LAD. H/D 7 cm Cerramiento formado por fábrica de medio pie de espesor de ladrillo prensado aplantillado 24x12x4 cm, a cara vista, cámara de aire de 5 cm, trasdósado con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00500	0,055 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,75	
FL00400	0,052 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	3,48	
FL80110	0,076 mu LADRILLO CERÁM. C/V PRENSADO APLANTILLADO 24x12x4 cm	351,10	26,68	
TA00100	1,500 h AYUDANTE	18,42	27,63	
TO00100	1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	28,84	
	Costes directos.....			89,38
	10,62% Costes indirectos.....			9,49
	TOTAL EUROS.....			98,87

06LXW80250	m2 CERRAM. 2 HOJAS 1/2 PIE LAD. PERF. C/ARMADURA Muro capuchino formado por doble fábrica de medio pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, cámara de aire de 5 cm, para revestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, con armadura de acero galvanizado en forma de celosía cada seis hiladas, recubierta de resina epoxi, incluso enfoscado interior sin maestrear ni fratar con mortero de cemento M7,5, rejuntado; construida según CTE. Medido deduciendo huecos.			
AGM00400	0,070 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	53,84	3,77	
CA80030	0,902 kg ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	3,78	3,41	
FL80190	0,104 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	98,97	10,29	
TO00100	1,054 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	20,27	
TP00100	1,054 h PEÓN ESPECIAL	18,28	19,27	
	Costes directos.....			57,01
	10,62% Costes indirectos.....			6,05
	TOTAL EUROS.....			63,06

Subcapítulo 06P: PREFABRICADOS

Apartado 06PC: Cerámicos

Grupo 06PCC: Celosías

06PCC00051	m2 CELOSÍA DE PIEZAS CERÁMICAS DE 7 cm DE ESP. Celosía formada por piezas cerámicas de 7 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,019 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,98	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
FW00100	1,000 m2 CELOSÍA CERÁMICA DE 7 cm DE ESPESOR	7,69	7,69	
	Costes directos.....			34,93
	10,62% Costes indirectos.....			3,71
	TOTAL EUROS.....			38,64
06PCC80000	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE CERÁMICA 20x20x8 cm Celosía formada por piezas cerámicas de 20x20x8 cm, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,62	
ATC00100	0,751 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,17	
FW80000	28,000 u CELOSÍA CERÁMICA 20X20X8 cm	0,31	8,68	
	Costes directos.....			37,47
	10,62% Costes indirectos.....			3,98
	TOTAL EUROS.....			41,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06PCC80050	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE CERÁMICA 25x12x8 cm Celosía formada por piezas cerámicas de 25x12x8 cm, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,78	
ATC00100	0,978 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	36,68	
FW80010	34,00€ u CELOSÍA CERÁMICA 25X12X8 cm	0,25	8,50	
	Costes directos.....			45,96
	10,62% Costes indirectos.....			4,88
	TOTAL EUROS.....			50,84

Grupo 06PCW: Varios

Apartado 06PH: Hormigón

Grupo 06PHB: Balaustradas

06PHB80000	m BALAUSTRADA SECCIÓN RECT. DE HORM. BLANCO Balaustrada con piezas de hormigón blanco de 33x66x8 cm, sección recta, de 90 cm de altura, separadas 25 cm interejos, con base y remate superior cuadrangulares, recibida con mortero bastardo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal y arena de río, incluso rejuntado. Medida la longitud ejecutada.			
AGL80500	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R	193,29	0,19	
AGM81760	0,001 m3 MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM BL II/A-L 42,5 R Y CAL	118,60	0,12	
ATC00100	0,945 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	35,45	
FW80040	3,500 u BALAUSTRÉ HORM. BLANCO 33X66X8 cm	5,65	19,78	
FW80060	2,000 u BASE BALAUSTRÉ HORM. BLANCO 50X20X12 cm	5,43	10,86	
	Costes directos.....			66,40
	10,62% Costes indirectos.....			7,05
	TOTAL EUROS.....			73,45

06PHB80050	m BALAUSTRADA SECCIÓN CIRC. DE HORM. BLANCO Balaustrada con piezas de hormigón blanco de 90 cm de altura, sección circular de 15 cm de diámetro, separadas 25 cm interejos, con base y remate superior cuadrangulares, recibida con mortero bastardo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal y arena de río, incluso rejuntado. Medida la longitud ejecutada.			
AGM81760	0,001 m3 MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM BL II/A-L 42,5 R Y CAL	118,60	0,12	
ATC00100	1,088 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	40,81	
FW80050	4,800 u BALAUSTRÉ HORM. BLANCO DIAM. 15 cm	7,93	38,06	
FW80060	2,000 u BASE BALAUSTRÉ HORM. BLANCO 50X20X12 cm	5,43	10,86	
FW80070	2,000 u REMATE BALAUSTRÉ HORM. B. 50X20X8 cm	5,56	11,12	
	Costes directos.....			100,97
	10,62% Costes indirectos.....			10,72
	TOTAL EUROS.....			111,69

Grupo 06PHC: Celosías

06PHC00101	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE HORMIGÓN GRIS DE 20x20x10 cm Celosía formada por piezas de hormigón color gris de 20x20 cm y 10 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,34	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
FW00400	25,00€ u PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN GRIS 20x20x10 cm	0,97	24,25	
	Costes directos.....			48,10
	10,62% Costes indirectos.....			5,11
	TOTAL EUROS.....			53,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06PHC00103	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE HORMIGÓN GRIS DE 40x20x10 cm Celosía formada por piezas de hormigón color gris de 40x20 cm y 10 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,124 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	6,41	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
FW00500	12,500 u PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm	2,12	26,50	
	Costes directos.....			55,42
	10,62% Costes indirectos.....			5,89
	TOTAL EUROS.....			61,31
06PHC00111	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE HORMIGÓN BLANCO DE 20x20x10 cm Celosía formada por piezas de hormigón color blanco de 20x20 cm y 10 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01000	0,026 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	2,38	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
FW00200	25,000 u PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x10 cm	1,19	29,75	
	Costes directos.....			54,64
	10,62% Costes indirectos.....			5,80
	TOTAL EUROS.....			60,44
06PHC00112	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE HORMIGÓN BLANCO DE 40x20x10 cm Celosía formada por piezas de hormigón color blanco de 40x20 cm y 10 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01000	0,124 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	11,33	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
FW00300	12,500 u PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 40x20x10 cm	2,63	32,88	
	Costes directos.....			66,72
	10,62% Costes indirectos.....			7,09
	TOTAL EUROS.....			73,81
06PHC80020	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE HORMIGÓN BLANCO DE 20x20x8 cm Celosía formada por piezas de hormigón color blanco de 20x20 cm y 8 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01000	0,013 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	1,19	
ATC00100	0,607 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,77	
FW80080	28,000 u CELOSÍA HORM. BLANCO 20X20X8 cm	1,34	37,52	
	Costes directos.....			61,48
	10,62% Costes indirectos.....			6,53
	TOTAL EUROS.....			68,01
06PHC80030	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE HORMIGÓN BLANCO DE 25x25x8 cm Celosía formada por piezas de hormigón color blanco de 25x25 cm y 8 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01000	0,013 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	1,19	
ATC00100	0,582 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	21,83	
FW80090	18,000 u CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 25X25X8 cm	1,54	27,72	
	Costes directos.....			50,74
	10,62% Costes indirectos.....			5,39
	TOTAL EUROS.....			56,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06PHC80040	m2 CELOSÍA DE PIEZAS DE HORMIGÓN BLANCO DE 40x20x8 cm Celosía formada por piezas de hormigón color blanco de 20x40 cm y 8 cm de espesor, recibidas con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01000	0,013 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	1,19	
ATC00100	0,541 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,29	
FW80100	14,000 u CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20X40X8 cm	0,96	13,44	
	Costes directos.....			34,92
	10,62% Costes indirectos.....			3,71
	TOTAL EUROS.....			38,63

Grupo 06PHW: Varios

06PHW80000	m IMPOSTA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 15x24 cm Imposta de hormigón prefabricado de 61x21x15 cm, con un vuelo de 10 cm, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la longitud ejecutada.			
AGM01000	0,010 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	0,91	
FW80110	1,600 m IMPOSTA HORM. PREF. BLANCO/BEIGE 66x21X15 cm	26,11	41,78	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			50,20
	10,62% Costes indirectos.....			5,33
	TOTAL EUROS.....			55,53

06PHW80100	m CORNISA HORMIGÓN PREFABRICADO 30X20 cm Cornisa de hormigón prefabricado de 30 cm de anchura y 20 cm de vuelo, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso rejuntado. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
FW80120	1,000 m CORNISA HORMIGÓN PREFABR. 30X20 cm	23,02	23,02	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			31,05
	10,62% Costes indirectos.....			3,30
	TOTAL EUROS.....			34,35

06PHW80200	u CANECILLO HORMIGÓN BLANCO 88x13 cm Canecillo de hormigón blanco de 88x13x10 cm, recibido con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante. Medida la unidad colocada.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
FW80130	1,000 u CANECILLO HORMIGÓN 88x13X10 cm	4,98	4,98	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			8,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,95
	TOTAL EUROS.....			9,94

06PHW80300	u GÁRGOLA HORMIGÓN BLANCO 6x10 cm Gárgola de hormigón polímero blanco, en piezas de 6x10 cm y una longitud de 22 cm, con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante. Medida la unidad colocada.			
AGM00800	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,10	
FW80140	1,000 u GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22x6X10 cm	4,88	4,88	
TO02100	0,150 h OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			8,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06PHW80400	u GARGOLA HORMIGÓN BLANCO 10x14 cm Gárgola de hormigón polímero blanco, en piezas de 10x14 cm y una longitud de 22 cm, con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, con plastificante. Medida la unidad colocada.			
AGM00800	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,16	
FW80150	1,000 u GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22x10X14 cm	9,12	9,12	
TO02100	0,150 h OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			13,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,46

Apartado 06PM: Metálicos

Grupo 06PMA: Acero

Grupo 06PML: Aluminio

Grupo 06PMW: Varios

Apartado 06PS: Sintéticos

Grupo 06PSW: Varios

Apartado 06PW: Varios

Grupo 06PWW: Varios

Subcapítulo 06R: RECUPERACIÓN

Apartado 06RB: Bloques

Grupo 06RBA: Apertura y modificaciones de huecos

Grupo 06RBC: Cajeados y rebajes

Grupo 06RBL: Limpieza y tratamientos

Grupo 06RBM: Macizados y recrecidos

Grupo 06RBR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 06RBS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 06RBW: Varios

Apartado 06RL: Ladrillo

Grupo 06RLA: Apertura y modificaciones de huecos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06RLA00100	m2 APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO Apertura de hueco en tabique de ladrillo hueco sencillo de 4 cm de espesor con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.			
01ADS00001	1,100 m2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE L/ HUECO SENCILLO, C. MANUAL	6,14	6,75	
06WWR00002	1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. DE MADERA EN PUERTAS	9,68	9,68	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			22,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,41
	TOTAL EUROS.....			25,07
06RLA00200	m2 APERTURA DE HUECO EN TABICÓN DE LADRILLO HUECO 7 cm Apertura de hueco en tabicón de ladrillo hueco de 7 cm de espesor con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.			
01ADT00002	1,100 m2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A CONTENEI	12,06	13,27	
06WWR00002	1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. DE MADERA EN PUERTAS	9,68	9,68	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			29,18
	10,62% Costes indirectos.....			3,10
	TOTAL EUROS.....			32,28
06RLA00300	m2 APERTURA DE HUECO HASTA 1 m EN CITARA DE LAD. HUECO Apertura de hueco hasta 1 m de anchura, en citara de ladrillo hueco con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.			
01ALH00001	1,100 m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MANUALES	16,69	18,36	
06WWR00002	1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. DE MADERA EN PUERTAS	9,68	9,68	
TO00100	0,400 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
	Costes directos.....			40,21
	10,62% Costes indirectos.....			4,27
	TOTAL EUROS.....			44,48
06RLA00400	m2 APERTURA DE HUECO HASTA 1 m EN CITARA DE L/MACIZO O PERF. Apertura de hueco hasta 1 m de anchura, en citara de ladrillo macizo o perforado, con revestimiento continuo, formado por: recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado de cerco, incluso acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.			
01ALM00001	1,100 m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/M CON MEDIOS MANUALES	12,03	13,23	
06WWR00002	1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. DE MADERA EN PUERTAS	9,68	9,68	
TO00100	0,400 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			35,36
	10,62% Costes indirectos.....			3,76
	TOTAL EUROS.....			39,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06RLA00500	m2 APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN MURO DE L/MACIZO 1 PIE Apertura de hueco mayor de 1 m de anchura en muro de ladrillo macizo de un pie de espesor, con revestimiento continuo, formado por: apeo, apertura de caja, colocación y macizado de dintel, recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado del cerco, incluso emparchado, acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.			
01ALM00003	0,333 m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES	106,48	35,46	
06RLC00100	0,041 m3 APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS MANUALES	201,59	8,27	
06RLS00100	1,333 m RELABRADO DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA CON CITA	17,25	22,99	
06RLW00100	1,270 m CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCHADO	25,07	31,84	
06WWR00500	1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. PUERTAS CON APERT. Y MACIZADO	13,43	13,43	
TO00100	0,362 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,96	
TP00100	0,181 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,31	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			122,41
	10,62% Costes indirectos.....			13,00
	TOTAL EUROS.....			135,41
06RLA01000	m2 APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN CITARA DE L/HUECO Apertura de hueco mayor de 1 m de anchura en citara de ladrillo hueco, con revestimiento continuo formado por: apeo, apertura de caja, colocación y macizado de dintel, recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado del cerco, incluso emparchado, acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.			
01ALH00001	1,000 m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MANUALES	16,69	16,69	
06RLC00050	0,017 m3 APERTURA DE CAJA EN FÁBRICA DE LADRILLO HUECO	119,79	2,04	
06RLW00100	0,572 m CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCHADO	25,07	14,34	
06WWR00500	1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. PUERTAS CON APERT. Y MACIZADO	13,43	13,43	
CE00200	0,013 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,27	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
TO00100	0,347 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,67	
TP00100	0,332 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,07	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			59,89
	10,62% Costes indirectos.....			6,36
	TOTAL EUROS.....			66,25
06RLA01010	m2 APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN CITARA DE L/MACIZO Apertura de hueco mayor de 1 m de anchura en citara de ladrillo macizo, con revestimiento continuo formado por: apeo, apertura de caja, colocación y macizado de dintel, recortado, demolición, aristado, recibido y acoplado del cerco, incluso emparchado, acabado del revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.			
01ALM00001	1,000 m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/M CON MEDIOS MANUALES	12,03	12,03	
06RLC00100	0,017 m3 APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS MANUALES	201,59	3,43	
06RLW00100	0,572 m CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCHADO	25,07	14,34	
06WWR00500	1,000 m2 RECIBIDO DE CERCO CARP. PUERTAS CON APERT. Y MACIZADO	13,43	13,43	
CE00200	0,013 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,27	
CM00300	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,23	
TO00100	0,347 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,67	
TP00100	0,332 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,07	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			56,62
	10,62% Costes indirectos.....			6,01
	TOTAL EUROS.....			62,63

Grupo 06RLC: Cajeados y rebajes

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06RLC00050	m3 APERTURA DE CAJA EN FÁBRICA DE LADRILLO HUECO Apertura de caja en fábrica de ladrillo hueco, realizada con medios manuales. Medido el volumen teórico inicial.			
MK00100	0,375 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,60	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	4,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	81,35	
	Costes directos.....			119,79
	10,62% Costes indirectos.....			12,72
	TOTAL EUROS.....			132,51
06RLC00100	m3 APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA DE L. MACIZO, MEDIOS MANUALES Apertura de cajas en fábrica de ladrillo macizo, realizada con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen teórico inicial.			
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	9,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	172,75	
	Costes directos.....			201,59
	10,62% Costes indirectos.....			21,41
	TOTAL EUROS.....			223,00

Grupo 06RLL: Limpieza y tratamientos

06RLL00001	m BARRERA HORZ. ANTIHUMEDAD CAPILAR, MUROS 30 cm Formación de barrera horizontal contra humedad ascendente por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo macizo hasta 30 cm de espesor, realizada mediante taladros al tresbolillo de 20-25 mm de diám. cada 150 mm e/e, llenado de orificios con liquido de cristalización mediante inyecciones sucesivas hasta saturación del muro, incluso perforación por medios mecánicos y relleno de fisuras mediante inyección de lechada de cemento. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
MW00200	0,250 h TALADRO ELÉCTRICO	4,19	1,05	
TO00700	0,500 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
XI02900	3,600 kg IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN	10,27	36,97	
	Costes directos.....			55,04
	10,62% Costes indirectos.....			5,85
	TOTAL EUROS.....			60,89
06RLL00010	m BARRERA HORZ. ANTIHUMEDAD CAPILAR, MUROS 60 cm Formación de barrera horizontal contra humedad ascendente por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo macizo hasta 60 cm de espesor, realizada mediante taladros al tresbolillo de 20-25 mm de diám. cada 150 mm e/e, llenado de orificios con liquido de cristalización mediante inyecciones sucesivas hasta saturación del muro, incluso perforación por medios mecánicos y relleno de fisuras mediante inyección de lechada de cemento. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
MW00200	0,500 h TALADRO ELÉCTRICO	4,19	2,10	
TO00700	1,000 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	19,23	
TP00100	0,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,80	
XI02900	7,200 kg IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN	10,27	73,94	
	Costes directos.....			110,07
	10,62% Costes indirectos.....			11,69
	TOTAL EUROS.....			121,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06RLL00500	m BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST. TRABER, MUROS 60 cm Tratamiento de muros contra humedad por capilaridad, mediante formación de barrera en base por electro-osmosis-foresis (sistema traber), hasta un espesor de 60 cm, incluso perforaciones, conexionado y p.p. de tomas de tierra. Medida la longitud ejecutada.			
GM01100	3,000 kg MORTERO FORESIS	7,34	22,02	
GW00300	6,000 l LÍQUIDO DE FORESIS	14,36	86,16	
IE11300	0,300 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	6,01	
TO00700	0,500 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00400	3,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,08	
XW01000	4,000 u ELECTRODO SISTEMA ELECTRO-OSMOSIS-FORESIS	1,20	4,80	
	Costes directos.....			138,83
	10,62% Costes indirectos.....			14,74
	TOTAL EUROS.....			153,57
06RLL00510	m BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST. TRABER, MUROS 80 cm Tratamiento de muros contra humedad por capilaridad, mediante formación de barrera en base por electro-osmosis-foresis (sistema traber), hasta un espesor de 80 cm, incluso perforaciones, conexionado y p.p. de tomas de tierra. Medida la longitud ejecutada.			
GM01100	4,000 kg MORTERO FORESIS	7,34	29,36	
GW00300	8,000 l LÍQUIDO DE FORESIS	14,36	114,88	
IE11300	0,400 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	8,01	
TO00700	0,550 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	10,58	
TP00100	0,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,05	
WW00400	3,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,14	
XW01000	5,500 u ELECTRODO SISTEMA ELECTRO-OSMOSIS-FORESIS	1,20	6,60	
	Costes directos.....			180,62
	10,62% Costes indirectos.....			19,18
	TOTAL EUROS.....			199,80
06RLL00520	m BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST. TRABER, MUROS 100 cm Tratamiento de muros contra humedad por capilaridad, mediante formación de barrera en base por electro-osmosis-foresis (sistema traber), hasta un espesor de 1 m, incluso perforaciones, conexionado y p.p. de tomas de tierra. Medida la longitud ejecutada.			
GM01100	5,000 kg MORTERO FORESIS	7,34	36,70	
GW00300	10,000 l LÍQUIDO DE FORESIS	14,36	143,60	
IE11300	0,500 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	10,02	
TO00700	0,600 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
XW01000	7,000 u ELECTRODO SISTEMA ELECTRO-OSMOSIS-FORESIS	1,20	8,40	
	Costes directos.....			222,43
	10,62% Costes indirectos.....			23,62
	TOTAL EUROS.....			246,05

Grupo 06RLM: Macizados y recrecidos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06RLM00100	m3 MACIZADO DE CAJAS EN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO Macizado de cajas en fábrica de ladrillo macizo, realizado con materiales de similares características. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AGM01600	0,288 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	23,92	
FL01300	0,600 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x4 cm	73,92	44,35	
TO02100	10,000 h OFICIAL 1ª	19,23	192,30	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
	Costes directos.....			351,97
	10,62% Costes indirectos.....			37,38
	TOTAL EUROS.....			389,35
06RLM00200	m2 RECRECIDO DE F. LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR 1 PIE Recrecido de fábrica de ladrillo perforado para revestir de un pie de espesor, hasta 0.50 m de altura, sobre hilada de asiento, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso limpieza y saneado de plano de asiento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,072 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	3,72	
FL01300	0,137 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x4 cm	73,92	10,13	
TO00100	1,149 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	22,10	
TP00100	0,575 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,51	
	Costes directos.....			46,46
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,39
06RLM01000	m2 CEGADO DE HUECO CON TABIQUE HUECO SENCILLO Cegado de hueco con tabique de ladrillo hueco sencillo de 4 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas con fábrica existente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.			
AGM00800	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,62	
FL00500	0,045 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,78	
TO00100	0,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	9,62	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
	Costes directos.....			17,96
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,87
06RLM01100	m2 CEGADO DE HUECO CON TABICÓN HUECO DOBLE DE 7 cm Cegado de hueco con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas con fábrica existente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.			
AGM00800	0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,93	
FL00400	0,045 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	3,01	
TO00100	0,600 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,54	
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
	Costes directos.....			21,33
	10,62% Costes indirectos.....			2,27
	TOTAL EUROS.....			23,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06RLM01200	m2 CEGADO DE HUECO CON CITARA HUECO DOBLE DE 7 cm Cegado de hueco con citara de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas con fábrica existente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.			
AGM00800	0,033 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,71	
FL00400	0,068 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	4,56	
TO00100	0,846 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,27	
TP00100	0,447 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,17	
	Costes directos.....			30,71
	10,62% Costes indirectos.....			3,26
	TOTAL EUROS.....			33,97

06RLM01300	m2 CEGADO DE HUECO CON CITARA L/PERFORADO T. PEQUEÑO REVESTIR Cegado de hueco con citara de ladrillo perforado, taladro. pequeño, para revestir, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas con fábrica existente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.			
AGM00800	0,038 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,96	
FL01300	0,085 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x7 cm	73,92	6,28	
TO00100	0,870 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	16,73	
TP00100	0,455 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,32	
	Costes directos.....			33,29
	10,62% Costes indirectos.....			3,54
	TOTAL EUROS.....			36,83

Grupo 06RLR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 06RLS: Sustituciones y reposiciones

06RLS00100	m RELABRADO DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA CON CITARA DE L/P Relabrado de mocheta de un pie de anchura con citara de ladrillo perforado, taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante, incluso p.p. de trabas con la fábrica existente, construido según CTE. Medido la altura libre del hueco.			
AGM00800	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,62	
FL01300	0,022 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x7 cm	73,92	1,63	
TO00100	0,400 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			17,25
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,08

Grupo 06RLW: Varios

06RLW00100	m CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de asientos, emparchados y macizado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.			
06WDD00005	1,000 m CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE	15,14	15,14	
TO00100	0,250 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			25,07
	10,62% Costes indirectos.....			2,66
	TOTAL EUROS.....			27,73

Apartado 06RM: Mixtas

Grupo 06RMA: Apertura y modificaciones de huecos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 06RMC: Cajeados y rebajes				
Grupo 06RML: Limpieza y tratamientos				
Grupo 06RMM: Macizados y recrecidos				
Grupo 06RMR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 06RMS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 06RMW: Varios				
Apartado 06RP: Piedra				
Grupo 06RPA: Apertura y modificaciones de huecos				
Grupo 06RPC: Cajeados y rebajes				
Grupo 06RPL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 06RPM: Macizados y recrecidos				
Grupo 06RPR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 06RPS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 06RPW: Varios				
Apartado 06RT: Tapial				
Grupo 06RTA: Apertura y modificaciones de huecos				
Grupo 06RTC: Cajeados y rebajes				
Grupo 06RTL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 06RTM: Macizados y recrecidos				
Grupo 06RTR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 06RTS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 06RTW: Varios				
Apartado 06RW: Varios				
Grupo 06RWA: Apertura y modificaciones de huecos				
Grupo 06RWC: Cajeados y rebajes				
Grupo 06RWL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 06RWM: Macizados y recrecidos				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06RWM00100	m3 FÁBRICA MACIZADO DE HUECOS L/P. T. PEQUEÑO, REVESTIR Fabrica en macizado de huecos, con ladrillo perforado, taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso p.P de trabazón con fábricas existentes, construido según normas NBE-FL-90, RL-88 y NTE/FFL. Medido el volumen inicial ejecutado.			
AGM00800	0,300 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	15,50	
FL01300	0,600 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	44,35	
TO02100	4,000 h OFICIAL 1ª	19,23	76,92	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
	Costes directos.....			173,33
	10,62% Costes indirectos.....			18,41
	TOTAL EUROS.....			191,74

Grupo 06RWR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 06RWS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 06RWW: Varios

Subcapítulo 06W: VARIOS

Apartado 06WD: Dinteles

Grupo 06WDD: Dinteles

06WDD00001	m DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
CV00200	2,040 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	7,22	
FL00500	0,018 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	1,11	
TO00100	0,363 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,98	
TP00100	0,187 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,42	
	Costes directos.....			20,03
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,16

06WDD00002	m DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladrillo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avitolado de juntas; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
AGM00800	0,007 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,36	
CA00320	1,800 kg ACERO B 500 S	0,81	1,46	
CH02920	0,036 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,17	
FL00500	0,010 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,62	
FL01100	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	2,46	
TO00100	1,250 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	24,04	
TP00100	0,625 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,42	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			43,63
	10,62% Costes indirectos.....			4,63
	TOTAL EUROS.....			48,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WDD00003	m CARGADERO DE LADRILLO GAFA CON MORTERO			
	Cargadero de ladrillo gafa recibido con mortero de cemento M5 (1:6), armado con redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
CA00320	1,800 kg ACERO B 500 S	0,81	1,46	
FL00200	0,005 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	0,41	
TO00100	0,242 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,65	
TP00100	0,121 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,21	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			10,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,10
	TOTAL EUROS.....			11,43
06WDD00004	m CARGADERO DE PERFILES METALICOS 2 IPN-140			
	Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN-140 y emparchado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación antioxidante. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
CA01500	30,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	0,68	20,40	
FL00500	0,018 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	1,11	
TO00100	0,363 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,98	
TP00100	0,181 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			33,65
	10,62% Costes indirectos.....			3,57
	TOTAL EUROS.....			37,22
06WDD00005	m CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE			
	Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
CV00200	1,020 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	3,61	
FL00500	0,018 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	1,11	
TO00100	0,302 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,81	
TP00100	0,151 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,76	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			15,14
	10,62% Costes indirectos.....			1,61
	TOTAL EUROS.....			16,75
06WDD00006	m CARGADERO HORMIGON ARMADO CON PIEZAS PREFABRICADAS			
	Cargadero de hormigón armado formado por piezas prefabricadas de 25x7 cm, incluso armaduras y p.p. de moldes y elementos complementarios; ejecutada según EHE. Medida la longitud ejecutada.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CH02920	0,019 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,14	
TO00100	0,363 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	6,98	
TP00100	0,181 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			14,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,50
	TOTAL EUROS.....			15,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WDD00010	m DINTEL EN FÁBRICA DE 20 cm DE ESPESOR CON BLOQUE HUECO HORM. Dintel en fábrica de 20 cm de espesor con bloque hueco de hormigón a cara vista, formado por piezas en forma de canal y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios, apeos y avitolado de juntas; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
CA00320	2,500 kg ACERO B 500 S	0,81	2,02	
CH02920	0,023 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,39	
FB00800	2,575 u BLOQUE HORMIGÓN DINTEL 1 C/V 20X20X40 cm	1,27	3,27	
TO00100	0,242 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,65	
TP00100	0,121 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,21	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			14,09
	10,62% Costes indirectos.....			1,50
	TOTAL EUROS.....			15,59
06WDD00021	m CARGADERO 1/2 PIE C/V A SARDINEL L/PERFORADO Cargadero en fábrica de medio pie de espesor, a cara vista, formado por una hilada a sardinel con escuadras obtenidas a partir de ladrillo perforado por tabla, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avitolado de juntas; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
AGM00800	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,21	
CA00320	1,800 kg ACERO B 500 S	0,81	1,46	
CH02920	0,018 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,08	
FL00900	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	1,68	
TO00100	1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	19,23	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			33,90
	10,62% Costes indirectos.....			3,60
	TOTAL EUROS.....			37,50
06WDD00031	m CARGADERO 1/2 PIE C/V A SARDINEL L/PRENSADO Cargadero en fábrica de medio pie de espesor a cara vista, formado por una hilada a sardinel con escuadras obtenidas a partir de ladrillo macizo fino prensado, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avitolado de juntas; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
AGM00800	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,16	
CA00320	1,800 kg ACERO B 500 S	0,81	1,46	
CH02920	0,018 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,08	
FL00600	0,021 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	10,97	
TO00100	1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	28,84	
TP00100	0,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,71	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			57,32
	10,62% Costes indirectos.....			6,09
	TOTAL EUROS.....			63,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WDD00041	m CARGADERO 1/2 PIE C/V A SARDINEL L/MACIZO DE TEJAR			
	Cargadero en fábrica de medio pie de espesor, a cara vista; formado por una hilada a sardinel con escuadras obtenidas a partir de ladrillo macizo de tejar, recibidas con mortero de iguales características que el de la fábrica, relleno con Hormigón para armar HA-25 y dos redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado y avitolado de juntas; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
CA00320	1,800 kg ACERO B 500 S	0,81	1,46	
CH02920	0,018 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,08	
FL00800	0,021 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	4,97	
TO00100	1,190 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	22,88	
TP00100	0,590 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,79	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			42,54
	10,62% Costes indirectos.....			4,52
	TOTAL EUROS.....			47,06
06WDD80015	m DINTEL 19 cm ESP. PIEZA ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x19x19 cm			
	Dintel de 19 cm espesor con zuncho especial cerámica de arcilla aligerada de 20x19x19 cm relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y dos redondos de diámetro 12 mm; incluso p.p. de elementos complementarios; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
CA00320	5,041 kg ACERO B 500 S	0,81	4,08	
CH02920	0,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,81	
FB80050	6,180 u PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x19x19 cm	0,54	3,34	
TO00100	0,512 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	9,85	
TP00100	0,256 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,68	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			24,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,58
	TOTAL EUROS.....			26,89
06WDD80020	m DINTEL 24 cm ESP. PIEZA ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm			
	Dintel de 24 cm espesor con pieza zuncho cerámica de arcilla aligerada de 20x24x19 cm relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y dos redondos de diámetro 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
CA00320	5,526 kg ACERO B 500 S	0,81	4,48	
CH02920	0,040 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,41	
FB80060	6,180 u PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm	0,56	3,46	
TO00100	0,576 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	11,08	
TP00100	0,288 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,26	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			27,24
	10,62% Costes indirectos.....			2,89
	TOTAL EUROS.....			30,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WDD80025	m DINTEL 29 cm ESP. PIEZA ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x29x19 cm Dintel de 29 cm espesor con pieza zuncho cerámica de arcilla aligerada de 20x29x19 cm relleno con Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, y dos redondos de diámetro 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios; según CTE. Medido según la luz libre del hueco.			
CA00320	5,754 kg ACERO B 500 S	0,81	4,66	
CH02920	0,049 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	2,95	
FB80070	6,180 u PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x29x19 cm	0,65	4,02	
TO00100	0,633 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,17	
TP00100	0,317 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,79	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			30,14
	10,62% Costes indirectos.....			3,20
	TOTAL EUROS.....			33,34

Grupo 06WDW: Varios

Apartado 06WF: Formación de pendientes

Grupo 06WFF: Formación de pendientes

06WFF00001	m2 FORM. PEND. 0,75 m ALT. MEDIA, TAB. S/50 cm Y 2 TABL. RASILLA Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabiques separados 50 cm, de ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero M5 (1:6) y doble tablero de rasilla, recibido con pasta de yeso YG el primero y con mortero M5 (1:6) el segundo, incluso p.p. de limas construidas con citara aligerada, de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,60	
AGY00100	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,04	
ATC00100	1,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	46,89	
FL00200	0,013 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	1,06	
FL00500	0,056 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	3,46	
FL01400	0,074 mu LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x11,5x2,5 cm	76,15	5,64	
	Costes directos.....			60,69
	10,62% Costes indirectos.....			6,45
	TOTAL EUROS.....			67,14

06WFF00002	m2 FORM. PEND. 0,75 m ALT. MEDIA, TAB. S/50 cm RASILLA Y CAPA MORT. Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabiques separados 50 cm, de ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero M5 (1:6) y doble tablero de rasilla, recibido con pasta de yeso YG el primero y con mortero M5 (1:6) el segundo, capa de mortero M5 (1:6) de 4 cm de espesor, incluso p.p. de limas construidas con citara aligerada, de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,097 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	4,85	
AGY00100	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,04	
ATC00100	1,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	50,64	
FL00200	0,013 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	1,06	
FL00500	0,056 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	3,46	
FL01400	0,074 mu LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x11,5x2,5 cm	76,15	5,64	
	Costes directos.....			66,69
	10,62% Costes indirectos.....			7,08
	TOTAL EUROS.....			73,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WFF00003	m2 FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, PERF. TIPO "ZETA" Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por perfiles laminados en frío de acero galvanizado tipo zeta en las secciones adecuadas, incluso p.p. de citaras de ladrillo hueco de soporte, aislamiento con plancha de poliestireno rígido de 2 cm de espesor y rastreles de acero galvanizado tipo omega cada 31 cm. Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,023 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,15	
ATC00100	0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,63	
FL00200	0,023 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	1,87	
QW00500	7,700 kg PERFIL GALVANIZADO TIPO Z, U OMEGA	1,00	7,70	
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT14000	0,024 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	4,29	
	Costes directos.....			36,24
	10,62% Costes indirectos.....			3,85
	TOTAL EUROS.....			40,09
06WFF00004	m2 FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de limas construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,067 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,35	
ATC00100	1,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	41,26	
FL00400	0,064 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	4,29	
FL01500	4,346 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,65	
	Costes directos.....			52,55
	10,62% Costes indirectos.....			5,58
	TOTAL EUROS.....			58,13
06WFF00005	m2 FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. HORMIGÓN Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m, de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de placas de hormigón prefabricadas, recibidos con mortero M5 (1:6) y p.p. de limas construidas con citara aligerada, de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,067 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,35	
ATC00100	1,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	46,89	
FL00400	0,064 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	4,29	
QP80100	4,000 u PLACA PREFABR. DE HORMIGÓN CÓN RESALTO	1,51	6,04	
	Costes directos.....			60,57
	10,62% Costes indirectos.....			6,43
	TOTAL EUROS.....			67,00
06WFF00006	m2 FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, TAB., RASILLÓN Y CAPA MORT. Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6), capa de mortero M5 (1:6) de 4 cm de espesor, incluso p.p. de limas construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,115 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	5,76	
ATC00100	1,220 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	45,76	
FL00400	0,064 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	4,29	
FL01500	4,346 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,65	
	Costes directos.....			59,46
	10,62% Costes indirectos.....			6,31
	TOTAL EUROS.....			65,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WFF00011	m2 FORM. PENDIENTE 0,75 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificantes, incluso p.p. de limas, construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00800	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,69	
ATC00100	0,900 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	33,76	
FL00400	0,034 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,28	
FL01500	4,346 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,65	
	Costes directos.....			42,38
	10,62% Costes indirectos.....			4,50
	TOTAL EUROS.....			46,88
06WFF00012	m2 FORM. PENDIENTE 0,75 m ALT. MEDIA, TAB., RASILLÓN Y CAPA MORT. Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, capa de mortero M5 (1:6) con plastificante de 4 cm de espesor, incluso p.p. de limas, construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6) con plastificante. Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00800	0,097 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	5,01	
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
FL00400	0,034 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	2,28	
FL01500	4,346 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,65	
	Costes directos.....			48,45
	10,62% Costes indirectos.....			5,15
	TOTAL EUROS.....			53,60
06WFF00101	m2 FORM. PENDIENTE 0,75 m ALT. MEDIA, CITARA VIGUETAS AUTORRES. Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6) separada 3 m correas de viguetas autorresistentes pretensadas separadas 1,05 m faldón formado por placas de fibrocemento fijadas a correas, incluso p.p. de limas, construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
CV00200	0,850 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	3,01	
FL00200	0,015 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	1,22	
QP02500	1,050 m2 PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO	7,68	8,06	
	Costes directos.....			35,30
	10,62% Costes indirectos.....			3,75
	TOTAL EUROS.....			39,05
06WFF00151	m2 FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, CITARA VIGUETAS AUTORRES. Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6) separada 3 m correas de viguetas autorresistentes pretensadas separadas 1,05 m faldón formado por placas de fibrocemento fijadas a correas, incluso p.p. de limas, construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
AGM00500	0,019 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,95	
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
CV00200	0,900 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	3,54	3,19	
FL00200	0,028 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	2,28	
QP02500	1,100 m2 PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO	7,68	8,45	
	Costes directos.....			52,38
	10,62% Costes indirectos.....			5,56
	TOTAL EUROS.....			57,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 06WFW: Varios

Apartado 06WMM: Mochetas

Grupo 06WMM: Mochetas

06WMM00001 m FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L/PERFORADO EN CITARA

Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo perforado para revestir, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según CTE. Medida según la altura libre del hueco.

AGM00500	0,003 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
FL01300	0,008 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	0,59	
TO00100	0,121 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,33	
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
				Costes directos.....	4,17
				10,62% Costes indirectos.....	0,44
				TOTAL EUROS.....	4,61

06WMM00002 m FORM. MOCHETA 1 PIE C/V L/MACIZO DE TEJAR EN CITARA

Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo macizo de tejar, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.

AGM00500	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,25	
FL00800	0,012 mu	LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	2,84	
TO00100	0,250 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,125 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
				Costes directos.....	10,18
				10,62% Costes indirectos.....	1,08
				TOTAL EUROS.....	11,26

06WMM00003 m FORM. MOCHETA 1 PIE C/V L/PERF. TALADRO PEQUEÑO EN CITARA

Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo perforado taladro pequeño, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.

AGM00500	0,003 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
FL01100	0,008 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	1,09	
TO00100	0,250 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,125 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
				Costes directos.....	8,33
				10,62% Costes indirectos.....	0,88
				TOTAL EUROS.....	9,21

06WMM00006 m FORM. MOCHETA 1 PIE C/V L/PERF. TALADRO GRANDE EN CITARA

Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo perforado taladro grande, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.

AGM00800	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
FL00900	0,008 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	0,74	
TO00100	0,250 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,125 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
				Costes directos.....	8,09
				10,62% Costes indirectos.....	0,86
				TOTAL EUROS.....	8,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WMM00008	m FORM. MOCHETA 1 PIE C/V L/PRENSADO EN CITARA Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo macizo prensado, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.			
AGM00800	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,16	
FL00600	0,009 mu LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm	522,16	4,70	
TO00100	0,375 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,21	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
	Costes directos.....			15,54
	10,62% Costes indirectos.....			1,65
	TOTAL EUROS.....			17,19
06WMM000101	m FORM. MOCHETA 1 PIE C/V L/PERFORADO EN FAB. 1 PIE Formación de mocheta de un pie de anchura, en fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.			
TO00100	0,375 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,21	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			10,50
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,62
06WMM000102	m FORM. MOCHETA 1 PIE C/V L/MACIZO DE TEJAR EN FAB. 1 PIE Formación de mocheta de un pie de anchura, en fábrica de ladrillo macizo de tejar de un pie de espesor, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.			
TO00100	0,375 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	7,21	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			10,50
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,62
06WMM000108	m FORM. MOCHETA 1 PIE C/V L/PRENSADO EN FAB. 1 PIE Formación de mocheta de un pie de anchura, en fábrica de ladrillo macizo prensado de un pie de espesor, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.			
TO00100	0,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			14,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,51
	TOTAL EUROS.....			15,70
06WMM000201	m FORM. MOCHETA 20 cm FÁBRICA DE BLOQUE HUECO HORM. REVESTIR Formación de mocheta de 20 cm de anchura, en fábrica de bloque hueco de hormigón de 20 cm de espesor, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.			
TO00100	0,310 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,96	
TP00100	0,155 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,83	
	Costes directos.....			8,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WMM80205	m FORM. MOCHETA 20 cm FÁBRICA DE BLOQUE HUECO HORM. C/V Formación de mocheta de 20 cm de anchura, en fábrica de bloque hueco de hormigón de 20 cm de espesor, a cara vista, recibido con mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según según CTE. Medida según la altura libre del hueco.			
AGM00800	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,16	
FB80110	5,000 u BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X20 cm C/V	0,93	4,65	
TO00100	0,310 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,96	
TP00100	0,155 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,83	
	Costes directos.....			13,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,44
	TOTAL EUROS.....			15,04

Grupo 06WMW: Varios

Apartado 06WP: Peldañeados

Grupo 06WPP: Peldaños

06WPP00001	m FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
FL00300	0,010 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,84	
FL00500	0,010 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,62	
TO00100	0,302 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,81	
TP00100	0,151 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,76	
	Costes directos.....			10,78
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,92

06WPP80000	m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGM00500	0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,00	
FL80190	0,026 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	98,97	2,57	
TO02100	0,385 h OFICIAL 1ª	19,23	7,40	
TP00100	0,385 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,04	
	Costes directos.....			18,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,92

Grupo 06WPW: Varios

Apartado 06WR: Rampas

Grupo 06WRF: Fábrica

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WRF90001	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 12 m Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 12 m para pendiente de 8%, de 0,48 m de altura media formada por: doble citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y recrecido de suelo de 5 cm, pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo Táctiles antideslizante, pieza de remate latera en uno de los lados y enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
06LPC00001	0,800 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	18,85	15,08	
06WWT00011	1,005 m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO	18,10	18,19	
10CEE00003	0,400 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES	14,18	5,67	
10SCS90002	0,833 m ² PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm	28,11	23,42	
10SWW00061	1,000 m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO	8,63	8,63	
10WRA00002	0,833 m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm	26,58	22,14	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
	Costes directos.....			190,94
	10,62% Costes indirectos.....			20,28
	TOTAL EUROS.....			211,22
06WRF90002	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 9 m Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 9 m para pendiente de 8%, de 0,36 m de altura media formada por: doble citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y recrecido de suelo de 5 cm, pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo Táctiles antideslizante, pieza de remate latera en uno de los lados y enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
06LPC00001	0,600 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	18,85	11,31	
06WWT00011	1,005 m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO	18,10	18,19	
10CEE00003	0,300 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES	14,18	4,25	
10SCS90002	0,833 m ² PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm	28,11	23,42	
10SWW00061	1,000 m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO	8,63	8,63	
10WRA00002	0,833 m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm	26,58	22,14	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
	Costes directos.....			185,75
	10,62% Costes indirectos.....			19,73
	TOTAL EUROS.....			205,48
06WRF90003	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 6 m Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 6 m para pendiente de 8%, de 0,24 m de altura media formada por: doble citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y recrecido de suelo de 5 cm, pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo Táctiles antideslizante, pieza de remate latera en uno de los lados y enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
06LPC00001	0,400 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	18,85	7,54	
06WWT00011	1,005 m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO	18,10	18,19	
10CEE00003	0,200 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES	14,18	2,84	
10SCS90002	0,833 m ² PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm	28,11	23,42	
10SWW00061	1,000 m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO	8,63	8,63	
10WRA00002	0,833 m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm	26,58	22,14	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
	Costes directos.....			180,57
	10,62% Costes indirectos.....			19,18
	TOTAL EUROS.....			199,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WRF90004	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA >3 m PTE 12% Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 3 m para pendiente de 12%, de 0,18 m de altura media formada por: citara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y recrecido de suelo de 5 cm y pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo Táctiles antideslizante y p.p.de pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
06LPC00001	0,300 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	18,85	5,66	
06WWT00011	1,000 m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO	18,10	18,10	
10CEE00003	0,150 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES	14,18	2,13	
10SCS90002	0,833 m ² PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm	28,11	23,42	
10SWW00061	1,000 m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO	8,63	8,63	
10WRA00002	0,833 m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm	26,58	22,14	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
	Costes directos.....			177,89
	10,62% Costes indirectos.....			18,89
	TOTAL EUROS.....			196,78

Grupo 06WRM: Metálicas

06WRM90005	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE METÁLICA >3 m PTE 12% Rampa antideslizante en acero laminado en frio de 1,20 m de anchura mínima, con una longitud máxima de 3 m con una pendeinte inferior al 12%, ancladas al suelo mediante chapas de anclaje atornilladas a zapatas de hormigón en masa, estructura formada con dos perfiles UPN140 laterales, unidas cada tres metros con un perfil IPN120 y sopote cada tres metros formado por un perfil tubular cuadrado de 140 mm, incluso doble barandilla lateral formada en su estructura por perfiles tipo T 50x4 mm cada metro y pasamanos de diámetro 50 mm, superficie de paso formada por losa de hormigón armado y revestimiento superior con pintura antideslizante y parte proporcional de materia complementario y pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
02PBB00002	0,053 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	2,62	
03ERM00001	0,533 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPAL	15,27	8,14	
03HMM00002	0,053 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS	67,24	3,56	
05ACJ00040	38,450 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA	1,70	65,36	
05ACW00001	3,917 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN	2,74	10,73	
05HAC00010	18,400 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	20,98	
05HHL00003	0,100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	7,75	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
13EEE00006	0,498 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA	5,32	2,65	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
FL01500	3,533 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	2,97	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			229,72
	10,62% Costes indirectos.....			24,40
	TOTAL EUROS.....			254,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WRM90006	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE METÁLICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 6 m Rampa antideslizante en acero laminado en frio de 1,20 m de anchura mínima, con una longitud máxima de 6 m con una pendeinte inferior al 8%, ancladas al suelo mediante chapas de anclaje atornilladas a zapatas de hormigón en masa, estructura formada con dos perfiles UPN140 laterales, unidas cada tres metros con un perfil IPN120 y sopote cada tres metros formado por un perfil tubular cuadrado de 140 mm, incluso doble barandilla lateral formada en su estructura por perfiles tipo T 50x4 mm cada metro y pasamanos de diámetro 50 mm, superficie de paso formada por losa de hormigón armado y revestimiento superior con pintura antideslizante y parte proporcional de material complementario y pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
02PBB00002	0,036 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	1,78	
03ERM00001	0,358 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPAL	15,27	5,47	
03HMM00002	0,036 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	2,42	
05ACJ00040	37,27 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA	1,70	63,37	
05ACW00001	3,917 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN	2,74	10,73	
05HAC00010	18,40 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	20,98	
05HHL00003	0,100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	7,75	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
13EEE00006	0,498 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA	5,32	2,65	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
FL01500	3,533 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	2,97	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			223,08
	10,62% Costes indirectos.....			23,69
	TOTAL EUROS.....			246,77
06WRM90007	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE METÁLICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 9 m Rampa antideslizante en acero laminado en frio de 1,20 m de anchura mínima, con una longitud máxima de 9 m con una pendeinte inferior al 8%, ancladas al suelo mediante chapas de anclaje atornilladas a zapatas de hormigón en masa, estructura formada con dos perfiles UPN140 laterales, unidas cada tres metros con un perfil IPN120 y sopote cada tres metros formado por un perfil tubular cuadrado de 140 mm, incluso doble barandilla lateral formada en su estructura por perfiles tipo T 50x4 mm cada metro y pasamanos de diámetro 50 mm, superficie de paso formada por losa de hormigón armado y revestimiento superior con pintura antideslizante y parte proporcional de material complementario y pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
02PBB00002	0,030 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	1,48	
03ERM00001	0,296 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPAL	15,27	4,52	
03HMM00002	0,030 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	2,02	
05ACJ00040	37,47 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA	1,70	63,71	
05ACW00001	3,483 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN	2,74	9,54	
05HAC00010	18,40 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	20,98	
05HHL00003	0,100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	7,75	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
13EEE00006	0,498 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA	5,32	2,65	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
FL01500	3,533 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	2,97	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			220,58
	10,62% Costes indirectos.....			23,43
	TOTAL EUROS.....			244,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WRM90008	m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE METÁLICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 12 m Rampa antideslizante en acero laminado en frío de 1,20 m de anchura mínima, con una longitud máxima de 12 m con una pendiente inferior al 8%, ancladas al suelo mediante chapas de anclaje atornilladas a zapatas de hormigón en masa, estructura formada con dos perfiles UPN140 laterales, unidas cada tres metros con un perfil IPN120 y sopote cada tres metros formado por un perfil tubular cuadrado de 140 mm, incluso doble barandilla lateral formada en su estructura por perfiles tipo T 50x4 mm cada metro y pasamanos de diámetro 50 mm, incluso superficie de paso formada por losa de hormigón armado y revestimiento superior con pintura antideslizante y parte proporcional de material complementario y pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.			
02PBB00002	0,027 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	1,33	
03ERM00001	0,267 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPAL	15,27	4,08	
03HMM00002	0,027 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	1,82	
05ACJ00040	38,167 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA	1,70	64,88	
05ACW00001	3,258 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN	2,74	8,93	
05HAC00010	18,400 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	20,98	
05HHL00003	0,100 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	77,49	7,75	
11SBA90022	1,667 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS T	39,05	65,10	
11SBA90032	1,667 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm	19,62	32,71	
13EEE00006	0,498 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA	5,32	2,65	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
FL01500	3,533 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	2,97	
VV00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
VV00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	

Costes directos.....	220,35
10,62% Costes indirectos.....	23,40
TOTAL EUROS.....	243,75

Grupo 06WRW: Varios

Apartado 06WW: Varios

Grupo 06WWR: Recibidos

06WWR80000 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

AGY00100	0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,94	
TA00100	0,310 h AYUDANTE	18,42	5,71	
TO02100	0,310 h OFICIAL 1ª	19,23	5,96	
VV80010	0,105 kg PUNTAS 20x100 cm	7,42	0,78	

Costes directos.....	13,39
10,62% Costes indirectos.....	1,42
TOTAL EUROS.....	14,81

06WWR80010 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INTERIORES (MUROS)
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (muros), con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

AGY00100	0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	3,13	
TA00100	0,350 h AYUDANTE	18,42	6,45	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
VV80010	0,135 kg PUNTAS 20x100 cm	7,42	1,00	

Costes directos.....	17,31
10,62% Costes indirectos.....	1,84
TOTAL EUROS.....	19,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWR80060	m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)			
	Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,030 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,50	
TA00100	0,350 h AYUDANTE	18,42	6,45	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
WW80010	0,090 kg PUNTAS 20x100 cm	7,42	0,67	
	Costes directos.....			15,35
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			16,98
06WWR80070	m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. VISTA)			
	Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
TA00100	0,400 h AYUDANTE	18,42	7,37	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW80010	0,090 kg PUNTAS 20x100 cm	7,42	0,67	
	Costes directos.....			17,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,88
	TOTAL EUROS.....			19,61
06WWR80100	m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. DE CANTERIA			
	Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muros de cantería vista, con mortero bastardo de cemento M5 (1:1:7), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01605	0,040 m3 MORTERO BASTARDO M5 (1:1:7) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	76,91	3,08	
TA00100	0,500 h AYUDANTE	18,42	9,21	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW80010	0,090 kg PUNTAS 20x100 cm	7,42	0,67	
	Costes directos.....			22,58
	10,62% Costes indirectos.....			2,40
	TOTAL EUROS.....			24,98

Grupo 06WWT: Tableros

06WWT00001	m2 TABLERO DE LADRILLO HUECO CON MORTERO			
	Tablero de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,60	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			19,03
	10,62% Costes indirectos.....			2,02
	TOTAL EUROS.....			21,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWT00002	m2 TABLERO DE LADRILLO HUECO CON PASTA DE YESO Tablero de ladrillo hueco sencillo recibido con pasta de yeso YG, incluso p.p. de apeos. Medido en verdadera magnitud.			
AGY00100	0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,25	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			17,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,09
06WWT00003	m2 DOBLE TABLERO DE LADRILLO HUECO SENCILLO Doble tablero de ladrillo hueco sencillo, el primero recibido con pasta de yeso YG y el segundo con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de apeos. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
AGY00100	0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,25	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
FL00500	0,074 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	4,57	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			33,43
	10,62% Costes indirectos.....			3,55
	TOTAL EUROS.....			36,98
06WWT00011	m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO Tablero de rasillón, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y apeos. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
FL01500	4,240 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,56	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			18,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,92
	TOTAL EUROS.....			20,02
06WWT00012	m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON PASTA DE YESO Tablero de rasillón, recibido con pasta de yeso YG, incluso p.p. de apeos. Medido en verdadera magnitud.			
AGY00100	0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,52	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
FL01500	4,240 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,56	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,93
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWT00051	m2 EMPALOMADO 50 cm ALT. MEDIA TABIQUILLOS Y TABL. RASILLA Empalomado de 50 cm de altura media, formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco sencillo de 24x11,5x4 cm, separados 50 cm, con doble tablero de rasillón de 50x20x4 cm, recibido el primero con pasta de yeso YG, y el segundo con mortero de cemento M5 (1:6), capa de compresión de hormigón en masa de 2 cm de espesor y mallazo de acero 150x300x6 mm. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.			
AGM00800	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,60	
AGY00100	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,04	
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
CA00620	2,050 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,91	
CH04020	0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	1,13	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
FL01400	0,074 mu LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x11,5x2,5 cm	76,15	5,64	
	Costes directos.....			41,73
	10,62% Costes indirectos.....			4,43
	TOTAL EUROS.....			46,16
06WWT00056	m2 EMPALOMADO 50 cm ALT. MEDIA TABICONES Y TABL. RASILLÓN Empalomado de 50 cm de altura media, formado por tabicónes aligerados de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, separados 1 m, con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de compresión de hormigón en masa de 2 cm de espesor y mallazo de acero 150x300x6 mm. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
CA00620	2,050 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,91	
CH04020	0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	1,13	
FL00200	0,019 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	1,55	
FL01500	4,240 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,56	
	Costes directos.....			27,43
	10,62% Costes indirectos.....			2,91
	TOTAL EUROS.....			30,34
06WWT80000	m2 TABLERO DE RASILLONES MACHIEMBRADOS 100 cm S/IPN Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m, y rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón y mallazo de acero 150x300x6 mm, incluso apertura de huecos para recibir perfiles y rejuntado. Medido deduciendo huecos.			
AGM01000	0,010 m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.	91,36	0,91	
CA00620	2,050 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,91	
CA00900	6,240 kg ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	5,18	
CH04020	0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	1,13	
FL01500	4,000 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,36	
TA00100	0,650 h AYUDANTE	18,42	11,97	
TO02100	0,650 h OFICIAL 1ª	19,23	12,50	
	Costes directos.....			36,96
	10,62% Costes indirectos.....			3,93
	TOTAL EUROS.....			40,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWT80100	m2 EMPALOMADO 50 cm ALT. MEDIA L/PERFORADO Y RASILLÓN Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 m, con doble tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido el primero con pasta de yeso YG, y el segundo con mortero de cemento M5 (1:6), capa de compresión de hormigón en masa de 2 cm de espesor y mallazo de acero 150x300x6 mm. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.			
AGM00800	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,52	
CA00620	2,050 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,91	
CH80100	0,020 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa, SUMINISTRADO	68,24	1,36	
FL01500	4,240 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,56	
FL80185	0,019 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm	92,50	1,76	
TO02100	0,750 h OFICIAL 1ª	19,23	14,42	
TP00100	0,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,71	
	Costes directos.....			37,24
	10,62% Costes indirectos.....			3,95
	TOTAL EUROS.....			41,19
06WWT80202	m POYATA ADOSADA CON TABLERO DE RASILLONES Poyata adosada a la pared, de 80 cm de altura y 50 cm de profundidad, formada por: tabicones de ladrillo gafa cada 2 m, recibidos con mortero de cemento M5 (1:6), perfiles de acero S 275 JR para apoyos, y tablero de rasillones cerámicos, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,028 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,40	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
CA01500	9,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	0,68	6,12	
FL00200	0,006 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	0,49	
FL01500	4,240 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,84	3,56	
	Costes directos.....			37,83
	10,62% Costes indirectos.....			4,02
	TOTAL EUROS.....			41,85
Grupo 06WWW: Varios				
06WWW00000	m COBIJADO DE CÁMARA DE AIRE HASTA 25 cm L/MACIZO DE TEJAR Cobijado de cámara de aire hasta 25 cm de anchura, con ladrillo macizo de tejar, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
FL00800	0,009 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	2,13	
TO00100	0,120 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			5,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,42
06WWW00001	m COBIJADO DE CÁMARA DE AIRE HASTA 25 cm L/HUECO Cobijado de cámara de aire hasta de 25 cm de anchura con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
FL00500	0,010 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,62	
TO00100	0,097 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,87	
TP00100	0,048 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,88	
	Costes directos.....			3,63
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWW00002	m COBIJADO DE CÁMARA DE AIRE HASTA 25 cm L/PERFORADO Cobijado de cámara de aire hasta 25 cm de anchura con ladrillo perforado recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,41	
FL01300	0,009 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x4 cm	73,92	0,67	
TO00100	0,097 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,87	
TP00100	0,048 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,88	
	Costes directos.....			3,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,24
06WWW00005	m EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON LADRILLO HUECO Emparchado de frentes de forjado con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,31	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
FL00500	0,011 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,68	
	Costes directos.....			4,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,24
06WWW00007	m EMPARCHADO C/V FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETAS L/PERF. Emparchado a cara vista de frentes de forjado, realizado con plaqueta obtenida a partir de ladrillo perforado, recibido con mortero bastardo de cemento y cal (1:0,5:4); según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM01600	0,006 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,50	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
FL01100	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	2,46	
	Costes directos.....			12,34
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,65
06WWW00010	m2 EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON LADRILLO HUECO Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo hueco sencillo de 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,34	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
	Costes directos.....			11,12
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,30
06WWW00011	m EMPARCHADO A CARA VISTA SARDINEL DE FRENTE DE FORJADO Emparchado a cara vista formando sardinel de frente de forjado, realizado con plaqueta obtenida a partir de ladrillo hueco por tabla, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,31	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
FL00900	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	1,68	
	Costes directos.....			20,75
	10,62% Costes indirectos.....			2,20
	TOTAL EUROS.....			22,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWW00012	m EMPARCHADO C/V FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETAS L/HUECO Emparchado a cara vista de frente de forjado, realizado con plaqueta obtenida a partir de ladrillo hueco por tabla, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,31	
ATC00100	0,220 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	8,25	
FL00900	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	93,07	1,68	
	Costes directos.....			10,24
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,33
06WWW00020	m CORNISA O IMPOSTA DE HORMIGÓN ARMADO DE 30X30 cm Cornisa o imposta de hormigón armado de 30x30 cm de sección capaz máxima, medida desde la superficie exterior del paramento, incluso encofrado con molde de escayola, armaduras, Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso desencofrado; ejecutada según EHE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
CA00320	4,000 kg ACERO B 500 S	0,81	3,24	
CH02920	0,052 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	3,13	
CM01100	1,000 m MOLDE ESCAYOLA ENCOFRADO CORNISA 30x30 cm	15,55	15,55	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			49,28
	10,62% Costes indirectos.....			5,23
	TOTAL EUROS.....			54,51
06WWW00021	m CORNISA O IMPOSTA DE 30X30 cm DE L/GAFA Cornisa o imposta de 30x30 cm de sección capaz máxima, medida desde la superficie exterior del paramento, formada con ladrillo gafa, recibidos con mortero M5 (1:6), incluso revestido exterior con el mismo mortero extendido con terraja. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00800	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,86	
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
FL00200	0,027 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			60,62
	10,62% Costes indirectos.....			6,44
	TOTAL EUROS.....			67,06
06WWW00022	m CORNISA O IMPOSTA DE 30X30 cm DE L/MACIZO DE TEJAR Cornisa o imposta de 30x30 cm de sección capaz máxima, medida desde la superficie exterior del paramento, formada con ladrillos macizos de tejar recibidos con mortero bastardo de cemento y cal (1:0,5:4), incluso avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
ATC00100	1,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	41,26	
FL00800	0,032 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	7,58	
	Costes directos.....			49,67
	10,62% Costes indirectos.....			5,27
	TOTAL EUROS.....			54,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWW00041	m CORNISA O IMPOSTA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50X50 cm Cornisa o imposta de hormigón armado de 50x50 cm de sección capaz máxima, medida desde la superficie exterior del paramento, incluso encofrado con molde de escayola, armaduras, Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso desencofrado; ejecutada según EHE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	1,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	65,64	
CA00320	8,000 kg ACERO B 500 S	0,81	6,48	
CH02920	0,143 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	8,62	
CM01200	1,000 m MOLDE ESCAYOLA ENCOFRADO CORNISA 50x50 cm	28,99	28,99	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
	Costes directos.....			111,93
	10,62% Costes indirectos.....			11,89
	TOTAL EUROS.....			123,82
06WWW80610	m FORMACION DE ESTANTERÍA PLACA DE YESO LAMINADO 30 cm DE FONDO Formación de estantería de 300 mm de fondo, con placa de yeso laminado de 50 mm de espesor, formado por dos placas de 10 mm, unidas por un trillaje de cartón especial que rigidiza el conjunto, incluso ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta. Medida la longitud realmente ejecutada.			
DW80020	1,100 m BALDA YESO LAMINADO CON TRILLAJE DE CARTÓN 300X50 mr	4,35	4,78	
GP80030	1,000 kg PASTA PARA JUNTAS YESO	1,59	1,59	
TA00100	0,885 h AYUDANTE	18,42	16,30	
TO00500	0,885 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	17,02	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,49
	10,62% Costes indirectos.....			4,83
	TOTAL EUROS.....			50,32
06WWW80650	u FORMACION DE CHIMENEA FRANCESA LAD. REFRACTARIO Chimenea francesa ejecutada "in situ" con ladrillo refractario 22x11x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, formación de campana de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, incluso tabicado externo, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco. Medida la unidad terminada.			
AGM00500	0,250 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	12,51	
AGY00100	0,200 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	20,86	
AGY00200	0,020 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	2,16	
FL00400	0,025 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	66,99	1,67	
FL00500	0,135 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	8,33	
FL80220	0,225 mu LADRILLO CERÁM. REFRACTARIO 22x11x4 cm	295,20	66,42	
TA00100	32,00(h AYUDANTE	18,42	589,44	
TO02100	32,00(h OFICIAL 1ª	19,23	615,36	
WW80030	1,000 u CORTAFUEGOS DE CHAPA DE ACERO	65,88	65,88	
	Costes directos.....			1.382,63
	10,62% Costes indirectos.....			146,84
	TOTAL EUROS.....			1.529,47
06WWW81010	m2 EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm Emparchado con piezas cerámicas de arcilla aligerada machihembradas de dimensiones 30x4,8x19 cm, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,34	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
FB80080	18,07(u PIEZA DE EMPARCHE ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm	0,31	5,60	
	Costes directos.....			14,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,53
	TOTAL EUROS.....			15,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
06WWW81020	m2 EMPARCHADO PIEZAS ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm Emparchado con piezas machihembradas de arcilla aligerada de dimensiones 30x9,6x19 cm, recibido con mortero M4 de cemento CEM II/A-L 32,5 N; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,34	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
FB80090	18,070 u PIEZA DE EMPARCHE ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm	0,61	11,02	
	Costes directos.....			23,61
	10,62% Costes indirectos.....			2,51
	TOTAL EUROS.....			26,12

Capítulo 07: CUBIERTAS

Subcapítulo 07H: HORIZONTALES

Apartado 07HA: Ajardinadas

Grupo 07HAE: Encuentros

07HAE00001	m ENCuentRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON PARAMENTOS Encuentro de faldón para ajardinar con paramentos, incluso formación y relleno de rozas de 5x5 cm, refuerzos con membrana de betún modificado IBM-48 y enrasillado recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), material antirraíces y enfoscado de remate. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
AGM01600	0,002 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,17	
ATC00100	0,320 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,00	
FL00500	0,010 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,62	
QW00900	0,700 m2 TEJIDO ANTIRRAICES	1,12	0,78	
TO00700	0,225 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	4,33	
XI01800	1,515 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	10,07	
	Costes directos.....			29,52
	10,62% Costes indirectos.....			3,14
	TOTAL EUROS.....			32,66

07HAE00002	u ENCuentRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON SUMIDERO Encuentro de faldón para ajardinar con sumidero, incluso caja para recibir la cazoleta formada por ladrillo hueco, refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, muro aparejado y rejilla de hierro fundido de 50x50 cm con cerco de perfil laminado L 50.5. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,108 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	5,41	
ATC00100	0,914 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	34,28	
CA01600	8,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	5,92	
FL00300	0,040 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	3,35	
FL01300	0,016 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x9 cm	73,92	1,18	
TO00700	0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	2,88	
UA02500	1,000 u REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm	16,10	16,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01800	1,010 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	6,72	
	Costes directos.....			76,14
	10,62% Costes indirectos.....			8,09
	TOTAL EUROS.....			84,23

Grupo 07HAF: Faldones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HAF00001	m2 FALDÓN DE AZOTEA PARA AJARDINAR Faldón de azotea para ajardinar formado por barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, membrana de betún modificado IBM-48, capa de mortero de protección, material antirraíces, capas de grava, de arena y tierra de plantación con un espesor medio de 40 cm, incluso p.p. de solapes de la membrana impermeabilizante. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AA00300	0,030 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,20	
AG00200	0,050 m3 GRAVA DIÁM. 16/32 mm	7,22	0,36	
AGM00500	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,05	
ATC00100	0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,63	
QW00100	0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
QW00900	1,100 m2 TEJIDO ANTIRRAICES	1,12	1,23	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
UJ01800	0,400 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	3,35	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			43,40
	10,62% Costes indirectos.....			4,61
	TOTAL EUROS.....			48,01

Grupo 07HAW: Varios

07HAW00001	m JUNTA DE DILATACIÓN EN FALDÓN PARA AJARDINAR PLOMO Junta de dilatación en faldón para ajardinar formada por maestras de tabicón de ladrillo hueco, plancha de plomo, mastic para relleno de juntas y refuerzo de membrana. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
FL00200	0,025 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	2,04	
QW00600	10,000 kg PLOMO EN PLANCHAS	1,79	17,90	
XI01700	2,020 m MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	0,87	1,76	
	Costes directos.....			35,23
	10,62% Costes indirectos.....			3,74
	TOTAL EUROS.....			38,97

Apartado 07HN: No transitables

Grupo 07HNE: Encuentros

07HNE00001	m ENC. FALDÓN SOBRE TABIQUILLOS CON PARAMENTOS Encuentro de faldón sobre tabiquillos con paramentos, incluso zócalo de ladrillo y refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48/M aluminio, con armadura de polietileno y autoprotección de aluminio gofrado. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,470 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	17,63	
FL00300	0,011 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,92	
FL00500	0,004 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,25	
TO00700	0,055 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,06	
XI00800	0,040 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,06	
XI02300	0,354 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm	8,25	2,92	
	Costes directos.....			23,34
	10,62% Costes indirectos.....			2,48
	TOTAL EUROS.....			25,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HNE00002	m ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTOS, MEMBR. BETÚN/ALUMINIO Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y relleno de roza de 5x5 cm, enfoscado y refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48/M aluminio, con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio gofrado. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,185 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,94	
TO00700	0,060 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,15	
XI00800	0,040 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,06	
XI02300	0,404 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm	8,25	3,33	
	Costes directos.....			11,78
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,03
07HNE00003	u ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REF. MEMBRANA BETÚN Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, doble armadura de polietileno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,63	
FL00300	0,005 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,42	
TO00700	0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	2,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01800	1,010 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	6,72	
	Costes directos.....			13,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,88
07HNE00012	m ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTO, SUP. PINT. MET. ANTIRR. Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y relleno de roza de 5x5 cm, enfoscado y refuerzo con lámina de PVC flexible de un solo componente de 1 mm adherida con cola de contacto, terminación autoprottegida con pintura metalizada antirreflectante. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,63	
TO00700	0,315 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	6,06	
XI00400	0,121 kg COLA DE CONTACTO	7,45	0,90	
XI01600	0,404 m2 LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm	7,15	2,89	
XI02600	0,222 kg PINTURA METALIZADA ANTIRREFLECTANTE	5,00	1,11	
	Costes directos.....			13,89
	10,62% Costes indirectos.....			1,48
	TOTAL EUROS.....			15,37
07HNE00013	u ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REFUERZO LÁMINA DE PVC Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco y refuerzo de lámina de PVC de 1,2 mm de espesor armada con fibra de poliéster. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,63	
FL00300	0,005 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,42	
TO00700	0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	2,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01500	1,010 m2 LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm	8,55	8,64	
	Costes directos.....			15,37
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			17,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 07HNF: Faldones

07HNF00001 m2 FALDÓN AZ. NO TRANSITABLE SOBRE TABIQUILLOS

Faldón de azotea no transitable formado por: tabiquillos separados 50 cm, capa de aislamiento con poliestireno expandido de 2 cm, doble tablero de ladrillo hueco sencillo recibidos, el primero con pasta de yeso y el segundo con mortero de cemento, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

AG00700	0,050 m3	GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	7,47	0,37
AGM00500	0,057 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,85
AGY00100	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,25
ATC00100	0,445 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,69
FL00500	0,085 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	5,25
QW00800	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,81
XI01800	1,111 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48
XT14000	0,020 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	3,57

Costes directos.....	43,57
10,62% Costes indirectos.....	4,63
TOTAL EUROS.....	48,20

07HNF00002 m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN

Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

AG00700	0,050 m3	GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	7,47	0,37
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05
ATC00100	0,340 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,75
QW00100	0,100 m3	HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79
QW00800	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,81
XI01800	1,111 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48

Costes directos.....	31,55
10,62% Costes indirectos.....	3,35
TOTAL EUROS.....	34,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HNF00003	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. ALUM., ARM. VELO/VIDRIO			
	Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, emulsión de betún, membrana de betún modificado, con armadura de velo de vidrio de 3 mm soldada totalmente a la cubierta y membrana de betún modificado autoprotegida con aluminio gofrado IBM-48/M aluminio, soldada a la anterior, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,185 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,94	
QW00100	0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
XI00800	0,505 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,81	
XI02100	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm	3,94	4,38	
XI02200	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 2,6 kg	3,60	4,00	
XI02700	3,030 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	4,97	
	Costes directos.....			29,79
	10,62% Costes indirectos.....			3,16
	TOTAL EUROS.....			32,95
07HNF00004	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN			
	Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoletas, dos membranas de betún modificado doble armadura de polietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y soldadas, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AG00700	0,050 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	7,47	0,37	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,385 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	14,44	
QW00100	0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
QW00800	1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
XI00800	0,707 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	1,13	
XI01800	2,222 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	14,78	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			42,88
	10,62% Costes indirectos.....			4,55
	TOTAL EUROS.....			47,43
07HNF00005	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. ALUM., ARM., POLIETIL.			
	Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, emulsión de betún, membrana de betún modificado IBM-48/M aluminio, con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio gofrado, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QW00100	0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
XI00800	0,707 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	1,13	
XI02300	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm	8,25	9,17	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			28,92
	10,62% Costes indirectos.....			3,07
	TOTAL EUROS.....			31,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HNF00012	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 15 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de solapes. Medido en protección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AG00700	0,050 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	7,47	0,37	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,375 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	14,07	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
QW00800	1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
XI00800	0,505 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,81	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	

Costes directos.....	34,76
10,62% Costes indirectos.....	3,69
TOTAL EUROS.....	38,45

07HNF00013	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 15 cm, SUP. ALUM., ARM. VELO/VIDRIO Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, emulsión de betún, membrana de betún modificado, con armadura de velo de vidrio de 3 mm soldada totalmente a la cubierta y membrana de betún modificado autoprotegida con aluminio gofrado IBM-48/M aluminio, soldada a la anterior, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,185 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,94	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
XI00800	0,505 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,81	
XI02100	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm	3,94	4,38	
XI02200	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 2,6 kg	3,60	4,00	
XI02700	3,030 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	4,97	

Costes directos.....	31,68
10,62% Costes indirectos.....	3,36
TOTAL EUROS.....	35,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HNF00014	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 15 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoletas dos membranas de betún modificado con doble armadura de polietileno IBM-48, contrapeadas a cubrejuntas y soldadas, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm de espesor. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AG00700	0,050 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	7,47	0,37	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,415 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,57	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
QW00800	1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
XI00800	0,707 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	1,13	
XI01800	2,222 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	14,78	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			45,90
	10,62% Costes indirectos.....			4,87
	TOTAL EUROS.....			50,77
07HNF00015	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 15 cm, SUP. ALUM., ARM. POLIETIL. Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, emulsión de betún, membrana de betún modificado IBM-48/M aluminio, con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio gofrado, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,275 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	10,32	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
XI00800	0,707 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	1,13	
XI02300	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm	8,25	9,17	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			31,75
	10,62% Costes indirectos.....			3,37
	TOTAL EUROS.....			35,12
07HNF00021	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: formación de pendiente suave con mortero M2,5 (1:8); membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor y densidad 25 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 5 cm de espesor con árido rodado, de 16 a 32 mm de diámetro. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AG00200	0,050 m3 GRAVA DIÁM. 16/32 mm	7,22	0,36	
AGM00600	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	2,33	
ATC00100	0,445 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,69	
QW00700	0,030 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DE	182,25	5,47	
QW00800	1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
QW01000	1,100 m2 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,73	0,80	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
	Costes directos.....			35,95
	10,62% Costes indirectos.....			3,82
	TOTAL EUROS.....			39,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HNF00051	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 15 cm, SUP. PINT. ANTIRREFL. Faldón de azotea no transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, lámina vinílica de PVC flexible de 1 mm de espesor colocada adherida con cola de contacto y cubrejuntas del mismo material de 15 cm de ancho, terminación autoprotectida con pintura metalizada antirreflectante. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,415 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,57	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
TO00700	0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	2,88	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI00400	0,303 kg COLA DE CONTACTO	7,45	2,26	
XI01600	1,162 m2 LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm	7,15	8,31	
XI02600	0,505 kg PINTURA METALIZADA ANTIRREFLECTANTE	5,00	2,52	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			41,41
	10,62% Costes indirectos.....			4,40
	TOTAL EUROS.....			45,81
07HNF00061	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/MORTERO M2,5 SUP. ARIDO 16-32 mm Faldón azotea no transitable, formado por: formación de pendiente con mortero M2,5 (1:8), fieltro geotextil separador, lámina de cloruro de polivinilo (PVC) de 1,2 mm armada con fibra de poliéster, incluso p.p. de remate perimetral visto fijado con perfil colaminado, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor y 25 kg/m3 de densidad, fieltro geotextil separador y capa de protección de 5 cm de espesor con árido rodado de 16 a 32 mm de diámetro. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AG00200	0,050 m3 GRAVA DIÁM. 16/32 mm	7,22	0,36	
AGM00600	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	2,33	
ATC00100	0,595 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,32	
QW00700	0,030 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DE	182,25	5,47	
QW01000	2,200 m2 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,73	1,61	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
XI01500	1,111 m2 LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm	8,55	9,50	
	Costes directos.....			43,79
	10,62% Costes indirectos.....			4,65
	TOTAL EUROS.....			48,44
07HNF00071	m2 FALDÓN AZ. NO TRANS. S/MORTERO M2,5 AGLOM. RIGIDO PERLITA Faldón de azotea no transitable, formado por: formación pendiente de mortero M2,5 (1:8), panel aislante de aglomerado rígido de perlita expandida y fibras de 30 mm de espesor, lámina de caucho sintético blanco armada con tejido de poliéster, fijada mecánicamente al soporte, incluso p.p. de remates perimetrales mediante perfil colaminado, fijado mecánicamente. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00600	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	2,33	
ATC00100	0,545 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,44	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
XI01000	1,131 m2 LÁMINA CAUCHO SINTETICO BLANCO ARMADO DE 1,2 mm	12,25	13,85	
XT11100	0,030 m3 PANEL AISLANTE AGLOMERADO RÍGIDO DE PERLITA Y FIBRAS	191,34	5,74	
	Costes directos.....			45,66
	10,62% Costes indirectos.....			4,85
	TOTAL EUROS.....			50,51

Grupo 07HNW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HNW00001	m BORDE LIBRE EN FALDÓN SOBRE TABIQUILLOS CINCO Borde libre en faldón sobre tabiquillos, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, resalto de mortero de cemento y plancha de cinc. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,062 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,10	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
FL00300	0,011 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,92	
QP02900	0,707 m2 PLANCHA DE CINCO 0,82 mm ESP.	44,04	31,14	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			43,21
	10,62% Costes indirectos.....			4,59
	TOTAL EUROS.....			47,80
07HNW00002	m BORDE LIBRE EN FALDÓN SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CINCO Borde libre en faldón sobre hormigón aligerado, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, resalto de mortero de cemento y plancha de cinc. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,062 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,10	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
FL00300	0,013 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	1,09	
QP02900	0,253 m2 PLANCHA DE CINCO 0,82 mm ESP.	44,04	11,14	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			23,38
	10,62% Costes indirectos.....			2,48
	TOTAL EUROS.....			25,86
07HNW00003	m JUNTA DE DILATACIÓN FALDONES CON PROTECCIÓN DE GRAVILLA PLOMO Junta de dilatación de faldones con protección de gravilla, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, plancha de plomo, mastic para relleno de juntas y refuerzo de membrana. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,510 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	19,13	
FL00300	0,021 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	1,76	
QW00600	10,000 kg PLOMO EN PLANCHAS	1,79	17,90	
TO00700	0,070 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,35	
XI01700	4,040 m MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	0,87	3,51	
XI01800	0,455 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	3,03	
	Costes directos.....			47,18
	10,62% Costes indirectos.....			5,01
	TOTAL EUROS.....			52,19
07HNW00010	m REMATE DE FALDÓN DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANSITABLE Remate de faldón de azotea invertida no transitable formado por bloque de hormigón armado en forma de L de 50x40x5 cm, con acanaladura para desagüe y pestaña de unión rellena con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud ejecutada por el borde exterior.			
AGM00600	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,22	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QP02400	2,000 u PIEZA PREFABRICADA HORMIGON ARMADO L, 50x45x5 cm	3,36	6,72	
	Costes directos.....			16,32
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,05

Apartado 07HT: Transitables

Grupo 07HTE: Encuentros

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HTE00001	m ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTO, CON ZABALETA			
	Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y relleno de roza de 5x5 cm, refuerzo con membrana de betún modificado IBM-48 de espesor con armadura de polietileno y zabaleta de baldosa cerámica de 14x28 cm. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
ATC00100	0,175 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,56	
RS00600	5,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	0,95	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,070 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,35	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
XI01800	0,657 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	4,37	
XT14000	0,006 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	1,07	
	Costes directos.....			19,08
	10,62% Costes indirectos.....			2,03
	TOTAL EUROS.....			21,11
07HTE00002	m ENC. FALDÓN S/TABIQUILLOS CON PARAMENTO, CON ZABALETA			
	Encuentro de faldón sobre tabiquillos con paramentos, incluso zócalo de ladrillo, membrana de betún modificado IBM-48, con armadura de polietileno, abultado de paramentos, protegido con baldosa cerámica 14x28 cm y zabaleta de igual material. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
AGM01600	0,005 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,42	
ATC00100	0,255 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,57	
FL00500	0,021 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	1,30	
RS00600	5,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	0,95	
RW04900	0,005 mu BALDOSA CERÁMICA GOTERA	150,10	0,75	
TO00700	0,045 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	0,87	
TO01100	0,370 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,12	
TP00100	0,370 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,76	
XI01800	0,303 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	2,01	
	Costes directos.....			30,25
	10,62% Costes indirectos.....			3,21
	TOTAL EUROS.....			33,46
07HTE00003	u ENC. FALDÓN CON CAZOLETA, REFUERZO MEMBRANA DE BETÚN			
	Encuentro de faldón con cazoleta, incluso caja para recibir la cazoleta formada con ladrillo hueco y refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, con armadura de polietileno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
ATC00100	0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,50	
FL00500	0,004 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,25	
TO00700	0,050 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	0,96	
XI01800	0,354 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	2,35	
	Costes directos.....			8,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HTE00011	m ENC. FALDÓN S/HORM. ALIG. CON PARAMENTO, REFUERZO LÁMINA PVC Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con paramentos, incluso junta elástica, formación y relleno de roza de 5x5 cm, enfoscado y refuerzo con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor pegada con adhesivo y zabaleta de baldosa cerámica 14x28 cm. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
ATC00100	0,175 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,56	
RS00600	5,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	0,95	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,070 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,35	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
VV00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
XI01500	0,657 m2 LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm	8,55	5,62	
XT14000	0,006 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	1,07	
	Costes directos.....			20,39
	10,62% Costes indirectos.....			2,17
	TOTAL EUROS.....			22,56

07HTE00013	u ENC. FALDÓN CON CAZOLETA, REFUERZO LÁMINA DE PVC Encuentro de faldón con cazoleta, incluso caja para recibir la cazoleta formada con ladrillo hueco y refuerzo lámina de PVC de 1,2 mm de espesor armada con fibra de poliéster, pegada con adhesivo. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
ATC00100	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,63	
FL00500	0,004 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,25	
TO00700	0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	2,88	
VV00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
XI01500	1,010 m2 LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm	8,55	8,64	
	Costes directos.....			14,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,16

Grupo 07HTF: Faldones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HTF00001	m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm 1 MEMB. BETÚN			
	Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado de 4 mm de espesor, con armadura de polietileno, capa de mortero de protección, solería perdida y solado con baldosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, colocado con juntas de 8 a 10 mm, incluso enlechado, con pasta de cal, avitolado de juntas y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,05	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,295 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,07	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
QW00100	0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
RS00600	25,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			49,42
	10,62% Costes indirectos.....			5,25
	TOTAL EUROS.....			54,67

07HTF00002	m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/TABIQUILLOS			
	Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, tabiquillos a 0,5 m, capa de poliestireno expandido de 2 cm, doble tablero de ladrillo H/S recibidos, el 1º con pasta de yeso y el 2º con mortero de cemento y capa de mortero de regularización, membrana de betún modificado IBM-48 y armadura de polietileno, mortero de protección y solado de baldosa cerámica de 14x28 cm, recibido con mortero bastardo, colocado con juntas de 8 a 10 mm, incluso enlechado con pasta de cal, avitolado y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,057 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,85	
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
AGY00100	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,04	
ATC00100	0,840 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	31,51	
FL00500	0,085 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	5,25	
RS00600	25,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
VV00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01800	1,061 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,06	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
XT14000	0,020 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	3,57	
	Costes directos.....			74,39
	10,62% Costes indirectos.....			7,90
	TOTAL EUROS.....			82,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HTF00003	m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm 2 MEMB. BETÚN			
	Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y cazoleta, complejo laminar formado por dos membranas de betún modificado IBM-48, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejuntas y soldadas, capa de mortero de protección, solería general de baldosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, enlechado con pasta de cal, y avitolado de juntas y p.p. solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
ATC00100	0,235 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	8,81	
QW00100	0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
RS00600	25,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00800	0,707 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	1,13	
XI01800	2,222 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	14,78	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			53,50
	10,62% Costes indirectos.....			5,68
	TOTAL EUROS.....			59,18

07HTF00011	m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm 1 MEMB. BETÚN			
	Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado de 4 mm de espesor, con armadura de polietileno, capa de mortero de protección, solería perdida y solado con baldosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo colocado con juntas de 8 a 10 mm, incluso enlechado, avitolado de juntas y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,05	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,325 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,19	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
RS00600	25,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			52,43
	10,62% Costes indirectos.....			5,57
	TOTAL EUROS.....			58,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HTF00013	m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm 2 MEMB. BETÚN Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, imprimación asfáltica en paramentos verticales, reglas y cazoleta, complejo laminar formado por dos membranas de betún modificado IBM-48. con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejuntas y soldadas, capa de mortero de protección, solería general de baldosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, enlechado y avitolado de juntas y p.p. solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
ATC00100	0,265 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,94	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
RS00600	25,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00800	0,707 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	1,13	
XI01800	2,222 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	14,78	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			56,52
	10,62% Costes indirectos.....			6,00
	TOTAL EUROS.....			62,52

07HTF00021	m2 FALDÓN AZ. TRANS. INVERTIDA Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pendiente suave con mortero M2,5 (1:8);membrana de betún modificado IBM-48, con armadura de polietileno, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor con juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, Capa de mortero M5 (1:6) de 3 cm de espesor y solado con baldosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado con pasta de cal, avitolado y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
AGM00600	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	2,33	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,295 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,07	
QW00700	0,030 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DE	182,25	5,47	
QW00800	1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
QW01000	1,100 m2 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,73	0,80	
RS00600	25,000 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
	Costes directos.....			49,96
	10,62% Costes indirectos.....			5,31
	TOTAL EUROS.....			55,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HTF00051	m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm LÁMINA VINÍLICA PVC Faldón de azotea transitable, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, papel-cartón ondulado, lámina vinílica de PVC flexible de un solo componente de 1 mm de espesor, colocada no adherida, pegada con adhesivo y cubrejuntas del mismo material de 15 cm de ancho, lámina antiperforante de papel reforzado, capa de regularización de mortero, solería general de baldosa cerámica de 14x28 cm, recibido con mortero bastardo, enlechado con pasta de cal, avitolado de juntas y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,05	
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
ATC00100	0,295 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,07	
QW00100	0,150 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	5,68	
RS00600	25,00€ u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI01600	1,162 m2 LÁMINA VINÍLICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm	7,15	8,31	
XI02700	1,515 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	2,48	
	Costes directos.....			50,08
	10,62% Costes indirectos.....			5,32
	TOTAL EUROS.....			55,40

07HTF00061	m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 10 cm TEJIDO SEPARADOR 1 MEMB. BETÚN Faldón de azotea transitable formado por: capa de hormigón aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado de 4 mm de espesor, con armadura de polietileno, tejido separador, capa de arena de 2 cm, capa de mortero de protección, solería perdida y solado con baldosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, colocado con juntas de 8 a 10 mm, incluso enlechado, con pasta de cal, avitolado de juntas y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AA00200	0,021 m3 ARENA FINA	8,39	0,18	
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,295 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,07	
FL00500	0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	2,28	
QW00100	0,100 m3 HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
QW00800	1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
RS00600	25,00€ u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	4,75	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,270 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
	Costes directos.....			47,11
	10,62% Costes indirectos.....			5,00
	TOTAL EUROS.....			52,11

Grupo 07HTW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07HTW00001	m BORDE LIBRE EN FALDÓN DE HORMIG. ALIG. CON PLANCHA DE CINC Borde libre en faldón de hormigón aligerado, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, remate de baldosa cerámica de 14x28 cm colocado a soga y plancha de cinc. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,20	
AGM01600	0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,33	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
FL00300	0,010 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,84	
QP02900	0,156 m2 PLANCHA DE CINC 0,82 mm ESP.	44,04	6,87	
RW04900	0,004 mu BALDOSA CERÁMICA GOTERA	150,10	0,60	
	Costes directos.....			20,09
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,22
07HTW00002	m BORDE LIBRE DE FALDÓN CON TABIQUILLOS CINC Borde libre de faldón con tabiquillos, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, remate de baldosa cerámica de 14x28 cm colocado a soga y plancha de cinc. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,20	
AGM01600	0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,33	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
FL00300	0,010 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,84	
QP02900	0,156 m2 PLANCHA DE CINC 0,82 mm ESP.	44,04	6,87	
RW04900	0,004 mu BALDOSA CERÁMICA GOTERA	150,10	0,60	
	Costes directos.....			20,09
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,22
07HTW00003	m JUNTA DE DILATACIÓN PLOMO Junta de dilatación formada por: maestras de tabicón de ladrillo hueco, plancha de plomo, mastic para relleno de juntas y refuerzo de membrana. Medida en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,510 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	19,13	
FL00300	0,021 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	1,76	
QW00300	2,000 kg MASTIC ASFALTICO	0,97	1,94	
QW00600	6,000 kg PLOMO EN PLANCHAS	1,79	10,74	
TO00700	0,070 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,35	
XI01800	0,455 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	3,03	
	Costes directos.....			38,45
	10,62% Costes indirectos.....			4,08
	TOTAL EUROS.....			42,53
07HTW00004	m BORDE LIBRE EN FALDÓN DE HORMIGÓN ALIGERADO Borde libre en faldón de hormigón aligerado, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco, remate con baldosa cerámica de 14x28 cm colocado a soga. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,20	
AGM01600	0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,33	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
FL00300	0,005 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	0,42	
RW04900	0,004 mu BALDOSA CERÁMICA GOTERA	150,10	0,60	
	Costes directos.....			10,93
	10,62% Costes indirectos.....			1,16
	TOTAL EUROS.....			12,09

Apartado 07HW: Varios

Grupo 07HWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Subcapítulo 07I: INCLINADAS

Apartado 07IF: Fibrocemento

Grupo 07IFE: Encuentros

07IFE00001 m ENC. FALDÓN FIBROCEMENTO CON PARAMENTO EN CUMBRERA				
Encuentro de faldón de placa ondulada de fibrocemento granonda con paramentos en cumbrera, formado por: lima de encuentro y chapa de cinc recibida en roza de 5x5 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.				
AGM00500	0,003	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05 0,15
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51 5,63
QP01800	1,133	m	LIMA DE ENCUENTRO FIBROCEMENTO	5,37 6,08
QP02900	0,253	m2	PLANCHA DE CINC 0,82 mm ESP.	44,04 11,14
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55 0,55
Costes directos.....				23,55
10,62% Costes indirectos.....				2,50
TOTAL EUROS.....				26,05

07IFE00002 m ENC. FALDÓN FIBROCEMENTO CON PARAMENTO LATERAL				
Encuentro de faldón de placa ondulada de fibrocemento granonda con paramentos laterales, formado por caballete angular liso de fibrocemento y chapa de cinc recibida en roza de 5x5 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.				
AGM00500	0,003	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05 0,15
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51 9,38
QP00200	1,133	m	CABALLETE ANGULAR FIBROCEMENTO	4,34 4,92
QP02900	0,202	m2	PLANCHA DE CINC 0,82 mm ESP.	44,04 8,90
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55 0,55
Costes directos.....				23,90
10,62% Costes indirectos.....				2,54
TOTAL EUROS.....				26,44

Grupo 07IFF: Faldones

07IFF00001 m2 FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE FIBROCEMENTO				
Faldón de placa ondulada de fibrocemento (sin amianto) granonda, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.				
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51 5,63
QP02500	1,185	m2	PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO	7,68 9,10
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55 0,55
Costes directos.....				15,28
10,62% Costes indirectos.....				1,62
TOTAL EUROS.....				16,90

07IFF00011 m2 FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE FIBROCEMENTO COLOREADA				
Faldón de placa ondulada de fibrocemento (sin amianto) granonda, coloreada en su masa, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.				
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51 5,63
QP02600	1,185	m2	PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO COLOR	9,50 11,26
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55 0,55
Costes directos.....				17,44
10,62% Costes indirectos.....				1,85
TOTAL EUROS.....				19,29

Grupo 07IFL: Limas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07IFL00001	m CABALLETE ARTICULADO DE FIBROCEMENTO Caballete articulado de fibrocemento (sin amianto) colocado en faldón de placa ondulada granonda, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP00300	1,133 m CABALLETE ARTICULADO FIBROCEMENTO	6,81	7,72	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			13,90
	10,62% Costes indirectos.....			1,48
	TOTAL EUROS.....			15,38
07IFL00002	m CABALLETE FIJO O CAMBIO DE PENDIENTE DE FIBROCEMENTO Caballete fijo o cambio de pendiente de fibrocemento, colocado en faldón de placa ondulada granonda, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP00400	1,133 m CABALLETE CAMBIO DE PENDIENTE FIBROCEMENTO	12,63	14,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			20,49
	10,62% Costes indirectos.....			2,18
	TOTAL EUROS.....			22,67
07IFL00003	m CABALLETE PARA DIENTE DE SIERRA EN FIBROCEMENTO Caballete para diente de sierra en fibrocemento colocado en faldón de placa ondulada granonda, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP00500	1,133 m CABALLETE DIENTE DE SIERRA FIBROCEMENTO	7,25	8,21	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			14,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,53
	TOTAL EUROS.....			15,92
07IFL00004	m LIMATESA DE FIBROCEMENTO Limatesa de fibrocemento colocada en faldón de placa ondulada granonda, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP01900	1,133 m LIMATESA FIBROCEMENTO	5,43	6,15	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			12,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,64
07IFL00005	m LIMAHOYA DE CHAPA DE CINCO EN PLACA ONDULADA Limahoya de chapa de cinc de 0,82 mm de espesor y 50 cm de desarrollo mínimo, colocada en faldón de placa ondulada granonda, incluso p.p. de accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QP02900	0,707 m2 PLANCHA DE CINCO 0,82 mm ESP.	44,04	31,14	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
XI02700	0,152 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	0,25	
	Costes directos.....			41,87
	10,62% Costes indirectos.....			4,45
	TOTAL EUROS.....			46,32

Grupo 07IFW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
071FW00001	m ALERO CON LIMA DE FIBROCEMENTO			
	Alero con lima de fibrocemento (sin amianto) colocado en faldón de placa ondulada granonda, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP00100	1,133 m ALERO FIBROCEMENTO	15,64	17,72	
	Costes directos.....			23,35
	10,62% Costes indirectos.....			2,48
	TOTAL EUROS.....			25,83
071FW00002	m REMATE LATERAL DE FIBROCEMENTO			
	Remate lateral de fibrocemento (sin amianto) colocado en faldón de placa ondulada granonda, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP03100	1,133 m REMATE LATERAL FIBROCEMENTO	6,77	7,67	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			13,58
	10,62% Costes indirectos.....			1,44
	TOTAL EUROS.....			15,02
071FW00003	m CANALÓN VISTO DE FIBROCEMENTO			
	Canalón visto de fibrocemento (sin amianto) de 150 mm de diámetro, colocado en faldón de placa ondulada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
QW01200	1,100 m CANALÓN FIBROCEMENTO DIÁM. 150 mm	2,66	2,93	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,48
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,91

Apartado 07IG: Galvanizados

Grupo 07IGE: Encuentros

07IGE00001	m ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. EN CUMBRERA			
	Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento en cumbrera, formado por chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
QP01500	0,556 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR	4,45	2,47	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			14,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,56
	TOTAL EUROS.....			16,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07IGE00002	m ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con desarrollo mínimo 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
QP01400	0,556 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR	14,70	8,17	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,22
	TOTAL EUROS.....			23,10
07IGE00005	m ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. EN CUMB. AC. POLIÉST. Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento en cumbra, formado por chapa lisa de 0,7 mm de espesor de acero galvanizado acabado exteriormente con resina de poliéster silicona con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
QP01400	0,556 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR	14,70	8,17	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,22
	TOTAL EUROS.....			23,10
07IGE00006	m ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL AC. POLIÉST. Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con desarrollo mínimo 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
QP01400	0,556 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR	14,70	8,17	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,22
	TOTAL EUROS.....			23,10

Grupo 07IGF: Faldones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07IGF00001	m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP00900	1,313 m2 CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPE	5,84	7,67	
QW00200	0,150 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,07	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,51
	TOTAL EUROS.....			15,73

07IGF00011	m2 FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QP00800	1,010 m TAPA JUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIE	3,99	4,03	
QP02000	1,010 m2 PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTEF	22,70	22,93	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			37,19
	10,62% Costes indirectos.....			3,95
	TOTAL EUROS.....			41,14

Grupo 07IGL: Limas

07IGL00001	m CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV. Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
QP01500	0,556 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR	4,45	2,47	
QW00200	2,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			12,99

07IGL00002	m LIMAHOYA CHAPA LISA AC. GALV. Limahoya de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
QP01500	0,606 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR	4,45	2,70	
QW00200	2,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,87
	TOTAL EUROS.....			19,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07IGL00011	m CUMBRERA O LIMATESA CH. LISA AC. GALV. ACABADO POLIÉSTER Cumbrera o limatesa de chapa lisa de 0,7 mm de espesor de acero galvanizado acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
QP01400	0,859 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR	14,70	12,63	
QW00200	2,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,90
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,23
07IGL00012	m LIMAHOYA CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER Limahoya de chapa lisa de 0,7 mm de espesor de acero galvanizado acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
QP01400	0,505 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR	14,70	7,42	
QW00200	2,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,37
	TOTAL EUROS.....			24,69
Grupo 07IGW: Varios				
07IGW00001	m REMATE LATERAL CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO Remate lateral de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
QP01500	0,556 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR	4,45	2,47	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			7,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,80
	TOTAL EUROS.....			8,33
07IGW00002	m CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
QP01500	0,606 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR	4,45	2,70	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
071GW00011	m REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER Remate lateral de chapa lisa de 0,7 mm de espesor de acero galvanizado acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
QP01400	0,556 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR	14,70	8,17	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,23
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,64

071GW00012	m CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER Canalón de chapa lisa, formado por doble chapa de acero galvanizado de 0,8 mm, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona con desarrollo mínimo de 100 cm, aislamiento intermedio de fibra de vidrio de 30 mm con papel kraff alquitranado, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
QP01600	2,222 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR	6,50	14,44	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT11400	0,909 m2 PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 30 mm DENS. 110	7,07	6,43	
	Costes directos.....			54,39
	10,62% Costes indirectos.....			5,78
	TOTAL EUROS.....			60,17

Apartado 07IL: Aleaciones ligeras

Grupo 07ILE: Encuentros

07ILE00001	m ENC. FALDÓN CHAPA CONF. ALUMINIO CON PARAM. EN CUMBRERA Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento en cumbrera, formado por chapa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
QP01000	0,556 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.	25,35	14,09	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
TO01600	0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,80
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07ILE00002	m ENC. FALDÓN CHAPA CONF. ALUMINIO CON PARAM. LATERAL			
	Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
QP01000	0,556 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.	25,35	14,09	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
TO01600	0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,80
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,65

Grupo 07ILF: Faldones

07ILF00001	m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO			
	Faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0,7 mm de espesor, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
QP01100	1,313 m2 CHAPA DE ALUMINIO CONFORMADA 0,7 mm ESP.	19,06	25,03	
QW00200	0,150 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,07	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,84
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,22

Grupo 07ILL: Limas

07ILL00001	m CUMBRERA A LIMATESA CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF.			
	Cumbrera o limatesa de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
QP01000	0,657 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.	25,35	16,65	
QW00200	2,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,92	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,93
	10,62% Costes indirectos.....			2,75
	TOTAL EUROS.....			28,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07ILL00002	m LIMAHOYA CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF. Limahoya de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida en verdadera magnitud.			
QP01000	0,657 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.	25,35	16,65	
QW00200	2,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,92	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,55
	10,62% Costes indirectos.....			3,35
	TOTAL EUROS.....			34,90

Grupo 07ILW: Varios

07ILW00001	m REMATE LATERAL CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF. Remate lateral de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 80 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
QP01000	0,960 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.	25,35	24,34	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
TO01600	0,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			29,70
	10,62% Costes indirectos.....			3,15
	TOTAL EUROS.....			32,85

07ILW00002	m CANALÓN CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF. Canalón de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
QP01000	0,758 m2 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP.	25,35	19,22	
QW00200	1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46	
TO01600	0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,78
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,16

Apartado 07IP: Pizarra

Grupo 07IPE: Encuentros

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07IPE00001	m ENC. FALDÓN PIZARRA CON PARAM. EN CUMBRERA Encuentro de faldón de pizarra con paramento de cumbrera, formado por chapa de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, incluso p.p. de solapes y clavos de acero galvanizado. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,20	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
QP03000	0,556 m2 PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP.	24,89	13,84	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,39
	10,62% Costes indirectos.....			2,38
	TOTAL EUROS.....			24,77

07IPE00002	m ENC. FALDÓN PIZARRA CON PARAM. LATERAL Encuentro de faldón de pizarra con paramento lateral formado por tres chapas de cinc, recibidas en roza de 5x5 cm, incluso p.p. de solapes y clavos de acero galvanizado. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,004 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,20	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
QP03000	1,010 m2 PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP.	24,89	25,14	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,87
	10,62% Costes indirectos.....			4,23
	TOTAL EUROS.....			44,10

Grupo 07IPF: Faldones

07IPF00001	m2 FALDÓN DE PIZARRA Faldón de pizarra fijada con ganchos clavados a entablado de madera de pino, incluso p.p. de rastreles. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
CM00200	0,030 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	5,86	
CM00800	2,000 m RASTREL PINO FLANDES 60x30 mm	1,63	3,26	
QZ00100	1,010 m2 PIEZAS DE PIZARRA PARA TEJADO	12,56	12,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,72
	10,62% Costes indirectos.....			4,86
	TOTAL EUROS.....			50,58

Grupo 07IPL: Limas

07IPL00001	m CUMBRERA CON CHAPA DE CINC EN FALDÓN DE PIZARRA Cumbrera con acabado de chapa de cinc de 0,6 mm de espesor y 40 cm, de desarrollo total, colocada en faldón de pizarra, incluso p.p. de solapes, listones de pino y clavos de acero galvanizado. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CM00800	2,000 m RASTREL PINO FLANDES 60x30 mm	1,63	3,26	
QP03000	0,505 m2 PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP.	24,89	12,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,06
	10,62% Costes indirectos.....			2,77
	TOTAL EUROS.....			28,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07IPL00002	m LIMAHOYA CON CHAPA DE CINCO EN FALDÓN DE PIZARRA Limahoya de chapa de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocada en faldón de pizarra, incluso p.p. de solapes y clavos de acero galvanizado. Medida en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QP03000	0,606 m2 PLANCHA DE CINCO 0,60 mm ESP.	24,89	15,08	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,69
	TOTAL EUROS.....			28,00

Grupo 07IPW: Varios

07IPW00001	m CANALÓN CHAPA DE CINCO EN FALDÓN DE PIZARRA Canalón de chapa de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de pizarra, incluso p.p. de solapes y clavos de acero galvanizado. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
QP03000	0,606 m2 PLANCHA DE CINCO 0,60 mm ESP.	24,89	15,08	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,38
	10,62% Costes indirectos.....			3,12
	TOTAL EUROS.....			32,50

Apartado 07IS: Sintéticas

Grupo 07ISE: Encuentros

Grupo 07ISF: Faldones

07ISF00001	m2 FALDÓN PLACA ONDULADA POLIÉSTER REFORZADO INCOLORO Faldón de placa ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio incoloro, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP02700	1,162 m2 PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER REFORZADO	13,12	15,25	
QW00200	0,400 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,18	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,91
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,24

07ISF00011	m2 FALDÓN PLACA ONDULADA POLIÉSTER REFORZADO COLOREADO Faldón de placa ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, coloreado en su masa, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP02800	1,162 m2 PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER REFORZADO COLOR	13,12	15,25	
QW00200	0,400 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,18	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,91
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,24

Grupo 07ISL: Limas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 07ISW: Varios

07ISW00001	m CANALÓN VISTO DE PVC RÍGIDO DE 150 mm DE DIÁM.			
	Canalón visto de PVC rígido de 150 mm de diámetro colocado en faldón de placa ondulada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
QW00200	0,300 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,14	
QW01100	1,100 m CANALÓN DE PVC DIÁM. 150 mm	3,48	3,83	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,94
	TOTAL EUROS.....			20,21

Apartado 07IT: Tejas

Grupo 07ITE: Encuentros

07ITE00001	m ENC. FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS Y PARAM. LATERAL CHAPA CINC			
	Encuentro de faldón de tejas planas o curvas con paramento lateral, formado por chapa de cinc de 0,6 mm de espesor en dos piezas, recibidas en rozas de 5x5 cm, incluso p.p. de solapes. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00500	0,003 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,15	
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
QP03000	0,455 m2 PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP.	24,89	11,32	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,95
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,86

07ITE00002	m ENC. FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS Y PARAM. LATERAL TEJAS			
	Encuentro de faldón de tejas planas o curvas con paramento lateral, formado por tejas de igual calidad, colocadas con solapes no menores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8) en rozas de 5x5 cm, incluso lecho de apoyo. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,103 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	4,61	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT00700	5,400 u TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	1,73	
	Costes directos.....			15,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,67
	TOTAL EUROS.....			17,39

Grupo 07ITF: Faldones

07ITF00001	m2 FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD			
	Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00600	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	1,39	
ATC00100	0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,63	
QT00700	43,200 u TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	13,82	
	Costes directos.....			35,84
	10,62% Costes indirectos.....			3,81
	TOTAL EUROS.....			39,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07ITF00002	m2 FALDÓN DE TEJAS DE MORTERO DE CEMENTO Faldón de tejas de mortero de cemento con adición de pigmentos, colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes según las características de las tejas, recibidas en su parte superior con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de piezas especiales. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00600	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	1,39	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
QT00900	10,300 u TEJA HORMIGÓN COLOREADO	0,78	8,03	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			22,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,42
	TOTAL EUROS.....			25,25
07ITF00003	m2 FALDÓN DE TEJAS PLANAS CERÁMICAS Faldón de tejas planas cerámicas colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes según las características de las tejas, recibidas en su parte superior con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de piezas especiales. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
AGM00600	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	1,39	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
QT00800	10,600 u TEJA CERÁMICA PLANA	0,50	5,30	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			20,10
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,23
Grupo 07ITL: Limas				
07ITL00001	m CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no menores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,94	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT00700	5,400 u TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	1,73	
	Costes directos.....			12,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,33
07ITL00002	m CUMBRERA DE TEJAS DE MORTERO DE CEMENTO Cumbrera de tejas de mortero de cemento con adición de pigmentos, colocadas con solapes no menores de 10 cm y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,94	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT00200	4,120 u CUMBRERA DE TEJA DE HORMIGÓN	1,43	5,89	
	Costes directos.....			16,21
	10,62% Costes indirectos.....			1,72
	TOTAL EUROS.....			17,93
07ITL00003	m LIMATESA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD Limatesa de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no menores de 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,67	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT00700	5,400 u TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	1,73	
	Costes directos.....			11,78
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07ITL00004	m LIMATESA DE TEJAS PLANAS DE MORTERO DE CEMENTO Limatesa de tejas planas de mortero de cemento con adición de pigmentos, colocadas con solapes no menores de 10 cm recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,67	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT00300	4,120 u LIMATESA DE TEJA DE HORMIGÓN	1,43	5,89	
	Costes directos.....			15,94
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,63

07ITL00005	m LIMAHOYA FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS, CON CHAPA DE CINC Limahoya de chapa de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocada en faldón de tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y clavos de acero galvanizado y lecho de apoyo de mortero M2,5 (1:8). Medida en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,67	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QP03000	0,606 m2 PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP.	24,89	15,08	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			25,28
	10,62% Costes indirectos.....			2,68
	TOTAL EUROS.....			27,96

Grupo 07ITW: Varios

07ITW00001	m ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD Alero de tejas curvas de cerámica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboquillado. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,030 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	1,34	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
QT00700	11,00€ u TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	3,52	
	Costes directos.....			19,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,11
	TOTAL EUROS.....			21,97

07ITW00002	m ALERO DE TEJAS DE MORTERO DE CEMENTO Alero de tejas de mortero de cemento con adición de pigmentos, recibidas con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboquillado. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,67	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT01000	3,330 u TEJA DE ALERO DE HORMIGÓN	2,01	6,69	
	Costes directos.....			16,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,78
	TOTAL EUROS.....			18,52

07ITW00003	m BORDE LIBRE DE TEJAS CURVAS CERÁMICAS PRIMERA CALIDAD Borde libre de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no menores de 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,45	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
QT00700	5,400 u TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	1,73	
	Costes directos.....			15,31
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			16,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07ITW00004	m BORDE LIBRE DE TEJAS DE MORTERO DE CEMENTO Borde libre de tejas de mortero de cemento con adición de pigmentos, colocadas con solapes no menores de 10 cm y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medido en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,45	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT00500	4,120 u REMATE LATERAL DE TEJA DE HORMIGÓN	1,22	5,03	
	Costes directos.....			14,86
	10,62% Costes indirectos.....			1,58
	TOTAL EUROS.....			16,44
07ITW00005	m CANALÓN DE CINCO EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de tejas planas o curvas, incluso p.p. de solapes y abrazaderas de pletina de acero galvanizado de 30,5 mm. Medido en verdadera magnitud.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QP03000	0,606 m2 PLANCHA DE CINCO 0,60 mm ESP.	24,89	15,08	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			26,81
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,66
07ITW00006	m ALERO DE TEJAS PLANAS CERÁMICAS Alero de tejas planas cerámicas recibidas con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboquillado. Medido en verdadera magnitud.			
AGM00600	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,94	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QT00600	4,160 u TEJA DE ALERO CERÁMICA PLANA	0,51	2,12	
	Costes directos.....			12,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,32
	TOTAL EUROS.....			13,76

Apartado 07IW: Varios

Grupo 07IWW: Varios

Subcapítulo 07R: RECUPERACIÓN

Apartado 07RC: Curvas

Grupo 07RCL: Limpieza y tratamientos

Grupo 07RCR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 07RCS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 07RCW: Varios

Apartado 07RH: Horizontales

Grupo 07RHL: Limpieza y tratamientos

Grupo 07RHR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 07RHS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 07RHW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 07RI: Inclinas				
Grupo 07RIL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 07RIR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 07RIS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 07RIW: Varios				
Apartado 07RW: Varios				
Grupo 07RWL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 07RWR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 07RWS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 07RWW: Varios				
Subcapítulo 07W: VARIOS				
Apartado 07WL: Lucernarios y claraboyas				
Grupo 07WLC: Claraboyas				
Grupo 07WLL: Lucernarios				
07WLL00005	m2 LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR	Lucernario fijo de base rectangular, de dimensiones máximas 3x6 m en forma de pabellón con 1,50 m de altura, formado por: perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, elementos de apoyo y recibido a estructura o fábricas de ladrillo, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, acristalamiento con vidrio armado incoloro de 6 a 7 mm y 12x12 mm con perfiles en U de neopreno de 4 a 10 mm. Medida la superficie ejecutada según su desarrollo.		
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
QL00700	1,000 m2 ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 m	46,08	46,08	
RW01900	1,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	1,30	
TO01700	0,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,46	
VV00500	1,000 m2 VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm	26,58	26,58	
VW01500	3,800 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,52	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				108,55
Costes directos.....				108,55
10,62% Costes indirectos.....				11,53
TOTAL EUROS.....				120,08
Grupo 07WLW: Varios				
Apartado 07WW: Varios				
Grupo 07WWW: Varios				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07WWW00010	u CLARABOYA PRACTICABLE MANUAL, BASE CIRCULAR, LUZ 1,50 m Claraboya practicable manual, de base circular, con zócalo de poliéster reforzado y cúpula deforma semiesférica de dos láminas de metacrilato para una luz libre de hueco de 1,50 m, incluso accesorios de fijación, mando manual y juntas de estanqueidad. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
QL00100	1,000 u CLARABOYA CIRC. SEMIESF. PRACT. MAN. DOBLE. LAM. DIAM.	462,77	462,77	
QL01100	1,000 u MANDO MANUAL PARA CLARABOYAS	88,60	88,60	
QW00200	4,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	1,84	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			612,57
	10,62% Costes indirectos.....			65,05
	TOTAL EUROS.....			677,62
07WWW00012	u CLARABOYA PRACTICABLE MANUAL, BASE CUADRADA SEMIESFÉRICA 1X1 m Claraboya practicable manual, de base cuadrada, semiesférica, con zócalo de poliéster reforzado y cúpula deforma semiesférica de dos láminas de metacrilato para una luz libre hueco de 1x1 m, incluso accesorios de fijación, mando manual de estanqueidad. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
QL00300	1,000 u CLARABOYA CUADR. PARAB. PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m	204,32	204,32	
QL01100	1,000 u MANDO MANUAL PARA CLARABOYAS	88,60	88,60	
QW00200	4,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	1,84	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			354,12
	10,62% Costes indirectos.....			37,61
	TOTAL EUROS.....			391,73
07WWW00015	u CLARABOYA PRACTICABLE MANUAL, BASE CUADRADA PIRAMIDAL Claraboya practicable manual de base cuadrada, piramidal, con zócalo de poliéster reforzado y cúpula de dos láminas de metacrilato en forma piramidal, para una luz de 1x1 m, incluso accesorios de fijación, mando manual y juntas de estanqueidad. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
QL00600	1,000 u CLARABOYA PIRAMIDAL PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m	307,05	307,05	
QL01100	1,000 u MANDO MANUAL PARA CLARABOYAS	88,60	88,60	
QW00200	4,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	1,84	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			456,25
	10,62% Costes indirectos.....			48,45
	TOTAL EUROS.....			504,70
07WWW00020	u CLARABOYA FIJA, BASE CIRCULAR Claraboya fija, de base circular, con zócalo de poliéster reforzado y cúpula de forma semiesférica de una lámina de metacrilato para una luz libre de hueco de 1,5 m, incluso accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, colocada. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
QL00200	1,000 u CLARABOYA CIRC. SEMIESF. FIJA DIAM. 1,50 m	297,16	297,16	
QW00200	4,700 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	2,16	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			358,68
	10,62% Costes indirectos.....			38,09
	TOTAL EUROS.....			396,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
07WWW00022	u CLARABOYA FIJA, BASE CUADRADA, FORMA PARABÓLICA Claraboya fija, de base cuadrada, con zócalo de poliéster reforzado y cúpula de forma parabólica de una lámina de metacrilato para una luz libre de hueco de 1x1 m, incluso accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, colocada. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
QL00400	1,000 u CLARABOYA CUADR. PARAB. FIJA 1x1 m	120,40	120,40	
QW00200	4,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	1,84	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			181,60
	10,62% Costes indirectos.....			19,29
	TOTAL EUROS.....			200,89

07WWW00025	u CLARABOYA FIJA, BASE CUADRADA, FORMA PIRAMIDAL Claraboya fija de base cuadrada, con zócalo de poliéster reforzado y cúpula de una lámina de metacrilato en forma piramidal, para una luz libre de 1x1 m, incluso accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
QL00500	1,000 u CLARABOYA PIRAMIDAL FIJA 1x1 m	150,80	150,80	
QW00200	4,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	1,84	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			211,40
	10,62% Costes indirectos.....			22,45
	TOTAL EUROS.....			233,85

Capítulo 08: INSTALACIONES

Subcapítulo 08C: CLIMATIZACIÓN

Apartado 08CA: Aire acondicionado

Grupo 08CAA: Equipos y elementos auxiliares

08CAA00001	u PLENUM DE IMPULSIÓN DIRECTA 70x50 cm Plenum de impulsión directa de 70x50 cm, construido con chapa de acero galvanizado pintada al horno, preparado para acoplar a evaporadora. Medida la unidad instalada.			
IC48800	1,000 u PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 70x50 cm	137,79	137,79	
TO01400	0,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	5,77	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			144,16
	10,62% Costes indirectos.....			15,31
	TOTAL EUROS.....			159,47

08CAA00008	u PLENUM DE IMPULSIÓN DIRECTA 100x60 cm Plenum de impulsión directa de 110x60 cm, construido con chapa de acero galvanizada, pintada al horno, con rejilla de aluminio anodizado color bronce, preparado para acoplar a evaporadora. Medida la unidad instalada.			
IC49100	1,000 u PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 110x60 cm	185,06	185,06	
IC53100	1,000 u REJILLA ALUMINIO ANOD. PARA PLENUM IMPULSIÓN 110x60 cr	128,39	128,39	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			322,04
	10,62% Costes indirectos.....			34,20
	TOTAL EUROS.....			356,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAA00011	u PLENUM DE ASPIRACIÓN 80x30 cm			
	Plenum de aspiración de 80x30 cm construido con chapa de acero galvanizado pintada al horno, con aislamiento termo-acústico interior, filtro de aire de poliuretano espumado 10 mm espesor, preparado para montar en evaporadora de expansión directa. Medida la unidad instalada.			
IC48500	1,000 u PLENUM ASPIRACIÓN 80x30 cm	95,82	95,82	
TO01400	0,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	5,77	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			102,19
	10,62% Costes indirectos.....			10,85
	TOTAL EUROS.....			113,04
08CAA00022	u PLENUM DE ASPIRACIÓN VENTILOC. APARTAM. 9000 Frig/h			
	Plenum de aspiración para ventiloincvector de techo tipo apartamento de 1900 m3/h de caudal aire y 9000 frig/h, construido con chapa de acero galvanizado conteniendo filtro de aire de poliuretano espumado de 10 mm de espesor, preparado para montar en ventiloincvector. Medida la unidad instalada.			
IC48100	1,000 u PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. :	77,12	77,12	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			85,41
	10,62% Costes indirectos.....			9,07
	TOTAL EUROS.....			94,48
08CAA00023	u PLENUM DE ASPIRACIÓN VENTILOC. APARTAM. 12000 Frig/h			
	Plenum de aspiración para ventiloincvector de techo tipo apartamento de 2600 m3/h de caudal aire y 12000 frig/h, construido con chapa de acero galvanizado conteniendo filtro de aire de poliuretano espumado de 10 mm de espesor, preparado para montar en ventiloincvector. Medida la unidad instalada.			
IC48200	1,000 u PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. :	83,42	83,42	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			91,71
	10,62% Costes indirectos.....			9,74
	TOTAL EUROS.....			101,45
08CAA00024	u PLENUM DE ASPIRACIÓN VENTILOC. APARTAM. 15000 Frig/h			
	Plenum de aspiración para ventiloincvector de techo tipo apartamento de 3100 m3/h de caudal aire y 15000 frig/h, construido con chapa de acero galvanizado conteniendo filtro de aire de poliuretano espumado de 10 mm de espesor, preparado para montar en ventiloincvector. Medida la unidad instalada.			
IC48300	1,000 u PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. :	86,43	86,43	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			96,95
	10,62% Costes indirectos.....			10,30
	TOTAL EUROS.....			107,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAA00025	u PLENUM DE ASPIRACIÓN VENTILOC. APARTAM. 18000 Frig/h Plenum de aspiración para ventilador de techo tipo apartamento de 3900 m3/h de caudal aire y 18000 frig/h, construido con chapa de acero galvanizado conteniendo filtro de aire de poliuretano espumado de 10 mm de espesor, preparado para montar en ventilador. Medida la unidad instalada.			
IC48400	1,000 u PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILADOR APARTAM. :	92,63	92,63	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			103,15
	10,62% Costes indirectos.....			10,95
	TOTAL EUROS.....			114,10
08CAA00031	u SILENCIADOR PARA 2 MÓDULOS DE 500x1200x675 mm Silenciador construido con envolvente de chapa galvanizada, plegada y reforzada, conteniendo módulos de material absorbente de fibra mineral inorgánica e incombustible protegido por tejido especial ignífugo, para dos módulos de 25 cm en total, siendo 5 cm para el paso del aire y 20 cm de material absorbente, con unas dimensiones totales de 500x1200x675 mm, incluso bridas de conexión, instalado en conducto. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IC60600	1,000 u SILENCIADOR 2 MÓDULOS, DIMENSIONES 500x1200x675 mm	495,09	495,09	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			659,69
	10,62% Costes indirectos.....			70,06
	TOTAL EUROS.....			729,75
08CAA00032	u SILENCIADOR PARA 2 MÓDULOS DE 500x1200x900 mm Silenciador construido con envolvente de chapa galvanizada, plegada y reforzada, conteniendo módulos de material absorbente de fibra mineral inorgánica e incombustible protegido por tejido especial ignífugo, para dos módulos de 25 cm en total, siendo 5 cm para el paso del aire y 20 de material absorbente, con unas dimensiones totales de 500x1200x900 mm, incluso bridas de conexión, instalado en conducto. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IC60700	1,000 u SILENCIADOR 2 MÓDULOS, DIMENSIONES 500x1200x900 mm	635,32	635,32	
WW00300	22,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	12,10	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			801,02
	10,62% Costes indirectos.....			85,07
	TOTAL EUROS.....			886,09
08CAA00033	u SILENCIADOR PARA 3 MÓDULOS DE 700x1200x900 mm Silenciador construido con envolvente de chapa galvanizada, plegada y reforzada, conteniendo módulos de material absorbente de fibra mineral inorgánica e incombustible protegido por tejido especial ignífugo, para tres módulos de 25 cm en total, siendo 5 cm para el paso del aire y 20 de material absorbente, con unas dimensiones totales de 750x1200x900 mm, incluso bridas de conexión, instalado en conducto. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IC60800	1,000 u SILENCIADOR 3 MÓDULOS, DIMENSIONES 750x1200x900 mm	824,56	824,56	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			991,91
	10,62% Costes indirectos.....			105,34
	TOTAL EUROS.....			1.097,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAA00034	u SILENCIADOR PARA 4 MÓDULOS DE 1000x1200x825 mm Silenciador construido con envolvente de chapa galvanizada, plegada y reforzada, conteniendo módulos de material absorbente de fibra mineral inorgánica e incombustible protegido por tejido especial ignífugo, para 4 módulos de 25 cm en total, siendo 5 cm para el paso del aire y 20 de material absorbente, con unas dimensiones totales de 1000x1200x825 mm, incluso bridas de conexión, instalado en conducto. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	5,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	188,25	
IC61000	1,000 u SILENCIADOR 4 MÓDULOS, DIMENSIONES 1000x1200x825 mm	949,52	949,52	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			1.157,27
	10,62% Costes indirectos.....			122,90
	TOTAL EUROS.....			1.280,17
08CAA00035	u SILENCIADOR PARA 4 MÓDULOS DE 1000x1200x1050 mm Silenciador construido con envolvente de chapa galvanizada, plegada y reforzada, conteniendo módulos de material absorbente de fibra mineral inorgánica e incombustible protegido por tejido especial ignífugo, para 4 módulos de 25 cm en total, siendo 5 cm para el paso del aire y 20 de material absorbente, con unas dimensiones totales de 1000x1200x1050 mm, incluso bridas de conexión, instalado en conducto. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	5,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	188,25	
IC60900	1,000 u SILENCIADOR 4 MÓDULOS, DIMENSIONES 1000x1200x1050 mm	1.035,21	1.035,21	
WW00300	32,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	17,60	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			1.244,06
	10,62% Costes indirectos.....			132,12
	TOTAL EUROS.....			1.376,18
08CAA00052	u BOMBA DE RECIRCULACIÓN, PARA UN CAUDAL DE 5 m3 Bomba de recirculación, para un caudal de 5 m3 y una presión de hasta 5 m.c.a., con selector de velocidad, incluso racores, material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IC09300	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 5000 l/h Y 5 m.c.a.	384,15	384,15	
WW00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			446,48
	10,62% Costes indirectos.....			47,42
	TOTAL EUROS.....			493,90
08CAA00054	u BOMBA DE RECIRCULACIÓN, PARA UN CAUDAL DE 12 m3 Bomba de recirculación, para un caudal de 12 m3 y una presión de hasta 10 m.c.a., con selector de velocidad, incluso racores, material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	1,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	67,77	
IC09500	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 12000 l/h Y 10 m.c.a.	820,71	820,71	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			927,84
	10,62% Costes indirectos.....			98,54
	TOTAL EUROS.....			1.026,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAA00056	u BOMBA DE RECIRCULACIÓN, PARA UN CAUDAL DE 18 m3			
	Bomba de recirculación, para un caudal de 18 m3 y una presión de hasta 13 m.c.a., con selector de velocidad, incluso racores, material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	14,81	
ATC00400	2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	75,30	
IC09600	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 18000 l/h Y 13 m.c.a.	820,71	820,71	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	35,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,50	
	Costes directos.....			943,32
	10,62% Costes indirectos.....			100,18
	TOTAL EUROS.....			1.043,50

08CAA00058	u BOMBA DE RECIRCULACIÓN, PARA UN CAUDAL DE 25 m3			
	Bomba de recirculación, para un caudal de 25 m3 y una presión de hasta 14 m.c.a., con selector de velocidad, incluso racores, material complementario, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	2,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	94,12	
IC09700	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 25000 l/h Y 14 m.c.a.	960,72	960,72	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	40,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
	Costes directos.....			1.112,85
	10,62% Costes indirectos.....			118,18
	TOTAL EUROS.....			1.231,03

Grupo 08CAB: Baterías de calentamiento

08CAB00031	u BATERÍA DE CALOR POR AGUA CALIENTE DE 20.000 Kcal/h			
	Bateria de calor por agua caliente de 20.000 kcal/h de potencia para temperaturas de entrada del agua de 85° y salida de 75° y de entrada del aire en la batería de 21°, formada por dos filas de tubos de cobre y aletas de aluminio, con colector de hierro, preparada para montar en evaporadora, conexiones de tuberías y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC06100	1,000 u BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 20000 kcal/h 2 TUBOS FO	445,43	445,43	
TO01400	2,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	38,46	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			492,39
	10,62% Costes indirectos.....			52,29
	TOTAL EUROS.....			544,68

08CAB00046	u BATERÍA DE CALOR POR AGUA CALIENTE DE 85.000 Kcal/h			
	Bateria de calor por agua caliente de 85.000 kcal/h de potencia para unas temperaturas de entrada del agua de 85° y salida de 75° y de entrada del aire en la batería de 21°, formada por dos filas de tubos de cobre y aletas de aluminio, con colector de hierro, preparada para montar en evaporadora, conexiones de tuberías y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC06600	1,000 u BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 85000 kcal/h 2 TUBOS FO	986,53	986,53	
TO01400	3,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	67,30	
WW00300	16,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,80	
WW00400	16,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,80	
	Costes directos.....			1.067,43
	10,62% Costes indirectos.....			113,36
	TOTAL EUROS.....			1.180,79

Grupo 08CAD: Distribución

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00000	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de espesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla textil y papel kraff blanco, formación del conducto y uniones entre las piezas con cinta textil y cola, elementos de cuelgue y soporte y colocación. Medida la superficie desarrollada.			
IC42100	1,000 m CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	0,28	0,28	
TA00100	0,300 h AYUDANTE	18,42	5,53	
TO02100	0,600 h OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT11600	1,010 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT	8,15	8,23	
	Costes directos.....			26,43
	10,62% Costes indirectos.....			2,81
	TOTAL EUROS.....			29,24
08CAD00005	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,6 mm L. MÁX. 0,45 m Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, plegada en los extremos, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 0,45 m, unión de los tramos, de 2,40 m de longitud máxima, con baquetillas deslizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC03600	0,600 m BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA	1,63	0,98	
IC26100	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 mm DE ESP	20,31	20,31	
TA00200	0,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,21	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,82
	10,62% Costes indirectos.....			4,55
	TOTAL EUROS.....			47,37
08CAD00006	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,8 mm L. MÁX. 0,9 m Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC03700	0,800 m BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA	2,13	1,70	
IC26200	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESP	22,19	22,19	
TA00200	0,450 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	8,29	
TO01600	0,450 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	8,65	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			43,64
	10,62% Costes indirectos.....			4,63
	TOTAL EUROS.....			48,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00007	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,8 mm L. MÁX. 1,3 m Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 0,80 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 25x25x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,59	
CA02000	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm	1,53	3,06	
IC26200	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESP	22,19	22,19	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			44,14
	10,62% Costes indirectos.....			4,69
	TOTAL EUROS.....			48,83
08CAD00008	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 1,0 mm L. MÁX. 1,3 m Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 30x30x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,59	
CA02100	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm	1,91	3,82	
IC26300	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPES	27,60	27,60	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			50,31
	10,62% Costes indirectos.....			5,34
	TOTAL EUROS.....			55,65
08CAD00009	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 1,0 mm L. MÁX. 2 m Conducto rectangular para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor plegada en los extremos diagonales matrizadas y refuerzos intermedios longitudinales, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 2 m, unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 40x40x4 mm, incluso elementos para soporte, juntas y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
CA02200	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm	3,30	6,60	
IC26300	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPES	27,60	27,60	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			54,94
	10,62% Costes indirectos.....			5,83
	TOTAL EUROS.....			60,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00010	m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 1,2 mm L. MÁX. 2 m Conducto rectangular para distribución de aire, construido con chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor plegada en los extremos diagonales matrizadas y refuerzos intermedios longitudinales, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 2 m, unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 40x40x4 mm, incluso elementos para soporte, juntas y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
CA02200	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm	3,30	6,60	
IC26400	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1,20 mm DE ESP	29,33	29,33	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			56,67
	10,62% Costes indirectos.....			6,02
	TOTAL EUROS.....			62,69
08CAD00074	u EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND. FIBRA VIDRIO Embocadura de difusor o rejilla a conducto de fibra de vidrio, construido con panel de dicho material, rígido, de 2,5 cm de espesor y con una de sus caras cubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla de vidrio textil y papel kraff blanco, uniones con cinta textil de 6,3 cm de anchura y cola, incluso montaje. Medida la unidad ejecutada.			
IC42100	2,500 m CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	0,28	0,70	
TA00100	0,250 h AYUDANTE	18,42	4,60	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT11600	0,606 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT	8,15	4,94	
	Costes directos.....			15,35
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			16,98
08CAD00075	u EMBOC. COND. FIBRA VIDRIO A UNIDAD CONDENS.O EVAPOR. MALLA Embocadura de conductos de panel de fibra de vidrio a unidad evaporadora o condensadora, realizada con cinta textil cola y bridas galvanizadas, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
CA02000	3,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm	1,53	4,59	
IC42100	6,000 m CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	0,28	1,68	
TA00100	0,400 h AYUDANTE	18,42	7,37	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			21,93
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00076	u EMBOC. COND. FIBRA VIDRIO A UNIDAD CONDENS. O EVAPOR. LONA Embocadura de conductos de panel de fibra de vidrio a unidad evaporadora o condensadora, realizada con lona antivibratoria y bridas galvanizadas, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
CA02100	6,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm	1,91	11,46	
IC42000	3,000 m LONA ANTIVIBRATORIA	16,44	49,32	
IC42100	6,000 m CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	0,28	1,68	
TA00200	0,600 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,05	
TO01600	0,600 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	11,54	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			88,05
	10,62% Costes indirectos.....			9,35
	TOTAL EUROS.....			97,40
08CAD00077	u EMBOC. COND. METALICO A UNIDAD CONDENS. O EVAPOR Embocadura de conducto metálico, rectangular o circular, a unidad condensadora o evaporadora, construida con pieza especial de acople de chapa galvanizada, lona antivibratoria y bridas galvanizadas, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
CA02100	6,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm	1,91	11,46	
IC42000	3,000 m LONA ANTIVIBRATORIA	16,44	49,32	
IC47400	1,000 u PIEZA DE ACOUPLE A COND. O EVAP., DE CHAPA GALVANIZADA	51,43	51,43	
TA00200	0,700 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	12,89	
TO01600	0,700 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	13,46	
WW00400	15,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			143,06
	10,62% Costes indirectos.....			15,19
	TOTAL EUROS.....			158,25
08CAD00078	u EMBOC. DIFUSOR CIRCULAR A COND. METÁLICO RECTANGULAR Embocadura de difusor circular a conducto metálico rectangular, o difusor cuadrado a conducto metálico circular con pieza de acople de chapa galvanizada, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC47500	1,000 u PIEZA DE ACOUPLE A DIFUSOR, DE CHAPA GALVANIZADA	18,35	18,35	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,16
	10,62% Costes indirectos.....			3,10
	TOTAL EUROS.....			32,26
08CAD00081	u REJILLA IMPULSIÓN O RETORNO 250X150 mm L. HORIZONTALES Rejilla de impulsión o retorno de 250x150 mm, de lamas horizontales orientables una a una, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42300	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x15	3,73	3,73	
IC56700	1,000 u REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150 r	19,60	19,60	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,32
	10,62% Costes indirectos.....			3,33
	TOTAL EUROS.....			34,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00084	u REJILLA IMPULSIÓN O RETORNO 350X200 mm L. HORIZONTALES			
	Rejilla de impulsión o retorno de 350x200 mm, de lamas horizontales orientables una a una, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42500	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 350x20	4,29	4,29	
IC56900	1,000 u REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 350x200 r	25,46	25,46	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			37,74
	10,62% Costes indirectos.....			4,01
	TOTAL EUROS.....			41,75
08CAD00088	u REJILLA IMPULSIÓN O RETORNO 500X250 mm L. HORIZONTALES			
	Rejilla de impulsión o retorno de 500x250 mm, de lamas horizontales orientables una a una, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42800	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 500x25	5,26	5,26	
IC57200	1,000 u REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 500x250 r	36,50	36,50	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,280 h OFICIAL 1ª	19,23	5,38	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			50,38
	10,62% Costes indirectos.....			5,35
	TOTAL EUROS.....			55,73
08CAD00091	u REJILLA IMPULSIÓN O RETORNO 250X150 mm L. VERTICALES			
	Rejilla de impulsión o retorno de 250x150 mm, de lamas verticales orientables una a una, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42300	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x15	3,73	3,73	
IC57900	1,000 u REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150	22,47	22,47	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			34,19
	10,62% Costes indirectos.....			3,63
	TOTAL EUROS.....			37,82
08CAD00101	u REJILLA IMPULSIÓN O RETORNO 250X150 mm DOBLE DEFLEXION			
	Rejilla de impulsión o retorno de 250x150 mm de doble flexión, lamas orientables una a una, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42300	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x15	3,73	3,73	
IC53900	1,000 u REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 250x15	28,99	28,99	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			40,71
	10,62% Costes indirectos.....			4,32
	TOTAL EUROS.....			45,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00111	u REJILLA RETORNO 250X150 mm L. HORIZONT. INCLINAD. 45°			
	Rejilla de retorno de 250x150 mm, de lamas horizontales inclinadas 45°, fijas, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42300	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x15	3,73	3,73	
IC55000	1,000 u REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 250x150 mm	7,96	7,96	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,68
	10,62% Costes indirectos.....			2,09
	TOTAL EUROS.....			21,77
08CAD00121	u REJILLA RETORNO 250X150 mm RETICULA			
	Rejilla de retorno de 250x150 mm, de retícula, con paso de 1/2", construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42300	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x15	3,73	3,73	
IC53200	1,000 u REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 250x150 mm	20,01	20,01	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,73
	10,62% Costes indirectos.....			3,37
	TOTAL EUROS.....			35,10
08CAD00126	u REJILLA RETORNO 250X150 mm L. HORIZONTALES EN V			
	Rejilla de retorno de 250x150 mm de lamas horizontales en 'V', fijas, con doble bastidor, construida con perfiles extruídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de 20x30 mm, incluso colocación. Medida la unidad instalada.			
IC42300	1,000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x15	3,73	3,73	
IC56100	1,000 u REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.250x150	24,48	24,48	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO01500	0,150 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	2,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			34,27
	10,62% Costes indirectos.....			3,64
	TOTAL EUROS.....			37,91
08CAD00131	u COMPUERTA REG. DE CAUDAL PARA DIFUSOR CIRC. 150 mm			
	Compuerta para regulación del caudal, de accionamiento manual, tipo mariposa, preparada para acoplar a difusor circular de 150 mm de cuello, construida con chapa de acero estampado y laminado. Medida la unidad instalada.			
IC18400	1,000 u COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 150	4,42	4,42	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
	Costes directos.....			5,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,57
	TOTAL EUROS.....			5,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00137	u COMPUERTA REG. DE CAUDAL PARA DIFUSOR CUADRAD. 225 mm			
	Compuerta para regulación del caudal, de accionamiento manual, tipo mariposa, preparada para acoplar a difusor cuadrado de 225 mm de cuello, construida con chapa de acero estampado y laminado. Medida la unidad instalada.			
IC18900	1,000 u COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 225	5,18	5,18	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
	Costes directos.....			6,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,79
08CAD00141	u COMPUERTA REG. DE CAUDAL PARA REJILLA 250X150 mm			
	Compuerta para regulación del caudal, de accionamiento manual, preparada para acoplar a rejilla de 250x150 mm, construida con chapa de acero estampado y laminado. Medida la unidad instalada.			
IC20300	1,000 u COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 250x	19,07	19,07	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
	Costes directos.....			20,03
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,16
08CAD00148	u COMPUERTA REG. DE CAUDAL PARA REJILLA 500X250 mm			
	Compuerta para regulación del caudal, de accionamiento manual, preparada para acoplar a rejilla de 500x250 mm, construida con chapa de acero estampado laminado. Medida la unidad instalada.			
IC20900	1,000 u COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 500x	40,06	40,06	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
	Costes directos.....			41,02
	10,62% Costes indirectos.....			4,36
	TOTAL EUROS.....			45,38
08CAD00201	u DIFUSOR CIRCULAR 150 mm DIÁM. CON PUENTE DE ACERO			
	Difusor circular de 150 mm diám., cuello, construido con aros de aluminio entallado, anodizado, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC27600	1,000 u DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 150 mm DIÁM. CUE	23,17	23,17	
IC49800	1,000 u PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR HASTA 200 mm DIM.	4,91	4,91	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			34,15
	10,62% Costes indirectos.....			3,63
	TOTAL EUROS.....			37,78
08CAD00202	u DIFUSOR CIRCULAR 200 mm DIÁM. CON PUENTE DE ACERO			
	Difusor circular de 200 mm diám.,cuello construido con aros de aluminio entallado, anodizado, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC27700	1,000 u DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 200 mm DIÁM. CUE	26,50	26,50	
IC49800	1,000 u PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR HASTA 200 mm DIM.	4,91	4,91	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			37,48
	10,62% Costes indirectos.....			3,98
	TOTAL EUROS.....			41,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00203	u DIFUSOR CIRCULAR 250 mm DIÁM. CON PUENTE DE ACERO Difusor circular de 250 mm diám., cuello, construido con aros de aluminio entallado, anodizado, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC27800	1,000 u DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 250 mm DIÁM. CUE	34,97	34,97	
IC49900	1,000 u PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR 225-250 mm DIM. CU	5,15	5,15	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,19
	10,62% Costes indirectos.....			4,91
	TOTAL EUROS.....			51,10
08CAD00206	u DIFUSOR CIRCULAR 150 mm DIÁM. CON TORNILLOS Difusor circular de 150 mm diám. de cuello, construido con aros de aluminio entallado, anodizado, fijado a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC27600	1,000 u DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 150 mm DIÁM. CUE	23,17	23,17	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,22
08CAD00208	u DIFUSOR CIRCULAR 250 mm DIÁM. CON TORNILLOS Difusor circular de 250 mm diám. de cuello, construido con aros de aluminio entallado, anodizado, fijado a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC27800	1,000 u DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 250 mm DIÁM. CUE	34,97	34,97	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,12
	10,62% Costes indirectos.....			4,15
	TOTAL EUROS.....			43,27
08CAD00211	u DIFUSOR CIRCULAR 150 mm DIÁM. CON PUENTE DE AC. Y N. REG Difusor circular de 150 mm diám., cuello, construido con aros de aluminio entallado, anodizado, nucleo regulable en altura, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC27200	1,000 u DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 150 mm DI.	36,25	36,25	
IC49800	1,000 u PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR HASTA 200 mm DIM.	4,91	4,91	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			47,23
	10,62% Costes indirectos.....			5,02
	TOTAL EUROS.....			52,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00216	u DIFUSOR CUADRADO 150X150 mm CON PUENTE DE ACERO			
	Difusor cuadrado de 150x150 mm dimensiones del cuello, construido con perfiles de aluminio anodizado, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC28000	1,000 u DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 150x150 mm DIMEN. CUELL	32,46	32,46	
IC49800	1,000 u PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR HASTA 200 mm DIM.	4,91	4,91	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			43,44
	10,62% Costes indirectos.....			4,61
	TOTAL EUROS.....			48,05
08CAD00217	u DIFUSOR CUADRADO 225X225 mm CON PUENTE DE ACERO			
	Difusor cuadrado de 225x225 mm dimensiones del cuello, construido con perfiles de aluminio anodizado, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC28100	1,000 u DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 225x225 mm DIMEN. CUELL	44,22	44,22	
IC49900	1,000 u PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR 225-250 mm DIM. CU	5,15	5,15	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			55,44
	10,62% Costes indirectos.....			5,89
	TOTAL EUROS.....			61,33
08CAD00218	u DIFUSOR CUADRADO 300X300 mm CON FUENTE DE ACERO			
	Difusor cuadrado de 300x300 mm, dimensiones del cuello, construido con perfiles de aluminio anodizado, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC28200	1,000 u DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 300x300 mm DIMEN. CUELL	56,54	56,54	
IC50000	1,000 u PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR 300-425 mm DIM. CU	5,22	5,22	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			67,83
	10,62% Costes indirectos.....			7,20
	TOTAL EUROS.....			75,03
08CAD00221	u DIFUSOR CUADRADO 150X150 mm CON TORNILLOS			
	Difusor cuadrado de 150x150 mm, dimensiones del cuello, construido con perfiles de aluminio anodizado, fijado a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC28000	1,000 u DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 150x150 mm DIMEN. CUELL	32,46	32,46	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,89
	TOTAL EUROS.....			40,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00225	u DIFUSOR LINEAL DE 2 VIAS Y 50 cm DE LONGITUD Difusor lineal de 2 vías y 50 cm de longitud, construido con perfiles lineal de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 50 cm de longitud y 30 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC28400	1,000 u DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 50 cm	35,26	35,26	
IC49200	1,000 u PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 50 cm	27,09	27,09	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
TO02100	0,150 h OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			74,32
	10,62% Costes indirectos.....			7,89
	TOTAL EUROS.....			82,21
08CAD00228	u DIFUSOR LINEAL DE 3 VIAS Y 100 cm DE LONGITUD Difusor lineal de 3 vías y 100 cm de longitud, construido con perfiles extruídos de aluminio anodizado, plenum de chapa galvanizada de 100 cm de longitud y 35 cm de altura, incluso elementos de cuelgue, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC28800	1,000 u DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 100 cm	88,77	88,77	
IC49600	1,000 u PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 100 cm	41,07	41,07	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			146,11
	10,62% Costes indirectos.....			15,52
	TOTAL EUROS.....			161,63
08CAD00230	u COMPUERTA REG. CAUDAL DE AIRE, 300X400 mm Compuerta de regulación del caudal de aire, de 300x400 mm, formada por: bastidor de 10 cm de anchura, de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, aletas planas móviles de igual calidad, ejes de giro de acero, mecanismo de accionamiento manual, con palanca de mando para acoplar actuador automático, y con tratamiento anticorrosivo, alojado en bastidor, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC19700	1,000 u COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 400x300 mm	95,15	95,15	
TA00200	0,200 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			114,55
	10,62% Costes indirectos.....			12,17
	TOTAL EUROS.....			126,72
08CAD00234	u PERSIANA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 300X300 mm Persiana de toma de aire exterior de 300x300 mm, construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla metálica anti-insectos, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
IC46300	1,000 u PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 300x	52,98	52,98	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			68,47
	10,62% Costes indirectos.....			7,27
	TOTAL EUROS.....			75,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAD00238	u COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN DE 300X300 mm Compuerta de sobrepresión de 300x300 mm, construida con perfiles extruídos de aluminio, ejes de giro igualmente de aluminio y burletes en las aletas, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
IC21200	1,000 u COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x300 mm	46,60	46,60	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			62,09
	10,62% Costes indirectos.....			6,59
	TOTAL EUROS.....			68,68

Grupo 08CAE: Torres de enfriamiento

08CAE00008	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, C. CERRADO, CAUDAL 24 m3/h Torre de enfriamiento de agua, de circuito cerrado, para un caudal de 24 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada con temp. BH de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, intercambiador multitubular con tubo exterior de acero e interior de cobre, relleno y separador de gotas, tipo laminar, colector de acero, pulverizador de polipropileno y hélice inoxidable, ventilador centrifugo, dos tuberías de 460 mm diám. y motor de 5,5 CV, para 26000 m3/h caudal de aire, bomba circulación de 1,5 CV, filtro de chapa de acero inoxidable, válvula flotador, termostato control de ventilador, conexiones para agua y eléctricas, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	18,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	677,70	
IC65100	1,000 u TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 24 m3/h T. AGUA 35-30° BI	8.446,17	8.446,17	
TO02100	2,000 h OFICIAL 1ª	19,23	38,46	
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
WW00300	150,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	82,50	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			9.332,95
	10,62% Costes indirectos.....			991,16
	TOTAL EUROS.....			10.324,11

08CAE00009	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, C. CERRADO, CAUDAL 40 m3/h Torre de enfriamiento de agua, de circuito cerrado, para un caudal de 40 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada con temp. BH de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, intercambiador multitubular con tubo exterior de acero e interior de cobre, relleno y separador de gotas, tipo laminar, colector de acero, pulverizador de polipropileno y hélice inoxidable, ventilador centrifugo, tres turbinas de 460 mm diám. y motor de 7,5 CV para 39000 m3/h caudal de aire, bomba circulación de 4 CV, filtro de chapa de acero inoxidable, válvula flotador, termostato control del ventilador, conexiones para agua y eléctricas, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	30,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.129,50	
IC65200	1,000 u TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 40 m3/h T. AGUA 35-30° BI	12.270,20	12.270,20	
TO02100	3,000 h OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
WW00300	250,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	137,50	
WW00400	80,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	24,00	
	Costes directos.....			13.728,57
	10,62% Costes indirectos.....			1.457,97
	TOTAL EUROS.....			15.186,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAE00010	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, C. CERRADO, CAUDAL 64 m3/h			
	Torre de enfriamiento de agua, de circuito cerrado, para un caudal de 64 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada con temp. BH de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, intercambiador multitubular con tubo exterior de acero e interior de cobre, relleno y separador de gotas, tipo laminar, colector de acero, pulverizador de polipropileno y hélice inoxidable, ventilador centrifugo, 4 turbinas de 460 mm diám. y motor de 10 CV para 52000 m3/h caudal de aire, bomba circulación de 3 CV filtro de chapa de acero inoxidable, válvula flotador, termostato control de ventilador, conexiones para agua y eléctricas, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	40,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.506,00	
IC65300	1,000 u TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 64 m3/h T. AGUA 35-30G E	17.816,90	17.816,90	
TO02100	5,000 h OFICIAL 1ª	19,23	96,15	
TP00100	10,00(h PEÓN ESPECIAL	18,28	182,80	
WW00300	400,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	220,00	
WW00400	150,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	45,00	
	Costes directos.....			19.866,85
	10,62% Costes indirectos.....			2.109,86
	TOTAL EUROS.....			21.976,71
08CAE00012	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, PARA CAUDAL 6,5 m3/h			
	Torre de enfriamiento de agua, para un caudal de 6,50 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada, con temp. BH de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, relleno y separador de gotas tipo laminar de rejilla de polietileno, colectores de acero, pulverizador de polipropileno y hélice de acero inoxidable un ventilador axial de 610 mm diám., de 0,50 CV para 4200 m3/h de caudal de aire, filtro de chapa de acero inoxidable, conexiones principales con bridas, desagües y rebosadero con rosca, válvula flotador, termostato control de ventilador, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	10,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	376,50	
IC64200	1,000 u TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 6,50 m3/h T. AGUA 35-30° BH 2	1.757,02	1.757,02	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	40,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
	Costes directos.....			2.256,31
	10,62% Costes indirectos.....			239,62
	TOTAL EUROS.....			2.495,93
08CAE00014	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, PARA CAUDAL 20 m3/h			
	Torre de enfriamiento de agua, para un caudal de 20 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada, con temp. BH de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, relleno y separador de gotas tipo laminar de rejillas de polietileno, colectores de acero, pulverizador de polipropileno y hélice de acero inoxidable un ventilador axial de 610 mm diám., de 2 CV para 10700 m3/h de caudal de aire, filtro de chapa de acero inoxidable, conexiones principales con bridas, desagües y rebosadero con rosca, válvula flotador, termostato control del ventilador, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	16,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	602,40	
IC64400	1,000 u TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 20 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26	2.192,75	2.192,75	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	150,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	82,50	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			2.976,33
	10,62% Costes indirectos.....			316,09
	TOTAL EUROS.....			3.292,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAE00015	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, PARA CAUDAL 37 m3/h			
	Torre de enfriamiento de agua, para un caudal de 37 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada, con temp. bh. de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, relleno y separador de gotas tipo laminar de rejillas de polietileno, colectores de acero, pulverizador de polipropileno y hélice de acero inoxidable 2 ventiladores axial de 610 mm diám. de 2 CV para 21500 m3/h de caudal total de aire, filtro de chapa acero inoxidable, conexiones principales con bridas, desagües y rebosadero con rosca, válvula flotador, termostato control del ventilador, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	22,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	828,30	
IC64600	1,000 u TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 37 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26	3.977,87	3.977,87	
TO02100	2,000 h OFICIAL 1ª	19,23	38,46	
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
WW00300	250,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	137,50	
WW00400	80,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	24,00	
	Costes directos.....			5.079,25
	10,62% Costes indirectos.....			539,42
	TOTAL EUROS.....			5.618,67
08CAE00025	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, PARA CAUDAL 25 m3/h			
	Torre de enfriamiento de agua, para un caudal de 25 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada, con temp. BH de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, relleno y separador de gotas de rejillas de polietileno en celdas verticales, colector de acero, pulverizador de tubería helicoidal de polipropileno y hélice inoxidable, una turbina de 460 mm diám. y motor de 3 CV para 13000 m3/h caudal total de aire, filtro de chapa de acero inoxidable, conexiones principales con bridas, desagüe y rebosadero con rosca, válvula flotador, termostato control ventilador, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	20,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	753,00	
IC65400	1,000 u TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 25 m3/h T. AGUA 35-30° BH	2.438,74	2.438,74	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	150,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	82,50	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			3.372,92
	10,62% Costes indirectos.....			358,20
	TOTAL EUROS.....			3.731,12
08CAE00030	u TORRE ENFRIAMIENTO DE AGUA, PARA CAUDAL 50 m3/h			
	Torre de enfriamiento de agua, para un caudal de 50 m3/h a 30° temp. salida y 35° de entrada, con temp. BH de 26° mueble de chapa galvanizada pintada a ambas caras, relleno y separador de gotas de rejillas de polietileno en celdas verticales, colectores de acero, pulverizador de tubería helicoidal de polipropileno y hélice inoxidable dos turbinas de 460 mm diám. y un motor de 5,5 CV para 26000 m3/h caudal total de aire, filtro de chapa de acero inoxidable, conexiones principales con bridas, desagüe y rebosadero con rosca, válvula flotador, termostato control ventilador, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	25,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	941,25	
IC65600	1,000 u TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 50 m3/h T. AGUA 35-30° BH	3.991,93	3.991,93	
TO02100	2,000 h OFICIAL 1ª	19,23	38,46	
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
WW00300	250,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	137,50	
WW00400	80,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	24,00	
	Costes directos.....			5.206,26
	10,62% Costes indirectos.....			552,90
	TOTAL EUROS.....			5.759,16

Grupo 08CAF: Equipos de producción de frío

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00005	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. HOR. ENFR. POR AIRE 21000 frig/h			
	Equipo autónomo de acondicionamiento de aire compacto horizontal enfriado por aire, de 21000 frig/h capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermetico de 7,6 kW pot. abs. 220-0-380.3.50, baterías condensadora y evaporadora, circuito cargado con gas R-22, un ventilador centrifugo de 1,5 CV para cond. y otro de 1 CV para evap., caudal 5000 m3/h, presión est. disp. >10 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro de aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos de alta y baja, válvula de expansión, sifón de Cu desagüe, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC00600	1,000 u ACOND. AIRE COMPACTO HOR. 21000 frg/h ENFR. AIRE	5.142,07	5.142,07	
TO01400	16,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	307,68	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	200,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			5.648,82
	10,62% Costes indirectos.....			599,90
	TOTAL EUROS.....			6.248,72
08CAF00011	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. HOR. ENFR. POR AIRE 29000 frig/h			
	Equipo de acondicionamiento de aire compacto vertical enfriado por aire, de 29000 frig/h capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: dos compresores herméticos de 6 kW pot. abs. cada uno 220-0-380.50, baterías condensadora y evaporadora, circuito cargado con gas, un ventilador centrifugo de 3 CV para cond. y otro de 2 CV para evap., caudal 6800 m3/h, presión est. disp. >12 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro de aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos de alta y baja, válvula de expansión, sifón de Cu desagüe, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC01200	1,000 u ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 29000 frg/h ENFR. AIRE	6.486,40	6.486,40	
TO01400	18,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	346,14	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	4,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26	
WW00300	220,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	121,00	
WW00400	60,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	18,00	
	Costes directos.....			7.082,64
	10,62% Costes indirectos.....			752,18
	TOTAL EUROS.....			7.834,82
08CAF00013	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. HOR. ENFR. POR AIRE 43000 frig/h			
	Equipo de acondicionamiento de aire compacto vertical enfriado por aire, de 43000 frig/h capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: dos compresores herméticos de 7,5 kW pot. abs. cada uno 220-0-380.3.50, baterías condensadora y evaporadora, circuito cargado con gas, un ventilador centrifugo de 4 CV para cond. y otro de 2 CV para evap., caudal 9300 m3/h, presión est. disp. >12 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro de aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos de alta y baja, válvula de expansión, sifón de Cu desagüe, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC01400	1,000 u ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 43000 frg/h ENFR. AIRE	9.780,02	9.780,02	
TO01400	20,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	384,60	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	4,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26	
WW00300	220,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	121,00	
WW00400	60,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	18,00	
	Costes directos.....			10.414,72
	10,62% Costes indirectos.....			1.106,04
	TOTAL EUROS.....			11.520,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00015	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. HOR. ENFR. POR AIRE 66000 frig/h			
	Equipo de acondicionamiento de aire compacto vertical enfriado por aire, de 66000 frig/h capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: dos compresores herméticos de 12,50 kW pot. abs. cada uno 220-0-380.3.50, baterías condensadora y evaporadora, circuito cargado con gas, un ventilador centrífugo de 5,5 CV para cond. y otro de 4 CV para evap., caudal 12800 m3/h, presión est. disp. >12 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro de aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos de alta y baja, válvula de expansión, sifón de Cu desagüe, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC01600	1,000 u ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 66000 frg/h ENFR. AIRE	12.603,13	12.603,13	
TO01400	24,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	461,52	
TO02100	2,500 h OFICIAL 1ª	19,23	48,08	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
WW00300	240,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	132,00	
WW00400	7,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,10	
	Costes directos.....			13.356,51
	10,62% Costes indirectos.....			1.418,46
	TOTAL EUROS.....			14.774,97
08CAF00024	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. VERT. ENFR. POR AGUA 24000 frig/h			
	Equipo de acondicionamiento de aire, compactado vertical, enfriado por agua, de 24000 frig/h capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético de 6,60 kW pot. abs. 220.0.380.3.50, batería evaporadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, condensador sistema tubo en tubo, coaxial, circuito cargado de gas, ventilador centrífugo de 1 CV y 5000 m3/h de caudal y presión est. disp. >10 mm.c.a. a 900 r.p.m. filtro de aire, cuadro eléctrico de maniobra, presost. de alta y baja. sifón de Cu para desagüe, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC02300	1,000 u ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 24000 frg/h ENFR. AGUA	4.859,76	4.859,76	
TO01400	16,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	307,68	
TO01900	3,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	57,69	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	210,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	115,50	
WW00400	55,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	16,50	
	Costes directos.....			5.431,20
	10,62% Costes indirectos.....			576,79
	TOTAL EUROS.....			6.007,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00026	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. VERT. ENFR. POR AGUA 48000 frig/h Equipo de acondicionamiento de aire, compactado vertical, enfriado por agua de 48000 frig/h capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico conteniendo: dos compresores herméticos 6,6 kW cada uno pot. abs. 220.380.3.50, batería evaporadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, condensador sistema tubo en tubo, coaxial, circuito cargado de gas; ventilador centrifugo de 3 CV y 9000 m3/h de caudal y presión est. disp. >15 mm.c.a. a 900 r.p.m. filtro de aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos de alta y baja, sifón de Cu para desagüe colocado sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC02500	1,000 u ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 48000 frg/h ENFR. AGUA	9.074,25	9.074,25	
TO01400	20,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	384,60	
TO01900	4,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	76,92	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	4,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26	
WW00300	220,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	121,00	
WW00400	60,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	18,00	
	Costes directos.....			9.785,87
	10,62% Costes indirectos.....			1.039,26
	TOTAL EUROS.....			10.825,13

08CAF00027	u EQUIPO ACOND. AIRE, C. VERT. ENFR. POR AGUA 70000 frig/h Equipo de acondicionamiento de aire compactado vertical, enfriado por agua de 70000 frig/h capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico conteniendo: dos compresores herméticos 10,40 kW pot. abs. cada uno 220/380.3.50, batería evaporadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, condensador sistema tubo en tubo, coaxial, circuito cargado de gas, ventilador centrifugo de 4 CV y 12500 m3/h de caudal y presión est. disp. >18 mm.c.a. a 900 r.p.m.; filtro de aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos de alta y baja, sifón de Cu para desagüe colocado sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC02600	1,000 u ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 70000 frg/h ENFR. AGUA	10.502,70	10.502,70	
TO01400	24,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	461,52	
TO01900	4,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	86,54	
TO02100	2,500 h OFICIAL 1ª	19,23	48,08	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
WW00300	240,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	132,00	
WW00400	70,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	21,00	
	Costes directos.....			11.361,52
	10,62% Costes indirectos.....			1.206,59
	TOTAL EUROS.....			12.568,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00031	u CONDENSIST. SIST. PARTIDO HORIZ. 9000 frig/h			
	Condensadora de equipo de acondicionamiento de aire sistema partido horizontal enfriado por aire de 9000 frg/h de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno con aislamiento térmico-acústico conteniendo: un compresor hermético de 3,5 kW pot. abs. 220-0-380.3.50 batería condensadora de tubos de Cu y aletas de al un ventilador centrifugo de 1/3 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos de alta y baja carga de todo el circuito con gas, incluso de la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada			
IC23100	1,000 u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 9000 frg/h ENF.	2.330,39	2.330,39
IC40800	5,000 kg	GAS FRIGORÍFICO	9,33	46,65
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84
TO01400	8,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	153,84
TO02100	0,700 h	OFICIAL 1ª	19,23	13,46
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42
WW00300	120,00 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	66,00
WW00400	30,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00
		Costes directos.....		2.683,60
		10,62% Costes indirectos.....		285,00
		TOTAL EUROS.....		2.968,60

08CAF00033	u CONDENSIST. SIST. PARTIDO HORIZ. 14500 frig/h			
	Condensadora de equipo de acondicionamiento de aire sistema partido horizontal enfriado por aire 14500 frg/h de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno con aislamiento térmico-acústico conteniendo: un compresor hermetico de 5 kW pot. abs. 22-0-380.3.50, batería condensadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, un ventilador centrifugo de 1,5 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos de alta y baja carga de todo el circuito con gas, incluso de la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y circuito de esta colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC23300	1,000 u	CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 14500 frg/h ENF	3.030,98	3.030,98
IC40800	7,000 kg	GAS FRIGORÍFICO	9,33	65,31
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	192,30
TO02100	0,700 h	OFICIAL 1ª	19,23	13,46
TP00100	2,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70
WW00300	130,00 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	71,50
WW00400	35,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,50
		Costes directos.....		3.466,59
		10,62% Costes indirectos.....		368,15
		TOTAL EUROS.....		3.834,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00041	u CONDENSIST. SIST. PARTIDO HORIZ. 35000 frig/h			
	Condensadora de equipo de acondicionamiento de aire sistema partido vertical enfriado por aire 35000 frg/h de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno con aislamiento térmico-acústico conteniendo: dos compresores hermeticos 6,8 kW pot. abs. cada uno 220-0-380.3.50 batería condens. de tubos de Cu y aletas de aluminio, un ventilador centrifugo de 3 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos de alta y baja carga de todo el circuito con gas, incluso de la línea frigorifica entre unidad ext. y unidad int. y circuito de esta, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC23800	1,000 u CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 35000 frg/h EN	5.924,00	5.924,00	
IC40800	20,00(kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	186,60	
TA00200	2,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	46,05	
TO01400	14,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	269,22	
TO02100	1,500 h OFICIAL 1ª	19,23	28,84	
TP00100	4,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26	
WW00300	200,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	40,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
	Costes directos.....			6.658,97
	10,62% Costes indirectos.....			707,18
	TOTAL EUROS.....			7.366,15

08CAF00043	u CONDENSIST. SIST. PARTIDO HORIZ. 565000 frig/h			
	Condensadora de equipo de acondicionamiento de aire, sistema partido vertical enfriado por aire 56000 frg/h. de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislamiento térmico-acústico conteniendo: dos compresores hermetico 10,2 kW pot. abs. cada uno 220-0-380.3.50, batería condens. de tubos de Cu y aletas de aluminio, un ventilador centrifugo de 5,5 CV, cuadro elect. de maniobra y control, presostatos de alta y baja, carga de todo el circuito con gas, incluso de la línea frigorifica entre unidad ext. y unidad int. y circuito de esta colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada			
IC24000	1,000 u CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 56000 frg/h EN	7.922,63	7.922,63	
IC40800	26,00(kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	242,58	
TA00200	3,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	55,26	
TO01400	19,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	365,37	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	230,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	126,50	
WW00400	45,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	13,50	
	Costes directos.....			8.836,47
	10,62% Costes indirectos.....			938,43
	TOTAL EUROS.....			9.774,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00046	u CONDENSIST. SIST. PARTIDO HORIZ. 9000 frig/h CON BAT. Y VENT.			
	Evaporadora de equipo de acondicionamiento de aire, sistema partido, horizontal, con batería y ventilador dimensionados para 9000 frig/h de capacidad total en las condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1/3 CV para un caudal de 2100 m3/h y presión est. disp. >6 mm.c.a., filtro de aire, regleta de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC38600	1,000 u EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 9000 frg/h	1.712,26	1.712,26	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	80,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	44,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.894,64
	10,62% Costes indirectos.....			201,21
	TOTAL EUROS.....			2.095,85
08CAF00048	u CONDENSIST. SIST. PARTIDO HORIZ. 14500 frig/h CON BAT. Y VENTT.			
	Evaporadora de equipo de acondicionamiento de aire, sistema partido, horizontal, con batería y ventilador dimensionados para 14500 frig/h. de capacidad total en las condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1,5 CV para caudal de 3600 m3/h y presión est. disp. >6 mm.c.a., filtro de aire, regleta de conexiones eléctricas, válvula de expansión, sifón de Cu para desagüe colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC38800	1,000 u EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 14500 fgr/H	2.257,86	2.257,86	
TA00200	1,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	27,63	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	130,0€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	71,50	
WW00400	25,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			2.478,45
	10,62% Costes indirectos.....			263,21
	TOTAL EUROS.....			2.741,66
08CAF00055	u EVAPORADORA S. PARTIDO VERTICAL 35000 frig/h			
	Evaporadora de equipo de acondicionamiento de aire, sistema partido, vertical, con batería y ventilador dimensionados para 35000 frg/h. de capacidad total en las cond. normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 2 CV para caudal de 8800 m3/h y presión est. disp. >12 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro de aire, regleta de conexiones eléctricas, válvula de expansión, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC39300	1,000 u EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 35000 frg/h	4.622,72	4.622,72	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	5,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	96,15	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	150,0€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	82,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			4.921,28
	10,62% Costes indirectos.....			522,64
	TOTAL EUROS.....			5.443,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00057	u EVAPORADORA S. PARTIDO VERTICAL 56000 frig/h			
	Evaporadora de equipo de acondicionamiento de aire, sistema partido, vertical, con batería y ventilador dimensionados para 56000 frg/h. de capacidad total en las cond. normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrifugo de 5,5 CV para caudal de 11500 m3/h y presión est. disp. >15 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro de aire, regleta de conexiones eléctricas, válvula de expansión, sifón de Cu para desagüe. colocada sobre apoyos elásticos y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC39500	1,000 u EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 56000 frg/h	6.845,83	6.845,83	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	5,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	96,15	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	4,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26	
WW00300	160,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	88,00	
WW00400	35,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,50	
	Costes directos.....			7.178,81
	10,62% Costes indirectos.....			762,39
	TOTAL EUROS.....			7.941,20
08CAF00062	u BOMBA CALOR 11500 frig/h Y 13000 kcal/h			
	Equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión de ciclo aire-aire, compacto horizontal de 11500 frg/h. y 13000 kcal/h de capacidad totales para cond. de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble de chapa galvanizada pintada al horno aislamiento termo-acústico conteniendo: un compresor hermetico 4,40 kW pot. abs. frío 220-0-380.3.50, baterías evapor. y condens. circuito cargado con gas un ventilador centrifugo 3/4 CV para cond. y otro de 3/4 CV para evap. 2700 m3/h de caudal y presión est. disp. >8 mm.c.a., filtro aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, sifones de Cu para desagües, colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC07200	1,000 u BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 11500-13000 frg-kcal/h AIRE-AIRI	3.564,65	3.564,65	
TO01400	14,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	269,22	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	160,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	88,00	
WW00400	40,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
	Costes directos.....			4.007,94
	10,62% Costes indirectos.....			425,64
	TOTAL EUROS.....			4.433,58
08CAF00080	u BOMBA CALOR 22000 frig/h Y 25000 kcal/h			
	Equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión de ciclo, aire-aire, compacto vertical, de 22000 frg/h. y 25000 kcal/h de capacidad totales para cond. de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada al horno, aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermetico 8,60 kW pot. abs. frío 220-0-380.3.50; baterías evapor., y condens., circuito cargado con gas, un ventilador centrifugo 2 CV para cond. y otro de 1,5 CV para evap. 5200 m3/h de caudal y presión est. disp. >11 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizaor, sifones de Cu desagües, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC07700	1,000 u BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 22000-25000 frg-kcal/h AIRE-AIF	6.139,12	6.139,12	
TO01400	16,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	307,68	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	200,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	50,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			6.645,87
	10,62% Costes indirectos.....			705,79
	TOTAL EUROS.....			7.351,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00084	u BOMBA CALOR 57000 frig/h Y 65000 kcal/h			
	Equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión de ciclo, aire-aire, compacto vertical, de 57000 frg/h. y 65000 kcal/h de capacidad totales para condiciones de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada al horno, aisl. termo-acústico, conteniendo: 2 compres. herméticos 10,6 kW pot. abs. cada uno frío 220-0-380.3.50, baterías evapor., y condens., circuito cargado con gas, dos ventiladores centrifugos 3 CV cada uno, para cond. y otro de 4 CV para evap. 12200 m3/h de caudal, presión est. disp. >18 mm.c.a. a 900 r.p.m., filtro aire, cuadro eléctrico de maniobra, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, sifones de Cu desagües, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de alba. Medida la unidad instalada.			
IC08100	1,000 u BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 57000-65000 frg-kcal/h AIRE-AIF	12.872,34	12.872,34	
TO01400	22,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	423,06	
TO02100	2,500 h OFICIAL 1ª	19,23	48,08	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
WW00300	240,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	132,00	
WW00400	70,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	21,00	
	Costes directos.....			13.606,16
	10,62% Costes indirectos.....			1.444,97
	TOTAL EUROS.....			15.051,13

08CAF00102	u CONDENS. BOMBA CALOR 17500 frig/h Y 19500 kcal/h			
	Condensadora de equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión de ciclo, aire-aire, sistema partido, vertical, de 17500 frg/h y 19500 kcal/h capacidades totales para cond. normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa acero galv. pintada al horno, aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermetico 6,8 kW pot. abs. frío 220-0-380.3.50, batería condens., ventilador centrifugo 1,5 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, carga de todo el circuito con gas, incluso de la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int., el circuito de ésta, sifón cu desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC22400	1,000 u CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 17500-19500 frg-kcal/h AIRE-AI	4.387,19	4.387,19	
IC40800	10,00(kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	93,30	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	11,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	211,53	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
WW00300	130,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	71,50	
WW00400	35,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,50	
	Costes directos.....			4.870,02
	10,62% Costes indirectos.....			517,20
	TOTAL EUROS.....			5.387,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00105	u CONDENS. BOMBA CALOR 28000 frig/h Y 32000 kcal/h			
	Condensadora de equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión de ciclo, aire-aire, sistema partido, vertical, de 28000 frg/h. y 32000 kcal/h capacidades totales para cond. normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa acero galv. pintada al horno, aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético 10,6 kW pot. abs. frío 220-0-380.3.50, batería condens., ventilador centrífugo 2 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, carga de todo el circuito con gas, incluso de la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int., el circuito de ésta, sifón Cu desagüe, colocada s/apoyos elásticos, ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC22600	1,000 u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AI	5.757,76	5.757,76
IC40800	12,000 kg	GAS FRIGORÍFICO	9,33	111,96
TA00200	2,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	46,05
TO01400	13,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	249,99
TO02100	1,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	28,84
TP00100	4,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26
WW00300	200,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00
WW00400	40,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00
		Costes directos.....		6.398,86
		10,62% Costes indirectos.....		679,56
		TOTAL EUROS.....		7.078,42

08CAF00109	u CONDENS. BOMBA CALOR 67000 frig/h Y 75000 kcal/h			
	Condensadora de equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión de ciclo, aire-aire, sistema partido, vertical, de 67000 frg/h. y 75000 kcal/h, capacidades totales para cond. normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa acero galv. pintada al horno, aislamiento termo-acústico, conteniendo: 2 compres. herméticos 12,6 kW pot. abs. frío cada uno 220-0-380.3.50, batería condens., 2 ventiladores centrífugo 4 CV cada uno, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, carga de todo el circuito con gas, incluso de la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int., el circuito de ésta, sifón Cu desagüe, colocadas s/apoyos elásticos, ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC23000	1,000 u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 67000-75000 frg-kcal/h AIRE-AI	11.783,97	11.783,97
IC40800	28,000 kg	GAS FRIGORÍFICO	9,33	261,24
TA00200	3,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	55,26
TO01400	21,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	403,83
TO02100	2,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	38,46
TP00100	6,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68
WW00300	230,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	126,50
WW00400	45,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	13,50
		Costes directos.....		12.792,44
		10,62% Costes indirectos.....		1.358,56
		TOTAL EUROS.....		14.151,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00117	u EVAPORA. BOMBA CALOR 17500 frig/h Y 19500 kcal7h BAT. Y VENT.			
	Evaporadora de equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión del ciclo, sistema partido, vertical, con batería y ventilador dimensionados para 17500 frg/h y 19500 kcal/h de capacidades totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrifugo de 1 CV para caudal de 4800 m3/h y presión est. disp. >12 mm.c.a., a 900 r.p.m. de filtro de aire, regleta de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC37900	1,000 u EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 17500-19500 frg-kcal/h AIRE-AIR	4.100,94	4.100,94	
TA00200	1,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	27,63	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	90,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	49,50	
WW00400	25,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			4.299,53
	10,62% Costes indirectos.....			456,61
	TOTAL EUROS.....			4.756,14
08CAF00120	u EVAPORA. BOMBA CALOR 28000 frig/h Y 32000 kcal7h BAT. Y VENT.			
	Evaporadora de equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión del ciclo, sistema partido, vertical, con batería y ventilador dimensionados para 28000 frg/h y 32000 kcal/h de capacidades totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrifugo de 1.5 CV Para caudal de 7500 m3/h y presión est. disp. >14 mm.c.a., a 900 r.p.m., regleta de conexiones eléctricas, filtro de aire, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC38100	1,000 u EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AIR	5.784,50	5.784,50	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	5,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	96,15	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	3,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	54,84	
WW00300	150,0€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	82,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			6.083,06
	10,62% Costes indirectos.....			646,02
	TOTAL EUROS.....			6.729,08
08CAF00124	u EVAPORA. BOMBA CALOR 67000 frig/h Y 75000 kcal7h BAT. Y VENT.			
	Evaporadora de equipo de acondicionamiento de aire bomba de calor con inversión del ciclo, sistema partido, vertical, con batería y ventilador dimensionados para 67000 frg/h y 75000 kcal/h de capacidades totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrifugo de 4 CV para caudal de 14400 m3/h y presión est. disp. >16 mm.c.a., a 800 r.p.m., filtro de aire, regleta de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC38500	1,000 u EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 67000-75000 frg-kcal/h AIRE-AIR	9.903,78	9.903,78	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	6,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	115,38	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	4,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26	
WW00300	160,0€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	88,00	
WW00400	35,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,50	
	Costes directos.....			10.255,99
	10,62% Costes indirectos.....			1.089,19
	TOTAL EUROS.....			11.345,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00126	u MOTOCONDENSADORA ENF. POR AIRE, HORIZONT, 6500 frig/h			
	Motocondensadora para acondicionamiento de aire, horizontal, enfrida por aire, de 6500 frig/h de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético de 2.60 kW pot. abs. 220.1,50, batería condensadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, un ventilador centrífugo de 1/3 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostato de alta y baja, carga de todo el circuito con gas, incluso la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	4,000 kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	37,32	
IC44100	1,000 u MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 6500 frg/h ENF. AIRE	1.865,31	1.865,31	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	7,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	134,61	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	25,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			2.177,46
	10,62% Costes indirectos.....			231,25
	TOTAL EUROS.....			2.408,71
08CAF00136	u MOTOCONDENSADORA ENF. POR AIRE, AXIAL, 9000 frig/h			
	Motocondensadora para acondicionam. de aire, axial, enfrida por aire, de 9000 frig/h de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintado con resinas de poliéster al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético de 4,1 kW pot. abs. 220-0-380.3.50, batería condensadora de tubo de Cu y aletas de aluminio, ventilador axial de 3/4 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos de alta y baja, carga de todo al circuito con gas, incluso la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	5,000 kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	46,65	
IC43600	1,000 u MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 9000 frg/h ENF. AIRE	1.986,47	1.986,47	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	8,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	153,84	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	120,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	66,00	
WW00400	30,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			2.339,68
	10,62% Costes indirectos.....			248,47
	TOTAL EUROS.....			2.588,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00137	u MOTOCONDENSADORA ENF. POR AIRE 11000 frig/h			
	Motocondensadora para acondicionamiento de aire, enfriada por aire, de 11000 frg/h. de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa de acero galv. pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético de 4,8 kW pot. abs. 220-0-380.3.50, batería condensadora de tubo de Cu y aletas de aluminio, ventilador axial de 1 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos de alta y baja, carga de todo el circuito con gas, incluso la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	6,000 kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	55,98	
IC43700	1,000 u MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 11000 frg/h ENF. AIRE	2.711,13	2.711,13	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	9,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	173,07	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	120,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	66,00	
WW00400	30,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			3.102,04
	10,62% Costes indirectos.....			329,44
	TOTAL EUROS.....			3.431,48

08CAF00142	u MOTOCONDENSADORA ENF. POR AGUA 10000 frig/h			
	Motocondensadora para acondicionamiento de aire, enfriada por agua, de 10000 frg/h. de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético de 2,8 kW pot. abs. 220-0-380.3.50; condens. sistema tubo en tubo coaxial aluminio, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos de alta y baja, carga de todo el circuito con gas, incluso la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	6,000 kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	55,98	
IC43300	1,000 u MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 10000 frg/h ENF. AGUA	2.299,34	2.299,34	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	10,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	192,30	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	120,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	66,00	
WW00400	30,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			2.747,94
	10,62% Costes indirectos.....			291,83
	TOTAL EUROS.....			3.039,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00146	u MOTOCONDENSADORA ENF.POR AGUA 22500 frig/h			
	Motocondensadora para acondicionamiento de aire,enfriada por agua, de 22500 frg/h. de capacidad total en condiciones normales de funcionamiento en frío, mueble de chapa galvanizada pintado con resinas de poliéster, al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético de 6,60 kW pot. abs. 220-0-380.3.50; condens. sistema tubo en tubo coaxialuminio, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos de alta y baja, carga de todo el circuito con gas, incluso la línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, colocado sobre apoyos elásticos, ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	11,00(kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	102,63	
IC43400	1,000 u MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 22500 frg/h ENF. AGUA	3.993,11	3.993,11	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	13,00(h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	249,99	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	120,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	66,00	
WW00400	30,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			4.546,05
	10,62% Costes indirectos.....			482,79
	TOTAL EUROS.....			5.028,84

08CAF00151	u EVAPOR. EXP. DIRECTA HORIZONT. 6500 frig/h C. 1300 m3/h			
	Evaporadora de expansión directa, horizontal con batería y ventilador dimensionados para 6500 frig/h de capacidad total en las condiciones normales de funcionamiento en frío, para acoplar a conducto o plenum de descarga, envolvente de la batería de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislamiento termo-acústico, batería de tubos en Cu y aletas de aluminio, ventilador centrifugo de 1/8 CV para caudal de 1300 m3/h y presión est. disp. >6 mm.c.a., regleta de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC35900	1,000 u EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 6500 frg/h SIN MUE	11.528,05	11.528,05	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	3,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	57,69	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	60,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	15,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			11.678,70
	10,62% Costes indirectos.....			1.240,28
	TOTAL EUROS.....			12.918,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00156	u EVAPOR. EXP. DIRECTA HORIZONT. 6500 frig/h C. 1600 m3/h Evaporadora de expansión directa, horizontal con batería y ventilador dimensionados para 6500 frig/h de capacidad total en las condiciones normales de funcionamiento en frío, para acoplar a conducto, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería evaporadora de tubos en Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1/6 CV para caudal de 1600 m3/h y presión est. disp. > 7 mm.c.a., regleta de conexiones eléctricas y filtro de aire, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC36200	1,000 u EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 6500 frg/h CON ML	1.482,17	1.482,17	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	3,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	57,69	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			1.632,82
	10,62% Costes indirectos.....			173,41
	TOTAL EUROS.....			1.806,23
08CAF00158	u EVAPOR. EXP. DIRECTA HORIZONT. 11000 frig/h C. 2700 m3/h Evaporadora de expansión directa, horizontal con batería y ventilador dimensionados para 11000 frig/h de capacidad total en las condiciones normales de funcionamiento en frío, para acoplar a conducto, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería evaporadora de tubos en Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1/6 CV para caudal de 2700 m3/h y presión est. disp. > 8 mm.c.a., regleta de conexiones eléctricas y filtro de aire, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC36300	1,000 u EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 11000 frg/h CON M	1.661,83	1.661,83	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	80,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	44,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.844,21
	10,62% Costes indirectos.....			195,86
	TOTAL EUROS.....			2.040,07
08CAF00161	u EVAPOR. EXP. DIRECTA VERTICAL 9000 frig/h C. 2100 m3/h Evaporadora de expansión directa, vertical con batería y ventilador dimensionados para 9000 frig/h de capacidad total en las condiciones normales de funcionamiento en frío, para acoplar a conducto, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería evaporadora de tubos en Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1/3 CV para caudal de 2100 m3/h y presión est. disp. > 7.0 mm.c.a., regleta de conexiones eléctricas y filtro de aire, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC36500	1,000 u EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 9000 frg/h CON M	1.616,92	1.616,92	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	3,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	57,69	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	80,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	44,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.756,98
	10,62% Costes indirectos.....			186,59
	TOTAL EUROS.....			1.943,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00164	u EVAPOR. EXP. DIRECTA VERTICAL 21000 frig/h. C. 5100 m3/h			
	Evaporadora de expansión directa, vertical con batería y ventilador dimensionados para 21000 frig/h de capacidad total en las condiciones normales de funcionamiento en frío, para acoplar a conducto, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislamiento termo-acústico, conteniendo: batería evaporadora de tubos en Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1 CV para caudal de 5100 m3/h y presión est. disp. > 10 mm.c.a. a 900 r.p.m., regleta de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC36700	1,000 u EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 21000 frg/h CON M	3.757,85	3.757,85	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	90,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	49,50	
WW00400	25,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			3.924,14
	10,62% Costes indirectos.....			416,74
	TOTAL EUROS.....			4.340,88
08CAF00172	u MOTOCONDENS. BOMBA CALOR 7000 frig/h 7800 kcal/h			
	Motocondensadora para acondicionamiento de aire, bomba de calor con inversión del ciclo, aire-aire, horiz. 7000 frig/h y 7800 kcal/h capac. totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada al horno, aislam. termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético 2,8 kW pot. abs. frío 220-1,50, batería condens., ventiladores centrífugos de 1/4 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, carga de todo el circuito con gas, incluso de línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	4,500 kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	41,98	
IC44800	1,000 u MOTOCONDENS. BOMBA CAL. H. 7000-7800 frg-kcal/h ENF. AIRE	2.766,80	2.766,80	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	8,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	153,84	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	100,0€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	25,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			3.102,84
	10,62% Costes indirectos.....			329,52
	TOTAL EUROS.....			3.432,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00177	u MOTOCONDENS. BOMBA CALOR 11500 frig/h 13000 kcal/h			
	Motocondensadora para acondicionamiento de aire, bomba de calor con inversión del ciclo, aire-aire, vertical, 11500 frig/h y 13000 kcal/h capac. totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada al horno, aislam. termo-acústico, conteniendo: un compresor hermético 4,4 kW pot. abs. frío 220-0-380.3.50, batería condens. ventiladores centrífugos de 3/4 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, carga de todo el circuito con gas, incluso de línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	6,000 kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	55,98	
IC45100	1,000 u MOTOCONDENS. BOMBA CAL. V. 11500-13000 frg-kcal/h ENF. All	3.328,79	3.328,79	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	9,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	173,07	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	130,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	71,50	
WW00400	35,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,50	
	Costes directos.....			3.726,70
	10,62% Costes indirectos.....			395,78
	TOTAL EUROS.....			4.122,48

08CAF00182	u MOTOCONDENS. BOMBA CALOR 13000 frig/h 14700 kcal/h			
	Motocondensadora para acondicionamiento de aire, bomba de calor con inversión del ciclo, aire-aire, 13000 frig/h y 14700 kcal/h capac. totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, mueble chapa galvanizada pintada con resinas poliéster al horno, conteniendo: un compresor hermético 6,1 kW pot. abs. frío 220-0-380.3.50, batería condens. ventiladores axial. de 1 CV, cuadro eléctrico de maniobra y control, presostatos alta y baja, válvula reversible temporizador, carga de todo el circuito con gas, incluso de línea frigorífica entre unidad ext. y unidad int. y el circuito de ésta, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC40800	7,000 kg GAS FRIGORÍFICO	9,33	65,31	
IC43100	1,000 u MOTOCONDENS. BOMBA CAL. AXIAL 13000-14700 frg-kcal/h ENF.	3.102,57	3.102,57	
TA00200	2,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	36,84	
TO01400	10,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	192,30	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	130,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	71,50	
WW00400	35,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,50	
	Costes directos.....			3.529,04
	10,62% Costes indirectos.....			374,78
	TOTAL EUROS.....			3.903,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00186	u EVAPORA. EXP. DIRECTA BOMBA CALOR 7000 frig/h 7800 kcal/h			
	Evaporadora de expansión directa bomba de calor con inversión del ciclo, horizontal, con batería y ventilador dimensionados para 7000 frig/h y 7800 kcal/h de capacidades totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, para acoplar a conducto o plenum de descarga, envolvente de la batería de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislam. termo-acústico, batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1/8 CV para un caudal de 1350 m3/h y presión est. disp. > 6 mm.c.a., regletas de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC36800	1,000 u EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 7000-7800FRG- kcal/h S/M	1.397,38	1.397,38	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	3,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	57,69	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	70,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	38,50	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			1.553,53
	10,62% Costes indirectos.....			164,98
	TOTAL EUROS.....			1.718,51
08CAF00193	u EVAPORA. EXP. DIRECTA BOMBA CALOR 11500 frig/h 13000 kcal/h			
	Evaporadora de expansión directa bomba de calor con inversión del ciclo, horizontal, con batería y ventilador dimensionados para 11500 frig/h y 13000 kcal/h de capacidades totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, para acoplar a conducto, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislam. termo-acústico, batería de tubos de Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 1/3 CV para un caudal de 3000 m3/h y presión est. disp. > 10 mm.c.a. a 900 r.p.m., regletas de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC37000	1,000 u EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 11500-13000FRG- kcal/h (2.161,46	2.161,46	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
WW00300	80,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	44,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			2.343,84
	10,62% Costes indirectos.....			248,92
	TOTAL EUROS.....			2.592,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00197	u EVAPORA. EXP. DIRECTA BOMBA CALOR 13000 frig/h 14700 kcal/h Evaporadora de expansión directa bomba de calor con inversión del ciclo, vertical, con batería y ventilador dimensionados para 13000 frig/h y 14700 kcal/h de capacidades totales para condiciones normales de funcionamiento en frío y alta temp. en bomba de calor, para acoplar a conducto o plenum de descarga, mueble de chapa de acero galv. pintada con resinas de poliéster al horno, con aislam. termo-acústico, batería evaporadora de tubos en Cu y aletas de aluminio, ventilador centrífugo de 3/4 CV para un caudal de 3400 m3/h y presión est. disp. > 10 mm.c.a. a 900 r.p.m., regletas de conexiones eléctricas, sifón de Cu para desagüe, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IC37400	1,000 u EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V.13000-14700FRG- kcal/h C	2.047,44	2.047,44	
TA00200	1,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	27,63	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	130,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	71,50	
WW00400	25,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			2.277,17
	10,62% Costes indirectos.....			241,84
	TOTAL EUROS.....			2.519,01
08CAF00201	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AIRE 16500 frig/h Enfriadora de agua, condens. por aire, de 16500 frig/h de capacidad para 35º temp. exterior y 7º temp. salida del agua, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, conteniendo: un compresor hermético de 8,9 kW pot. abs. 220-0-380/415-3-50, batería condensadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, evaporador multitubular de expansión directa, aislado, tubo exterior de acero de alta resistencia e interiores de cobre, circuito cargado con gas R-22, dos ventiladores axiales de 610 mm diám. de 3/4 CV y 9000 m3/h de caudal a 910 r.p.m. cada uno, cuadro eléctrico de maniobra con termostato antihielo, presostatos de alta y baja, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	20,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	753,00	
IC33900	1,000 u ENFRIADORA AGUA 16500 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	7.627,20	7.627,20	
TO02100	2,000 h OFICIAL 1ª	19,23	38,46	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
WW00300	150,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	82,50	
WW00400	50,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			8.625,84
	10,62% Costes indirectos.....			916,06
	TOTAL EUROS.....			9.541,90
08CAF00204	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AIRE 52000 frig/h Enfriadora de agua, condens. por aire, de 52000 frig/h. de capacidad para 35º temp. exterior y 7º temp. salida del agua, mueble de chapa galvanizada pintada al horno, conteniendo: dos compresores herméticos de 13,8 kW pot. abs. 220-0-380/415-3-50, batería condensadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, evaporador multitubular de expansión directa, aislado tubo exterior de acero de alta resistencia e interiores de cobre 2 circuitos cargados con gas R-22, 4 ventiladores axiales de 610 mm diam de 3/4 CV y 9000 m3/h de caudal a 910 r.p.m. cada uno, cuadro eléctrico de maniobra con termostato antihielo presostatos de alta y baja, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	26,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	978,90	
IC34200	1,000 u ENFRIADORA AGUA 52000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	14.903,75	14.903,75	
TO02100	3,000 h OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	9,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	164,52	
WW00300	250,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	137,50	
WW00400	80,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	24,00	
	Costes directos.....			16.266,36
	10,62% Costes indirectos.....			1.727,49
	TOTAL EUROS.....			17.993,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00207	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AIRE 80000 frig/h Enfriadora de agua, condensada por aire, de 80000 frig/h De capacidad para 35° temp.Exterior y 7° temp. salida del agua, mueble de chapa galvanizada pintada, conteniendo: un compresor semihermetico de 40 CV 220-0-380/415-3-50, batería condensadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, evaporador multitubular de expansión directa, aislado, tubo exterior de acero y un circuito interior de Cu, cargado con gas R-22, 4 ventiladores axiales de 650 mm diám. uno de 1 CV y tres de 3/4 CV cada uno, caudal total 35500 m3/h, cuadro eléctrico termostatos de regul., antihielo y ambiente, presostatos, válvulas solenoides y expansión, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	32,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.204,80	
IC32100	1,000 u ENFRIAD. AGUA 80000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERM	27.226,64	27.226,64	
TO02100	4,000 h OFICIAL 1ª	19,23	76,92	
TP00100	8,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	146,24	
WW00300	250,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	137,50	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			28.822,10
	10,62% Costes indirectos.....			3.060,91
	TOTAL EUROS.....			31.883,01
08CAF00210	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AIRE 11600 frig/h Enfriadora de agua, condensada por aire, de 116000 frig/h de capacidad para 35° temp. exterior y 7° temp. salida del agua, mueble de chapa galvanizada pintada, conteniendo: un compresor semihermetico de 60 CV 220-0-380/415-3-50, batería condensadora de tubos de Cu y aletas de aluminio, evaporador multitubular de expansión directa, aislado, tubo exterior de acero y un circuito interior de Cu, cargado con gas R-22, seis ventiladores axiales de 650 mm diám. dos de 1 CV y 4 de 3/4 CV cada uno, caudal total 55200 m3/h, cuadro eléctrico termostatos de regulación antihielo y ambiente, presostatos, válvulas solenoides y expansión, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	35,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.317,75	
IC32300	1,000 u ENFRIAD. AGUA 116000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERI	30.683,98	30.683,98	
TO02100	4,000 h OFICIAL 1ª	19,23	76,92	
TP00100	9,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	164,52	
WW00300	300,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	165,00	
WW00400	120,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	36,00	
	Costes directos.....			32.444,17
	10,62% Costes indirectos.....			3.445,57
	TOTAL EUROS.....			35.889,74
08CAF00212	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS.POR AIRE 142000 frig/h Enfriadora de agua condensada por aire de 142000 frig/h de capacidad para 35° temp. exterior y 7° temp. salida del agua mueble de chapa galvanizada pintada conteniendo: dos compresores semihermeticos de 35 CV cada uno 220-0-380/415-3-50 batería condensadora de tubos de Cu y aletas de aluminio evaporador multitubular de expansión directa aislado tubo exterior de acero y dos circuitos interiores de Cu, cargados con gas R-22, ocho ventiladores axiales de 650 mm diám. dos de 1 CV y seis de 3/4 CV cada uno, total 71000 m3/h, cuadro eléctrico termostatos de regulación, antihielo y ambiente, presostatos, válvulas solenoides y expansión, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	40,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.506,00	
IC32400	1,000 u ENFRIAD. AGUA 142000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERI	34.033,28	34.033,28	
TO02100	5,000 h OFICIAL 1ª	19,23	96,15	
TP00100	10,00(h PEÓN ESPECIAL	18,28	182,80	
WW00300	350,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	192,50	
WW00400	150,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	45,00	
	Costes directos.....			36.055,73
	10,62% Costes indirectos.....			3.829,12
	TOTAL EUROS.....			39.884,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00215	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AGUA, 31000 frig/h Enfriadora de agua, condensada por agua, de 31000 frig/h de capacidad, para temp. entrada agua condensador, 30° y salida evaporador, 7° con salto térmico de 5°, construcción monobloc forrado chapa galvanizada pintada, un compresor hermético de 13,8 kW pot. abs., 220-0-380-3-50, condensador y evaporador multitubulares, carcasas exteriores de acero y tubos de interiores de Cu con aletas de alen, condensador, dos circuitos en ambos casos, cargados con gas R-22, cuadro eléctrico, termostatos de regulación y antihielo, presostatos y protector térmico, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	24,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	903,60	
IC33300	1,000 u ENFRIADORA AGUA 31000 frg/h COND. AGUA	9.962,11	9.962,11	
TO02100	2,500 h OFICIAL 1ª	19,23	48,08	
TP00100	7,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	137,10	
WW00300	200,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	80,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	24,00	
	Costes directos.....			11.184,89
	10,62% Costes indirectos.....			1.187,84
	TOTAL EUROS.....			12.372,73
08CAF00217	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AGUA, 62500 frig/h Enfriadora de agua, condensada por agua, de 62500 frig/h de capacidad, para temp. entrada agua condensador, 30° y salida evaporador, 7° con salto térmico de 5°, construcción monobloc forrado chapa galvanizada pintada, dos compresores herméticos de 13,8 kW pot. abs. cada uno, 220-0-380-3-50, condensador y evaporador multitubulares, carcasas exteriores de acero y tubos de interiores de Cu con aletas de aluminio en condensador, dos circuitos en ambos casos, cargados con gas R-22, cuadro eléctrico, termostatos de regulación y antihielo, presostatos y protector térmico, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	30,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.129,50	
IC33500	1,000 u ENFRIADORA AGUA 62500 frg/h COND. AGUA	23.221,14	23.221,14	
TO02100	3,000 h OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	9,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	164,52	
WW00300	250,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	137,50	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			24.740,35
	10,62% Costes indirectos.....			2.627,43
	TOTAL EUROS.....			27.367,78
08CAF00219	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AGUA, 93000 frig/h Enfriadora de agua, condensada por agua, de 93000 frig/h de capacidad, para temp. entrada agua condensador 30° y salida evaporador 7°, con salto térmico de 5°, estructura de acero a la que se acoplan: un compresor semihermético de 40 CV 220-0-380-3-50, condensador y evaporadores multitubulares, carcasas exteriores de acero y tubos interiores de Cu con aletas de aluminio en condensador, circuito cargado con gas R-22, cuadro eléctrico completo con indicadores, termostatos de regulación y antihielo, presostatos, válvulas solenoides y de expansión, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	35,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.317,75	
IC32700	1,000 u ENFRIADORA AGUA 93000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETIC	24.673,88	24.673,88	
TO02100	4,000 h OFICIAL 1ª	19,23	76,92	
TP00100	9,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	164,52	
WW00300	300,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	165,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			26.428,07
	10,62% Costes indirectos.....			2.806,66
	TOTAL EUROS.....			29.234,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAF00221	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AGUA, 137000 frig/h Enfriadora de agua, condensada por agua, de 137000 frig/h de capacidad, para temp. entrada agua condensador 30º y salida evaporador 7º, con salto térmico de 5º, estructura de acero a la que se acoplan: un compresor semihermetico de 60 CV 220-0-380-3-50, condensador y evaporadores multitubulares, carcasas exteriores de acero y tubos interiores de Cu con aletas de aluminio en condensador, circuito cargado con gas R-22, cuadro eléctrico completo con indicadores, termostatos de regulación y antihielo, presostatos, válvulas solenoides y de expansión, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	43,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.618,95	
IC32900	1,000 u ENFRIADORA AGUA 137000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMET	28.006,26	28.006,26	
TO02100	5,000 h OFICIAL 1ª	19,23	96,15	
TP00100	10,00(h PEÓN ESPECIAL	18,28	182,80	
WW00300	350,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	192,50	
WW00400	120,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	36,00	
	Costes directos.....			30.132,66
	10,62% Costes indirectos.....			3.200,09
	TOTAL EUROS.....			33.332,75

08CAF00222	u ENFRIADORA DE AGUA, CONDENS. POR AGUA, 160000 frig/h Enfriadora de agua, condensada por agua, de 160000 frig/h de capacidad, para temp. entrada agua condensador 30º y salida evaporador 7º, con salto térmico de 5º, estructura de acero a la que se acoplan: dos compresores semihermeticos de 35 CV cada uno 220-0-380-3-50, condensador y evaporadores multitubulares, carcasas exteriores de acero y tubos interiores de Cu con aletas de aluminio en condensador, circuitos cargados con gas R-22, cuadro eléctrico completo con indicadores, termostatos de regulación y antihielo, presostatos, válvulas salenoides y de expansión, colocada sobre apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	48,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.807,20	
IC33000	1,000 u ENFRIADORA AGUA 160000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMET	34.121,56	34.121,56	
TO02100	5,000 h OFICIAL 1ª	19,23	96,15	
TP00100	10,00(h PEÓN ESPECIAL	18,28	182,80	
WW00300	400,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	220,00	
WW00400	150,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	45,00	
	Costes directos.....			36.472,71
	10,62% Costes indirectos.....			3.873,40
	TOTAL EUROS.....			40.346,11

Grupo 08CAR: Regulación y control

08CAR00000	u TERMOSTATO AMBIENTE, FRIO O CALOR, 1 ETAPA Termostato ambiente, frío o calor, una etapa, todo o nada, con selector de temperatura, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC63700	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA	50,66	50,66	
TO01400	0,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,01
	10,62% Costes indirectos.....			6,05
	TOTAL EUROS.....			63,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAR00001	u TERMOSTATO AMBIENTE, 1 ETAPA, FRIO, CALOR Y PARO			
	Termostato ambiente, una etapa, con funciones de ventilación, frío, calor y paro; selectores de temperatura, ventilación y funciones, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC63800	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA FRIO, CALOR, VENT.	63,87	63,87	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			74,07
	10,62% Costes indirectos.....			7,87
	TOTAL EUROS.....			81,94
08CAR00002	u TERMOSTATO AMBIENTE, FRIO O CALOR, 2 ETAPAS			
	Termostato ambiente, frío o calor, dos etapas en secuencia, todo o nada, con selector de temperatura, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC63900	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 2 ETAPAS	72,38	72,38	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			82,63
	10,62% Costes indirectos.....			8,78
	TOTAL EUROS.....			91,41
08CAR00003	u TERMOSTATO AMBIENTE, 2 ETAPAS, FRIO, CALOR Y PARO			
	Termostato ambiente, dos etapas, con funciones de ventilación, frío, calor y paro, selectores de temperatura, ventilación y funciones, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC64000	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 2 ETAPAS FRIO, CALOR, VENT.	74,87	74,87	
TO01400	0,600 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	11,54	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			87,04
	10,62% Costes indirectos.....			9,24
	TOTAL EUROS.....			96,28
08CAR00005	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DEL CAUDAL, PARA COND. DE AIRE			
	Interruptor automático del caudal, para conductor de aire, con ajusta regulable, lengüeta de 55x175 mm, contacto variable blindado, caja metálica estanca, incluso conductores eléctricos, conexiones y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC41200	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAUDAL AIRE, REGULABLE	69,14	69,14	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			82,16
	10,62% Costes indirectos.....			8,73
	TOTAL EUROS.....			90,89
08CAR00010	u CUADRO MANDO Y CONTROL VENTILOC. CON TERMOSTATO			
	Cuadro de mando y control remoto para ventiloconvectores, conteniendo termostato ambiente con selector de temperatura y control para tres velocidades del ventilador mediante interruptores, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC26500	1,000 u CONTROL REMOTO, TERMOST. 3 VEL. VENT. VENTILCONVEC	92,06	92,06	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			102,53
	10,62% Costes indirectos.....			10,89
	TOTAL EUROS.....			113,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAR00011	u CUADRO MANDO Y CONTROL VENTILOC. CON INTERRUPT. Y TERMOST.			
	Cuadro de mando y de control remoto para ventilador, conteniendo interruptor y termostato ambiente, una etapa, con funciones de ventilación, frío, calor y paro, selector de temperatura, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC26700	1,000 u CUADRO CONTROL REMOTO CON TERMOSTATO, VENTILOCOI	47,20	47,20	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,40
	10,62% Costes indirectos.....			6,10
	TOTAL EUROS.....			63,50
08CAR00013	u CUADRO MANDO Y CONTROL VENTILOC. CON INVERSOR Y TERMOST.			
	Cuadro de mando y de control remoto para ventilador, conteniendo inversor frío-calor y termostato ambiente una etapa, con funciones de ventilación, frío, calor y paro; selector de temperatura, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC26800	1,000 u CUADRO CONTROL REMOTO INVERT. Y TERMOSTATO VENTIL	53,26	53,26	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			63,46
	10,62% Costes indirectos.....			6,74
	TOTAL EUROS.....			70,20
08CAR00020	u HUMIDOSTATO AMBIENTE, PARA MONTAJE SUPERFICIAL			
	Humidostato ambiente, para montaje superficial, con regulación del 20-80% hr y diferencial 4%, con elemento sensible de banda de nylon, contacto inversor para secado o humidificación, microinterruptor hermético, interruptor paro-marcha, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC41000	1,000 u HUMIDOSTATO 20-80% HR. DIFERENCIAL 4% CON INVERSOR	100,32	100,32	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			110,79
	10,62% Costes indirectos.....			11,77
	TOTAL EUROS.....			122,56
08CAR00030	u VÁLVULA PRESOSTÁTICA PARA REGULACIÓN DEL CAUDAL			
	Válvula presostática para regulación del caudal de agua según la alta presión, de 25 mm (1") de diámetro, para roscar, regulación de 5 a 18 bars, incluso conductores eléctricos y conexiones. Medida la unidad instalada.			
IC74400	1,000 u VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 25 mm (1")	250,59	250,59	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			268,77
	10,62% Costes indirectos.....			28,54
	TOTAL EUROS.....			297,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAR00035	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DEL CAUDAL, PARA TUBERÍAS Interruptor automático del caudal, para tuberías, con ajuste regulable, lengüeta con segmento para tubos hasta 150 mm (6") diámetro, contacto variable blindado, caja metálica estanca, incluso conductores eléctricos, conexiones y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC41100	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAUDAL AGUA, REGULABLE	105,11	105,11	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			128,84
	10,62% Costes indirectos.....			13,68
	TOTAL EUROS.....			142,52
08CAR00038	u VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS, DE 20 mm (3/4") Válvula motorizada de dos vías, de 20 mm (3/4") diámetro, cuerpo de latón fundido, para roscar, actuador para control todo o nada, indicador de posición, dispositivo de accionamiento manual, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC03000	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOPL. PARA VÁL	172,53	172,53	
IC72400	1,000 u VÁLVULA DE DOS VÍAS, 20 mm (3/4") DIÁM. ROSCAR	37,32	37,32	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			228,03
	10,62% Costes indirectos.....			24,22
	TOTAL EUROS.....			252,25
08CAR00040	u VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS, DE 25 mm (1") Válvula motorizada de tres vías, de 25 mm (1") diámetro, cuerpo de fundición, para roscar, actuador para control modulante, eje de acero, indicador de posición, limitadores, dispositivo de accionamiento manual, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC72700	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR	51,95	51,95	
TO01400	1,100 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	21,15	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			292,22
	10,62% Costes indirectos.....			31,03
	TOTAL EUROS.....			323,25
08CAR00044	u VÁLVULA DE TRES VÍAS, DE 65 mm (2 1/2") Válvula motorizada de tres vías, de 65 mm (2 1/2") diámetro, cuerpo de fundición, con bridas, actuador para control modulante, eje de acero, indicador de posición, limitadores, dispositivo de accionamiento manual, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, contra bridas, conexiones eléctricas y montajes. Medida unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC73100	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 65 mm (2 1/2") DIÁM. BRIDAS	182,45	182,45	
TO01400	2,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	42,31	
WW00300	35,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			463,33
	10,62% Costes indirectos.....			49,21
	TOTAL EUROS.....			512,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAR00050	u ACTUADOR MOTORIZADO ROTATIVO, PARA COMPUERTA Actuador motorizado rotativo, para compuerta, con un par de accionamiento de 15 nm (hasta 3 m2), motor asincrono, manivela de accionamiento de acero, cascara de policarbonato, indicador de posición y dispositivo de accionamiento manual, incluso conductores eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC03100	1,000 u ACTUADOR MOTORIZADO MODUL. PARA COMPUERTA HASTA	264,51	264,51	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			283,29
	10,62% Costes indirectos.....			30,09
	TOTAL EUROS.....			313,38
08CAR00052	u ACTUADOR MOTORIZADO PARA COMPUERTA HASTA 0,20 m2 Actuador motorizado para compuerta hasta 0,20 m2 dos posiciones, motor monofasico, indicador de posición, eje de accionamiento de acero, dispositivo de accionamiento manual, incluso conductores eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC03200	1,000 u ACTUADOR MOTORIZADO TODO-NADA PARA COMPUERT. HAS	160,26	160,26	
TO01400	0,600 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	11,54	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			174,60
	10,62% Costes indirectos.....			18,54
	TOTAL EUROS.....			193,14
08CAR00060	u CENTRAL DE CONTROL PROPORCIONAL DE TEMPERATURA Central de control proporcional de temperatura para unidad de tratamiento de aire, una o dos etapas en secuencia caja de policarbonato, con salidas para dos señales de control a actuaciones u otros dispositivos, salida para registrador y otra para una alimentación fija a 10 V, entradas deseñales de sondas de ambiente y de conducto, asi como de mando a distancia, diodo para selección automática de la mayor de las señales, dos selectores de temperatura y dos de gama proporcional, interruptor de paro-marcha y pilotos indicadores, conexiones eléctricas y montaje e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC16100	1,000 u CENTRAL PROPORCIONAL TEMP. PARA UD. TRATAMIENTO AIF	207,17	207,17	
TO01400	2,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	38,46	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			248,98
	10,62% Costes indirectos.....			26,44
	TOTAL EUROS.....			275,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAR00061	u CENTRAL DE CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DE TEMPERATURA			
	Central de control proporcional,integral, de temperatura para unidad de tratamiento de aire, tres etapas en secuencia, caja de policarbonato, con salidas para tres señales de control a actuadores deválvulas y de compuertas y otros dispositivos, salida para registrador, salida para controlador de etapa y otra para una alimentación fija a 10 V, entradas de señales de ondas de ambiente, de conducto y de exterior, así como mando a distancia, dos selectores de temperatura frío y calor y otro de temperatura de etapa de compuertas, dos de gama proporcional de frío y calor y otro de compuertas así como selector de mínimo aire exterior, interruptor de paro marcha, conexiones elect. y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC16000	1,000 u CENTRAL PROPORC.E. INTEGRAL TEMP. UD. TRATAMIENTO AI	236,79	236,79	
TO01400	2,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	48,08	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			288,22
	10,62% Costes indirectos.....			30,61
	TOTAL EUROS.....			318,83

Grupo 08CAT: Centrales de tratamiento

08CAT00011	u CENTRAL DE TRAT. DE AIRE, 25000 frig/h O 20000 kcal/h			
	Central de tratamiento de aire, construida con estructura de perfiles galv. y paneles de cerramiento de 22 mm de espesor, de chapas galvanizadas con aislamiento de poliuretano, formada por: sección de mezclas para aire exterior y retorno, con compuertas, sección de filtros, de fibra de vidrio, sección de batería para frío o calor para 25000 fig/h o 20000 kcal/h, sección ventiladores de impulsión centrifugos, transmisión por correas, de 2 CV para un caudal de 4500 m3/h y presión est. 30 mm.c.a, sección vent. de retorno de iguales características, 1 1/2 CV para el mismo caudal y P. E. 20 mm.c.a., instalación eléctrica interior, apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	24,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	903,60	
IC58500	1,000 u SEC. BATERIA 25000- 20000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO.AII	417,20	417,20	
IC58900	1,000 u SEC. FILTROS, FIBRA, 0,55 m2 SUPERF. CTRAL. TRATAMIENTO	83,31	83,31	
IC59300	1,000 u SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 450	416,61	416,61	
IC59700	1,000 u SEC. VENT. IMPULS. 4500 m3/h 30 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENT	869,25	869,25	
IC60100	1,000 u SEC. VENT. RETORNO 4500 m3/h 20 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIEI	678,93	678,93	
TO02100	2,000 h OFICIAL 1ª	19,23	38,46	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	150,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	82,50	
WW00400	40,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
	Costes directos.....			3.593,26
	10,62% Costes indirectos.....			381,60
	TOTAL EUROS.....			3.974,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAT00060	u CENTRAL DE TRAT. DE AIRE, 70000 frig/h O 50000 kcal/h			
	Central de tratamiento de aire, construida con estructura de perfiles galv. y paneles de cerramiento de 22 mm de espesor, de chapas galvanizadas con aislamiento de poliuretano, formada por: sección de mezclas para aire exterior y retorno, con compuertas, sección de filtros, de fibra de vidrio, sección de batería para frío o calor, para 70000 frig/h o 50000 kcal/h, sección ventiladores de impulsión centrífugos, transmisión por correas, de 4 CV para un caudal de 7000 m3/h y presión est. 60 mm.c.a. sección vent. de retorno de iguales características 3 CV para el mismo caudal y P. E. 30 mm.c.a., instalación eléctrica interior, apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	30,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.129,50	
IC58600	1,000 u SEC BATERÍA 70000-50000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO AIR	1.110,97	1.110,97	
IC59000	1,000 u SEC. FILTROS, FIBRA, 0,85 m2 SUPERF. CTRAL. TRATAMIENTO	113,33	113,33	
IC59400	1,000 u SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 700	602,15	602,15	
IC59800	1,000 u SEC. VENT. IMPULS. 7000 m3/h 60 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIENT	1.458,17	1.458,17	
IC60200	1,000 u SEC. VENT. RETORNO 7000 m3/h 30 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIEI	1.091,13	1.091,13	
TO02100	2,000 h OFICIAL 1ª	19,23	38,46	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	225,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	123,75	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			5.773,86
	10,62% Costes indirectos.....			613,18
	TOTAL EUROS.....			6.387,04

08CAT00070	u CENTRAL DE TRAT. DE AIRE, 150000 frig/h O 120000 kcal/h			
	Central de tratamiento de aire, construida con estructura de perfiles galv. y paneles de cerramiento de 22 mm de espesor, de chapas galvanizadas. con aislamiento de poliuretano, formada por: sección de mezclas para aire exterior y retorno, con compuertas, sección de filtros, de fibra de vidrio, sección de batería para frío o calor, para 150000 frig/h o 120000 kcal/h, sección ventiladores de impulsión centrífugos, transmisión por correas, de 12, CV para un caudal de 22000 m3/h y presión est. 60 mm.c.a, sección vent. de retorno de iguales características 7,5 CV para el mismo caudal y presión est. 30 mm.c.a., instalación eléctrica interior, apoyos elásticos, ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	36,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.355,40	
IC58800	1,000 u SEC BATERÍA 150000-120000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO A	3.294,32	3.294,32	
IC59200	1,000 u SEC. FILTROS, FIBRA, 2,80 m2 .SUPERF.CTRAL.TRATAMIENTO	249,97	249,97	
IC59600	1,000 u SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 220	2.453,76	2.453,76	
IC60000	1,000 u SEC. VENT. IMPULS. 22000 m3/h 60 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIEN	3.479,56	3.479,56	
IC60400	1,000 u SEC. VENT. RETORNO 22000 m3/h 30 mm.c.a. CTRAL. TRATAMIE	3.163,22	3.163,22	
TO02100	3,000 h OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
WW00300	300,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	165,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			14.358,60
	10,62% Costes indirectos.....			1.524,88
	TOTAL EUROS.....			15.883,48

Grupo 08CAU: Unidades terminales

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAU00003	u VENTILOCONVECTOR, TIPO CONSOLA DOS TUBOS, 2800 frig/h			
	Ventiloinvector, tipo consola, con potencia frigorífica de 2800 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS, 19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 5000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 500 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual incorporado, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC78300	1,000 u VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 2800 frg/h BAT. INST. A 2 TUB	373,73	373,73	
TO01400	1,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	23,08	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			402,91
	10,62% Costes indirectos.....			42,79
	TOTAL EUROS.....			445,70
08CAU00004	u VENTILOCONVECTOR, TIPO CONSOLA, DOS TUBOS 3500 frig/h			
	Ventiloinvector tipo consola, con potencia frigorífica de 3500 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS,19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 7000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 650 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual incorporado, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC78400	1,000 u VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 3500 frg/h BAT. INST. A 2 TUB	428,42	428,42	
TO01400	1,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	23,08	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			457,60
	10,62% Costes indirectos.....			48,60
	TOTAL EUROS.....			506,20
08CAU00005	u VENTILOCONVECTOR, TIPO CONSOLA, DOS TUBOS, 4500 frig/h			
	Ventiloinvector tipo consola, con potencia frigorífica de 4500 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS, 19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 10000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 900 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual incorporado, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC78500	1,000 u VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 2 TUB	495,19	495,19	
TO01400	1,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	26,92	
WW00300	12,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			529,31
	10,62% Costes indirectos.....			56,21
	TOTAL EUROS.....			585,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAU00013	u VENTILOCONVECTOR, TIPO CONSOLA, CUATRO TUBOS, 2800 frig/h			
	Ventiloconvector tipo consola, con potencia frigorífica de 2800 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS, 19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 5000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 500 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a 4 tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual incorporado, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC78800	1,000 u VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 2800 frg/h BAT. INST. A 4 TUB	502,73	502,73	
TO01400	1,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	34,61	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			548,14
	10,62% Costes indirectos.....			58,21
	TOTAL EUROS.....			606,35
08CAU00014	u VENTILOCONVECTOR, TIPO CONSOLA, CUATRO TUBOS,3500 frig/h			
	Ventiloconvector tipo consola, con potencia frigorífica de 3500 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS, 19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 7000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 650 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a 4 tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual incorporado, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC78900	1,000 u VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 3500 frg/h BAT. INST. A 4 TUB	517,76	517,76	
TO01400	1,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	34,61	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			563,17
	10,62% Costes indirectos.....			59,81
	TOTAL EUROS.....			622,98
08CAU00015	u VENTILOCONVECTOR, TIPO CONSOLA, CUATRO TUBOS,4500 frig/h			
	Ventiloconvector tipo consola, con potencia frigorífica de 4500 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS, 19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 10000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 900 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a 4 tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual incorporado, conexiones de suministro de aguay desagües. Medida la unidad instalada.			
IC79000	1,000 u VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 4 TUB	615,89	615,89	
TO01400	2,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	38,46	
WW00300	22,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	12,10	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			667,35
	10,62% Costes indirectos.....			70,87
	TOTAL EUROS.....			738,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAU00023	u VENTILOCONVECTOR, TIPO TECHO, DOS TUBOS, 2800 frig/h			
	Ventiloconvector tipo de techo, con pot.Frigorífica de 2800 frig/h para una temp. de entrada aire de 26°bs.19°bh.Y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 5000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 500 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual remoto, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC79300	1,000 u VENTILOCONVECTOR, TECHO, 2800 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	291,70	291,70	
TA00200	0,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,21	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			337,25
	10,62% Costes indirectos.....			35,82
	TOTAL EUROS.....			373,07
08CAU00024	u VENTILOCONVECTOR, TIPO TECHO, DOS TUBOS, 3500 frig/h			
	Ventiloconvector tipo de techo, con potencia frigorífica de 3500 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS, 19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 7000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 650 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual remoto, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC79400	1,000 u VENTILOCONVECTOR, TECHO, 3500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	319,03	319,03	
TA00200	0,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,21	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			364,58
	10,62% Costes indirectos.....			38,72
	TOTAL EUROS.....			403,30
08CAU00025	u VENTILOCONVECTOR, TIPO TECHO, DOS TUBOS, 4500 frig/h			
	Ventiloconvector tipo de techo, con potencia frigorífica de 4500 frig/h para una temp. de entrada aire de 26° BS, 19° BH y de agua de 7° saliendo a 12°, o calorífica de 10000 kcal/h para temp. de aire de 20° y del agua de 80°, ventilador centrifugo para 900 m3/h, con tres velocidades, chasis de chapa galvanizada y envolvente decorativa de chapa pintada al horno, con aislamiento termo-acústico y rejilla de aluminio, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, filtro de aire, cuadro de control manual remoto, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC79500	1,000 u VENTILOCONVECTOR, TECHO, 4500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	526,27	526,27	
TA00200	0,600 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,05	
TO01400	1,700 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	32,69	
WW00300	14,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,70	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			578,61
	10,62% Costes indirectos.....			61,45
	TOTAL EUROS.....			640,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAU00043	u VENTILOCONVECTOR, TIPO APARTAM. DOS TUBOS			
	Ventiloconvector de techo tipo apartamento, con potencia frigorífica de 9000 frig/h para temp. entrada del aire 26° BS, 19° BH y del agua de 7° saliendo a 12° o calorífica de 15500 kcal/h para temp. del aire 20° del agua 80°, ventilador centrifugo para 1900 m3/h con una pres. estatica disponible >6 mm.c.a., chasis de chapa galvanizada, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC77300	1,000 u VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 9000 frg/h BAT. INST. 2 TUBC	683,66	683,66	
TA00200	0,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,21	
TO01400	2,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	38,46	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			743,83
	10,62% Costes indirectos.....			78,99
	TOTAL EUROS.....			822,82
08CAU00044	u VENTILOCONVECTOR, TIPO APARTAM. DOS TUBOS, 12000 frig/h			
	Ventiloconvector de techo tipo apartamento, con potencia frigorífica de 12000 frig/h para temp. entrada del aire 26° BS, 19° BH y del agua de 7° saliendo a 12° o calorífica de 21000 kcal/h para temp. del aire 20° del agua 80°, ventilador centrifugo para 2600 m3/h con una pres. estatica disponible > 7 mm.c.a., chasis de chapa galvanizada, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC77400	1,000 u VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 12000 frg/h BAT. INST. 2 TUB	774,80	774,80	
TA00200	0,600 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,05	
TO01400	2,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	42,31	
WW00300	23,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	12,65	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			842,31
	10,62% Costes indirectos.....			89,45
	TOTAL EUROS.....			931,76
08CAU00045	u VENTILOCONVECTOR, TIPO APARTAM. DOS TUBOS, 15000 frig/h			
	Ventiloconvector de techo tipo apartamento, con potencia frigorífica de 15000 frig/h para temp. entrada del aire 26° BS, 19° BH y del agua de 7° saliendo a 12° o calorífica de 27000 kcal/h para temp. del aire 20° del agua 80°, ventilador centrifugo para 3100 m3/h con una pres. estatica disponible > 8 mm.c.a., chasis de chapa galvanizada, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC77500	1,000 u VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 15000 frg/h BAT. INST. 2 TUB	1.057,39	1.057,39	
TA00200	0,700 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	12,89	
TO01400	2,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	48,08	
WW00300	30,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			1.136,66
	10,62% Costes indirectos.....			120,71
	TOTAL EUROS.....			1.257,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAU00046	u VENTILOCONVECTOR, TIPO APARTAM. DOS TUBOS, 18000 frig/h			
	Ventiloconvector de techo tipo apartamento, con potencia frigorífica de 18000 frig/h para temp. entrada del aire 26° BS, 19° BH y del agua de 7° saliendo a 12° o calorífica de 30000 kcal/h para temp. del aire 20° del agua 80°, ventilador centrifugo para 3900 m3/h con una pres. estatica disponible > 8 mm.c.a., chasis de chapa galvanizada, batería para instalación a dos tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC77600	1,000 u VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 18000 frg/h BAT. INST. 2 TUB	1.248,81	1.248,81	
TA00200	0,800 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	14,74	
TO01400	2,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	53,84	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	7,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,10	
	Costes directos.....			1.338,74
	10,62% Costes indirectos.....			142,17
	TOTAL EUROS.....			1.480,91
08CAU00054	u VENTILOCONVECTOR, TIPO APARTAM. CUATRO TUBOS, 12000 frig/h			
	Ventiloconvector de techo tipo apartamento, con potencia frigorífica de 12000 frig/h para temp. entrada del aire 26° BS, 19° BH y del agua de 7° saliendo a 12° o calorífica de 21000 kcal/h para temp. del aire 20° del agua 80°, ventilador centrifugo para 2600 m3/h con una pres. estatica disponible > 7 mm.c.a., chasis de chapa galvanizada, batería para instalación a 4 tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC77900	1,000 u VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 12000 frg/h BAT. INST. 4 TUB	1.053,03	1.053,03	
TA00200	0,800 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	14,74	
TO01400	2,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	53,84	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			1.143,26
	10,62% Costes indirectos.....			121,41
	TOTAL EUROS.....			1.264,67
08CAU00055	u VENTILOCONVECTOR, TIPO APARTAM. CUATRO TUBOS, 15000 frig/h			
	Ventiloconvector de techo tipo apartamento, con potencia frigorífica de 15000 frig/h para temp. entrada del aire 26° BS, 19° BH y del agua de 7° saliendo a 12° o calorífica de 27000 kcal/h para temp. del aire 20° del agua 80°, ventilador centrifugo para 3100 m3/h con una pres. estatica disponible > 8 mm.c.a., chasis de chapa galvanizada, batería para instalación a 4 tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC78000	1,000 u VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 15000 frg/h BAT. INST. 4 TUB	1.183,78	1.183,78	
TA00200	0,900 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	16,58	
TO01400	3,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	61,54	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	9,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,70	
	Costes directos.....			1.286,60
	10,62% Costes indirectos.....			136,64
	TOTAL EUROS.....			1.423,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAU00056	u VENTILOCONVECTOR, TIPO APARTAM. CUATRO TUBOS, 18000 frig/h			
	Ventiloconvector de techo tipo apartamento, con potencia frigorífica de 18000 frig/h para temp. entrada del aire 26° BS, 19 BH y del agua de 7° saliendo a 12° o calorífica de 30000 kcal/h para temp. del aire 20° del agua 80°, ventilador centrífugo para 3900 m3/h con una pres. estática disponible > 8 mm.c.a., chasis de chapa galvanizada, batería para instalación a 4 tubos, de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja para condensaciones, conexiones a redes de suministro de agua y desagües. Medida la unidad instalada.			
IC78100	1,000 u VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 18000 frg/h BAT. INST. 4 TUB	1.456,30	1.456,30	
TA00200	1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO01400	3,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	67,30	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			1.572,52
	10,62% Costes indirectos.....			167,00
	TOTAL EUROS.....			1.739,52

Grupo 08CAV: Valvulería y canalizaciones

08CAV00000	m CANALIZ. EMPOTRADA AC. GALVANIZADO DIÁM. 1/2"			
	Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero galvanizado estirado, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 21,3 mm diám. exterior (1/2") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IC66700	1,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM.	1,22	1,22	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,42
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,63

08CAV00001	m CANALIZ. EMPOTRADA AC. GALVANIZADO DIÁM. 3/4"			
	Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 26,9 mm diám. exterior (3/4") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IC66800	1,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM.	1,57	1,57	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00005	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 1" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC66900	1,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM.	2,34	2,34	
WW00300	2,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,43	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			13,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,88
08CAV00007	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 1 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 48,3 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC67100	1,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM.	3,52	3,52	
WW00300	3,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,98	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			17,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,05
08CAV00008	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC67200	1,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM.	4,96	4,96	
WW00300	4,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,53	
WW00400	1,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
	Costes directos.....			19,36
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,42
08CAV00009	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 2 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,360 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	13,55	
IC67300	1,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM.	6,77	6,77	
WW00300	6,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,36	
WW00400	1,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
	Costes directos.....			24,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,58
	TOTAL EUROS.....			26,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00010	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 3" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,450 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	16,94	
IC67400	1,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM.	9,03	9,03	
WW00300	8,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,46	
WW00400	2,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,72	
	Costes directos.....			31,15
	10,62% Costes indirectos.....			3,31
	TOTAL EUROS.....			34,46
08CAV00031	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. NEGRO DIÁM. 1" ROSCADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC68100	1,000 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,76	
WW00300	2,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,16	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			14,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,15
08CAV00033	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. NEGRO DIÁM. 1 1/2" ROSCADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 48,3 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC68300	1,000 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	6,00	6,00	
WW00300	3,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,70	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			19,42
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,48
08CAV00034	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. NEGRO DIÁM. 2" ROSCADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 60,3mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC68400	1,000 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,01	
WW00300	3,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,98	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			20,71
	10,62% Costes indirectos.....			2,20
	TOTAL EUROS.....			22,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00037	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. NEGRO DIÁM. 2" SOLDADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones soldadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IC68400	1,000 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,01	
WW00300	2,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,43	
WW00400	2,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,72	
	Costes directos.....			27,98
	10,62% Costes indirectos.....			2,97
	TOTAL EUROS.....			30,95
08CAV00038	m CANALIZ. SUPERFICIAL AC. NEGRO DIÁM. 2 1/2" SOLDADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 76,1 mm de diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, uniones soldadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	22,59	
IC68500	1,000 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,37	
WW00300	3,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,98	
WW00400	2,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,87	
	Costes directos.....			33,81
	10,62% Costes indirectos.....			3,59
	TOTAL EUROS.....			37,40
08CAV00054	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 1/2" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de 12,70 mm diám. exterior (1/2") 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20° de 12 mm diámetro interior y 13 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,37	
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IC70300	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 9,52x0,8 mm (3/8")	2,72	2,72	
IC70400	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 12,70x0,8 mm (1/2")	3,49	3,49	
WW00300	0,900 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT06300	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm	1,44	1,45	
	Costes directos.....			16,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,74
	TOTAL EUROS.....			18,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00055	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 5/8" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de 15,87 mm diám. exterior (5/8") 0,80 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°, de 15 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,37	
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IC70300	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 9,52x0,8 mm (3/8")	2,72	2,72	
IC70500	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8")	4,12	4,12	
WW00300	0,900 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT06500	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm	3,14	3,17	
	Costes directos.....			18,71
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,70
08CAV00057	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 7/8" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,70 mm diám. exterior (1/2"), 0,80 mm de espesor y otra de 22,23 mm diám. exterior (7/8"), 1,00 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°, de 22 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,37	
ATC00400	0,220 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	8,28	
IC70400	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 12,70x0,8 mm (1/2")	3,49	3,49	
IC70700	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 22,23x1 mm (7/8")	9,61	9,61	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT06900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 22X19 mm	3,68	3,72	
	Costes directos.....			26,43
	10,62% Costes indirectos.....			2,81
	TOTAL EUROS.....			29,24
08CAV00058	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 1 1/8" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,70 mm diám. exterior (1/2"), 0,80 mm de espesor, y otras de 28,57 mm diám. exterior (1 1/8"), 1,00 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C a 20° de 28 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,020 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,74	
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC70400	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 12,70x0,8 mm (1/2")	3,49	3,49	
IC70900	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 28,57x1,0 mm (1 1/8")	14,88	14,88	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
XT07100	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x19 mm	4,48	4,52	
	Costes directos.....			34,48
	10,62% Costes indirectos.....			3,66
	TOTAL EUROS.....			38,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00059	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 5/8", 1 1/8" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 15,87 mm diám. exterior (5/8"), 0,80 mm de espesor y otra de 28,57 mm diám. exterior (1 1/8"), 1,00 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20° de 28 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,020 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,74	
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC70500	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8"	4,12	4,12	
IC70900	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 28,57x1,0 mm (1 1/8"	14,88	14,88	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
XT07100	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x19 mm	4,48	4,52	
	Costes directos.....			35,11
	10,62% Costes indirectos.....			3,73
	TOTAL EUROS.....			38,84
08CAV00060	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 5/8", 1 3/8" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 15,87 mm diám. exterior (5/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de 34,92 mm diám. exterior (1 3/8"), 1,25 mm de espesor, la segunda colorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C a 20°, de 35 mm de espesor, tubos unidos mediante manguito y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,020 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,74	
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC70500	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8"	4,12	4,12	
IC71000	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 34,92x1,25 mm (1 3/8"	22,27	22,27	
WW00300	2,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XT07300	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 35x19 mm	4,92	4,97	
	Costes directos.....			45,21
	10,62% Costes indirectos.....			4,80
	TOTAL EUROS.....			50,01
08CAV00061	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 5/8", 1 5/8" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 15,87 mm diám. exterior (5/8"), 0,80 mm de espesor y otra de 41,27 mm diám. exterior (1 5/8"), 1,25 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20° de 42 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,020 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,74	
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC70500	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8"	4,12	4,12	
IC71100	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 41,27x1,25 mm (1 5/8"	28,90	28,90	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75	
XT07400	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 42X19 mm	5,50	5,56	
	Costes directos.....			53,02
	10,62% Costes indirectos.....			5,63
	TOTAL EUROS.....			58,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00065	m CANALIZ. FLUIDO FRIG. EXTERIOR, 2 TUBOS 5/8", 1 1/8" Canalización para fluido frigorígeno en montaje superficial en exter. constituida por 2 tuberías de cobre deshidratado una de 15,87 mm diám. exterior (5/8") 0,80 mm de espesor y otra de 28,57 mm diám. exterior (1 1/8") 1,00 de espesor la segunda calorifugada con doble coquilla de espuma elastómera de caucho/nitrilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C a 20° la interior de 28 mm diám. int. y 13 mm espesor y la exterior de 54 mm diám. interior y 19 mm espesor pintada con dos manos de esmalte de polietileno clorosulfonado tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata p.p. piezas especiales pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material, ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,020 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	0,74	
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC70500	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8"	4,12	4,12	
IC70900	1,000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 28,57x1,0 mm (1 1/8"	14,88	14,88	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
XI00600	0,040 kg ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO	10,80	0,43	
XT07000	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x13 mm	2,56	2,59	
XT07700	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 54x19 mm	7,43	7,50	
	Costes directos.....			41,11
	10,62% Costes indirectos.....			4,37
	TOTAL EUROS.....			45,48
08CAV00070	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 20 mm (3/4") DIÁM. Válvula de compuerta de 20 mm (3/4") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71400	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSC	7,69	7,69	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,98
	10,62% Costes indirectos.....			1,70
	TOTAL EUROS.....			17,68
08CAV00071	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 25 mm (1") DIÁM. Válvula de compuerta de 25 mm (1") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71500	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSC/	10,46	10,46	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			18,75
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,74
08CAV00075	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 50 mm (2") DIÁM. Válvula de compuerta de 50 mm (2") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71800	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSC/	32,95	32,95	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			42,80
	10,62% Costes indirectos.....			4,55
	TOTAL EUROS.....			47,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00076	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 mm (2 1/2") DIÁM. Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro construida en hierro fundido, con bridas, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso contrabridas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	45,18	
IC71900	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120º BRI	164,09	164,09	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			231,52
	10,62% Costes indirectos.....			24,59
	TOTAL EUROS.....			256,11
08CAV00079	u VÁLVULA DE ESFERA DE 20 mm (3/4") DIÁM. Válvula de esfera de 20 mm (3/4") diám. construida con latón forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC73600	1,000 u VÁLVULA ESFERA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120º ROSCAR	6,01	6,01	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			14,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,52
	TOTAL EUROS.....			15,82
08CAV00080	u VÁLVULA DE ESFERA DE 25 mm (1") DIÁM. Válvula de esfera de 25 mm (1") diám. construida con latón forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC73700	1,000 u VÁLVULA ESFERA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120º ROSCAR	9,01	9,01	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			17,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,84
	TOTAL EUROS.....			19,14
08CAV00083	u VÁLVULA DE ESFERA DE 50 mm (2") DIÁM. Válvula de esfera de 50 mm (2") diám. construida con fundición de bronce, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC74000	1,000 u VÁLVULA ESFERA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120º ROSCAR	31,47	31,47	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			41,02
	10,62% Costes indirectos.....			4,36
	TOTAL EUROS.....			45,38
08CAV00085	u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 mm (1") DIÁM. Válvula de retención de 25 mm (1") diámetro, construida en latón forjado, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC75100	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	7,12	7,12	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,41
	10,62% Costes indirectos.....			1,64
	TOTAL EUROS.....			17,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAV00087	u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 50 mm (2") DIÁM. Válvula de retención de 50 mm (2") diámetro, construida en latón forjado, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC75400	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	20,03	20,03	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			29,88
	10,62% Costes indirectos.....			3,17
	TOTAL EUROS.....			33,05

08CAV00088	u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 65 mm (2 1/2") DIÁM. Válvula de retención de 65 mm (2 1/2") diám., construida en fundición bronce, para presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC75500	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	39,03	39,03	
TO01400	0,600 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	11,54	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			53,57
	10,62% Costes indirectos.....			5,69
	TOTAL EUROS.....			59,26

Grupo 08CAW: Varios

08CAW00001	m CIRCUITO DE DOS CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm2, de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	2,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,84	
	Costes directos.....			3,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,57

08CAW00002	m CIRCUITO DE TRES CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2, de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	3,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,26	
	Costes directos.....			3,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAW00003	m CIRCUITO DE CUATRO CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 1,5 mm ² , de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	4,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,68	
	Costes directos.....			4,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,50
08CAW00004	m CIRCUITO DE CINCO CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito instalado con cable de cobre de cinco conductores de 1,5 mm ² , de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
TO01800	0,070 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,35	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	5,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	2,10	
	Costes directos.....			4,93
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,45
08CAW00005	m CIRCUITO DE SEIS CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito instalado con cable de cobre de seis conductores de 1,5 mm ² , de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
TO01800	0,090 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,73	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	6,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	2,52	
	Costes directos.....			5,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,34
08CAW00007	m CIRCUITO DE SIETE CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito instalado con cable de cobre de siete conductores de 1,5 mm ² , de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
TO01800	0,090 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,73	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	7,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	2,94	
	Costes directos.....			6,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAW00011	m CIRCUITO MONOFÁSICO DE DOS CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
IE01900	2,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,84	
	Costes directos.....			4,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,83
08CAW00012	m CIRCUITO MONOFÁSICO DE TRES CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nominal. aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
IE01900	3,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,26	
	Costes directos.....			4,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,30
08CAW00013	m CIRCUITO MONOFÁSICO DE CUATRO CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
IE01900	4,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,68	
	Costes directos.....			5,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,55
	TOTAL EUROS.....			5,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CAW00014	m CIRCUITO MONOFÁSICO DE CINCO CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
IE01900	1,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,42	
	Costes directos.....			3,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,37

Apartado 08CC: Calefacción

Grupo 08CCA: Equipos auxiliares

08CCA00002	u DEPÓSITO ACUMULADOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 100 l Deposito acumulador para agua caliente sanitaria, de 100 l de capacidad, construido con chapa de acero inoxidable, aislamiento térmico, con termostato y equipo de seguridad conválvula de retención, válvula de seguridad y grifos de llenado y vaciado, instalado conectado a caldera, incluso p.p. de tuberías, aislamiento de estas, piezas especiales, elementos de anclaje y sujeción y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	112,95	
IC34800	1,000 u EQUIPO SEGURIDAD ACUMULADOR COM VÁLV.SEG.RETEN.Y (17,97	17,97	
IF31700	1,000 u ACUMULADOR PARA A.C.S. 100 l ACERO INOX. CON TERMOST,	532,37	532,37	
WW00300	40,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	20,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			709,80
	10,62% Costes indirectos.....			75,38
	TOTAL EUROS.....			785,18

08CCA00012	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 18 l Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 18 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IC76300	1,000 u VASO EXPANSIÓN CERRADO 18 l CHAPA ACERO ELECTROSOL	48,60	48,60	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			77,82
	10,62% Costes indirectos.....			8,26
	TOTAL EUROS.....			86,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCA00015	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 50 I			
	Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 50 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	22,59	
IC76600	1,000 u VASO EXPANSIÓN CERRADO 50 I CHAPA ACERO ELECTROSOL	89,09	89,09	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			130,59
	10,62% Costes indirectos.....			13,87
	TOTAL EUROS.....			144,46
08CCA00016	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 80 I			
	Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 80 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	22,59	
IC76700	1,000 u VASO EXPANSIÓN CERRADO 80 I CHAPA ACERO ELECTROSOL	145,79	145,79	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			187,29
	10,62% Costes indirectos.....			19,89
	TOTAL EUROS.....			207,18
08CCA00017	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 140 I			
	Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 140 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	0,700 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	26,36	
IC76800	1,000 u VASO EXPANSIÓN CERRADO 140 I CHAPA ACERO ELECTROSC	299,68	299,68	
WW00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			346,90
	10,62% Costes indirectos.....			36,84
	TOTAL EUROS.....			383,74
08CCA00019	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 280 I			
	Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 280 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	30,12	
IC77000	1,000 u VASO EXPANSIÓN CERRADO 280 I CHAPA ACERO ELECTROSC	680,37	680,37	
WW00300	18,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			733,30
	10,62% Costes indirectos.....			77,88
	TOTAL EUROS.....			811,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCA00020	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 425 I Vaso de expansión cerrado, para instalaciones de agua caliente, de 425 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	14,81	
ATC00400	1,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	37,65	
IC77100	1,000 u VASO EXPANSIÓN CERRADO 425 I CHAPA ACERO ELECTROSC	915,24	915,24	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			980,50
	10,62% Costes indirectos.....			104,13
	TOTAL EUROS.....			1.084,63
08CCA00025	u VASO DE EXPANSIÓN ABIERTO 300 I Vaso de expansión abierto, para instalaciones de agua caliente, de 300 l de capacidad, construido en chapa de acero electrosoldada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, homologado por el M.I. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	14,81	
ATC00400	1,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	37,65	
IC76200	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN ABIERTO DE ACERO DE 300 I	384,24	384,24	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			449,50
	10,62% Costes indirectos.....			47,74
	TOTAL EUROS.....			497,24
08CCA00031	u INTERCAMBIADOR CALOR PARA CAUDAL 1 m3/h Intercambiador de calor, de placas, para calentar un caudal de agua de 1 m3/h hasta 50º con temperatura del circuito primario de 90º, formado por bastidor de acero esmaltado con placa móvil, placa fija conteniendo cuatro manguitos acero inoxidable para conexiones a tuberías y barras guías igualmente de acero inoxidable, 8 placas intermedias de 50x20 cm y 6 mm de espesor, de acero inoxidable con juntas de caucho butilo, incluso pernios de apriete, conexiones montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	2,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	94,12	
IC03900	1,000 u BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-35) PLACAS 50x20 cr	144,29	144,29	
IC47800	8,000 u PLACA DE ACERO INOX. 50x20 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAM	27,07	216,56	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			476,37
	10,62% Costes indirectos.....			50,59
	TOTAL EUROS.....			526,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCA00032	u INTERCAMBIADOR CALOR PARA CAUDAL 2 m3/h			
	Intercambiador de calor, de placas, para calentar un caudal de agua de 2 m3/h hasta 50° con temperatura del circuito primario de 90°, formado por bastidor de acero esmaltado con placa móvil, placa fija conteniendo cuatro manguitos acero inoxidable para conexiones a tuberías y barras guías igualmente de acero inoxidable, 14 placas intermedias de 50x20 cm y 6 mm de espesor, de acero inoxidable con juntas de caucho butilo, incluso pernios de apriete, conexiones montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	150,60	
IC03900	1,000 u BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-35) PLACAS 50x20 cr	144,29	144,29	
IC47800	14,00(u PLACA DE ACERO INOX. 50x20 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAM	27,07	378,98	
WW00300	30,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	15,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			702,27
	10,62% Costes indirectos.....			74,58
	TOTAL EUROS.....			776,85
08CCA00033	u INTERCAMBIADOR CALOR PARA CAUDAL 3 m3/h			
	Intercambiador de calor, de placas, para calentar un caudal de agua de 3 m3/h hasta 50° con temperatura del circuito primario de 90°, formado por bastidor de acero esmaltado con placa móvil, placa fija conteniendo cuatro manguitos acero inoxidable para conexiones a tuberías y barras guías igualmente de acero inoxidable, 20 placas intermedias de 50x20 cm y 6 mm de espesor, de acero inoxidable con juntas de caucho butilo, incluso pernios de apriete, conexiones montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	5,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	207,08	
IC03900	1,000 u BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-35) PLACAS 50x20 cr	144,29	144,29	
IC47800	20,00(u PLACA DE ACERO INOX. 50x20 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAM	27,07	541,40	
WW00300	40,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	20,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			931,88
	10,62% Costes indirectos.....			98,97
	TOTAL EUROS.....			1.030,85
08CCA00035	u INTERCAMBIADOR CALOR PARA CAUDAL 4 m3/h			
	Intercambiador de calor, de placas, para calentar un caudal de agua de 4 m3/h hasta 50° con temperatura del circuito primario de 90°, formado por bastidor de acero esmaltado con placa móvil, placa fija contenido cuatro manguitos acero inoxidable para conexiones a tubería y barras guías igualmente de acero inoxidable, 10 placas intermedias de 75x35 cm y 6 mm de espesor, de acero inoxidable con juntas de caucho butilo, incluso pernios de apriete, conexiones montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	112,95	
IC03800	1,000 u BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-19) PLACAS 75x35 cr	590,54	590,54	
IC47900	10,00(u PLACA DE ACERO INOX. 75x35 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAM	58,79	587,90	
WW00300	20,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	10,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			1.312,79
	10,62% Costes indirectos.....			139,42
	TOTAL EUROS.....			1.452,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCA00037	u INTERCAMBIADOR CALOR PARA CAUDAL 6 m3/h Intercambiador de calor, de placas, para calentar un caudal de agua de 6 m3/h hasta 50° con temperatura del circuito primario de 90°, formado por bastidor de acero esmaltado con placa móvil, placa fija contenido cuatro manguitos acero inoxidable para conexiones a tubería y barras guías igualmente de acero inoxidable, 15 placas intermedias de 75x35 cm y 6 mm de espesor, de acero inoxidable con juntas de caucho butilo, incluso pernios de apriete, conexiones montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
ATC00400	4,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	169,42	
IC03800	1,000 u BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-19) PLACAS 75x35 cr	590,54	590,54	
IC47900	15,00(u PLACA DE ACERO INOX. 75x35 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAM	58,79	881,85	
WW00300	30,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	15,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			1.672,07
	10,62% Costes indirectos.....			177,57
	TOTAL EUROS.....			1.849,64
08CCA00038	u INTERCAMBIADOR CALOR PARA CAUDAL 8 m3/h Intercambiador de calor, de placas, para calentar un caudal de agua de 8 m3/h hasta 50° con temperatura del circuito primario de 90°, formado por bastidor de acero esmaltado con placa móvil, placa fija conteniendo cuatro manguitos acero inoxidable para conexiones a tuberías y barras guías igualmente de acero inoxidable, 20 placas intermedias de 75x35 cm y 6 mm de espesor, de acero inoxidable con juntas de caucho butilo, incluso pernios de apriete, conexiones montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	8,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	301,20	
IC04000	1,000 u BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (20-40) PLACAS 75x35 c	684,74	684,74	
IC47900	20,00(u PLACA DE ACERO INOX. 75x35 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAM	58,79	1.175,80	
WW00300	40,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	20,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			2.208,25
	10,62% Costes indirectos.....			234,52
	TOTAL EUROS.....			2.442,77
08CCA00039	u INTERCAMBIADOR CALOR PARA CAUDAL 10 m3/h Intercambiador de calor, de placas, para calentar un caudal de agua de 10 m3/h hasta 50° con temperatura del circuito primario de 90°, formado por bastidor de acero esmaltado con placa móvil, placa fija conteniendo cuatro manguitos acero inoxidable para conexiones a tuberías y barras guías igualmente de acero inoxidable, 25 placas intermedias de 75x35 cm y 6 mm de espesor, de acero inoxidable con juntas de caucho butilo, incluso pernios de apriete, conexiones montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	10,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	376,50	
IC04000	1,000 u BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (20-40) PLACAS 75x35 c	684,74	684,74	
IC47900	25,00(u PLACA DE ACERO INOX. 75x35 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAM	58,79	1.469,75	
WW00300	50,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	25,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			2.584,50
	10,62% Costes indirectos.....			274,47
	TOTAL EUROS.....			2.858,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCA00041	u BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a. Bomba de recirculación de agua caliente en circuito cerrado, para un caudal de 1250 l/h y una presión de hasta 2,5 m.c.a., con selector de velocidad, incluso racores, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,700 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	26,36	
IC08200	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a. AGUA CALIENTE	133,34	133,34	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			166,70
	10,62% Costes indirectos.....			17,70
	TOTAL EUROS.....			184,40
08CCA00042	u BOMBA RECIRCULACIÓN 3000 l/h Y 4 m.c.a. Bomba de recirculación de agua caliente en circuito cerrado, para un caudal de 3000 l/h y una presión de hasta 4 m.c.a., con selector de velocidad y guardamotor, incluso racores, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,700 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	26,36	
IC08300	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 3000 l/h Y 4,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	342,90	342,90	
WW00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			379,01
	10,62% Costes indirectos.....			40,25
	TOTAL EUROS.....			419,26
08CCA00043	u BOMBA RECIRCULACIÓN 5000 l/h Y 5 m.c.a. Bomba de recirculación de agua caliente en circuito cerrado, para un caudal de 5000 l/h y una presión de hasta 5 m.c.a., con regulador caudal-presión y guardamotor, incluso contrabridas, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	1,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	37,65	
IC08500	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 5000 l/h Y 5,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	419,07	419,07	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			483,87
	10,62% Costes indirectos.....			51,39
	TOTAL EUROS.....			535,26
08CCA00044	u BOMBA RECIRCULACIÓN 6500 l/h Y 7 m.c.a. Bomba de recirculación de agua caliente en circuito cerrado, para un caudal de 6500 l/h y una presión de hasta 7 m.c.a., con regulador caudal-presión y guardamotor, incluso contrabridas, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	1,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	48,94	
IC08700	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 6500 l/h Y 7,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	533,45	533,45	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	25,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
	Costes directos.....			617,50
	10,62% Costes indirectos.....			65,58
	TOTAL EUROS.....			683,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCA00045	u BOMBA RECIRCULACIÓN 12000 l/h Y 8 m.c.a. Bomba de recirculación de agua caliente en circuito cerrado, para un caudal de 12000 l/h y una presión de hasta 8 m.c.a., con regulador caudal-presión y guardamotor, incluso contrabridas, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
ATC00400	1,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	67,77	
IC08800	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 12000 l/h Y 8,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	724,20	724,20	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			831,33
	10,62% Costes indirectos.....			88,29
	TOTAL EUROS.....			919,62

08CCA00046	u BOMBA RECIRCULACIÓN 20000 l/h Y 11 m.c.a. Bomba de recirculación de agua caliente en circuito cerrado, para un caudal de 20000 l/h y una presión de hasta 11 m.c.a., con regulador caudal-presión y guardamotor, incluso contrabridas, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	2,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	94,12	
IC08900	1,000 u BOMBA RECIRCULACIÓN 20000 l/h Y 11 m.c.a. AGUA CALIENTE	894,72	894,72	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	40,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
	Costes directos.....			1.046,85
	10,62% Costes indirectos.....			111,18
	TOTAL EUROS.....			1.158,03

Grupo 08CCC: Calderas

08CCC00008	u EQUIPO PRODUC. CALOR GASÓLEO CAL. FUNDICIÓN 60.000 kcal/h Equipo de producción de calor, para gasoleo y sistema de calefacción por agua caliente, de 60000 kcal/h potencia útil, construido por: caldera con cuerpo de elementos de hierro fundido, envolvente de chapa esmaltada, aislamiento térmico, salidas de tubos y humos, colectores para ida y retorno, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad, placas refractarias y utiles de limpieza quemador para la potencia señalada, dos escalones de llama, con motor hidráulico de aire, electro-válvula, regulador de presión y equipo de control, placas de identificación energética, homologada por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	148,08	
ATC00400	30,00€ h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.129,50	
IC12500	1,000 u CALDERA FUNDICIÓN 60000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	2.183,42	2.183,42	
IC51300	1,000 u QUEMADOR GASÓLEO 36500-81500 kcal/h CON R=0,80, 8-0 mm.	1.435,52	1.435,52	
WW00300	120,0€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	66,00	
WW00400	50,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			4.977,52
	10,62% Costes indirectos.....			528,61
	TOTAL EUROS.....			5.506,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCC00010	u EQUIPO PRODUC. CALOR GASÓLEO CAL. FUNDICIÓN 100000 kcal/h			
	Equipo de producción de calor, para gasoleo y sistema de calefacción por agua caliente, de 100000 kcal/h potencia útil, constituido por: caldera con cuerpo de elementos de hierro fundido, envolvente de chapa esmaltada, aislamiento térmico, salidas de tubos y humos, colectores para ida y retorno, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad, placas refractarias y utiles de limpieza, quemador para la potencia señalada, dos escalones de llama, motor hidráulico de aire, electro-válvula, regulador de presión y equipo de control placas de identificación energética, homologada por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	148,08	
ATC00400	32,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.204,80	
IC12700	1,000 u CALDERA FUNDICIÓN 100000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUID	2.882,41	2.882,41	
IC51400	1,000 u QUEMADOR GASÓLEO 67500-170000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 m	2.478,52	2.478,52	
WW00300	200,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	50,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			6.838,81
	10,62% Costes indirectos.....			726,28
	TOTAL EUROS.....			7.565,09
08CCC00013	u EQUIPO PRODUC. CALOR GASÓLEO CAL. FUNDICIÓN 300000 kcal/h			
	Equipo de producción de calor, para gasoleo y sistemas de calefacción por agua caliente, de 300000 kcal/h pot. útil, constituido por: caldera con cuerpo de elementos de hierro fundido, envolvente de chapa esmaltada, aislamiento térmico, salidas de tubos y humos, colectores para ida y retorno, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad, placas refractarias y utiles de limpieza, quemador para la potencia señalada, dos escalones de llama, motor hidráulico de aire, electro-válvulas, regulador de presión, equipo de control, placas de identificación energética, homologado por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	4,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	166,59	
ATC00400	36,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.355,40	
IC13200	1,000 u CALDERA FUNDICIÓN 300000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUID	4.717,08	4.717,08	
IC51600	1,000 u QUEMADOR GASÓLEO 135000-387000 kcal/h CON R=0,83, 65-0 r	4.110,71	4.110,71	
WW00300	300,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	165,00	
WW00400	70,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	21,00	
	Costes directos.....			10.535,78
	10,62% Costes indirectos.....			1.118,90
	TOTAL EUROS.....			11.654,68
08CCC00022	u EQUIPO PRODUC. CALOR GAS CAL. FUNDICIÓN 130000 kcal/h			
	Equipo de producción de calor, para gas y sistema de calefacción por agua caliente de 130000 kcal/h, de pot. útil, formado por: caldera con cuerpo de elementos de hierro fundido, envolvente chapa esmaltada, aislamiento térmico, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad, placas refractarias y utiles de limpieza, quemador para la potencia señalada con control de llama por celula fotoeléctrica o sonda ionica presostato para aire y cuadro de control, línea de mando de gas con electro-válvulas regulación y seguridad y presostato de mínima, placas de identificación energética, homologado por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	148,08	
ATC00400	35,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.317,75	
IC12800	1,000 u CALDERA FUNDICIÓN 130000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUID	3.153,07	3.153,07	
IC50700	1,000 u QUEMADOR GAS 70000-180000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 mm.c.a.	4.892,09	4.892,09	
IG00900	1,000 u LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR DE 30000-180000 kcal	272,04	272,04	
WW00300	200,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	50,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			9.908,03
	10,62% Costes indirectos.....			1.052,23
	TOTAL EUROS.....			10.960,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCC00033	u CALDERA COMBUST. SÓLIDO 25000 kcal/h			
	Caldera para combustibles solidos y sistemas de calefacción por agua caliente, con una potencia útil de 25000 kcal/h, formada por cuerpo de elementos de hierro fundido, unidos; envolvente de chapa de acero esmaltada, aislamiento térmico con manta de fibra de vidrio, parrilla, bandeja cenicero, compuertas de registro y limpieza, salidas para conexiones de tuberías y humos, regulador de temperatura, hidrometro, termómetro, utiles de limpieza, placa de identificación energetica, homologada por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	74,04	
ATC00400	20,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	753,00	
IC11200	1,000 u CALDERA FUNDICIÓN 25000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDC	1.038,64	1.038,64	
WW00300	120,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	66,00	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			1.946,68
	10,62% Costes indirectos.....			206,74
	TOTAL EUROS.....			2.153,42
08CCC00040	u CALDERA COMBUST. SÓLIDO 100000 kcal/h			
	Caldera para combustibles solidos y sistemas de calefacción por agua caliente, con una potencia útil 100000 kcal/h, formada por cuerpo de elementos de hierro fundido, unidos; envolvente de chapa de acero esmaltada, aislamiento térmico con manta de fibra de vidrio, parrilla, bandeja cenicero, compuertas de registro y limpieza, salidas para conexiones de tuberías y humos, regulador de temperatura, hidrometro, termómetro, utiles de limpieza, placa de identificación energetica, homologada por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	92,55	
ATC00400	23,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	865,95	
IC11800	1,000 u CALDERA FUNDICIÓN 100000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIC	4.973,32	4.973,32	
WW00300	200,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			6.056,82
	10,62% Costes indirectos.....			643,23
	TOTAL EUROS.....			6.700,05
08CCC00092	u EQUIPO PRODUC. CALOR GASÓLEO CAL. PRESURIZ. 100000 kcal/h			
	Equipo de producción de calor, para gasoleo y sistemas de calefacción por agua caliente, de 100000 kcal/h pot. útil, formado por: caldera presurizada a 8 mm.c.a., con cuerpo monobloc de chapa de acero, envolvente de chapa esmaltada, aislamiento térmico, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad y utiles de limpieza, quemador para la potencia y presión señaladas, dos escalones de llama con motor hidráulico de aire, electro-válvulas, regulador de presión y equipo de control, placas de identificación energética, homologado por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	3,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	111,06	
ATC00400	26,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	978,90	
IC10300	1,000 u CALDERA ACERO PRES. 100000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	1.538,87	1.538,87	
IC51400	1,000 u QUEMADOR GASÓLEO 67500-170000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 m	2.478,52	2.478,52	
WW00300	200,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			5.232,35
	10,62% Costes indirectos.....			555,68
	TOTAL EUROS.....			5.788,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCC00096	u EQUIPO PRODUC. CALOR GASÓLEO CAL. PRESURIZ. 200000 kcal/h Equipo de producción de calor, para gasoleo y sistemas de calefacción por agua caliente, de 200000 kcal/h pot. útil, formado por: caldera presurizada a 18 mm.c.a., con cuerpo monobloc de chapa de acero, envolvente de chapa esmaltada, aislamiento térmico, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad y utiles de limpieza, quemador para la potencia y presión señaladas, dos escalones de llama con motor hidráulico de aire, electro-válvulas, regulador de presión y equipo de control, placas de identificación energética, homologado por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	148,08	
ATC00400	30,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.129,50	
IC10500	1,000 u CALDERA ACERO PRES. 200000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	2.044,19	2.044,19	
IC51500	1,000 u QUEMADOR GASÓLEO 127000-254000 kcal/h CON R=0,83, 45-0 r	2.555,10	2.555,10	
WW00300	300,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	165,00	
WW00400	70,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	21,00	
	Costes directos.....			6.062,87
	10,62% Costes indirectos.....			643,88
	TOTAL EUROS.....			6.706,75
08CCC00100	u EQUIPO PRODUC. CALOR GASÓLEO CAL. PRESURIZ. 500000 kcal/h Equipo de producción de calor, para gasoleo y sistemas de calefacción por agua caliente, de 500000 kcal/h pot. útil, formado por: caldera presurizada a 35 mm.c.a., con cuerpo monobloc de chapa de acero, envolvente de chapa esmaltada, aislamiento térmico, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad y utiles de limpieza, quemador para la potencia y presión señaladas, tres escalones de llama con motor hidráulico de aire, electro-válvulas, regulador de presión y equipo de control, placas de identificación energética, homologado por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	5,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	185,10	
ATC00400	35,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.317,75	
IC10800	1,000 u CALDERA ACERO PRES. 500000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	4.570,97	4.570,97	
IC51800	1,000 u QUEMADOR GASÓLEO 390000-867000 kcal/h CON R=0,85, 110-0	5.168,62	5.168,62	
WW00300	400,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	220,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			11.492,44
	10,62% Costes indirectos.....			1.220,50
	TOTAL EUROS.....			12.712,94
08CCC00107	u EQUIPO PRODUC. CALOR GAS CAL. PRESURIZ. 100000 kcal/h Equipo de producción de calor, para gas y sistema de calefacción por agua caliente de 100000 kcal/h de pot. útil, formado por: caldera presurizada para 8 mm.c.a. con cuerpo monobloc de chapa de acero, envolvente de chapa esmaltada, aislamiento térmico, termohidrometro, termostatos de regulación y seguridad y utiles de limpieza, quemador para la pot. y presión señaladas, control de llama con sonda iónica, presostato para aire y cuadro de control, línea de gas con electro-válvulas de regulación y seguridad y presostato de mínima, placas ident. energetica, homologado por el M.I., incluso plancha metálica de apoyo, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada			
ATC00200	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	148,08	
ATC00400	33,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1.242,45	
IC10300	1,000 u CALDERA ACERO PRES. 100000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	1.538,87	1.538,87	
IC50700	1,000 u QUEMADOR GAS 70000-180000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 mm.c.a.	4.892,09	4.892,09	
IG00900	1,000 u LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR DE 30000-180000 kca	272,04	272,04	
WW00300	200,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	110,00	
WW00400	50,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	15,00	
	Costes directos.....			8.218,53
	10,62% Costes indirectos.....			872,81
	TOTAL EUROS.....			9.091,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCC00142	u EQUIPO PRODUC. CALOR GAS CAL. FUNDICIÓN 40000 kcal/h			
	Equipo de producción de calor, para gas y sistemas de calefacción por agua caliente, de 400000 kcal/h pot. util, constituido por: caldera con cuerpo de elementos de hierro fundido, aislamiento térmico, colector de humos y cortatiros, salidas para tuberías de agua, termostato de caldera de seguridad, termómetro, manómetro, quemador atmosferico multigas, encendido automático, línea de gas con colector, válvula con sistema de seguridad, regulador de presión y conexión para acometida de gas, envolvente de todo el conjunto de chapa de acero esmaltada, placa de identificación energética, homologado por el M.I., incluso montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	8,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	301,20	
IC13400	1,000 u CALDERA FUNDICIÓN 400000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS	1.282,80	1.282,80	
IC51400	1,000 u QUEMADOR GASÓLEO 67500-170000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 m	2.478,52	2.478,52	
IG00800	1,000 u LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR DE 110000-570000 kc	987,70	987,70	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			5.072,72
	10,62% Costes indirectos.....			538,72
	TOTAL EUROS.....			5.611,44
08CCC00152	u CALDERA MURAL GAS 6000 A 16000 kcal/h			
	Caldera mural a gas para calefacción por agua caliente, modulante, de 6000 a 16000 kcal/h pot. útil, formada por cambiador de calor, quemador atmosferico multigas, válvula de entrada modulante para gas, regulador presión, válvula electromagnetica y termopar gas, depósito de expansión, circulador, válvula seguridad circuito calefacción termostatos de seguridad y temperatura, manómetro, termómetro, bastidor con conexiones agua y gas y módulos de control, conteniendo todo en envolvente de chapa esmaltada, encendido automático y conducto de humos, placa de identificación energética, homologado por el M.I, incluso montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	8,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	301,20	
IC14400	1,000 u CALDERA MURAL GAS 6000-16000 kcal/h CALEFACCIÓN	695,01	695,01	
IC24900	2,000 m CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS DE ACERO	21,15	42,30	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.079,52
	10,62% Costes indirectos.....			114,65
	TOTAL EUROS.....			1.194,17
08CCC00157	u CALDERA MURAL GAS 10000 A 30000 kcal/h			
	Caldera mural a gas para calefacción por agua caliente, modulante, de 10000 a 30000 kcal/h pot. útil, formada por cambiador de calor, quemador atmosferico multigas, válvula de entrada modulante para gas, regulador presión, válvula electromagnetica y termopar gas, depósito de expansión, circulador, válvula seguridad circuito calefacción termostatos de seguridad y temperatura, manómetro, termómetro, bastidor con conexiones agua y gas, módulos de control y programador, conteniendo todo en un envolvente de chapa esmaltada, encendido automático y conducto de humos, placa de identificación energética, homologado por el M.I., incluso montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	22,21	
ATC00400	9,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	338,85	
IC14600	1,000 u CALDERA MURAL GAS 10000-30000 kcal/h CALEFACCIÓN	961,06	961,06	
IC24900	2,000 m CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS DE ACERO	21,15	42,30	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.386,92
	10,62% Costes indirectos.....			147,29
	TOTAL EUROS.....			1.534,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCC00162	u CALDERA MURAL GAS MIXTA INSTANTÁNEA 6000 A 16000 kcal/h			
	Caldera mural a gas, mixta, para calefacción por agua caliente y agua caliente sanitaria instantanea, modulante, de 6000 a 16000 kcal/h pot. útil, formada por cambiador de calor calefac., quemador atmosferico multigas, válvula de entrada modulante para gas, regulador presión y equipo seguridad gas, intercambiador calor y regulador caudal A.C.S., depósito expansión circulador termost. seguridad y temp., manometro y termostato, bastidor con conexiones aguas y gas y módulos de control, contenido todo en envolvente de chapa esmaltada encendido automático y conducto de humos placa de identificación energética, homologado por el M.I., montaje ayudas albañilería. Medida la unidad instalada			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	8,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	301,20	
IC15000	1,000 u CALDERA MURAL MIXTA GAS 6000-16000 kcal/h CALEF-ACS INS	753,12	753,12	
IC24900	2,000 m CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS DE ACERO	21,15	42,30	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.137,63
	10,62% Costes indirectos.....			120,82
	TOTAL EUROS.....			1.258,45
08CCC00167	u CALDERA MURAL GAS MIXTA INSTANTÁNEA 10000 A 30000 kcal/h			
	Caldera mural a gas,mixta para calefacción por agua caliente y agua caliente sanitaria instantanea modulante de 10000 a 30000 kcal/h pot. útil, formada por cambiador de calor calefac. quemador atmosferico multigasválvula de entrada modulante para gas regulador presión y equipo seguridad gas intercambiador calor y regulador caudal A.C.S. depósito expansión circulador termost. seguridad y temp. manometro y termostato bastidor con conexiones aguas y gas, módulos de control y programa, conteniendo todo en envolvente de chapa esmalt. encendido automático y conducto de humos, placa de identificación energética, homologado por el M.I., montaje y ayudas albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	22,21	
ATC00400	9,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	338,85	
IC15200	1,000 u CALDERA MURAL MIXTA GAS 10000-30000 kcal/h CALEF-ACS IN	1.241,73	1.241,73	
IC24900	2,000 m CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS DE ACERO	21,15	42,30	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.667,59
	10,62% Costes indirectos.....			177,10
	TOTAL EUROS.....			1.844,69
08CCC00172	u CALDERA MURAL GAS MIXTA ACUMULACIÓN 6000 A 16000 kcal/h			
	Caldera mural a gas,mixta, para calefacción por agua caliente, y agua caliente sanitaria por acumulación, modulante de 6000 a 16000 kcal/h pot. útil, formada por cambiador de calor calefacción, quemador atmosferico multigas, válvula de entrada del gas, modulante, regulador presión y equipo seguridad gas, depósito de expansión, circulador, termost. de seguridad y temp. manómetro y termómetro, válvula motorizada de tres vías para cambio calefac-acumulador, bastidor con conex. agua y gas y módulos de control, contenido todo en envolvente de chapa esmaltada, conducto de humos, placa de identificación energética, homologado por el M.I., montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	8,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	301,20	
IC14700	1,000 u CALDERA MURAL MIXTA GAS 6000-16000 kcal/h CALEF-ACS ACI	753,12	753,12	
IC24900	2,000 m CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS DE ACERO	21,15	42,30	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.137,63
	10,62% Costes indirectos.....			120,82
	TOTAL EUROS.....			1.258,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCC00182	u CALDERA MURAL ELÉCTRICA 2150 A 12900 kcal/h			
	Caldera mural, eléctrica, para calefacción por agua caliente, de 2,5 a 15 kW (2150 a 12900 kcal/h) potencia útil, formada por cuerpo de caldeo de acero con aislamiento térmico y 9 l de capacidad, resistencias, circulador, vaso de expansión, termostatos de temperatura y seguridad, válvula de seguridad del circuito calefac., interruptores para los distintos escalones de potencia, programador, interruptor general y módulos control, conexiones para agua, contenido todo en envolvente de chapa esmaltada, placa de identificación energética, homologado por el M.I., montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	150,60	
IC13900	1,000 u CALDERA MURAL ELÉCTRICA 2,5-15 kW CALEFACCIÓN	1.072,70	1.072,70	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.264,31
	10,62% Costes indirectos.....			134,27
	TOTAL EUROS.....			1.398,58
08CCC00192	u CALDERA MURAL MIXTA ELÉCTRICA 4300 A 12900 kcal/h			
	Caldera mural, mixta, eléctrica, para calefacción por agua caliente y agua caliente sanitaria por acumulación de 5 a 15 kW (4300 a 12900 kcal/h) pot. útil, para calefac. y 6 kW para A.C.S., formada por cuerpo de caldeo de acero, con aislamiento térmico y 9 l capacidad, acumulador para A.C.S. iguales características y 50 l capacidad, resist., circulador, vaso expansión, termost. seguridad y temp. válvulas seguridad en los dos circuitos, válvula antirretorno, interrup. para los distintos escalones de potencia, program. interrup. general y módulos control, conexiones para agua, conteniendo todo en envolvente de chapa esmaltada, placa de identificación energética homologada por el M.I., montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	150,60	
IC14200	1,000 u CALDERA MURAL ELÉCTRICA MIXTA 5-15 kW CALEFAC. 6 kW A	1.072,70	1.072,70	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.264,31
	10,62% Costes indirectos.....			134,27
	TOTAL EUROS.....			1.398,58
08CCC00196	u CALDERA PIE MIXTA ELÉCTRICA 4300 A 12900 kcal/h			
	Caldera de pie mixta eléctrica para calefacción por agua caliente y agua caliente sanitaria por acumulación de 5 a 15 kW (4300 a 12900 kcal/h) pot. útil para calefacción y 6 kW para A.C.S., formada por cuerpo de caldeo de acero, con aislamiento térmico y 9 l capacidad, acumulador para A.C.S. iguales características y 80 l capacidad, resist., circulador, vaso expansión, termost. seguridad y temp. válvulas segur. en los dos circuitos, válvula antirretorno, interrupt. para los distintos escalones de potencia, program. interrup. general y módulos control, conexiones para agua, conten. todo en envolvente de chapa esmaltada, placa de identificación energética homologada por el M.I., montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	3,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	131,78	
IC15300	1,000 u CALDERA PIE ELÉCTRICA MIXTA 5-15 kW CALEFAC. 6 kW A.C.S	1.195,72	1.195,72	
WW00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			1.342,45
	10,62% Costes indirectos.....			142,57
	TOTAL EUROS.....			1.485,02

Grupo 08CCE: Emisores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00000	m2 RADIADOR PANEL SIMPLE CHAPA ACERO CONVECT. LLAVE 2 VÍAS Radiador de panel simple de chapa de acero, con convector, pintado, con una capacidad de emisión de 1700 kcal/hm2 para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 1/2", purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la superficie instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC41400	1,500 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2"	5,07	7,60	
IC50400	1,500 u PURGADOR MANUAL	0,68	1,02	
IC52100	1,000 m2 RADIADOR DE PANEL DE CHAPA SIMPLE C/CONVECTOR	83,64	83,64	
PE00200	0,500 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	3,08	
TO01400	1,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	23,08	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	22,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	12,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			159,25
	10,62% Costes indirectos.....			16,91
	TOTAL EUROS.....			176,16
08CCE00001	m2 RADIADOR PANEL SIMPLE CHAPA ACERO PINTADO LLAVE 2 VÍAS Radiador de panel de chapa de acero, pintado, con una capacidad de emisión de 1200 kcal/hm2, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 3/8", purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la superficie instalada.			
ATC00200	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	14,81	
IC41300	1,250 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/8"	4,49	5,61	
IC50400	1,250 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,85	
IC51900	1,000 m2 RADIADOR DE PANEL DE CHAPA ACERO SIMPLE	55,34	55,34	
PE00200	0,400 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	2,46	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			117,59
	10,62% Costes indirectos.....			12,49
	TOTAL EUROS.....			130,08
08CCE00002	m2 RADIADOR PANEL DOBLE CHAPA ACERO LLAVE 2 VÍAS Radiador de panel doble de chapa de acero, con convectores, pintado, con una capacidad de emisión de 3000 kcal/hm2, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 1/2", purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la superficie instalada.			
ATC00200	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	22,21	
IC41400	1,800 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2"	5,07	9,13	
IC50400	1,800 u PURGADOR MANUAL	0,68	1,22	
IC52000	1,000 m2 RADIADOR DE PANEL DE CHAPA DOBLE C/CONVECTOR	160,70	160,70	
PE00200	1,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	6,16	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
TO02100	0,800 h OFICIAL 1ª	19,23	15,38	
WW00300	26,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	14,30	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			258,84
	10,62% Costes indirectos.....			27,49
	TOTAL EUROS.....			286,33

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00005	m2 RADIADOR PANEL SIMPLE CHAPA ACERO CONVECT. LLAVE 4 VÍAS Radiador de panel simple de chapa de acero, con convector, pintado, con una capacidad de emisión de 1700 kcal/hm2 para una diferencia de 60º entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de 4 vías de 3/8", purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la superficie instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC41800	1,500 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	15,64	
IC50400	1,500 u PURGADOR MANUAL	0,68	1,02	
IC52100	1,000 m2 RADIADOR DE PANEL DE CHAPA SIMPLE C/CONVECTOR	83,64	83,64	
PE00200	0,500 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	3,08	
TO01400	1,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	23,08	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW00300	17,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,35	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			162,61
	10,62% Costes indirectos.....			17,27
	TOTAL EUROS.....			179,88
08CCE00006	m2 RADIADOR PANEL SIMPLE CHAPA ACERO PINTADO LLAVE 4 VÍAS Radiador de panel simple de chapa de acero, pintado, con una capacidad de emisión de 1200 kcal/hm2, para una diferencia de 60º entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de 4 vías de 1/2", purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la superficie instalada.			
ATC00200	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	14,81	
IC41800	1,250 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	13,04	
IC50400	1,250 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,85	
IC51900	1,000 m2 RADIADOR DE PANEL DE CHAPA ACERO SIMPLE	55,34	55,34	
PE00200	0,400 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	2,46	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			122,27
	10,62% Costes indirectos.....			12,99
	TOTAL EUROS.....			135,26
08CCE00007	m2 RADIADOR PANEL DOBLE CHAPA ACERO LLAVE 4 VÍAS Radiador de panel doble de chapa de acero, con convector, pintado, con una capacidad de emisión de 3000 kcal/hm2, para una diferencia de 60º entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de 4 vías de 1/2", purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la superficie instalada.			
ATC00200	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	22,21	
IC41800	1,800 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	18,77	
IC50400	1,800 u PURGADOR MANUAL	0,68	1,22	
IC52000	1,000 m2 RADIADOR DE PANEL DE CHAPA DOBLE C/CONVECTOR	160,70	160,70	
PE00200	1,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	6,16	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
TO02100	0,800 h OFICIAL 1ª	19,23	15,38	
WW00300	21,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,55	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			265,73
	10,62% Costes indirectos.....			28,22
	TOTAL EUROS.....			293,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00011	u RADIADOR CONVECTOR ALUM. INYECTADO 6 ELEM. DE 430 mm ALT. Radiador convector, de aluminio inyectado, pintado con esmalte de epoxi, formado por seis elementos de 430 mm de altura, 80 mm de ancho y 110 mm de fondo, con una capacidad de emisión de 110 kcal/C elemento para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 3/8" purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30000	6,000 u ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 430x80 mm 110 kcal/h PINT	12,47	74,82	
IC41300	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/8"	4,49	4,49	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	25,00	
WW00300	16,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,80	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			132,90
	10,62% Costes indirectos.....			14,11
	TOTAL EUROS.....			147,01
08CCE00019	u RADIADOR CONVECTOR ALUM. INYECTADO 15 ELEM. DE 430 mm ALT. Radiador convector, de aluminio inyectado, pintado con esmalte de epoxi, formado por quince elementos de 430 mm de altura, 80 mm de ancho y 110 mm de fondo, con una capacidad de emisión de 110 kcal/h por elemento para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 1/2" purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30000	15,000 u ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 430x80 mm 110 kcal/h PINT	12,47	187,05	
IC41400	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2"	5,07	5,07	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	16,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,80	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			249,55
	10,62% Costes indirectos.....			26,50
	TOTAL EUROS.....			276,05
08CCE00021	u RADIADOR CONVECTOR ALUM. INYECTADO 4 ELEM. DE 590 mm ALT. Radiador convector, de aluminio inyectado, pintado con esmalte de epoxi, formado por cuatro elementos de 590 mm de altura, 80 mm de ancho y 110 mm de fondo, con una capacidad de emisión de 160 kcal/h por elemento para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de cuatro vías, purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30100	4,000 u ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 590x80 mm 160 kcal/h PINT	14,23	56,92	
IC41800	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	10,43	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	25,00	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			118,74
	10,62% Costes indirectos.....			12,61
	TOTAL EUROS.....			131,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00027	u RADIADOR CONVECTOR ALUM. INYECTADO 10 ELEM. DE 590 mm ALT. Radiador convector, de aluminio inyectado, pintado con esmalte epoxi, formado por diez elementos de 590 mm de altura, 80 mm de ancho y 110 mm de fondo, con una capacidad de emisión de 160 kcal/h por elemento para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 1/2" purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30100	10,00€ u ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 590x80 mm 160 kcal/h PINT	14,23	142,30	
IC41400	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2"	5,07	5,07	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			202,60
	10,62% Costes indirectos.....			21,52
	TOTAL EUROS.....			224,12
08CCE00031	u RADIADOR CONVECTOR ALUM. INYECTADO 5 ELEM. DE 690 mm ALT. Radiador convector, de aluminio inyectado, pintado con esmalte de epoxi, formado por cinco elementos de 690 mm de altura, 80 mm de ancho y 110 mm de fondo, con una capacidad de emisión de 170 kcal/h por elemento para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 3/8" purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30200	5,000 u ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 690x80 mm 170 kcal/h PINT	17,52	87,60	
IC41300	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/8"	4,49	4,49	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	25,00	
WW00300	16,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,80	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			145,68
	10,62% Costes indirectos.....			15,47
	TOTAL EUROS.....			161,15
08CCE00038	u RADIADOR CONVECTOR ALUM. INYECTADO 12 ELEM. DE 690 mm ALT. Radiador convector, de aluminio inyectado, pintado con esmalte epoxi, formado por doce elementos de 690 mm de altura, 80 mm de ancho y 110 mm de fondo, con una capacidad de emisión de 170 kcal/h por elemento para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 1/2" purgador manual, soportes y accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30200	12,00€ u ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 690x80 mm 170 kcal/h PINT	17,52	210,24	
IC41400	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2"	5,07	5,07	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	16,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,80	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			272,74
	10,62% Costes indirectos.....			28,96
	TOTAL EUROS.....			301,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00065	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 20 ELEM. 2 COL. 45 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 20 elementos de dos columnas y de 45 cm altura, con una capacidad de 50 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 3/8", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31200	20,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2 COL. 45 cm ALT. 50 kcal/h	11,08	221,60	
IC41300	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,3/8"	4,49	4,49	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			284,62
	10,62% Costes indirectos.....			30,23
	TOTAL EUROS.....			314,85
08CCE00072	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 10 ELEM. 2 COL. 60 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 10 elementos de dos columnas y de 60 cm altura, con una capacidad de 70 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de cuatro vías, purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31300	10,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2 COL. 60 cm ALT. 70 kcal/h	12,74	127,40	
IC41800	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	10,43	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	25,00	
WW00300	14,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,70	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			190,32
	10,62% Costes indirectos.....			20,21
	TOTAL EUROS.....			210,53
08CCE00079	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 20 ELEM. 2 COL. 60 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 20 elementos de dos columnas y de 60 cm altura, con una capacidad de 70 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 3/8", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31300	20,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2 COL. 60 cm ALT. 70 kcal/h	12,74	254,80	
IC41300	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,3/8"	4,49	4,49	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			317,82
	10,62% Costes indirectos.....			33,75
	TOTAL EUROS.....			351,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00082	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 10 ELEM. 2 COL. 70 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 10 elementos de dos columnas y de 70 cm altura, con una capacidad de 90 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de cuatro vías, purgador manual, soportes yp.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31400	10,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2COL,70 cm ALT. 90 kcal/h F	13,91	139,10	
IC41800	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	10,43	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	25,00	
WW00300	14,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,70	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			202,02
	10,62% Costes indirectos.....			21,45
	TOTAL EUROS.....			223,47
08CCE00089	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 20 ELEM. 2 COL. 70 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 20 elementos de dos columnas y de 70 cm altura, con una capacidad de 90 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 1/2", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31400	20,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2COL,70 cm ALT. 90 kcal/h F	13,91	278,20	
IC41400	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2"	5,07	5,07	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			341,80
	10,62% Costes indirectos.....			36,30
	TOTAL EUROS.....			378,10
08CCE00099	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 20 ELEM. 4 COL. 30 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 20 elementos de 4 columnas y de 30 cm altura, con una capacidad de 45 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 3/8", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31500	20,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 30 cm ALT. 45 kcal/h	10,15	203,00	
IC41300	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/8"	4,49	4,49	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			266,02
	10,62% Costes indirectos.....			28,25
	TOTAL EUROS.....			294,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00103	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 20 ELEM. 4 COL. 45 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 20 elementos de 4 columnas y de 45 cm altura, con una capacidad de 70 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 3/8", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31600	20,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 45 cm ALT. 70 kcal/h	13,40	268,00	
IC41300	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,3/8"	4,49	4,49	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			331,02
	10,62% Costes indirectos.....			35,15
	TOTAL EUROS.....			366,17
08CCE00105	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 10 ELEM. 4 COL. 70 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 10 elementos de 4 columnas y de 70 cm altura, con una capacidad de 120 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de cuatro vías, purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31800	10,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 70 cm ALT.120 kcal/h	18,62	186,20	
IC41800	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	10,43	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	25,00	
WW00300	14,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,70	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			249,12
	10,62% Costes indirectos.....			26,46
	TOTAL EUROS.....			275,58
08CCE00109	u RADIADOR HIERRO FUNDIDO PINTADO 15 ELEM. 4 COL. 70 cm ALT. Radiador de hierro fundido, pintado, formado por 15 elementos de 4 columnas y de 70 cm altura, con una capacidad de 120 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60° entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías de 1/2", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31800	15,00(u ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 70 cm ALT.120 kcal/h	18,62	279,30	
IC41400	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,1/2"	5,07	5,07	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			342,90
	10,62% Costes indirectos.....			36,42
	TOTAL EUROS.....			379,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00115	u RADIADOR CHAPA ACERO PINTADO 15 ELEM. 2 COL. 45 cm ALT. Radiador de chapa de acero, pintado, formado por 15 elementos de dos columnas y de 45 cm de altura, con una capacidad de emisión de 50 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60º entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de cuatro vías, purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30800	15,00(u ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 2 COL. 45 cm ALT. 50 kcal/h l	4,86	72,90	
IC41800	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	10,43	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	14,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,70	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			139,66
	10,62% Costes indirectos.....			14,83
	TOTAL EUROS.....			154,49
08CCE00131	u RADIADOR CHAPA ACERO PINTADO 10 ELEM. 2 COL. 75 cm ALT. Radiador de chapa de acero, pintado, formado por 10 elementos de dos columnas y de 75 cm de altura, con una capacidad de emisión de 85 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60º entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías 3/8", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC31000	10,00(u ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 2 COL. 75 cm ALT. 85 kcal/h l	6,76	67,60	
IC41300	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 3/8"	4,49	4,49	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	25,00	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			126,78
	10,62% Costes indirectos.....			13,46
	TOTAL EUROS.....			140,24
08CCE00141	u RADIADOR CHAPA ACERO PINTADO 20 ELEM. 3 COL. 30 cm ALT. Radiador de chapa de acero, pintado, formado por 20 elementos de tres columnas y de 30 cm de altura, con una capacidad de emisión de 55 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60º entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de cuatro vías, purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30300	20,00(u ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 3 COL. 30 cm ALT. 55 kcal/h l	5,48	109,60	
IC41800	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	10,43	10,43	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	14,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,70	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			176,36
	10,62% Costes indirectos.....			18,73
	TOTAL EUROS.....			195,09

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCE00145	u RADIADOR CHAPA ACERO PINTADO 20 ELEM. 3 COL. 60 cm ALT. Radiador de chapa de acero, pintado, formado por 20 elementos de tres columnas y de 60 cm de altura, con una capacidad de emisión de 95 kcal/h por elemento, para una diferencia de 60º entre temp. media del radiador y temp. ambiente, incluso llave de regulación de dos vías 1/2", purgador manual, soportes y p.p. de accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
IC30500	20,000 u ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 3 COL. 60 cm ALT. 95 kcal/h l	6,80	136,00	
IC41400	1,000 u LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS, 1/2"	5,07	5,07	
IC50400	1,000 u PURGADOR MANUAL	0,68	0,68	
TO01400	1,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	28,84	
WW00300	18,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			199,60
	10,62% Costes indirectos.....			21,20
	TOTAL EUROS.....			220,80

Grupo 08CCR: Regulación y control

08CCR00001	u TERMOSTATO AMBIENTE, FRIO O CALOR, UNA ETAPA Termostato ambiente, frío o calor, una etapa, todo o nada, con selector de temperatura, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC63700	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA	50,66	50,66	
TO01400	0,300 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,01
	10,62% Costes indirectos.....			6,05
	TOTAL EUROS.....			63,06

08CCR00003	u TERMOSTATO AMBIENTE, FRIO O CALOR, DOS ETAPAS Termostato ambiente, frío o calor, dos etapas en secuencia, todo o nada, con selector de temperatura, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC63900	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 2 ETAPAS	72,38	72,38	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			82,63
	10,62% Costes indirectos.....			8,78
	TOTAL EUROS.....			91,41

08CCR00009	u HUMIDOSTATO AMBIENTE, PARA MONTAJE SUPERFICIAL Humidostato ambiente, para montaje superficial, con regulación del 20-80% hr. y diferencial 4%, con elemento sensible de banda de nylon, contacto inversor para secaje o humidificación, microrruptor hermético, interruptor para marcha, conexionado e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC41000	1,000 u HUMIDOSTATO 20-80% HR. DIFERENCIAL 4% CON INVERSOR	100,32	100,32	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			110,79
	10,62% Costes indirectos.....			11,77
	TOTAL EUROS.....			122,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCR00010	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DEL CAUDAL			
	Interruptor automático del caudal, para tuberías, con ajuste regulable, lengüeta con segmento para tubos hasta 150 mm (6") diámetro, contacto variable blindado, caja metálica estanca, incluso conductores eléctricos, conexiones y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC41100	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAUDAL AGUA, REGULABLE	105,11	105,11	
TO01400	0,550 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	10,58	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			120,19
	10,62% Costes indirectos.....			12,76
	TOTAL EUROS.....			132,95
08CCR00013	u VÁLVULA MOTORIZADA DE DOS VÍAS, 20 mm (3/4") DIÁM.			
	Válvula motorizada de dos vías, de 20 mm (3/4") diámetro, cuerpo de latón fundido, para roscar, actuador para control todo o nada, indicador de posición, dispositivo de accionamiento manual, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC03000	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOPL. PARA VÁL	172,53	172,53	
IC72400	1,000 u VÁLVULA DE DOS VÍAS, 20 mm (3/4") DIÁM. ROSCAR	37,32	37,32	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			228,03
	10,62% Costes indirectos.....			24,22
	TOTAL EUROS.....			252,25
08CCR00015	u VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS, 25 mm (1") DIÁM.			
	Válvula motorizada de tres vías, de 25 mm (1") diámetro, cuerpo de fundición, para roscar, actuador para control modulante, eje de acero, indicador de posición, limitadores, dispositivo de accionamiento manual, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace a elemento controlador, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC72700	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR	51,95	51,95	
TO01400	1,100 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	21,15	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			292,22
	10,62% Costes indirectos.....			31,03
	TOTAL EUROS.....			323,25
08CCR00019	u VÁLVULA MOTORIZADA DE TRES VÍAS, 65 mm (2 1/2") DIÁM.			
	Válvula motorizada de tres vías, de 65 mm (2 1/2") diámetro, cuerpo de fundición, con bridas, actuador para control modulante, eje de acero, indicador de posición, limitadores, dispositivo de accionamiento manual, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, contra bridas, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC73100	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 65 mm (2 1/2") DIÁM. BRIDAS	182,45	182,45	
TO01400	2,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	42,31	
WW00300	35,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			463,33
	10,62% Costes indirectos.....			49,21
	TOTAL EUROS.....			512,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCR00025	u VÁLVULA MOTRIZ DE TRES VÍAS, PARA RADIADORES, 20 mm (3/4") Válvula motriz de tres vías, para radiadores de 20 mm (3/4") diámetro, cuerpo de latón, roscada, y actuador incorporado, sistema todo-nada, incluso conductores eléctricos para enlace a elemento regulador, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC74200	1,000 u VÁLVULA MOTRÍZ DE TRES VÍAS	76,98	76,98	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			92,20
	10,62% Costes indirectos.....			9,79
	TOTAL EUROS.....			101,99
08CCR00040	u CENTRAL REGULAC. TEMPERATURA AGUA CAL. CON RELOJ PROGRAM. Central de regulación de la temperatura del agua caliente, por compensación, en función de la temperatura exterior, formada por caja de policarbonato conteniendo: reloj programador semanal, batería de reserva para 72 h, salidas para actuadores y para sondas de exterior, inmersión o contacto y ambiente, salida del reloj programador a dispositivos a distancia, ajuste integral, ajuste de origen de la curva de calefacción, de reducción temperatura noche, conmutador para cambio de régimen, conmutador para mando manual deválvula o quemador. Medida la unidad instalada.			
IC16300	1,000 u CENTRAL REGULACIÓN TEMP. RELOJ PROGRAM. ACUMUL. 72	443,96	443,96	
TO01400	2,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	38,46	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			485,22
	10,62% Costes indirectos.....			51,53
	TOTAL EUROS.....			536,75
08CCR00041	u CENTRAL REGULAC. TEMPERATURA AGUA CAL. Central de regulación de la temperatura del agua caliente, por compensación, en función de la temperatura exterior, formada por caja de policarbonato conteniendo: salidas para actuadores y para sondas de exterior, inmersión o contacto y ambiente, ajuste integral, ajuste de origen de la curva de calefacción, de reducción temperatura noche, conmutador para cambio de régimen, conmutador para mando manual deválvula o quemador. Medida la unidad instalada.			
IC16200	1,000 u CENTRAL REGULACIÓN DE TEMPERATURA, CALEFACCIÓN	184,99	184,99	
TO01400	1,600 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	30,77	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			218,56
	10,62% Costes indirectos.....			23,21
	TOTAL EUROS.....			241,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCR00054	u EQUIPO REGULAC. TEMP. AGUA S/VÁLVULA 40 mm R. PROGRAMADOR			
	Equipo de regulación de la temperatura del agua en red en tuberías, en función de la temperatura exterior, actuando sobreválvula, formada por: sonda de inmersión, central reguladora con reloj programador y acumulador para 72 h, ajuste integral, ajuste de origen de la curva de calefacción, de reducción temperatura noche, conmutador para cambio de régimen, conmutador para mando manual deválvula o quemador, válvula motorizada de tres vías, modulante de 40 mm (1/2") diámetro, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace entre los componentes, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC16300	1,000 u CENTRAL REGULACIÓN TEMP. RELOJ PROGRAM. ACUMUL. 72	443,96	443,96	
IC61200	1,000 u SONDA DE INMERSIÓN	49,94	49,94	
IC61500	1,000 u SONDA EXTERIOR	59,33	59,33	
IC72900	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 40 mm (1 1/2") DIÁM. ROSCAR	63,82	63,82	
TO01400	6,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	115,38	
WW00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			960,00
	10,62% Costes indirectos.....			101,95
	TOTAL EUROS.....			1.061,95
08CCR00056	u EQUIPO REGULAC. TEMP. AGUA S/VÁLVULA 65 mm R. PROGRAMADOR			
	Equipo de regulación de la temperatura del agua en red de tuberías, en función de la temperatura exterior, actuando sobreválvula, formado por: sonda de exterior, sonda de inmersión, central reguladora con reloj programador y acumulador para 72 h, ajuste integral, ajuste de origen de la curva de calefacción, de reducción temperatura noche, conmutador para cambio de régimen, conmutador para mando manual deválvula o quemador, válvula motorizada de tres vías, modulante con bridas de 65 mm (2 1/2") diám., incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace entre los componentes, contrabridas, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC16300	1,000 u CENTRAL REGULACIÓN TEMP. RELOJ PROGRAM. ACUMUL. 72	443,96	443,96	
IC61200	1,000 u SONDA DE INMERSIÓN	49,94	49,94	
IC61500	1,000 u SONDA EXTERIOR	59,33	59,33	
IC73100	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 65 mm (2 1/2") DIÁM. BRIDAS	182,45	182,45	
TO01400	7,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	134,61	
WW00300	45,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,75	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.117,36
	10,62% Costes indirectos.....			118,66
	TOTAL EUROS.....			1.236,02
08CCR00060	u EQUIPO REGULAC. TEMP. AGUA S/QUEMADOR R. PROGRAMADOR			
	Equipo de regulación de la temperatura del agua en red de tuberías, en función de la temperatura exterior, actuando sobre quemador y/o circulador formado por: sonda de exterior, sonda de inmersión, central reguladora con reloj programador y acumulador para 72 h, ajuste integral, ajuste de origen de la curva de calefacción, de reducción de la temperatura de noche, conmutador para cambio de régimen, conmutador para mando manual de válvula o quemador, incluso conductores eléctricos para enlace entre componente, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC16300	1,000 u CENTRAL REGULACIÓN TEMP. RELOJ PROGRAM. ACUMUL. 72	443,96	443,96	
IC61200	1,000 u SONDA DE INMERSIÓN	49,94	49,94	
IC61500	1,000 u SONDA EXTERIOR	59,33	59,33	
TO01400	4,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
WW00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			639,90
	10,62% Costes indirectos.....			67,96
	TOTAL EUROS.....			707,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCR00065	u EQUIPO REGULAC. TEMP. AGUA S/VÁLVULA 25 mm COMPENS. CONTR.			
	Equipo de regulación de la temperatura del agua en red de tuberías, en función de la temperatura exterior, actuando sobreválvula, formado por sonda exterior, sonda de inmersión, compensador-controlador de temperaturas con ajuste de acción integral, válvula motorizada de tres vías, modulante, roscada, de 25 mm (1") diámetro, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlaces entre los componentes, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC18300	1,000 u COMPENSADOR-CONTROLADOR TEMP. CON AJUSTE ACCIÓN	369,14	369,14	
IC61200	1,000 u SONDA DE INMERSIÓN	49,94	49,94	
IC61500	1,000 u SONDA EXTERIOR	59,33	59,33	
IC72700	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR	51,95	51,95	
TO01400	4,000 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			832,60
	10,62% Costes indirectos.....			88,42
	TOTAL EUROS.....			921,02
08CCR00067	u EQUIPO REGULAC. TEMP. AGUA S/VÁLVULA 40 mm COMPENS. CONTR.			
	Equipo de regulación de la temperatura del agua en red de tuberías, en función de la temperatura exterior, actuando sobreválvula, formado por sonda exterior, sonda de inmersión, compensador-controlador de temperaturas con ajuste de acción integral, válvula motorizada de tres vías, modulante, roscada, de 40 mm (1 1/2") diámetro, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlaces entre los componentes, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC18300	1,000 u COMPENSADOR-CONTROLADOR TEMP. CON AJUSTE ACCIÓN	369,14	369,14	
IC61200	1,000 u SONDA DE INMERSIÓN	49,94	49,94	
IC61500	1,000 u SONDA EXTERIOR	59,33	59,33	
IC72900	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 40 mm (1 1/2") DIÁM. ROSCAR	63,82	63,82	
TO01400	4,000 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			844,47
	10,62% Costes indirectos.....			89,68
	TOTAL EUROS.....			934,15
08CCR00072	u EQUIPO REGULAC. TEMP. AGUA S/VÁLVULA 25mm S. TEMP. AMB.			
	Equipo de regulación de la temperatura del agua en red de tuberías, para control de la temperatura ambiente seleccionada, en función de esta y la exterior, actuando sobreválvula formado por sonda exterior, sonda de ambiente, regulable, compensador-controlador de temperaturas con ajuste de acción integral, válvula motorizada de tres vías, modulante, roscada de 25 mm (1") diámetro, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace entre los componentes, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC18300	1,000 u COMPENSADOR-CONTROLADOR TEMP. CON AJUSTE ACCIÓN	369,14	369,14	
IC61300	1,000 u SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE, REGULABLE	66,20	66,20	
IC61500	1,000 u SONDA EXTERIOR	59,33	59,33	
IC72700	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR	51,95	51,95	
TO01400	4,000 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	76,92	
WW00300	12,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			848,86
	10,62% Costes indirectos.....			90,15
	TOTAL EUROS.....			939,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCR00077	u EQUIPO CONTROL TEMP. AMBIENTE S/VÁLVULA 25 mm			
	Equipo para control de temperatura ambiente, proporcional, actuando sobreválvula, formada por: termostato de ambiente, una etapa, controlador proporcional de temperatura, válvula motorizada de tres vías, modulante, roscada, de 25 mm (1") diámetro, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace entre los componentes, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02800	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA. V/	216,32	216,32	
IC26600	1,000 u CONTROLADOR PROPORCIONAL DE TEMPERATURA	162,29	162,29	
IC63700	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA	50,66	50,66	
IC72700	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR	51,95	51,95	
TO01400	3,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	67,30	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			557,52
	10,62% Costes indirectos.....			59,21
	TOTAL EUROS.....			616,73
08CCR00080	u EQUIPO CONTROL TEMP. AMBIENTE S/VÁLVULA 20 mm			
	Equipo para control de temperatura ambiente, todo-nada formado por: termostato de ambiente, una etapa y válvula motorizada de tres vías, con actuador todo-nada, roscada de 20 mm (3/4") diámetro, incluso equipo de acoplamiento entreválvula y actuador, conductores eléctricos para enlace entre los componentes, conexiones eléctricas y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC02900	1,000 u ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOPL. PARA VÁ	172,53	172,53	
IC63700	1,000 u TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA	50,66	50,66	
IC72600	1,000 u VÁLVULA DE TRES VÍAS 20 mm (3/4") DIÁM. ROSCAR	50,94	50,94	
TO01400	2,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	48,08	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			330,61
	10,62% Costes indirectos.....			35,11
	TOTAL EUROS.....			365,72
08CCR00091	u SONDA ACTIVA DE AMBIENTE, CON SELECTOR DE TEMPERATURA			
	Sonda activa de ambiente, con selector de temperatura ajuste de banda proporcional, inversor frío-calor, e interruptor, conexionada e instalación. Medida la unidad instalada.			
IC61100	1,000 u SONDA ACTIVA AMBIENTE, SELEC. TEMP. Y BANDA PROPORCI	54,14	54,14	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			64,61
	10,62% Costes indirectos.....			6,86
	TOTAL EUROS.....			71,47
08CCR00101	u TERMOSTATO DE CONTACTO, REGULACIÓN HASTA 100G			
	Termostato de contacto, regulación hasta 100°, con abrazadera, incluso conductores eléctricos, pequeño material montaje y conexiones. Medida la unidad instalada.			
IC64100	1,000 u TERMOSTATO CONTACTO 100° CON ABRAZADERA	78,06	78,06	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			91,08
	10,62% Costes indirectos.....			9,67
	TOTAL EUROS.....			100,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCR00102	u TERMOSTATO DE INMERSIÓN, REGULACIÓN HASTA 100G			
	Termostato de inmersión, regulación hasta 100°, con varilla, incluso conductores eléctricos, pequeño material, montaje y conexiones. Medida la unidad instalada.			
IC63600	1,000 u TERMOSTATO INMERSIÓN 100° CON VARILLA	84,86	84,86	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			97,88
	10,62% Costes indirectos.....			10,39
	TOTAL EUROS.....			108,27
08CCR00111	u TERMOHIDRÓMETRO, CON ESCALA HASTA 120G			
	Termohidrometro, con escala hasta una temperatura de 120° y una presión de 40 mm.c.a., incluso vaina conválvula de cierre, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC63400	1,000 u TERMOHIDROMETRO 120G Y 40 mm.c.a., VAINA CON VÁLV. CIE	102,28	102,28	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			112,75
	10,62% Costes indirectos.....			11,97
	TOTAL EUROS.....			124,72
08CCR00113	u TERMÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA HASTA 120G			
	Termometro de esfera, con escala hasta 120°, con abrazadera de sujección, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC63500	1,000 u TERMOMETRO ESPERA 120° CON ABRAZADERA	76,20	76,20	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,74
	10,62% Costes indirectos.....			9,00
	TOTAL EUROS.....			93,74
08CCR00116	u MANÓMETRO DE ESFERA, CON ESCALA DE 0 A 6 kg/m2			
	Manometro de esfera, con escala de 0 a 6 kg/cm2 a rosca, con t de conexión, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC42200	1,000 u MANOMETRO DE ESPERA 0-6 kg/cm2 ROSCAR	17,48	17,48	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,12
	10,62% Costes indirectos.....			2,88
	TOTAL EUROS.....			30,00
08CCR00141	u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 15 mm			
	Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 15 mm (1/2") de diámetro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars, incluso embudo para instalaciones de hasta 100000 kcal/h de potencia. Medida la unidad instalada.			
IC75800	1,000 u VÁLVULA SEGURIDAD 15 mm (1/2") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BAR	8,19	8,19	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,28
	10,62% Costes indirectos.....			1,84
	TOTAL EUROS.....			19,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCR00142	u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 20 mm			
	Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 20 mm (3/4") de diámetro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars, incluso embudo para instalaciones de hasta 180000 kcal/h de potencia. Medida la unidad instalada.			
IC75900	1,000 u VÁLVULA SEGURIDAD 20 mm (3/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BAR	12,79	12,79	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,32
	TOTAL EUROS.....			24,20
08CCR00143	u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 25 mm			
	Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 25 mm (1") de diámetro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars, incluso embudo para instalaciones de hasta 320000 kcal/h de potencia. Medida la unidad instalada.			
IC76000	1,000 u VÁLVULA SEGURIDAD 25 mm (1") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	23,51	23,51	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			34,81
	10,62% Costes indirectos.....			3,70
	TOTAL EUROS.....			38,51
08CCR00144	u VÁLVULA DE SEGURIDAD DIÁM. 32 mm			
	Válvula de seguridad, para circuitos de calefacción por agua caliente o A.C.S., de 32 mm (1 1/4") de diámetro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundición de bronce o latón, tarada a 3 bars, incluso embudo para instalaciones de hasta 550000 kcal/h de potencia. Medida la unidad instalada.			
IC76100	1,000 u VÁLVULA SEGURIDAD 32 mm (1 1/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	43,45	43,45	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			54,75
	10,62% Costes indirectos.....			5,81
	TOTAL EUROS.....			60,56
Grupo 08CCV: Valvulería y canalizaciones				
08CCV00001	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ELECT. DIAM. 3/8", ROSCADAS			
	Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 17,2 mm diám. exterior (3/8") y 2,35 mm espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	5,65	
IC69000	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 17,2x2,35 mm DIÁM	1,32	1,33	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,42
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00002	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 1/2", ROSCADAS Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 21,3 mm diám. exterior (1/2") y 2,65 mm espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IC69100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM	1,54	1,56	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,65
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,89
08CCV00003	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 3/4", ROSCADAS Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 26,9 mm diám. exterior (3/4") y 2,65 mm espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IC69200	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM	1,82	1,84	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			12,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,39
08CCV00004	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 1", ROSCADAS Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,180 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6,78	
IC67900	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM	2,47	2,49	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			13,99
	10,62% Costes indirectos.....			1,49
	TOTAL EUROS.....			15,48
08CCV00013	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 1", ROSCADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC67900	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM	2,47	2,49	
WW00300	2,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,16	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			13,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00015	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 1 1/2", ROSCADA Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 48,3 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC69500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	3,91	3,95	
WW00300	3,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,70	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
				Costes directos..... 17,37
				10,62% Costes indirectos..... 1,84
				TOTAL EUROS..... 19,21
08CCV00031	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 2", SOLDADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm espesor, uniones soldadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IC69600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	5,76	5,82	
WW00300	2,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,43	
WW00400	2,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,72	
				Costes directos..... 26,79
				10,62% Costes indirectos..... 2,85
				TOTAL EUROS..... 29,64
08CCV00042	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 2 1/2", SOLDADA Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm espesor, uniones soldadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	22,59	
IC69700	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	7,22	7,29	
WW00300	3,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,98	
WW00400	2,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,87	
				Costes directos..... 32,73
				10,62% Costes indirectos..... 3,48
				TOTAL EUROS..... 36,21
08CCV00050	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 2", BRIDAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm espesor, uniones mediante bridas de acero soldadas a tubería y tornillería, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,750 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	28,24	
IC69600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	5,76	5,82	
WW00300	10,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,56	
WW00400	1,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
				Costes directos..... 40,19
				10,62% Costes indirectos..... 4,27
				TOTAL EUROS..... 44,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00051	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ELECT. DIÁM. 2 1/2", BRIDAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro electrosoldada, calidad según UNE 19040 de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm espesor, uniones mediante bridas de acero soldadas a tubería y tornillería, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,850 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	32,00	
IC69700	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	7,22	7,29	
WW00300	11,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,10	
WW00400	2,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,72	
	Costes directos.....			46,11
	10,62% Costes indirectos.....			4,90
	TOTAL EUROS.....			51,01
08CCV00101	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ESTIR. DIAM. 3/8", ROSCADAS Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 17,2 mm diám. exterior (3/8") y 2,35 mm de espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
	Costes directos.....			12,23
	10,62% Costes indirectos.....			1,30
	TOTAL EUROS.....			13,53
08CCV00102	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ESTIR. DIAM. 1/2", ROSCADAS Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 21,2 mm diám. exterior (1/2") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,09
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,16
08CCV00103	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ESTIR. DIAM. 3/4", ROSCADAS Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 26,9 mm diám. exterior (3/4") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IC68000	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM	2,84	2,87	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			13,13
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00104	m CANALIZ. EMPOTRADA, AC. NEGRO ESTIR. DIAM. 1", ROSCADAS Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN E	37,02	3,70	
ATC00400	0,180 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6,78	
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			15,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,92
08CCV00122	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 3/4", ROSCADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 26,9 mm diám. exterior (3/4") y 2,65 mm espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC68000	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM	2,84	2,87	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			13,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,86
08CCV00123	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 1", ROSCADA Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material . Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
WW00300	2,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,16	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			14,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,19
08CCV00125	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 1 1/2", ROSCADA Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 48,3 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC68300	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	6,00	6,06	
WW00300	3,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,70	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			19,48
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00145	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 2", SOLDADAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm espesor, uniones soldadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
WW00300	2,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,43	
WW00400	2,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,72	
	Costes directos.....			28,05
	10,62% Costes indirectos.....			2,98
	TOTAL EUROS.....			31,03
08CCV00162	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 2 1/2", SOLDADA Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 76.1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm espesor, uniones soldadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	22,59	
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
WW00300	3,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,98	
WW00400	2,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,87	
	Costes directos.....			33,89
	10,62% Costes indirectos.....			3,60
	TOTAL EUROS.....			37,49
08CCV00175	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 2", BRIDAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm espesor, uniones mediante bridas de acero soldadas a tubería y tornillería, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,750 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	28,24	
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
WW00300	1,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,60	
WW00400	1,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
	Costes directos.....			36,49
	10,62% Costes indirectos.....			3,88
	TOTAL EUROS.....			40,37
08CCV00176	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 2 1/2", BRIDAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm espesor, uniones mediante bridas de acero soldadas a tubería y tornillería, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,850 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	32,00	
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
WW00300	11,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,10	
WW00400	2,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,72	
	Costes directos.....			47,27
	10,62% Costes indirectos.....			5,02
	TOTAL EUROS.....			52,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00177	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 3", BRIDAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,5 mm espesor, uniones mediante bridas de acero soldadas a tubería y tornillería, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	1,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	37,65	
IC68600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM	12,23	12,35	
WW00300	13,10(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,20	
WW00400	3,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,02	
	Costes directos.....			58,22
	10,62% Costes indirectos.....			6,18
	TOTAL EUROS.....			64,40
08CCV00195	m CANALIZ. SUPERFICIAL, AC. NEGRO ESTIR. DIÁM. 4", BRIDAS Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad según UNE 19040 de 114,3 mm diám. exterior (4") y 4,5 mm espesor, uniones mediante bridas de acero soldadas a tubería y tornillería, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IC68700	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁ	17,58	17,76	
WW00300	16,10(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,86	
WW00400	4,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,47	
	Costes directos.....			73,27
	10,62% Costes indirectos.....			7,78
	TOTAL EUROS.....			81,05
08CCV00291	m CANALIZ. CALORIFUGADA EMPOTRADA, COBRE DIÁM. 12 mm Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 12 mm de diám. nominal y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IF28600	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	6,17	6,23	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,070 h OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,20
	10,62% Costes indirectos.....			1,19
	TOTAL EUROS.....			12,39
08CCV00292	m CANALIZ. CALORIFUGADA EMPOTRADA, COBRE DIÁM. 14 mm Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 14 mm de diám. nominal y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IF28700	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 14 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	8,47	8,55	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,070 h OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,52
	10,62% Costes indirectos.....			1,44
	TOTAL EUROS.....			14,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00293	m CANALIZ. CALORIFUGADA EMPOTRADA, COBRE DIÁM. 16 mm Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 16 mm de diám. nominal y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IF28800	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 16 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	9,58	9,68	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,070 h OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,76
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,33
08CCV00294	m CANALIZ. CALORIFUGADA EMPOTRADA, COBRE DIÁM. 18 mm Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 18 mm de diám. nominal y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IF28900	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	11,52	11,64	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
TO02100	0,070 h OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,78
	TOTAL EUROS.....			18,50
08CCV00301	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 20 mm (3/4") DIÁM. Válvula de compuerta de 20 mm (3/4") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71400	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSC	7,69	7,69	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,98
	10,62% Costes indirectos.....			1,70
	TOTAL EUROS.....			17,68
08CCV00302	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 25 mm (1") DIÁM. Válvula de compuerta de 25 mm (1") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71500	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSC/A	10,46	10,46	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			18,75
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00303	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 32 mm (1 1/4") DIÁM. Válvula de compuerta de 32 mm (1 1/4") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71600	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° RO	15,10	15,10	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			24,35
	10,62% Costes indirectos.....			2,59
	TOTAL EUROS.....			26,94
08CCV00304	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 40 mm (1 1/2") DIÁM. Válvula de compuerta de 40 mm (1 1/2") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71700	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° RO	21,63	21,63	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			31,18
	10,62% Costes indirectos.....			3,31
	TOTAL EUROS.....			34,49
08CCV00305	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 50 mm (2") DIÁM. Válvula de compuerta de 50 mm (2") diám. construida en latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71800	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCA	32,95	32,95	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			42,80
	10,62% Costes indirectos.....			4,55
	TOTAL EUROS.....			47,35
08CCV00306	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 mm (2 1/2") DIÁM. Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diám. construida en hierro fundido, con bridas, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso contrabridas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	45,18	
IC71900	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDA	164,09	164,09	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			231,52
	10,62% Costes indirectos.....			24,59
	TOTAL EUROS.....			256,11
08CCV00307	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 80 mm (3") DIÁM. Válvula de compuerta de 80 mm (3") diámetro, construida en hierro fundido, con bridas, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso contrabridas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	56,48	
IC72000	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 80 mm (3") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDA	207,31	207,31	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			288,79
	10,62% Costes indirectos.....			30,67
	TOTAL EUROS.....			319,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00308	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm (4") DIÁM. Válvula de compuerta de 100 mm (4") diámetro, construida en hierro fundido, con bridas, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso contrabridas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	75,30	
IC72100	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 100mm(4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDA	256,75	256,75	
WW00300	45,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,75	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			361,30
	10,62% Costes indirectos.....			38,37
	TOTAL EUROS.....			399,67
08CCV00313	u VÁLVULA DE ESFERA DE 20 mm (3/4") DIÁM. Válvula de esfera de 20 mm (3/4") diám. construida con latón forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC73600	1,000 u VÁLVULA ESFERA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	6,01	6,01	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			14,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,52
	TOTAL EUROS.....			15,82
08CCV00314	u VÁLVULA DE ESFERA DE 25 mm (1") DIÁM. Válvula de esfera de 25 mm (1") diám. construida con latón forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC73700	1,000 u VÁLVULA ESFERA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	9,01	9,01	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			17,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,84
	TOTAL EUROS.....			19,14
08CCV00316	u VÁLVULA DE ESFERA DE 40 mm (1 1/2") DIÁM. Válvula de esfera de 40 mm (1 1/2") diám. construida con fundición de bronce, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC73900	1,000 u VÁLVULA ESFERA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAF	21,30	21,30	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			30,85
	10,62% Costes indirectos.....			3,28
	TOTAL EUROS.....			34,13
08CCV00317	u VÁLVULA DE ESFERA DE 50 mm (2") DIÁM. Válvula de esfera de 50 mm (2") diám. construida con fundición de bronce, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC74000	1,000 u VÁLVULA ESFERA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	31,47	31,47	
TO01400	0,450 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			41,02
	10,62% Costes indirectos.....			4,36
	TOTAL EUROS.....			45,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00323	u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 mm (1") DIÁM. Válvula de retención de 25 mm (1") diámetro, construida en latón forjado, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm ² y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC75100	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G	7,12	7,12	
TO01400	0,400 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,41
	10,62% Costes indirectos.....			1,64
	TOTAL EUROS.....			17,05
08CCV00325	u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 50 mm (2") DIÁM. Válvula de retención de 50 mm (2") diámetro, construida en latón forjado, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm ² y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC75400	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G	20,03	20,03	
TO01400	0,450 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	8,65	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			29,88
	10,62% Costes indirectos.....			3,17
	TOTAL EUROS.....			33,05
08CCV00326	u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 65 mm (2 1/2") DIÁM. Válvula de retención de 65 mm (2 1/2") diám. construida en fundición bronce, para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm ² y 120° de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC75500	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm ² , 120 G	39,03	39,03	
TO01400	0,600 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	11,54	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			53,57
	10,62% Costes indirectos.....			5,69
	TOTAL EUROS.....			59,26
08CCV00339	u GRIFO DE BOCA ROSCADA DE 15 mm (3/4") DIÁM. Grifo de boca roscada de 15 mm (3/4") de diámetro, para vaciado de columna, incluso derivación en t con reducción, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC40900	1,000 u GRIFO BOCA ROSCADA DIÁM. 3/4 (15/20 mm)	5,42	5,42	
TO01400	0,600 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	11,54	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,91
	10,62% Costes indirectos.....			2,01
	TOTAL EUROS.....			20,92
08CCV00342	u PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE Purgador automático de aire, incluso juntas, pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC50300	1,000 u PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE	4,08	4,08	
TO01400	0,400 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,62
	10,62% Costes indirectos.....			1,34
	TOTAL EUROS.....			13,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCV00344	u PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARS. CÓN VÁLVULA CIERRE			
	Purgador automático de aire, para presión de trabajo de hasta 10 bars, conválvula de cierre incorporada, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC50200	1,000 u PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 bares CON VÁLVULA CIERR	11,12	11,12	
TO01400	0,400 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	7,69	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,93
	10,62% Costes indirectos.....			2,12
	TOTAL EUROS.....			22,05

08CCV00346	u SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50 mm (2") DIÁM.			
	Separador centrifugo de aire para tubería de 50 mm (2") diámetro, con purgador automático conválvula de cierre, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC50200	1,000 u PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 bares CON VÁLVULA CIERR	11,12	11,12	
IC60500	1,000 u SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50mm (2) DIÁM.	88,66	88,66	
TO01400	0,600 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	11,54	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			113,57
	10,62% Costes indirectos.....			12,06
	TOTAL EUROS.....			125,63

Grupo 08CCW: Varios

08CCW00002	m CIRCUITO CON DOS CONDUCTORES DE 1,5 mm2			
	Circuito instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm2, de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	2,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,84	
	Costes directos.....			3,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,57

08CCW00003	m CIRCUITO CON TRES CONDUCTORES DE 1,5 mm2			
	Circuito instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2, de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	3,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,26	
	Costes directos.....			3,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCW00004	m CIRCUITO CON CUATRO CONDUCTORES DE 1,5 mm2			
	Circuito instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 1,5 mm ² , de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	4,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,68	
	Costes directos.....			4,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,50
08CCW00005	m CIRCUITO CON CINCO CONDUCTORES DE 1,5 mm2			
	Circuito instalado con cable de cobre de cinco conductores de 1,5 mm ² , de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
TO01800	0,070 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,35	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	5,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	2,10	
	Costes directos.....			4,93
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,45
08CCW00012	m CIRCUITO MONOFÁSICO, CON DOS CONDUCTORES DE 1,5 mm2			
	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
IE01900	2,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,84	
	Costes directos.....			4,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCW00013	m CIRCUITO MONOFÁSICO, CON TRES CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro de 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
IE01900	3,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,26	
	Costes directos.....			4,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,30
08CCW00014	m CIRCUITO MONOFÁSICO, CON CUATRO CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
IE01900	4,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,68	
	Costes directos.....			5,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,55
	TOTAL EUROS.....			5,76
08CCW00015	m CIRCUITO MONOFÁSICO, CON CINCO CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			3,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCW00033	m CHIMENEA DE 175 mm DIÁM. ACERO INOXIDABLE Chimenea de 175 mm (7") de diámetro, construida con doble pared de chapa de acero inoxidable, con aislamiento intermedio de lana mineral, cumpliendo las condiciones señaladas, para perdidas de calor en chimeneas, p.p. de codos, derivaciones, abrazaderas de unión y de sujeción, y adaptadores, incluso conexión a caldera, montaje y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	22,59	
IC16700	1,000 m CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 175 mm DIÁM. AISL. IN	71,63	71,63	
WW00300	32,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	17,60	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			121,87
	10,62% Costes indirectos.....			12,94
	TOTAL EUROS.....			134,81
08CCW00035	m CHIMENEA DE 250 mm DIÁM. ACERO INOXIDABLE Chimenea de 250 mm (10") de diámetro, construida con doble pared de chapa de acero inoxidable, con aislamiento intermedio de lana mineral, cumpliendo las condiciones señaladas, para perdidas de calor en chimeneas, p.p. de codos, derivaciones, abrazaderas de unión y de sujeción, y adaptadores, incluso conexión a caldera, montaje y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	0,700 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	26,36	
IC16900	1,000 m CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 250 mm DIÁM. AISL. IN	95,29	95,29	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			157,05
	10,62% Costes indirectos.....			16,68
	TOTAL EUROS.....			173,73
08CCW00036	m CHIMENEA DE 300 mm DIÁM. ACERO INOXIDABLE Chimenea de 300 mm (12") de diámetro, construida con doble pared de chapa de acero inoxidable, con aislamiento intermedio de lana mineral, cumpliendo las condiciones señaladas, para perdidas de calor en chimeneas, p.p. de codos, derivaciones, abrazaderas de unión y de sujeción, y adaptadores, incluso conexión a caldera, montaje y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	0,750 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	28,24	
IC17000	1,000 m CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 300 mm DIÁM. AISL. IN	110,83	110,83	
WW00300	45,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,75	
WW00400	24,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,20	
	Costes directos.....			178,42
	10,62% Costes indirectos.....			18,95
	TOTAL EUROS.....			197,37
08CCW00037	m CHIMENEA DE 400 mm DIÁM. ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO Chimenea de 400 mm (16") de diámetro, construida con doble pared de chapa, la interior de acero inoxidable y la exterior de aluminio, con aislamiento intermedio, cumpliendo las condiciones señaladas, para perdidas de calor en chimenea p.p. de codos, derivaciones, abrazaderas de unión y de sujeción y adaptadores, incluso conexión a caldera, montaje y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
ATC00400	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	30,12	
IC16400	1,000 m CHIMENEA DOBLE PARED ALU. AC. INOX. 400 mm DIÁM. AISL. I	166,25	166,25	
WW00300	70,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	38,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			253,13
	10,62% Costes indirectos.....			26,88
	TOTAL EUROS.....			280,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCW00041	u TRAMO DE TOMA DE MUESTRAS DE 70 cm EN CHIMENEA DE 175 mm Tramo de toma de muestras de 70 cm de longitud, en chimenea, de 175 mm (7") de diámetro, con compuerta y orificio, realizado con doble pared de chapa de acero inoxidable con aislamiento intermedio cumpliendo las condiciones señaladas, para pérdidas de calor en chimenea, p.p. de abrazaderas de unión, incluso montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	37,65	
IC66400	1,000 u TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 25	123,56	123,56	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			168,01
	10,62% Costes indirectos.....			17,84
	TOTAL EUROS.....			185,85
08CCW00044	u TRAMO DE TOMA DE MUESTRAS DE 90 cm EN CHIMENEA DE 400 mm Tramo de toma de muestras, de 90 cm de longitud, en chimenea, de 400 mm (16") de diámetro, con compuerta y orificio, realizado con doble pared de chapa, la interior de acero inoxidable y la exterior de aluminio, con aislamiento intermedio cumpliendo las condiciones señaladas, para pérdidas de calor en chimeneas, p.p. de abrazaderas de unión, incluso montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IC66300	1,000 u TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. ALUM. 400	211,69	211,69	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			268,12
	10,62% Costes indirectos.....			28,47
	TOTAL EUROS.....			296,59
08CCW00046	u TRAMO CON COMPUERTA DE REGISTRO DE 70 cm EN CHIMENEA DE 175 mm Tramo con compuerta de registro de 70 cm de longitud en chimenea de 175 mm (7") de diámetro, construida con doble pared de chapa de acero inoxidable, con aislamiento intermedio cumpliendo las condiciones señaladas, para pérdidas de calor en chimeneas, p.p. de abrazaderas de unión, incluso montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	37,65	
IC66000	1,000 u TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 200	32,11	32,11	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			76,56
	10,62% Costes indirectos.....			8,13
	TOTAL EUROS.....			84,69
08CCW00049	u TRAMO CON COMPUERTA DE REGISTRO DE 90 cm EN CHIMENEA DE 400 mm Tramo con compuerta de registro, de 90 cm de longitud en chimenea de 400 mm (16") de diámetro, construida con doble pared de chapa, la interior de acero inoxidable y la exterior de aluminio, con aislamiento intermedio cumpliendo las condiciones señaladas, para pérdidas de calor en chimeneas, p.p. de abrazaderas de unión, incluso montaje. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IC66200	1,000 u TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. ALUM. 400 r	60,13	60,13	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			116,56
	10,62% Costes indirectos.....			12,38
	TOTAL EUROS.....			128,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CCW00061	u FILTRO DE CESTILLA PARA FILTRACIÓN DE AGUAS Filtro de cestilla para filtración de aguas con capacidad para la retención de partículas y diámetro superior a 0,025 mm, construido con cuerpo de bronce, cestilla de nylon y vaso transparente de material sintético, tapón de registro, llaves de corte y p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada.			
IC40100	1,000 u FILTRO DE CESTILLA	236,01	236,01	
IC72200	2,000 u VÁLVULA DE CORTE	6,69	13,38	
TO01400	1,600 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	30,77	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Costes directos.....				292,10
10,62% Costes indirectos.....				31,02
TOTAL EUROS.....				323,12

Apartado 08CV: Ventilación

Grupo 08CVC: Conductos

08CVC00001	m CONDUCTO SENCILLO DE VENTILACIÓN DE HORMIGÓN VIBRADO Conducto sencillo de ventilación de hormigón vibrado, recibido con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de conductos base, conducto de techo, acoplador de rejilla, rejilla de lamas y capa de aislamiento en los pasos de forjado. Medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
IC24800	1,000 m CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE HORMIGÓN	3,84	3,84	
IC53800	0,400 u REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,42	1,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Costes directos.....				14,06
10,62% Costes indirectos.....				1,49
TOTAL EUROS.....				15,55

08CVC00002	m CONDUCTO DOBLE DE VENTILACIÓN DE HORMIGÓN VIBRADO Conducto doble de ventilación de hormigón vibrado recibido con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de conductos base, conducto de techo, acoplador de rejilla, rejilla de lamas y capa de aislamiento en los pasos de forjado. Medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
IC24400	1,000 m CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE HORMIGÓN	5,96	5,96	
IC53800	0,800 u REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,42	3,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Costes directos.....				21,96
10,62% Costes indirectos.....				2,33
TOTAL EUROS.....				24,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00021	m CONDUCTO SENCILLO VENTILACIÓN CON BLOQUES CERÁMICOS Conducto sencillo ventilación realizado con bloques ceramicos acoplados, recibido con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de capa de aislamiento en los pasos de forjado, piezas especiales de desviación en plantas y rejillas de lamas para tomas de aspiración. Medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
IC24700	1,000 m CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE CERÁMICA	2,47	2,47	
IC53800	0,400 u REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,42	1,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,69
	10,62% Costes indirectos.....			1,35
	TOTAL EUROS.....			14,04
08CVC00022	m CONDUCTO DOBLE DE VENTILACIÓN CON BLOQUES CERÁMICOS Conducto doble de ventilación realizado con bloques ceramicos acoplados, recibido con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de capa de aislamiento en los pasos de forjado, piezas especiales de desviación en plantas y rejillas de lamas para tomas de aspiración. Medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
IC24300	1,000 m CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE CERÁMICA	4,04	4,04	
IC53800	0,800 u REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,42	3,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,17
08CVC00051	m CONDUCTO SENCILLO DE VENTILACIÓN DE FIBROCEMENTO Conducto sencillo de ventilación de fibrocemento, incluso p.p. de conductos base, conductos de techo, acoplador de rejilla, rejilla de lamas, capa de aislamiento en los pasos de forjado y sellado de juntas con pasta de yeso Y-12. Medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.			
AGY00100	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,04	
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
IC24600	1,000 m CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE FIBROCEMENTO	7,45	7,45	
IC53800	0,400 u REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,42	1,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,11
	10,62% Costes indirectos.....			1,71
	TOTAL EUROS.....			17,82
08CVC00052	m CONDUCTO DOBLE DE VENTILACIÓN DE FIBROCEMENTO Conducto doble de ventilación de fibrocemento, incluso p.p. de conducto base, conductos de techo, acoplador de rejilla, rejilla de lamas, capa de aislamiento en los pasos de forjado y sellado de juntas con pasta de yeso Y-12. Medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
IC24200	1,000 m CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE FIBROCEMENTO	13,09	13,09	
IC53800	0,800 u REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,42	3,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,75
	TOTAL EUROS.....			28,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00101	m CONDUCTO DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL DE FIBROCEMENTO Conducto de ventilación individual de fibrocemento de 20x20 cm de sección, fabricado según documentos de idoneidad técnica, sellado de juntas con pasta de yeso Y-12, incluso p.p. de capa de aislamiento en los pasos de forjado, rejilla de lamas y aspirador estatico. Medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.			
AGY00100	0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,04	
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
IC24500	1,000 m CONDUCTO DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL DE FIBROCEMENTO	7,49	7,49	
IC53800	0,200 u REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,42	0,88	
IC58400	0,150 u REMATE DE CHIMENEA DE FIBROCEMENTO	9,18	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,77
	TOTAL EUROS.....			18,41
08CVC00115	m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,6 mm L. MÁX. 0,45 m Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, plegada en los extremos, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 0,45 m, unión de los tramos, de 2,40 m de longitud máxima con baquetillas deslizantes galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC03600	0,600 m BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA	1,63	0,98	
IC26100	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 mm DE ESP	20,31	20,31	
TA00200	0,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,21	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,82
	10,62% Costes indirectos.....			4,55
	TOTAL EUROS.....			47,37
08CVC00116	m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,8 mm L. MÁX. 0,90 m Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilerías. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC03700	0,800 m BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA	2,13	1,70	
IC26200	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESP	22,19	22,19	
TA00200	0,450 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	8,29	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,61
	10,62% Costes indirectos.....			4,74
	TOTAL EUROS.....			49,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00117	m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 0,8 mm L. MÁX. 1,30 m			
	Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizada de 0.80 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 25x25x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,59	
CA02000	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm	1,53	3,06	
IC26200	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESP	22,19	22,19	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			44,14
	10,62% Costes indirectos.....			4,69
	TOTAL EUROS.....			48,83
08CVC00118	m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 1,0 mm L. MÁX. 1,30 m			
	Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 30x30x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas y de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,59	
CA02100	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm	1,91	3,82	
IC26300	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPES	27,60	27,60	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			50,31
	10,62% Costes indirectos.....			5,34
	TOTAL EUROS.....			55,65
08CVC00119	m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 1,0 mm L. MÁX. 2 m			
	Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor plegada en los extremos diagonales matrizadas y refuerzos intermedios longitudinales para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 2 m, unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 40x40x4 mm, incluso elementos para soporte, juntas y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
CA02200	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm	3,30	6,60	
IC26300	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPES	27,60	27,60	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			54,94
	10,62% Costes indirectos.....			5,83
	TOTAL EUROS.....			60,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00120	m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 1,2 mm L. MÁX. 2 m			
	Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor plegada en los extremos diagonales matrizadas y refuerzos intermedios longitudinales para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 2 m, unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 40x40x4 mm, incluso elementos para soporte, juntas y cuelgue y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
CA02200	2,000 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm	3,30	6,60	
IC26400	1,000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1,20 mm DE ESP	29,33	29,33	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			56,67
	10,62% Costes indirectos.....			6,02
	TOTAL EUROS.....			62,69
08CVC00153	m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 mm			
	Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 100 mm de diámetro, unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC25000	1,000 m CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	11,52	11,52	
TA00200	0,200 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
WW00300	3,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,96
	10,62% Costes indirectos.....			2,44
	TOTAL EUROS.....			25,40
08CVC00156	m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 175 mm			
	Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 175 mm de diámetro, unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC25300	1,000 m CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 175 mm DIÁM.	18,08	18,08	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,39
	10,62% Costes indirectos.....			3,44
	TOTAL EUROS.....			35,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00157	m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 200 mm Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 200 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC09800	0,650 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM	3,44	2,24	
IC25400	1,000 m CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	19,74	19,74	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	6,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,58	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 37,12
				10,62% Costes indirectos..... 3,94
				TOTAL EUROS..... 41,06
08CVC00182	m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 500 mm Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 500 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
IC10100	0,650 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm DIÁM.	7,16	4,65	
IC25900	1,000 m CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	44,81	44,81	
TA00200	0,300 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	5,53	
TO01600	0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,77	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	2,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75	
				Costes directos..... 71,81
				10,62% Costes indirectos..... 7,63
				TOTAL EUROS..... 79,44
08CVC00191	u CODO 90º CHAPA GALV. DIÁM. 100 mm Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 100 mm de diámetro, unión a tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC17200	1,000 u CODO 90º CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	9,66	9,66	
TA00200	0,200 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 20,99
				10,62% Costes indirectos..... 2,23
				TOTAL EUROS..... 23,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00194	u CODO 90° CHAPA GALV. DIÁM. 175 mm Codo de 90°, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 175 mm de diámetro, unión a tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC17500	1,000 u CODO 90° CHAPA GALV. 175 mm DIÁM.	16,78	16,78	
TA00200	0,200 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,21
	10,62% Costes indirectos.....			3,10
	TOTAL EUROS.....			32,31
08CVC00195	u CODO 90° CHAPA GALV. DIÁM. 200 mm Codo de 90°, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 200 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC09800	2,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	3,44	6,88	
IC17600	1,000 u CODO 90° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	18,05	18,05	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,79
	10,62% Costes indirectos.....			4,23
	TOTAL EUROS.....			44,02
08CVC00202	u CODO 90° CHAPA GALV. DIÁM. 500 mm Codo de 90°, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 500 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,59	
IC10100	2,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm DIÁM.	7,16	14,32	
IC18100	1,000 u CODO 90° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	62,55	62,55	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			101,57
	10,62% Costes indirectos.....			10,79
	TOTAL EUROS.....			112,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00211	u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. DIÁM. 100 mm Te simple de 45° de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 100 mm de diámetro, unión a tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC61700	1,000 u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	9,02	9,02	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			23,21
	10,62% Costes indirectos.....			2,46
	TOTAL EUROS.....			25,67
08CVC00213	u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. DIÁM. 150 mm Te simple de 45° de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 150 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC61900	1,000 u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	13,89	13,89	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			29,05
	10,62% Costes indirectos.....			3,09
	TOTAL EUROS.....			32,14
08CVC00214	u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. DIÁM. 175 mm Te simple de 45° de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 175 mm de diámetro, unión a tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC62000	1,000 u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 175 mm DIÁM.	18,14	18,14	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	7,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,12	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			34,12
	10,62% Costes indirectos.....			3,62
	TOTAL EUROS.....			37,74
08CVC00215	u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. DIÁM. 200 mm Te simple de 45°, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 200 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC09800	3,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM	3,44	10,32	
IC62100	1,000 u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	19,24	19,24	
TA00200	0,300 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	5,53	
TO01600	0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,77	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			48,11
	10,62% Costes indirectos.....			5,11
	TOTAL EUROS.....			53,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00219	u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. DIÁM. 500 mm Te simple de 45°, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 500 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN E	37,02	3,70	
IC10100	3,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm DIÁM.	7,16	21,48	
IC62500	1,000 u TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	74,44	74,44	
TA00200	0,350 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	6,45	
TO01600	0,350 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
WW00300	13,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,42	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			120,82
	10,62% Costes indirectos.....			12,83
	TOTAL EUROS.....			133,65
08CVC00221	u TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. DIÁM. 150 mm Te simple de 90°, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 150 mm de diámetro, unión a tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC62700	1,000 u TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	10,96	10,96	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			25,97
	10,62% Costes indirectos.....			2,76
	TOTAL EUROS.....			28,73
08CVC00229	u TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. DIÁM. 500 mm Te simple de 90°, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 500 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN E	37,02	3,70	
IC10100	3,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm DIÁM.	7,16	21,48	
IC63200	1,000 u TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	53,77	53,77	
TA00200	0,350 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	6,45	
TO01600	0,350 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
WW00300	13,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	7,42	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			100,15
	10,62% Costes indirectos.....			10,64
	TOTAL EUROS.....			110,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVC00241	u REDUCCIÓN CHAPA GALV. DIÁM. MAYOR 150 mm Reducción de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 150 mm de diámetro mayor, unión a tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC52300	1,000 u REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. MAYOR	9,82	9,82	
TA00200	0,200 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 22,25
				10,62% Costes indirectos..... 2,36
				TOTAL EUROS..... 24,61
08CVC00243	u REDUCCIÓN CHAPA GALV. DIÁM. MAYOR 200 mm Reducción de chapa galvanizada para conducto circular de tubo helicoidal, de 200 mm de diámetro mayor, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IC09800	1,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	3,44	3,44	
IC52400	1,000 u REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. MAYOR	12,61	12,61	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 30,91
				10,62% Costes indirectos..... 3,28
				TOTAL EUROS..... 34,19
08CVC00250	u REDUCCIÓN CHAPA GALV. DIÁM. MAYOR 500 mm Reducción de chapa galvanizada para conducto circular de tubo helicoidal, de 500 mm de diámetro mayor, unión a tubería mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,59	
IC10000	1,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 400 Y 450 mm DIÁM.	6,54	6,54	
IC10100	1,000 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm DIÁM.	7,16	7,16	
IC52800	1,000 u REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 500 mm DIÁM. MAYOR	35,76	35,76	
TA00200	0,400 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
				Costes directos..... 74,16
				10,62% Costes indirectos..... 7,88
				TOTAL EUROS..... 82,04

Grupo 08CVD: Detección y alarma

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVD00001	u DETECTOR MONÓXIDO CARBONO, CON PILOTO FUNCIONAMIENTO			
	Detector de monóxido de carbono, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con bornes para conexión; equipo captador con celula detectora electronica y piloto de servicio, incluso pequeño material y conexión. Medida la unidad instalada.			
IC27100	1,000 u DETECTOR MONÓXIDO CARBONO, CON PILOTO FUNCIONAMIE	94,37	94,37	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			99,48
	10,62% Costes indirectos.....			10,56
	TOTAL EUROS.....			110,04
08CVD00002	u DETECTOR MONÓXIDO CARBONO CON PILOTOS FUNCIONAM. Y ALARMA			
	Detector de monóxido de carbono, construido en plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con bornes para conexión, equipo captador con celula detectora electrónica, piloto de servicio y piloto de alarma, incluso pequeño material y conexión. Medida la unidad instalada.			
IC27000	1,000 u DETECTOR MONÓXIDO CARBONO CON PILOTOS FUNCIONAM.	98,54	98,54	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			103,65
	10,62% Costes indirectos.....			11,01
	TOTAL EUROS.....			114,66
08CVD00021	u CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA, 1 EXTRAC.			
	Central de detección de monóxido de carbono, para una zona, con capacidad hasta 6 detectores, formada por caja de chapa de acero pintada al horno, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, indicador analógico de concentración de CO, alarma acústica, control automático de un sistema de extracción forzada, potenciómetros de ajuste interruptor de la central, de la zona, del sistema de extracción y de la alarma, pilotos de señalización de cada una de estas funciones, interruptor para prueba de los pilotos, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC15600	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA 1 EXT	263,94	263,94	
TO01800	3,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	67,30	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			332,44
	10,62% Costes indirectos.....			35,31
	TOTAL EUROS.....			367,75
08CVD00022	u CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 ZONAS, 6 DETEC. POR ZONA, 2 EXTRAC.			
	Central de detección de monóxido de carbono, para dos zonas, con capacidad hasta 6 detectores por zona, formada por caja de acero pintada al horno, bloque de alimentación con transformador-rectif. 220 VCA/24 VCC, indicador analogico de concentración de CO, alarma acústica, control automático de dos sistemas de extracción forzada, potenciómetros de ajuste, interruptores de la central, de cada zona, delos sistemas de extracción y de la alarma, pilotos de señalización de cada una de estas funciones, interruptores para pruebas de pilotos, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC15900	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 ZONAS, 6 DETEC. POR ZONA 2 EX	352,75	352,75	
TO01800	5,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	96,15	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			450,10
	10,62% Costes indirectos.....			47,80
	TOTAL EUROS.....			497,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVD00031	u CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 MÓDULO, 12 DETEC. POR MÓD. 1 EXTRAC.			
	Central de detección de monóxido de carbono para una zona, modular, con capacidad hasta 12 detectores, formada por caja de acero pintada al horno y tapa de policarbonato, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, indicador digital de concentración de CO, alarma acústica, control electrónico de un sistema de extracción forzada con selector del nivel de ventiladores, interruptores de la central del módulos de zona, del sistema de extracción y de la alarma, pilotos de señalización para cada una de estas funciones, mando de prueba de lo pilotos, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC15500	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. :	600,21	600,21	
TO01800	4,000 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	76,92	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			678,63
	10,62% Costes indirectos.....			72,07
	TOTAL EUROS.....			750,70
08CVD00032	u CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MÓD. 2 EXTRAC.			
	Central de detección de monóxido de carbono, para dos zonas, modular, con capacidad hasta 12 detectores por zona, formada por caja de acero pintada al horno y tapa de policarbonato, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, indicador digital de concentración de CO por cada zona, alarma acústica, control electrónico de dos sistemas de extracción forzada con selector de nivel de ventilación, interruptores de la central, de cada módulos, de sistemas de extracción y de la alarma, pilotos de señalización para cada una de estas funciones, mando de prueba de los pilotos, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC15700	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. :	730,41	730,41	
TO01800	6,000 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	115,38	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			847,59
	10,62% Costes indirectos.....			90,01
	TOTAL EUROS.....			937,60
08CVD00033	u CENTRAL DETECCIÓN CO, 3 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MÓD. 3 EXTRAC.			
	Central de detección de monóxido de carbono, para tres zonas, modular, con capacidad hasta 12 detectores por zona, formada por caja de acero pintada al horno y tapa de policarbonato, bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, indicador digital de concentración de CO por cada zona, alarma acústica, control electrónico de tres sistemas de extracción forzada con selector de nivel de ventilación, interruptores de la central, de cada módulos, de sistemas de extracción y de la alarma, pilotos de señalización para cada una de estas funciones, mando de prueba de los pilotos, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC15800	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. :	883,02	883,02	
TO01800	7,000 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	134,61	
WW00400	7,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,10	
	Costes directos.....			1.019,73
	10,62% Costes indirectos.....			108,30
	TOTAL EUROS.....			1.128,03
08CVD00051	u PILOTO DE SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN REMOTA 2 w			
	Piloto de señalización de acción remota construido en plástico termorresistente, difusor luminoso rojo con lámpara de 2 W y alimentación a 24 VCC, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC47700	1,000 u PILOTO SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN REMOTA 2 W	15,29	15,29	
TO01800	0,200 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,44
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVD00055	u PUESTO DE ALARMA ÓPTICA-ACÚSTICA 115 db Puesto de alarma óptico-acústica formado por caja de chapa de acero pintada al horno, con sirena de 115 dB de potencia y faro destellante, disparo por señal de la central y por avería de la línea de suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC50100	1,000 u PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACÚSTICA 115 dB	99,04	99,04	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			105,41
	10,62% Costes indirectos.....			11,19
	TOTAL EUROS.....			116,60

Grupo 08CVE: Extractores

08CVE00001	u ASPIRADOR ESTÁTICO CON PIEZAS DE HORMIGÓN VIBRADO Aspirador estatico realizado con piezas de hormigón vibrado, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la unidad instalada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
IC03400	1,000 u ASPIRADOR ESTATICO DE HORMIGON	43,51	43,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			49,86
	10,62% Costes indirectos.....			5,30
	TOTAL EUROS.....			55,16

08CVE00002	u ASPIRADOR ESTÁTICO CON PIEZAS DE FIBROCEMENTO Aspirador estatico realizado con piezas de fibrocemento, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la unidad instalada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
IC03500	1,000 u ASPIRADOR ESTATICO FIBROCEMENTO	53,71	53,71	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			60,06
	10,62% Costes indirectos.....			6,38
	TOTAL EUROS.....			66,44

08CVE00051	u EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 1/8 CV 800 m3/h 5 m.c.a. Equipo de extracción de aire, tipo de cubierta, formado por ventilador centrifugo de transmisión directa, con motor de 1/8 CV, trifasico y un rodete para un caudal de 800 m3/h a 1500 r.p.m. y una P. E. de 5 mm.c.a., alojado envoltente de aluminio que incluye: base de apoyo de 50x50 cm, piezas laterales para fijación del conjunto moto-ventilador y caperuza de protección con un diám. de 50 cm cableado y conexiones eléctricas, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	75,30	
IC39700	1,000 u EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 18 CV 800 m3/h 5 mm	457,60	457,60	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			544,80
	10,62% Costes indirectos.....			57,86
	TOTAL EUROS.....			602,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVE00055	u EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 1/2 CV 3000 m3/h 18 m.c.a.			
	Equipo de extracción de aire, tipo de cubierta, formado por ventilador centrífugo de transmisión directa, con motor de 1/2CV, trifásico y un rodete, para caudal de 3000 m3/h a 1500 r.p.m. y un P. E. de 18 mm.c.a., alojado en envoltorio de aluminio que incluye: base de apoyo de 63x63 mm, piezas laterales para fijación del conjunto moto-ventilador y caperuza de protección con un diám. de 65 cm, cableado y conexiones eléctricas, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
ATC00400	2,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	82,83	
IC39800	1,000 u EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 12 CV 300 m3/h 18 mr	614,26	614,26	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			708,99
	10,62% Costes indirectos.....			75,29
	TOTAL EUROS.....			784,28
08CVE00060	u EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 1 CV 7000 m3/h 12 m.c.a.			
	Equipo de extracción de aire, tipo de cubierta, formado por ventilador centrífugo de transmisión directa, con motor de 1CV, trifásico y un rodete, para caudal de 7000 m3/h a 1000 r.p.m. y un pie de 12 mm.c.a., alojado en envoltorio de aluminio que incluye: base de apoyo de 72x72 mm, piezas laterales para fijación del conjunto moto-ventilador y caperuza de protección con un diám. de 70 cm, cableado y conexiones eléctricas, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
ATC00400	2,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	94,12	
IC39900	1,000 u EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h 12 mr	1.136,82	1.136,82	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			1.246,10
	10,62% Costes indirectos.....			132,34
	TOTAL EUROS.....			1.378,44
08CVE00061	u EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 3 CV 7000 m3/h 38 m.c.a.			
	Equipo de extracción de aire, tipo de cubierta, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa con un motor de 3CV, trifásico y un rodete, para caudal de 7000 m3/h a 1500 r.p.m. y un P. E. de 38 mm.c.a., alojado en envoltorio de aluminio que incluye: base de apoyo de 72x72 mm, piezas laterales para fijación del conjunto moto-ventilador y caperuza de protección con un diám. de 70 cm, cableado y conexiones eléctricas, incluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	14,81	
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	112,95	
IC40000	1,000 u EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h 12 mr	1.431,68	1.431,68	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			1.566,74
	10,62% Costes indirectos.....			166,39
	TOTAL EUROS.....			1.733,13

Grupo 08CVR: Rejillas y difusores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVR00001	u REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 300x200 mm Rejilla de impulsión o retorno de 300x200 mm de lamas horizontales, orientables una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC57400	1,000 u REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 300x2	10,67	10,67	
TO01400	0,200 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,82
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,39
08CVR00011	u REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 300x200 mm Rejilla de impulsión o retorno de 300x200 mm de doble de flexión, lamas orientables una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC54600	1,000 u REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 300	21,31	21,31	
TO01400	0,200 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,46
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,16
08CVR00021	u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x200 mm Rejilla de impulsión o retorno de 300x200 mm de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC55700	1,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x200 mm	10,46	10,46	
TO01400	0,200 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,16
08CVR00031	u DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 150 mm DIÁM. CUELLO Difusor circular de 150 mm (6") diám. de cuello, construido con aros de aluminio entallado, anodizado, fijado a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC27600	1,000 u DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 150 mm DIÁM. CUE	23,17	23,17	
TO01400	0,200 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,22
08CVR00036	u DIFUSOR CUADRADO ALUMINIO ANOD. 150X150 mm DIMEN. CUELLO Difusor cuadrado de 150x150 mm (6"x6"), dimensiones de cuello, construido con perfiles de aluminio anodizado, fijado a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC28000	1,000 u DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 150x150 mm DIMEN. CUELL	32,46	32,46	
TO01400	0,200 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,89
	TOTAL EUROS.....			40,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVR00042	u COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 300x200 mm			
	Compuerta de regulación del caudal, de accionamiento manual, preparada para acoplar a rejilla de 300x200 mm construida con chapa de acero estampado y laminado. Medida la unidad instalada.			
IC20500	1,000 u COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 300x	23,82	23,82	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
	Costes directos.....			24,78
	10,62% Costes indirectos.....			2,63
	TOTAL EUROS.....			27,41
08CVR00051	u COMPUERTA REGULACIÓN ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC.150 mm			
	Compuerta para regulación del caudal, de accionamiento manual, tipo mariposa, preparada para acoplar a difusor circular de 150 mm (6") de cuello, construida con chapa de acero estampado y laminado. Medida la unidad instalada.			
IC18400	1,000 u COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 150	4,42	4,42	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
	Costes directos.....			5,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,57
	TOTAL EUROS.....			5,95
08CVR00057	u COMPUERTA REGULACIÓN ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 225x225 mm			
	Compuerta para regulación del caudal, de accionamiento manual, tipo mariposa, preparada para acoplar a difusor cuadrado de 225 mm (9") de cuello, construida con chapa de acero estampado y laminado. Medida la unidad instalada.			
IC18900	1,000 u COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 225	5,18	5,18	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
	Costes directos.....			6,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,79
08CVR00061	u COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 400x300 mm			
	Compuerta de regulación del caudal de aire, de 400x300 mm, formada por: bastidor de 10 cm de anchura, de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, aletas planas móviles de igual calidad, ejes de giro de acero, mecanismo de accionamiento manual, con palanca de mando para acoplar actuador automático, y con tratamiento anticorrosivo, alojado en bastidor, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC19700	1,000 u COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 400x300 mr	95,15	95,15	
TA00200	0,200 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			114,55
	10,62% Costes indirectos.....			12,17
	TOTAL EUROS.....			126,72
08CVR00071	u PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METALICA 300x300 mm			
	Persiana de toma de aire exterior de 300x300 mm, construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla metálica anti-insectos, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
IC46300	1,000 u PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 300x	52,98	52,98	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			68,47
	10,62% Costes indirectos.....			7,27
	TOTAL EUROS.....			75,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVR00081	u COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x300 mm Compuerta de sobrepresión de 300x300 mm, construida con perfiles de aluminio, extruídos, ejes de giro igualmente de aluminio y burletes en las aletas, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	11,11	
IC21200	1,000 u COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x300 mm	46,60	46,60	
TO01400	0,150 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	2,88	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			62,09
	10,62% Costes indirectos.....			6,59
	TOTAL EUROS.....			68,68
08CVR00091	u BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. PVC NUCLEO REGULABLE Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construida en PVC, nucleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
IC07000	1,000 u BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. PVC NUCLEO REGULABLE	5,55	5,55	
TO01400	0,200 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			15,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,68
	TOTAL EUROS.....			17,53
08CVR00092	u BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Boca de extracción de 100 mm de diámetro, construido en chapa de acero esmaltada al horno, nucleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
IC06800	1,000 u BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGULABLE	17,85	17,85	
TO01400	0,250 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	4,81	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			29,41
	10,62% Costes indirectos.....			3,12
	TOTAL EUROS.....			32,53
08CVR00093	u BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construido en chapa de acero esmaltada al horno, nucleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
IC06900	1,000 u BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGULABLE	24,53	24,53	
TO01400	0,250 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	4,81	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			36,39
	10,62% Costes indirectos.....			3,86
	TOTAL EUROS.....			40,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVR00095	u EMBOCADURA COND. METÁLICO A VENTIL. O EXTRAC. Embocadura de conducto metálico, rectangular o circular a ventilador o extractor, construida con pieza especial de acople de chapa galvanizada, lona antivibratoria y bridas galvanizadas, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
CA02100	3,600 m ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm	1,91	6,88	
IC42000	1,800 m LONA ANTIVIBRATORIA	16,44	29,59	
IC47600	1,000 u PIEZA DE ACOPLA VENT. O EXTRAC. DE CHAPA GALVANIZADA	31,63	31,63	
TA00200	0,600 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,05	
TO01600	0,600 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	11,54	
WW00400	12,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,60	
	Costes directos.....			94,29
	10,62% Costes indirectos.....			10,01
	TOTAL EUROS.....			104,30

08CVR00096	u EMBOCADURA DIFUSOR A CONDUCTO METÁLICO Embocadura de difusor circular a conducto metálico rectangular, o difusor cuadrado a conducto metálico circular con pieza de acople de chapa galvanizada, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC47500	1,000 u PIEZA DE ACOPLA A DIFUSOR, DE CHAPA GALVANIZADA	18,35	18,35	
TA00200	0,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,60	
TO01600	0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,16
	10,62% Costes indirectos.....			3,10
	TOTAL EUROS.....			32,26

Grupo 08CVV: Ventiladores

08CVV00011	u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 1000 m3/h 10 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa con un motor de 1/5 CV, monofásico y un rodete 240x240 mm, capaces para un caudal de aire de 1000 m3/h a 800 r.p.m. y una presión est. disponible de 10 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, de 600x500x500 mm, con aislamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones elásticas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	75,30	
IC34900	1,000 u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 1000 m3/h 10 mm.	315,09	315,09	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			391,24
	10,62% Costes indirectos.....			41,55
	TOTAL EUROS.....			432,79

08CVV00020	u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 1,5 CV 5500 m3/h 25 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa con un motor de 1/5 CV, trifásico y un rodete 320x320 mm, capaces para un caudal de aire de 5500 m3/h a 850 r.p.m. y una presión est. disponible de 25 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, matizada de 760x860x650 mm, con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	82,83	
IC35100	1,000 u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 1,5 CV 5500 m3/h 25 mm.	740,81	740,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			825,04
	10,62% Costes indirectos.....			87,62
	TOTAL EUROS.....			912,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVV00022	u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 3 CV 7000 m3/h 25 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa, con un motor de 3 CV, trifásico y un rodete de 320x320 mm capaces para un caudal de aire de 7000 m3/h a 850 r.p.m. y una presión est. disponible de 25 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizado, matrizada de 760x860x650 mm, con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	82,83	
IC35300	1,000 u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 3 CV 7000 m3/h 25 mm.c.	864,06	864,06	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			948,29
	10,62% Costes indirectos.....			100,71
	TOTAL EUROS.....			1.049,00
08CVV00030	u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 380 mm 3 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa, con un motor de 3 CV, trifásico y un rodete 380x380 mm, capaces para un caudal de aire de 10000 m3/h a 750 r.p.m. y una presión est. disponible de 25 mm.c.a., colocada sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, matrizada, de 900x1000x750 mm, con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	94,12	
IC35400	1,000 u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 380 mm 3 CV 10000 m3/h 25 mm.c.	948,23	948,23	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			1.045,15
	10,62% Costes indirectos.....			110,99
	TOTAL EUROS.....			1.156,14
08CVV00032	u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 2 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa, con un motor de 2 CV, trifásico y un rodete 450x450 mm capaces para un caudal de aire de 10000 m3/h a 600 r.p.m. y una presión est. disponible de 25 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, matrizada, de 1050x1250x900 mm con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	112,95	
IC35500	1,000 u EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 2 CV 10000 m3/h 25 mm.c.	1.084,10	1.084,10	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			1.200,40
	10,62% Costes indirectos.....			127,48
	TOTAL EUROS.....			1.327,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVV00080	u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m3/h 30 mm.c.a.			
	Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión por correas, con un motor de 5,5 CV, trifásico y un rodete 500x500 mm, capaces para un caudal de 16000 m3/h a 600 r.p.m. y una presión est. disponible de 30 mm.c.a., polea fija en motor y variable en rodete, colocados sobre bancada metálica y apoyos elásticos, alojados en cabina de chapa galvanizada, matricada, de 1300x1450x1100 mm con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamientos de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	3,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	131,78	
IC29000	1,000 u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m3/h 30 mm.c.a.	2.042,21	2.042,21	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			2.178,19
	10,62% Costes indirectos.....			231,32
	TOTAL EUROS.....			2.409,51
08CVV00082	u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 5,5 CV 18000 m3/h 30 mm.c.a.			
	Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión por correas, con un motor de 5,5 CV, trifásico y un rodete 550x550 mm, capaces para un caudal de 18000 m3/h a 530 r.p.m. y una presión est. disponible de 30 mm.c.a.; polea fija en motor y variable en rodete, colocados sobre bancada metálica y apoyos elásticos, alojados en cabina de chapa galvanizada, matricada, de 1400x1500x1200 mm con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamientos de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IC29300	1,000 u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 5,5 CV 18000 m3/h 30 mm.c.a.	2.293,56	2.293,56	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			2.448,36
	10,62% Costes indirectos.....			260,02
	TOTAL EUROS.....			2.708,38
08CVV00090	u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 7,5 CV 28000 m3/h 20 mm.c.a.			
	Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión por correas, con un motor de 7,5 CV, trifásico y un rodete 620x620 mm, capaces para un caudal de 28000 m3/h a 400 r.p.m. y una presión est. disponible de 20 mm.c.a., polea fija en motor y variable en rodete, colocados sobre bancada metálica y apoyos elásticos, alojados en cabina de chapa galvanizada, matricada, de 1500x1700x1300 mm con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamientos de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IC29700	1,000 u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 7,5 CV 28000 m3/h 20 mm.c.a.	2.625,48	2.625,48	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			2.781,68
	10,62% Costes indirectos.....			295,41
	TOTAL EUROS.....			3.077,09

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVV00092	u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 10 CV 32000 m3/h 25 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión por correas, con un motor de 10 CV, trifásico y un rodete 620x620 mm, capaces para un caudal de 32000 m3/h a 450 r.p.m. y una presión est. disponible de 25 mm.c.a., polea fija en motor y variable en rodete, colocados sobre bancada metálica y apoyos elásticos, alojados en cabina de chapa galvanizada, matrizada, de 1500x1700x1300 mm con aislamiento termo-acústico, preparada para acoplamientos de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones eléctricas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	150,60	
IC29800	1,000 u E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 10 CV 32000 m3/h 25 mm.c.a.	2.832,97	2.832,97	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			2.989,17
	10,62% Costes indirectos.....			317,45
	TOTAL EUROS.....			3.306,62
Grupo 08CVW: Varios				
08CVW00001	u FILTRO MALLA MET. 350x350 mm EQ. VENTILACION CABINA Filtro de aire para acoplar a equipo de ventilación en cabina, del tipo malla metálica como elemento filtrante, montado en marco galvanizado deslizante, con unas dimensiones de 350x350 mm, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC40200	1,000 u FILTRO MALLA MET. 350x350 mm E. VENTILACIÓN CABINA	35,45	35,45	
TO01400	0,050 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,71
	10,62% Costes indirectos.....			3,90
	TOTAL EUROS.....			40,61
08CVW00011	u VISERA PROTEC. 350x350 mm EQ. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Visera protección para equipos de ventilación o extracción en cabina montados en exterior, construidas en chapa de acero galvanizada, inclinada 30º y con tela metálica antipajaros, con unas dimensiones de 350x350 mm, preparados para acoplar a impulsión o aspiración, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC80200	1,000 u VISERA PROTEC. 350x350 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	30,56	30,56	
TO01400	0,100 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,78
	10,62% Costes indirectos.....			3,48
	TOTAL EUROS.....			36,26
08CVW00062	m CIRCUITO MONOFÁSICO CON TRES CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE01900	3,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,26	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			4,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CVW00063	m CIRCUITO MONOFÁSICO CON DOS CONDUCTORES DE 1,5 mm2 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
IE01900	2,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,84	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			4,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,83

Apartado 08CW: Varios

Grupo 08CWW: Varios

08CWW00009	m CALORIF. COQUILLA E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 22 mm ESP. 9 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 22 mm de diámetro interior y 9 mm de espesor, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	1,88	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
XT06200	1,010 m COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m°C 22x9 mm	1,41	1,42	
	Costes directos.....			3,42
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,78

08CWW00025	m CALORIF. COQUILLA E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 48 mm ESP. 13 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 48 mm de diámetro interior y 13 mm de espesor, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	1,88	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
XT07500	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 48x13 mm	3,75	3,79	
	Costes directos.....			5,85
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,47

08CWW00035	m CALORIF. COQUILLA E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 60 mm ESP. 19 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 60 mm de diámetro interior y 19 mm de espesor, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,060 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	2,26	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
XT07900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 60x19 mm	7,75	7,83	
	Costes directos.....			10,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,10
	TOTAL EUROS.....			11,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CWW00036	m CALORIF. COQUILLA E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 76 mm ESP. 19 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 76 mm de diámetro interior y 19 mm de espesor, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,060 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	2,26	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT08100	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 76x19 mm	9,59	9,69	
	Costes directos.....			12,25
	10,62% Costes indirectos.....			1,30
	TOTAL EUROS.....			13,55
08CWW00070	m CALORIF. EXT. COQ. E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 89 mm ESP. 13 mm Calorifugado de tubería colocada en montaje superficial y al exterior, con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 89 mm de diámetro interior y 13 mm de espesor, pintada con dos manos de esmalte de polietileno clorosulfonado, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	4,52	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00600	0,056 kg ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO	10,80	0,60	
XT08200	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 89x13 mm	7,55	7,63	
	Costes directos.....			13,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,44
08CWW00076	m CALORIF. EXT. COQ. E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 101 mm ESP. 13 mm Calorifugado de tubería colocada en montaje superficial y al exterior, con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 101 mm de diámetro interior y 13 mm de espesor, pintada con dos manos de esmalte de polietileno clorosulfonado, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	5,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00600	0,066 kg ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO	10,80	0,71	
XT08400	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk101x13 mm	9,19	9,28	
	Costes directos.....			15,94
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,63
08CWW00080	m CALORIF. EXT. COQ. E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 76 mm ESP. 19 mm Calorifugado de tubería colocada en montaje superficial y al exterior, con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 76 mm de diámetro interior y 19 mm de espesor, pintada con dos manos de esmalte de polietileno clorosulfonado, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	4,52	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00600	0,051 kg ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO	10,80	0,55	
XT08100	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 76x19 mm	9,59	9,69	
	Costes directos.....			15,06
	10,62% Costes indirectos.....			1,60
	TOTAL EUROS.....			16,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CWW00081	m CALORIF. EXT. COQ. E/ELAST. CAUCHO/VINILO DIÁM. 89 mm ESP. 19 mm Calorifugado de tubería colocada en montaje superficial y al exterior, con coquilla aislante de espuma elastómera de caucho/vinilo, con coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20°C, de 89 mm de diámetro interior y 19 mm de espesor, pintada con dos manos de esmalte de polietileno clorosulfonado, incluso pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4,52	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00600	0,056 kg ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO	10,80	0,60	
XT08300	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 89x19 mm	11,33	11,44	
	Costes directos.....			16,86
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,65
08CWW00110	m CALORIF. COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESP. 30 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de fibra de vidrio recubierta con papel kraff de aluminio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 34 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, incluso pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,010 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT02100	1,010 m COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 34 mm E	6,64	6,71	
	Costes directos.....			7,39
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,17
08CWW00112	m CALORIF. COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 48 mm ESP. 30 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de fibra de vidrio recubierta con papel kraff de aluminio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 48 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, incluso pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,020 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT02500	1,010 m COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 48 mm E	7,42	7,49	
	Costes directos.....			8,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,45
08CWW00114	m CALORIF. COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESP. 30 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de fibra de vidrio recubierta con papel kraff de aluminio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 76 mm diámetro interior y 30 mm de espesor, incluso pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,020 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT02900	1,010 m COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 76 mm E	7,60	7,68	
	Costes directos.....			8,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,66
08CWW00126	m CALORIF. COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 89 mm ESP. 40 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de fibra de vidrio recubierta con papel kraff de aluminio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 89 mm diámetro interior y 40 mm de espesor, incluso pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,030 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,13	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT03200	1,010 m COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 89 mm E	8,55	8,64	
	Costes directos.....			10,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CWW00153	m CALORIF. EXT. COQ. FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESP. 40 mm. ALUM. Calorifugado de tubería colocada al exterior en montaje superficial, con coquilla aislante de fibra de vidrio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 34 mm diámetro interior y 40 mm de espesor, protegida con funda de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, cerrada mediante plegado y engatillado, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
QP01200	0,404 m2 CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR	7,96	3,22	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XT04000	1,010 m COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESPESOR 40 mm	4,09	4,13	
	Costes directos.....			16,90
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,69
08CWW00155	m CALORIF. EXT. COQ. FIBRA VIDRIO DIÁM. 48 mm ESP. 40 mm Calorifugado de tubería colocada al exterior en montaje superficial, con coquilla aislante de fibra de vidrio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 48 mm diámetro interior y 40 mm de espesor, protegida con funda de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, cerrada mediante plegado y engatillado, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
QP01200	0,455 m2 CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR	7,96	3,62	
WW00300	6,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,58	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XT04500	1,010 m COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 48 mm ESPESOR 40 mm	4,85	4,90	
	Costes directos.....			18,35
	10,62% Costes indirectos.....			1,95
	TOTAL EUROS.....			20,30
08CWW00159	m CALORIF. EXT. COQ. FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESP. 40 mm Calorifugado de tubería colocada al exterior en montaje superficial, con coquilla aislante de fibra de vidrio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 60 mm diámetro interior y 40 mm de espesor, protegida con funda de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, cerrada mediante plegado y engatillado, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,180 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6,78	
QP01200	0,657 m2 CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR	7,96	5,23	
WW00300	7,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,12	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XT04700	1,010 m COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 60 mm ESPESOR 40 mm	5,32	5,37	
	Costes directos.....			22,10
	10,62% Costes indirectos.....			2,35
	TOTAL EUROS.....			24,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CWW00167	m CALORIF. EXT. COQ. FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESP. 50 mm Calorifugado de tubería colocada al exterior en montaje superficial, con coquilla aislante de fibra de vidrio, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, a 20°C, de 76 mm diámetro interior y 50 mm de espesor, protegida con funda de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, cerrada mediante plegado y engatillado, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,170 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6,40	
QP01200	0,606 m2 CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR	7,96	4,82	
WW00300	7,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,96	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XT05100	1,010 m COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESPESOR 50 mm	8,41	8,49	
	Costes directos.....			24,27
	10,62% Costes indirectos.....			2,58
	TOTAL EUROS.....			26,85
08CWW00175	m CALORIF. EXT. COQ. FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESP. 60 mm Calorifugado de tubería colocada al exterior en montaje superficial, con coquilla aislante de fibra de vidrio, con coef. cond. term. 0.040 W/m°C, a 20°C, de 114 mm diámetro interior y 60 mm de espesor, protegida con funda de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, cerrada mediante plegado y engatillado, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y montaje. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
QP01300	0,808 m2 CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,80 mm ESPESOR	8,72	7,05	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
XT05800	1,010 m COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESPESOR 60 mm	11,30	11,41	
	Costes directos.....			31,84
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,22
08CWW00215	m CALORIF. COQUILLA E/ELAST. POLIETILENO DIAM 28 mm ESP. 20 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de espuma elastómera de polietileno con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, de 28 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, incluso pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
XT08700	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 28x20 mm DIÁM. x E	1,96	1,98	
	Costes directos.....			4,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,47
08CWW00217	m CALORIF. COQUILLA E/ELAST.POLIETILENO DIÁM. 48 mm ESP. 30 mm Calorifugado de tubería con coquilla aislante de espuma elastómera de polietileno con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, de 48 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, incluso pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
XT09300	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 48x30 mm DIÁM. x E	5,65	5,71	
	Costes directos.....			7,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08CWW00246	m CALORIF. EXT. COQ. E/ELAST. POLIVINILO DIÁM. 76 mm ESP. 20 mm Calorifugado de tubería colocada al exterior en montaje superficial, con coquilla aislante de espuma elastómera de polivinilo, con coef. cond. term. 0,040 W/m°C, de 76 mm de diámetro y 20 mm de espesor, protegida con dos manos de esmalte de polietileno clorosulfonado, incluso pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4,52	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00600	0,051 kg ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO	10,80	0,55	
XT01200	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 76x20 mm DIÁM. x	5,80	5,86	
	Costes directos.....			11,23
	10,62% Costes indirectos.....			1,19
	TOTAL EUROS.....			12,42

Subcapítulo 08E: ELÉCTRICAS

Apartado 08EA: Acometidas

Grupo 08EAA: Acometidas

08EAA00001	u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA Acometida de electricidad para una vivienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IE13400	1,000 u ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA	285,78	285,78	
	Costes directos.....			285,78
	10,62% Costes indirectos.....			30,35
	TOTAL EUROS.....			316,13

08EAA00002	u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UN BLOQUE Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IE13450	1,000 u ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA	1.428,94	1.428,94	
	Costes directos.....			1.428,94
	10,62% Costes indirectos.....			151,75
	TOTAL EUROS.....			1.580,69

Grupo 08EAW: Varios

Apartado 08EC: Circuitos

Grupo 08ECC: Circuitos

08ECC00001	m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE01900	3,030 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,27	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			3,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00002	m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2 Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02000	3,030 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	2,03	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			4,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			4,99
08ECC00003	m CIRCUITO LAVADORA, LAVAVAJILLAS, ETC. 3x4 mm2 Circuito de lavadora, lavavajillas, etc. instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02100	3,030 m CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,03	3,12	
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			5,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,25
08ECC00004	m CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2 Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02200	3,030 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	4,67	
IE12100	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			7,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00005	m CIRCUITO PARA CLIMATIZACION 4x6 mm2 Circuito para climatización instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02200	4,040 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	6,22	
IE12100	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
TO01800	0,048 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,92	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
				Costes directos..... 8,89
				10,62% Costes indirectos..... 0,94
				TOTAL EUROS..... 9,83
08ECC00102	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE01900	3,030 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,27	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
				Costes directos..... 3,75
				10,62% Costes indirectos..... 0,40
				TOTAL EUROS..... 4,15
08ECC00103	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02000	3,030 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	2,03	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
				Costes directos..... 4,51
				10,62% Costes indirectos..... 0,48
				TOTAL EUROS..... 4,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00104	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02100	3,030 m CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,03	3,12	
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			5,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,25
08ECC00105	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02200	3,030 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	4,67	
IE12100	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			7,30
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,08
08ECC00106	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x10 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02400	3,030 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	8,97	
IE12200	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			11,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			12,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00107	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x16 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02600	3,030 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	13,42	
IE12300	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,58	0,59	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			16,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,06
08ECC00126	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE01900	3,030 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,27	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			5,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,59
	TOTAL EUROS.....			6,15
08ECC00127	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 SUPERFICIE Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02000	3,030 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	2,03	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			6,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			6,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00128	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 SUPERFICIE Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02100	3,030 m CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,03	3,12	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			7,47
	10,62% Costes indirectos.....			0,79
	TOTAL EUROS.....			8,26
08ECC00201	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 EMPOTRADO Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02200	5,050 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	7,78	
IE12200	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			10,62
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,75
08ECC00202	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 EMPOTRADO Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm2 de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02400	5,050 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	14,95	
IE12300	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,58	0,59	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			17,94
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00203	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 EMPOTRADO Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02600	5,050 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	22,37	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			25,73
	10,62% Costes indirectos.....			2,73
	TOTAL EUROS.....			28,46
08ECC00204	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02800	4,040 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	29,37	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			38,43
	10,62% Costes indirectos.....			4,08
	TOTAL EUROS.....			42,51
08ECC00205	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 EMPOTRADO Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE03000	4,000 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	38,88	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,38
	10,62% Costes indirectos.....			5,14
	TOTAL EUROS.....			53,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00209	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x16+1x10 mm2 EMPOTRADO Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 y uno H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02400	1,010 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	2,99	
IE02600	4,000 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	17,72	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,30
	10,62% Costes indirectos.....			2,69
	TOTAL EUROS.....			27,99
08ECC00210	m CIRCUITO TRIFÁSICO 3x25+2x16 mm2 EMPOTRADO Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y dos H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02600	2,020 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	8,95	
IE02800	3,000 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	21,81	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			35,35
	10,62% Costes indirectos.....			3,75
	TOTAL EUROS.....			39,10
08ECC00211	m CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+2x16 mm2 EMPOTRADO Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y dos H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02600	2,020 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	8,95	
IE03000	3,000 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	29,16	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			43,14
	10,62% Costes indirectos.....			4,58
	TOTAL EUROS.....			47,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00226	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 SUPERFICIE Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02200	5,050 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	7,78	
IE12700	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,41	1,42	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
WW00300	0,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,38	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			12,55
	10,62% Costes indirectos.....			1,33
	TOTAL EUROS.....			13,88
08ECC00227	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 SUPERFICIE Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02400	5,050 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	14,95	
IE12700	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,41	1,42	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
WW00300	0,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,38	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			19,81
	10,62% Costes indirectos.....			2,10
	TOTAL EUROS.....			21,91
08ECC00228	m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 SUPERFICIE Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02600	5,050 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	22,37	
IE12800	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	2,11	2,13	
TO01800	0,180 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,46	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,92
	10,62% Costes indirectos.....			3,07
	TOTAL EUROS.....			31,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00229	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02800	4,000 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	29,08	
IE12800	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	2,11	2,13	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			40,49
	10,62% Costes indirectos.....			4,30
	TOTAL EUROS.....			44,79
08ECC00230	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x35+1x16 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE03000	4,000 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	38,88	
IE12900	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 36 mm	3,12	3,15	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			51,53
	10,62% Costes indirectos.....			5,47
	TOTAL EUROS.....			57,00
08ECC00231	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x50+1x25 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 50 mm2 y uno H07V-K(AS) de 25 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02800	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	7,34	
IE03200	4,000 m CABLE COBRE 1x50 mm2 H07V-K(AS)	13,88	55,52	
IE12900	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 36 mm	3,12	3,15	
TO01800	0,230 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,42	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			71,87
	10,62% Costes indirectos.....			7,63
	TOTAL EUROS.....			79,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00241	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x16+1x10 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 y uno H07V-K(AS) de 10 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02400	1,010 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	2,99	
IE02600	4,000 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	17,72	
IE12800	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	2,11	2,13	
TO01800	0,180 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,46	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,26
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,16
08ECC00242	m CIRCUITO TRIFÁSICO 3x25+2x16 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 y dos H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02600	2,020 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	8,95	
IE02800	3,000 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	21,81	
IE12800	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	2,11	2,13	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			37,70
	10,62% Costes indirectos.....			4,00
	TOTAL EUROS.....			41,70
08ECC00243	m CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+2x16 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 35 mm2 y dos H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02600	2,020 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	8,95	
IE03000	3,000 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	29,16	
IE12900	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 36 mm	3,12	3,15	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			46,29
	10,62% Costes indirectos.....			4,92
	TOTAL EUROS.....			51,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ECC00244	m CIRCUITO TRIFÁSICO 3x50+2x25 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 50 mm2 y dos H07V-K(AS) de 25 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 36 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE02800	2,020 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	14,69	
IE03200	3,000 m CABLE COBRE 1x50 mm2 H07V-K(AS)	13,88	41,64	
IE12900	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 36 mm	3,12	3,15	
TO01800	0,230 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	4,42	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			65,34
	10,62% Costes indirectos.....			6,94
	TOTAL EUROS.....			72,28

08ECC00245	m CIRCUITO TRIFÁSICO 3x70+2x35 mm2 SUPERFICIE			
	Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 70 mm2 y dos H07V-K(AS) de 35 mm2, de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 48 mm de diámetro y 1,25 mm pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.			
IE03000	2,020 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	19,63	
IE13000	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 48 mm	4,13	4,17	
TO01800	0,250 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			30,31
	10,62% Costes indirectos.....			3,22
	TOTAL EUROS.....			33,53

Grupo 08ECW: Varios

Apartado 08ED: Derivaciones

Grupo 08EDD: Derivaciones

08EDD00001	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 4 mm2			
	Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02100	3,030 m CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,03	3,12	
IE12100	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
TO01800	0,046 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			5,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EDD00002	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02200	3,030 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	4,67	
IE12200	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			7,43
	10,62% Costes indirectos.....			0,79
	TOTAL EUROS.....			8,22
08EDD00003	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 10 mm2 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02400	3,030 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	8,97	
IE12200	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			11,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			12,98
08EDD00004	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 16 mm2 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02600	3,030 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	13,42	
IE12300	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,58	0,59	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			16,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EDD00005	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 25 mm2 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 25 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 48 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02800	3,030 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	22,03	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
TO01800	0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			25,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,73
	TOTAL EUROS.....			28,43
08EDD00101	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2 Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02200	5,050 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	7,78	
IE12200	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			10,62
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,75
08EDD00102	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2 Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02400	5,050 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	14,95	
IE12300	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,58	0,59	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			17,94
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,85

Grupo 08EDW: Varios

Apartado 08EI: Interruptores

Grupo 08EID: Diferenciales

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EID00005	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE08500	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 Ma TIPO AC	44,80	44,80	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			50,57
	10,62% Costes indirectos.....			5,37
	TOTAL EUROS.....			55,94
08EID00007	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE08600	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	44,80	44,80	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			50,57
	10,62% Costes indirectos.....			5,37
	TOTAL EUROS.....			55,94
08EID00008	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE08700	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/30 mA TIPO AC	264,00	264,00	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			269,77
	10,62% Costes indirectos.....			28,65
	TOTAL EUROS.....			298,42
08EID00012	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE08800	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC	104,00	104,00	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			109,77
	10,62% Costes indirectos.....			11,66
	TOTAL EUROS.....			121,43
08EID00013	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0.30 A Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE08900	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/300 mA TIPO AC	185,60	185,60	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			191,37
	10,62% Costes indirectos.....			20,32
	TOTAL EUROS.....			211,69
08EID00022	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE09000	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	194,40	194,40	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
	Costes directos.....			202,09
	10,62% Costes indirectos.....			21,46
	TOTAL EUROS.....			223,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EID00023	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE09100	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC	200,80	200,80	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
	Costes directos.....			208,49
	10,62% Costes indirectos.....			22,14
	TOTAL EUROS.....			230,63
08EID00028	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE09500	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 mA TIPO AC	171,20	171,20	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
	Costes directos.....			178,89
	10,62% Costes indirectos.....			19,00
	TOTAL EUROS.....			197,89
08EID00029	u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE09600	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 mA TIPO AC	224,80	224,80	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
	Costes directos.....			232,49
	10,62% Costes indirectos.....			24,69
	TOTAL EUROS.....			257,18
08EID00105	u INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IV DE 125 A Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 125 A de intensidad nominal, con palanca para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE07300	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV 125 A	300,80	300,80	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
	Costes directos.....			310,42
	10,62% Costes indirectos.....			32,97
	TOTAL EUROS.....			343,39
Grupo 08EIM: Magnetotérmicos				
08EIM00001	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR (I+N) DE 6 A Interruptor automático magnetotérmico bipolar (I+N) de 6 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA			
IE10000	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, DE 6-25 A	13,60	13,60	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
	Costes directos.....			17,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,30
08EIM00002	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR (I+N) DE 10 A Interruptor automático magnetotérmico bipolar (I+N) de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA			
IE10000	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, DE 6-25 A	13,60	13,60	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
	Costes directos.....			17,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EIM00101	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A			
	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	44,00	44,00	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
	Costes directos.....			48,81
	10,62% Costes indirectos.....			5,18
	TOTAL EUROS.....			53,99
08EIM00102	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A			
	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	44,00	44,00	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
	Costes directos.....			48,81
	10,62% Costes indirectos.....			5,18
	TOTAL EUROS.....			53,99
08EIM00103	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A			
	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	44,00	44,00	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
	Costes directos.....			48,81
	10,62% Costes indirectos.....			5,18
	TOTAL EUROS.....			53,99
08EIM00104	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A			
	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	44,00	44,00	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
	Costes directos.....			48,81
	10,62% Costes indirectos.....			5,18
	TOTAL EUROS.....			53,99
08EIM00105	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A			
	Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	44,00	44,00	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
	Costes directos.....			48,81
	10,62% Costes indirectos.....			5,18
	TOTAL EUROS.....			53,99
08EIM00201	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 10 A			
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10500	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	69,60	69,60	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			75,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,00
	TOTAL EUROS.....			83,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EIM00202	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A			
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10500	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	69,60	69,60	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			75,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,00
	TOTAL EUROS.....			83,37
08EIM00203	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 20 A			
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10500	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	69,60	69,60	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			75,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,00
	TOTAL EUROS.....			83,37
08EIM00204	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 25 A			
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10500	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	69,60	69,60	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			75,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,00
	TOTAL EUROS.....			83,37
08EIM00205	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 32 A			
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10500	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	69,60	69,60	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			75,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,00
	TOTAL EUROS.....			83,37
08EIM00206	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 38 A			
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 38 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10600	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 40-50 A	80,80	80,80	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
	Costes directos.....			86,57
	10,62% Costes indirectos.....			9,19
	TOTAL EUROS.....			95,76
08EIM00207	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 47 A			
	Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 47 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10600	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 40-50 A	80,80	80,80	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
	Costes directos.....			87,53
	10,62% Costes indirectos.....			9,30
	TOTAL EUROS.....			96,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EIM00208	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 63 A Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 63 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10700	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, 63 A	133,60	133,60	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
	Costes directos.....			140,33
	10,62% Costes indirectos.....			14,90
	TOTAL EUROS.....			155,23
08EIM00301	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 10 A Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10800	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	91,20	91,20	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
	Costes directos.....			97,93
	10,62% Costes indirectos.....			10,40
	TOTAL EUROS.....			108,33
08EIM00304	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10800	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	91,20	91,20	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
	Costes directos.....			97,93
	10,62% Costes indirectos.....			10,40
	TOTAL EUROS.....			108,33
08EIM00305	u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10800	1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	91,20	91,20	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
	Costes directos.....			97,93
	10,62% Costes indirectos.....			10,40
	TOTAL EUROS.....			108,33
Grupo 08EIW: Varios				
08EIW00001	u INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, BIPOLAR, DE 25 A Interruptor de control de potencia, bipolar, de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE07700	1,000 u INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 10-35 A	32,00	32,00	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
	Costes directos.....			39,69
	10,62% Costes indirectos.....			4,22
	TOTAL EUROS.....			43,91
08EIW00004	u INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, BIPOLAR, DE 10 A Interruptor de control de potencia, bipolar, de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE07700	1,000 u INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 10-35 A	32,00	32,00	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
	Costes directos.....			39,69
	10,62% Costes indirectos.....			4,22
	TOTAL EUROS.....			43,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EIW00005	u INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, BIPOLAR, DE 35 A Interruptor de control de potencia, bipolar, de 35 A de intensidad nominal, construido REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE07700	1,000 u INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 10-35 A	32,00	32,00	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
	Costes directos.....			38,73
	10,62% Costes indirectos.....			4,11
	TOTAL EUROS.....			42,84
08EIW00008	u INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, BIPOLAR, DE 50 A Interruptor de control de potencia, bipolar, de 50 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE07800	1,000 u INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 40-50 A	48,80	48,80	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
	Costes directos.....			55,53
	10,62% Costes indirectos.....			5,90
	TOTAL EUROS.....			61,43
08EIW00013	u INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, BIPOLAR, DE 20 A Interruptor de control de potencia, bipolar, de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
	Costes directos.....			7,69
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,51
08EIW00025	u INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, TETRAPOLAR, DE 25 A Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
IE08200	1,000 u INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, IV, DE 5-35 A	76,80	76,80	
	Costes directos.....			86,42
	10,62% Costes indirectos.....			9,18
	TOTAL EUROS.....			95,60
08EIW00030	u INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, TETRAPOLAR, DE 50 A Interruptor de control de potencia, tetrapolar, de 50 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
IE08250	1,000 u INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, IV, DE 40-50 A	135,20	135,20	
	Costes directos.....			144,82
	10,62% Costes indirectos.....			15,38
	TOTAL EUROS.....			160,20

Apartado 08EK: Contadores

Grupo 08EKK: Contadores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EKK00001	u INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO			
	Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado, incluso módulos homologado y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
IE05900	1,000 u FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO	2,25	2,25	
IE11200	1,000 u MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48	51,48	
TO01800	2,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	42,31	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			122,20
	10,62% Costes indirectos.....			12,98
	TOTAL EUROS.....			135,18

08EKK00002	u INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO			
	Instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso módulos homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
IE05900	3,000 u FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO	2,25	6,75	
IE11200	1,000 u MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48	51,48	
TO01800	2,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	44,23	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			128,62
	10,62% Costes indirectos.....			13,66
	TOTAL EUROS.....			142,28

Grupo 08EKW: Varios

Apartado 08EL: Puntos de luz

Grupo 08ELL: Puntos de luz

08ELL00001	u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO			
	Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,75	
IE01900	8,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	3,36	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
IE11900	4,040 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,65	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			20,53
	10,62% Costes indirectos.....			2,18
	TOTAL EUROS.....			22,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ELL00002	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO			
	Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,360 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,50	
IE01900	24,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	10,08	
IE05200	2,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,64	
IE07600	2,000 u INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	0,91	1,82	
IE11900	8,080 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,29	
TO01800	0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	12,50	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			40,46
	10,62% Costes indirectos.....			4,30
	TOTAL EUROS.....			44,76
08ELL00003	u PUNTO DE LUZ DE ESCALERA EMPOTRADO			
	Punto de luz de escalera instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,270 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	10,13	
IE01900	14,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	5,88	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11500	1,000 u PULSADOR	1,23	1,23	
IE11900	7,070 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,13	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			28,62
	10,62% Costes indirectos.....			3,04
	TOTAL EUROS.....			31,66
08ELL00004	u PUNTO DE LUZ EN PORCHE EMPOTRADO			
	Punto de luz en porche instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,75	
IE01900	6,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	2,52	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
IE11900	3,030 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,48	
TO01800	0,276 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,31	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			17,14
	10,62% Costes indirectos.....			1,82
	TOTAL EUROS.....			18,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ELL00005	u PUNTO DE LUZ DE CRUCE EMPOTRADO			
	Punto de luz de cruce instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,480 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,00	
IE01900	40,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	16,80	
IE05200	3,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,96	
IE07600	2,000 u INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	0,91	1,82	
IE08300	1,000 u INTERRUPTOR CRUZAMIENTO	3,21	3,21	
IE11900	12,12(m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,94	
TO01800	0,900 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	17,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,39	
	Costes directos.....			60,98
	10,62% Costes indirectos.....			6,48
	TOTAL EUROS.....			67,46
08ELL00006	u PUNTO DE LUZ DOBLE EMPOTRADO			
	Punto de luz doble instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88	
IE01900	14,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	5,88	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
IE11900	7,070 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,13	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	0,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			26,68
	10,62% Costes indirectos.....			2,83
	TOTAL EUROS.....			29,51
08ELL00007	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE EMPOTRADO			
	Punto de luz conmutado doble instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,420 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,75	
IE01900	36,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	15,12	
IE05200	2,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,64	
IE07600	2,000 u INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	0,91	1,82	
IE11900	12,12(m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,94	
TO01800	0,800 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	15,38	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			51,28
	10,62% Costes indirectos.....			5,45
	TOTAL EUROS.....			56,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ELL00008	u PUNTO DE LUZ DE CRUCE DOBLE EMPOTRADO			
	Punto de luz de cruce doble instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,510 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	19,13	
IE01900	50,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	21,00	
IE05200	3,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,96	
IE07600	2,000 u INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	0,91	1,82	
IE08300	1,000 u INTERRUPTOR CRUZAMIENTO	3,21	3,21	
IE11900	15,15(m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	2,42	
TO01800	1,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	20,19	
WW00300	1,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,60	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			69,75
	10,62% Costes indirectos.....			7,41
	TOTAL EUROS.....			77,16
08ELL00009	u PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO			
	Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IE01900	22,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	9,24	
IE05200	5,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	1,60	
IE11000	1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
IE11900	11,70(m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,87	
TO01800	0,900 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	17,31	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			50,54
	10,62% Costes indirectos.....			5,37
	TOTAL EUROS.....			55,91
08ELL00010	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE EMPOTRADO			
	Punto de luz conmutado multiple, instalado con cable H07V-K de cobre de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,510 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	19,13	
IE01900	40,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	16,80	
IE05200	5,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	1,60	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE12500	14,60(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	11,83	
TO01800	1,090 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	20,96	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			86,29
	10,62% Costes indirectos.....			9,16
	TOTAL EUROS.....			95,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ELL00011	u PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE EMPOTRADO			
	Punto de luz de cruce múltiple instalado con cable H07V-K de cobre de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,650 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	24,38	
IE01900	62,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	26,04	
IE05200	5,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	1,60	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE08400	1,000 u INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	3,79	3,79	
IE12500	20,500 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	16,60	
TO01800	1,380 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	26,54	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,39	
	Costes directos.....			115,23
	10,62% Costes indirectos.....			12,24
	TOTAL EUROS.....			127,47
08ELL00024	u PUNTO DE LUZ SENCILLO MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	12,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	5,04	
IE10900	1,000 u INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAP	7,67	7,67	
IE12500	6,060 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	4,91	
TO01800	1,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	21,15	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,75
	10,62% Costes indirectos.....			4,75
	TOTAL EUROS.....			49,50
08ELL00026	u PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	32,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	13,44	
IE10900	1,000 u INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAP	7,67	7,67	
IE12500	16,160 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	13,09	
TO01800	2,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	48,08	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			88,81
	10,62% Costes indirectos.....			9,43
	TOTAL EUROS.....			98,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ELL00027	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	60,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	25,20	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE12500	20,20(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	16,36	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			122,64
	10,62% Costes indirectos.....			13,02
	TOTAL EUROS.....			135,66
08ELL00028	u PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz de cruce múltiple, en montaje superficial instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formados por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	92,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	38,64	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE08400	1,000 u INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	3,79	3,79	
IE12500	28,28(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	22,91	
TO01800	3,800 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	73,07	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,39	
	Costes directos.....			166,04
	10,62% Costes indirectos.....			17,63
	TOTAL EUROS.....			183,67
08ELL00030	u PUNTO DE LUZ DOBLE MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz doble, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	21,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	8,82	
IE10900	1,000 u INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAP	7,67	7,67	
IE12500	11,55(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	9,36	
TO01800	1,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	31,73	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			65,27
	10,62% Costes indirectos.....			6,93
	TOTAL EUROS.....			72,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ELL00031	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz conmutado doble, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	54,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	22,68	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE12500	19,80(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	16,04	
TO01800	2,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	42,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	20,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	2,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75	
	Costes directos.....			110,86
	10,62% Costes indirectos.....			11,77
	TOTAL EUROS.....			122,63
08ELL00032	u PUNTO DE LUZ DE CRUCE DOBLE MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz de cruce doble, en montaje superficial instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formados por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	75,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	31,50	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE08400	1,000 u INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	3,79	3,79	
IE12500	24,75(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	20,05	
TO01800	2,610 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	50,19	
TP00100	0,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
WW00300	25,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			140,27
	10,62% Costes indirectos.....			14,90
	TOTAL EUROS.....			155,17
08ELL00035	u PUNTO DE LUZ CONMUTADO MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz conmutado, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	36,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	15,12	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE12500	13,20(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	10,69	
TO01800	1,700 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	32,69	
TP00100	0,140 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,56	
WW00300	18,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,90	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			86,90
	10,62% Costes indirectos.....			9,23
	TOTAL EUROS.....			96,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ELL00036	u PUNTO DE LUZ DE CRUCE MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz de cruce, en montaje superficial instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formados por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	80,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	33,60	
IE07500	2,000 u INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE08400	1,000 u INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	3,79	3,79	
IE12500	19,80(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	16,04	
TO01800	2,450 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	47,11	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	21,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,55	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			131,99
	10,62% Costes indirectos.....			14,02
	TOTAL EUROS.....			146,01

Grupo 08ELW: Varios

08ELW00001	u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO			
	Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
IE01900	40,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	16,80	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11900	20,20(m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	3,23	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			63,24
	10,62% Costes indirectos.....			6,72
	TOTAL EUROS.....			69,96

08ELW00002	u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL			
	Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm ² de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01900	60,00(m CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,42	25,20	
IE12500	30,30(m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	24,54	
TO01800	2,750 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	52,88	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	24,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			122,50
	10,62% Costes indirectos.....			13,01
	TOTAL EUROS.....			135,51

Apartado 08EP: Puestas a tierra

Grupo 08EPP: Puestas a tierra

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EPP00003	u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60,6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad terminada.			
AGM00500	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,25	
ATC00200	2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	92,55	
CA00220	3,500 kg ACERO B 400 S	0,68	2,38	
CA01600	3,500 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	2,59	
CH04020	0,030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	1,70	
FL01300	0,032 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	2,37	
IE11600	1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			123,98
	10,62% Costes indirectos.....			13,17
	TOTAL EUROS.....			137,15
08EPP00005	u PICA DE PUESTA A TIERRA Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	92,55	
IE11300	1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
TA00200	0,700 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	12,89	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
	Costes directos.....			128,08
	10,62% Costes indirectos.....			13,60
	TOTAL EUROS.....			141,68
08EPP00006	u PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de carbón triturado de 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2", excavación, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE11400	1,000 u PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA	30,73	30,73	
IF27500	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	15,36	
MK00100	0,005 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,13	
TO01800	0,750 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	14,42	
TP00100	3,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	62,15	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			125,59
	10,62% Costes indirectos.....			13,34
	TOTAL EUROS.....			138,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EPP00054	m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE03800	0,140 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	0,65	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,042 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,81	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			3,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,38
08EPP00101	m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm² EMPOTRADA Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexión.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE03800	0,140 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	0,65	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,420 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	8,08	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			10,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,10
	TOTAL EUROS.....			11,43
08EPP00102	m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 25 mm² EMPOTRADA Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 25 mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexión.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE03800	0,220 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	1,03	
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
TO01800	0,450 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	8,65	
WW00300	0,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			11,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EPP00103	m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexión.			
ATC00100	0,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,50	
IE03800	0,310 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	1,44	
IE12100	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			13,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,71
08EPP00104	m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 50 mm2 EMPOTRADA Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexión.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE03800	0,440 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	2,05	
IE12200	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
TO01800	0,600 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,02
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,83
08EPP00113	m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 SUPERFICIE Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 35 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexión.			
IE03800	0,310 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	1,44	
IE12700	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,41	1,42	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	0,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,38	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			6,10
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EPP00114	m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 50 mm2 SUPERFICIE Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 50 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexión.			
IE03800	0,440 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	2,05	
IE12800	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	2,11	2,13	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			8,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,09
08EPP00115	m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 70 mm2 SUPERFICIE Línea de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 70 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexión.			
IE03800	0,620 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	2,89	
IE12800	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	2,11	2,13	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			9,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,96
	TOTAL EUROS.....			10,02
08EPP00152	m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica.			
IE03800	0,310 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	1,44	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			10,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,15
	TOTAL EUROS.....			12,02
08EPP00153	m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 50 mm2 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica.			
IE03800	0,440 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	2,05	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			13,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EPP00154	m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 70 mm2 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 70 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica.			
IE03800	0,620 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	2,89	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			16,17
	10,62% Costes indirectos.....			1,72
	TOTAL EUROS.....			17,89

08EPP00155	m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 95 mm2 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 95 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica.			
IE03800	0,840 kg CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	3,91	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			17,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,02

Grupo 08EPW: Varios

Apartado 08ER: Líneas generales de alimentación

Grupo 08ERR: Líneas generales de alimentación

08ERR00001	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x6 mm2 EMPOTRADA Línea general de alimentación instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02200	1,010 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	1,56	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04100	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm	2,28	2,30	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,84
	10,62% Costes indirectos.....			1,05
	TOTAL EUROS.....			10,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00002	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x10 mm2 EMPOTRADA			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02400	1,010 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	2,99	
IE02500	4,040 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	2,89	11,68	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04100	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm	2,28	2,30	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,44
	TOTAL EUROS.....			25,39
08ERR00003	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x16 mm2 EMPOTRADA			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida d según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04100	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm	2,28	2,30	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,76
	10,62% Costes indirectos.....			3,16
	TOTAL EUROS.....			32,92
08ERR00004	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X25+1X16 mm2 EMPOTRADA			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 80 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02900	4,040 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	25,65	
TO01800	0,180 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,46	
UE04200	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 80 mm	3,33	3,36	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			40,04
	10,62% Costes indirectos.....			4,25
	TOTAL EUROS.....			44,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00005	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 EMPOTRADA			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal en fase, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 80 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE03100	4,040 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	35,59	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
UE04200	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 80 mm	3,33	3,36	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			50,37
	10,62% Costes indirectos.....			5,35
	TOTAL EUROS.....			55,72
08ERR00006	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X50+1X25 mm2 EMPOTRADA			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 50 mm2 y uno H07V-K(AS) de 25 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 100 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02800	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	7,34	
IE03250	4,040 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	12,67	51,19	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			70,95
	10,62% Costes indirectos.....			7,53
	TOTAL EUROS.....			78,48
08ERR00007	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X70+1X35 mm2 EMPOTRADA			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno H07V-K(AS) de 35 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 100 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE03000	1,010 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	9,82	
IE03400	4,040 m CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS)	17,82	71,99	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			94,23
	10,62% Costes indirectos.....			10,01
	TOTAL EUROS.....			104,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00051	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x6 mm2 EN COND. DE FÁBRICA Línea general de alimentación, instalada en conducto de fábrica con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal en fases, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02200	1,010 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	1,56	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,90
	TOTAL EUROS.....			9,41
08ERR00052	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x10 mm2 EN COND. DE FÁBRICA Línea general de alimentación, instalada en conducto de fábrica, con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal en fases, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02400	1,010 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	2,99	
IE02500	4,040 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	2,89	11,68	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,62
	10,62% Costes indirectos.....			2,30
	TOTAL EUROS.....			23,92
08ERR00053	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x16 mm2 EN COND. DE FÁBRICA Línea general de alimentación, instalada en conducto de fábrica, con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal en fases, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,220 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,23	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,81
	10,62% Costes indirectos.....			3,06
	TOTAL EUROS.....			31,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00054	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X25+1X16 mm2 EN COND. DE FÁBRICA			
	Línea general de alimentación, instalada en conducto de fábrica, con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal en fases, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02900	4,040 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	25,65	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,27
	10,62% Costes indirectos.....			4,17
	TOTAL EUROS.....			43,44
08ERR00055	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 EN COND. DE FÁBRICA			
	Línea general de alimentación, instalada en conducto de fábrica, con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal en fases, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE03100	4,040 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	35,59	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			49,21
	10,62% Costes indirectos.....			5,23
	TOTAL EUROS.....			54,44
08ERR00056	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X50+1X25 mm2 EN COND. DE FÁBRICA			
	Línea general de alimentación, instalada en conducto de fábrica, con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 50 mm2 y uno H07V-K(AS) de 25 mm2 de sección nominal en fases, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE02800	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	7,34	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IE03250	4,040 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	12,67	51,19	
	Costes directos.....			68,80
	10,62% Costes indirectos.....			7,31
	TOTAL EUROS.....			76,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00057	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X70+1X35 mm2 EN COND. DE FÁBRICA			
	Línea general de alimentación, instalada en conducto de fábrica, con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno H07V-K(AS) de 35 mm2 de sección nominal en fases, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE03000	1,010 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	9,82	
IE03400	4,040 m CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS)	17,82	71,99	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			92,08
	10,62% Costes indirectos.....			9,78
	TOTAL EUROS.....			101,86
08ERR00101	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3x6 mm2 ENTERRADA TUB. FIBROCEMENTO			
	Línea general de alimentación enterrada a una profundidad no menor de 60 cm instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal en fase, aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro, incluso excavación, relleno y p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02200	1,010 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	1,56	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
UE04100	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm	2,28	2,30	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,02
08ERR00102	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3x10 mm2 ENTERRADA TUB. FIBROCEMENTO			
	Línea general de alimentación enterrada a una profundidad no menor de 60 cm instalada con cable de cobre RZ1-K(AS) de tres conductores de 10 mm2 de sección nominal en fase, aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro, incluso excavación, relleno y p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02400	1,010 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	2,99	
IE02500	2,020 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	2,89	5,84	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
UE04100	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm	2,28	2,30	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,02
	TOTAL EUROS.....			21,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00221	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x16 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04600	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES	0,91	0,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,38
	10,62% Costes indirectos.....			3,01
	TOTAL EUROS.....			31,39
08ERR00222	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X25+1X16 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02900	4,040 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	25,65	
TO01800	0,180 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,46	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			38,33
	10,62% Costes indirectos.....			4,07
	TOTAL EUROS.....			42,40
08ERR00223	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE03100	4,040 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	35,59	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,66
	10,62% Costes indirectos.....			5,17
	TOTAL EUROS.....			53,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00224	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X50+1X25 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 50 mm2 y uno H07V-K(AS) de 25 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE02800	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	7,34	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IE03250	1,000 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	12,67	12,67	
	Costes directos.....			31,85
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,23
08ERR00225	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X70+1X35 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 70 mm2 y uno H07V-K(AS) de 35 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE03000	1,010 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	9,82	
IE03400	4,040 m CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS)	17,82	71,99	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			93,65
	10,62% Costes indirectos.....			9,95
	TOTAL EUROS.....			103,60
08ERR00226	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 y uno H07V-K(AS) de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,50	
IE03200	1,010 m CABLE COBRE 1x50 mm2 H07V-K(AS)	13,88	14,02	
IE03500	4,040 m CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)	22,87	92,39	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
UE05100	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,28	2,30	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			121,21
	10,62% Costes indirectos.....			12,87
	TOTAL EUROS.....			134,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00241	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X16+1X10 mm2 BAJO TUBO PVC Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 y uno RZ1-K(AS) de 10 mm2, de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02500	1,010 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	2,89	2,92	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04600	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES	0,91	0,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,68
08ERR00242	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3X25+2X16 mm2 BAJO TUBO PVC Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y dos RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE02900	3,030 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	19,24	
TO01800	0,180 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,46	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,17
	10,62% Costes indirectos.....			3,84
	TOTAL EUROS.....			40,01
08ERR00243	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3X35+2X16 mm2 BAJO TUBO PVC Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y dos RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE02600	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	4,43	4,47	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE03100	3,000 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	26,43	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			43,75
	10,62% Costes indirectos.....			4,65
	TOTAL EUROS.....			48,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ERR00244	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3X50+2X25 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores RZ1-K(AS) de 50 mm2 y dos RZ1-K(AS) de 25 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE02800	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 H07V-K(AS)	7,27	7,34	
IE02900	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	6,41	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IE03250	3,030 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	12,67	38,39	
	Costes directos.....			63,98
	10,62% Costes indirectos.....			6,79
	TOTAL EUROS.....			70,77
08ERR00245	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3X70+2X35 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores de 70 mm2 y dos de 35 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE03000	1,010 m CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)	9,72	9,82	
IE03100	1,010 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	8,90	
IE03400	3,030 m CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS)	17,82	53,99	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,55
	10,62% Costes indirectos.....			8,98
	TOTAL EUROS.....			93,53
08ERR00246	m LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3X95+2X50 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 y dos H07V-K(AS) de 50 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,50	
IE03200	2,020 m CABLE COBRE 1x50 mm2 H07V-K(AS)	13,88	28,04	
IE03500	3,030 m CABLE COBRE 1x95 mm2 RZ1-K(AS)	22,87	69,30	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
UE05100	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,28	2,30	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			112,14
	10,62% Costes indirectos.....			11,91
	TOTAL EUROS.....			124,05

Grupo 08ERW: Varios

Apartado 08ET: Tomas de corriente

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 08ETT: Tomas de corriente

08ETT00002 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 10/16 A CON 1,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra instalada con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88
IE01300	1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 10/16 A C/PLACA	3,42	3,42
IE01900	15,000 m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	6,30
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE11900	5,050 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15

Costes directos.....	30,58
10,62% Costes indirectos.....	3,25
TOTAL EUROS.....	33,83

08ETT00003 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88
IE01400	1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	2,53	2,53
IE02000	15,000 m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	10,05
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE11900	5,050 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15

Costes directos.....	33,44
10,62% Costes indirectos.....	3,55
TOTAL EUROS.....	36,99

08ETT00004 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2

Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88
IE01600	1,000 u	BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,42	3,42
IE02100	15,000 m	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,03	15,45
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE12000	5,050 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	1,06
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15

Costes directos.....	39,98
10,62% Costes indirectos.....	4,25
TOTAL EUROS.....	44,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08ETT00005	u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 6 mm2			
	Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88	
IE01600	1,000 u BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,42	3,42	
IE02200	15,000 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	23,10	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE12100	5,050 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	1,57	
TO01800	0,600 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			48,14
	10,62% Costes indirectos.....			5,11
	TOTAL EUROS.....			53,25
08ETT00006	u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2			
	Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IE01700	1,000 u BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA	8,88	8,88	
IE02200	9,000 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	13,86	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE12100	3,030 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,94	
TO01800	0,600 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			41,48
	10,62% Costes indirectos.....			4,41
	TOTAL EUROS.....			45,89
08ETT00026	u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2			
	Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE01500	1,000 u BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	6,72	6,72	
IE02000	9,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	6,03	
IE12500	3,030 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	2,45	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			26,76
	10,62% Costes indirectos.....			2,84
	TOTAL EUROS.....			29,60

Grupo 08ETW: Varios

Apartado 08EW: Varios

Grupo 08EWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EWW00001	u PUNTO TIMBRE 1,5 mm2			
	Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC flexible de 13mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de primera calidad, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	7,88	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11500	1,000 u PULSADOR	1,23	1,23	
IE11900	5,050 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
IE13200	1,000 u ZUMBADOR ANTIPARASITARIO	6,21	6,21	
TO01800	0,500 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	10,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	4,20	
	Costes directos.....			30,58
	10,62% Costes indirectos.....			3,25
	TOTAL EUROS.....			33,83
08EWW00004	u CUADRO DE PROTECCIÓN LINEA DE FUERZA MOTRIZ			
	Cuadro de protección para línea de fuerza motriz, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE07100	1,000 u DESCONECTADOR FUSIBLES 4 POLOS Y 100 A	85,15	85,15	
IE11800	1,000 u TABLERO AISLANTE	7,47	7,47	
TO01800	0,400 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			103,41
	10,62% Costes indirectos.....			10,98
	TOTAL EUROS.....			114,39
08EWW00005	u CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN ALUMBRADO ESCALERA			
	Cuadro general de mando y protección para alumbrado de escalera, incluso interruptor con mecanismo de tiempo y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE06700	1,000 u CONMUTADOR ROTATIVO (TELERRUPTOR)	17,85	17,85	
IE08600	2,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	44,80	89,60	
IE09900	1,000 u INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO	60,56	60,56	
IE11800	1,000 u TABLERO AISLANTE	7,47	7,47	
TO01800	1,200 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			203,06
	10,62% Costes indirectos.....			21,56
	TOTAL EUROS.....			224,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EWW00010	u CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN. Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial y cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE03900	1,000 u CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.	4,82	4,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,84
08EWW00011	u CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial y seis magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE04100	1,000 u CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT.	5,78	5,78	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,66
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,90
08EWW00015	u CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN. + I.CUADROP Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial, cuatro magnetotérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE04000	1,000 u CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT. E ICP	7,75	7,75	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,45
	TOTAL EUROS.....			15,08
08EWW00016	u CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.CUADROP Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial, seis magnetotérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE04200	1,000 u CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP	8,48	8,48	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,53
	TOTAL EUROS.....			15,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EWW00030	u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO EMPOTRADO Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para empotrar, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE00700	1,000 u ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAF	11,86	11,86	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			19,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,09
	TOTAL EUROS.....			21,75
08EWW00035	u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,75	
IE01000	1,000 u ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICII	13,40	13,40	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			26,30
	10,62% Costes indirectos.....			2,79
	TOTAL EUROS.....			29,09
08EWW00040	u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. METÁLICO EMPOTRADO Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, metálico, para empotrar, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE00100	1,000 u ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAF	18,01	18,01	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,66	
	Costes directos.....			25,87
	10,62% Costes indirectos.....			2,75
	TOTAL EUROS.....			28,62
08EWW00045	u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. METÁLICO SUPERFICIE Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, metálico para montaje superficial, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,75	
IE00400	1,000 u ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICII	19,94	19,94	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			32,84
	10,62% Costes indirectos.....			3,49
	TOTAL EUROS.....			36,33

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EWW00052	u COFRE PARA CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN, DE 20X20 cm Cofre para cuadro de mando y distribución, de 20x20 cm construido en plástico, irrompible, montaje superficial, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
IE06000	1,000 u COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x20 cm COMPL.	40,54	40,54	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			48,34
	10,62% Costes indirectos.....			5,13
	TOTAL EUROS.....			53,47
08EWW00058	u COFRE PARA CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN, DE 30X40 cm Cofre para cuadro de mando y distribución, de 30x40 cm construido en plástico, irrompible, montaje superficial, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,090 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,38	
IE06300	1,000 u COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 30x40 cm COMPL.	63,68	63,68	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			74,42
	10,62% Costes indirectos.....			7,90
	TOTAL EUROS.....			82,32
08EWW00095	u CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR MONOF. Caja de protección y medida para nivel de electrificación medio, apta para un contador monofásico, construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo dos fusibles de 25 A de intensidad nominal y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IE04950	1,000 u CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR	102,49	102,49	
IE05293	2,000 u CARTUCHO FUSIBLE 25 A INTENSIDAD	0,33	0,66	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			124,37
	10,62% Costes indirectos.....			13,21
	TOTAL EUROS.....			137,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EWW00096	u CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR TRIF.			
	Caja de protección y medida para nivel de electrificación medio, apta para un contador trifásico, construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo tres fusibles de 10 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IE04950	1,000 u CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR	102,49	102,49	
IE05290	3,000 u CARTUCHO FUSIBLE 10 A INTENSIDAD	0,25	0,75	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			126,66
	10,62% Costes indirectos.....			13,45
	TOTAL EUROS.....			140,11
08EWW00103	u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 80 A			
	Caja general de protección, para una intensidad nominal de 80 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 80 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,75	
IE04500	1,000 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80 A INTEN. NOM. C/BASES FUSI	46,86	46,86	
IE05300	3,000 u CARTUCHO FUSIBLE 80 A INTENSIDAD	3,94	11,82	
IE11600	1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
TO01800	0,800 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	15,38	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			94,18
	10,62% Costes indirectos.....			10,00
	TOTAL EUROS.....			104,18
08EWW00104	u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A			
	Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IE04700	1,000 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES FU	146,57	146,57	
IE05600	3,000 u CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD	5,13	15,39	
IE11600	1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			195,97
	10,62% Costes indirectos.....			20,81
	TOTAL EUROS.....			216,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08EWW00105	u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,420 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,75	
IE04800	1,000 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES FU	174,72	174,72	
IE05800	3,000 u CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1	10,55	31,65	
IE11600	1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			247,66
	10,62% Costes indirectos.....			26,30
	TOTAL EUROS.....			273,96

Subcapítulo 08F: FONTANERÍA

Apartado 08FA: Acometidas y contadores

Grupo 08FAA: Acometidas

08FAA90001	u ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IF91600	1,000 u ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS	494,05	494,05	
	Costes directos.....			494,05
	10,62% Costes indirectos.....			52,47
	TOTAL EUROS.....			546,52
08FAA90002	u ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IF91650	1,000 u ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS	790,28	790,28	
	Costes directos.....			790,28
	10,62% Costes indirectos.....			83,93
	TOTAL EUROS.....			874,21
08FAA90003	u ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 mm Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IF91660	1,000 u ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS	1.580,96	1.580,96	
	Costes directos.....			1.580,96
	10,62% Costes indirectos.....			167,90
	TOTAL EUROS.....			1.748,86

Grupo 08FAC: Contadores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FAC00001	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 10 mm Contador general de agua, de 10 mm de calibre, instalado en armario de 0,6x0,5x0,2 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF00200	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m	59,99	59,99	
IF06400	1,000 u CONTADOR GENERAL 10 mm	64,06	64,06	
IF11900	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1/2"	51,38	51,38	
IF29700	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	17,10	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			256,75
	10,62% Costes indirectos.....			27,27
	TOTAL EUROS.....			284,02
08FAC00002	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 13 mm Contador general de agua, de 13 mm de calibre, instalado en armario de 0,6x0,5x0,2 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF00200	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m	59,99	59,99	
IF06500	1,000 u CONTADOR GENERAL 13 mm	64,06	64,06	
IF11900	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1/2"	51,38	51,38	
IF29700	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	17,10	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			256,75
	10,62% Costes indirectos.....			27,27
	TOTAL EUROS.....			284,02
08FAC00003	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 15 mm Contador general de agua, de 15 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF00300	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,90x0,50 m	67,26	67,26	
IF06600	1,000 u CONTADOR GENERAL 15 mm	64,06	64,06	
IF12000	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3/4"	63,50	63,50	
IF29700	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	17,10	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			276,14
	10,62% Costes indirectos.....			29,33
	TOTAL EUROS.....			305,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FAC00004	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,63	
IF00300	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,90x0,50 m	67,26	67,26	
IF06700	1,000 u CONTADOR GENERAL 20 mm	89,81	89,81	
IF12000	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3/4"	63,50	63,50	
IF29700	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	17,10	
TO01900	2,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	48,08	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			313,38
	10,62% Costes indirectos.....			33,28
	TOTAL EUROS.....			346,66
08FAC00005	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 30 mm Contador general de agua, de 30 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,63	
IF00400	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m	92,02	92,02	
IF06900	1,000 u CONTADOR GENERAL 30 mm	263,50	263,50	
IF12200	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4"	122,72	122,72	
IF29800	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	13,60	27,20	
TO01900	2,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	48,08	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			581,15
	10,62% Costes indirectos.....			61,72
	TOTAL EUROS.....			642,87
08FAC00006	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 25 mm Contador general de agua, de 25 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,63	
IF00400	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m	92,02	92,02	
IF06800	1,000 u CONTADOR GENERAL 25 mm	188,17	188,17	
IF12100	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1"	72,06	72,06	
IF29700	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	17,10	
TO01900	2,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	48,08	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			445,06
	10,62% Costes indirectos.....			47,27
	TOTAL EUROS.....			492,33

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FAC00101	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
IF07000	1,000 u CONTADOR GENERAL 40 mm	407,40	407,40	
IF12300	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2"	139,14	139,14	
IF24300	1,000 u PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	62,95	62,95	
IF29900	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	39,20	
TO01900	3,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	57,69	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			744,49
	10,62% Costes indirectos.....			79,06
	TOTAL EUROS.....			823,55
08FAC00102	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 50 mm Contador general de agua, de 50 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
IF07100	1,000 u CONTADOR GENERAL 50 mm	446,64	446,64	
IF12500	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2"	191,94	191,94	
IF24300	1,000 u PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	62,95	62,95	
IF30000	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	50,80	
TO01900	3,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	57,69	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			848,13
	10,62% Costes indirectos.....			90,07
	TOTAL EUROS.....			938,20
08FAC00103	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 65 mm Contador general de agua, de 65 mm de calibre, instalado en cámara de 2,2x0,8x0,8 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
IF07200	1,000 u CONTADOR GENERAL 65 mm	545,68	545,68	
IF12600	1,000 u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2 1/2"	388,88	388,88	
IF24400	1,000 u PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,20x0,80 m	85,39	85,39	
IF30000	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	50,80	
TO01900	3,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	67,30	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			1.176,16
	10,62% Costes indirectos.....			124,91
	TOTAL EUROS.....			1.301,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FAC00104	u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 80 mm Contador general de agua, de 80 mm de calibre, instalado en cámara de 2,50x0,8x0,9 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
IF07300	1,000 u CONTADOR GENERAL 80 mm	671,97	671,97	
IF12700	1,000 u "GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3"	507,61	507,61	
IF24500	1,000 u PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,50x0,80 m	94,14	94,14	
IF30000	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	50,80	
TO01900	3,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	67,30	
WW00300	12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			1.429,93
	10,62% Costes indirectos.....			151,86
	TOTAL EUROS.....			1.581,79
08FAC00201	u CONTADOR DIVISIONARIO PARA AGUA FRIA, DE 10 mm Contador divisionario para agua fría, de 10 mm de calibre, incluso llaves de paso y p.p. de pequeño material y conexiones; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IF06300	1,000 u CONTADOR DIVISIONARIO 10 mm	41,19	41,19	
IF21100	1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	3,45	3,45	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			69,12
	10,62% Costes indirectos.....			7,34
	TOTAL EUROS.....			76,46
08FAC00202	u CONTADOR DIVISIONARIO PARA AGUA FRIA, DE 13 mm Contador divisionario para agua fría, de 13 mm de calibre, incluso llaves de paso y p.p. de pequeño material y conexiones; construido según nte/iff-19 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IF06310	1,000 u CONTADOR DIVISIONARIO 13 mm	41,19	41,19	
IF21100	1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	3,45	3,45	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			69,12
	10,62% Costes indirectos.....			7,34
	TOTAL EUROS.....			76,46
08FAC00203	u CONTADOR DIVISIONARIO PARA AGUA FRIA, DE 15 mm Contador divisionario para agua fría, de 15 mm de calibre, incluso llaves de paso y p.p. de pequeño material y conexiones; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IF06320	1,000 u CONTADOR DIVISIONARIO 15 mm	45,48	45,48	
IF21100	1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	3,45	3,45	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			73,41
	10,62% Costes indirectos.....			7,80
	TOTAL EUROS.....			81,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FAC00204	u CONTADOR DIVISIONARIO PARA AGUA FRIA, DE 20 mm Contador divisionario para agua fría, de 20 mm de calibre, incluso llaves de paso y p.p. de pequeño material y conexiones; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IF06330	1,000 u CONTADOR DIVISIONARIO 20 mm	55,49	55,49	
IF21100	1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	3,45	3,45	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			83,42
	10,62% Costes indirectos.....			8,86
	TOTAL EUROS.....			92,28
08FAC00301	u CONTADOR DIVISIONARIO PARA AGUA CALIENTE DE 10 mm Contador divisionario para agua caliente de 10 mm de calibre, incluso llaves de paso y p.p. de pequeño material y conexiones. Medida la unidad instalada.			
IF06300	1,000 u CONTADOR DIVISIONARIO 10 mm	41,19	41,19	
IF21100	2,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	3,45	6,90	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			78,33
	10,62% Costes indirectos.....			8,32
	TOTAL EUROS.....			86,65
08FAC00410	u BATERÍA PARA 20 CONTADORES DIVISIONARIOS AGUA Batería de hierro galvanizado para 20 contadores divisionarios de acero galvanizado de 2 1/2" de diámetro, incluso juegos de llave de paso de entrada y salida antirretorno, conexiones flexibles de 3/4"x50 mm y manguitos, garras de sujeción a paramentos, placas de identificación y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
IF06250	1,000 u BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 20 CONTADORES DI	229,39	229,39	
IF06270	20,00(u VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIE	10,45	209,00	
IF06271	20,00(u VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm	7,10	142,00	
IF06275	20,00(u TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm	5,55	111,00	
IF06278	2,000 u PLACA IDENTIFICACION	11,25	22,50	
TO01900	2,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	48,08	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			785,68
	10,62% Costes indirectos.....			83,44
	TOTAL EUROS.....			869,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FAC00413	u BATERÍA PARA 24 CONTADORES DIVISIONARIOS AGUA			
	Batería de hierro galvanizado para 24 contadores divisionarios de acero galvanizado de 2 1/2" de diámetro, incluso juegos de llave de paso de entrada y salida antirretorno, conexiones flexibles de 3/4"x50 mm y manguitos, garras de sujeción a paramentos, placas de identificación y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
IF06253	1,000 u BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 24 CONTADORES DI	255,51	255,51	
IF06270	24,00(u VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIE	10,45	250,80	
IF06271	24,00(u VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm	7,10	170,40	
IF06275	24,00(u TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm	5,55	133,20	
IF06278	2,000 u PLACA IDENTIFICACION	11,25	22,50	
TO01900	2,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	48,08	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			904,20
	10,62% Costes indirectos.....			96,03
	TOTAL EUROS.....			1.000,23

08FAC00416	u BATERÍA PARA 27 CONTADORES DIVISIONARIOS AGUA			
	Batería de hierro galvanizado para 27 contadores divisionarios de acero galvanizado de 2 1/2" de diámetro, incluso juegos de llave de paso de entrada y salida antirretorno, conexiones flexibles de 3/4"x50 mm y manguitos, garras de sujeción a paramentos, placas de identificación y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
IF06256	1,000 u BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 27 CONTADORES DI	308,43	308,43	
IF06270	27,00(u VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIE	10,45	282,15	
IF06271	27,00(u VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm	7,10	191,70	
IF06275	27,00(u TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm	5,55	149,85	
IF06278	3,000 u PLACA IDENTIFICACION	11,25	33,75	
TO01900	2,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	52,88	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			1.050,27
	10,62% Costes indirectos.....			111,54
	TOTAL EUROS.....			1.161,81

08FAC00422	u BATERÍA PARA 30 CONTADORES DIVISIONARIOS AGUA			
	Batería de hierro galvanizado para 30 contadores divisionarios de acero galvanizado de 2 1/2" de diámetro, incluso juegos de llave de paso de entrada y salida antirretorno, conexiones flexibles de 3/4"x50 mm y manguitos, garras de sujeción a paramentos, placas de identificación y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
IF06258	1,000 u BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 30 CONTADORES DI	297,94	297,94	
IF06270	30,00(u VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIE	10,45	313,50	
IF06271	30,00(u VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm	7,10	213,00	
IF06275	30,00(u TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm	5,55	166,50	
IF06278	3,000 u PLACA IDENTIFICACION	11,25	33,75	
TO01900	2,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	52,88	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			1.109,08
	10,62% Costes indirectos.....			117,78
	TOTAL EUROS.....			1.226,86

Grupo 08FAW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 08FC: Canalizaciones agua caliente				
Grupo 08FCC: Cobre				
08FCC00001	m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 12 mm			
	Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF27900	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	3,26	3,29	
TO01900	0,080 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,54	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,29
08FCC00002	m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 18 mm			
	Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28200	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm	4,69	4,74	
TO01900	0,080 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,54	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			8,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,89
08FCC00003	m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 22 mm			
	Canalización de cobre, sin calorifugar, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28300	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm	5,06	5,11	
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			9,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,96
	TOTAL EUROS.....			9,97
08FCC00004	m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 28 mm			
	Canalización de cobre, sin calorifugar, empotrada de 28 mm de diámetro exterior y 1 mm espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28400	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm	6,50	6,56	
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			10,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,11
	TOTAL EUROS.....			11,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FCC00005	m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 36 mm Canalización de cobre , sin calorifugar, empotrada de 36 mm de diámetro exterior y 1 mm espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28500	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 34/36 mm	9,15	9,24	
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
WW00300	1,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,77	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			13,25
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,66
08FCC00006	m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 10 mm Canalización de cobre sin calorifugar, empotrada de 10 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF27800	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 8/10 mm	1,42	1,43	
TO01900	0,080 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,54	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			4,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,23
08FCC00007	m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 15 mm Canalización de cobre, sin calorifugar, empotrada de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28000	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm	3,37	3,40	
TO01900	0,080 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,54	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,41
08FCC00051	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF27900	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	3,26	3,29	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			8,78
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FCC00052	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 18 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28200	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm	4,69	4,74	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			10,23
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,32
08FCC00053	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28300	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm	5,06	5,11	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			10,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,91
08FCC00054	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 28 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 28 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28400	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm	6,50	6,56	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			12,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,36
	TOTAL EUROS.....			14,15
08FCC00055	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 36 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 36 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28500	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 34/36 mm	9,15	9,24	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			15,57
	10,62% Costes indirectos.....			1,65
	TOTAL EUROS.....			17,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FCC00056	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 10 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 10 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF27800	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 8/10 mm	1,42	1,43	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			6,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,65
08FCC00057	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 16 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 16 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28200	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm	4,69	4,74	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			10,23
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,32
08FCC00065	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA 12 mm DIÁM. FUNDA PVC Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 12 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28600	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	6,17	6,23	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,61
08FCC00066	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA 14 mm DIÁM. FUNDA PVC Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 14 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28700	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 14 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	8,47	8,55	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,46
	TOTAL EUROS.....			15,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FCC00067	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA 16 mm DIÁM. FUNDA PVC Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 16 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28800	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 16 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	9,58	9,68	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,96
	10,62% Costes indirectos.....			1,59
	TOTAL EUROS.....			16,55

08FCC00068	m CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA 18 mm DIÁM. FUNDA PVC Canalización calorifugada, empotrada, realizada con tubo de cobre de 18 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada (PVC), incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28900	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	11,52	11,64	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,92
	10,62% Costes indirectos.....			1,80
	TOTAL EUROS.....			18,72

Grupo 08FCG: Galvanizado

08FCG00002	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. SIN CALORIF. EMPOTR. DIÁM. 1/2" Canalización de acero galvanizado sin calorifugar empotrada, de 15 mm (1/2") de diámetro exterior y 2,65 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,048 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,78	
IF27000	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3/4"	5,09	5,09	
TO01900	0,110 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,12	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			10,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,31

08FCG00003	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. SIN CALORIF. EMPOTR. DIÁM. 3/4" Canalización de acero galvanizado sin calorifugar empotrada, de 20 mm (3/4") de diámetro exterior y 2,65 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,048 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,78	
IF27100	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1"	6,14	6,14	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			11,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,22
	TOTAL EUROS.....			12,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FCG00004	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. SIN CALORIF. EMPOTR. DIÁM. 1" Canalización de acero galvanizado sin calorifugar empotrada, de 25 mm (1") de diámetro exterior y 3,25 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,048 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,78	
IF27200	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/4"	7,75	7,75	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			13,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,46
08FCG00005	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. SIN CALORIF. EMPOTR. DIÁM. 1 1/4" Canalización de acero galvanizado sin calorifugar empotrada, de 32 mm (1 1/4") de diámetro exterior y 3,25 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF27300	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/2"	8,83	8,83	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	2,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,58
	TOTAL EUROS.....			16,45
08FCG00052	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. CALORIF. EMPOTRADA DIÁM. 1/2" Canalización de acero galvanizado, calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 15 mm (1/2") de diámetro exterior y 2,65 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF27000	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3/4"	5,09	5,09	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			12,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,32
	TOTAL EUROS.....			13,72
08FCG00053	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. CALORIF. EMPOTRADA DIÁM. 3/4" Canalización de acero galvanizado, calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 20 mm (3/4") de diámetro exterior y 2,65 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF27100	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1"	6,14	6,14	
TO01900	0,160 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			13,65
	10,62% Costes indirectos.....			1,45
	TOTAL EUROS.....			15,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FCG00054	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. CALORIF. EMPOTRADA DIÁM. 1" Canalización de acero galvanizado, calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 25 mm (1") de diámetro exterior y 3,25 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF27200	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/4"	7,75	7,75	
TO01900	0,160 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			15,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,88

08FCG00055	m CANALIZACIÓN ACERO GALV. CALORIF. EMPOTRADA DIÁM. 1 1/4" Canalización de acero galvanizado, calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 32 mm (1 1/4") de diámetro exterior y 3,25 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF27300	1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/2"	8,83	8,83	
TO01900	0,160 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,08	
WW00300	2,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,32	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			16,62
	10,62% Costes indirectos.....			1,77
	TOTAL EUROS.....			18,39

Grupo 08FCP: Piezas especiales

Grupo 08FCW: Varios

08FCW00001	u PURGADOR DE 10 mm (1/2") DIÁM. Purgador de 10 mm (1/2") de diámetro, instalado en canalización de agua caliente, incluso p.p. de pequeño material conexiones y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IF24600	1,000 u PURGADOR DIAM 1/2"	7,12	7,12	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,32
	TOTAL EUROS.....			13,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FCW00026	u BOMBA ACELERADORA 22,2 L/MIN. 2,6 m.c.a. Y 1/50 C.V. Bomba aceleradora de 22,2 l/min. de caudal, 2,6 m.c.a. de presión y 1/50 CV de potencia, instalada en canalización de agua caliente, incluso llaves de compuerta, pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IF29700	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	17,10	
IM05100	1,000 u BOMBA ACELERADORA 22,2 l/min 26 m.c.a. 1 CV	175,64	175,64	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			204,34
	10,62% Costes indirectos.....			21,70
	TOTAL EUROS.....			226,04
08FCW00101	u DILATADOR DE COBRE DE 12 mm DE DIÁM. Dilatador de cobre de 12 mm de diámetro instalado en canalización de agua caliente, incluso pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IF08300	1,000 u DILATADOR COBRE 12 mm	43,74	43,74	
TO01900	0,220 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,23	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT00900	0,303 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,24	
	Costes directos.....			49,64
	10,62% Costes indirectos.....			5,27
	TOTAL EUROS.....			54,91
08FCW00126	u DILATADOR DE ACERO GALVANIZADO DE 10 mm DE DIÁM. Dilatador de acero galvanizado de 10 mm de diámetro, instalado en canalización de agua caliente, incluso pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IF08200	1,000 u DILATADOR ACERO GALVAN. DIÁM. 1/2" (10 mm)	22,28	22,28	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT00900	0,303 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,24	
	Costes directos.....			28,76
	10,62% Costes indirectos.....			3,05
	TOTAL EUROS.....			31,81

Apartado 08FD: Desagües

Grupo 08FDE: Piezas especiales

Grupo 08FDF: Fibrocemento

Grupo 08FDP: Plásticos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00002	m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2,4 mm Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,130 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,88	
IF29000	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	1,11	
TO01900	0,220 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,23	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,61
08FDP00004	m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,130 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,88	
IF29100	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	1,41	
TO01900	0,220 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,23	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,94
08FDP00005	m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF29200	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	1,82	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,87
08FDP00011	u BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF05400	1,000 u BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26400	1,000 u TAPA LATÓN ROSCADA	4,00	4,00	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			40,77
	10,62% Costes indirectos.....			4,33
	TOTAL EUROS.....			45,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00012	u BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF05400	1,000 u BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26400	1,000 u TAPA LATÓN ROSCADA	4,00	4,00	
IF29200	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	2,73	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			41,38
	10,62% Costes indirectos.....			4,39
	TOTAL EUROS.....			45,77
08FDP00021	u BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm Bote sifónico sumidero de PVC de 125 mm de diámetro y tapa sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF05600	1,000 u BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26500	1,000 u TAPA SUMIDERO SIFÓNICO LATON	4,79	4,79	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			41,56
	10,62% Costes indirectos.....			4,41
	TOTAL EUROS.....			45,97
08FDP00022	u BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm Bote sifónico sumidero de PVC de 125 mm de diámetro y tapa sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF05600	1,000 u BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26500	1,000 u TAPA SUMIDERO SIFÓNICO LATON	4,79	4,79	
IF29200	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	2,73	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,17
	10,62% Costes indirectos.....			4,48
	TOTAL EUROS.....			46,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00031	u SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor desde el sumidero hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF25600	1,000 u SUMIDERO LATÓN	17,31	17,31	
IF29000	1,818 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	2,00	
TO01900	0,700 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	13,46	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,31
	10,62% Costes indirectos.....			4,81
	TOTAL EUROS.....			50,12
08FDP00051	u DESAGÜE BAÑERA CON TUBO DE PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de bañera, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, desde la válvula hasta el bote sifónico y de 32 mm y 2,4 mm de espesor el tramo del rebosadero, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF29000	0,606 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	0,67	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,22
	10,62% Costes indirectos.....			2,36
	TOTAL EUROS.....			24,58
08FDP00052	u DESAGÜE BAÑERA, CÓN SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de bañera, con sifón individual, formado por tubo sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior, desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación y de 32 mm y 2,4 mm de espesor el tramo del rebosadero, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF25100	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29000	0,606 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	0,67	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,77
	10,62% Costes indirectos.....			2,95
	TOTAL EUROS.....			30,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00061	u DESAGÜE BIDÉ, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de bidé, formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF29000	1,313 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	1,44	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,81
	10,62% Costes indirectos.....			1,89
	TOTAL EUROS.....			19,70
08FDP00062	u DESAGÜE BIDÉ, CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de bidé, con sifón individual formado por tubo sifón de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, constratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF25000	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm	1,37	1,37	
IF29000	1,313 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	1,44	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,14
	10,62% Costes indirectos.....			2,14
	TOTAL EUROS.....			22,28
08FDP00071	u DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,84
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,63
08FDP00072	u DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de plato de ducha, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF25100	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,46
	10,62% Costes indirectos.....			2,17
	TOTAL EUROS.....			22,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00081	u DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF25100	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,54
	10,62% Costes indirectos.....			1,97
	TOTAL EUROS.....			20,51
08FDP00082	u DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF25100	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,818 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,55	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,21
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,36
08FDP00091	u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 93 mm Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC de 93 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF22800	1,000 m MANGUETÓN PVC DIÁM. 93 mm	11,33	11,33	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,49
	10,62% Costes indirectos.....			3,24
	TOTAL EUROS.....			33,73
08FDP00092	u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF22700	1,000 m MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	13,49	13,49	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			33,20
	10,62% Costes indirectos.....			3,53
	TOTAL EUROS.....			36,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00099	u DESAGÜE TANQUE CISTERNA ALTA CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de tanque o cisterna alta formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el inodoro, incluso conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF29000	1,818 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	2,00	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,64
08FDP00101	u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF29000	1,818 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	2,00	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,48
	10,62% Costes indirectos.....			1,96
	TOTAL EUROS.....			20,44
08FDP00102	u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF25000	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm	1,37	1,37	
IF29000	1,818 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	2,00	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,81
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			23,02
08FDP00111	u DESAGÜE LAVABO DOS SENOS, CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de lavabo de dos senos formado por tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF29000	2,121 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	2,33	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,11
	TOTAL EUROS.....			21,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00112	u DESAGÜE LAVABO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm Desagüe de lavabo de dos senos con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF25000	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm	1,37	1,37	
IF29000	2,121 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	2,33	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,22
	10,62% Costes indirectos.....			2,36
	TOTAL EUROS.....			24,58
08FDP00121	u DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de lavadero con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF25100	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,41
	10,62% Costes indirectos.....			2,17
	TOTAL EUROS.....			22,58
08FDP00131	u DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 mm Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF25100	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,41
	10,62% Costes indirectos.....			2,17
	TOTAL EUROS.....			22,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FDP00141	u DESAGÜE URINARIO DE PIE CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm Desagüe de urinario de pie formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF29200	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	2,73	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,30
08FDP00142	u DESAGÜE URINARIO DE PIE CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm Desagüe de urinario de pie con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
IF25200	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 53 mm	2,84	2,84	
IF29200	1,515 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	2,73	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,26
	TOTAL EUROS.....			23,51
08FDP00151	u DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF29200	1,818 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	3,27	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,11
	TOTAL EUROS.....			21,97
08FDP00152	u DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm Desagüe de urinario mural o de pared con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF25200	1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 53 mm	2,84	2,84	
IF29200	1,818 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	3,27	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			23,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,51
	TOTAL EUROS.....			26,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 08FDW: Varios

08FDW00001 u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. LATÓN CROMADO

Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual, formado por tubo y sifón de botella de latón cromado de 40 mm diám., y tubo de PVC de 32 mm diám. exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde el sifón hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IF25300	1,000 u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL LATÓN CROMADO 40 mm DIÁM.	11,83	11,83	
IF29000	1,818 m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	2,00	
TO01900	0,450 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,800 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos.....	31,27
				10,62% Costes indirectos.....	3,32
				TOTAL EUROS.....	34,59

Apartado 08FF: Canalizaciones agua fría

Grupo 08FFC: Cobre

08FFC90100 m CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM.

Canalización de cobre, empotrada, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF27900	1,010 m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	3,26	3,29	
IF92972	1,010 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,15	0,15	
TO01900	0,180 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,250 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
				Costes directos.....	8,36
				10,62% Costes indirectos.....	0,89
				TOTAL EUROS.....	9,25

08FFC90102 m CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 15 mm DIÁM.

Canalización de cobre, empotrada, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92973	1,010 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 mm	0,20	0,20	
TO01900	0,180 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,450 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,25	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF28000	1,000 m	TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm	3,37	3,37	
				Costes directos.....	8,60
				10,62% Costes indirectos.....	0,91
				TOTAL EUROS.....	9,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFC90103	m CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM. Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28000	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm	3,37	3,40	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			9,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,96
	TOTAL EUROS.....			10,03
08FFC90104	m CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 22 mm DIÁM. Canalización de cobre, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28300	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm	5,06	5,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,38	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			11,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,25
08FFC90105	m CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 28 mm DIÁM. Canalización de cobre, empotrada, de 28 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF28400	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm	6,50	6,56	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			12,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,67
08FFC90121	m CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 12 mm DIÁM. Canalización de cobre, superficial, de 12 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y pequeño material ; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
IF27900	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	3,26	3,29	
IF92972	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,15	0,15	
TO01900	0,180 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,650 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,20	
	Costes directos.....			7,24
	10,62% Costes indirectos.....			0,77
	TOTAL EUROS.....			8,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFC90122	m CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 15 mm DIÁM. Canalización de cobre, superficial, de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y pequeño material ; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
IF28000	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm	3,37	3,40	
IF92973	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 mm	0,20	0,20	
TO01900	0,180 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,46	
WW00300	0,450 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,25	
WW00400	0,650 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,20	
	Costes directos.....			7,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,80
	TOTAL EUROS.....			8,31
08FFC90123	m CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 18 mm DIÁM. Canalización de cobre, superficial, de 18 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y pequeño material ; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
IF28200	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm	4,69	4,74	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
WW00400	0,650 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,20	
	Costes directos.....			9,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,99
	TOTAL EUROS.....			10,28
08FFC90124	m CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 22 mm DIÁM. Canalización de cobre, superficial, de 22 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y pequeño material ; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
IF28300	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm	5,06	5,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,38	
WW00400	0,650 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,20	
	Costes directos.....			9,95
	10,62% Costes indirectos.....			1,06
	TOTAL EUROS.....			11,01
08FFC90125	m CANALIZACIÓN COBRE, SUPERFICIAL, 28 mm DIÁM. Canalización de cobre, superficial, de 28 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de enfundado corrugado de polietileno, piezas especiales y pequeño material ; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
IF28400	1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm	6,50	6,56	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,850 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,47	
WW00400	0,650 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,20	
	Costes directos.....			11,49
	10,62% Costes indirectos.....			1,22
	TOTAL EUROS.....			12,71

Grupo 08FFE: Piezas especiales

Grupo 08FFG: Galvanizado

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFG00001	m CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, EMPOTRADA 3/4" DIÁM. Canalización de acero galvanizado, empotrada, de 20 mm (3/4") de diámetro exterior y 2,65 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,048 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,78	
IF27000	1,010 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3/4"	5,09	5,14	
TO01900	0,110 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,12	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			10,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,36
08FFG00002	m CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, EMPOTRADA 1" DIÁM. Canalización de acero galvanizado, empotrada, de 25 mm (1") de diámetro exterior y 2,65 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,048 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,78	
IF27100	1,010 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1"	6,14	6,20	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			11,52
	10,62% Costes indirectos.....			1,22
	TOTAL EUROS.....			12,74
08FFG00003	m CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, EMPOTRADA 1 1/4" DIÁM. Canalización de acero galvanizado, empotrada, de 32 mm (1 1/4") de diámetro exterior y 3,25 de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,048 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,78	
IF27200	1,010 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/4"	7,75	7,83	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	0,800 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,24	
	Costes directos.....			13,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,55
08FFG00004	m CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, EMPOTRADA 1 1/2" DIÁM. Canalización de acero galvanizado, empotrada, de 40 mm (1 1/2") de diámetro exterior y 3,25 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF27300	1,010 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/2"	8,83	8,92	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	2,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,96
	10,62% Costes indirectos.....			1,59
	TOTAL EUROS.....			16,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFG00005	m CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, EMPOTRADA 2" DIÁM. Canalización de acero galvanizado, empotrada, de 50 mm (2") de diámetro exterior y 3,25 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,072 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,67	
IF27400	1,010 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	11,07	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	2,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,13
	10,62% Costes indirectos.....			1,93
	TOTAL EUROS.....			20,06

08FFG00006	m CANALIZACIÓN ACERO GALVANIZADO, EMPOTRADA 2 1/4" DIÁM. Canalización de acero galvanizado, empotrada, de 56 mm (2 1/4") de diámetro exterior y 3,65 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,072 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,67	
IF27500	1,010 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	15,51	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	2,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,26	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			22,68
	10,62% Costes indirectos.....			2,41
	TOTAL EUROS.....			25,09

Grupo 08FFP: Plástico

08FFP90010	m CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 16x1,8 mm Canalización de polietileno reticulado, empotrado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,80 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92950	1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 16x1,8 mm	0,99	1,00	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	2,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,48	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			5,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,55
	TOTAL EUROS.....			5,70

08FFP90020	m CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 20x1,9 mm Canalización de polietileno reticulado, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92951	1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 20x1,9 mm	1,40	1,41	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	3,050 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,68	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			5,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90030	m CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 25x2,3 mm Canalización de polietileno reticulado, empotrado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,30 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,035 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,30	
IF92952	1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 25x2,3 mm	2,20	2,22	
IF92976	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,54	0,55	
TO01900	0,070 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,35	
WW00300	6,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,58	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			9,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,19
08FFP90040	m CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA, DIÁM. 32x2,9 mm Canalización de polietileno reticulado, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,035 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,30	
IF92953	1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 32x2,9 mm	3,63	3,67	
IF92976	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,54	0,55	
TO01900	0,070 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,35	
WW00300	11,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,10	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			13,18
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,58
08FFP90100	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 20x2 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92960	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 20x2 mm	0,60	0,61	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,150 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,63	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			5,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,54
	TOTAL EUROS.....			5,61
08FFP90110	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 25x2 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92961	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 mm	0,78	0,79	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	1,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,85	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			5,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90120	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 32x2,4 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92962	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x2,4	1,23	1,24	
IF92976	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,54	0,55	
TO01900	0,120 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,31	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,21
08FFP90130	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 40x3 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92963	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 40x3 m	1,97	1,99	
IF92977	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,85	0,86	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	2,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,54	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			11,08
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,26
08FFP90140	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 50x3,7 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92964	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x3,7	3,05	3,08	
IF92978	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm	1,06	1,07	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	7,650 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,21	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			15,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,60
	TOTAL EUROS.....			16,65
08FFP90150	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 63x4,7 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y 4,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IF92965	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 63x4,7	4,82	4,87	
IF92979	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm	1,46	1,47	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	11,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,35	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			19,56
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90160	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 75x5,6 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 75 mm de diámetro exterior y 5,6 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IF92966	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 75x5,6	6,73	6,80	
IF92979	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm	1,46	1,47	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	19,55€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	10,75	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			25,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,75
	TOTAL EUROS.....			28,64
08FFP90170	m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 90x6,7 mm Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 90 mm de diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF92967	1,010 m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 90x6,7	9,76	9,86	
IF92980	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm	3,20	3,23	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	31,15€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	17,13	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			38,42
	10,62% Costes indirectos.....			4,08
	TOTAL EUROS.....			42,50
08FFP90200	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 16x2 mm Canalización multicapa, formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92973	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 mm	0,20	0,20	
IF93101	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 16x2 mm	1,45	1,46	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	3,980 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,19	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			6,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90210	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 18x2 mm Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 18 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
IF93102	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 18x2 mm	1,70	1,72	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	4,280 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,35	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,46
08FFP90220	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 20x2 mm Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
IF93103	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 20x2 mm	2,20	2,22	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	5,420 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,98	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			7,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,71
08FFP90230	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 25x2,5 mm Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
IF93104	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 25x2,5 mm	3,53	3,57	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	4,960 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,73	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			9,18
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90240	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 32x3 mm Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,035 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,30	
IF92976	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,54	0,55	
IF93105	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 32x3 mm	5,50	5,56	
TO01900	0,065 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,25	
WW00300	6,090 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,35	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			12,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,30
	TOTAL EUROS.....			13,52
08FFP90250	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,5 mm Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92977	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,85	0,86	
IF93106	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 40x3,5 mm	13,05	13,18	
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
WW00300	8,030 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,42	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			21,97
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,30
08FFP90260	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 50x4 mm Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 50 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92978	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm	1,06	1,07	
IF93107	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 50x4 mm	20,48	20,68	
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
WW00300	11,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,16	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			31,42
	10,62% Costes indirectos.....			3,34
	TOTAL EUROS.....			34,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90270	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PERT, EMPOTRADO, DIÁM. 63x4,5 mm Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la temperatura, empotrado, de 63 mm de diámetro exterior y 4,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92979	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm	1,46	1,47	
IF93108	1,010 m TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 63x4,5 mm	21,57	21,79	
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
WW00300	23,54 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	12,95	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			39,72
	10,62% Costes indirectos.....			4,22
	TOTAL EUROS.....			43,94
08FFP90300	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 16x2 mm Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
IF93001	1,010 m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 16x2 mm	1,33	1,34	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	3,980 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,19	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,66
	TOTAL EUROS.....			6,86
08FFP90310	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 20x2 mm. Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
IF93002	1,010 m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	1,88	1,90	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	5,420 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,98	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			7,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90320	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 25x2,5 mm Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
IF93003	1,010 m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 25x2,5 mm	3,55	3,59	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	4,960 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,73	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			9,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,18
08FFP90330	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 32x3 mm Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92977	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,85	0,86	
IF93004	1,010 m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 32x3 mm	5,45	5,50	
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
WW00300	6,090 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,35	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			12,18
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,47
08FFP90340	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 40x3,5 mm Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 40 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,035 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,30	
IF92977	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,85	0,86	
IF93005	1,010 m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 40x3,5 mm	8,93	9,02	
TO01900	0,065 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,25	
WW00300	8,030 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,42	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			17,06
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90350	m CANALIZACIÓN MULTICAPAPE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 50x4 mm Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 50 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,48	
IF92978	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm	1,06	1,07	
IF93006	1,010 m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 50x4 mm	13,05	13,18	
TO01900	0,070 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,35	
WW00300	11,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,16	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			23,45
	10,62% Costes indirectos.....			2,49
	TOTAL EUROS.....			25,94
08FFP90360	m CANALIZACIÓN MULTICAPA PE-X, EMPOTRADA, DIÁM. 63x4,5 mm Canalización multicapa polietileno reticulado PE-X, empotrada, de 63 mm de diámetro exterior y 4,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF93007	1,010 m TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 63x4,5 mm	18,99	19,18	
TO01900	0,075 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,44	
WW00300	23,540 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	12,95	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			35,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,76
	TOTAL EUROS.....			39,21
08FFP90400	m CANALIZACIÓN POLIBUTILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 16x1,8 mm Canalización de polibutileno, empotrado, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92974	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,20	0,20	
IF92981	1,010 m TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 16x1,8 mm	1,51	1,53	
TO01900	0,140 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,69	
WW00300	1,170 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,64	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90410	m CANALIZACIÓN POLIBUTILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 20x1,9 mm Canalización de polibutileno, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
IF92982	1,010 m TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 20x1,9 mm	2,42	2,44	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	2,080 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,14	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			8,19
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,06
08FFP90420	m CANALIZACIÓN POLIBUTILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 25x2,3 mm Canalización de polibutileno, empotrado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
IF92983	1,010 m TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 25x2,3 mm	3,18	3,21	
TO01900	0,160 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,08	
WW00300	2,150 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,18	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			9,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,18
08FFP90430	m CANALIZACIÓN POLIBUTILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 32x2,9 mm Canalización de polibutileno, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92976	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,54	0,55	
IF92984	1,010 m TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 32x2,9 mm	5,11	5,16	
TO01900	0,160 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,08	
WW00300	2,150 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,18	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			11,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,26
	TOTAL EUROS.....			13,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90440	m CANALIZACIÓN POLIBUTILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm Canalización de polibutileno, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92977	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,85	0,86	
IF92985	1,010 m TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 40x3,7 mm	8,43	8,51	
TO01900	0,160 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,08	
WW00300	2,150 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,18	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			15,51
	10,62% Costes indirectos.....			1,65
	TOTAL EUROS.....			17,16
08FFP90500	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 20x1,9 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
IF92990	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20x1,9 mm	1,02	1,03	
TO01900	0,190 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,65	
WW00300	0,620 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,34	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			6,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,47
08FFP90510	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 25x2,3 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92975	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
IF92991	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 25x2,3 mm	1,88	1,90	
TO01900	0,190 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,65	
WW00300	0,850 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,47	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			7,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90520	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 32x2,9 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior y 2,90 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92976	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,54	0,55	
IF92992	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 32x2,9 mm	2,90	2,93	
TO01900	0,190 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,65	
WW00300	0,750 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			8,86
	10,62% Costes indirectos.....			0,94
	TOTAL EUROS.....			9,80
08FFP90530	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,11	
IF92977	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,85	0,86	
IF92993	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40x3,7 mm	4,65	4,70	
TO01900	0,220 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,23	
WW00300	1,150 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,63	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			11,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			12,99
08FFP90540	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 50x4,6 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92978	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm	1,06	1,07	
IF92994	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 50x4,6 mm	6,81	6,88	
TO01900	0,280 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,38	
WW00300	2,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,43	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			16,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,77
	TOTAL EUROS.....			18,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90550	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 63x5,8 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,67	
IF92979	1,000 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm	1,46	1,46	
IF92995	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63x5,8 mm	10,25	10,35	
TO01900	0,280 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,38	
WW00300	4,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,31	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			21,38
	10,62% Costes indirectos.....			2,27
	TOTAL EUROS.....			23,65
08FFP90560	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 75x6,8 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IF92980	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm	3,20	3,23	
IF92996	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75x6,8 mm	16,11	16,27	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	6,900 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,80	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			31,13
	10,62% Costes indirectos.....			3,31
	TOTAL EUROS.....			34,44
08FFP90570	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 90x8,2 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,85	
IF92980	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm	3,20	3,23	
IF92997	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 90x8,2 mm	25,00	25,25	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	6,900 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,80	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			40,11
	10,62% Costes indirectos.....			4,26
	TOTAL EUROS.....			44,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FFP90580	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 110x10 mm Canalización de polipropileno, empotrado, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	2,22	
IF92980	1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm	3,20	3,23	
IF92998	1,010 m TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 110x10 mm	37,66	38,04	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	18,35(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	10,09	
WW00400	0,700 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			62,44
	10,62% Costes indirectos.....			6,63
	TOTAL EUROS.....			69,07

Grupo 08FFW: Varios

Apartado 08FG: Griferías

Grupo 08FGB: Bidé

08FGB00001	u EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para bidé, de latón cromado de primera calidad con crucetas cromadas y válvula de desagüe con tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF08000	1,000 u DESAGUE BIDÉ C/TAPÓN Y CADENILLA	5,96	5,96	
IF13200	2,000 u GRIFO INTEGRAL BIDÉ DE 1ª CAL.	13,16	26,32	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,61
	10,62% Costes indirectos.....			4,95
	TOTAL EUROS.....			51,56

08FGB00002	u EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOBLOC PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monobloc para bidé, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF08000	1,000 u DESAGUE BIDÉ C/TAPÓN Y CADENILLA	5,96	5,96	
IF09500	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ DE 1ª C.	45,64	45,64	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			74,55
	10,62% Costes indirectos.....			7,92
	TOTAL EUROS.....			82,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGB00003	u EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MEZCLAD. PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería mezcladora para bidé, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño central con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF08000	1,000 u DESAGUE BIDÉ C/TAPÓN Y CADENILLA	5,96	5,96	
IF09300	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. BIDÉ 1ª C.	39,64	39,64	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			59,93
	10,62% Costes indirectos.....			6,36
	TOTAL EUROS.....			66,29
08FGB00004	u EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ CALIDAD MEDIA Equipo de grifería para bidé, de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, grifos integrales y válvula de desagüe con tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF08000	1,000 u DESAGUE BIDÉ C/TAPÓN Y CADENILLA	5,96	5,96	
IF13300	2,000 u GRIFO INTEGRAL BIDÉ CALIDAD MEDIA	9,98	19,96	
IF17100	1,000 u JUEGO RAMALILLOS FLEXIBLES	4,50	4,50	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,24
	TOTAL EUROS.....			44,16
08FGB00005	u EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOBLOC CALIDAD MEDIA Equipo de grifería monobloc para bidé, de latón cromado de calidad media con crucetas cromadas, grifos integrales y válvula de desagüe con tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF08000	1,000 u DESAGUE BIDÉ C/TAPÓN Y CADENILLA	5,96	5,96	
IF09600	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ CALIDAD MEDIA	26,41	26,41	
IF17100	1,000 u JUEGO RAMALILLOS FLEXIBLES	4,50	4,50	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,37
	10,62% Costes indirectos.....			4,92
	TOTAL EUROS.....			51,29
08FGB00006	u EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOMANDO PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monomando para bidé, de latón cromado de primera calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10104	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BIDÉ 1ª CAL.	44,62	44,62	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			67,57
	10,62% Costes indirectos.....			7,18
	TOTAL EUROS.....			74,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 08FGD: Ducha				
08FGD00001	u EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD	Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y válvula de desagüe con rejilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.		
IF08100	1,000 u DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,26	4,26	
IF08500	1,000 u DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL. 1,50 m	35,74	35,74	
IF26800	1,000 u TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C.	68,93	68,93	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 117,47
				10,62% Costes indirectos..... 12,48
				TOTAL EUROS..... 129,95
08FGD00002	u EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA	Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.		
IF08100	1,000 u DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,26	4,26	
IF08600	1,000 u DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m	11,04	11,04	
IF26900	1,000 u TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA	50,77	50,77	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 73,65
				10,62% Costes indirectos..... 7,82
				TOTAL EUROS..... 81,47
08FGD00101	u EQUIPO GRIFERÍA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD	Equipo de grifería temporizada para ducha, primera calidad, pulsador de pie, placa de acero inoxidable, entrada y salida horizontal, válvula de desagüe, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.		
IF08100	1,000 u DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,26	4,26	
IF14300	1,000 u GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE	403,80	403,80	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 418,53
				10,62% Costes indirectos..... 44,45
				TOTAL EUROS..... 462,98

Grupo 08FGF: Fregadero

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGF00001	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS MEZCL. PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para fregadero de dos senos, de latón cromado de primera calidad, con mezcladora exterior, crucetas cromadas, caño giratorio con aireador, válvulas de desagüe, enlace, tapones, cadenillas y llaves de regulación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF01700	1,000 u BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C DE 1ª C.	47,70	47,70	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
IF30400	2,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	10,14	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			75,00
	10,62% Costes indirectos.....			7,96
	TOTAL EUROS.....			82,96
08FGF00002	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS 2 GRIFOS Equipo de grifería para fregadero de dos senos formada por dos grifos de latón cromado con aireador, uniones y válvulas de desagüe, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF13800	2,000 u GRIFO FREGADERO DE 1ª CAL.	31,07	62,14	
IF30400	2,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	10,14	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,82
	10,62% Costes indirectos.....			8,58
	TOTAL EUROS.....			89,40
08FGF00003	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS MONOBLOC PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monobloc para fregadero de dos senos, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño superior giratorio con aireador, válvulas de desagüe, enlace, tapones y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF13900	1,000 u GRIFO MONOBLOC FREGADERO DE 1ª CAL.	72,90	72,90	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30400	2,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	10,14	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			95,44
	10,62% Costes indirectos.....			10,14
	TOTAL EUROS.....			105,58
08FGF00004	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA Equipo de grifería para fregadero, de latón cromado de calidad media, con mezclador exterior, crucetas cromadas, caño giratorio, válvula de desagüe, tapón y uniones; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF01800	1,000 u BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA	33,07	33,07	
IF30400	1,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	5,07	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,76
	10,62% Costes indirectos.....			4,75
	TOTAL EUROS.....			49,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGF00005	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería monobloc para fregadero, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño superior giratorio con aireador, válvula de desagüe, enlace tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF13900	1,000 u GRIFO MONOBLOC FREGADERO DE 1ª CAL.	72,90	72,90	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30400	1,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	5,07	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			89,41
	10,62% Costes indirectos.....			9,50
	TOTAL EUROS.....			98,91
08FGF00006	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería para fregadero de latón cromado de primera calidad, con mezclador exterior, crucetas cromadas, caño giratorio con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF01700	1,000 u BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C DE 1ª C.	47,70	47,70	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30400	1,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	5,07	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			64,21
	10,62% Costes indirectos.....			6,82
	TOTAL EUROS.....			71,03
08FGF00007	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO CALIDAD MEDIA			
	Equipo de grifería para fregadero de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, caño superior giratorio, válvula de desagüe con tapón, cadenilla y uniones; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF09800	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC FREG. CALIDAD MEDIA	50,09	50,09	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30400	1,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	5,07	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			66,60
	10,62% Costes indirectos.....			7,07
	TOTAL EUROS.....			73,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGF00008	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO UN SENO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería monomando para fregadero de un seno, de latón cromado de primera calidad, con mezclador, caño giratorio con aireador, enlaces de alimentación flexibles, válvula de desagüe, tapón y cadenilla, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10108	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO FREGADERO 1ª CAL.	46,09	46,09	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
IF30400	1,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	5,07	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			74,11
	10,62% Costes indirectos.....			7,87
	TOTAL EUROS.....			81,98

08FGF00009	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO DOS SENOS MONOMANDO PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería monomando para fregadero de dos senos, de latón cromado de primera calidad, con mezclador, caño giratorio con aireador, enlaces de alimentación flexibles, válvulas de desagüe, tapones y cadenillas, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10108	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO FREGADERO 1ª CAL.	46,09	46,09	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
IF30400	2,000 u VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,07	10,14	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			79,18
	10,62% Costes indirectos.....			8,41
	TOTAL EUROS.....			87,59

Grupo 08FGL: Lavabo

08FGL00001	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.			
	Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF07800	1,000 u DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO	18,20	18,20	
IF14100	1,000 u GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.	42,59	42,59	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			83,74
	10,62% Costes indirectos.....			8,89
	TOTAL EUROS.....			92,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGL00002	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF14100	1,000 u GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.	42,59	42,59	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
IF30500	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON	5,38	5,38	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			70,92
	10,62% Costes indirectos.....			7,53
	TOTAL EUROS.....			78,45
08FGL00003	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe automático y llaves de regulación; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF07800	1,000 u DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO	18,20	18,20	
IF14500	1,000 u GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.	40,80	40,80	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,98
	10,62% Costes indirectos.....			8,60
	TOTAL EUROS.....			89,58
08FGL00004	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño central con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla y llaves de regulación; construido según CTE e instrucciones de fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF09100	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. 1ª C.	73,39	73,39	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
IF30500	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON	5,38	5,38	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			101,72
	10,62% Costes indirectos.....			10,80
	TOTAL EUROS.....			112,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGL00006	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD CAÑO ALTO			
	Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño alto con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF14100	1,000 u GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.	42,59	42,59	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30500	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON	5,38	5,38	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			62,30
	10,62% Costes indirectos.....			6,62
	TOTAL EUROS.....			68,92
08FGL00007	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO ALTO			
	Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, caño alto, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF14200	1,000 u GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA	31,50	31,50	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30500	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON	5,38	5,38	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			51,21
	10,62% Costes indirectos.....			5,44
	TOTAL EUROS.....			56,65
08FGL00008	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA			
	Equipo de grifería mezcladora para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, caño central, válvula de desagüe, enlaces y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF09200	1,000 u EQUIPO GRIFERIA.MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. CALIDAD MEDI	29,73	29,73	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30500	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON	5,38	5,38	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			49,44
	10,62% Costes indirectos.....			5,25
	TOTAL EUROS.....			54,69
08FGL00009	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de primera calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10102	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL.	45,36	45,36	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			68,31
	10,62% Costes indirectos.....			7,25
	TOTAL EUROS.....			75,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGL00101	u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. AP. Y CIERRE TEMP. PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería mezcladora para lavabo de latón cromado primera calidad, aperturador pulsador y cierre temporizado, válvula de desagüe y llaves de regulación; instalado según CTE e instrucciones de fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF13700	1,000 u GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO DE 1ª CAL.	306,11	306,11	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
IF30500	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON	5,38	5,38	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			334,44
	10,62% Costes indirectos.....			35,52
	TOTAL EUROS.....			369,96

08FGL90001	u EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas con discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF09550	1,000 u EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO	111,00	111,00	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			133,95
	10,62% Costes indirectos.....			14,23
	TOTAL EUROS.....			148,18

Grupo 08FGN: Bañera

08FGN00001	u EQUIPO GRIFERÍA BAÑO-DUCHA PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para baño-ducha, de latón cromado de primera calidad, con mezclador exterior, transfusor baño-ducha, soporte horquilla y soporte a rotula, crucetas cromadas, maneral-teléfono con flexible de 1,50 m, rebosadero, válvula de desagüe, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF02000	1,000 u BATERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA DE 1ª C.	65,83	65,83	
IF07900	1,000 u DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO	9,20	9,20	
IF08500	1,000 u DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL. 1,50 m	35,74	35,74	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			119,31
	10,62% Costes indirectos.....			12,67
	TOTAL EUROS.....			131,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGN00002	u EQUIPO GRIFERÍA BAÑO-DUCHA CALIDAD MEDIA Equipo de grifería para baño-ducha, de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas,mezclador exterior con transfusor, soporte de horquilla, maneral-teléfono con flexible de 1,5 m, uniones rebosadero, válvula de desagüe y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF02100	1,000 u BATERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA CALIDAD MEDIA	36,10	36,10	
IF07900	1,000 u DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO	9,20	9,20	
IF08600	1,000 u DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m	11,04	11,04	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			63,92
	10,62% Costes indirectos.....			6,79
	TOTAL EUROS.....			70,71

08FGN00003	u EQUIPO GRIFERÍA BAÑO-DUCHA MONOMANDO PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monomando para baño-ducha, de latón cromado de primera calidad, con mezclador exterior con inversor, ducha-telefono flexible de 1,70 m y soporte articulado, válvula de desagüe, rebosadero, tapón y cadenilla; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF07900	1,000 u DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO	9,20	9,20	
IF10106	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BAÑO-DUCHA 1ª CAL.	54,13	54,13	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			71,87
	10,62% Costes indirectos.....			7,63
	TOTAL EUROS.....			79,50

Grupo 08FGW: Varios

08FGW00001	u EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas formado por llave de paso con cruceta cromada de primera calidad y desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF13500	1,000 u GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS DE 1ª CAL.	14,59	14,59	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,40

08FGW00002	u EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de primera calidad; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF12900	1,000 u GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.	19,22	19,22	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			23,92
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGW00003	u EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10000	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1ª C.	46,96	46,96	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30600	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,07	5,07	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			63,47
	10,62% Costes indirectos.....			6,74
	TOTAL EUROS.....			70,21
08FGW00004	u EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería mezcladora de caño central para lavadero de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas y válvula de desagüe con enlace, tapón y cadenas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF08800	1,000 u EQUIPO GRIFER. MEZCLA. CAÑO CENT. LAVAD. 1ª	52,20	52,20	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30600	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,07	5,07	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			69,67
	10,62% Costes indirectos.....			7,40
	TOTAL EUROS.....			77,07
08FGW00005	u EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA			
	Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF13600	1,000 u GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA	10,63	10,63	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,29
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,02
08FGW00006	u EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA			
	Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF13000	1,000 u GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA	16,08	16,08	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,78
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			22,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGW00007	u EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA			
	Equipo de grifería monobloc para piletta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10100	1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA CALIDAD MEDIA	30,23	30,23	
IF16700	1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF30600	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,07	5,07	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,74
	10,62% Costes indirectos.....			4,96
	TOTAL EUROS.....			51,70
08FGW00008	u EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO CALIDAD MEDIA			
	Equipo de grifería mezcladora para piletta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, caño central y válvula de desagüe con tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF08900	1,000 u EQUIPO GRIFER. MEZCLA. CAÑO CENT. LAVAD.CALIDAD MEDIA	32,86	32,86	
IF30600	1,000 u VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,07	5,07	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,63
	10,62% Costes indirectos.....			4,53
	TOTAL EUROS.....			47,16
08FGW00050	u EQUIPO FLUXÓMETRO URINARIO 1/2"			
	Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", con tubo de descarga incorporado, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10200	1,000 u FLUXOR 1/2" CON TUBO DE DESCARGA CAL. MEDIA	94,30	94,30	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			105,73
	10,62% Costes indirectos.....			11,23
	TOTAL EUROS.....			116,96
08FGW00051	u EQUIPO GRIFERÍA INODORO/PLACA TURCA/VERT. PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería temporizada para inodoro, placa turca o vertedero, de latón cromado, primera calidad, presión mínima 0,900 bar, tiempo aproximado 6 a 7 seg. caudal 1,5 l/seg.; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF14400	1,000 u GRIFO TEMPORIZADO INODORO, TAZA TURCA O VERTEDERO	76,36	76,36	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			91,14
	10,62% Costes indirectos.....			9,68
	TOTAL EUROS.....			100,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGW00060	u EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 3/4" DE 0,4 A 4 ATMS			
	Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, de presión comprendida entre 0,4 y 4 ATMS, de 3/4", llave de corte y tubo de descarga; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10300	1,000 u FLUXOR 3/4" DE 0,4 A 4 atm CON LLAVE Y TUBO DESCARGA	109,00	109,00	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			121,39
	10,62% Costes indirectos.....			12,89
	TOTAL EUROS.....			134,28
08FGW00061	u EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 3/4" DE 1,2 A 10 ATMS			
	Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro de presión comprendida entre 1,2 y 10 ATMS, de 3/4", llave de corte y tubo de descarga, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10400	1,000 u FLUXOR 3/4" DE 1,2 A 10 atm CON LLAVE Y TUBO DESCARGA	200,20	200,20	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			212,59
	10,62% Costes indirectos.....			22,58
	TOTAL EUROS.....			235,17
08FGW00065	u EQUIPO FLUXÓMETRO INODORO 1" DE 0,4 A 4 ATMS			
	Equipo de fluxometro de latón cromado para inodoro, de presión comprendida entre 0,4 y 4 ATMS, de 1", llave de corte y tubo de descarga; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF10600	1,000 u FLUXOR 1" DE 0,4 A 4 ATM. CON LLAVE Y TUBO DESCARGA	136,71	136,71	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			149,10
	10,62% Costes indirectos.....			15,83
	TOTAL EUROS.....			164,93
08FGW00081	u EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD			
	Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera calidad, funcionamiento con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF14600	1,000 u GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL	68,15	68,15	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			82,93
	10,62% Costes indirectos.....			8,81
	TOTAL EUROS.....			91,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FGW00085	u EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. C/PULSADOR PIE Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, pulsador de pie, placa de acero inoxidable, entrada y salida horizontal; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF14700	1,000 u GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL PULSADOR I	403,80	403,80	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			420,50
	10,62% Costes indirectos.....			44,66
	TOTAL EUROS.....			465,16

Apartado 08FS: Aparatos sanitarios

Grupo 08FSB: Bidé

08FSB00001	u BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR BLANCO, C. MEDIA Bidé de porcelana vitrificada, en color blanco calidad media, tornillos de fijación y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante , incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF04500	1,020 u BIDÉ DE PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	35,70	36,41	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			53,13
	10,62% Costes indirectos.....			5,64
	TOTAL EUROS.....			58,77

08FSB00002	u BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE, C. MEDIA Bidé de porcelana vitrificada, en color suave calidad media, tornillos de fijación y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF04800	1,020 u BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	51,70	52,73	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			69,45
	10,62% Costes indirectos.....			7,38
	TOTAL EUROS.....			76,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSB00003	u BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR FUERTE			
	Bide de porcelana vitrificada, en color fuerte, tornillos de fijación y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF05100	1,020 u BIDÉ DE PORCELANA C. FUERTE CALIDAD MEDIA	42,50	43,35	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			60,07
	10,62% Costes indirectos.....			6,38
	TOTAL EUROS.....			66,45

08FSB90001	u BIDÉ ALTO PERS CON DISC PORCELANA VITRIFICADA, COLOR BLANCO			
	Bide accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, en color blanco, con sifón interior esmaltado, cuatro tornillos de fijación y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante , incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF04450	1,000 u BIDÉ ALTO DISCAPACITADOS DE PORCELANA C. BLANCO DE 1	264,00	264,00	
IF17250	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPAC	55,00	55,00	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			332,87
	10,62% Costes indirectos.....			35,35
	TOTAL EUROS.....			368,22

Grupo 08FSD: Ducha

08FSD00002	u PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO			
	Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en color blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF24100	1,020 u PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x70 cm	28,26	28,83	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			41,94
	10,62% Costes indirectos.....			4,45
	TOTAL EUROS.....			46,39

08FSD90001	u PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm			
	Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en color blanco de 700x700 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF24150	1,000 u PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 700x700 mm	307,00	307,00	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			320,11
	10,62% Costes indirectos.....			34,00
	TOTAL EUROS.....			354,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSD90002	u PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 800x800 mm			
	Plato de ducha para revestir accesible para personas con discapacidad, en plástico ABS, en color blanco de 800x800 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF24100	1,020 u PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x70 cm	28,26	28,83	
IF24160	1,000 u PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 800x800 mm	314,00	314,00	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			355,94
	10,62% Costes indirectos.....			37,80
	TOTAL EUROS.....			393,74

08FSD90003	u PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 900x900 mm			
	Plato de ducha para revestir accesible para personas con discapacidad, en plástico ABS, en color blanco de 800x800 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construido según CTE e intrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF24100	1,020 u PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x70 cm	28,26	28,83	
IF24170	1,000 u PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 900x900 cm	328,00	328,00	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			369,94
	10,62% Costes indirectos.....			39,29
	TOTAL EUROS.....			409,23

Grupo 08FSF: Fregadero

08FSF00001	u FREGADERO 1 SENO PORCELANA VITRIFICADA BLANCO			
	Fregadero de un seno, en porcelana vitrificada de color blanco de 0,70x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11600	1,020 u FREGADERO UN SENO PORC. C. BLANCO 0,70 m	54,37	55,46	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			64,73
	10,62% Costes indirectos.....			6,87
	TOTAL EUROS.....			71,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSF00011	u FREGADERO 1 SENO PORCELANA VITRIFICADA COLOR Fregadero de un seno, en porcelana vitrificada de color de 0,70x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11700	1,020 u FREGADERO UN SENO PORC. COLOR 0,70 m	91,08	92,90	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			102,17
	10,62% Costes indirectos.....			10,85
	TOTAL EUROS.....			113,02
08FSF00021	u FREGADERO 1 SENO CON ESCURRIDOR PORC.VITRIFICADA BLANCO Fregadero de un seno, con escurridor en porcelana vitrificada de color blanco de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11300	1,020 u FREGADERO UN SENO Y ESCUR. EN PORC. VITR. C. BLANCO	103,01	105,07	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			114,34
	10,62% Costes indirectos.....			12,14
	TOTAL EUROS.....			126,48
08FSF00031	u FREGADERO 1 SENO CON ESCURRIDOR PORC.VITRIFICADA COLOR Fregadero de un seno, con escurridor en porcelana vitrificada de color de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11400	1,020 u FREGADERO UN SENO Y ESCUR. EN PORC. VITR. COLOR	137,68	140,43	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			149,70
	10,62% Costes indirectos.....			15,90
	TOTAL EUROS.....			165,60
08FSF00041	u FREGADERO 2 SENOS PORCELANA VITRIFICADA BLANCO Fregadero de dos senos, en porcelana vitrificada de color blanco de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para griferías, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11000	1,020 u FREGADERO 2 SENOS EN PORC. VITR. C. BLANCO	132,33	134,98	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			145,21
	10,62% Costes indirectos.....			15,42
	TOTAL EUROS.....			160,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSF00051	u FREGADERO 2 SENOS PORCELANA VITRIFICADA COLOR Fregadero de dos senos, en porcelana vitrificada de color de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11100	1,020 u FREGADERO 2 SENOS EN PORC. VITR.COLOR	182,11	185,75	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			195,98
	10,62% Costes indirectos.....			20,81
	TOTAL EUROS.....			216,79
08FSF00061	u FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR PORC. VITRIFICADA BLANCO Fregadero de dos senos con escurridor, en porcelana vitrificada de color blanco de 1,20x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para griferías, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF10700	1,020 u FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. PORC. VITR. C. BLANCO. DE 1,;	143,46	146,33	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			158,27
	10,62% Costes indirectos.....			16,81
	TOTAL EUROS.....			175,08
08FSF00071	u FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR PORC. VITRIFICADA COLOR Fregadero de dos senos con escurridor, en porcelana vitrificada de color de 1,20x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para griferías, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF10800	1,020 u FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. PORC. VITR. COLOR DE 1,20 m	197,11	201,05	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			212,99
	10,62% Costes indirectos.....			22,62
	TOTAL EUROS.....			235,61
08FSF00081	u FREGADERO 1 SENO ACERO INOXIDABLE Fregadero de un seno, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 0,70x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11800	1,020 u FREGADERO UN SENO ACERO INOX. DE 0,70 m	78,20	79,76	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			89,03
	10,62% Costes indirectos.....			9,45
	TOTAL EUROS.....			98,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSF00091	u FREGADERO 1 SENO CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE Fregadero de un seno con escurridor, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11500	1,020 u FREGADERO UN SENO Y ESCR. AC. INOX. DE 1,00 m	87,12	88,86	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			98,13
	10,62% Costes indirectos.....			10,42
	TOTAL EUROS.....			108,55
08FSF00101	u FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,045 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,69	
IF11200	1,020 u FREGADERO 2 SENOS ACERO INOX. DE 1,00 m	119,00	121,38	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			131,61
	10,62% Costes indirectos.....			13,98
	TOTAL EUROS.....			145,59
08FSF00111	u FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE Fregadero de dos senos con escurridor, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1,20x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF10900	1,020 u FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. AC. INOX. DE 1,20 m	136,00	138,72	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			150,66
	10,62% Costes indirectos.....			16,00
	TOTAL EUROS.....			166,66

Grupo 08FSI: Inodoro

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSI00001	u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO			
	Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF00600	1,000 u ASIENTO Y TAPA PVC	8,63	8,63	
IF15100	1,020 u INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA	102,35	104,40	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			147,58
	10,62% Costes indirectos.....			15,67
	TOTAL EUROS.....			163,25
08FSI00011	u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE			
	Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF01200	1,000 u ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	19,57	19,57	
IF15700	1,020 u INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA	136,30	139,03	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			193,15
	10,62% Costes indirectos.....			20,51
	TOTAL EUROS.....			213,66
08FSI00021	u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA FUERTE			
	Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color fuerte, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF00900	1,000 u ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. MEDIA	19,57	19,57	
IF15400	1,020 u INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE CAL. MEDIA	119,03	121,41	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			175,53
	10,62% Costes indirectos.....			18,64
	TOTAL EUROS.....			194,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSI00051	u INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO			
	Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida vertical, manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF01500	1,000 u ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA	19,57	19,57	
IF10500	1,000 u FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESC. CURVO	200,20	200,20	
IF15900	1,020 u INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA	37,90	38,66	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			288,67
	10,62% Costes indirectos.....			30,66
	TOTAL EUROS.....			319,33
08FSI00061	u INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA C. SUAVE			
	Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por: taza con salida vertical, manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF01200	1,000 u ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	19,57	19,57	
IF10500	1,000 u FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESC. CURVO	200,20	200,20	
IF16300	1,020 u INODORO FLUXÓMETRO C. SUAVE CALIDAD MEDIA	54,30	55,39	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			305,40
	10,62% Costes indirectos.....			32,43
	TOTAL EUROS.....			337,83
08FSI00071	u INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA C. FUERTE			
	Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color fuerte, formado por: taza con salida vertical, manguito, tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF00900	1,000 u ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. MEDIA	19,57	19,57	
IF10500	1,000 u FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESC. CURVO	200,20	200,20	
IF16100	1,020 u INODORO FLUXÓMETRO C. FUERTE CALIDAD MEDIA	46,93	47,87	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			297,88
	10,62% Costes indirectos.....			31,63
	TOTAL EUROS.....			329,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSI00101	u INODORO TANQUE ALTO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO Inodoro de tanque alto, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por: taza de salida vertical, tanque con tubo de conexión de PVC juego de mecanismos, elementos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF00600	1,000 u ASIENTO Y TAPA PVC	8,63	8,63	
IF16600	1,020 u INODORO PARA TANQUE ALTO COLOR BLANCO CAL. MEDIA	32,58	33,23	
IF17000	1,000 u JUEGO MECANISMOS DESCARGA TANQUE ALTO	10,25	10,25	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
IF26100	1,020 u TANQUE ALTO DE PVC TUBO Y MECANISMOS	27,61	28,16	
TO01900	1,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,00	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	117,02
10,62% Costes indirectos.....	12,43
TOTAL EUROS.....	129,45

08FSI00111	u INODORO INFANTIL TANQUE ALTO PORC. VITRIFICADA C. BLANCO Inodoro infantil de tanque alto, de porcelana vitrificada, color blanco, formado por: taza de salida vertical de 38x30 cm, tanque de porcelana de 9 l, con tubo de conexión de PVC de 32 mm diám., juego de mecanismos, elementos de fijación, llave de escuadra, ramalillo flexible, asiento de plástico A.B.S., construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF00500	1,000 u ASIENTO INODORO INFANTIL PLÁSTICO ABS	17,44	17,44	
IF16400	1,020 u INODORO INFANTIL TANQUE ALTO, BLANCO	32,58	33,23	
IF16700	0,500 u JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	1,93	
IF17000	1,000 u JUEGO MECANISMOS DESCARGA TANQUE ALTO	10,25	10,25	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
IF26300	1,020 u TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 9 l BLANCO CAL. MEDIA	15,54	15,85	
TO01900	1,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,00	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	115,45
10,62% Costes indirectos.....	12,26
TOTAL EUROS.....	127,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSI90080	u INODORO-BIDÉ PERS CON DISC VIDRIOQUINA ALT. 480 mm Inodoro y bidé accesible personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, de vidrioquina color blanco, formado por taza con salida vertical y con apertura delantera par la función bidé, tanque con asiento especial apto accesible para personas con discapacidoa y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF01450	1,000 u ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO	108,00	108,00	
IF15080	1,000 u INODORO-BIDÉ PARA DISCAPACITADOS DE VIDRIOQUINA	695,00	695,00	
IF17250	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPAC	55,00	55,00	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			889,70
	10,62% Costes indirectos.....			94,49
	TOTAL EUROS.....			984,19
08FSI90081	u INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF01450	1,000 u ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO	108,00	108,00	
IF15050	1,000 u INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL	239,00	239,00	
IF17250	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPAC	55,00	55,00	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			433,70
	10,62% Costes indirectos.....			46,06
	TOTAL EUROS.....			479,76
08FSI90082	u INODORO SUSPENDIDO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL Inodoro suspendido accesible personas con discapacidad de tanque bajo, cerámico color blanco, formado por taza con salida horizontal, tanque con apertura frontal, con asiento especial accesible para personas con discapacidad y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF01450	1,000 u ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO	108,00	108,00	
IF15060	1,000 u INODORO DISCAPACITADO SUSPENDIDO APERT. FRONTAL	410,00	410,00	
IF17250	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPAC	55,00	55,00	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			604,70
	10,62% Costes indirectos.....			64,22
	TOTAL EUROS.....			668,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSI90083	u INODORO ALTO PERS CON DISC SALIDA H/V			
	Inodoro alto accesible para personas con discapacidad de tanque bajo, cerámico color blanco, formado por taza con salida horizontal, tanque con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF01450	1,000 u ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO	108,00	108,00	
IF15070	1,000 u INODORO ALTO DISCAPACITADO	399,00	399,00	
IF17250	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPAC	55,00	55,00	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			593,70
	10,62% Costes indirectos.....			63,05
	TOTAL EUROS.....			656,75

Grupo 08FSL: Lavabo

08FSL00001	u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO			
	Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF19400	1,020 u LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA	49,68	50,67	
IF23100	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	22,40	22,85	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			93,28
	10,62% Costes indirectos.....			9,91
	TOTAL EUROS.....			103,19

08FSL00002	u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO			
	Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF19600	1,020 u LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA	27,23	27,77	
IF23100	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	22,40	22,85	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			70,38
	10,62% Costes indirectos.....			7,47
	TOTAL EUROS.....			77,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00003	u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,50 m BLANCO Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF19800	1,020 u LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA	19,30	19,69	
IF23100	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	22,40	22,85	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			60,59
	10,62% Costes indirectos.....			6,43
	TOTAL EUROS.....			67,02
08FSL00031	u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. SUAVE Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por lavabo de 0,70x0,50 m pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF20500	1,020 u LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA	68,43	69,80	
IF23700	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	32,10	32,74	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			122,30
	10,62% Costes indirectos.....			12,99
	TOTAL EUROS.....			135,29
08FSL00032	u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m C. SUAVE Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por lavabo de 0,60x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF20700	1,020 u LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,60 m CAL. MEDIA	39,16	39,94	
IF23700	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	32,10	32,74	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			92,44
	10,62% Costes indirectos.....			9,82
	TOTAL EUROS.....			102,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00033	u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m C. SUAVE Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por lavabo de 0,50x0,40 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF20900	1,020 u LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,50 m CAL. MEDIA	30,85	31,47	
IF23700	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	32,10	32,74	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			82,26
	10,62% Costes indirectos.....			8,74
	TOTAL EUROS.....			91,00
08FSL00061	u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. FUERTE Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color fuerte, formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF20100	1,020 u LAVABO PORCELANA C. FUERTE DE 0,70 m CAL. MEDIA	92,17	94,01	
IF23400	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE CALIDAD MEDIA	25,81	26,33	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			140,10
	10,62% Costes indirectos.....			14,88
	TOTAL EUROS.....			154,98
08FSL00071	u LAVABO PEDESTAL ANGULAR PORC. VITRIF. BLANCO Lavabo angular con pedestal, de porcelana vitrificada color blanco, formado por lavabo de 0,60x0,50 m pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y tres orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF17400	1,020 u LAVABO ANGULAR PORCELANA, BLANCO, DE 0,60 m CAL. MED	41,25	42,08	
IF23100	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	22,40	22,85	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,69
	10,62% Costes indirectos.....			8,99
	TOTAL EUROS.....			93,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00091	u LAVABO PEDESTAL 2 SENOS PORC. VITRIF. BLANCO			
	Lavabo de pedestal de dos senos, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por lavabo dedos senos de 1x0,55 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF17500	1,020 u LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. BLANCO DE 1 m CAL. MEI	124,75	127,24	
IF23100	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	22,40	22,85	
TO01900	0,650 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	12,50	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			171,91
	10,62% Costes indirectos.....			18,26
	TOTAL EUROS.....			190,17
08FSL00092	u LAVABO PEDESTAL 2 SENOS PORC. VITRIF. C. SUAVE			
	Lavabo de pedestal de dos senos, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por lavabo dedos senos de 1x0,55 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF17600	1,020 u LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. SUAVE DE 1 m CAL. MEDI	172,01	175,45	
IF23700	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	32,10	32,74	
TO01900	0,650 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	12,50	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			230,01
	10,62% Costes indirectos.....			24,43
	TOTAL EUROS.....			254,44
08FSL00093	u LAVABO PEDESTAL 2 SENOS PORC. VITRIF. C. FUERTE			
	Lavabo de pedestal de dos senos, de porcelana vitrificada, de color fuerte, formado por lavabo dedos senos de 1x0,55 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
IF16800	1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF17700	1,020 u LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. FUERTE DE 1 m CAL. MEI	231,43	236,06	
IF23400	1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE CALIDAD MEDIA	25,81	26,33	
TO01900	0,650 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	12,50	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			284,21
	10,62% Costes indirectos.....			30,18
	TOTAL EUROS.....			314,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00101	u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF19000	1,020 u LAVABO MURAL PORC. C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA	51,97	53,01	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			87,66
	10,62% Costes indirectos.....			9,31
	TOTAL EUROS.....			96,97
08FSL00102	u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18200	1,020 u LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA	37,51	38,26	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			72,91
	10,62% Costes indirectos.....			7,74
	TOTAL EUROS.....			80,65
08FSL00103	u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,40 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18100	1,020 u LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA	34,20	34,88	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			67,82
	10,62% Costes indirectos.....			7,20
	TOTAL EUROS.....			75,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00131	u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. SUAVE Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color suave formado por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18900	1,020 u LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA	74,32	75,81	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			110,46
	10,62% Costes indirectos.....			11,73
	TOTAL EUROS.....			122,19
08FSL00132	u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m C. SUAVE Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color suave formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18800	1,020 u LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,60 m CAL. MEDIA	68,21	69,57	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			104,22
	10,62% Costes indirectos.....			11,07
	TOTAL EUROS.....			115,29
08FSL00133	u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m C. SUAVE Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color suave, formado por lavabo de 0,50x0,40 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18700	1,020 u LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,50 m CAL. MEDIA	52,04	53,08	
TO01900	0,550 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	10,58	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			86,02
	10,62% Costes indirectos.....			9,14
	TOTAL EUROS.....			95,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00161	u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. FUERTE Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color fuerte formado por lavabo de 0,70x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18600	1,020 u LAVABO MURAL PORC. C. FUERTE DE 0,70 m CAL. MEDIA	92,17	94,01	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			128,66
	10,62% Costes indirectos.....			13,66
	TOTAL EUROS.....			142,32
08FSL00171	u LAVABO MURAL ANGULAR PORC. VITRIF. BLANCO Lavabo angular mural, de porcelana vitrificada, color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y tres orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF17400	1,020 u LAVABO ANGULAR PORCELANA, BLANCO, DE 0,60 m CAL. MED	41,25	42,08	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			76,73
	10,62% Costes indirectos.....			8,15
	TOTAL EUROS.....			84,88
08FSL00181	u LAVAMANOS MURAL PORC. VITRIF. BLANCO Lavamanos mural de porcelana vitrificada, color blanco, formado por lavamanos de 40x30 cm, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF21000	1,020 u LAVAMANOS PORCELANA, BLANCO, 0,40 CAL. MEDIA	20,60	21,01	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			55,66
	10,62% Costes indirectos.....			5,91
	TOTAL EUROS.....			61,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00191	u LAVABO MURAL 2 SENOS PORC. VITRIF. BLANCO Lavabo mural de dos senos de porcelana vitrificada de color blanco, formado por lavabo de dos senos de 1x0,55 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18300	1,020 u LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. BLANCO 1 m CAL. MEDI.	124,75	127,24	
TO01900	0,650 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	12,50	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			163,95
	10,62% Costes indirectos.....			17,41
	TOTAL EUROS.....			181,36
08FSL00192	u LAVABO MURAL 2 SENOS PORC. VITRIF. C. SUAVE Lavabo mural de dos senos de porcelana vitrificada de color suave, formado por lavabo de dos senos de 1x0,55 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18400	1,020 u LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. SUAVE 1 m CAL. MEDIA	172,00	175,44	
TO01900	0,650 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	12,50	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			212,15
	10,62% Costes indirectos.....			22,53
	TOTAL EUROS.....			234,68
08FSL00193	u LAVABO MURAL 2 SENOS PORC. VITRIF. C. FUERTE Lavabo mural de dos senos de porcelana vitrificada de color fuerte, formado por lavabo de dos senos de 1x0,55 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
IF17300	1,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO	18,96	18,96	
IF18500	1,020 u LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. FUERTE 1 m CAL. MEDI.	130,34	132,95	
TO01900	0,650 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	12,50	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			169,66
	10,62% Costes indirectos.....			18,02
	TOTAL EUROS.....			187,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL00195	u LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17800	1,020 u LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. BLANCO CAL. MEDIA	60,00	61,20	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			76,89
	10,62% Costes indirectos.....			8,17
	TOTAL EUROS.....			85,06
08FSL00196	u LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. C. SUAVE Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color suave de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17900	1,020 u LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. SUAVE CAL. MEDIA	82,69	84,34	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			100,03
	10,62% Costes indirectos.....			10,62
	TOTAL EUROS.....			110,65
08FSL00197	u LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. C. FUERTE Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color fuerte de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF18000	1,020 u LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. FUERTE CAL. MEDIA	111,38	113,61	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			129,30
	10,62% Costes indirectos.....			13,73
	TOTAL EUROS.....			143,03
08FSL90001	u LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17352	1,000 u JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO	55,00	55,00	
IF21050	1,000 u LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m	239,00	239,00	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			309,69
	10,62% Costes indirectos.....			32,89
	TOTAL EUROS.....			342,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSL90002	u LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE MANUAL Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soporte manual con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17351	1,000 u JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO MANUAL	151,00	151,00	
IF21050	1,000 u LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m	239,00	239,00	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			405,69
	10,62% Costes indirectos.....			43,08
	TOTAL EUROS.....			448,77

08FSL90003	u LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE NEUMÁTICO Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes neumático con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF17350	1,000 u JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO NEUMÁTICO	285,00	285,00	
IF21050	1,000 u LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m	239,00	239,00	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			539,69
	10,62% Costes indirectos.....			57,32
	TOTAL EUROS.....			597,01

Grupo 08FSN: Bañera

08FSN00002	u BAÑERA CHAPA ACERO C. BLANCO 1,60x0,70 m Bañera para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color blanco de 1,60x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF02800	1,020 u BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,60 m	66,00	67,32	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			90,20
	10,62% Costes indirectos.....			9,58
	TOTAL EUROS.....			99,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSN00004	u BAÑERA CHAPA ACERO C. BLANCO 1,40x0,70 m Bañera para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color blanco de 1,40x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF02700	1,020 u BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m	58,80	59,98	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			82,80
	10,62% Costes indirectos.....			8,79
	TOTAL EUROS.....			91,59
08FSN00006	u BAÑERA CHAPA ACERO C. BLANCO 1x0,70 m Bañera para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color blanco de 1x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
AA00300	0,040 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,26	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IF02500	1,020 u BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m	46,00	46,92	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			65,91
	10,62% Costes indirectos.....			7,00
	TOTAL EUROS.....			72,91
08FSN00022	u BAÑERA CHAPA ACERO C. SUAVE 1,60x0,70 m Bañera para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color suave de 1,60x0,70 m según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF03200	1,020 u BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. SUAVE DE 1,60 m	95,30	97,21	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			120,09
	10,62% Costes indirectos.....			12,75
	TOTAL EUROS.....			132,84
08FSN00042	u BAÑERA CHAPA ACERO C. FUERTE 1,6x0,70 m Bañera para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color fuerte de 1,60x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF03300	1,020 u BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. FUERTE DE 1,60 m	95,30	97,21	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			120,09
	10,62% Costes indirectos.....			12,75
	TOTAL EUROS.....			132,84

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSN00061	u BAÑASEO CHAPA ACERO C/BLANCO 1x0,70 m Bañaseo para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color blanco de 1x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
AA00300	0,040 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,26	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IF02200	1,020 u BAÑASEO CHAPA ACERO ESMAL. BLANCO DE 1,00 m	49,60	50,59	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			69,58
	10,62% Costes indirectos.....			7,39
	TOTAL EUROS.....			76,97
08FSN00082	u BAÑERA FUNDICIÓN C. BLANCO 1,60x0,70 m Bañera para revestir, de fundición esmaltada con fondo antideslizante y pies regulables en color blanco de 1,60x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF03700	1,020 u BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,60 m	269,00	274,38	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			296,87
	10,62% Costes indirectos.....			31,53
	TOTAL EUROS.....			328,40
08FSN00102	u BAÑERA FUNDICIÓN C. SUAVE 1,60x0,70 m Bañera para revestir, de fundición esmaltada con fondo antideslizante y pies regulables en color suave de 1,60x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF04100	1,020 u BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. SUAVE DE 1,60 m	350,40	357,41	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			379,90
	10,62% Costes indirectos.....			40,35
	TOTAL EUROS.....			420,25
08FSN00122	u BAÑERA FUNDICIÓN C. FUERTE 1,60x0,70 m Bañera para revestir, de fundición esmaltada con fondo antideslizante y pies regulables en color fuerte de 1,60x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IF04200	1,020 u BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. FUERTE DE 1,60 m	350,40	357,41	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			379,90
	10,62% Costes indirectos.....			40,35
	TOTAL EUROS.....			420,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSN00141	u BAÑASEO FUNDICIÓN C. BLANCO 1x0,70 m Bañaseo para revestir, de fundición esmaltado con pies regulables en color blanco de 1x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IF02400	1,020 u BAÑASEO FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m	191,00	194,82	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			213,85
	10,62% Costes indirectos.....			22,71
	TOTAL EUROS.....			236,56

08FSN90001	u BAÑERA PERS CON DISC ESTR. VIDRIORESINA BAST. ACERO 200 I Bañera accesible para personas con discapacidad, con estructura de vidriorresina con bastidor portante de acero tratado anticorrosión y puerta hermética latera, sistema de llenado total con boca de suministro tipo cascada y capacidad en vacío de 200 litros, abocinamiento de 40 mm de diámetro y patas regulables construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IF02550	1,000 u BAÑERA DISCAPACITADO ESTR. VIDRIORESINA BAST. ACERO	815,00	815,00	
TO00100	0,250 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,81	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			845,84
	10,62% Costes indirectos.....			89,83
	TOTAL EUROS.....			935,67

Grupo 08FSW: Varios

08FSW00001	u PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos de fijación de acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF17200	1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
IF23900	1,020 u PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA	97,00	98,94	
IF24700	1,000 u REJA CROMADA Y ALMOHADILLA	50,60	50,60	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			164,44
	10,62% Costes indirectos.....			17,46
	TOTAL EUROS.....			181,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSW00026	u PLACA TURCA PORC. VITRIF. 0,70x0,70 m BLANCO			
	Placa turca de porcelana vitrificada de color blanco de 0,70x0,70 m, con tanque alto con tubo de PVC, juego de mecanismos y elementos de fijación, construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
IF22600	1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
IF24000	1,020 u PLACA TURCA PORCELANA C. BLANCA 70x70 cm	32,10	32,74	
IF26100	1,020 u TANQUE ALTO DE PVC TUBO Y MECANISMOS	27,61	28,16	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,80
	10,62% Costes indirectos.....			8,58
	TOTAL EUROS.....			89,38
08FSW00051	u PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO			
	Pileta lavadero de porcelana vitrificada, en color blanco, de 0,60x0,45 m, con rebosadero integral y orificios de desagüe, construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF23800	1,020 u PILETA LAVADERO PORC. C. BLANCO DE 0,60 m	70,40	71,81	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,02
	10,62% Costes indirectos.....			8,92
	TOTAL EUROS.....			92,94
08FSW00061	u URINARIO DE PIE EN BATERIA PORC. VITRIF. BLANCO			
	Urinario de pie colocado en batería, de porcelana vitrificada de color blanco de 0,52x0,39 m y de altura 1,10 m dimensiones aproximadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y válvula de desagüe con rejilla cerámica alimentación directa, incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IF07400	1,000 u CUBRETUBOS	8,12	8,12	
IF07500	1,000 u CUERPO URINARIO 0,52x0,39x1,10	120,46	120,46	
IF24900	0,700 u SEPARACION	39,42	27,59	
IF26600	1,000 u TERRAZÓN	21,67	21,67	
IF31500	1,000 u VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA	8,32	8,32	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			208,79
	10,62% Costes indirectos.....			22,17
	TOTAL EUROS.....			230,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSW00063	u URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO			
	Urinario de pie de porcelana vitrificada de color blanco de 0,52x0,39 m, y de altura 1,10 m dimensiones aproximadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y válvula de desagüe con rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
IF07400	1,000 u CUBRETUBOS	8,12	8,12	
IF07500	1,000 u CUERPO URINARIO 0,52x0,39x1,10	120,46	120,46	
IF26600	1,000 u TERRAZÓN	21,67	21,67	
IF31500	1,000 u VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA	8,32	8,32	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			179,33
	10,62% Costes indirectos.....			19,04
	TOTAL EUROS.....			198,37
08FSW00071	u URINARIO MURAL CON SEPARADORES PORC. VITRIF. BLANCO			
	Urinario mural con separadores y sifón incorporados, de porcelana vitrificada, color blanco, de 0,45x0,30x0,70 m rociador integral, manguito de alimentación, tapón de limpieza y juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas de albañilería, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,19	
IF29500	1,020 u URINARIO MURAL 0,45x0,30x0,72 PORC. VITRIF.	192,46	196,31	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			206,23
	10,62% Costes indirectos.....			21,90
	TOTAL EUROS.....			228,13
08FSW00072	u URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO			
	Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco con borde rociador integral y alimentación exterior, de 0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,44	
IF29400	1,020 u URINARIO MURAL 0,35x0,30x0,43 m PORC. VITRIF.	19,70	20,09	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,19
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FSW00081	u TANQUE ALTO PORC. VITRIF. BLANCO 9 l			
	Tanque alto de porcelana vitrificada, blanca de 9 l de capacidad, mecanismos de descarga intermitente, válvula de desagüe ramalillo flexible, llave de escuadra de 1/2", juego de tornillos para cuelgue, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, instalada. Medida la unidad instalada.			
IF16700	0,500 u	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	1,93
IF16900	1,000 u	JUEGO MECANISMOS DESCARGA INTERMITENTE	15,71	15,71
IF22600	1,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31
IF26300	1,020 u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 9 l BLANCO CAL. MEDIA	15,54	15,85
IF30300	1,000 u	VÁLVULA DESAGUE CISTERNA ALTA	3,27	3,27
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	19,23	11,54
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
Costes directos.....				53,46
10,62% Costes indirectos.....				5,68
TOTAL EUROS.....				59,14

08FSW00082	u TANQUE ALTO PORC. VITRIF. BLANCO 15 l			
	Tanque alto de porcelana vitrificada, blanca de 15 l de capacidad, mecanismos de descarga intermitente, válvula de desagüe ramalillo flexible, llave de escuadra de 1/2", juego de tornillos para cuelgue, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, instalada. Medida la unidad instalada.			
IF16700	0,500 u	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	1,93
IF16900	1,000 u	JUEGO MECANISMOS DESCARGA INTERMITENTE	15,71	15,71
IF22600	1,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31
IF25800	1,020 u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l BLANCO CAL. MEDIA	26,91	27,45
IF30300	1,000 u	VÁLVULA DESAGUE CISTERNA ALTA	3,27	3,27
TO01900	0,600 h	OF. 1º FONTANERO	19,23	11,54
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
Costes directos.....				65,06
10,62% Costes indirectos.....				6,91
TOTAL EUROS.....				71,97

Apartado 08FT: Termos y calentadores

Grupo 08FTC: Calentadores

08FTC00501	u CALENTADOR IND. INSTANTÁNEO GAS BAJA PRESIÓN 10 l/min			
	Calentador individual instantáneo a gas, para baja presión, de 10 l/min de caudal, con encendido automático, conducto de ventilación, rejillas de aireación, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, reglamentación para instalaciones de gas e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,700 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	26,26
IC80800	1,000 u	CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX	6,97	6,97
IF05700	1,000 u	CALENTADOR A GAS BAJA PRESIÓN DE 10 l	149,04	149,04
IF07600	1,000 u	DEFLECTOR	3,07	3,07
IF24800	4,000 u	REJILLA DE ALUMINIO	1,92	7,68
TO01900	0,400 h	OF. 1º FONTANERO	19,23	7,69
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
Costes directos.....				201,83
10,62% Costes indirectos.....				21,43
TOTAL EUROS.....				223,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FTC00551	u CALENTADOR IND. INSTANTÁNEO GAS PRES. NORMAL 10 l/min Calentador individual instantaneo a gas, para presión normal, de 10 l/min de caudal, con encendido automático, conducto de ventilación, rejillas de aireación, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, reglamentación para instalaciones de gas e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
IC80800	1,000 u CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX	6,97	6,97	
IF05900	1,000 u CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL	94,46	94,46	
IF07600	1,000 u DEFLECTOR	3,07	3,07	
IF24800	4,000 u REJILLA DE ALUMINIO	1,92	7,68	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			147,25
	10,62% Costes indirectos.....			15,64
	TOTAL EUROS.....			162,89
08FTC00552	u CALENTADOR IND. INSTANTÁNEO GAS PRES. NORMAL 13 l/min Calentador individual instantaneo a gas, para presión normal, de 13 l/min de caudal, con encendido automático, conducto de ventilación, rejillas de aireación, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, reglamentación para instalaciones de gas e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
IC80800	1,000 u CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX	6,97	6,97	
IF05800	1,000 u CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL DE 13 l	196,57	196,57	
IF07600	1,000 u DEFLECTOR	3,07	3,07	
IF24800	4,000 u REJILLA DE ALUMINIO	1,92	7,68	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			249,36
	10,62% Costes indirectos.....			26,48
	TOTAL EUROS.....			275,84
08FTC00601	u CALENTADOR IND. ACUMULADOR GAS 100 l Calentador individual acumulador a gas, de 100 l de capacidad, con 18000 kcal/h de potencia, conducto de ventilación, rejillas de aireación, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, reglamentación para instalaciones de gas e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,850 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	31,88	
IC80800	1,000 u CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX	6,97	6,97	
IF06000	1,000 u CALENTADOR ACUMULADOR A GAS 100 l	317,83	317,83	
IF07600	1,000 u DEFLECTOR	3,07	3,07	
IF24800	4,000 u REJILLA DE ALUMINIO	1,92	7,68	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			377,07
	10,62% Costes indirectos.....			40,04
	TOTAL EUROS.....			417,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FTC00651	u CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 I Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IF06100	1,000 u CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 I 1500W	213,03	213,03	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			237,67
	10,62% Costes indirectos.....			25,24
	TOTAL EUROS.....			262,91
Grupo 08FTT: Termos				
Grupo 08FTW: Varios				
Apartado 08FV: Valvulería				
Grupo 08FVB: Bola				
08FVB00001	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30610	1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	5,90	5,90	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,17
	TOTAL EUROS.....			12,18
08FVB00002	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30620	1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)	8,04	8,04	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,55
08FVB00003	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30630	1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm)	11,66	11,66	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,88
	TOTAL EUROS.....			19,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FVB00004	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30640	1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	18,67	18,67	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			24,74
	10,62% Costes indirectos.....			2,63
	TOTAL EUROS.....			27,37
08FVB00005	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30650	1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	28,75	28,75	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			34,82
	10,62% Costes indirectos.....			3,70
	TOTAL EUROS.....			38,52
08FVB00006	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (50/60 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 2" (50/60 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30660	1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (50/60 mm)	46,28	46,28	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			53,31
	10,62% Costes indirectos.....			5,66
	TOTAL EUROS.....			58,97
08FVB00007	u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm) Válvula de esfera colocada en canalización de 2 1/2" (65/70 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30670	1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm)	78,29	78,29	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			85,32
	10,62% Costes indirectos.....			9,06
	TOTAL EUROS.....			94,38
Grupo 08FVC: Compuerta				
08FVC00001	u LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1" CON ARMARIO METÁLICO Llave de compuerta general colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso armario metálico, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF00200	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m	59,99	59,99	
IF29700	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	8,55	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			88,88
	10,62% Costes indirectos.....			9,44
	TOTAL EUROS.....			98,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FVC00002	u LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" CON ARMARIO METÁLICO Llave de compuerta general colocada en canalización de 1 1/4" (28/32mm) de diámetro, incluso armario metálico, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF00200	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m	59,99	59,99	
IF29800	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	13,60	13,60	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			93,93
	10,62% Costes indirectos.....			9,98
	TOTAL EUROS.....			103,91
08FVC00003	u LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" CON ARMARIO METÁLICO Llave de compuerta general colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso armario metálico pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF00200	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m	59,99	59,99	
IF29900	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	19,60	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			101,17
	10,62% Costes indirectos.....			10,74
	TOTAL EUROS.....			111,91
08FVC00004	u LLAVE COMPUERTA DIÁM. 2" CON ARMARIO METÁLICO Llave de compuerta general colocada en canalización de 2" (50/60 mm) de diámetro, incluso armario metálico, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
IF00200	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m	59,99	59,99	
IF30000	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	25,40	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			106,97
	10,62% Costes indirectos.....			11,36
	TOTAL EUROS.....			118,33
08FVC00051	u LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1" Llave de compuerta colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF29700	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	8,55	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,54
	10,62% Costes indirectos.....			1,76
	TOTAL EUROS.....			18,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FVC00052	u LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" Llave de compuerta colocada en canalización de 1 1/4" (28/32mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF29800	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	13,60	13,60	
TO01900	0,400 h OF. 1º FONTANERO	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,29
	TOTAL EUROS.....			23,88
08FVC00053	u LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" Llave de compuerta colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF29900	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	19,60	
TO01900	0,450 h OF. 1º FONTANERO	19,23	8,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,55
	10,62% Costes indirectos.....			3,03
	TOTAL EUROS.....			31,58
Grupo 08FVL: Llaves de paso				
08FVL00001	u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF21100	1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	3,45	3,45	
TO01900	0,250 h OF. 1º FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,47
08FVL00002	u LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF21400	1,000 u LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD MEDIA	9,19	9,19	
TO01900	0,250 h OF. 1º FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,52
	TOTAL EUROS.....			15,82
08FVL00003	u LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF21500	1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)	5,97	5,97	
TO01900	0,250 h OF. 1º FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,08
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FVL00004	u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF21900	1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)	11,94	11,94	
TO01900	0,300 h OF. 1º FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,92
08FVL00005	u LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF21800	1,000 u LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD MEDIA	14,20	14,20	
TO01900	0,250 h OF. 1º FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,36
08FVL00006	u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF22200	1,000 u LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD MEDIA	14,76	14,76	
TO01900	0,300 h OF. 1º FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			23,04
08FVL00051	u LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF22300	1,000 u LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1"	39,15	39,15	
TO01900	0,250 h OF. 1º FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,26
	10,62% Costes indirectos.....			4,70
	TOTAL EUROS.....			48,96
08FVL00052	u LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 2 1/4" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1 1/4" (28/32mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF22500	1,000 u LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/4"	43,14	43,14	
TO01900	0,250 h OF. 1º FONTANERO	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,25
	10,62% Costes indirectos.....			5,12
	TOTAL EUROS.....			53,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FVL00053	u LLAVE PASO CON GRIFO DE VACIADO 1 1/2" Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF22400	1,000 u LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/2"	49,78	49,78	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			55,85
	10,62% Costes indirectos.....			5,93
	TOTAL EUROS.....			61,78

Grupo 08FVR: Retención

08FVR00001	u VÁLVULA RETENCIÓN 1" (22/25 mm) DE DIÁM. Válvula de retención colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF31100	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1" (22/25 mm)	5,35	5,35	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,42
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,63

08FVR00002	u VÁLVULA RETENCIÓN 2 2/4" (28/32 mm) DE DIÁM. Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF31200	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	7,05	7,05	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,12
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,51

08FVR00003	u VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" (36/40 mm) DE DIÁM. Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF31300	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	12,58	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,61
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,69

Grupo 08FVW: Varios

08FVW00001	u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN A 48 m.c.a. 1" (22/25 mm) Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30800	1,000 u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1" (22/25 mm)	80,50	80,50	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			86,57
	10,62% Costes indirectos.....			9,19
	TOTAL EUROS.....			95,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FVW00002	u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN A 48 m.c.a. 1 1/4" (28/32 mm) Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización de 1 1/4" (28/32 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF30900	1,000 u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	135,19	135,19	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			141,26
	10,62% Costes indirectos.....			15,00
	TOTAL EUROS.....			156,26
08FVW00003	u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN A 48 m.c.a. 1 1/2" (36/40 mm) Válvula reductora de presión a 48 m.c.a., colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF31000	1,000 u VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	275,54	275,54	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			282,57
	10,62% Costes indirectos.....			30,01
	TOTAL EUROS.....			312,58
08FVW00051	u ANTIARIETE EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 mm) DIÁM. Antiariete colocado en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construido según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF00100	1,000 u ANTIARIETE DIÁM. 1	7,56	7,56	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,14

Apartado 08FW: Varios

Grupo 08FWW: Varios

08FWW00001	u CAZOLETA CON SUMIDERO SIFÓNICO PARA AZOTEAS DE PLOMO Cazoleta con sumidero sifónico para azoteas, formada por manguetón de plomo de 100 mm de diámetro interior, cazoleta de plomo de 20x20 cm y sumidero sifónico de 140 mm, incluso soldaduras, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
QW00600	18,50(kg PLOMO EN PLANCHAS	1,79	33,12	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			70,15
	10,62% Costes indirectos.....			7,45
	TOTAL EUROS.....			77,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08FWW00002	u SUMIDERO PARA AZOTEA NO TRANSITABLE DE PLOMO Sumidero, para azotea no transitable formado por manguetón de plomo de 100 mm de diámetro interior, cazoleta de plomo de 20x20 cm y rejilla cilíndrica, incluso soldaduras, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IW04100	1,000 u REJILLA CILINDRICA	3,71	3,71	
QW00600	17,50(kg PLOMO EN PLANCHAS	1,79	31,32	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Costes directos.....				72,06
10,62% Costes indirectos.....				7,65
TOTAL EUROS.....				79,71

Subcapítulo 08K: COMUNICACIÓN

Apartado 08KE: Electroacústicas

Grupo 08KEA: Aparatos

Grupo 08KEC: Canalizaciones

Grupo 08KEW: Varios

Apartado 08KF: Infraestructuras

Grupo 08KFC: Conductos

08KFC00010	m CANAL. EXT. INFERIOR ICT ENTERRADA, 8 COND. PVC RIGIDO 63 mm Canalización externa inferior para ICT enterrada, formada por 8 conductos de PVC rígido de diám. 63 mm y 3 mm de espesor, incluso excavación, prisma de hormigón HM-20, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero y p.p. de pequeño material. construida según reglamento de ICT. Medida desde cara interior de arqueta de entrada hasta registro de enlace inferior.			
02RRB00001	0,200 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES	25,59	5,12	
02TMM00002	0,208 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICA	3,04	0,63	
02ZBB00002	0,350 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,0 m	43,87	15,35	
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
CH04000	0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	8,38	
IF29300	8,160 m TUBO PVC DIÁM. 63x3 mm	3,40	27,74	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
WW00300	2,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Costes directos.....				64,14
10,62% Costes indirectos.....				6,81
TOTAL EUROS.....				70,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KFC00020	m CANAL. EXT. INFERIOR ICT EMPOTRADA, 8 COND. PVC RIGIDO 40 mm Canalización externa inferior para ICT empotrada, formada por 8 conductos de PVC rígido de diám. 40 mm y 1,9 mm de espesor, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. construida según reglamento de ICT. Medida desde registro de enlace inferior hasta entrada del recinto inferior.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IF29100	8,160 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	11,42	
WW00300	2,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			36,35
	10,62% Costes indirectos.....			3,86
	TOTAL EUROS.....			40,21
08KFC00030	m CANAL. EXT. INFERIOR ICT EMPOTRADA, 4 COND. PVC RIGIDO 40 mm Canalización externa inferior para ICT empotrada, formada por 4 conductos de PVC rígido de diám. 40 mm y 1,9 mm de espesor, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. construida según reglamento de ICT. Medida desde registro de enlace inferior hasta entrada del recinto inferior.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IF29100	4,080 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	5,71	
WW00300	2,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			20,65
	10,62% Costes indirectos.....			2,19
	TOTAL EUROS.....			22,84
08KFC00100	m CANAL. PRINCIPAL PARA ICT EMPOTRADA, PVC RIGIDO DE 40 mm Canalización externa inferior para ICT empotrada de PVC rígido de diám. 40 mm y 1,9 mm de espesor, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. construida según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
ATC00400	0,020 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,75	
IF29100	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	1,41	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			4,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,52
08KFC00200	m CANAL. PRINCIPAL PARA ICT EMPOTRADA, PVC RIGIDO DE 20 mm Canalización externa inferior para ICT empotrada de PVC rígido de diám. 20 mmy 1,5 mm de espesor, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. construida según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada			
ATC00100	0,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,50	
ATC00400	0,010 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,38	
IF29010	1,010 m TUBO PVC DIÁM. 20x1,5 mm	0,71	0,72	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			3,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KFC00300	m CANAL. PRINCIPAL PARA ICT EMPOTRADA, PVC FLEXIBLE DE 16 mm Canalización externa inferior para ICT empotrada de PVC flexible de diám. 16 mm, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. construida según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
ATC00400	0,010 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,38	
IE12000	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			2,16
	10,62% Costes indirectos.....			0,23
	TOTAL EUROS.....			2,39

Grupo 08KFR: Registros

08KFR00001	u ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0,80x0,70x0,82 m Arqueta de entrada para ICT de 0,80x0,70x0,82 m de hormigón prefabricado, incluso excavación, transporte de tierras a vertedero y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
02TMM00002	0,855 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICC	3,04	2,60	
02ZBB00002	0,684 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	30,01	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IV04000	1,010 u ARQUETA PREF. HORMIGÓN 80x70x82 cm	117,03	118,20	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			157,29
	10,62% Costes indirectos.....			16,70
	TOTAL EUROS.....			173,99

08KFR00100	u ARQUETA REGISTRO ENLACE INFERIOR PARA ICT 0,40x0,40x0,40 m Arqueta de entrada para ICT de 0,40x0,40x0,40 m de hormigón prefabricado, incluso excavación, transporte de tierras a vertedero y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
02TMM00002	0,157 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICC	3,04	0,48	
02ZBB00002	0,125 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	5,48	
ATC00100	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,88	
ATC00400	0,025 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,94	
IV04010	1,010 u REGISTRO DE ENLACE EN ARQUETA 40x40x40 cm	56,36	56,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			66,55
	10,62% Costes indirectos.....			7,07
	TOTAL EUROS.....			73,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KFR00120	u ARMARIO REGISTRO ENLACE INFERIOR PARA ICT 0,70x0,50x0,12 m			
	Armario de registro de enlace inferior empotrado para ICT de 0,70x0,50x0,12 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IV04015	1,010 u REGISTRO DE ENLACE EN ARMARIO 70x50x12 cm	46,41	46,87	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			68,36
	10,62% Costes indirectos.....			7,26
	TOTAL EUROS.....			75,62
08KFR00140	u ARMARIO ENLACE SUPERIOR PARA ICT 0,45x0,45x0,12 m			
	Armario de enlace superior empotrado para ICT de 0,45x0,45x0,12 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IV04020	1,010 u REGISTRO DE ENLACE 45x45x12 cm	26,52	26,79	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,52
	10,62% Costes indirectos.....			4,73
	TOTAL EUROS.....			49,25
08KFR00200	u ARMARIO REGISTRO INFERIOR O SUPERIOR ICT DE 2,00x1,00x0,50 m			
	Armario de registro inferior o superior empotrado para ICT de 2x1x0,50 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,900 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	33,76	
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IV04100	1,010 u ARMARIO PARA RIT 200x100x50 cm	331,56	334,88	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			373,52
	10,62% Costes indirectos.....			39,67
	TOTAL EUROS.....			413,19
08KFR00300	u ARMARIO REGISTRO SECUNDARIO ICT DE 0,55x1,00x0,15 m			
	Armario de registro secundario empotrado para ICT de 0,55x1x0,15 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IV04110	1,010 u REGISTRO SECUNDARIO 55x100x15 cm	99,46	100,45	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			120,06
	10,62% Costes indirectos.....			12,75
	TOTAL EUROS.....			132,81

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KFR00320	u ARMARIO REGISTRO SECUNDARIO ICT DE 0,45x0,45x0,15 m			
	Armario de registro secundario empotrado para ICT de 0,45x0,45x0,15 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IV04120	1,010 u REGISTRO SECUNDARIO 45x45x15 cm	49,74	50,24	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			64,22
	10,62% Costes indirectos.....			6,82
	TOTAL EUROS.....			71,04
08KFR00500	u ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0,38x0,38x0,12 m			
	Armario de registro de paso empotrado para ICT de 0,38x0,38x0,12 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
ATC00400	0,040 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,51	
IV04130	1,010 u REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 38x38x12 cm	23,22	23,45	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			35,19
	10,62% Costes indirectos.....			3,74
	TOTAL EUROS.....			38,93
08KFR00510	u ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0,10x0,10x0,06 m			
	Armario de registro de paso empotrado para ICT de 0,10x0,10x0,06 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,88	
ATC00400	0,010 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,38	
IV04140	1,010 u REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 10x10x6 cm	4,64	4,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			7,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,63
08KFR00520	u ARMARIO REGISTRO PASO ICT 0,17x0,17x0,08 m			
	Armario de registro de paso empotrado para ICT de 0,17x0,17x0,08 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	0,020 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,75	
IV04150	1,010 u REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 17x17x8 cm	6,63	6,70	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,78
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KFR00600	u ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,20x0,30x0,06 m Armario de registro de terminación de red (PAU) empotrado para ICT de 0,20x0,30x0,06 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	0,020 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,75	
IV04160	1,010 u REGISTRO DE TERMINACIÓN EMPOTRADO 20x30x6 cm	7,29	7,36	
WW00300	0,050 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,48
08KFR00620	u ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,10x0,17x0,04 m Armario de registro de terminación de red (PAU) empotrado para ICT de 0,10x0,17x0,04 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,88	
ATC00400	0,020 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,75	
IV04170	1,010 u REGISTRO DE TERMINACIÓN EMPOTRADO 10x17x4 cm	5,63	5,69	
WW00300	0,050 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,92
	TOTAL EUROS.....			9,57
08KFR00640	u ARMARIO REGISTRO TERMINACIÓN RED (PAU) ICT 0,50x0,40x0,12 m Armario de registro de terminación de red (PAU) empotrado para ICT de 0,50x0,40x0,12 m, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	0,020 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,75	
IV04180	1,010 u REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 50x40x12 cm	26,52	26,79	
WW00300	0,050 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,62
	10,62% Costes indirectos.....			3,36
	TOTAL EUROS.....			34,98

Grupo 08KFW: Varios

Apartado 08KI: Intercomunicación

Grupo 08KIA: Aparatos

Grupo 08KIC: Canalizaciones

Grupo 08KIW: Varios

Apartado 08KR: Radio

Grupo 08KRA: Aparatos

Grupo 08KRC: Canalizaciones

Grupo 08KRW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Apartado 08KT: Telefonía

Grupo 08KTA: Aparatos

08KTA00151 u PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, UN PULSADOR

Placa exterior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz en tarjetero y micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, incluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75
ATC00400	0,250 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41
IV01000	1,000 u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA	29,89	29,89
IV02500	1,000 u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 1 PULSADOR	106,77	106,77
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
			Costes directos.....	150,67
			10,62% Costes indirectos.....	16,00
			TOTAL EUROS.....	166,67

08KTA00152 u PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, 8 PULSADORES

Placa exterior de portero electronico, de 8 pulsadores con amplificador incorporado, luz en tarjeteros y micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado general, incluso colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	75,30
IV01010	1,000 u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 8 TOMAS	32,68	32,68
IV02600	1,000 u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 8 PULSADORES	91,12	91,12
WW00300	8,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
			Costes directos.....	207,55
			10,62% Costes indirectos.....	22,04
			TOTAL EUROS.....	229,59

08KTA00153 u PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, 12 PULSADORES

Placa exterior de portero electronico, de 12 pulsadores, con amplificador incorporado, luz en tarjetero y micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado general, incluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75
ATC00400	2,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	82,83
IV01020	1,000 u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 12 TOMAS	53,34	53,34
IV02700	1,000 u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 12 PULSADORES	93,85	93,85
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
			Costes directos.....	240,67
			10,62% Costes indirectos.....	25,56
			TOTAL EUROS.....	266,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KTA00154	u PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO 16 PULSADORES Placa exterior de portero electrónico de 16 pulsadores, con amplificador incorporado, luz en tarjeteros y micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado general, incluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	2,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	86,60	
IV01030	1,000 u ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 16 TOMAS	55,95	55,95	
IV02800	1,000 u PLACA PORTERO ELÉCTRICO 16 PULSADORES	118,32	118,32	
WW00300	16,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,80	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			273,72
	10,62% Costes indirectos.....			29,07
	TOTAL EUROS.....			302,79

08KTA00201	u TELÉFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO Teléfono interior para portero electrónico, con pulsador para apertura de puerta, micrófono y altavoz, instalado colgado con cordón rizado, incluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la instalada.			
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
ATC00400	0,900 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	33,88	
IE11900	9,090 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,45	
IV02000	5,000 m CORDÓN RIZADO	13,31	66,55	
IV03000	1,000 u TELEFONO INTERIOR	24,10	24,10	
KW04800	10,000 m CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES	1,19	11,90	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			156,16
	10,62% Costes indirectos.....			16,58
	TOTAL EUROS.....			172,74

08KTA00221	u DISPOSITIVO DE AUTOCERRADO EN PUERTA DE ENTRADA Dispositivo de autocerrado, instalado en la puerta de entrada, incluso pequeño material y colocación. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
KW04500	1,000 u CIERRE HIDRÁULICO DE PUERTA	36,20	36,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,91
	10,62% Costes indirectos.....			4,88
	TOTAL EUROS.....			50,79

Grupo 08KTC: Canalizaciones

08KTC00451	m CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO ELECTRÓNICO Circuito general para portero electrónico instalado con conductores de cobre, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la placa exterior hasta la última caja de derivación.			
ATC00100	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,88	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
KW04800	1,100 m CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES	1,19	1,31	
WW00300	0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			5,64
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KTC00452	m CIRCUITO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO			
	Circuito interior para portero electronico instalado con conductores de cobre, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja de derivación hasta el telefono colocado.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
KW04800	1,100 m CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES	1,19	1,31	
WW00300	0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			4,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,41
08KTC01001	m CABLE TELEFÓNICO 1 PAR			
	Cable telefonico de 1 par, en red de dispersión e interior de telefonia basica, montado en interior de canalización, formado por cable de un par de 0,5 mm de diám., incluso colocación y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada			
ATC00400	0,004 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,15	
IV02401	1,010 m CABLE TELEFÓNICO 1 PAR	0,18	0,18	
	Costes directos.....			0,33
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,37
08KTC01050	m CABLE TELEFÓNICO 50 PARES			
	Cable telefonico multipar de 50 pares, en red de distribución de telefonia basica, montado en interior de canalizacion; formado por cable de 50 pares de 0,5 mm de diám., incluso colocación y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la longitud desde el riti hasta la red de dispersion.			
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IV02450	1,010 m CABLE TELEFÓNICO EAP 50 PARES 0,5 mm CAL.	2,73	2,76	
	Costes directos.....			4,64
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,13
Grupo 08KTW: Varios				
08KTW00651	u ARMARIO DE ACOMETIDA PARA TELEFONÍA 1,10x0,70 m			
	Armario de acometida para telefonia de 1,10x0,70 m, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01150	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 110X70 cm	360,51	360,51	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			399,49
	10,62% Costes indirectos.....			42,43
	TOTAL EUROS.....			441,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KTW00701	u ARMARIO DE ENLACE PARA TELEFONÍA 1,10x0,70 m			
	Armario de enlace para telefonía de 1,10x0,70 m, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01150	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 110X70 cm	360,51	360,51	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			399,49
	10,62% Costes indirectos.....			42,43
	TOTAL EUROS.....			441,92
08KTW00751	u ARMARIO DE BASE PARA TELEFONÍA 60x30 cm SEMIEMPOTRADO			
	Armario de base para telefonía de 60x30 cm semi empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01100	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 30X60 cm	107,20	107,20	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			146,18
	10,62% Costes indirectos.....			15,52
	TOTAL EUROS.....			161,70
08KTW00752	u ARMARIO DE BASE PARA TELEFONÍA 60x60 cm SEMIEMPOTRADO			
	Armario de base para telefonía de 60x60 cm semi empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01120	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 60X60 cm	160,09	160,09	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			199,07
	10,62% Costes indirectos.....			21,14
	TOTAL EUROS.....			220,21
08KTW00753	u ARMARIO DE BASE PARA TELEFONÍA 120x100 cm SEMIEMPOTRADO			
	Armario de base para telefonía de 120x100 cm semi empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01160	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 120X100 cm	533,99	533,99	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			572,97
	10,62% Costes indirectos.....			60,85
	TOTAL EUROS.....			633,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KTW00754	u ARMARIO DE BASE PARA TELEFONÍA 130x120 cm SEMIEMPOTRADO Armario de base para telefonía de 130x120 cm semi empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01180	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 130X120 cm	687,45	687,45	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			726,43
	10,62% Costes indirectos.....			77,15
	TOTAL EUROS.....			803,58
08KTW00801	u ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 30x60 cm EMPOTRADO Armario de registro para telefonía de 30x60 cm empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01100	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 30X60 cm	107,20	107,20	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			145,63
	10,62% Costes indirectos.....			15,47
	TOTAL EUROS.....			161,10
08KTW00802	u ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 50x60 cm EMPOTRADO Armario de registro para telefonía de 50x60 cm, empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01110	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 50X60 cm	124,75	124,75	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			163,73
	10,62% Costes indirectos.....			17,39
	TOTAL EUROS.....			181,12
08KTW00803	u ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 80x60 cm EMPOTRADO Armario de registro para telefonía de 80x60 cm, empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01130	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 80X60 cm	169,05	169,05	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			208,03
	10,62% Costes indirectos.....			22,09
	TOTAL EUROS.....			230,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KTW00804	u ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 100x60 cm EMPOTRADO			
	Armario de registro para telefonía de 100x60 cm, empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01140	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 100X60 cm	257,34	257,34	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			296,32
	10,62% Costes indirectos.....			31,47
	TOTAL EUROS.....			327,79
08KTW00805	u ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 130x60 cm EMPOTRADO			
	Armario de registro para telefonía de 130x60 cm, empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV01170	1,000 u ARMARIO TELEFONÍA 130X60 cm	513,13	513,13	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			552,11
	10,62% Costes indirectos.....			58,63
	TOTAL EUROS.....			610,74
08KTW01010	u PUNTO INTERCONEXION TELEFÓNICO 10 PAR.			
	Punto de interconexión telefonico para red de telefonía básica, formado por regleta de inserción de corte y prueba de 10 pares y soporte de aluminio en forma de U, en registro principal, incluso montaje, cableado y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
IV03010	1,000 u MÓDULO CONEXIÓN 10 PAR., CORTE Y PRUEBA	5,20	5,20	
IV03100	0,200 u SOPORTE MET. TIPO U-11 PERF.	17,87	3,57	
TA00200	0,200 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
TO02000	0,700 h OF. 1ª INSTALADOR	19,23	13,46	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			26,34
	10,62% Costes indirectos.....			2,80
	TOTAL EUROS.....			29,14
08KTW01205	u PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.			
	Punto de distribución telefonico para red de telefonía básica, formado por regleta de inserción de corte y prueba de 5 pares, en registro secundario de planta, incluso montaje, cableado y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
IV03005	1,000 u MÓDULO CONEXIÓN 5 PAR., CORTE Y PRUEBA	4,34	4,34	
TO02000	0,300 h OF. 1ª INSTALADOR	19,23	5,77	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,250 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			10,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,10
	TOTAL EUROS.....			11,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KTW01500	u TOMA USUARIO TELEFONÍA BÁSICA (BAT) Toma de usuario de telefonía básica (BAT), formada por mecanismo de toma telefónica de 2 contactos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IV02400	1,000 u TOMA TELEFÓNICA, 2 CONTACTOS, 6 VIAS.	4,37	4,37	
WW00400	0,150 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
	Costes directos.....			8,17
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,04

08KTW02450	u REGISTRO DE TOMA DE USUARIO DE TLCA Registro de toma para telecomunicación por cable (TLCA), empotrado, formada por caja de registro y tapa ciega, incluso colocación y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
ATC00400	0,010 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	0,38	
IE05200	1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IV01910	1,000 u PLACA CIEGA	0,97	0,97	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			4,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,45
	TOTAL EUROS.....			4,67

Apartado 08KV: Televisión

Grupo 08KVA: Aparatos

08KVA00001	u EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL 6 m Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero galvanizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	22,59	
IE02200	8,000 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	12,32	
IP00200	2,000 u ABRAZADERA DIÁM. 40 A 50 mm	0,40	0,80	
IP11900	6,000 m TUBO ACERO DIÁM. 40 mm	6,90	41,40	
IV00080	1,000 u PARRILLA ANTENA VHF-UHF Y FM	53,73	53,73	
IV00100	8,000 m CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI	0,55	4,40	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			149,54
	10,62% Costes indirectos.....			15,88
	TOTAL EUROS.....			165,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KVA00005	u EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL Y TORRETA			
	Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de 6 m de altura y torreta de 1 m, de acero galvanizado, placa de anclaje, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	0,600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	22,59	
IE02200	9,000 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	13,86	
IP00200	2,000 u ABRAZADERA DIÁM. 40 A 50 mm	0,40	0,80	
IP11900	6,000 m TUBO ACERO DIÁM. 40 mm	6,90	41,40	
IV00080	1,000 u PARRILLA ANTENA VHF-UHF Y FM	53,73	53,73	
IV00090	1,000 u TORRETA DE 1 m	67,39	67,39	
IV00095	1,000 u PLACA ANCLAJE TORRETA	25,24	25,24	
IV00100	9,000 m CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI	0,55	4,95	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			251,77
	10,62% Costes indirectos.....			26,74
	TOTAL EUROS.....			278,51
08KVA00051	u EQUIPO DE CABECERA PARA TV Y FM TERR. 50 db (AMPL.Y DISTR.)			
	Equipo de cabecera para procesamiento de señales TV y FM terrestre (amplificación y distribución) formado por amplificadores monocanales de 50 dB de ganancia, para 9 canales de TV y uno de FM, incluso armario de protección, colocación, conexión, ajuste y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
ATC00400	2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	75,30	
IV00010	9,000 u AMPLIFICADOR MONOCANAL UHF, 50 dB	51,36	462,24	
IV00020	1,000 u AMPLIFICADOR MONOCANAL FM, 50 dB	42,31	42,31	
IV00030	1,000 u FUENTE ALIMENTACIÓN CONMUTADA	59,21	59,21	
IV00040	1,000 u SOPORTE PARA AMPLIFICADORES	6,56	6,56	
IV00050	1,000 u COFRE PARA AMPLIFICADORES	58,56	58,56	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			716,58
	10,62% Costes indirectos.....			76,10
	TOTAL EUROS.....			792,68
08KVA00100	u EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN SECUNDARIO TV/FM/FI			
	Equipo de amplificación secundario de banda ancha para amplificación de las señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), de 40 dB de ganancia, colocación, conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IV00070	2,000 u AMPLIFICADOR SECUNDARIO TV/FI	122,88	245,76	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			264,73
	10,62% Costes indirectos.....			28,11
	TOTAL EUROS.....			292,84

Grupo 08KVC: Canalizaciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08KVC00300	m CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI Cable coaxial de expansión física, de atenuación 30 dB/100 m en la banda de FI, para formación de red de distribución, dispersión e interior de usuario de señal de TV y FM terrestre y de satélite en FI (frecuencia intermedia), montado en interior de canalización, incluso conexasión a los diferentes elementos de la red; construido según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,010 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,38	
IV00100	1,000 m CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI	0,55	0,55	
WW00400	0,250 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			1,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,12

Grupo 08KVV: Varios

08KVV00010	u DERIVADOR DE TV/FM/FI 2 SALIDAS Derivador de dos salidas para señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), incluso p.p. de resistencias de cierre, colocación, conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IV00120	1,000 u DERIVADOR F.I. 2 DERIVACIONES	12,50	12,50	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			16,41
	10,62% Costes indirectos.....			1,74
	TOTAL EUROS.....			18,15

08KVV00020	u DERIVADOR DE TV/FM/FI 4 SALIDAS Derivador de cuatro salidas para señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), incluso p.p. de resistencias de cierre, colocación, conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IV00130	1,000 u DERIVADOR F.I. 4 DERIVACIONES	16,15	16,15	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			20,06
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,19

08KVV00050	u DISTRIBUIDOR DE TV/FM/FI (PAU) 4 SALIDAS Distribuidor de cuatro salidas para señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), colocado en punto de acceso al usuario (PAU), incluso p.p. de resistencias de cierre, colocación, conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IV00140	1,000 u DISTRIBUIDOR DE 4 SALIDAS	14,94	14,94	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			18,85
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,85

08KVV00600	u TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y conexión. construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IV00200	1,000 u MECANISMO DE TOMA TV/FM/FI, SEP. FINAL	4,75	4,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,81
	10,62% Costes indirectos.....			0,94
	TOTAL EUROS.....			9,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Apartado 08KW: Varios

Grupo 08KWW: Varios

Subcapítulo 08L: GASES Y LICUADOS

Apartado 08LB: Butano

Grupo 08LBB: Butano

08LBB00001 u INSTALACIÓN DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA GAS BUTANO

Instalación de distribución interior para gas butano, con dos puntos de sumidero, formada por canalización superficial de cobre, grapado, llaves de paso, regulador y pequeño material, incluso colocación y conexión; construido según reglamentación para instalaciones de gas. Medida la unidad ejecutada.

IG01700	2,000 u	LLAVE DE PASO DIÁM. 8 mm	5,02	10,04
IG03400	1,000 u	REGULADOR GAS BUTANO	10,73	10,73
IG04000	2,500 m	TUBO DE COBRE CROMADO VISTO DIÁM. 8 mm	1,79	4,48
TO01900	2,000 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30

Costes directos.....	65,11
10,62% Costes indirectos.....	6,91
TOTAL EUROS.....	72,02

08LBB00101 m CANALIZACIÓN VISTA DE COBRE PARA GAS BUTANO, 50 mm DIÁM.

Canalización vista de cobre para gas butano, de 50 mm de diámetro nominal, recibida a la fábrica, incluso p.p. de uniones soldadas, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas. Medida la longitud ejecutada.

IG04200	1,000 m	TUBO DE COBRE VISTO DIÁM. 50 mm	15,20	15,20
TO01900	0,200 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30

Costes directos.....	20,45
10,62% Costes indirectos.....	2,17
TOTAL EUROS.....	22,62

08LBB00501 u LLAVE DE PASO PARA GAS BUTANO

Llave de paso para gas butano, roscada al tubo, incluso grapas de fijación y racores de union; construida según reglamentación para instalaciones de gas. Medida la unidad instalada.

IG01800	1,000 u	LLAVE PASO GAS BUTANO	5,32	5,32
TO01900	0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30

Costes directos.....	11,94
10,62% Costes indirectos.....	1,27
TOTAL EUROS.....	13,21

Grupo 08LBW: Varios

Apartado 08LC: Gas ciudad

Grupo 08LCC: Gas ciudad

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LCC00018	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS 1" Regulador de baja presión para gas, conexiones a 20 mm (1"), a rosca, presión de salida 5 a 100 m bar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02100	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar	82,92	82,92	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			101,65
	10,62% Costes indirectos.....			10,80
	TOTAL EUROS.....			112,45
08LCC00019	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS 1" BLOQUEO MAX Regulador de baja presión para gas, con seguridad de bloqueo por máxima, conexiones a 25 mm(1"), a rosca, presión de salida 5 a 150 m bar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02600	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar SEG.BLOQL	150,33	150,33	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			173,46
	10,62% Costes indirectos.....			18,42
	TOTAL EUROS.....			191,88
08LCC00020	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS 1" BLOQUEO MAX-MIN Regulador de baja presión para gas, con seguridad de bloqueo por máxima y mínima, conexiones a 25 mm (1"), a rosca, presión de salida de 5 a 150 mbar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02500	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar BLOQUEO I	165,67	165,67	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			188,80
	10,62% Costes indirectos.....			20,05
	TOTAL EUROS.....			208,85
08LCC00025	u REGULADOR MEDIA PRESIÓN GAS 1"-1 1/2" Regulador de media presión para gas, conexiones a 25-40 mm (1"-1 1/2"), a rosca, presión de salida 120 a 900 mbar con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material, construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG03000	1,000 u REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar	365,52	365,52	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			389,20
	10,62% Costes indirectos.....			41,33
	TOTAL EUROS.....			430,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LCC00026	u REGULADOR MEDIA PRESIÓN GAS 1"-1 1/2" BLOQUEO MAX Regulador de media presión para gas, con seguridad de bloqueo por máxima, conex. a 25-40 mm (1"-1 1/2"), a rosca, presión de salida 120 a 900 mbar, con filtro incorporado; construido con cuerpo de fundición de hierro y órganos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG03200	1,000 u REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar BLOQUEO	652,57	652,57	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			676,25
	10,62% Costes indirectos.....			71,82
	TOTAL EUROS.....			748,07
08LCC00248	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm de espesor, para gas ciudad, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,11
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,29
08LCC00250	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 48,3 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, para gas ciudad, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68300	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	6,00	6,06	
TO01900	0,280 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,38	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,60
	TOTAL EUROS.....			16,64
08LCC00251	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 60,3 mm de diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, para gas ciudad, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,00
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,81

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LCC00252	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 21/2" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, para gas ciudad, recibida a la fábrica y pintada con mínimo plomo, incluso p.p. uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,54
08LCC00253	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirado, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, para gas ciudad, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM	12,23	12,35	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			25,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,67
	TOTAL EUROS.....			27,85
08LCC00501	u LLAVE DE PASO PARA GAS CIUDAD Llave de paso para gas ciudad roscada o soldada al tubo, incluso racores de unión y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad completa instalada.			
IG01900	1,000 u LLAVE PASO GAS CIUDAD	6,01	6,01	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,34
	TOTAL EUROS.....			13,97
08LCC00505	u LLAVE DE CIERRE PARA GAS CIUDAD, DE 20 mm (3/4") Llave de cierre para gas ciudad, tipo macho con bloqueo de cierre conico, de 20 mm (3/4"), roscar, construida en latón, incluso racores de unión y montaje, construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG01100	1,000 u LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 20 mm LATÓN	5,09	5,09	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			17,51
	10,62% Costes indirectos.....			1,86
	TOTAL EUROS.....			19,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LCC00506	u LLAVE DE CIERRE PARA GAS CIUDAD, DE 25 mm (1") Llave de cierre para gas ciudad, tipo macho con bloqueo de cierre conico, de 25 mm (1"), roscar, construida en latón, incluso racores de unión y montaje, construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG01200	1,000 u LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 25 mm LATÓN	7,89	7,89	
TO01400	0,500 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			20,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,16
	TOTAL EUROS.....			22,47

08LCC00509	u LLAVE DE CIERRE PARA GAS CIUDAD, DE 50 mm (2") Llave de cierre para gas ciudad, tipo macho con bloqueo de cierre conico, de 50 mm (2"), roscar construida en latón, incluso racores de unión y montaje, construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG01500	1,000 u LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 50 mm LATÓN	45,22	45,22	
TO01400	0,500 h OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			58,74
	10,62% Costes indirectos.....			6,24
	TOTAL EUROS.....			64,98

Grupo 08LCW: Varios

Apartado 08LF: Fuel-oil

Grupo 08LFF: Fué-oil

Grupo 08LFW: Varios

Apartado 08LG: Gasóleo

Grupo 08LGG: Gasóleo

08LGG00001	u DEPÓSITO ENTERRADO PARA GASÓLEO "C" DE 10000 l Deposito enterrado para gasoleo "C" de 10000 l, formado por boca de carga, tapa, depósito, sistema de ventilación y accesorios, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	48,76	
IG00200	1,000 u BOBINA DE CARGA DE 3"	18,17	18,17	
IG00300	1,000 u BOCA DE CARGA DE 3"	24,05	24,05	
IG00600	1,000 u CORTAFUEGOS PARA VENTILACION DIÁM. 1 1/2"	3,05	3,05	
IG03900	1,000 u TANQUE GASÓLEO C 10000 l TAPA REGISTRO Y TOMA	2.306,80	2.306,80	
IG04700	1,000 u VARILLA CALIBRADA PARA SONDEO	44,09	44,09	
TO01900	7,000 h OF. 1º FONTANERO	19,23	134,61	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			2.593,53
	10,62% Costes indirectos.....			275,43
	TOTAL EUROS.....			2.868,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LGG00002	u GRUPO DE PRESIÓN PARA GASÓLEO "C"			
	Grupo de presión para gasoleo "C" formado por armario metálico, bomba de presión, vacuómetro, filtro monómetro, válvulas de pie de compuerta de retención, limitadora de presión y de aguja, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,430 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,13	
IG00100	1,000 u ARMARIO METÁLICO PARA UN CONTADOR G-4	80,62	80,62	
IG00400	1,000 u BOMBA DE PRESIÓN PARA GASOLEO C.DE 45 m.c.a. 500 l	193,75	193,75	
IG04400	2,000 u VÁLVULA DE COMPUERTA	103,96	207,92	
IG04500	1,000 u VÁLVULA DE RETENCIÓN	8,82	8,82	
IG04600	1,000 u VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN Y VÁLV. AGUJA	199,86	199,86	
TO01900	8,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	153,84	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			870,69
	10,62% Costes indirectos.....			92,47
	TOTAL EUROS.....			963,16

Grupo 08LGW: Varios

Apartado 08LP: Propano

Grupo 08LPP: Propano

08LPP00003	m CANALIZACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 50 mm			
	Canalización de acero galvanizado de 50 mm de diámetro nominal, colocada sobre lecho de arena de río de 15 cm de espesor en zanja de 0,70x1,10 m de sección, incluso p.p. de piezas especiales, excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,105 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,69	
ATC00100	0,820 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,76	
IG04100	1,010 u TUBO DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADO DIÁM. 50 mm	15,19	15,34	
MK00100	0,080 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,05	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			54,50
	10,62% Costes indirectos.....			5,79
	TOTAL EUROS.....			60,29

08LPP00053	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1"			
	Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,11
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LPP00055	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 48,3 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68300	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	6,00	6,06	
TO01900	0,280 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,38	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,60
	TOTAL EUROS.....			16,64
08LPP00056	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,00
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,81
08LPP00057	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,54
08LPP00058	m CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3" Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM	12,23	12,35	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			25,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,67
	TOTAL EUROS.....			27,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LPP00101	u REGULADOR BAJA PRESIÓN APARATOS PROPANO, 1/2" Regulador de baja presión, para aparatos utilizadores de propano de 1/2", homologado y pintado; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG03300	1,000 u REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2"	13,83	13,83	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			24,05
	10,62% Costes indirectos.....			2,55
	TOTAL EUROS.....			26,60
08LPP00102	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS SAL. FIJA 37 gr/cm2 3/8" Regulador de baja presión para gas, salida fija a 37 gr/cm2 a 10 mm (3/8"), rosca, para un caudal de 6 a 10 kg/h, conválvula de seguridad incorporada, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG03500	1,000 u REGULADOR SALIDA FIJA 37 gr/cm2 10 mm CON VÁLV. SEGURII	15,92	15,92	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			27,79
	10,62% Costes indirectos.....			2,95
	TOTAL EUROS.....			30,74
08LPP00104	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS SAL. FIJA 50 gr/cm2 1/2" Regulador de baja presión para gas, salida fija a 50 gr/cm2 a 15 mm (1/2"), rosca, para un caudal de 10 a 14 kg/h, conválvula de seguridad incorporada, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG03800	1,000 u REGULADOR SALIDA FIJA 50 gr/cm2 15 mm CON VÁLV. SEGURII	21,43	21,43	
TO01400	0,500 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	9,62	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			33,30
	10,62% Costes indirectos.....			3,54
	TOTAL EUROS.....			36,84
08LPP00105	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS, 3/4" Regulador de baja presión para gas, conexiones a 20 mm (3/4"), a rosca, presión de salida 5-100 mbar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02100	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar	82,92	82,92	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			101,65
	10,62% Costes indirectos.....			10,80
	TOTAL EUROS.....			112,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LPP00106	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS, 3/4", BLOQUEO MÁX. Regulador de baja presión para gas, con seguridad de bloqueo por máxima, conexiones a 20 mm (3/4"), a rosca, presión de salida 5 a 100 mbar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02300	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar SEG. BLOQ	104,71	104,71	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			123,44
	10,62% Costes indirectos.....			13,11
	TOTAL EUROS.....			136,55
08LPP00107	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS, 3/4", BLOQUEO MÁX-MIN Regulador de baja presión para gas, con seguridad de bloqueo por máxima y mínima, conexiones a 20 mm (3/4"), a rosca, presión de salida de 5 a 100 mbar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02200	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar BLOQUEO M	114,75	114,75	
TO01400	0,800 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	15,38	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			133,48
	10,62% Costes indirectos.....			14,18
	TOTAL EUROS.....			147,66
08LPP00108	u REGULADOR BAJA PRESIÓN , 1" Regulador de baja presión para gas, conexiones a 25 mm (1"), a rosca, presión de salida 5 a 150 mbar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02400	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar	121,35	121,35	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			144,48
	10,62% Costes indirectos.....			15,34
	TOTAL EUROS.....			159,82
08LPP00109	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS, 1", BLOQUEO MÁX. Regulador de baja presión para gas, con seguridad de bloqueo por máxima, conexiones a 25 mm (1"), a rosca, presión de salida 5 a 150 mbar, con filtro incorporado; construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02600	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar SEG.BLOQ	150,33	150,33	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			173,46
	10,62% Costes indirectos.....			18,42
	TOTAL EUROS.....			191,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LPP00111	u REGULADOR BAJA PRESIÓN GAS, 1"-1 1/2"			
	Regulador de baja presión para gas, conexiones a 25-40 mm (1"-1 1/2"), a rosca, presión de salida 5 a 150 mbar, con filtro incorporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y órganos de latón y acero inoxidable, homologado, incluso montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IG02700	1,000 u REGUL. BAJA PRES. GAS, 40 mm SALID. 5-150 mbar	322,01	322,01	
TO01400	1,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	19,23	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			345,69
	10,62% Costes indirectos.....			36,71
	TOTAL EUROS.....			382,40
08LPP00201	u DISTRIBUIDOR GAS PROPANO CÓN TUBO DE ACERO			
	Distribuidor de gas propano construido de tubo de acero s/s DIN 2.440 1" l. 40 cm con una toma de entrada y cuadro de salida de 1/2", homologado y pintado; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IG00700	1,000 u DISTRIBUIDOR PROPANO DIM. 1,1+4 TOMAS 1/2"	16,81	16,81	
TO01400	0,700 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	13,46	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			30,87
	10,62% Costes indirectos.....			3,28
	TOTAL EUROS.....			34,15
08LPP00310	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 1" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 1" de diámetro de gaspropano-butano, incluso p.p. de pequeño material; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora medida la unidad instalada.			
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
UG01200	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1" (22/25 mm)	3,66	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,70
08LPP00312	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 1 1/2" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 1 1/2" de diámetro de gaspropano-butano, incluso p.p. de pequeño material; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,280 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,38	
UG01400	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	9,71	9,71	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			17,02
08LPP00313	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 2" DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 2" de diámetro de gaspropano-butano, incluso p.p. de pequeño material; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
UG01500	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2" (50/60 mm)	15,06	15,06	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,13
	10,62% Costes indirectos.....			2,24
	TOTAL EUROS.....			23,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LPP00314	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 2 1/2" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 2 1/2" de diámetro de gaspropano-butano, incluso p.p. de pequeño material; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
UG01600	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm)	30,54	30,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,89
	TOTAL EUROS.....			40,50
08LPP00315	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 3" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 3" de diámetro de gaspropano-butano, incluso p.p. de pequeño material; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
UG01700	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 3" (75/80 mm)	41,25	41,25	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,28
	10,62% Costes indirectos.....			5,13
	TOTAL EUROS.....			53,41
08LPP00815	u DEPÓSITO ENTERRADO PARA PROPANO-BUTANO DE 10000 l			
	Deposito enterrado para propano-butano de 10000 l de capacidad en chapa de acero, chorreado y pintura de acabado, válvulas de llenado y válvula de seguridad de 1" de diámetro válvula de purga en 1/2" de diámetro, manómetro tipo 1 limitador de caudal y de presión, regulador de presión, medidor de nivel con indicador de punto alto, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	3,430 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	128,66	
IG03300	1,000 u REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2"	13,83	13,83	
TO01900	16,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	307,68	
UG00200	1,000 u DEPÓSITO PROP-BUT. RED PROT. CATOD. 10000 l CHAPA DE A	7.216,58	7.216,58	
UG00400	1,000 u LIMITADOR DE CAUDAL	92,44	92,44	
UG00500	1,000 u LIMITADOR DE PRESIÓN	31,59	31,59	
UG02000	1,000 u MANÓMETRO TIPO 1	12,80	12,80	
UG02100	1,000 u MEDIDOR DE NIVEL CON INDICADOR DE PUNTO	41,18	41,18	
UG02300	1,000 u VÁLVULA DE PURGA DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO DE	24,14	24,14	
UG02400	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DEPÓSITO PROPANO-BUTANO 1"	32,13	32,13	
UG02500	1,000 u VÁLVULA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO	36,60	36,60	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			7.954,63
	10,62% Costes indirectos.....			844,78
	TOTAL EUROS.....			8.799,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08LPP00835	u DEPÓSITO ENTERRADO PARA PROPANO-BUTANO DE 15000 l Deposito enterrado para propano-butano de 15000 l de capacidad en chapa de acero, chorreado y pintura de acabado, válvulas de llenado y válvula de seguridad de 1" de diámetro válvula de purga de 1/2" de diámetro, manómetro tipo 1 limitador de caudal y de presión, regulador de presión, medidor de nivel con indicador de punto alto, red de protección catódica con ánodos de magnesio e hilo de cobre, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	4,290 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	160,92	
IG03300	1,000 u REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2"	13,83	13,83	
TO01900	18,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	346,14	
UG00300	1,000 u DEPÓSITO PROP-BUT. 15000 l CHAPA DE ACERO	10.662,35	10.662,35	
UG00400	1,000 u LIMITADOR DE CAUDAL	92,44	92,44	
UG00500	1,000 u LIMITADOR DE PRESIÓN	31,59	31,59	
UG02000	1,000 u MANÓMETRO TIPO 1	12,80	12,80	
UG02100	1,000 u MEDIDOR DE NIVEL CON INDICADOR DE PUNTO	41,18	41,18	
UG02200	1,000 u PROTECCIÓN CON ÁNODOS DE MAGNESIO E HILO DE COBRE	819,46	819,46	
UG02300	1,000 u VÁLVULA DE PURGA DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO DE	24,14	24,14	
UG02400	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DEPÓSITO PROPANO-BUTANO 1"	32,13	32,13	
UG02500	1,000 u VÁLVULA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO	36,60	36,60	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
		Costes directos.....		12.290,58
		10,62% Costes indirectos.....		1.305,26
		TOTAL EUROS.....		13.595,84

Grupo 08LPW: Varios

Apartado 08LW: Varios

Grupo 08LWW: Varios

Subcapítulo 08M: ELECTRO-MECÁNICAS

Apartado 08MA: Ascensores y montacargas

Grupo 08MAA: Ascensores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90001	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 7 personas (carga nominal 535kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,40x1,10 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínica o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	121,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.555,65	
IM02130	1,000 u EQ. ASC. SIN S. MÁQ. 535 K 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC.	9.360,49	9.360,49	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	1.570,29	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06003	0,000 u CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO)	120,38	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			16.409,63
	10,62% Costes indirectos.....			1.742,70
	TOTAL EUROS.....			18.152,33
08MAA90005	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 625 kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 625 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,90 cm de anchura, decoración melamínica o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	121,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.555,65	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02139	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,90	614,80	1.844,40	
IM02210	1,000 u EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m I	9.526,25	9.526,25	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06003	0,000 u CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO)	120,38	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			16.849,50
	10,62% Costes indirectos.....			1.789,42
	TOTAL EUROS.....			18.638,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90009	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 6 PAR. DISCAP. Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 300kg), 6 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	3.140,58	
IM02143	1,000 u EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1 m/s	10.867,57	10.867,57	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VVW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VVW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			20.576,75
	10,62% Costes indirectos.....			2.185,25
	TOTAL EUROS.....			22.762,00
08MAA90010	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 400 kg 5 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. DISCAP. Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 5 personas (carga nominal 400kg), 6 paradas, 16 m de recorrido, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	3.140,58	
IM02140	1,000 u EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 400 Kg 5 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m F	12.486,57	12.486,57	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06003	0,000 u CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO)	120,38	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VVW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VVW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			22.195,75
	10,62% Costes indirectos.....			2.357,19
	TOTAL EUROS.....			24.552,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90011	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 400 kg 5 PER. 1 m/s 4 PAR. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 5 personas (carga nominal 400kg), 4 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	2.093,72	
IM02140	1,000 u EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 400 Kg 5 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m F	12.486,57	12.486,57	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			20.397,29
	10,62% Costes indirectos.....			2.166,19
	TOTAL EUROS.....			22.563,48

08MAA90014	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 1 m/s 4 PAR. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 7 personas (carga nominal 535kg), 4 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	2.093,72	
IM02150	1,000 u EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 535 Kg 7 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m F	13.150,65	13.150,65	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			21.061,37
	10,62% Costes indirectos.....			2.236,72
	TOTAL EUROS.....			23.298,09

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90015	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 7 personas (carga nominal 535kg), 6 paradas, 16 m de recorrido, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8l	523,43	3.140,58	
IM02150	1,000 u EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 535 Kg 7 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m F	13.150,65	13.150,65	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06003	0,000 u CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO)	120,38	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VVW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VVW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			22.859,83
	10,62% Costes indirectos.....			2.427,71
	TOTAL EUROS.....			25.287,54
08MAA90019	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 625 kg 8 PER. 1 m/s 4 PAR. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 625 kg), 4 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior, incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8l	523,43	2.093,72	
IM02160	1,000 u EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	13.437,88	13.437,88	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VVW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VVW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			21.348,60
	10,62% Costes indirectos.....			2.267,22
	TOTAL EUROS.....			23.615,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90020	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 625 kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 625 kg), 6 paradas, 16 m de recorrido, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior, incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	3.140,58	
IM02160	1,000 u EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	13.437,88	13.437,88	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06003	0,000 u CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO)	120,38	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			23.147,06
	10,62% Costes indirectos.....			2.458,22
	TOTAL EUROS.....			25.605,28
08MAA90030	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 4 PAR. DISCAP.			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 300kg), 4 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	2.093,72	
IM02143	1,000 u EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1 m/s	10.867,57	10.867,57	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			18.778,29
	10,62% Costes indirectos.....			1.994,25
	TOTAL EUROS.....			20.772,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90050	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 320 kg 4 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.			
	Ascensor de emergencia sin cuarto de maquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 0,85x1,00 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.70 m con tres hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	12,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	450,12	
ATC00400	70,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	2.635,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02136	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,70	490,13	980,26	
IM02220	1,000 u EQ. ASC. SIN S. MAQ. 320 Kg 4 PER. 1 m/s	9.752,54	9.752,54	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			13.991,42
	10,62% Costes indirectos.....			1.485,89
	TOTAL EUROS.....			15.477,31
08MAA90060	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 320 kg 4 PER. 1 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin cuarto de máquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 0,85x1,00 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.70 m con tres hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	121,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.555,65	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02136	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,70	490,13	1.470,39	
IM02220	1,000 u EQ. ASC. SIN S. MAQ. 320 Kg 4 PER. 1 m/s	9.752,54	9.752,54	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			16.701,78
	10,62% Costes indirectos.....			1.773,73
	TOTAL EUROS.....			18.475,51
08MAA90070	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 450 kg 6 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin cuarto de máquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,25x1,00 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	12,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	450,12	
ATC00400	70,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	2.635,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	1.046,86	
IM02240	1,000 u EQ. ASC. SIN S. MAQ. 450 Kg 6 PER. 1 m/s	10.397,00	10.397,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			14.702,48
	10,62% Costes indirectos.....			1.561,40
	TOTAL EUROS.....			16.263,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90080	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 450 kg 6 PER. 1 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin cuarto de maquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,25x1,00 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	121,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDA	37,65	4.555,65	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8	523,43	1.570,29	
IM02240	1,000 u EQ. ASC. SIN S. MAQ. 450 Kg 6 PER. 1 m/s	10.397,00	10.397,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			17.446,14
	10,62% Costes indirectos.....			1.852,78
	TOTAL EUROS.....			19.298,92

08MAA90100	u ASCEN. S/C S. MÁQ. 625 kg 8 PER. 1,6 m/s 10 PAR. 28 m REC. DISC.			
	Ascensor con o sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 625kg), 10 paradas, 28 m de recorrido, velocidad 1,6 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,90 m de anchura, decoración melamínico o similar,avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	50,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.875,50	
ATC00400	221,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDA	37,65	8.320,65	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02139	10,00(u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,9	614,80	6.148,00	
IM02170	1,000 u EQ. ASC. SIN/CON S. MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1,6 m/s 10 PAR. 28 m F	17.027,28	17.027,28	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			33.544,43
	10,62% Costes indirectos.....			3.562,42
	TOTAL EUROS.....			37.106,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90105	u ASCENSOR 4 PER. 1 m/s 4 PAR. 10 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor para 4 personas (carga nominal 300 kg) y un embarque accesible para personas con discapacidad, 4 paradas, 10 m de recorrido, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina, de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior, incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	2.093,72	
IM02180	1,000 u EQUIPO ASC. CON SALA MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 4 PAR. 10 m	9.752,52	9.752,52	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			17.663,24
	10,62% Costes indirectos.....			1.875,84
	TOTAL EUROS.....			19.539,08

08MAA90110	u ASCENSOR 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor para 8 personas (carga nominal 625 kg) y un embarque accesible para personas con discapacidad, 6 paradas, 16 m de recorrido, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,90 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02139	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,90	614,80	3.688,80	
IM02190	1,000 u EQUIPO ASC. CON SALA MÁQ. 630 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m	13.437,88	13.437,88	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			23.695,28
	10,62% Costes indirectos.....			2.516,44
	TOTAL EUROS.....			26.211,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90150	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 2 PAR. 4 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 0,98x0,84 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.70 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	12,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	450,12	
ATC00400	70,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	2.635,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02136	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,71	490,13	980,26	
IM02320	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	9.399,00	9.399,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			13.637,88
	10,62% Costes indirectos.....			1.448,34
	TOTAL EUROS.....			15.086,22
08MAA90155	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 0,98x0,84 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.70 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	121,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.555,65	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02136	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,71	490,13	1.470,39	
IM02320	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	9.399,00	9.399,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			16.348,24
	10,62% Costes indirectos.....			1.736,18
	TOTAL EUROS.....			18.084,42
08MAA90156	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 4 PARADAS			
	Ascensor hidráulico, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 4 paradas, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 0,98x0,84 m con paredes de chapa, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.70 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02136	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,71	490,13	1.960,52	
IM02320	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	9.399,00	9.399,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			17.176,52
	10,62% Costes indirectos.....			1.824,15
	TOTAL EUROS.....			19.000,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90157	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 5 PARADAS			
	Ascensor hidráulico, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 5 paradas, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 0,98x0,84 m con paredes de chapa, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.70 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	30,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.125,30	
ATC00400	130,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.894,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02136	5,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,71	490,13	2.450,65	
IM02320	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	9.399,00	9.399,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			18.042,45
	10,62% Costes indirectos.....			1.916,11
	TOTAL EUROS.....			19.958,56
08MAA90158	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 6 PARADAS			
	Ascensor hidráulico, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 6 paradas, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 0,98x0,84 m con paredes de chapa, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.70 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02136	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,71	490,13	2.940,78	
IM02320	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	9.399,00	9.399,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			18.908,38
	10,62% Costes indirectos.....			2.008,07
	TOTAL EUROS.....			20.916,45
08MAA90159	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 2 PAR. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 2 paradas, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 1,00x1,25 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	12,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	450,12	
ATC00400	70,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	2.635,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,81	523,43	1.046,86	
IM02361	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	8.967,56	8.967,56	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			13.273,04
	10,62% Costes indirectos.....			1.409,60
	TOTAL EUROS.....			14.682,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90160	u ASCEN. HIDRAÚLICO 6 PER. 0,6 m/s 2 PAR. 4 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 1,00x1,20 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	12,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	450,12	
ATC00400	70,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	2.635,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8l	523,43	1.046,86	
IM02360	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 450 Kg 6 PER. 0,6 m/s	9.998,89	9.998,89	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			14.304,37
	10,62% Costes indirectos.....			1.519,12
	TOTAL EUROS.....			15.823,49
08MAA90162	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 3 PAR. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 3 paradas, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 1,00x1,25 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	121,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.555,65	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8l	523,43	1.570,29	
IM02361	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	8.967,56	8.967,56	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			16.016,70
	10,62% Costes indirectos.....			1.700,97
	TOTAL EUROS.....			17.717,67
08MAA90164	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 5 PAR. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 4 personas (carga nominal 320 kg), 5 paradas, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 1,00x1,25 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	30,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.125,30	
ATC00400	130,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.894,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	5,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8l	523,43	2.617,15	
IM02361	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	8.967,56	8.967,56	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			17.777,51
	10,62% Costes indirectos.....			1.887,97
	TOTAL EUROS.....			19.665,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90165	u ASCEN. HIDRAÚLICO 6 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 0,60 m/s, formado por: máquina, tracción hidráulica, cabina de 1,00x1,20 m con paredes de formica, suelo preparado para colocación de mármol o granito, luz mediante spot halógenos, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con 2 hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	121,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDA	37,65	4.555,65	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8	523,43	1.570,29	
IM02360	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 450 Kg 6 PER. 0,6 m/s	9.998,89	9.998,89	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			17.048,03
	10,62% Costes indirectos.....			1.810,50
	TOTAL EUROS.....			18.858,53

08MAA90205	u ASCEN. HIDRAÚLICO 8 PER. 0,6 m/s 6 PAR. 16 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico, para 8 personas (carga nominal 625 kg) y un embarque accesible para personas con discapacidad, 6 paradas, 16 m de recorrido, velocidad 0,6 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción hidráulica, centralita con grupo tractor sumergido en aceite, grupo de válvula de control, válvula de bajada con alimentación de emergencia de 12 V, palanca de subida manual, indicador de presión en grupo de válvula y presostato de carga; cabina de dimensiones 1,10x1,40 mm, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo árabe y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDA	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8	523,43	3.140,58	
IM02405	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 630 Kg 8 PER. 0,6 m/s	17.875,03	17.875,03	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			27.584,21
	10,62% Costes indirectos.....			2.929,44
	TOTAL EUROS.....			30.513,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90300	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 3 PARADAS			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) para 4 personas (carga nominal 300kg), 3 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 0,98x0,84 m m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,70 m de anchura, decoración melamínico o similar, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	120,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.518,00	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8	523,43	1.570,29	
IM02144	1,000 u ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1 m/s DIM. 0,98x0,84 m	11.954,33	11.954,33	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
WW00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	

Costes directos..... 18.965,82
 10,62% Costes indirectos..... 2.014,17
TOTAL EUROS..... 20.979,99

08MAA90301	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 4 PARADAS			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) para 4 personas (carga nominal 300kg), 4 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 0,98x0,84 m m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,70 m de anchura, decoración melamínico o similar, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8	523,43	2.093,72	
IM02144	1,000 u ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1 m/s DIM. 0,98x0,84 m	11.954,33	11.954,33	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
WW00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	

Costes directos..... 19.865,05
 10,62% Costes indirectos..... 2.109,67
TOTAL EUROS..... 21.974,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90302	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 5 PARADAS			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) para 4 personas (carga nominal 300kg), 5 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 0,98x0,84 m m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,70 m de anchura, decoración melamínico o similar, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	30,00 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.125,30	
ATC00400	130,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.894,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	5,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8l	523,43	2.617,15	
IM02144	1,000 u ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1 m/s DIM. 0,98x0,84 m	11.954,33	11.954,33	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			20.764,28
	10,62% Costes indirectos.....			2.205,17
	TOTAL EUROS.....			22.969,45
08MAA90303	u ASCEN. SIN S. MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 6 PARADAS			
	Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) para 4 personas (carga nominal 300kg), 6 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 0,98x0,84 m m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,70 m de anchura, decoración melamínico o similar, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8l	523,43	3.140,58	
IM02144	1,000 u ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1 m/s DIM. 0,98x0,84 m	11.954,33	11.954,33	
IM060002	0,000 0 OPCION RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM060003	0,000 0 OPCION CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RU	120,38	0,00	
IM060004	0,000 0 OPCION CORTINA OPTICA	310,00	0,00	
IM060005	0,000 0 OPCION MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			21.663,51
	10,62% Costes indirectos.....			2.300,66
	TOTAL EUROS.....			23.964,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90420	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 4 PAR. 10 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico, para 4 personas (carga nominal 300 kg) y un embarque accesible para personas con discapacidad, 4 paradas, 10 m de recorrido, velocidad 0,6 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción hidráulica, centralita con grupo tractor sumergido en aceite, grupo de válvula de control, válvula de bajada con alimentación de emergencia de 12 V, palanca de subida manual, indicador de presión en grupo de válvula y presostato de carga; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior, incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	4,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	2.093,72	
IM02310	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 300 Kg 4 PER. 0,6 m/s	9.399,00	9.399,00	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			17.309,72
	10,62% Costes indirectos.....			1.838,29
	TOTAL EUROS.....			19.148,01
08MAA90425	u ASCEN. HIDRAÚLICO 4 PER. 0,6 m/s 6 PAR. 16 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico para 4 personas (carga nominal 300 kg) y un embarque accesible para personas con discapacidad, 6 paradas, 16 m de recorrido, velocidad 0,6 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción hidráulica, centralita con grupo tractor sumergido en aceite, grupo de válvula de control, válvula de bajada con alimentación de emergencia de 12 V, palanca de subida manual, indicador de presión en grupo de válvula y presostato de carga; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínico o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	35,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.312,85	
ATC00400	135,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5.082,75	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	3.140,58	
IM02310	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 300 Kg 4 PER. 0,6 m/s	9.399,00	9.399,00	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			19.108,18
	10,62% Costes indirectos.....			2.029,29
	TOTAL EUROS.....			21.137,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90485	u ASCEN. HIDRAÚLICO 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 9 m REC. PERS. DISCAP.			
	Ascensor hidráulico para 8 personas (carga nominal 625 kg) y un embarque accesible para personas con discapacidad, 3 paradas, 9 m de recorrido, velocidad 0,6 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción hidráulica, centralita con grupo tractor sumergido en aceite, grupo de válvula de control, válvula de bajada con alimentación de emergencia de 12 V, palanca de subida manual, indicador de presión en grupo de válvula y presostato de carga; cabina de dimensiones 1,10x1,40 m, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 0,80 m de anchura, decoración melamínica o similar, avisador sonoro de paradas, botonera tipo arábigo y braile, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	125,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.706,25	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	3,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	1.570,29	
IM02405	1,000 u EQUIPO ASC. HIDRAÚLICO. 630 Kg 8 PER. 0,6 m/s	17.875,03	17.875,03	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			25.262,32
	10,62% Costes indirectos.....			2.682,86
	TOTAL EUROS.....			27.945,18

08MAA90500	u ASCEN.EMERG. MÁQ. 630 kg 8 PER. 6 PAR. 17 m REC. DISCAP.			
	Ascensor de emergencia sin cuarto de máquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 630 kg), 6 paradas, 17 m de recorrido, velocidad variable capaz de ejecutar el recorrido en 60 seg, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,10x1,40 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	131,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4.932,15	
IM02131	2,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	176,00	
IM02138	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	3.140,58	
IM02450	1,000 u EQ. EMERGENCIA. 630 Kg 8 PER.	14.732,40	14.732,40	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			23.816,33
	10,62% Costes indirectos.....			2.529,29
	TOTAL EUROS.....			26.345,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90505	u ASCEN.EMERG. MÁQ. 630 kg 8 PER. 10 PAR. DISCAP.			
	Ascensor de emergencia sin cuarto de máquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 630 kg), 10 paradas, velocidad variable capaz de ejecutar el recorrido en 60 seg, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,10x1,40 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	50,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.875,50	
ATC00400	221,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	8.320,65	
IM02131	2,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	176,00	
IM02138	10,00(u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8	523,43	5.234,30	
IM02450	1,000 u EQ. EMERGENCIA. 630 Kg 8 PER.	14.732,40	14.732,40	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			30.423,85
	10,62% Costes indirectos.....			3.231,01
	TOTAL EUROS.....			33.654,86

08MAA90510	u ASCEN.EMERG. MÁQ. 630 kg 8 PER. 12 PAR. 34 m REC. DISCAP.			
	Ascensor de emergencia sin cuarto de maquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 630 kg), 12 paradas, 34 m de recorrido, velocidad variable capaz de ejecutar el recorrido en 60 seg, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,10x1,40 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	60,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2.250,60	
ATC00400	269,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	10.127,85	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	12,00(u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,8	523,43	6.281,16	
IM02450	1,000 u EQ. EMERGENCIA. 630 Kg 8 PER.	14.732,40	14.732,40	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			33.565,01
	10,62% Costes indirectos.....			3.564,60
	TOTAL EUROS.....			37.129,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90520	u ASCEN.EMERG. MÁQ. 630 kg 8 PER. 18 PAR. 51 m REC. DISCAP.			
	Ascensor de emergencia sin cuarto de maquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 630 kg), 18 paradas, 51 m de recorrido, velocidad variable capaz de ejecutar el recorrido en 60 seg, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,10x1,40m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	90,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3.375,90	
ATC00400	404,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	15.210,60	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	18,00(u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	9.421,74	
IM02450	1,000 u EQ. EMERGENCIA. 630 Kg 8 PER.	14.732,40	14.732,40	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			42.913,64
	10,62% Costes indirectos.....			4.557,43
	TOTAL EUROS.....			47.471,07
08MAA90550	u ASCEN.CAB 1,10X1,40. 630 kg 8 PER. 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin cuarto de maquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 8 personas (carga nominal 630 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,10x1,40 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	12,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	450,12	
ATC00400	70,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	2.635,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	1.046,86	
IM02480	1,000 u EQ. ASC. CAB 1,10x1,40. 450 Kg 6 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC.	11.819,54	11.819,54	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			16.125,02
	10,62% Costes indirectos.....			1.712,48
	TOTAL EUROS.....			17.837,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAA90560	u ASCEN.CAB 1,00X1,25. 450 kg 6 PER. 2 PAR. 4 m REC. DISCAP.			
	Ascensor sin cuarto de maquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas (carga nominal 450 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 1,0 m/s, formado por: máquina, tracción eléctrica por suspensión, cabina de 1,00x1,25 m con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente, medio espejo, puerta telescópica de 0.80 m con tres hojas en acero inoxidable con una resistencia al fuego rf-60, pasamanos, botonera, avisador acústico, indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga, incluso ayudas de albañilería; instalado según EN 81-70, RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	12,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	450,12	
ATC00400	70,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	2.635,50	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02138	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80	523,43	1.046,86	
IM02490	1,000 u EQ. ASC. CAB 1,00x1,25. 450 Kg 6 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC.	10.387,54	10.387,54	
WW00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			14.693,02
	10,62% Costes indirectos.....			1.560,40
	TOTAL EUROS.....			16.253,42

Grupo 08MAM: Montacargas

Grupo 08MAW: Varios

08MAW00010	u PLATAFORMA SALVAESCALERAS PERS CON DISC 150 kg			
	Plataforma salvaescaleras accesible para personas con discapacidad, para carga max. de 150 kg, velocidad de desplazamiento 0,1 m/s, recorrido max. 8 m, rango de inclinación entre 15° y 45°, embarques de 90° o de 180°, accesos derecha o izquierda, potencia max. 0,36 kW, tensión 220/380 V, grupo de impulsión a una distancia no mayor de 10 m con tracción hidráulica, acabado con suelo de goma antideslizante y bordes resistentes al desgaste, brazos de protección y asideros de acero inoxidable, pintura y mando a distancia y ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	10,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	375,10	
ATC00400	24,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	903,60	
IM02580	1,000 u PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA SILLA DE RUEDAS	4.005,67	4.005,67	
WW00300	20,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	10,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			5.298,37
	10,62% Costes indirectos.....			562,69
	TOTAL EUROS.....			5.861,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAW90300	u MONTACAMILLAS SIN S. MÁQ. 1125 kg 15 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.			
	Montacamillas sin sala de máquinas y un embarque accesible para personas con discapacidad, para 15 personas (carga nominal 1125 kg), 6 paradas, 16 m de recorrido, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo tractor; cabina de dimensiones 1200x2100 mm, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 110 cm de anchura, decoración melamínico o similar, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	20,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	750,20	
ATC00400	160,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6.024,00	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02141	6,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 1,1U	614,80	3.688,80	
IM02590	1,000 u EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 1125 Kg 15 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REI	22.824,32	22.824,32	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06003	0,000 u CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO)	120,38	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			33.460,32
	10,62% Costes indirectos.....			3.553,49
	TOTAL EUROS.....			37.013,81
08MAW90400	u MONTACOCHEs HIDR. 4000 kg 50 PER. 0,5 m/s 2 PAR. 2 EMB. 4 m REC.			
	Montacoches hidráulico con dos embarques accesible para personas con discapacidad, para 50 personas (carga nominal 4000 kg), 2 paradas, 4 m de recorrido, velocidad 0,2 m/s, maniobra universal, formada por: máquina, de sistema de tracción hidráulica, centralita con grupo tractor sumergido en aceite, grupo de válvula de control, válvula de bajada con alimentación de emergencia de 12 V, palanca de subida manual, indicador de presión en grupo de válvula y presostato de carga; cabina de dimensiones 2500x5400 mm, equipo de puertas automáticas de acero inoxidable de 2,40 m de anchura, decoración melamínico o similar, botonera tipo arábigo y braille, suelo antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guías de acero, contrapesos, limitador de velocidad, paracaídas y botonera exterior; incluso montaje y ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	25,00(h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	937,75	
ATC00400	180,0(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6.777,00	
IM02131	1,000 m EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m PC	88,00	88,00	
IM02142	2,000 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 2,4U	3.456,00	6.912,00	
IM02595	1,000 u EQUIPO MONTACOCHEs HIDR. 4000 kg 50 PER. 0,2 m/s 2 PAR. 4	58.317,25	58.317,25	
IM06002	0,000 u RESCATE AUTOMATICO	210,09	0,00	
IM06004	0,000 u CORTINA ÓPTICA	310,00	0,00	
IM06005	0,000 u MANIOBRA BOMBERO	60,10	0,00	
VV00300	100,0(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
VV00400	100,0(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			73.117,00
	10,62% Costes indirectos.....			7.765,03
	TOTAL EUROS.....			80.882,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAW90500	u EQUIPO SALVA ESCALERAS 150 kg 0,1 m/s DE 0 A 90° 2 m REC. Equipo salvaescaleras, accesible para personas con discapacidad, para una carga nominal 150 kg, 2 m de recorrido, velocidad 0,1 m/s, con una inclinación de 0° a 90°, formada por: plataforma, de sistema de tracción hidráulica y maniobra por pulsador de accionamiento, elementos perimetrales de seguridad, a la altura del suelo y a la altura del usuario de silla, pulsadores de parada de emergencia en extremos y sensores antiatrapamiento; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	6,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	225,90	
IM02581	1,000 u EQUIPO SALVAESCALERAS 150 kg 0,1 m/s DE 0 A 90° 2 m REC.	6.483,38	6.483,38	
WW00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			6.794,28
	10,62% Costes indirectos.....			721,55
	TOTAL EUROS.....			7.515,83
08MAW90550	u EQUIPO SALVA ESCALERAS 225 kg 0,15 m/s DE 55° A 90° 5 m REC. Equipo salvaescaleras, accesible para personas con discapacidad, para una carga nominal 225 kg, 5 m de recorrido, velocidad 0,15 m/s, con una inclinación de 55° a 90°, formada por: plataforma, de sistema de tracción hidráulica y maniobra por pulsador de accionamiento, elementos perimetrales de seguridad, a la altura del suelo y a la altura del usuario de silla, pulsadores de parada de emergencia en extremos y sensores antiatrapamiento; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	6,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	225,90	
IM02582	1,000 u EQUIPO SALVAESCALERAS 225 kg 0,15 m/s DE 55° A 90° 5 m RE	8.125,02	8.125,02	
WW00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			8.435,92
	10,62% Costes indirectos.....			895,89
	TOTAL EUROS.....			9.331,81
08MAW90560	u SILLA SALVA ESCALERAS 130 kg 0,12 m/s Silla salva escaleras, accesible para personas con discapacidad, para una carga nominal 130 kg, 5 m de recorrido, velocidad 0,12 m/s, formada por: mando de movimiento, parada de emergencias, raíl de perfiles de aluminio, silla dotada de asiento giratorio, reposapiés con goma antideslizante, incluso ayudas de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	3,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	112,53	
ATC00400	7,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	263,55	
IM02584	1,000 u SILLA SALVAESCALERAS 130 Kg 0,12 m/s 5 m REC.	5.011,02	5.011,02	
WW00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			5.472,10
	10,62% Costes indirectos.....			581,14
	TOTAL EUROS.....			6.053,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MAW90600	u ELEVADOR VERTICAL PERS CON DISC 250 Kg 0,15 m/s POT. 1,1 kV			
	Equipo elevador vertical accesible para personas con discapacidad, para una carga nominal 250 kg, 3,00/3,50 m de recorrido, velocidad 0,15 m/s, y una potencia máxima de 1,1 kV, formada por: dispositivo de seguridad antiplastamiento bajo la plataforma, puerta batiente semiautomática en pisos, fotocélula de protección en planta, pulsación constante, funcionamiento oleodinámico con pistón lateral, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guía de aluminio; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	24,00 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	903,60	
IM02583	1,000 u EQUIPO ELEVADOR VERTICAL 250 kg 0,15 m/s 3,50 m REC.	11.003,44	11.003,44	
WW00300	100,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			11.992,04
	10,62% Costes indirectos.....			1.273,55
	TOTAL EUROS.....			13.265,59

Apartado 08MB: Equipos de bombeo

Grupo 08MBA: Agua

Grupo 08MBE: Equipos de presión

08MBE00071	u GRUPO PRESIÓN 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA ASP. DEPÓSITO			
	Grupo de presión para 8000 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado en aspiración de depósito, formado por una electrobomba y un tanque de presión de 600 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter., válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	3,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	58,80	
IF31300	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	12,58	
IM02800	1,000 u GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l ASP. C	2.030,49	2.030,49	
TO01900	10,00 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	192,30	
WW00300	30,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	15,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			2.398,83
	10,62% Costes indirectos.....			254,76
	TOTAL EUROS.....			2.653,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBE00075	u GRUPO PRESIÓN 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA ASP. DEPÓSITO			
	Grupo de presión para 12000 l/h de caudal y 65 m.c.a. de presión total, colocado en aspiración de depósito, formado por una electrobomba y un tanque de presión de 1250 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm (2") de diám. inter., válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	67,52	
IF27500	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	38,40	
IF30000	3,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	76,20	
IF31400	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	16,41	16,41	
IM03100	1,000 u GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l ASP	4.162,64	4.162,64	
TO01900	12,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	230,76	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			4.619,93
	10,62% Costes indirectos.....			490,64
	TOTAL EUROS.....			5.110,57
08MBE00081	u GRUPO PRESIÓN 2100 l/h 21 m.c.a. 1 BOMBA EN CARGA			
	Grupo de presión para 2100 l/h de caudal y 21 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por una electrobomba y un tanque de presión de 100 l, de chapa de acero galv., homologado por el mi. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter, válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	3,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	58,80	
IF31300	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	12,58	
IM02600	1,000 u GRUPO PRES. 2100 l/h 21 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 100 l CARGA	1.052,80	1.052,80	
TO01900	9,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	173,07	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			1.394,91
	10,62% Costes indirectos.....			148,14
	TOTAL EUROS.....			1.543,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBE00111	u GRUPO PRESIÓN 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA EN CARGA			
	Grupo de presión para 8000 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por una electrobomba y un tanque de presión de 600 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	3,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	58,80	
IF31300	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	12,58	
IM03000	1,000 u GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l CARGA	2.030,49	2.030,49	
TO01900	10,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	192,30	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			2.398,83
	10,62% Costes indirectos.....			254,76
	TOTAL EUROS.....			2.653,59

08MBE00115	u GRUPO PRESIÓN 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA EN CARGA			
	Grupo de presión para 12000 l/h de caudal y 65 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por una electrobomba y un tanque de presión 1250 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm (2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	67,52	
IF27500	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	38,40	
IF30000	3,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	76,20	
IF31400	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	16,41	16,41	
IM03300	1,000 u GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l CARGA	4.162,64	4.162,64	
TO01900	12,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	230,76	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			4.619,93
	10,62% Costes indirectos.....			490,64
	TOTAL EUROS.....			5.110,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBE00136	u GRUPO PRESIÓN 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA ASP. DIRECTA			
	Grupo de presión para 8000 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado en aspiración directa red, formado por una electrobomba y un tanque de presión de 600 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	3,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	58,80	
IF31300	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	12,58	
IM02900	1,000 u GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l ASP. F	2.030,49	2.030,49	
TO01900	10,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	192,30	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			2.398,83
	10,62% Costes indirectos.....			254,76
	TOTAL EUROS.....			2.653,59

08MBE00139	u GRUPO PRESIÓN 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA ASP. DIRECTA			
	Grupo de presión para 12000 l/h de caudal y 65 m.c.a. de presión total, colocado aspiración directa red, formado por una electrobomba y un tanque de presión de 1250 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm (2") de diám. inter., válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	67,52	
IF27500	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	38,40	
IF30000	3,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	76,20	
IF31400	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	16,41	16,41	
IM03200	1,000 u GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l ASP	4.162,64	4.162,64	
TO01900	12,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	230,76	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			4.619,93
	10,62% Costes indirectos.....			490,64
	TOTAL EUROS.....			5.110,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBE00171	u GRUPO PRESIÓN 15400 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA ASP. DEPÓSITO			
	Grupo de presión para 15400 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado en aspiración de depósito, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 600 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	5,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	98,00	
IF31300	2,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	25,16	
IM03400	1,000 u GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASF	3.154,51	3.154,51	
TO01900	14,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	269,22	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	18,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	5,40	
	Costes directos.....			3.673,96
	10,62% Costes indirectos.....			390,17
	TOTAL EUROS.....			4.064,13

08MBE00175	u GRUPO PRESIÓN 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS ASP. DEPÓSITO			
	Grupo de presión para 26000 l/h de caudal y 65 m.c.a. de presión total, colocado en aspiración de depósito, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 2000 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm (2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	82,52	
IF27500	3,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	46,08	
IF30000	5,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	127,00	
IF31400	2,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	16,41	32,82	
IM03700	1,000 u GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l AS	7.531,46	7.531,46	
TO01900	14,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	269,22	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			8.125,60
	10,62% Costes indirectos.....			862,94
	TOTAL EUROS.....			8.988,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBE00181	u GRUPO PRESIÓN 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS ASP. DEPÓSITO			
	Grupo de presión para 2100 l/h de caudal y 21 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 100 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I.Y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	5,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	98,00	
IF31300	2,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	25,16	
IM02700	1,000 u GRUPO PRES. 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 100 l CARG	1.884,16	1.884,16	
TO01900	13,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	249,99	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			2.375,23
	10,62% Costes indirectos.....			252,25
	TOTAL EUROS.....			2.627,48

08MBE00191	u GRUPO PRESIÓN 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS EN CARGA			
	Grupo de presión para 15400 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 600 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro de mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	5,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	98,00	
IF31300	2,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	25,16	
IM03600	1,000 u GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l CAF	3.154,51	3.154,51	
TO01900	14,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	269,22	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	18,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	5,40	
	Costes directos.....			3.673,96
	10,62% Costes indirectos.....			390,17
	TOTAL EUROS.....			4.064,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBE00195	u GRUPO PRESIÓN 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS EN CARGA			
	Grupo de presión para 26000 l/h de caudal y 65 m.c.a. de presión total, colocado en carga, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 2000 l, de chapa de acero galv., homologado por el M.I. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm (2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	82,52	
IF27500	3,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	46,08	
IF30000	5,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	127,00	
IF31400	2,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	16,41	32,82	
IM03900	1,000 u GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l CA	7.531,46	7.531,46	
TO01900	14,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	269,22	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			8.125,60
	10,62% Costes indirectos.....			862,94
	TOTAL EUROS.....			8.988,54

08MBE00236	u GRUPO PRESIÓN 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS ASP. DIRECTA			
	Grupo de presión para 15400 l/h de caudal y 40 m.c.a. de presión total, colocado aspiración directa de red, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 600 l, de chapa de acero galv., homologado por el mi. y timbrado a 10 kg/cm ² , instalado con canaliz. acero galv. de 40 mm (1 1/2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	5,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	98,00	
IF31300	2,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	25,16	
IM03500	1,000 u GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASF	3.154,51	3.154,51	
TO01900	14,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	269,22	
WW00300	35,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	18,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	5,40	
	Costes directos.....			3.673,96
	10,62% Costes indirectos.....			390,17
	TOTAL EUROS.....			4.064,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBE00239	u GRUPO PRESIÓN 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS ASP. DIRECTA			
	Grupo de presión para 26000 l/h de caudal y 65 m.c.a. de presión total, colocado aspiración directa de red, formado por dos electrobombas y un tanque de presión de 2000 l, de chapa de acero galv., homologado por el mi. y timbrado a 10 kg/cm2, instalado con canaliz. acero galv. de 50 mm(2") de diám. inter. válvula de retención y válvulas de compuerta, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en cuadro mando, interruptor general y fusibles, incluso piezas especiales, manguitos antivibración, conexiones fontanería y eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	2,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	82,52	
IF27500	3,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	46,08	
IF30000	5,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	127,00	
IF31400	2,000 u VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	16,41	32,82	
IM03800	1,000 u GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l ASI	7.531,46	7.531,46	
TO01900	14,00€ h OF. 1ª FONTANERO	19,23	269,22	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			8.125,60
	10,62% Costes indirectos.....			862,94
	TOTAL EUROS.....			8.988,54

Grupo 08MBL: Lodos

Grupo 08MBW: Varios

08MBW00010	u GRUPO PRESIÓN 40000 l/h 58 m.c.a. CONTRA INCENDIOS			
	Grupo de presión para instalaciones contra incendios, para un caudal de 40000 l/h y 58 m.c.a. presión total, formado por electrobomba principal de 20 CV y otra auxiliar (jockey) de 4 CV, calderín de membrana expansora, colector de impulsión, válvulas de retención de clapeta y de compuerta de husillo ascendente, ambas de hierro fundido, con bridas y contrabridas, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en armario con interruptor general, protecciones y alarma para demanda de arranque, puesta en marcha de las bombas, bajo nivel del depósito de agua y fallo de motor, incluso piezas especiales, conexiones, montaje y ayudas de albañilería, instalado según RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	3,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	112,53	
ATC00400	14,00€ h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	527,10	
IC67100	1,500 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM.	3,52	5,28	
IC67500	2,500 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM	15,80	39,50	
IM04400	1,000 u GRUPO PRESION C/INCEN. 40000 l/h 58 m.c.a. BOMBAS 20-4,0 C	4.599,03	4.599,03	
IP12100	2,000 u VÁLV. COMPUERTA 50 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRID/	178,47	356,94	
IP12400	3,000 u VÁLV. COMPUERTA 100 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIE	314,85	944,55	
IP12700	2,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	85,45	170,90	
IP13000	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONC	185,51	185,51	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			6.983,34
	10,62% Costes indirectos.....			741,63
	TOTAL EUROS.....			7.724,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBW00015	u GRUPO PRESIÓN 80000 l/h 80 m.c.a. CONTRA INCENDIOS			
	Grupo de presión para instalaciones contra incendios, para un caudal de 80000 l/h y 80 m.c.a. presión total, formado por electrobomba principal de 60 CV y otra auxiliar (jockey) de 4 CV, calderín de membrana expansora, colector de impulsión, válvulas de retención de clapeta y de compuerta de husillo ascendente, ambas de hierro fundido, con bridas y contrabridas, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en armario con interruptor general, protecciones y alarma para demanda de arranque, puesta en marcha de las bombas, bajo nivel del depósito de agua y fallo de motor, incluso piezas especiales, conexiones, montaje y ayudas de albañilería, instalado según RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	3,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	131,28	
ATC00400	16,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	602,40	
IC67100	2,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM.	3,52	7,04	
IC67500	3,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM	15,80	47,40	
IM04800	1,000 u GRUPO PRESION C/INCEN. 80000 l/h 80 m.c.a. BOMBAS 60-4,0 C	12.407,62	12.407,62	
IP12100	2,000 u VÁLV. COMPUERTA 50 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRID/	178,47	356,94	
IP12400	3,000 u VÁLV. COMPUERTA 100 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIE	314,85	944,55	
IP12700	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	85,45	85,45	
IP13000	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONC	185,51	185,51	
WW00300	70,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	38,50	
WW00400	40,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
	Costes directos.....			14.818,69
	10,62% Costes indirectos.....			1.573,74
	TOTAL EUROS.....			16.392,43

08MBW00040	u GRUPO PRESIÓN 140000 l/h 70 m.c.a. CONTRA INCENDIOS			
	Grupo de presión para instalaciones contra incendios, para un caudal de 140000 l/h y 70 m.c.a. presión total, formado por electrobomba principal de 50 CV y otra auxiliar (jockey) de 5CV, calderín de membrana expansora, colector de impulsión, válvulas de retención de clapeta y de compuerta de husillo ascendente, ambas de hierro fundido, con bridas y contrabridas, instrumentos de control de la presión y del caudal, y eléctricos en armario con interruptor general, protecciones y alarma para demanda de arranque puesta en marcha de las bombas, bajo nivel del depósito de agua y fallo de motor, incluso piezas especiales, conexiones, montaje y ayudas de albañilería, instalado según RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	150,04	
ATC00400	18,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	677,70	
IC67300	2,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM.	6,77	13,54	
IC67700	3,000 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 165,1x4,85 mm DIÁM	28,77	86,31	
IM04900	1,000 u GRUPO PRESION C/INCEN. 140000 l/h 70 m.c.a. BOMBAS 50-5,0	12.407,62	12.407,62	
IP12200	2,000 u VÁLV. COMPUERTA 65 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRID/	234,64	469,28	
IP12600	3,000 u VÁLV. COMPUERTA 150 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIE	524,45	1.573,35	
IP12800	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	133,85	133,85	
IP13200	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONC	379,13	379,13	
WW00300	100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	60,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	18,00	
	Costes directos.....			15.963,82
	10,62% Costes indirectos.....			1.695,36
	TOTAL EUROS.....			17.659,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBW00055	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 0,50 HP			
	Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 1500 l/h, con una altura manometrica de 7 m.c.a. a 8000 l/h con 2,5 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 0,5 HP, monofásica, con paso de 40 mm, a rosca, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería impulsión de acero galvanizado de 40 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
IF27400	2,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	21,92	
IM00400	1,000 u ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 0,5 HP.1500-8000 l/h 7,5-2,5	203,04	203,04	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	4,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	76,92	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			471,75
	10,62% Costes indirectos.....			50,10
	TOTAL EUROS.....			521,85
08MBW00058	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 0,75 HP			
	Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 1500 l/h, con una altura manometrica de 14 m.c.a. a 15000 l/h con 5 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 0,75 HP, monofásica, con paso de 50 mm, a rosca, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería impulsión de acero galvanizado de 50 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
IF27500	2,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	30,72	
IM00500	1,000 u ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 0,75 HP.1500-15000 l/h 14-5	584,09	584,09	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	4,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	76,92	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			861,60
	10,62% Costes indirectos.....			91,50
	TOTAL EUROS.....			953,10
08MBW00061	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 1,00 HP			
	Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 3000 l/h, con una altura manometrica de 10 m.c.a. a 25000 l/h con 3,50 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 1 HP, trifásica, con paso de 50 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería impulsión de acero galvanizado de 50 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27500	2,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	30,72	
IM00600	1,000 u ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 1 HP. 3000-25000 l/h, 10-3,5	680,20	680,20	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	6,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	115,38	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			1.034,42
	10,62% Costes indirectos.....			109,86
	TOTAL EUROS.....			1.144,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBW00064	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 1,50 HP			
	Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 3000 l/h, con una altura manometrica de 13 m.c.a. a 35000 l/h con 3 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 1,5 HP, trifasica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería impulsión de acero galvanizado de 80 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27700	2,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3"	25,51	51,02	
IM00700	1,000 u ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 1,50 HP.3000-35000 l/h 13-3	1.065,29	1.065,29	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	6,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	125,00	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			1.454,93
	10,62% Costes indirectos.....			154,51
	TOTAL EUROS.....			1.609,44
08MBW00085	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE 1,00 HP			
	Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 6000 l/h, con una altura manometrica de 15 m.c.a. a 18000 l/h con 5 m.c.a., formado por electrobomba centrifuga colocada en aspiración de 1 HP, monofásica, con paso de 40 mm, a rosca, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
IF27400	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IM00100	1,000 u ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 1 HP. 6000-18000 l/h, 15-5 m	450,07	450,07	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	4,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	76,92	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			724,26
	10,62% Costes indirectos.....			76,92
	TOTAL EUROS.....			801,18
08MBW00088	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 2,00 HP			
	Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 8000 l/h, con una altura manometrica de 17 m.c.a. a 30000 l/h con 8 m.c.a., formado por electrobomba centrifuga colocada en aspiración de 2 HP, trifasica, con paso de 50 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27500	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	38,40	
IM00200	1,000 u ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 2 HP. 8000-30000 l/h, 17-8 m	478,50	478,50	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	6,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	115,38	
WW00300	50,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			840,40
	10,62% Costes indirectos.....			89,25
	TOTAL EUROS.....			929,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08MBW00091	u EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA ASPIRACIÓN 3,00 HP Equipo para elevación de aguas sucias, para un caudal desde 10000 l/h, con una altura manométrica de 19 m.c.a. a 45000 l/h con 8 m.c.a., formado por electrobomba centrífuga colocada en aspiración de 3 HP, trifásica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de aspiración, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27700	2,500 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3"	25,51	63,78	
IM00300	1,000 u ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 3 HP.10000-45000 l/h, 19-8 n	749,50	749,50	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	6,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	125,00	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			1.151,90
	10,62% Costes indirectos.....			122,33
	TOTAL EUROS.....			1.274,23
08MBW00115	u EQUIPO ELEV. AGUAS FECALES BOMBA SUMERGIBLE 0,75 HP Equipo para elevación de aguas fecales, para un caudal desde 3000 l/h, con una altura manométrica de 8 m.c.a. a 24000 l/h con 3 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 0,75 HP, monofásica, con paso de 50 mm, a rosca, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de impulsión de acero galvanizado de 50 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
IF27500	3,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	15,36	46,08	
IM00900	1,000 u ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 0,75 HP. 3000- 24000 l/h, 8-3 l	582,05	582,05	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	4,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	76,92	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			874,92
	10,62% Costes indirectos.....			92,92
	TOTAL EUROS.....			967,84
08MBW00118	u EQUIPO ELEV. AGUAS FECALES BOMBA SUMERGIBLE 1,50 HP Equipo para elevación de aguas fecales, para un caudal desde 3000 l/h, con una altura manométrica de 13 m.c.a. a 30000 l/h con 5 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 1,5 HP, trifásica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de impulsión de acero galvanizado de 40 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IF27700	3,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3"	25,51	76,53	
IM01000	1,000 u ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 1,50 HP. 3000-30000 l/h, 13-5	757,36	757,36	
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36	
TO01900	6,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	125,00	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			1.172,51
	10,62% Costes indirectos.....			124,52
	TOTAL EUROS.....			1.297,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)	
08MBW00121	u EQUIPO ELEV. AGUAS FECALES BOMBA SUMERGIBLE 2,20 HP Equipo para elevación de aguas fecales, para un caudal desde 5000 l/h, con una altura manométrica de 13 m.c.a. a 50000 l/h con 3 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 2,2 HP, trifásica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de impulsión de acero galvanizado de 40 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.				
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26		
IF27700	3,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3"	25,51	76,53		
IM01100	1,000 u ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 2,20 HP. 5000-50000 l/h, 13-3	1.641,94	1.641,94		
IM05000	1,000 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	115,36	115,36		
TO01900	6,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	125,00		
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00		
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00		
				Costes directos.....	2.057,09
				10,62% Costes indirectos.....	218,46
				TOTAL EUROS.....	2.275,55

Apartado 08ME: Escaleras, rampas y tapices

Grupo 08MEE: Escaleras

Grupo 08MER: Rampas

Grupo 08MET: Tapices

Grupo 08MEW: Varios

Apartado 08MW: Varios

Grupo 08MWW: Varios

Subcapítulo 08N: ENERGÍA SOLAR

Apartado 08NA: Acumuladores

Grupo 08NAA: Acumuladores

08NAA90001	u ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 200 LITROS Instalación de depósito de agua caliente sanitaria (y/o fría) de capacidad 200 litros, fabricado en acero vitrificado, preparado para la producción de agua caliente sanitaria a través de intercambiador de placas y/o resistencias eléctricas de calentamiento, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde; incluso panel de control con termómetro para el A.C.S y p.p de material complementario Instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.				
IN00010	1,000 u ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 200 LITROS	595,00	595,00		
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85		
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83		
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30		
				Costes directos.....	600,98
				10,62% Costes indirectos.....	63,82
				TOTAL EUROS.....	664,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NAA90002	u ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 500 LITROS			
	Instalación de depósito de agua caliente sanitaria (y/o fría) de capacidad 500 litros, fabricado en acero vitrificado, preparado para la producción de agua caliente sanitaria a través de intercambiador de placas y/o resistencias eléctricas de calentamiento, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde; incluso panel de control con termómetro para el A.C.S y p.p de mterial complementario Instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00020	1,000 u ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 500 LITROS	1.020,60	1.020,60	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	0,550 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
	Costes directos.....			1.028,45
	10,62% Costes indirectos.....			109,22
	TOTAL EUROS.....			1.137,67
08NAA90003	u ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 1000 LITROS.			
	Instalación de depósito de agua caliente sanitaria (y/o fría) de capacidad 1000 litros, fabricado en acero vitrificado, preparado para la producción de agua caliente sanitaria a través de intercambiador de placas y/o resistencias eléctricas de calentamiento, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde; incluso panel de control con termómetro para el A.C.S y p.p de mterial complementario Instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00030	1,000 u ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 1000 LITROS	1.499,40	1.499,40	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	0,750 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
	Costes directos.....			1.514,00
	10,62% Costes indirectos.....			160,79
	TOTAL EUROS.....			1.674,79
08NAA90100	u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 80 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 80 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00100	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 80 LITROS	334,60	334,60	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			339,59
	10,62% Costes indirectos.....			36,06
	TOTAL EUROS.....			375,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NAA90101	u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 150 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 150 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00110	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACI	380,80	380,80	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			387,72
	10,62% Costes indirectos.....			41,18
	TOTAL EUROS.....			428,90
08NAA90102	u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00120	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACI	740,60	740,60	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			755,07
	10,62% Costes indirectos.....			80,19
	TOTAL EUROS.....			835,26
08NAA90201	u INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 10 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00130	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE	1.087,10	1.087,10	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			1.101,57
	10,62% Costes indirectos.....			116,99
	TOTAL EUROS.....			1.218,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NAA90202	u INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 500			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 500 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 10 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00140	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE	1.518,30	1.518,30	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			1.532,77
	10,62% Costes indirectos.....			162,78
	TOTAL EUROS.....			1.695,55
08NAA90203	u INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 1000			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 10 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00150	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE	1.941,10	1.941,10	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			1.961,28
	10,62% Costes indirectos.....			208,29
	TOTAL EUROS.....			2.169,57
08NAA90301	u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 300			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior extraíble y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 80° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00160	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE	977,20	977,20	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			991,67
	10,62% Costes indirectos.....			105,32
	TOTAL EUROS.....			1.096,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NAA90302	u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 500			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 500 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior extraíble y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 80° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00165	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE	1.201,20	1.201,20	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			1.215,67
	10,62% Costes indirectos.....			129,10
	TOTAL EUROS.....			1.344,77
08NAA90303	u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 100			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior extraíble y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 80° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00170	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE	1.774,50	1.774,50	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			1.794,68
	10,62% Costes indirectos.....			190,60
	TOTAL EUROS.....			1.985,28
08NAA90401	u INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 150 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, de doble envolvente, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 150 litros de capacidad. Con tratamiento de esmaltado orgánico, poliuretano rígido de 40 mm de espesor, exterior de skai color blanco, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 60 °C. Presión máxima del depósito acumulador es de 6 bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00200	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 150 L	478,10	478,10	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			485,02
	10,62% Costes indirectos.....			51,51
	TOTAL EUROS.....			536,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NAA90402	u INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 300 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, de doble envolvente, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural, de 300 litros de capacidad. Con tratamiento de esmaltado orgánico, poliuretano rígido de 40 mm de espesor, exterior de skai color blanco, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 60 °C. Presión máxima del depósito acumulador es de 6 bar. Incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00210	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 300 L	665,70	665,70	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
VW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			680,17
	10,62% Costes indirectos.....			72,23
	TOTAL EUROS.....			752,40
08NAA90501	u INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 600 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, de doble envolvente y serpentín, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural provisto de pies de nivelación, de 600 litros de capacidad total y 215 litros la capacidad para ACS, fabricado en acero el depósito externo, y en acero inoxidable el interior, aislado térmicamente el conjunto con espuma rígida de poliuretano. Cuenta con termómetro para el ACS y panel de control, temperatura máxima del depósito acumulador de ACS es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar. Incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00220	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 600 L	1.459,50	1.459,50	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
VW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			1.479,68
	10,62% Costes indirectos.....			157,14
	TOTAL EUROS.....			1.636,82
08NAA90502	u INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 700 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, de doble envolvente y serpentín, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural provisto de pies de nivelación, de 700 litros de capacidad total y 200 litros la capacidad para ACS, fabricado en acero el depósito externo, y en acero inoxidable el interior, aislado térmicamente el conjunto con espuma rígida de poliuretano. Cuenta con termómetro para el ACS y panel de control, temperatura máxima del depósito acumulador de ACS es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar. Incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00230	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 700 L	2.366,00	2.366,00	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
VW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			2.386,18
	10,62% Costes indirectos.....			253,41
	TOTAL EUROS.....			2.639,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NAA90503	u INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 970 LITROS			
	Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, de doble envolvente y serpentín, en instalación vertical sobre suelo e instalación mural provisto de pies de nivelación, de 970 litros de capacidad total y 250 litros la capacidad para ACS, fabricado en acero el depósito externo, y en acero inoxidable el interior, aislado térmicamente el conjunto con espuma rígida de poliuretano. Cuenta con termómetro para el ACS y panel de control, temperatura máxima del depósito acumulador de ACS es de 90° C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar. Incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00240	1,000 u INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 970 L	2.580,20	2.580,20	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			2.600,38
	10,62% Costes indirectos.....			276,16
	TOTAL EUROS.....			2.876,54

Grupo 08NAW: Varios

Apartado 08NB: Bancadas

Grupo 08NBB: Bancadas

Grupo 08NBW: Varios

Apartado 08NC: Contadores

Grupo 08NCC: Contadores

08NCC90001	u CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 3/4"-1/2" CON MICROPROCESADOR			
	Contadorde calor electrónico para ACS, para conexiones 3/4" 1/2", con una presión máxima de trabajo de 16 bar, formado por unidad contadora de caudal y unidad electrónica de cálculo con sensor de temperatura de retorno, incluso juego de racores, p.p. de material complementario; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN00701	1,000 u CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 3/4"-1/2" MICRO	477,54	477,54	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			497,13
	10,62% Costes indirectos.....			52,80
	TOTAL EUROS.....			549,93

08NCC90002	u CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 1"-3/4" CON MICROPROCESADOR			
	Contadorde calor electrónico para ACS, para conexiones 1" 3/4", con una presión máxima de trabajo de 16 bar, formado por unidad contadora de caudal y unidad electrónica de cálculo con sensor de temperatura de retorno, incluso juego de racores, p.p. de material complementario; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN00702	1,000 u CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 1"-3/4" MICRO	529,14	529,14	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			548,73
	10,62% Costes indirectos.....			58,28
	TOTAL EUROS.....			607,01

Grupo 08NCW: Varios

Apartado 08ND: Sistemas de distribución

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 08NDD: Sistemas de distribución				
08NDD90001	u BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 5 BARS, 110 °C			
	Instalación de bomba circuladora para energía solar, con cuerpo de bomba realizado en fundición tratado por cataforesis, componentes resistentes al glicol e impulsor resistente a la corrosión, presión máxima de trabajo 5 bars. Tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00310	1,000 u BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 5 BARS, 110 °C	193,00	193,00	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			197,13
	10,62% Costes indirectos.....			20,94
	TOTAL EUROS.....			218,07
08NDD90002	u BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 10 BARS, 110 °c			
	Instalación de bomba circuladora para energía solar, con cuerpo de bomba realizado en fundición tratado por cataforesis, componentes resistentes al glicol e impulsor resistente a la corrosión, presión máxima de trabajo 10 bars, tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00320	1,000 u BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 10 BARS, 110 °C	402,00	402,00	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			406,13
	10,62% Costes indirectos.....			43,13
	TOTAL EUROS.....			449,26
08NDD90010	u BOMBA ACELERADORA SIST. SOLARES, 4,8 BARS, 110 °C			
	Instalación de bomba aceleradora para sistemas de energía solar, con cuerpo de bomba realizado en fundición, con protección IP-44 y carcasa de la bomba con recubrimiento en cataforesis, presión máxima de trabajo 4,8 bars, tensión 230V/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre -10 a 110 °C. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00330	1,000 u BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 4,8 BARS, 110 °C	105,70	105,70	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			109,83
	10,62% Costes indirectos.....			11,66
	TOTAL EUROS.....			121,49
08NDD90011	u BOMBA ACELERADORA SIST. SOLARES, 9,2 BARS, 110 °C			
	Instalación de bomba aceleradora para sistemas de energía solar, con cuerpo de bomba realizado en fundición, con protección IP-44 y carcasa de la bomba con recubrimiento en cataforesis, presión máxima de trabajo 9,2 bars, tensión 230V/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre -10 a 110 °C. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00340	1,000 u BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 9,2 BARS, 110 °C	159,00	159,00	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			163,13
	10,62% Costes indirectos.....			17,32
	TOTAL EUROS.....			180,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NDD90101	u ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5 l /6 min Estación solar para sistemas de energía solar, formado por llave esférica de cierre y de llenado, bomba de circulación con una presión máxima de trabajo 5 bars y tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C, válvula de compensación, conexiones al depósito de expansión y termómetro, incluso p.p. de material complementario. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00800	1,000 u ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min	370,18	370,18	
TO01900	0,900 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			388,04
	10,62% Costes indirectos.....			41,21
	TOTAL EUROS.....			429,25
08NDD90102	u ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min Estación solar para sistemas de energía solar, formado por llave esférica de cierre y de llenado, bomba de circulación con una presión máxima de trabajo 5 bars y tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C, válvula de compensación, conexiones al depósito de expansión y termómetro, incluso p.p. de material complementario. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00850	1,000 u ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min	475,94	475,94	
TO01900	0,900 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			493,80
	10,62% Costes indirectos.....			52,44
	TOTAL EUROS.....			546,24
08NDD90110	u ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min CENTRALITA Estación solar para sistemas de energía solar, formado por llave esférica de cierre y de llenado, bomba de circulación con una presión máxima de trabajo 5 bars y tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C, válvula de compensación, y centralita solar de regulación con display LCD para visualización de la temperatura de captadores y acumulado, incluso conexiones al depósito de expansión y termómetro y p.p. de material complementario. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00860	1,000 u ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min centralita	754,34	754,34	
TO01900	0,900 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			772,20
	10,62% Costes indirectos.....			82,01
	TOTAL EUROS.....			854,21
08NDD90120	u ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min INTERCAMB. 20 PLACAS Estación solar para sistemas de energía solar, formado por llave esférica de cierre y de llenado, bomba de circulación con una presión máxima de trabajo 5 bars y tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C, válvula de compensación, y intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 20 placas y potencia 22,8 KW, incluso conexiones al depósito de expansión y termómetro y p.p. de material complementario. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00870	1,000 u ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 20 PLACAS	2.014,00	2.014,00	
TO01900	0,900 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			2.031,86
	10,62% Costes indirectos.....			215,78
	TOTAL EUROS.....			2.247,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NDD90121	u ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min INTERCAMB. 30 PLACAS			
	Estación solar para sistemas de energía solar, formado por llave esférica de cierre y de llenado, bomba de circulación con una presión máxima de trabajo 5 bars y tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C, válvula de compensación, y intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, 30 placas y potencia 37 kW, incluso conexiones al depósito de expansión y termómetro y p.p. de material complementario. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00871	1,000 u ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 30 PLACAS	2.106,95	2.106,95	
TO01900	0,900 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			2.124,81
	10,62% Costes indirectos.....			225,65
	TOTAL EUROS.....			2.350,46

08NDD90122	u ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min INTERCAMB. 40 PLACAS			
	Estación solar para sistemas de energía solar, formado por llave esférica de cierre y de llenado, bomba de circulación con una presión máxima de trabajo 5 bars y tensión 230/50 Hz, rango de temperatura de líquido entre 2 a 110° C, válvula de compensación, y intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 40 placas y potencia 44 kW, incluso conexiones al depósito de expansión y termómetro y p.p. de material complementario. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00872	1,000 u ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 40 PLACAS	2.302,20	2.302,20	
TO01900	0,900 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			2.320,06
	10,62% Costes indirectos.....			246,39
	TOTAL EUROS.....			2.566,45

Grupo 08NDW: Varios

Apartado 08NE: Estructuras portantes

Grupo 08NEE: Estructuras portantes

08NEE90001	u ESTRUCTURA PLANA UN COLECTOR			
	Estructura para superficie plana con capacidad para un colector, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04001	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR .1 COL	280,65	280,65	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			299,80
	10,62% Costes indirectos.....			31,84
	TOTAL EUROS.....			331,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NEE90002	u ESTRUCTURA PLANA DOS COLECTORES Estructura para superficie plana con capacidad para dos colectores, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04002	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 2 COL	544,33	544,33	
TO00900	1,000 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	19,23	
TP00100	0,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,80	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			576,66
	10,62% Costes indirectos.....			61,24
	TOTAL EUROS.....			637,90
08NEE90003	u ESTRUCTURA PLANA TRES COLECTORES Estructura para superficie plana con capacidad para tres colectores, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04003	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 3 COL	785,09	785,09	
TO00900	1,400 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	26,92	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			830,59
	10,62% Costes indirectos.....			88,21
	TOTAL EUROS.....			918,80
08NEE90004	u ESTRUCTURA PLANA CUATRO COLECTORES Estructura para superficie plana con capacidad para cuatro colectores, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04004	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 3 COL	1.102,03	1.102,03	
TO00900	1,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	34,61	
TP00100	1,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.160,70
	10,62% Costes indirectos.....			123,27
	TOTAL EUROS.....			1.283,97
08NEE90005	u ESTRUCTURA PLANA CINCO COLECTORES MONT. HORIZONTAL Estructura para superficie plana con capacidad para cinco colectores, montaje horizontal, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04005	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 5 COL	537,00	537,00	
TO00900	1,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	34,61	
TP00100	1,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			595,67
	10,62% Costes indirectos.....			63,26
	TOTAL EUROS.....			658,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NEE90006	u ESTRUCTURA PLANA SEIS COLECTORES MONT. HORIZONTAL Estructura para superficie plana con capacidad para seis colectores, montaje horizontal, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04006	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 6 COL	658,00	658,00	
TO00900	1,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	34,61	
TP00100	1,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			716,67
	10,62% Costes indirectos.....			76,11
	TOTAL EUROS.....			792,78
08NEE90011	u ESTRUCTURA INCLINADA UN COLECTOR Estructura para superficie inclinada con capacidad para un colector, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04011	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL.1 COL	175,00	175,00	
TO00900	1,200 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	23,08	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			213,00
	10,62% Costes indirectos.....			22,62
	TOTAL EUROS.....			235,62
08NEE90012	u ESTRUCTURA INCLINADA DOS COLECTORES Estructura para superficie inclinada con capacidad para dos colectores, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04012	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 2 COL	340,20	340,20	
TO00900	2,000 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	38,46	
TP00100	1,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	25,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			404,55
	10,62% Costes indirectos.....			42,96
	TOTAL EUROS.....			447,51
08NEE90013	u ESTRUCTURA INCLINADA TRES COLECTORES Estructura para superficie inclinada con capacidad para tres colectores, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04013	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL . 3 COL	490,70	490,70	
TO00900	2,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	53,84	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			581,40
	10,62% Costes indirectos.....			61,74
	TOTAL EUROS.....			643,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NEE90014	u ESTRUCTURA INCLINADA CUATRO COLECTORES Estructura para superficie inclinada con capacidad para cuatro colectores, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04014	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 3 COL	688,77	688,77	
TO00900	3,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	69,23	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			805,83
	10,62% Costes indirectos.....			85,58
	TOTAL EUROS.....			891,41
08NEE90015	u ESTRUCTURA INCLINADA CINCO COLECTORES MONT. HORIZONTAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para cinco colectores, montaje horizontal, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04015	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 5 COL. HORIZONTAL	801,00	801,00	
TO00900	3,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	69,23	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			918,06
	10,62% Costes indirectos.....			97,50
	TOTAL EUROS.....			1.015,56
08NEE90016	u ESTRUCTURA INCLINADA SEIS COLECTORES MONT. HORIZONTAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para seis colectores, montaje horizontal, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04016	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 6 COL. HORIZONTAL	952,00	952,00	
TO00900	3,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	69,23	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.069,06
	10,62% Costes indirectos.....			113,53
	TOTAL EUROS.....			1.182,59
08NEE90021	u ESTRUCTURA PLANA UN COLECTOR MONT. VERTICAL Estructura para superficie plana con capacidad para un colector, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04021	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 1 COL.	173,00	173,00	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			192,15
	10,62% Costes indirectos.....			20,41
	TOTAL EUROS.....			212,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NEE90022	u ESTRUCTURA PLANA DOS COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie plana con capacidad para dos colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04022	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 2 COL.	191,00	191,00	
TO00900	1,000 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	19,23	
TP00100	0,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	12,80	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			223,33
	10,62% Costes indirectos.....			23,72
	TOTAL EUROS.....			247,05
08NEE90023	u ESTRUCTURA PLANA TRES COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie plana con capacidad para tres colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04023	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 3 COL.	277,00	277,00	
TO00900	1,400 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	26,92	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			322,50
	10,62% Costes indirectos.....			34,25
	TOTAL EUROS.....			356,75
08NEE90024	u ESTRUCTURA PLANA CUATRO COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie plana con capacidad para cuatro colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04024	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 4 COL.	402,00	402,00	
TO00900	1,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	34,61	
TP00100	1,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			460,67
	10,62% Costes indirectos.....			48,92
	TOTAL EUROS.....			509,59
08NEE90025	u ESTRUCTURA PLANA CINCO COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie plana con capacidad para cinco colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04025	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 5 COL.	485,00	485,00	
TO00900	1,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	34,61	
TP00100	1,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			543,67
	10,62% Costes indirectos.....			57,74
	TOTAL EUROS.....			601,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NEE90026	u ESTRUCTURA PLANA SEIS COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie plana con capacidad para seis colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04026	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 6 COL.	658,00	658,00	
TO00900	1,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	34,61	
TP00100	1,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			716,67
	10,62% Costes indirectos.....			76,11
	TOTAL EUROS.....			792,78
08NEE90031	u ESTRUCTURA INCLINADA UN COLECTOR MONT. VERTICAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para un colector, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04031	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL.1 COL. VERTICAL	167,00	167,00	
TO00900	1,200 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	23,08	
TP00100	0,800 h PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			205,00
	10,62% Costes indirectos.....			21,77
	TOTAL EUROS.....			226,77
08NEE90032	u ESTRUCTURA INCLINADA DOS COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para dos colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04032	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 2 COL VERTICAL	254,00	254,00	
TO00900	2,000 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	38,46	
TP00100	1,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	25,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			318,35
	10,62% Costes indirectos.....			33,81
	TOTAL EUROS.....			352,16
08NEE90033	u ESTRUCTURA INCLINADA TRES COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para tres colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04033	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL . 3 COL VERTICAL	254,00	254,00	
TO00900	2,800 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	53,84	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			344,70
	10,62% Costes indirectos.....			36,61
	TOTAL EUROS.....			381,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NEE90034	u ESTRUCTURA INCLINADA CUATRO COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para cuatro colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04034	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 4 COL. VERTICAL	336,00	336,00	
TO00900	3,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	69,23	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			453,06
	10,62% Costes indirectos.....			48,11
	TOTAL EUROS.....			501,17
08NEE90035	u ESTRUCTURA INCLINADA CINCO COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para cinco colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04035	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 5 COL. VERTICAL	402,00	402,00	
TO00900	3,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	69,23	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			519,06
	10,62% Costes indirectos.....			55,12
	TOTAL EUROS.....			574,18
08NEE90036	u ESTRUCTURA INCLINADA SEIS COLECTORES MONT. VERTICAL Estructura para superficie inclinada con capacidad para seis colectores, montaje vertical, montada mediante uniones atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.			
RT04036	1,000 u ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 6 COL. VERTICAL	467,00	467,00	
TO00900	3,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	69,23	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			584,06
	10,62% Costes indirectos.....			62,03
	TOTAL EUROS.....			646,09

Grupo 08NEW: Varios

Apartado 08NI: Intercambiadores

Grupo 08NII: Intercambiadores

08NII90001	u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PLACAS, POTENCIA 6 KW Instalación de intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 8 placas y potencia 6 kW, con temperatura de primario de 55° C y de secundario 45° C, con un caudal de 0,60 m3/h, incluso llaves de corte y aislamiento. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00250	1,000 u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PLACAS, POTENCIA	493,50	493,50	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			498,59
	10,62% Costes indirectos.....			52,95
	TOTAL EUROS.....			551,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NII90002	u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PLACAS, POTENCIA 22,8 kW Instalación de intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 20 placas y potencia 22,8 KW, con temperatura de primario de 55° C y de secundario 45° C, con un caudal de 2,4 m3/h, incluso llaves de corte y aislamiento. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00260	1,000 u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PLACAS, POTENCI	721,00	721,00	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			726,09
	10,62% Costes indirectos.....			77,11
	TOTAL EUROS.....			803,20
08NII90003	u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 43 PLACAS, POTENCIA 56,4 kW Instalación de intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 43 placas y potencia 56,4 kW, con temperatura de primario de 55° C y de secundario 45° C, con un caudal de 6,0 m3/h, incluso llaves de corte y aislamiento. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00270	1,000 u INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 43 PLACAS, POTENCI	1.148,70	1.148,70	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			1.153,79
	10,62% Costes indirectos.....			122,53
	TOTAL EUROS.....			1.276,32
08NII90101	u INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 20 PLACAS, POTENCIA 25 kW Instalación de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldadas, de 20 placas y potencia 25 kW, con válvula de paso todo-nada controlada por presostato en circuito de consumo, incluso llaves de corte y aislamiento. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00280	1,000 u INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 20 PLACAS, POTE	175,00	175,00	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			180,09
	10,62% Costes indirectos.....			19,13
	TOTAL EUROS.....			199,22
08NII90102	u INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 30 PLACAS, POTENCIA 37 kW Instalación de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldadas, de 30 placas y potencia 37 kW, con válvula de paso todo-nada controlada por presostato en circuito de consumo; incluso llaves de corte y aislamiento. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00290	1,000 u INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 30 PLACAS, POTE	224,00	224,00	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			229,09
	10,62% Costes indirectos.....			24,33
	TOTAL EUROS.....			253,42
08NII90103	u INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 40 PLACAS, POTENCIA 44 kW Instalación de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldadas, de 40 placas y potencia 44 kW, con válvula de paso todo-nada controlada por presostato en circuito de consumo, incluso llaves de corte y aislamiento. Ejecutado según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00300	1,000 u INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 40 PLACAS, POTE	275,00	275,00	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			280,09
	10,62% Costes indirectos.....			29,75
	TOTAL EUROS.....			309,84

Grupo 08NIW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 08NL: Sistemas de llenado/vaciado				
Grupo 08NLL: Sistema de llenado/vaciado				
08NLL90001	u VÁLVULA LLENADO AUTOMÁTICO			
	Instalación de válvula de llenado automático de 1/2" de diámetro, de latón fundido, con regulación de presión de trabajo y manómetro, colocada mediante unión roscada. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00380	1,000 u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1/2"	5,03	5,03	
IN00390	1,000 u VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1/2"	5,65	5,65	
IN00410	1,000 u MANÓMETRO DE 0 A 15 BAR	8,09	8,09	
IN00420	1,000 u LIRA PARA MANÓMETRO	9,24	9,24	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			33,10
	10,62% Costes indirectos.....			3,52
	TOTAL EUROS.....			36,62
08NLL90010	u VÁLVULA LLENADO RÁPIDO			
	Instalación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro, que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar, realizada en latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4", colocada mediante unión roscada. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00400	1,000 u VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"	32,00	32,00	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			36,13
	10,62% Costes indirectos.....			3,84
	TOTAL EUROS.....			39,97
08NLL90020	u REGULADOR CAUDAL EN LÍNEA			
	Instalación de regulador de caudal en línea, M-H 3/4" - 1/2", con rango de 3 a 12 litros minuto, Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00450	1,000 u REGULADOR CAUDAL INLINE M-H 3/4"-1/2".	25,90	25,90	
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			28,10
	10,62% Costes indirectos.....			2,98
	TOTAL EUROS.....			31,08
08NLL90030	u REGULADOR CAUDAL BYPASS			
	Instalación de regulador de caudal en bypass, H-H 1" - 1", con rango de 8 a 30 litros minuto, Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00460	1,000 u REGULADOR CAUDAL BYPASS H-H 1"-1".	133,00	133,00	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			136,16
	10,62% Costes indirectos.....			14,46
	TOTAL EUROS.....			150,62

Grupo 08NLW: Varios

Apartado 08NO: Captadores

Grupo 08NOC: Captadores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NOC90001	u CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 1,80 m Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, superficie útil 1,80 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN00601	1,000 m ² CAPTADOR SOLAR PLANO ALTO RENDIMIENTO. SUP. ABS. COI	264,00	264,00	
TO01900	2,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	50,00	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			373,45
	10,62% Costes indirectos.....			39,66
	TOTAL EUROS.....			413,11
08NOC90002	u CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 2,40 m Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, superficie útil 2,40 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00602	1,000 u CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 2	665,10	665,10	
TO01900	2,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	53,84	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00300	28,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	15,40	
	Costes directos.....			781,87
	10,62% Costes indirectos.....			83,03
	TOTAL EUROS.....			864,90
08NOC90003	u CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 4,40 m Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, superficie útil 4,40 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00603	1,000 u CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 4	1.261,60	1.261,60	
TO01900	3,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	59,61	
TP00100	2,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	50,27	
WW00300	32,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	17,60	
	Costes directos.....			1.389,08
	10,62% Costes indirectos.....			147,52
	TOTAL EUROS.....			1.536,60
08NOC90004	u CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE VERTICAL SUP. ABSORBEDORA 1,80 m Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, superficie útil 1,80 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN00610	1,000 u CAPTADOR SOLAR PLANO VERTICAL ALTO REND. SUP. ABS. C	465,30	465,30	
TO01900	2,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	42,31	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			557,92
	10,62% Costes indirectos.....			59,25
	TOTAL EUROS.....			617,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NOC90005	u CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE VERTICAL SUP. ABSORBEDORA 2,40 m Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, superficie útil 2,40 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00611	1,000 u CAPTADOR SOLAR PLANO VERTICAL ALTO REND. SUP. ABS. C	565,90	565,90	
TO01900	2,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	42,31	
TP00100	2,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	38,39	
WW00300	28,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	15,40	
	Costes directos.....			662,00
	10,62% Costes indirectos.....			70,30
	TOTAL EUROS.....			732,30
08NOC90006	u CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE VERTICAL SUP. ABSORBEDORA 4,40 m Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, superficie útil 4,40 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00612	1,000 u CAPTADOR SOLAR PLANO ALTO RENDIMIENTO. SUP. ABS. COI	1.161,80	1.161,80	
TO01900	2,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	46,15	
TP00100	2,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	42,04	
WW00300	32,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	17,60	
	Costes directos.....			1.267,59
	10,62% Costes indirectos.....			134,62
	TOTAL EUROS.....			1.402,21
08NOC90100	u CAPTADOR SOLAR DE TUBOS DE VACIO SUP. ABSORBEDORA 1,80 m Captador solar plano de tubos de borosilicato al vacío, con recubrimiento selectivo para calentamiento de agua, carcasa y marcos de aluminio anodizado con 40 mm de aislamiento de lana de vidrio, superficie útil de 1,80 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00600	1,800 m² CAPTADOR SOLAR PLANO TUBOS DE VACÍO	451,00	811,80	
TO01900	2,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	50,00	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			921,25
	10,62% Costes indirectos.....			97,84
	TOTAL EUROS.....			1.019,09
08NOC90101	u CAPTADOR SOLAR DE TUBOS DE VACIO SUP. ABSORBEDORA 2,40 m Captador solar plano de tubos de borosilicato al vacío, con recubrimiento selectivo para calentamiento de agua, carcasa y marcos de aluminio anodizado con 40 mm de aislamiento de lana de vidrio, superficie útil de 2,40 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00600	2,400 m² CAPTADOR SOLAR PLANO TUBOS DE VACÍO	451,00	1.082,40	
TO01900	2,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	53,84	
TP00100	2,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	47,53	
WW00300	28,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	15,40	
	Costes directos.....			1.199,17
	10,62% Costes indirectos.....			127,35
	TOTAL EUROS.....			1.326,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NOC90102	u CAPTADOR SOLAR DE TUBOS DE VACIO SUP. ABSORBEDORA 4,40 m Captador solar plano de tubos de borosilicato al vacío, con recubrimiento selectivo para calentamiento de agua, carcasa y marcos de aluminio anodizado con 40 mm de aislamiento de lana de vidrio, superficie útil de 4,40 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00600	4,400 m ² CAPTADOR SOLAR PLANO TUBOS DE VACÍO	451,00	1.984,40	
TO01900	3,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	59,61	
TP00100	2,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	50,27	
WW00300	32,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	17,60	
	Costes directos.....			2.111,88
	10,62% Costes indirectos.....			224,28
	TOTAL EUROS.....			2.336,16

Grupo 08NOW: Varios

08NOW90001	I FLUIDO CALOPORTADOR PARA CIR. CAPTADOR SOLAR Carga de fluido caloportador tipo, para circuito de captador solares. Medido el volumen real cargado.			
IN90901	1,000 l FLUIDO CALOPORTADOR CIRC. CAPTADOR SOLAR	7,10	7,10	
TO01900	0,010 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	0,19	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			7,45
	10,62% Costes indirectos.....			0,79
	TOTAL EUROS.....			8,24

Apartado 08NP: Circuito primario

Grupo 08NPP: Circuito primario

08NPP90001	m CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 16 mm DIÁM. Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 16 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28801	1,010 m TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 16 mm x 1mm ESP. CON FUNDA	18,40	18,58	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			23,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,53
	TOTAL EUROS.....			26,39

08NPP90002	m CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 18 mm DIÁM. Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 18 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28802	1,010 m TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. CON FUNDA	20,08	20,28	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,56
	10,62% Costes indirectos.....			2,71
	TOTAL EUROS.....			28,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NPP90003	m CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 20 mm DIÁM. Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 20 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28803	1,010 m TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 20 mm x 1mm ESP. CON FUNDA	22,67	22,90	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,17
08NPP90004	m CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 22 mm DIÁM. Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 22 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28804	1,010 m TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 22 mm x 1mm ESP. CON FUNDA	26,90	27,17	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,45
	TOTAL EUROS.....			35,90
08NPP90005	m CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 28 mm DIÁM. Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 28 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00200	0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	1,55	
IF28805	1,010 m TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 28 mm x 1mm ESP. CON FUNDA	33,78	34,12	
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,40
	10,62% Costes indirectos.....			4,18
	TOTAL EUROS.....			43,58

Grupo 08NPW: Varios

Apartado 08NR: Sistema de regulación y control

Grupo 08NRR: Sistemas de regulación y control

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90001	u CENTRALITA SIST. SOLAR, 2 ENTRADAS 1 SALIDA			
	Instalación de centralita solar de regulación con display LCD para visualización de la temperatura de captadores y acumulador, con función anti-hielo, posibilidad de paro y marcha forzado, ajuste de calibrado de sondas por separado, y ajuste diferencial de activación y desactivación por separado, incluye dos sondas de temperatura e instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00350	1,000 u CENTRALITA SIST. SOLAR, 2 ENTRADAS 1 SALIDA	63,00	63,00	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			82,78
	10,62% Costes indirectos.....			8,79
	TOTAL EUROS.....			91,57
08NRR90010	u TERMOSTATO DIFERENCIAL SIN VISUALIZACIÓN			
	Instalación de termostato diferencial para sistemas solares de A.C.S., diferencias de temperatura ajustables y limitador de temperatura, mínima y máxima incorporado, con dos sondas de temperatura incluidas, incluye la instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00360	1,000 u TERMOSTATO DIFERENCIAL SIN VISUALIZACIÓN	92,40	92,40	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			107,10
	10,62% Costes indirectos.....			11,37
	TOTAL EUROS.....			118,47
08NRR90020	u TERMOSTATO DIFERENCIAL AJUSTABLE CON VISUALIZACIÓN.			
	Instalación de termostato diferencial ajustable para sistemas solares de A.C.S., visualización de dos temperaturas, captador y acumulador, con dos sondas de temperatura incluidas, incluye la instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00370	1,000 u TERMOSTATO DIFERENCIAL AJUSTABLE CON VISUALIZACIÓN.	127,00	127,00	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			141,70
	10,62% Costes indirectos.....			15,05
	TOTAL EUROS.....			156,75
08NRR90030	u VASO DE EXPANSION 2L PRESIÓN MÁX 10 BAR			
	Instalación de vaso de expansión de 2 litros de 3,5 bar y presión máxima 10 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00500	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 2L PRESIÓN MÁX. 10 bar	29,30	29,30	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,50
	10,62% Costes indirectos.....			4,19
	TOTAL EUROS.....			43,69

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90031	u VASO DE EXPANSION 3L PRESIÓN MÁX 10 BAR Instalación de vaso de expansión de 3 litros de 3,5 bar y presión máxima 10 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00501	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 3L PRESIÓN MÁX. 10 bar	36,20	36,20	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,40
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,33
08NRR90032	u VASO DE EXPANSION 5L PRESIÓN MÁX 8 BAR Instalación de vaso de expansión de 5 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00502	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 5L PRESIÓN MÁX. 8 bar	28,84	28,84	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			39,04
	10,62% Costes indirectos.....			4,15
	TOTAL EUROS.....			43,19
08NRR90033	u VASO DE EXPANSION 8L PRESIÓN MÁX 8 BAR Instalación de vaso de expansión de 8 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00503	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 8L PRESIÓN MÁX. 8 bar	32,70	32,70	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,90
	10,62% Costes indirectos.....			4,56
	TOTAL EUROS.....			47,46
08NRR90034	u VASO DE EXPANSION 12L PRESIÓN MÁX 8 BAR Instalación de vaso de expansión de 12 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00504	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 12L PRESIÓN MÁX. 8 bar	38,10	38,10	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,30
	10,62% Costes indirectos.....			5,13
	TOTAL EUROS.....			53,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90035	u VASO DE EXPANSION 18L PRESIÓN MÁX 8 BAR Instalación de vaso de expansión de 18 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00505	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 18L PRESIÓN MÁX. 8 bar	41,40	41,40	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			51,60
	10,62% Costes indirectos.....			5,48
	TOTAL EUROS.....			57,08
08NRR90036	u VASO DE EXPANSION 25L PRESIÓN MÁX 8 BAR Instalación de vaso de expansión de 25 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00506	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 25L PRESIÓN MÁX. 8 bar	50,20	50,20	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			60,40
	10,62% Costes indirectos.....			6,41
	TOTAL EUROS.....			66,81
08NRR90037	u VASO DE EXPANSION 60L PRESIÓN MÁX 10 BAR Instalación de vaso de expansión de 60 litros de 3,5 bar y presión máxima 10 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00507	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 60L PRESIÓN MÁX. 10 bar	142,22	142,22	
TO01900	0,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,42	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			157,79
	10,62% Costes indirectos.....			16,76
	TOTAL EUROS.....			174,55
08NRR90038	u VASO DE EXPANSION 150L PRESIÓN MÁX 10 BAR Instalación de vaso de expansión de 150 litros de 3,5 bar y presión máxima 10 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00508	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 150L PRESIÓN MÁX. 10 bar	338,96	338,96	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			349,16
	10,62% Costes indirectos.....			37,08
	TOTAL EUROS.....			386,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90039	u VASO DE EXPANSION 250L PRESIÓN MÁX 10 BAR			
	Instalación de vaso de expansión de 250 litros de 3,5 bar y presión máxima 10 bar con una temperatura de trabajo de -10°C a +99°C, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00506	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 25L PRESIÓN MÁX. 8 bar	50,20	50,20	
IN00509	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 250L PRESIÓN MÁX. 10 bar	497,66	497,66	
TO01900	0,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	9,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			558,06
	10,62% Costes indirectos.....			59,27
	TOTAL EUROS.....			617,33
08NRR90040	u PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2" PRESIÓN MÁX. 10 bar Tª MAX.110°C			
	Instalación de purgador automático con cuerpo de latón para sistemas solares de A.C.S., de diámetro 1/2", incluso p.p. de pequeño material y material complementario. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00500	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 2L PRESIÓN MÁX. 10 bar	29,30	29,30	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			35,35
	10,62% Costes indirectos.....			3,75
	TOTAL EUROS.....			39,10
08NRR90041	u PURGADOR AUTOMÁTICO 3/4" PRESIÓN MÁX. 10 bar Tª MAX.110°C			
	Instalación de purgador automático con cuerpo de latón para sistemas solares de A.C.S., de diámetro 3/4", incluso p.p. de pequeño material y material complementario. Ejecutada según CTE. Medida la unidad instalada.			
IN00501	1,000 u VASO DE EXPANSIÓN 3L PRESIÓN MÁX. 10 bar	36,20	36,20	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			42,25
	10,62% Costes indirectos.....			4,49
	TOTAL EUROS.....			46,74
08NRR90050	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2"3/4" 3 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO			
	Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S., colocada con diámetro de 1/2" de conexión y 3/4" de descarga, para una presión máxima de 3 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00550	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 3 bar SIN PORTAMANÓMETR	5,80	5,80	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			11,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,26
	TOTAL EUROS.....			13,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90051	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2"3/4" 6 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 1/2" de conexión y 3/4" de descarga, para una presión máxima de 6 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00551	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 6 bar SIN PORTAMANÓMETR	9,56	9,56	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			15,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,66
	TOTAL EUROS.....			17,27
08NRR90052	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2"3/4" 10 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 1/2" de conexión y 3/4" de descarga, para una presión máxima de 10 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00552	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 10 bar SIN PORTAMANÓMET	10,11	10,11	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			16,16
	10,62% Costes indirectos.....			1,72
	TOTAL EUROS.....			17,88
08NRR90060	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2"1/2" 3 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 1/2" de conexión y 1/2" de descarga, para una presión máxima de 3 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00560	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 3 bar SIN PORTAMANÓMETR	5,56	5,56	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			11,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,23
	TOTAL EUROS.....			12,84
08NRR90061	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2"1/2" 6 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 1/2" de conexión y 1/2" de descarga, para una presión máxima de 6 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00561	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 6 bar SIN PORTAMANÓMETR	8,94	8,94	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			14,99
	10,62% Costes indirectos.....			1,59
	TOTAL EUROS.....			16,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90062	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2"1/2" 10 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 1/2" de conexión y 1/2" de descarga, para una presión máxima de 10 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00562	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 10 bar SIN PORTAMANÓMET	10,10	10,10	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			16,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,72
	TOTAL EUROS.....			17,87
08NRR90070	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4"3/4" 3 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 3/4" de conexión y 3/4" de descarga, para una presión máxima de 3 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00570	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 3 bar SIN PORTAMANÓMETR	16,83	16,83	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			22,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,43
	TOTAL EUROS.....			25,31
08NRR90071	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4"3/4" 6 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 3/4" de conexión y 3/4" de descarga, para una presión máxima de 6 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00571	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 6 bar SIN PORTAMANÓMETR	17,44	17,44	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			23,49
	10,62% Costes indirectos.....			2,49
	TOTAL EUROS.....			25,98
08NRR90072	u VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4"3/4" 10 bar SIN TOMA PORTAMANÓMETRO Instalación válvula de seguridad sin toma de portamanómetro para sistemas solares de A.C.S, colocada con diámetro de 3/4" de conexión y 3/4" de descarga, para una presión máxima de 10 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00572	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 10 bar SIN PORTAMANÓMET	19,02	19,02	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			25,07
	10,62% Costes indirectos.....			2,66
	TOTAL EUROS.....			27,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90080	0 REGULADORES DE CAUDAL Y EQUILIBRADO SIMPLE 1"			
	Instalación válvula de equilibrado y cierre para aspiración en bombas, fabricada en latón y con resortes internos en acero inoxidable, con indicación de caudal y lectura directa apta para el uso en sistemas solares de A.C.S y uso de glicol, colocada con diámetro de 1" de conexión y 1" de descarga, para una presión máxima de trabajo de 8 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00580	1,000 u VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 1"	67,10	67,10	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			73,42
	10,62% Costes indirectos.....			7,80
	TOTAL EUROS.....			81,22
08NRR90090	0 REGULADORES DE CAUDAL Y EQUILIBRADO BY-PASS 3/4"			
	Instalación válvula de equilibrado y cierre by-pass para aspiración en bombas, fabricada en latón y con resortes internos en acero inoxidable, con indicación de caudal y lectura directa apta para el uso en sistemas solares de A.C.S y uso de glicol, colocada con diámetro de 3/4" de conexión y 3/4" de descarga, para una presión máxima de trabajo de 16 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN05890	1,000 u VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 3/4" BY-PASS	163,12	163,12	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
	Costes directos.....			171,63
	10,62% Costes indirectos.....			18,23
	TOTAL EUROS.....			189,86
08NRR90091	0 REGULADORES DE CAUDAL Y EQUILIBRADO BY-PASS 1"			
	Instalación válvula de equilibrado y cierre by-pass para aspiración en bombas, fabricada en latón y con resortes internos en acero inoxidable, con indicación de caudal y lectura directa apta para el uso en sistemas solares de A.C.S y uso de glicol, colocada con diámetro de 1" de conexión y 1" de descarga, para una presión máxima de trabajo de 16 bar, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN05891	1,000 u VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 1" BY-PASS	169,48	169,48	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
	Costes directos.....			177,99
	10,62% Costes indirectos.....			18,90
	TOTAL EUROS.....			196,89
08NRR90100	0 TERMÓMETRO VERTICAL 1/2" LATÓN LECTURA 0-160°			
	Instalación de termómetro vertical con vaina de latón 1/2", con un recorrido de lectura de 0 a 160°C, apta para el uso en sistemas solares de A.C.S, incluso p.p. de pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN05900	1,000 u TERMÓMETRO VERTICAL VAINA LATÓN 1/2"	30,22	30,22	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			34,62
	10,62% Costes indirectos.....			3,68
	TOTAL EUROS.....			38,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NRR90110	0 TERMÓMETRO HORIZONTAL 1/2" LATÓN LECTURA 0-160° Instalación de termómetro horizontal con vaina de latón 1/2", con un recorrido de lectura de 0 a 160°C, apta para el uso en sistemas solares de A.C.S, incluso p.p. de pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00591	1,000 u TERMÓMETRO HORIZONTAL VAINA LATÓN 1/2"	6,04	6,04	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			10,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,11
	TOTAL EUROS.....			11,55
08NRR90200	0 MANÓMETRO LECTURA MÁX. 10 bar Instalación de manómetro, con un recorrido de lectura de 0 a 10 bar, apta para el uso en sistemas solares de A.C.S, construido en material plástico termoresistente, incluso p.p. de pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IN00595	1,000 u MANÓMETRO LECTURA 0-10bar CUERPO PLÁSTICO	3,74	3,74	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			9,10
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,07

Grupo 08NRW: Varios

Apartado 08NS: Prevención de sobrecalentamiento

Grupo 08NSS: Prevención de sobrecalentamiento

08NSS90001	u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 8 KW INST. ACS Disipador de calor dinámico de 8 kW para instalaciones de Energía Solar Térmica para un máximo de 10 m2, para instalar a la intemperie, formado por ventiladores helicoidales con rejilla protectora, baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire; Instalada según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
RT94003	1,000 u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 8 KW	1.014,00	1.014,00	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.033,15
	10,62% Costes indirectos.....			109,72
	TOTAL EUROS.....			1.142,87
08NSS90002	u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 12 KW INST. ACS Disipador de calor dinámico de 12 kW para instalaciones de Energía Solar Térmica para un máximo de 15 m2, para instalar a la intemperie, formado por ventiladores helicoidales con rejilla protectora, baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y reja de protección en la salida de aire; Instalada según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
RT94004	1,000 u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 12 KW	1.103,14	1.103,14	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.122,29
	10,62% Costes indirectos.....			119,19
	TOTAL EUROS.....			1.241,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NSS90003	u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 16 KW INST. ACS			
	Disipador de calor dinámico de 16 kW para instalaciones de Energía Solar Térmica para un máximo de 20 m ² , para instalar a la intemperie, formado por ventiladores helicoidales con rejilla protectora, baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y rejilla de protección en la salida de aire; Instalada según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
RT94001	1,000 u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 16 KW	1.188,58	1.188,58	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.207,73
	10,62% Costes indirectos.....			128,26
	TOTAL EUROS.....			1.335,99
08NSS90004	u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 20 KW INST. ACS			
	Disipador de calor dinámico de 20 kW para instalaciones de Energía Solar Térmica para un máximo de 25 m ² , para instalar a la intemperie, formado por ventiladores helicoidales con rejilla protectora, baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y rejilla de protección en la salida de aire; Instalada según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
RT94005	1,000 u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 20 KW	1.396,60	1.396,60	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.415,75
	10,62% Costes indirectos.....			150,35
	TOTAL EUROS.....			1.566,10
08NSS90005	u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 30 KW INST. ACS			
	Disipador de calor dinámico de 30 kW para instalaciones de Energía Solar Térmica para un máximo de 32 m ² , para instalar a la intemperie, formado por ventiladores helicoidales con rejilla protectora, baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio y rejilla de protección en la salida de aire; Instalada según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
RT94006	1,000 u DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 30 KW	1.619,44	1.619,44	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.638,59
	10,62% Costes indirectos.....			174,02
	TOTAL EUROS.....			1.812,61
08NSS90010	u DISIPADOR DE CALOR TÉRMICO POR GRAVEDAD 90°			
	Disipador de calor por gravedad, sin componentes eléctricos para instalaciones de Energía Solar Térmica, para instalar a la intemperie, formado por válvula de 4 vías termostática con separador ciclónico de aire y tubo de by-pass, intercambiador de calor de cobre aleteado en baterías de 3 y 6 tubos, válvula de retención; Instalada según RITE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
RT94002	1,000 u DISIPADOR DE CALOR POR GRAVEDAD	300,23	300,23	
TO00900	0,400 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	7,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			311,88
	10,62% Costes indirectos.....			33,12
	TOTAL EUROS.....			345,00

Grupo 08NSW: Varios

Apartado 08NT: Equipos de termosifón

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 08NTT: Equipos de termosifón				
08NTT90001	u EQUIPO TERMOSIFÓN 150 I. SELECTIVO			
	Equipo termosifón de 150 litros de almacenamiento, formado por: captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, un acumulador de 150 l aislado con espuma de poliuretano, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN90601	1,000 u EQUIPO TERMOSIFÓN 150 I. SELECTIVO	1.584,01	1.584,01	
TO01900	5,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	96,15	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			1.785,31
	10,62% Costes indirectos.....			189,60
	TOTAL EUROS.....			1.974,91
08NTT90002	u EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. SELECTIVO			
	Equipo termosifón de 200 litros de almacenamiento, formado por: captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, un acumulador de 200 l aislado con espuma de poliuretano, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN90603	1,000 u EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. SELECTIVO	1.840,00	1.840,00	
TO01900	5,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	96,15	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			2.041,30
	10,62% Costes indirectos.....			216,79
	TOTAL EUROS.....			2.258,09
08NTT90003	u EQUIPO TERMOSIFÓN 300 I. SELECTIVO			
	Equipo termosifón de 300 litros de almacenamiento, formado por: captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, un acumulador de 300 l aislado con espuma de poliuretano, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN90602	1,000 u EQUIPO TERMOSIFÓN 300 I. SELECTIVO	2.012,34	2.012,34	
TO01900	5,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	96,15	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			2.213,64
	10,62% Costes indirectos.....			235,09
	TOTAL EUROS.....			2.448,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08NTT90010	u EQUIPO TERMOSIFÓN 150 I. CROMO NEGRO			
	Equipo termosifón de 150 litros de almacenamiento, formado por: captador solar plano de alto rendimiento, con recubrimiento de cromo negro, para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, un acumulador de 150 l aislado con espuma de poliuretano, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN90610	1,000 u EQUIPO TERMOSIFÓN 150 I. CROMO NEGRO	1.480,00	1.480,00	
TO01900	5,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	96,15	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	25,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			1.681,30
	10,62% Costes indirectos.....			178,55
	TOTAL EUROS.....			1.859,85
08NTT90011	u EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. CROMO NEGRO			
	Equipo termosifón de 200 litros de almacenamiento, formado por: captador solar plano de alto rendimiento, con recubrimiento de cromo negro, para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, un acumulador de 200 l aislado con espuma de poliuretano, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN90611	1,000 u EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. CROMO NEGRO	1.750,00	1.750,00	
TO01900	5,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	96,15	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	25,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			1.951,30
	10,62% Costes indirectos.....			207,23
	TOTAL EUROS.....			2.158,53
08NTT90012	u EQUIPO TERMOSIFÓN 300 I. CROMO NEGRO			
	Equipo termosifón de 300 litros de almacenamiento, formado por: captador solar plano de alto rendimiento, con recubrimiento de cromo negro, para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, un acumulador de 300 l aislado con espuma de poliuretano, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..			
IN90613	1,000 u EQUIPO TERMOSIFÓN 300 I. CROMO NEGRO	2.245,00	2.245,00	
TO01900	5,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	96,15	
TP00100	5,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	91,40	
WW00300	25,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			2.446,30
	10,62% Costes indirectos.....			259,80
	TOTAL EUROS.....			2.706,10

Grupo 08NTW: Varios

Subcapítulo 08P: PROTECCIONES

Apartado 08PI: Contra incendios

Grupo 08PIC: Canalizaciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC00002	m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3/4" Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 21,3 mm diám. exterior (3/4") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
WW00300	0,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,14
	10,62% Costes indirectos.....			1,08
	TOTAL EUROS.....			11,22
08PIC00003	m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1" Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 26,9 mm diám. exterior (1") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IC68000	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM	2,84	2,87	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			13,18
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,58
08PIC00004	m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4" Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería, instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			14,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,51
	TOTAL EUROS.....			15,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC00011	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 17,2 mm diám. est. (1/2") y 2,35 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
PE00200	0,060 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,37	
PI00300	0,040 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,17	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
	Costes directos.....			12,17
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,46
08PIC00012	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3/4" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 21,3 mm diám. est. (3/4") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
PE00200	0,060 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,37	
PI00300	0,040 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,17	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			10,03
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,10
08PIC00013	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 26,9 mm diám. exterior (1") y 2,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IC68000	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM	2,84	2,87	
PE00200	0,090 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,55	
PI00300	0,060 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,26	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,75
	TOTAL EUROS.....			18,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC00014	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,13	
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
PE00200	0,090 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,55	
PI00300	0,060 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,26	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,67
	10,62% Costes indirectos.....			1,88
	TOTAL EUROS.....			19,55
08PIC00015	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 42,4 mm diám. exterior (1 1/2") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
ATC00400	0,220 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	8,28	
IC68200	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM	5,69	5,75	
PE00200	0,140 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,86	
PI00300	0,090 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,39	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,36	
	Costes directos.....			22,65
	10,62% Costes indirectos.....			2,41
	TOTAL EUROS.....			25,06
08PIC00016	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 3/4" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 48,3 mm diám. exterior (1 3/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC68300	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	6,00	6,06	
PE00200	0,140 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,86	
PI00300	0,090 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,39	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			24,45
	10,62% Costes indirectos.....			2,60
	TOTAL EUROS.....			27,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC00017	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,155 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,81	
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
PE00200	0,180 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,11	
PI00300	0,110 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,47	
WW00300	3,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,92	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			26,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,79
	TOTAL EUROS.....			29,04
08PIC00018	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,155 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,81	
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
PE00200	0,200 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,23	
PI00300	0,120 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,51	
WW00300	3,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,92	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			37,64
	10,62% Costes indirectos.....			4,00
	TOTAL EUROS.....			41,64
08PIC00019	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, (3") uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,155 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,81	
ATC00400	0,550 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	20,71	
IC68600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM	12,23	12,35	
PE00200	0,230 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,42	
PI00300	0,130 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,56	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,05	
	Costes directos.....			44,10
	10,62% Costes indirectos.....			4,68
	TOTAL EUROS.....			48,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC00020	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 4" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 114,3 mm diám. exterior (4") y 4,5 mm de espesor, (4") uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,185 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,94	
ATC00400	0,700 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	26,36	
IC68700	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁ	17,58	17,76	
PE00200	0,300 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,85	
PI00300	0,180 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,77	
WW00300	5,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,86	
WW00400	4,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,26	
	Costes directos.....			57,80
	10,62% Costes indirectos.....			6,14
	TOTAL EUROS.....			63,94
08PIC00021	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 5" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 139,7 mm diám. exterior (5") y 4.85 mm de espesor, (5") uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
ATC00400	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	30,12	
IC68800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 139,7x4,85 mm DIÁ	25,87	26,13	
PE00200	0,380 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	2,34	
PI00300	0,230 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,99	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			72,43
	10,62% Costes indirectos.....			7,69
	TOTAL EUROS.....			80,12
08PIC00022	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 6" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 165,1 mm diám. exterior (6") y 4.85 mm de espesor, (6") uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,240 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,00	
ATC00400	0,900 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	33,88	
IC68900	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 165,1x4,85 mm DIÁ	32,44	32,76	
PE00200	0,450 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	2,77	
PI00300	0,280 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	1,20	
WW00300	9,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,22	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			86,63
	10,62% Costes indirectos.....			9,20
	TOTAL EUROS.....			95,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC00036	m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. GALVANIZADO DIÁM. 1 3/4" Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 48,3 mm diám. exterior (1 3/4") y 3,25 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
ATC00400	0,220 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	8,28	
IC67100	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM.	3,52	3,56	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			19,57
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,65
08PIC00037	m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. GALVANIZADO DIÁM. 2" Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
ATC00400	0,220 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	8,28	
IC67200	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM.	4,96	5,01	
WW00300	3,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,92	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			21,29
	10,62% Costes indirectos.....			2,26
	TOTAL EUROS.....			23,55
08PIC00046	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 1 3/4" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 48,3 mm diám. exterior (1 3/4") y 3,25 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC67100	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM.	3,52	3,56	
WW00300	3,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,98	
WW00400	0,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
	Costes directos.....			17,11
	10,62% Costes indirectos.....			1,82
	TOTAL EUROS.....			18,93
08PIC00047	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IC67200	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM.	4,96	5,01	
WW00300	4,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,53	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			19,26
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC00048	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 2 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,350 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	13,18	
IC67300	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM.	6,77	6,84	
WW00300	5,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,80	
WW00400	1,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
	Costes directos.....			23,24
	10,62% Costes indirectos.....			2,47
	TOTAL EUROS.....			25,71
08PIC00049	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 3" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 88,9 mm diám. exterior (3") y 4,05 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,350 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	13,18	
IC67400	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM.	9,03	9,12	
WW00300	6,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,36	
WW00400	1,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
	Costes directos.....			26,23
	10,62% Costes indirectos.....			2,79
	TOTAL EUROS.....			29,02
08PIC00050	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 4" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 114,3 mm diám. exterior (4") y 4,5 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IC67500	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM	15,80	15,96	
WW00300	6,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,63	
WW00400	1,900 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,57	
	Costes directos.....			38,98
	10,62% Costes indirectos.....			4,14
	TOTAL EUROS.....			43,12
08PIC00051	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 5" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 139,7 mm diám. exterior (5") y 4,85 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material; instalado según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,550 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	20,71	
IC67600	1,010 m TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 139,7x4,85 mm DIÁM	25,38	25,63	
WW00300	7,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,90	
WW00400	2,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,72	
	Costes directos.....			50,96
	10,62% Costes indirectos.....			5,41
	TOTAL EUROS.....			56,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC90011	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIAM. 1/2" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4,52	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	2,310 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,27	
WW00400	6,830 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,05	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
PE00200	0,400 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	2,46	
	Costes directos.....			12,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,32
	TOTAL EUROS.....			13,76
08PIC90012	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3/4" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 3/4" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00400	0,160 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6,02	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	2,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,43	
WW00400	6,830 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,05	
PE00200	0,400 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	2,46	
	Costes directos.....			11,96
	10,62% Costes indirectos.....			1,27
	TOTAL EUROS.....			13,23
08PIC90013	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,180 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6,78	
IC68000	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM	2,84	2,87	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	3,310 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,82	
WW00400	8,330 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,50	
PE00200	0,400 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	2,46	
	Costes directos.....			16,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,74
	TOTAL EUROS.....			18,17
08PIC90014	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1 1/4" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,180 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	6,78	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	3,910 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,15	
WW00400	9,670 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,90	
	Costes directos.....			15,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,66
	TOTAL EUROS.....			17,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC90015	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2" De canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 1 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,210 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,91	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
IC68200	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM	5,69	5,75	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	4,490 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,47	
WW00400	9,670 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,90	
	Costes directos.....			19,03
	10,62% Costes indirectos.....			2,02
	TOTAL EUROS.....			21,05
08PIC90017	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2" Canalización de acero soldado une 19040, unión soldada o ranurada, de 2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,240 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,04	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	6,380 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,51	
WW00400	12,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,60	
	Costes directos.....			23,23
	10,62% Costes indirectos.....			2,47
	TOTAL EUROS.....			25,70
08PIC90018	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 2 1/2" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,280 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	10,54	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	8,980 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,94	
WW00400	12,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,60	
	Costes directos.....			27,53
	10,62% Costes indirectos.....			2,92
	TOTAL EUROS.....			30,45
08PIC90019	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 3" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,310 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,67	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
IC68600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM	12,23	12,35	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	10,050 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,53	
WW00400	13,670 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,10	
	Costes directos.....			33,65
	10,62% Costes indirectos.....			3,57
	TOTAL EUROS.....			37,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC90020	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 4" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 4" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,350 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	13,18	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	20,09€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,05	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
	Costes directos.....			30,87
	10,62% Costes indirectos.....			3,28
	TOTAL EUROS.....			34,15
08PIC90022	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 6" Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 6" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	15,06	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	28,36€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	15,60	
WW00400	16,67€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	5,00	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
	Costes directos.....			37,80
	10,62% Costes indirectos.....			4,01
	TOTAL EUROS.....			41,81
08PIC90026	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 8" Canalización de acero estirado sin soldadura UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 8" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	0,700 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	26,36	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	69,79€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	38,38	
WW00400	23,33€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,00	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
	Costes directos.....			73,88
	10,62% Costes indirectos.....			7,85
	TOTAL EUROS.....			81,73
08PIC90030	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 10" Canalización de acero estirado sin soldadura UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 10" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada			
ATC00400	1,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	39,53	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	94,55€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	52,00	
WW00400	36,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	10,80	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
	Costes directos.....			104,47
	10,62% Costes indirectos.....			11,09
	TOTAL EUROS.....			115,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIC90034	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 12" Canalización de acero estirado sin soldadura UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 12" de diámetro exterior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, anclajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00400	1,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	43,30	
IC68010	0,000 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,00	
PI00300	0,000 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,00	
WW00300	109,00 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	60,00	
WW00400	40,00 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	12,00	
IC67800	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x E	2,12	2,14	
	Costes directos.....			117,44
	10,62% Costes indirectos.....			12,47
	TOTAL EUROS.....			129,91

Grupo 08PID: Detección y alarma

08PID00001	u DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Detector ionico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador compuesto por dos cámaras ionizadas con isótopo radiactivo de americio 241 con radiaciones alfa menor de 1 microcurio, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP03000	1,000 u DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Y GASES	41,59	41,59	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,21
	10,62% Costes indirectos.....			5,12
	TOTAL EUROS.....			53,33

08PID00006	u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de célula fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP03100	1,000 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	43,79	43,79	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			50,41
	10,62% Costes indirectos.....			5,35
	TOTAL EUROS.....			55,76

08PID00011	u DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO Detector termovelocimetrico, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador compuesto por dos sensores de temperatura, con un tiempo de respuesta de 15 seg. para un incremento máximo de la temperatura de 10º por minuto y un temperatura fija de reacción de 58º, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP03300	1,000 u DETECTOR TERMO-VELOCÍMETRO	24,35	24,35	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,97
	10,62% Costes indirectos.....			3,29
	TOTAL EUROS.....			34,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID00016	u DETECTOR TÉRMICO TERMOSTATICO			
	Detector térmico termostatico, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador compuesto por un termostato para reacción a la temperatura de 58º, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP03200	1,000 u DETECTOR TÉRMICO TERMOSTÁTICO	23,56	23,56	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,18
	10,62% Costes indirectos.....			3,21
	TOTAL EUROS.....			33,39
08PID00031	u SONDA INDICADORA A NIVEL DE AGUA DEPÓSITO			
	Sonda indicadora a distancia, del nivel de agua del depósito, con cuadro de señalización y alarma, incluso pequeño material, montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP11500	1,000 u SONDA INDICADORA A DISTANCIA NIVEL DEPOSITO AGUA	187,86	187,86	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			196,95
	10,62% Costes indirectos.....			20,92
	TOTAL EUROS.....			217,87
08PID00045	u CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 2 ZONAS			
	Central de señalización de detección automática de incendios para 2 zonas, modular, formada por armario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato, conteniendo un bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador a 24 VCC para 24 horas, dos reles de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de avería y de servicio por zona y de la central, pulsadores de paro de señales, de inhibición de reles de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en servicio la central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	150,60	
IP01700	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 2 ZOI	338,10	338,10	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			512,20
	10,62% Costes indirectos.....			54,40
	TOTAL EUROS.....			566,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID00050	u CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS			
	Central de señalización de detección automática de incendios para 6 zonas, modular, formada por armario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato, conteniendo un bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador a 24 VCC para 24 horas, dos relés de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de avería y de servicio por zona y de la central, pulsadores de paro de señales, de inhibición de relés de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en servicio la central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	6,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	225,90	
IP02100	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZON	538,85	538,85	
WW00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	12,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,60	
	Costes directos.....			795,36
	10,62% Costes indirectos.....			84,47
	TOTAL EUROS.....			879,83
08PID00060	u CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 24 ZONAS			
	Central de señalización de detección automática de incendios para 24 zonas modular formada por armario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato conteniendo un bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC acumulador a 24 VCC para 24 horas, 2 relés de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma de avería y de servicio por zona y de la central pulsadores de paro de señales de inhibición de relés de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos pulsador de alarma interrup. de puesta en servicio la central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
ATC00400	11,00€ h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	414,15	
IP02500	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 24 ZC	1.563,63	1.563,63	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			2.022,79
	10,62% Costes indirectos.....			214,82
	TOTAL EUROS.....			2.237,61
08PID00082	u CENTRAL DETECCIÓN AUT. 4 ZONAS, EXTINC. 2 ZONAS, INCENDIOS			
	Central de señalización de detección automática y extinción de incendios, para 4 zonas detección y 2 extinción, formada por armario con tapa de metacrilato conteniendo: un bloque aliment. con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, batería a 24 VCC para 24 horas, alarma acústica, módulos de detección con dos relés de salida pilotos de alarma avería y servicio pulsadores de alarma para señal e inhibición y rearme módulos de extinción, con piloto pulsador de extinción y paro temporizador 0-1 min. para disparo automático de extinción pilotos de la central e interrup. servicio de corte tensión y prueba de alarma y pilotos letrero de "extinción disparada", incluso pequeño material, montaje, conexionado y ayudas albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	6,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	225,90	
IP01900	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 4 ZON	396,46	396,46	
IP08600	1,000 u MODULO 2 ZONAS EXTINCIÓN PARA CENTRAL DETC. Y EXTINC	81,19	81,19	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			730,81
	10,62% Costes indirectos.....			77,61
	TOTAL EUROS.....			808,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID00086	u CENTRAL DETECCIÓN AUT. 8 ZONAS, EXTINC. 2 ZONAS, INCENDIOS			
	Central de señalización de detección automática y extinción de incendios, para 8 zonas detección y 2 extinción, formada por armario con tapa de metacrilato conteniendo: un bloque aliment. con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, batería a 24 VCC para 24 horas, alarma acústica, módulos de detección con dos relés de salida pilotos de alarma avería y servicio pulsadores de alarma para señal e inhibición y rearme módulos de extinción, con piloto pulsador de extinción y paro temporizador 0-1 min. para disparo automático de extinción pilotos de la central e interrup. servicio de corte tensión y prueba de alarma y pilotos letrero de "extinción disparada", incluso pequeño material, montaje, conexionado y ayudas albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
ATC00400	7,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	263,55	
IP02200	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 8 ZON	600,23	600,23	
IP08600	1,000 u MODULO 2 ZONAS EXTINCIÓN PARA CENTRAL DETC. Y EXTINC	81,19	81,19	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	15,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50	
	Costes directos.....			979,23
	10,62% Costes indirectos.....			103,99
	TOTAL EUROS.....			1.083,22
08PID00090	u CENTRAL DETECCIÓN AUT. 12 ZONAS, EXTINC. 6 ZONAS, INCENDIOS			
	Central de señalización de detección automática y extinción de incendios, para 12 zonas detección y 6 extinción, formada por armario con tapa de metacrilato conteniendo: un bloque aliment. con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, batería a 24 VCC para 24 horas, alarma acústica, módulos de detección con dos relés de salida pilotos de alarma avería y servicio pulsadores de alarma para señal e inhibición y rearme módulos de extinción con piloto pulsador de extinción y paro temporizador 0-1 min. para disparo automático de extinción pilotos de la central e interrup. servicio de corte tensión y prueba de alarma y pilotos letrero de "extinción disparada", incluso pequeño material, montaje, conexionado y ayudas albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
ATC00400	10,00€ h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	376,50	
IP02400	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 12 ZC	774,21	774,21	
IP08600	3,000 u MODULO 2 ZONAS EXTINCIÓN PARA CENTRAL DETC. Y EXTINC	81,19	243,57	
WW00300	30,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.439,29
	10,62% Costes indirectos.....			152,85
	TOTAL EUROS.....			1.592,14
08PID00101	u PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE			
	Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP09200	1,000 u PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL	15,26	15,26	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,32
	TOTAL EUROS.....			24,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID00102	u PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA EMPOTRADO			
	Pulsador para el disparo manual de alarma, empotrado compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble "rompase en caso de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP09300	1,000 u PULSADOR ALARMA PARA EMPOTRAR	20,57	20,57	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 27,19
				10,62% Costes indirectos..... 2,89
				TOTAL EUROS..... 30,08
08PID00111	u CAMPANA DE ALARMA DE 150 mm (6") DE DIAM.			
	Campana de alarma de 150 mm (6") de diámetro y 81 dB, tensión de alimentación 24 VCC, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP01300	1,000 u CAMPANA ALARMA, 150 mm DIAMETRO DE 81 dB	33,19	33,19	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 38,85
				10,62% Costes indirectos..... 4,13
				TOTAL EUROS..... 42,98
08PID00115	u PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA			
	Puesto de alarma óptico-acústica formado por caja de chapa de acero pintada al horno, con sirena de 115 dB de potencia y faro destellante, disparo por señal de la central y por avería de la línea de suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC50100	1,000 u PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACÚSTICA 115 dB	99,04	99,04	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 105,41
				10,62% Costes indirectos..... 11,19
				TOTAL EUROS..... 116,60
08PID00121	u PILOTO DE SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN REMOTA			
	Piloto de señalización de acción remota construido en plástico termorresistente, difusor luminoso rojo con lámpara de 2 W y alimentación de 24 VCC, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
IC47700	1,000 u PILOTO SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN REMOTA 2 W	15,29	15,29	
TO01800	0,200 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 19,44
				10,62% Costes indirectos..... 2,06
				TOTAL EUROS..... 21,50
08PID90006	u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS			
	Detector óptico de humos para identificación por zonas de zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP03100	1,000 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	43,79	43,79	
				Costes directos..... 47,55
				10,62% Costes indirectos..... 5,05
				TOTAL EUROS..... 52,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID90020	u BARRERA INFRARROJA DE HUMOS Detector de humos por barrera de rayos infrarrojos; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,900 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	33,88	
IP00220	1,000 u AVISADOR ACUSTICO INTERIOS	18,00	18,00	
	Costes directos.....			51,88
	10,62% Costes indirectos.....			5,51
	TOTAL EUROS.....			57,39
08PID90045	u CENTRAL CONVENCIONAL DE 2 ZONAS Central de detección y control de incendios, para 2 zonas, provista de fuente de alimentación y baterías de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IP01750	1,000 u CENTRAL CONVENCIONAL DE 2 ZONAS	170,00	170,00	
WW00300	32,73€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	18,00	
	Costes directos.....			195,53
	10,62% Costes indirectos.....			20,77
	TOTAL EUROS.....			216,30
08PID90046	u CENTRAL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS Central de detección y control de incendios, para 4 zonas, provista de fuente de alimentación y baterías de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IP01900	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 4 ZOI	396,46	396,46	
WW00300	32,73€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	18,00	
	Costes directos.....			425,76
	10,62% Costes indirectos.....			45,22
	TOTAL EUROS.....			470,98
08PID90055	u CENTRAL CONVENCIONAL DE 8 ZONAS Central de detección y control de incendios, para 8 zonas, provista de fuente de alimentación y baterías de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IP02200	1,000 u CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 8 ZOI	600,23	600,23	
WW00300	32,73€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	18,00	
	Costes directos.....			637,05
	10,62% Costes indirectos.....			67,65
	TOTAL EUROS.....			704,70
08PID90100	u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 1 LAZO Central de detección y control de incendios, identificación individual y tecnología analógica para un lazo de detección, provista de fuente de alimentación y batería de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	48,94	
IP02657	1,000 u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO	3.057,00	3.057,00	
WW00300	43,64€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,00	
	Costes directos.....			3.129,94
	10,62% Costes indirectos.....			332,40
	TOTAL EUROS.....			3.462,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID90101	u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 2 LAZO Central de detección y control de incendios, identificación individual y tecnología analógica para dos lazos de detección, provista de fuente de alimentación y batería de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	48,94	
IP02657	1,000 u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO	3.057,00	3.057,00	
WW00300	43,64€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,00	
	Costes directos.....			3.129,94
	10,62% Costes indirectos.....			332,40
	TOTAL EUROS.....			3.462,34
08PID90102	u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 4 LAZO Central de detección y control de incendios, identificación individual y tecnología analógica para cuatro lazos de detección, provista de fuente de alimentación y batería de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	48,94	
IP02657	1,000 u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO	3.057,00	3.057,00	
WW00300	43,64€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,00	
	Costes directos.....			3.129,94
	10,62% Costes indirectos.....			332,40
	TOTAL EUROS.....			3.462,34
08PID90103	u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO Central de detección y control de incendios, identificación individual y tecnología analógica para ocho lazos de detección, provista de fuente de alimentación y batería de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	48,94	
IP02657	1,000 u CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO	3.057,00	3.057,00	
WW00300	43,64€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,00	
	Costes directos.....			3.129,94
	10,62% Costes indirectos.....			332,40
	TOTAL EUROS.....			3.462,34
08PID90104	u PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS Pulsador de alarma para identificación por zonas; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP09350	1,000 u PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS	11,50	11,50	
	Costes directos.....			15,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,88
08PID90110	u PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN Pulsador de disparo de extinción, provisto de tapa de protección; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP09375	1,000 u PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN	11,11	11,11	
	Costes directos.....			14,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,58
	TOTAL EUROS.....			16,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID90115	u PULSADOR PARADA EXTINCIÓN Pulsador de parada de extinción, provisto de tapa de protección; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP09385	1,000 u PULSADOR PARADA EXTINCIÓN	11,11	11,11	
	Costes directos.....			14,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,58
	TOTAL EUROS.....			16,45
08PID90120	u PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE Pulsador de alarma para identificación individual, con zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP09390	1,000 u PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE	33,00	33,00	
	Costes directos.....			36,76
	10,62% Costes indirectos.....			3,90
	TOTAL EUROS.....			40,66
08PID90122	u PILOTO INDICADOR DE ACCION Piloto indicador de alarma para fijación mural; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP08950	1,000 u PILOTO INDICADOR DE ACCION	10,62	10,62	
	Costes directos.....			14,38
	10,62% Costes indirectos.....			1,53
	TOTAL EUROS.....			15,91
08PID90130	u DETECTOR CONVENCIONAL TERMOVELOCIMETRO DE HUMOS Detector termovelocímetro de humos para identificación por zonas de zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP03300	1,000 u DETECTOR TERMO-VELOCÍMETRO	24,35	24,35	
	Costes directos.....			28,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,10
08PID90140	u DETECTOR TERMOVELOCIMETRO IDENTIFICABLE Detector termovelocímetro para identificación individual, con zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP03375	1,000 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRO IDENTIFICABLE	46,25	46,25	
	Costes directos.....			50,01
	10,62% Costes indirectos.....			5,31
	TOTAL EUROS.....			55,32
08PID90200	u AVISADOR ACÚSTICO INTERIOR Avisador acústico de alarma para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP00220	1,000 u AVISADOR ACUSTICO INTERIOS	18,00	18,00	
	Costes directos.....			21,76
	10,62% Costes indirectos.....			2,31
	TOTAL EUROS.....			24,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID90250	u AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR Avisador óptico-acústico de alarma para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP00230	1,000 u AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR	18,00	18,00	
	Costes directos.....			21,76
	10,62% Costes indirectos.....			2,31
	TOTAL EUROS.....			24,07
08PID90275	u AVISADOR DISPARO DE EXTINCIÓN Pulsador de parada de extinción, provisto de tapa de protección; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP00240	1,000 u AVISADOR DISPARO DE EXTINCIÓN	11,11	11,11	
	Costes directos.....			14,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,58
	TOTAL EUROS.....			16,45
08PID90300	u PANEL DE CONTROL DE EXTINCIÓN Panel autónomo de control de extinción, para control, de 2 zonas de detección y gestión de un sistema de extinción automática, provisto de baterías de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IP08650	1,000 u PANEL DE CONTROL DE EXTINCIÓN	376,71	376,71	
VV00300	32,73(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	18,00	
	Costes directos.....			402,24
	10,62% Costes indirectos.....			42,72
	TOTAL EUROS.....			444,96
08PID90325	u BARRERA INFRARROJA DE HUMO IDENTIFICABLE Detector de humos por barrera de rayos infrarrojos para identificación individual; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP00250	1,000 u BARRERA INFRARROJA DE HUMO IDENTIFICABLE	362,52	362,52	
	Costes directos.....			366,28
	10,62% Costes indirectos.....			38,90
	TOTAL EUROS.....			405,18
08PID90450	u MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA Módulo programable para la identificación de estado de dispositivo externo; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP08651	1,000 u MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA	38,32	38,32	
	Costes directos.....			42,08
	10,62% Costes indirectos.....			4,47
	TOTAL EUROS.....			46,55
08PID90451	u MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADAS Módulo programable para la identificación de estado de dos dispositivos externos; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP08652	1,000 u MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADA	42,12	42,12	
	Costes directos.....			45,88
	10,62% Costes indirectos.....			4,87
	TOTAL EUROS.....			50,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID90455	u MÓDULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS Módulo programable para la identificación de estado de ocho dispositivos externos; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP08656	1,000 u MÓDULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS	59,68	59,68	
	Costes directos.....			63,44
	10,62% Costes indirectos.....			6,74
	TOTAL EUROS.....			70,18
08PID90460	u MÓDULO DE CONTROL DE ZONA DE DETECCIÓN Módulo programable para control de una zona de detección o pulsadores de alarma; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP08661	1,000 u MÓDULO DE CONTROL DE ZONA DE DETECCIÓN	64,88	64,88	
	Costes directos.....			68,64
	10,62% Costes indirectos.....			7,29
	TOTAL EUROS.....			75,93
08PID90471	u MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA Módulo programable para activación de un dispositivo externo; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP08671	1,000 u MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA	53,60	53,60	
	Costes directos.....			57,36
	10,62% Costes indirectos.....			6,09
	TOTAL EUROS.....			63,45
08PID90472	u MÓDULO DE MANIOBRA 2 SALIDAS Módulo programable para activación de dos dispositivos externos; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP08672	1,000 u MÓDULO DE MANIOBRA 2 SALIDAS	56,27	56,27	
	Costes directos.....			60,03
	10,62% Costes indirectos.....			6,38
	TOTAL EUROS.....			66,41
08PID90475	u MÓDULO DE MANIOBRA 8 SALIDAS Módulo programable para activación de ocho dispositivos externos; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP08675	1,000 u MÓDULO DE MANIOBRA 8 SALIDAS	70,26	70,26	
	Costes directos.....			74,02
	10,62% Costes indirectos.....			7,86
	TOTAL EUROS.....			81,88
08PID90480	u MÓDULO AISLADOR DE LINEA Módulo aislador; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP08680	1,000 u MÓDULO AISLADOR DE LINEA	38,20	38,20	
	Costes directos.....			41,96
	10,62% Costes indirectos.....			4,46
	TOTAL EUROS.....			46,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PID90501	u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN RESIDENCIAL, LOCAL, OFICINAS... Conexiónado y programación de punto instalado a central de detección y punto de control bajo canalización de PVC; según REBT y CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	30,12	
IP16901	1,000 u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN RESIDENCIAL, LOCAL, OFIC	16,50	16,50	
WW00300	24,73€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,60	
	Costes directos.....			60,22
	10,62% Costes indirectos.....			6,40
	TOTAL EUROS.....			66,62
08PID90502	u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN SOTANOS Conexiónado y programación de punto instalado a central de detección y punto de control bajo canalización de PVC; según REBT y CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	2,700 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	101,66	
IP16902	1,000 u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN SOTANOS	24,75	24,75	
WW00300	83,73€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	46,05	
	Costes directos.....			172,46
	10,62% Costes indirectos.....			18,32
	TOTAL EUROS.....			190,78
08PID90503	u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN INDUSTRIAL Conexiónado y programación de punto instalado a central de detección y punto de control bajo canalización de PVC; según REBT y CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	5,400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	203,31	
IP16903	1,000 u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN INDUSTRIAL	49,50	49,50	
WW00300	167,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	92,10	
	Costes directos.....			344,91
	10,62% Costes indirectos.....			36,63
	TOTAL EUROS.....			381,54
08PID90510	u BUS DE COMUNICACIÓN BAJO TUBO Cable de comunicación y alimentado para sistema microprocesado, bajo canalización de PVC; según REBT y CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,080 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,01	
IP16910	1,000 u BUS DE COMUNICACIÓN	1,65	1,65	
WW00300	2,470 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,36	
	Costes directos.....			6,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,66
Grupo 08PIE: Extintores móviles				
08PIE00002	u EXTINTOR MÓVIL, DE AGUA, 10 l Extintor móvil, de agua, con 10 l de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión y con protección interna contra la corrosión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla con funciones de chorro y de pulverización, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IP07700	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, AGUA, 10 l EFICACIA 34-B	55,03	55,03	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			74,94
	10,62% Costes indirectos.....			7,96
	TOTAL EUROS.....			82,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIE00023	u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg			
	Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IP07800	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	31,13	31,13	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,98
	10,62% Costes indirectos.....			4,99
	TOTAL EUROS.....			51,97
08PIE00025	u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg			
	Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
IP07900	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 12 kg EFICACIA 34-A,144-B	60,54	60,54	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,15
	10,62% Costes indirectos.....			8,51
	TOTAL EUROS.....			88,66
08PIE00026	u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 25 kg			
	Extintor móvil, de polvo ABC, con 25 kg de capacidad formado por recipiente de acero sin soldadura, presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera con boquilla de descarga, equipo de ruedas y asa de varilla de acero para su arrastre, placa de timbre; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
IP08000	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 25 kg CON EQUIPO RUEDAS	203,14	203,14	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			226,50
	10,62% Costes indirectos.....			24,05
	TOTAL EUROS.....			250,55
08PIE00032	u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 3,5 kg			
	Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, eficacia 21-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IP07200	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 3,5 kg EFICACIA 21-B	81,06	81,06	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			96,91
	10,62% Costes indirectos.....			10,29
	TOTAL EUROS.....			107,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIE00033	u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IP07300	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	92,02	92,02	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			107,87
	10,62% Costes indirectos.....			11,46
	TOTAL EUROS.....			119,33
08PIE00042	u EXTINTOR MÓVIL, FE-13, CON 3 kg Extintor móvil, FE-13, con 3 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca de interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
IP07500	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, FE-13, 3 kg EFICACIA 34-B	72,50	72,50	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			88,35
	10,62% Costes indirectos.....			9,38
	TOTAL EUROS.....			97,73
08PIE90023	u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP07801	1,000 u EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B	24,00	24,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,04
	TOTAL EUROS.....			31,65
08PIE90024	u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 9KG Extintor movil, de polvo abc, con 9kg. de capacidad eficacia 34-A,183-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción; manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP07851	1,000 u EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 9KG.EFICACIA 21-A,144-B	45,00	45,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			49,61
	10,62% Costes indirectos.....			5,27
	TOTAL EUROS.....			54,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIE90025	u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 12KG Extintor móvil, de polvo ABC, con 12kg. de capacidad eficacia 43-a,233-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción; manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP07901	1,000 u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 12KG	59,00	59,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			63,61
	10,62% Costes indirectos.....			6,76
	TOTAL EUROS.....			70,37
08PIE90026	u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 25KG Extintor móvil, de polvo ABC, con 25 Kg. de capacidad, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción; manómetro, equipos de ruedas, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalado según CTE . Medida la unidad instalada			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP08000	1,000 u EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 25 kg CON EQUIPO RUEDAS	203,14	203,14	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			207,75
	10,62% Costes indirectos.....			22,06
	TOTAL EUROS.....			229,81
08PIE90033	u EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 5 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE . Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP07301	1,000 u EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG	80,00	80,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,61
	10,62% Costes indirectos.....			8,99
	TOTAL EUROS.....			93,60
08PIE90043	u EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 2X10KG Extintor móvil, de anhídrido carbónico, con 2x10 Kg. de capacidad eficacia 89-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, equipos de ruedas, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería, instalado según CTE. Medida la unidad instalada			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP05205	1,000 u EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 2X10KG	198,00	198,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			202,61
	10,62% Costes indirectos.....			21,52
	TOTAL EUROS.....			224,13

Grupo 08PIF: Equipos fijos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF00002	u PUESTO CONTROL 65 mm DIÁM. PARA ROCIADORES AUT. AGUA Puesto de control de 65 mm diám. (2 1/2"), para instalación de rociadores automáticos de agua, sistema tubería mojada, formado por: válvula de retención y alarma, de clapeta, de 65 mm diám., cámara de retardo con una capacidad > 8 l, alarma acústica con turbina hidráulica, construido todo en fundición perlítica y los componentes móviles en bronce especial, dos manómetros, una válvula de globo de 50 mm diám., dos válvulas de retención de 20 mm diám., dos de cierre y dos llaves globo para manómetros, conexiones, con tubería de hierro galvanizado entre los distintos componentes y desagües de estos, incluso contrabridas para unión a red de agua y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	4,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	169,42	
IP08700	1,000 u PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 65 mm (2 1/2	756,50	756,50	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			971,67
	10,62% Costes indirectos.....			103,19
	TOTAL EUROS.....			1.074,86
08PIF00004	u PUESTO CONTROL 100 mm DIÁM. PARA ROCIADORES AUT. AGUA Puesto de control de 100 mm diám. (4"), para instalación de rociadores automáticos de agua, sistema tubería mojada, formado por: válvula de retención y alarma, de clapeta, de 100 mm diám., cámara de retardo con una capacidad > 8 l, alarma acústica con turbina hidráulica, construido todo en fundición perlítica y los componentes móviles en bronce especial, dos manómetros, unaválvula de globo de 50 mm diám., dosválvulas de retención de 20 mm diám., dos de cierre y dos llaves globo para manómetros, conexiones, con tubería de hierro galvanizado entre los distintos componentes y desagües de estos, incluso contrabridas para unión a red de agua y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
ATC00400	5,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	188,25	
IP08800	1,000 u PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 100 mm (4")	889,10	889,10	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	30,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			1.123,10
	10,62% Costes indirectos.....			119,27
	TOTAL EUROS.....			1.242,37
08PIF00026	u ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm DETEC. AMPOLLA Rociador automático de agua, de 15 mm (1/2") de diámetro, construido en bronce, con elemento detector de ampolla de cuarzo para funcionamiento a 68º, deflector, montante o colgante, homologado, incluso pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IP10300	1,000 u ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68	11,14	11,14	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			19,13
	10,62% Costes indirectos.....			2,03
	TOTAL EUROS.....			21,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF00027	u ROCIADOR AUT. AGUA 20 mm DETEC. AMPOLLA Rociador automático de agua, de 20 mm (3/4") de diámetro, construido en bronce, con elemento detector de ampolla de cuarzo para funcionamiento a 68°, deflector, montante o colgante, homologado, incluso pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IP10600	1,000 u ROCIADOR DE AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68	11,55	11,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			19,54
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,62
08PIF00031	u ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm DETEC. AMPOLLA, PROTECTOR Rociador automático de agua, de 15 mm (1/2") de diámetro, construido en bronce, con elemento detector de ampolla de cuarzo para funcionamiento a 68°, deflector, montante o colgante, con protector contra golpes de la cabeza del rociador construido con varilla metálica cromada y placa de acoplamiento, homologado, incluso pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IP08300	1,000 u JAULA PARA PROTECCIÓN MECÁNICA CABEZA ROCIADOR AGI	7,68	7,68	
IP10300	1,000 u ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68	11,14	11,14	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,81
	10,62% Costes indirectos.....			3,06
	TOTAL EUROS.....			31,87
08PIF00034	u ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm DETEC. AMPOLLA, EMBELLECEDOR Rociador automático de agua de 15 mm (1/2") diámetro construido en bronce, cromado con elemento detector de ampolla de cuarzo para funcionamiento a 68°, deflector, colocado bajo falso techo, embellecedor, homologado, incluso pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IP03900	1,000 u EMBELLECEDOR PARA ROCIADOR DE AGUA	2,63	2,63	
IP10300	1,000 u ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68	11,14	11,14	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			25,91
	10,62% Costes indirectos.....			2,75
	TOTAL EUROS.....			28,66
08PIF00036	u ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm DETEC. AMPOLLA, PROTEC. Y EMB. Rociador automático de agua, de 15 mm (1/2") de diámetro, construido en bronce, con elemento detector de ampolla de cuarzo para funcionamiento a 68°, deflector, colocado bajo falso techo, con protector contra golpes de la cabeza del rociador construido con varilla metálica cromada y placa de acoplamiento, homologado, incluso pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,350 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	13,18	
IP03900	1,000 u EMBELLECEDOR PARA ROCIADOR DE AGUA	2,63	2,63	
IP08300	1,000 u JAULA PARA PROTECCIÓN MECÁNICA CABEZA ROCIADOR AGI	7,68	7,68	
IP10300	1,000 u ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68	11,14	11,14	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			35,59
	10,62% Costes indirectos.....			3,78
	TOTAL EUROS.....			39,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF00041	u ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm DETEC. PLACAS Rociador automático de agua, de 15 mm (1/2") de diámetro, construido en bronce, cromado, con elemento detector de placas soldadas con aleación eutéctica para funcionamiento a 68º, deflector, montante o colgante, homologado, incluso pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IP09700	1,000 u ROCIADOR AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68	10,15	10,15	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			18,14
	10,62% Costes indirectos.....			1,93
	TOTAL EUROS.....			20,07
08PIF00045	u ROCIADOR AUT. AGUA 15 mm, DETEC. PLACAS EMBELLECEDOR Rociador automático de agua, de 15 mm (1/2") diámetro construido en bronce, cromado, con elemento detector de placas soldadas con aleación eutéctica para funcionamiento a 68º, deflector, colocado bajo falso techo, embellecedor, homologado, incluso pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IP03900	1,000 u EMBELLECEDOR PARA ROCIADOR DE AGUA	2,63	2,63	
IP09700	1,000 u ROCIADOR AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68	10,15	10,15	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			24,92
	10,62% Costes indirectos.....			2,65
	TOTAL EUROS.....			27,57
08PIF00053	u EQUIPO EXTINCIÓN, FE-13, 6,7 l-5 kg SOLENOIDE CILINDRO Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero estirado sin soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 6,7 l para 5 kg de carga máxima, presurizada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga rápida del tipo asiento, disparo mediante electro-válvula de solenoide, manómetro, difusor helicoidal de 360º, herrajes para soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y montaje, instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	67,77	
IP05700	1,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 6,7 l, 5 kg SOLENÓIDE CILINDRO	610,40	610,40	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			683,27
	10,62% Costes indirectos.....			72,56
	TOTAL EUROS.....			755,83
08PIF00055	u EQUIPO EXTINCIÓN, FE-13, 26,8 l-22 kg SOLENOIDE CILINDRO Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero estirado sin soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 26,8 l para 22 kg de carga máxima, presurizada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga rápida del tipo asiento, disparo mediante electro-válvula de solenoide, manómetro, difusor helicoidal de 360º, herrajes para soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y montaje, instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	112,95	
IP06200	1,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 26,8 l, 22 kg PERCUTOR ELEC. CILIN	1.486,89	1.486,89	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			1.606,64
	10,62% Costes indirectos.....			170,63
	TOTAL EUROS.....			1.777,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF00058	u EQUIPO EXTINCIÓN, FE-13, 67,0 l-56 kg SOLENOIDE CILINDRO Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero estirado sin soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 67,0 l para 56 kg de carga máxima, presurizada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga rápida del tipo asiento, disparo mediante electro-válvula de solenoide, manómetro, difusor helicoidal de 360°, herrajes para soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y montaje, instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	112,95	
IP06800	1,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67 l, 56 kg SOLENOIDE CILINDRO	1.819,47	1.819,47	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			1.940,92
	10,62% Costes indirectos.....			206,13
	TOTAL EUROS.....			2.147,05
08PIF00064	u EQUIPO EXTINCIÓN, FE-13, 13,4 l-11 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero estirado sin soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 13,4 l para 11 kg de carga máxima, presurizada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga rápida, con apertura mediante percutor por disparo eléctrico, manómetro, difusor helicoidal de 360°, herrajes para soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y montaje, instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	2,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	94,12	
IP05800	1,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 13,4 l, 11 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO	903,27	903,27	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	7,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,10	
	Costes directos.....			1.003,34
	10,62% Costes indirectos.....			106,55
	TOTAL EUROS.....			1.109,89
08PIF00066	u EQUIPO EXTINCIÓN, FE-13, 40,2 l-34 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero estirado sin soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 40,2 l para 34 kg de carga máxima, presurizada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga rápida, con apertura mediante percutor por disparo eléctrico, manómetro, difusor helicoidal de 360°, herrajes para soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y montaje: instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	112,95	
IP06300	1,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 40,2 l, 34 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO	2.034,08	2.034,08	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			2.155,53
	10,62% Costes indirectos.....			228,92
	TOTAL EUROS.....			2.384,45
08PIF00068	u EQUIPO EXTINCIÓN, FE-13 67 l-56 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero estirado sin soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 67 l para 56 kg de carga máxima, presurizada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga rápida, con apertura mediante percutor por disparo eléctrico, manómetro, difusor helicoidal de 360°, herrajes para soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	112,95	
IP06700	1,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67,0 l, 56 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO	2.934,23	2.934,23	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			3.055,68
	10,62% Costes indirectos.....			324,51
	TOTAL EUROS.....			3.380,19

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF00081	u SISTEMA CENTRAL. PARA 5 CILINDROS DE 75 l FE-13 COMPLETO			
	Sistema fijo centralizado de extinción de incendios FR-13, tipo inundación total, para un riesgo y cinco botellas de 67 l, formado por: cilindro piloto de 3,5 l y 3 kg de CO2, válvula principal de disparo del conjunto accionado por solenoide y con pulsador de disparo manual optativo, colectores contruidos con tubería de acero estirado, con uniones para botellas, dosválvulas de retención, latiguillos flexibles, disparo manual optativo de la válvulas de los cilindros y conexiones de estas para solenoides, manómetro, presostatos y cinco botellas de 67 l, herrajes de sujección del conjunto, incluso conexiones, montaje y ayudas de albañilería, instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	4,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	168,80	
ATC00400	10,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	376,50	
IP06800	5,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67 l, 56 kg SOLENOIDE CILINDRO	1.819,47	9.097,35	
IP10800	1,000 u SISTEMA CENTRAL. PARA 5 CILINDROS DE 75 l FE-13 COMPLE	1.748,01	1.748,01	
WW00300	20,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			11.407,66
	10,62% Costes indirectos.....			1.211,49
	TOTAL EUROS.....			12.619,15
08PIF00083	u SISTEMA CENTRAL. PARA 8CILINDROS DE 67 l FE-13 COMPLETO			
	Sistema fijo centralizado de extinción de incendios por FR-13,tipo inundación total, para un riesgo y 8 botellas de 67 l, formado por cilindro piloto de 3.5 l y 3 kg de CO2, válvula principal de disparo del conjunto accionado por solenoide y con pulsador de disparo manual optativo, colectores contruidos con tubería de acero estirado, con uniones para las botellas, 4 válvulas de retención, latiguillos flexibles, disparo manual optativo de las válvulas de los cilindros y conexiones de estas para solenoides, manómetro, presostatos y 8 botellas de 67 l, herrajes de sujección del conjunto, incluso conexiones, montaje y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	6,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	225,06	
ATC00400	12,00(h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	451,80	
IP06800	8,000 u EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67 l, 56 kg SOLENOIDE CILINDRO	1.819,47	14.555,76	
IP11000	1,000 u SISTEMA CENTRAL. PARA 8 CILINDROS DE 75 l FE-13 COMPLE	2.002,94	2.002,94	
WW00300	30,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
WW00400	30,00(u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	9,00	
	Costes directos.....			17.261,06
	10,62% Costes indirectos.....			1.833,12
	TOTAL EUROS.....			19.094,18
08PIF00093	u BOQUILLA-DIFUSOR DESCARGA FE-13 3/4"			
	Boquilla-difusor de descarga para FR-13, tipo inundación total, de 20 mm (3/4") de diámetro, construida en acero cromado, calibrador del mismo material y diámetro, incluso piezas especiales, pequeño material y conexionado a tubería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	9,41	
IP01100	1,000 u CALIBRADOR PARA DIFUSOR GAS FE-13, AC. CROMADO 20 mm	16,00	16,00	
IP03500	1,000 u DIFUSOR GAS FE-13, INUNDACIÓN TOTAL, AC. CROMADO 20 m	18,47	18,47	
WW00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,56
	10,62% Costes indirectos.....			4,84
	TOTAL EUROS.....			50,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF00096	u BOQUILLA-DIFUSOR DESCARGA FE-13 3/4", EMBELLECEDOR Boquilla-difusor de descarga para gas FR-13, tipo inundación total, de 20 mm (3/4") de diámetro, construida con acero cromado, calibrador del mismo material y diámetro, embellecedor, colocado bajo falso techo, incluso piezas especiales, pequeño material y conexionado a tuberías; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
IP01100	1,000 u CALIBRADOR PARA DIFUSOR GAS FE-13, AC. CROMADO 20 mm	16,00	16,00	
IP03500	1,000 u DIFUSOR GAS FE-13, INUNDACIÓN TOTAL, AC. CROMADO 20 m	18,47	18,47	
IP03800	1,000 u EMBELLECEDOR PARA DIFUSOR DE GAS FE-13	6,71	6,71	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			55,83
	10,62% Costes indirectos.....			5,93
	TOTAL EUROS.....			61,76
08PIF00111	u PULSADOR DISPARO SISTEMA EXTINCIÓN, SUPERFICIE Pulsador de disparo de sistema de extinción en montaje superficial, compuesto por caja de plástico termorresistente, color rojo, con marco frontal de recubrimiento, conteniendo lámina de vidrio, pulsador y placa indicadora "disparo gas FR-13", contactor y bornas, incluso conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP09500	1,000 u PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN M. SUPE	21,05	21,05	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,67
	10,62% Costes indirectos.....			2,94
	TOTAL EUROS.....			30,61
08PIF00112	u PULSADOR DISPARO SISTEMA EXTINCIÓN, EMPOTRADO Pulsador de disparo de sistema de extinción empotrado, compuesto por caja de plástico termorresistente, color rojo, con marco frontal de recubrimiento, conteniendo lámina de vidrio, pulsador y placa indicadora "disparo gas FR-13", contactor y bornas, incluso conexiones, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
IP09400	1,000 u PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN EMPOTF	27,49	27,49	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			41,55
	10,62% Costes indirectos.....			4,41
	TOTAL EUROS.....			45,96
08PIF00114	u PULSADOR INHIBICIÓN SISTEMA EXTINCIÓN, SUPERFICIE Pulsador de bloqueo o inhibición de sistema de extinción, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico termorresistente, color blanco, con marco frontal de recubrimiento, conteniendo lámina de vidrio, pulsador y placa indicadora "bloqueo gas FR-13", contactor y bornas, incluso conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP09500	1,000 u PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN M. SUPE	21,05	21,05	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,67
	10,62% Costes indirectos.....			2,94
	TOTAL EUROS.....			30,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF00115	u PULSADOR INHIBICIÓN SISTEMA EXTINCIÓN, EMPOTRADO			
	Pulsador de bloqueo o inhibición de sistema de extinción, empotrado, compuesto por caja de plástico termorresistente, color blanco con marco frontal de recubrimiento, conteniendo lámina de vidrio, pulsador y placa indicadora "bloqueo gas FR-13", contactor y bornas, incluso conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	7,40	
IP09400	1,000 u PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN EMPOTF	27,49	27,49	
TO01800	0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
				Costes directos..... 41,45
				10,62% Costes indirectos..... 4,40
				TOTAL EUROS..... 45,85
08PIF00117	u LETRERO LUMINOSO "EXTINCIÓN DISPARADA", "GAS FE-13 DISPARADO"			
	Letrero luminoso de "extinción disparada" o "gas FR-13 disparado", con señal acústica incorporada, incluso conexiones eléctricas y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP08400	1,000 u LETRERO LUMINOSO EXTINCIÓN DISPARADA CON ZUMBADORF	66,47	66,47	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 76,94
				10,62% Costes indirectos..... 8,17
				TOTAL EUROS..... 85,11
08PIF90004	u PUESTO DE CONTROL DE 4"			
	Puesto de control, según EN 12845, diam. 4", compuesto por: válvula de alarma-brida ANSI 100, trim de válvula con todos los accesorios, gong de alarma, cámara de retardo y válvula de compuerta de husillo ascendente; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
IP08850	1,000 u PUESTO DE CONTROL DE 4	1.254,00	1.254,00	
WW00300	52,80€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	29,04	
WW00400	93,30€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	27,99	
				Costes directos..... 1.311,03
				10,62% Costes indirectos..... 139,23
				TOTAL EUROS..... 1.450,26
08PIF90006	u PUESTO DE CONTROL DE 6"			
	Puesto de control, diam. 6", compuesto por: válvula de alarma-brida ANSI 100, trim de válvula con todos los accesorios, gong de alarma, cámara de retardo y válvula de compuerta de husillo ascendente; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	6,400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	240,96	
IP08905	1,000 u PUESTO DE CONTROL DE 6"	1.419,00	1.419,00	
WW00300	159,2€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	87,56	
WW00400	93,30€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	27,99	
				Costes directos..... 1.775,51
				10,62% Costes indirectos..... 188,56
				TOTAL EUROS..... 1.964,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90008	u PUESTO DE CONTROL DE 8"			
	Puesto de control, diam. 8", compuesto por: válvula de alarma-brida ANSI 100, trim de válvula con todos los accesorios, gong de alarma, cámara de retardo y válvula de compuerta de husillo ascendente; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	8,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	301,20	
IP09005	1,000 u PUESTO DE CONTROL DE 8"	1.735,00	1.735,00	
WW00300	182,5€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	100,40	
WW00400	93,30€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	27,99	
	Costes directos.....			2.164,59
	10,62% Costes indirectos.....			229,88
	TOTAL EUROS.....			2.394,47
08PIF90013	u BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIAM. 25 MM. ARMARIO			
	Boca de incendio equipada diámetro 25 mm. empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado; con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25mm.(1") de cierre esférico, de latón, manguera de 20 m y 25mm. de diam. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15kg/cm2. y una resistencia a tracción no menor de 1500kg/cm2. lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15kg/cm2., soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IP00500	1,000 u B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	454,32	454,32	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			500,35
	10,62% Costes indirectos.....			53,14
	TOTAL EUROS.....			553,49
08PIF90014	u BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DIAM. 45 MM. ARMARIO			
	Boca de incendio equipada, empotrada, formada por armario metálico, pintado, con puerta de vidrio y marco de acero cromado, conteniendo: devanadera; manguera, de 15 m. y 45 mm. de diámetro, de tejido flexible para una presión de 15kg/cm2. con dos racores UNE 23-400 de igual diámetro y de aleación de aluminio, válvula de globo de 40 mm. (1 1/2") de latón y lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro; ambas con racores iguales que manguera; manómetro de 0 a 15 kg/cm2., soporte de lanza, rotulo en puerta, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IP00500	1,000 u B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	454,32	454,32	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			500,35
	10,62% Costes indirectos.....			53,14
	TOTAL EUROS.....			553,49
08PIF90033	u HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100			
	Hidrante bajo rasante, 1 boca, conexión DON100, incluso racores y tapa UNE de 100 mm. Tapa y cerco rectangular y llave de accionamiento; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	56,48	
IP00550	1,000 u HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100	465,69	465,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			523,02
	10,62% Costes indirectos.....			55,54
	TOTAL EUROS.....			578,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90036	u HIDRANTE COLUMNA SECA			
	Hidrante columna humeda de 100, provisto de 2 bocas de 70mm. Tapón y rancor; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	56,48	
IP00560	1,000 u HIDRANTE COLUMNA SECA	1.040,00	1.040,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.097,33
	10,62% Costes indirectos.....			116,54
	TOTAL EUROS.....			1.213,87
08PIF90037	u HIDRANTE COLUMNA HUMEDA			
	Hidrante columna seca de 100, provisto de 2 bocas de 70mm. Tapón y rancor; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	56,48	
IP00562	1,000 u HIDRANTE COLUMNA HUMEDA	851,06	851,06	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			908,39
	10,62% Costes indirectos.....			96,47
	TOTAL EUROS.....			1.004,86
08PIF90043	u CASETA EQUIPOS HIDRANTES			
	Caseta de equipamiento de hidrantes, ejecución intemperie con peana de apoyo; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	18,82	
IP00570	1,000 u CASETA EQUIPOS HIDRANTES	1.034,59	1.034,59	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			1.054,26
	10,62% Costes indirectos.....			111,96
	TOTAL EUROS.....			1.166,22
08PIF90050	u TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA			
	Toma de alimentación en fachada IPF-41, compuesta por puerta y marco metálico rotulada "uso exclusivo de bomberos" y bifurcación de aluminio 70 mm. Con rancos y tapones UNE 23400; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IP00580	1,000 u TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA	225,02	225,02	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			271,05
	10,62% Costes indirectos.....			28,79
	TOTAL EUROS.....			299,84
08PIF90060	u BOCA DE PISO COLUMNA SECA			
	Boca de salida en piso IPF-39 compuesta por tapa acristalada, marco metálico y bifurcación de aluminio 70 mm. Con racores y tapones UNE 23400; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	45,18	
IP00585	1,000 u BOCA DE PISO COLUMNA SECA	122,06	122,06	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			168,09
	10,62% Costes indirectos.....			17,85
	TOTAL EUROS.....			185,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90065	u BOCA DE PISO CON VALVULA COLUMNA SECA Boca de salida en piso con llave de seccionamiento IPF-40 compuesta por tapa acristalada, marco metálico y bifurcación de aluminio 70 mm. Con racores y tapones UNE 23400; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,750 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	65,89	
IP00586	1,000 u BOCA DE PISO CON VALVULA COLUMNA SECA	231,26	231,26	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			298,00
	10,62% Costes indirectos.....			31,65
	TOTAL EUROS.....			329,65
08PIF90156	u CILINDRO AUTONOMO DE GAS 40,2 L Cilindro autónomo de gas extintor de 40,2 l, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, compuesto de los siguientes elementos: válvula principal y solenoide de disparo, latiguillo y brida, bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento, sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	56,48	
IP16906	1,000 u CILINDRO AUTONOMO DE GAS 40,2 L	1.385,00	1.385,00	
WW00300	90,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	50,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			1.521,48
	10,62% Costes indirectos.....			161,58
	TOTAL EUROS.....			1.683,06
08PIF90157	u CILINDRO AUTONOMO DE GAS 67 L Cilindro autónomo de gas extintor de 67 l, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, compuesto de los siguientes elementos: válvula principal y solenoide de disparo, latiguillo y brida, bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento, sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	56,48	
IP16907	1,000 u CILINDRO AUTONOMO DE GAS 67 L	1.462,00	1.462,00	
WW00300	90,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	50,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			1.598,48
	10,62% Costes indirectos.....			169,76
	TOTAL EUROS.....			1.768,24
08PIF90158	u CILINDRO AUTONOMO DE GAS 80 L Cilindro autónomo de gas extintor de 80 l, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, compuesto de los siguientes elementos: válvula principal y solenoide de disparo, latiguillo y brida, bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento, sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	56,48	
IP16908	1,000 u CILINDRO AUTONOMO DE GAS 80 L	1.935,00	1.935,00	
WW00300	90,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	50,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			2.071,48
	10,62% Costes indirectos.....			219,99
	TOTAL EUROS.....			2.291,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90163	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 2 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, formado por los siguientes elementos: batería de 2 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada..			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IP16913	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 2 X 67L	2.597,00	2.597,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			2.857,60
	10,62% Costes indirectos.....			303,48
	TOTAL EUROS.....			3.161,08
08PIF90164	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 4 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, formado por los siguientes elementos: batería de 4 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IP16914	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 4 X 67L	4.849,00	4.849,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			5.109,60
	10,62% Costes indirectos.....			542,64
	TOTAL EUROS.....			5.652,24
08PIF90165	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 8 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, formado por los siguientes elementos: batería de 8 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IP16915	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 8 X 67L	9.486,00	9.486,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			9.746,60
	10,62% Costes indirectos.....			1.035,09
	TOTAL EUROS.....			10.781,69

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90166	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 12 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, formado por los siguientes elementos: batería de 12 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IP16016	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 12 X 67L	14.344,00	14.344,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			14.604,60
	10,62% Costes indirectos.....			1.551,01
	TOTAL EUROS.....			16.155,61
08PIF90173	u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 26,8L			
	Cilindro autónomo de almacenamiento de CO2 de 26,8l, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, compuesto de los siguientes elementos: válvula principal y solenoide de disparo, latiguillo y brida, bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento, sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	56,48	
IP16923	1,000 u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 26,8L	1.150,00	1.150,00	
WW00300	90,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	50,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			1.286,48
	10,62% Costes indirectos.....			136,62
	TOTAL EUROS.....			1.423,10
08PIF90174	u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 40,2L			
	Cilindro autónomo de almacenamiento de CO2 de 40,2l, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, compuesto de los siguientes elementos: válvula principal y solenoide de disparo, latiguillo y brida, bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento, sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	56,48	
IP16924	1,000 u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 40,2L	1.275,00	1.275,00	
WW00300	90,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	50,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			1.411,48
	10,62% Costes indirectos.....			149,90
	TOTAL EUROS.....			1.561,38
08PIF90175	u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 67L			
	Cilindro autónomo de almacenamiento de CO2 de 67l, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, compuesto de los siguientes elementos: válvula principal y solenoide de disparo, latiguillo y brida, bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento, sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	56,48	
IP16925	1,000 u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 67L	1.326,00	1.326,00	
WW00300	90,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	50,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			1.462,48
	10,62% Costes indirectos.....			155,32
	TOTAL EUROS.....			1.617,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90176	u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 80L			
	Cilindro autónomo de almacenamiento de CO2 de 80 l, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, compuesto de los siguientes elementos: válvula principal y solenoide de disparo, latiguillo y brida, bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento, sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	56,48	
IP16926	1,000 u CILINDRO AUTONOMO DE CO2 80L	1.403,00	1.403,00	
WW00300	90,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	50,00	
WW00400	100,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			1.539,48
	10,62% Costes indirectos.....			163,49
	TOTAL EUROS.....			1.702,97
08PIF90183	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 2 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, formado por los siguientes elementos: batería de 2 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67 l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IP16933	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 2 X 67L	2.196,00	2.196,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			2.456,60
	10,62% Costes indirectos.....			260,89
	TOTAL EUROS.....			2.717,49
08PIF90184	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 4 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, formado por los siguientes elementos: batería de 4 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67 l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	150,60	
IP16934	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 4 X 67L	4.035,00	4.035,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			4.295,60
	10,62% Costes indirectos.....			456,19
	TOTAL EUROS.....			4.751,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90185	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 8 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, formado por los siguientes elementos: batería de 8 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67 l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	150,60	
IP16935	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 8 X 67L	7.810,00	7.810,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			8.070,60
	10,62% Costes indirectos.....			857,10
	TOTAL EUROS.....			8.927,70
08PIF90186	u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 12 X 67L			
	Sistema de centralización de extinción automática por gas, fabricado en acero tratado térmicamente, sin soldadura, formado por los siguientes elementos: batería de 12 cilindros de alta presión con un volumen unitario de 67 l, equipada con válvula principal de apertura neumática a través de cabezal; conjunto de accesorios de accionamiento neumático, válvulas antirretorno, latiguillo de enlace, para maniobra y descarga; bastidor metálico para pesaje continuo y colector de descarga con rosca de acoplamiento; sistema de pesaje mediante unidad analógica programable formada por célula electrónica, microprocesador y display digital; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	4,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	150,60	
IP16936	1,000 u BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 12 X 67L	11.734,00	11.734,00	
WW00300	145,4€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	80,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			11.994,60
	10,62% Costes indirectos.....			1.273,83
	TOTAL EUROS.....			13.268,43
08PIF90201	u DETECTOR DE FLUJO			
	Puesto de control simplificado para instalaciones de rociadores, compuesto por: Válvula de corte de 2", Válvula de retención, válvula de vaciado, 2 manómetros y detector de flujo; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	3,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	112,95	
IP80150	1,000 u DETECTOR DE FLUJO	250,91	250,91	
WW00300	17,07€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,39	
WW00400	57,60€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	17,28	
	Costes directos.....			390,53
	10,62% Costes indirectos.....			41,47
	TOTAL EUROS.....			432,00
08PIF90251	u ROCIADORES EN SALA DE BOMBAS			
	Sistema de rociadores automaticos, constituidos por: tubería de acero soldado, rociadores automáticos, montantes de 1/2", válvula de esfera 2", válvula de retención 2", detector de flujo y sistema de alarma; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	1,650 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	62,12	
IP16900	1,000 u FILTRO 300	947,32	947,32	
WW00300	52,80€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	29,04	
	Costes directos.....			1.038,48
	10,62% Costes indirectos.....			110,29
	TOTAL EUROS.....			1.148,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIF90261	u ROCIADOR COLGANTE K80			
	Rociador colgante K80 respuesta standard en bronce cromado, con bobina de acoplamiento y plafón cromado; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IP10751	1,000 u ROCIADOR COLGANTE K80	3,05	3,05	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,710 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
	Costes directos.....			9,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,02
	TOTAL EUROS.....			10,65
08PIF90264	u ROCIADOR MONTANTE K115			
	Rociador montante K115, con accesorios de conexión; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,050 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	1,88	
IP10752	1,000 u ROCIADOR MONTANTE K115	3,16	3,16	
WW00300	1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
	Costes directos.....			5,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,37
08PIF90301	u PUNTO DE PRUEBA			
	Punto de prueba exterior compuesto por: tubería de acero de diámetro 1", manómetro, válvula de bola y rociador abierto colacado al exterior; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	2,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	94,12	
IP17000	1,000 u PUNTO DE PRUEBA	36,00	36,00	
WW00300	50,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	28,00	
WW00400	100,0€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
	Costes directos.....			188,12
	10,62% Costes indirectos.....			19,98
	TOTAL EUROS.....			208,10
08PIF90311	u PUNTO DE LIMPIEZA			
	Punto de limpieza, compuesto por: tuberías de acero de 1", válvula de bola y rancor conexión de manguera; instalado según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	75,30	
IP17011	1,000 u PUNTO DE LIMPIEZA	36,00	36,00	
WW00300	50,91€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	28,00	
	Costes directos.....			139,30
	10,62% Costes indirectos.....			14,79
	TOTAL EUROS.....			154,09

Grupo 08PIM: Equipos con manguera

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIM00004	u TOMA DE ALIMENTACIÓN EN FACHADA, DE COLUMNA SECA Toma de alimentación en fachada, de columna seca, formada por conexión siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm diámetro, dosválvulas de esfera con palanca para apertura a 1/4 de vuelta, válvula de vaciado, dos bocas de 70 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona), con tapones, colocada en hornacina, tapa metálica de 60x45 cm, pintada en blanco y con inscripción indeleble "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de hornacina, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	1,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	45,01	
IP11800	1,000 u TOMA FACHADA, COLUMNA SECA	178,96	178,96	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
US02600	1,000 u TAPA METÁLICA 60x45 cm	16,21	16,21	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			282,74
	10,62% Costes indirectos.....			30,03
	TOTAL EUROS.....			312,77
08PIM00006	u BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA Boca de salida, de columna seca, formada por conexión siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm diámetro, dosválvulas de esfera de 45 mm con placa para apertura a 1/4 de vuelta, dos bocas de 45 mm de diámetro con racores UNE 23-400 (tipo barcelona) con tapones, colocada en hornacina, tapa de vidrio con bastidor de acero cromado, con inscripción "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de la hornacina, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	1,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	45,01	
IP00800	1,000 u BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA	123,94	123,94	
IP11600	1,000 u TAPA 60x40 cm BASTIDOR CROMADO Y VIDRIO BOCA COLUM. :	36,01	36,01	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			247,52
	10,62% Costes indirectos.....			26,29
	TOTAL EUROS.....			273,81
08PIM00007	u BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA CON LLAVE SECCIONAMIENTO Boca de salida, de columna seca, con llave de seccionamiento, formada por conexión siamesa de fundición de bronce, unida a tubería de 80 mm diámetro, dosválvulas de esfera de 45 mm con palanca a 1/4 de vuelta, dos bocas de 45 mm UNE 23-400 (tipo barcelona) con tapones, llave de sección de fundición de bronce de 50 mm de esfera unida a tubería con bridas, colocada en hornacina, tapa de vidrio con bastidor de acero cromado, con inscripción "uso exclusivo bomberos", enfoscado interior de la hornacina, incluso contrabridas pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IP00900	1,000 u BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA CON LLAVE SECCIOI	203,99	203,99	
IP11700	1,000 u TAPA 60x65 cm BASTIDOR CROMADO Y VIDRIO BOCA COLUM. :	41,06	41,06	
TO01900	3,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	57,69	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			363,15
	10,62% Costes indirectos.....			38,57
	TOTAL EUROS.....			401,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIM00012	u BOCA INCENDIO SUPERFICIE			
	Boca de incendio equipada, en montaje superficial formada por armario metálico, pintado, con puerta de vidrio y marco de acero cromado, conteniendo: devanadera; manguera, de 15 m y 45 mm de diámetro, de tejido flexible para una presión de 15 kg/cm2 con dos racores UNE 23-400 de igual diámetro y de aleación de aluminio, válvula de globo de 40 mm (1 1/2") de latón y lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, ambas con racores iguales que manguera, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte de lanza, rotulo en puerta, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
IP00300	1,000 u B.I.E., MANGUERA 15 m 45 mm DIÁM. CON ARMARIO COMPLET,	224,02	224,02	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			247,05
	10,62% Costes indirectos.....			26,24
	TOTAL EUROS.....			273,29
08PIM00013	u BOCA INCENDIO EMPOTRADA DIÁM. 45 mm ARMARIO			
	Boca de incendio equipada, empotrada, formada por armario metálico, pintado, con puerta de vidrio y marco de acero cromado, conteniendo: devanadera, manguera de 15 m y 45 mm de diámetro, de tejido flexible para una presión de 15 kg/cm2 con dos racores UNE 23-400 de igual diámetro y de aleación de aluminio, válvula de globo de 40 mm (1 1/2") de latón y lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, ambas con racores iguales que manguera, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte de lanza, rotulo en puerta, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IP00300	1,000 u B.I.E., MANGUERA 15 m 45 mm DIÁM. CON ARMARIO COMPLET,	224,02	224,02	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			327,24
	10,62% Costes indirectos.....			34,75
	TOTAL EUROS.....			361,99
08PIM00016	u BOCA INCENDIO EMPOTRADA			
	Boca de incendio equipada, empotrada, formado por devanadera, manguera de 15 m y 45 mm de diámetro, de tejido flexible para una presión de 15 kg/cm2, con dos racores UNE 23400 de igual diámetro y de aleación de aluminio, válvula de globo de 40 mm (1 1/2") de latón y lanza de aluminio, de tres efectos, chorro, pulverización y paro, ambas con racores iguales que manguera, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte de lanza, todo alojado en hornacina, incluso puerta de vidrio con marco de acero cromado con garras de anclaje y rotulo, montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	60,02	
IP00400	1,000 u B.I.E., MANGUERA 15 m 45 mm DIÁM. EMPOTRAR, PUERTA, COI	148,56	148,56	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			255,54
	10,62% Costes indirectos.....			27,14
	TOTAL EUROS.....			282,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIM00021	u BOCA INCENDIO SUPERFICIE MANGUERA SEMIRRÍGIDA			
	Boca de incendio equipada, en montaje superficial, formado por devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de cierre esférico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diámetro, de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2 lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
IP00500	1,000 u B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	454,32	454,32	
TO01900	0,800 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	15,38	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			477,35
	10,62% Costes indirectos.....			50,69
	TOTAL EUROS.....			528,04
08PIM00022	u BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO			
	Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de cierre esférico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	56,26	
IP00500	1,000 u B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	454,32	454,32	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			557,54
	10,62% Costes indirectos.....			59,21
	TOTAL EUROS.....			616,75
08PIM00023	u BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm			
	Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de cierre esférico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, todo alojado en hornacina, incluso puerta de vidrio con marco de acero cromado, garras de anclaje, rotulo y soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	60,02	
IP00510	1,000 u B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIG., EMPOT., PUERTA, C	449,41	449,41	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			556,39
	10,62% Costes indirectos.....			59,09
	TOTAL EUROS.....			615,48

Grupo 08PIS: Señalización y emergencia

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIS00001	u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 30 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijación, y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP04300	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 30 LUM. INCAND. 1	35,62	35,62	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,24
	10,62% Costes indirectos.....			4,49
	TOTAL EUROS.....			46,73
08PIS00002	u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 60 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación, y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP04400	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. INCAND. 1	55,00	55,00	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			61,62
	10,62% Costes indirectos.....			6,54
	TOTAL EUROS.....			68,16
08PIS00015	u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP04000	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES	65,87	65,87	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			72,49
	10,62% Costes indirectos.....			7,70
	TOTAL EUROS.....			80,19
08PIS00016	u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 300 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 300 lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP04100	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 300 LUM. FLUORES	84,63	84,63	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			91,25
	10,62% Costes indirectos.....			9,69
	TOTAL EUROS.....			100,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIS00021	u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 30 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 30 lúmenes en emergencia, con lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP05000	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 30 LUM. INCANI	37,18	37,18	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			43,80
	10,62% Costes indirectos.....			4,65
	TOTAL EUROS.....			48,45
08PIS00022	u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 60 lúmenes en emergencia, con lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 12 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP05100	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 60 LUM. INCANI	55,00	55,00	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			61,62
	10,62% Costes indirectos.....			6,54
	TOTAL EUROS.....			68,16
08PIS00031	u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 160 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 160 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP04700	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 160 LUM. FLUOF	65,87	65,87	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			72,49
	10,62% Costes indirectos.....			7,70
	TOTAL EUROS.....			80,19
08PIS00032	u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 300 LÚMENES Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 300 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.			
IP04800	1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 300 LUM. FLUOI	84,63	84,63	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			91,25
	10,62% Costes indirectos.....			9,69
	TOTAL EUROS.....			100,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIS90105	u ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM			
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP05212	1,000 u ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM	6,00	6,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,74
08PIS90106	u ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM			
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP05206	1,000 u ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM	6,00	6,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,74
08PIS90107	u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM			
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP05207	1,000 u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,00	6,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,74
08PIS90108	u ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM			
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm. incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP05208	1,000 u ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM	14,25	14,25	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,86
08PIS90109	u ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM			
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 420x297 mm. incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP05209	1,000 u ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM	14,25	14,25	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIS90110	u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM			
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 420x297 mm. incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP05210	1,000 u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM	14,25	14,25	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,86
08PIS90117	u LETRERO LUMINOSO "EXTINCIÓN DISPARADA", "GAS FE-13 DISPARADO"			
	Letrero luminoso de "extinción disparada" o "gas FR-13 disparado", con señal acústica incorporada, incluso conexiones eléctricas y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP08400	1,000 u LETRERO LUMINOSO EXTINCIÓN DISPARADA CON ZUMBADOR	66,47	66,47	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			76,94
	10,62% Costes indirectos.....			8,17
	TOTAL EUROS.....			85,11
Grupo 08PIV: Válvulas				
08PIV00102	u VÁLVULA DE ESFERA, DE 20 mm (3/4")			
	Válvula de esfera, de 20 mm (3/4") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP15200	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA	8,14	8,14	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,21
	10,62% Costes indirectos.....			1,51
	TOTAL EUROS.....			15,72
08PIV00103	u VÁLVULA DE ESFERA, DE 25 mm (1")			
	Válvula de esfera, de 25 mm (1") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP15300	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	9,80	9,80	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,56
08PIV00104	u VÁLVULA DE ESFERA, DE 40 mm (1 1/2")			
	Válvula de esfera, de 40 mm (1 1/2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP15500	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	19,29	19,29	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,80
	TOTAL EUROS.....			29,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV00105	u VÁLVULA DE ESFERA, DE 50 mm (2")			
	Válvula de esfera, de 50 mm (2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición en bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP15600	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	28,75	28,75	
TO01900	0,400 h OF. 1º FONTANERO	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,74
	10,62% Costes indirectos.....			3,90
	TOTAL EUROS.....			40,64
08PIV00111	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 25 mm (1")			
	Válvula de compuerta, de 25 mm (1") diámetro, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP14100	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	13,30	13,30	
TO01900	0,300 h OF. 1º FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,37
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,43
08PIV00113	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 40 mm (1 1/2")			
	Válvula de compuerta, de 40 mm (1 1/2") diámetro, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP14300	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	24,36	24,36	
TO01900	0,350 h OF. 1º FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,39
	10,62% Costes indirectos.....			3,33
	TOTAL EUROS.....			34,72
08PIV00114	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 50 mm (2")			
	Válvula de compuerta, de 50 mm (2") diámetro, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP14400	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	38,45	38,45	
TO01900	0,400 h OF. 1º FONTANERO	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,44
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,37
08PIV00116	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 mm (2 1/2")			
	Válvula de compuerta de 65 mm (2 1/2") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP13400	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE I	175,41	175,41	
TO01900	1,000 h OF. 1º FONTANERO	19,23	19,23	
WW00300	33,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	18,15	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			213,99
	10,62% Costes indirectos.....			22,73
	TOTAL EUROS.....			236,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV00117	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 80 mm (3") Válvula de compuerta de 80 mm (3") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP13500	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE I	199,11	199,11	
TO01900	1,200 h OF. 1º FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			245,99
	10,62% Costes indirectos.....			26,12
	TOTAL EUROS.....			272,11
08PIV00118	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm (4") Válvula de compuerta de 100 mm (4") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP13600	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	239,07	239,07	
TO01900	1,500 h OF. 1º FONTANERO	19,23	28,84	
WW00300	43,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	23,65	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			293,96
	10,62% Costes indirectos.....			31,22
	TOTAL EUROS.....			325,18
08PIV00120	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm (6") Válvula de compuerta de 150 mm (6") diámetro, de husillo, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP13800	1,000 u VÁLVULA COMPUERTA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	392,84	392,84	
TO01900	2,000 h OF. 1º FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	70,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	38,50	
WW00400	14,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,20	
	Costes directos.....			474,00
	10,62% Costes indirectos.....			50,34
	TOTAL EUROS.....			524,34
08PIV00133	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 80 mm (3"), HUSILLO ASC. Válvula de compuerta de 80 mm (3") diámetro, de husillo ascendente, con bridas, de fundición de hierro con guarnición de bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP12300	1,000 u VÁLV. COMPUERTA 80 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRID/	262,66	262,66	
TO01900	1,200 h OF. 1º FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	40,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	22,00	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			309,54
	10,62% Costes indirectos.....			32,87
	TOTAL EUROS.....			342,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV00134	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 mm (4"), HUSILLO ASC.			
	Válvula de compuerta de 100 mm (4") diámetro, de husillo ascendente, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP12400	1,000 u VÁLV. COMPUERTA 100 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIC	314,85	314,85	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
WW00300	43,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	23,65	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			369,74
	10,62% Costes indirectos.....			39,27
	TOTAL EUROS.....			409,01
08PIV00136	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 125 mm (5"), HUSILLO ASC.			
	Válvula de compuerta de 125 mm (5") diámetro, de husillo ascendente, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP12500	1,000 u VÁLV. COMPUERTA 125 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIC	431,09	431,09	
TO01900	1,700 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	32,69	
WW00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			499,78
	10,62% Costes indirectos.....			53,08
	TOTAL EUROS.....			552,86
08PIV00137	u VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm (6"), HUSILLO ASC.			
	Válvula de compuerta de 150 mm (6") diámetro, de guarnición en bronce, para PN-10, incluso contrabridas, tornillos juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP12600	1,000 u VÁLV. COMPUERTA 150 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIC	524,45	524,45	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
WW00300	70,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	38,50	
WW00400	14,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,20	
	Costes directos.....			605,61
	10,62% Costes indirectos.....			64,32
	TOTAL EUROS.....			669,93
08PIV00143	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 25 mm (1")			
	Válvula de retención, de 25 mm (1") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP16400	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	8,79	8,79	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,86
	10,62% Costes indirectos.....			1,58
	TOTAL EUROS.....			16,44
08PIV00145	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 40 mm (1 1/2")			
	Válvula de retención, de 40 mm (1 1/2") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP16600	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	15,61	15,61	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,64
	10,62% Costes indirectos.....			2,40
	TOTAL EUROS.....			25,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV00146	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 50 mm (2")			
	Válvula de retención, de 50 mm (2") diámetro, de clapeta, para roscar, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP16700	1,000 u VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	20,84	20,84	
TO01900	0,400 h OF. 1º FONTANERO	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,83
	10,62% Costes indirectos.....			3,06
	TOTAL EUROS.....			31,89
08PIV00148	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 65 mm (2 1/2")			
	Válvula de retención, de 65 mm (2 1/2") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP12800	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	133,85	133,85	
TO01900	1,000 h OF. 1º FONTANERO	19,23	19,23	
WW00300	33,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	18,15	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			172,43
	10,62% Costes indirectos.....			18,31
	TOTAL EUROS.....			190,74
08PIV00150	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 100 mm (4")			
	Válvula de retención, de 100 mm (4") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP13000	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONC	185,51	185,51	
TO01900	1,500 h OF. 1º FONTANERO	19,23	28,84	
WW00300	43,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	23,65	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			240,40
	10,62% Costes indirectos.....			25,53
	TOTAL EUROS.....			265,93
08PIV00151	u VÁLVULA DE RETENCION, DE 125 mm (5")			
	Válvula de retención, de 125 mm (5") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP13100	1,000 u VÁLV. RETEN. CLAPETA 125 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONC	276,14	276,14	
TO01900	1,700 h OF. 1º FONTANERO	19,23	32,69	
WW00300	60,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			344,83
	10,62% Costes indirectos.....			36,62
	TOTAL EUROS.....			381,45
08PIV00162	u VÁLVULA DE PIE, DE 25 mm (1")			
	Válvula de pie, de 25 mm (1") diámetro, de clapeta, para roscar, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP14700	1,000 u VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 25 mm ROSCA	5,10	5,10	
TO01900	0,300 h OF. 1º FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,17
	10,62% Costes indirectos.....			1,19
	TOTAL EUROS.....			12,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV00164	u VÁLVULA DE PIE, DE 40 mm (1 1/2")			
	Válvula de pie, de 40 mm (1 1/2") diámetro, de clapeta, para roscar, incluso pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP14900	1,000 u VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 40 mm ROSCA	9,70	9,70	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,67
	TOTAL EUROS.....			17,44
08PIV00167	u VÁLVULA DE PIE, DE 65 mm (2 1/2")			
	Válvula de pie, de 65 mm (2 1/2") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP15800	1,000 u VÁLVULA PIE CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	211,22	211,22	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
WW00300	17,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	9,35	
WW00400	2,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75	
	Costes directos.....			240,55
	10,62% Costes indirectos.....			25,55
	TOTAL EUROS.....			266,10
08PIV00168	u VÁLVULA DE PIE, DE 80 mm (3")			
	Válvula de pie, de 80 mm (3") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce, incluso contrabridas, tornillos, juntas, pequeño material y montaje; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
IP15900	1,000 u VÁLVULA PIE CLAPETA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE	276,46	276,46	
TO01900	1,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	23,08	
WW00300	22,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	12,10	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			312,84
	10,62% Costes indirectos.....			33,22
	TOTAL EUROS.....			346,06
08PIV90101	u VALVULA ESFERA 1/2"			
	Válvula de esfera, de 15 mm. (1/2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP15201	1,000 u VALVULA ESFERA, PALANCA 15 MM. FUND. BRONCE ROSCA	5,97	5,97	
WW00300	0,360 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,20	
	Costes directos.....			9,93
	10,62% Costes indirectos.....			1,05
	TOTAL EUROS.....			10,98
08PIV90102	u VALVULA ESFERA, 20 MM. (3/4")			
	Válvula de esfera, de 20 mm. (3/4") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP15200	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA	8,14	8,14	
WW00300	0,360 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,20	
	Costes directos.....			12,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV90103	u VALVULA ESFERA, 25 MM. (1")			
	Válvula de esfera, de 25 mm. (1") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4,52	
IP15301	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	11,72	11,72	
WW00300	0,630 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,35	
	Costes directos.....			16,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,76
	TOTAL EUROS.....			18,35
08PIV90104	u VALVULA ESFERA, 40 MM. (1 1/2")			
	Válvula de esfera, de 40 mm. (1 1/2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4,52	
IP15501	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 40 MM. FUND. BRONCE ROSCA	15,96	15,96	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			21,03
	10,62% Costes indirectos.....			2,23
	TOTAL EUROS.....			23,26
08PIV90105	u VALVULA ESFERA, 50 MM. (2")			
	Válvula de esfera, de 50 mm. (2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
IP15601	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 50 MM. FUND. BRONCE ROSCA	23,93	23,93	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			30,68
	10,62% Costes indirectos.....			3,26
	TOTAL EUROS.....			33,94
08PIV90106	u VALVULA ESFERA, 35 MM. (1 1/4")			
	Válvula de esfera, de 35 mm. (1 1/4") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	4,52	
IP15451	1,000 u VÁLVULA ESFERA, PALANCA 35 MM. FUND. BRONCE ROSCA	15,96	15,96	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			21,03
	10,62% Costes indirectos.....			2,23
	TOTAL EUROS.....			23,26
08PIV90141	u VALVULA RETENCION, 15 MM. (1/2")			
	Válvula de esfera, de 15 mm. (1/2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IP16351	1,000 u VALVULA RETENCION, 15 MM. (1/2")	5,20	5,20	
WW00300	0,360 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,20	
	Costes directos.....			9,16
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV90142	u VALVULA RETENCION, 20 MM. (3/4") Válvula de esfera, de 20 mm. (3/4") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	3,76	
IP16352	1,000 u VALVULA RETENCION, 20 MM. (3/4")	7,17	7,17	
WW00300	0,360 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,20	
	Costes directos.....			11,13
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,31
08PIV90143	u VALVULA RETENCION, 25 MM. (1") Válvula de esfera, de 25 mm. (1") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	4,52	
IP16401	1,000 u VALVULA RETENCION, 25 MM. (1")	3,35	3,35	
WW00300	0,630 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,35	
	Costes directos.....			8,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,09
08PIV90144	u VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4") Válvula de esfera, de 35 mm. (1 1/4") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,120 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	4,52	
IP16550	1,000 u VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4")	14,02	14,02	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			19,09
	10,62% Costes indirectos.....			2,03
	TOTAL EUROS.....			21,12
08PIV90145	u VALVULA RETENCION, 40 MM. (1 1/2") Válvula de esfera, de 40 mm. (1 1/2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	5,65	
IP16601	1,000 u VALVULA RETENCION, 40 MM. (1 1/2")	20,88	20,88	
WW00300	1,540 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,85	
	Costes directos.....			27,38
	10,62% Costes indirectos.....			2,91
	TOTAL EUROS.....			30,29
08PIV90146	u VALVULA RETENCION, 50 MM. (2") Válvula de esfera, de 50 mm. (2") diámetro, para roscar, con palanca, de fundición de bronce, incluso pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	5,65	
IP16701	1,000 u VALVULA RETENCION, 50 MM. (2")	31,82	31,82	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			38,57
	10,62% Costes indirectos.....			4,10
	TOTAL EUROS.....			42,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV90148	u VALVULA RETENCION, 65 MM. (2 1/2")			
	Válvula de retención, de 65 mm. (2 1/2") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,450 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	16,94	
IP16801	1,000 u VALVULA RETENCION, 65 MM. (2 1/2")	62,22	62,22	
WW00300	27,270 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	15,00	
	Costes directos.....			94,16
	10,62% Costes indirectos.....			10,00
	TOTAL EUROS.....			104,16
08PIV90150	u VALVULA RETENCION, 100 MM. (4")			
	Válvula de retención, de 100 mm. (6") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,550 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	20,71	
IP13001	1,000 u VALVULA RETENCION, 100 MM. (4")	88,68	88,68	
WW00300	43,630 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,00	
	Costes directos.....			133,39
	10,62% Costes indirectos.....			14,17
	TOTAL EUROS.....			147,56
08PIV90152	u VALVULA RETENCION, 150 MM. (6")			
	Válvula de retención, de 150 mm. (6") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,650 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	24,47	
IP13201	1,000 u VALVULA RETENCION, 150 MM. (6")	145,90	145,90	
WW00300	72,720 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	40,00	
	Costes directos.....			210,37
	10,62% Costes indirectos.....			22,34
	TOTAL EUROS.....			232,71
08PIV90153	u VALVULA RETENCION, 200 MM. (8")			
	Válvula de retención, de 200 mm. (8") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	30,12	
IP13251	1,000 u VALVULA RETENCION, 200 MM. (8")	228,36	228,36	
WW00300	87,280 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	48,00	
	Costes directos.....			306,48
	10,62% Costes indirectos.....			32,55
	TOTAL EUROS.....			339,03
08PIV90154	u VALVULA RETENCION, 250 MM. (10")			
	Válvula de retención, de 250 mm. (10") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	30,12	
IP13256	1,000 u VALVULA RETENCION, 250 MM. (10")	228,36	228,36	
WW00300	87,280 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	48,00	
	Costes directos.....			306,48
	10,62% Costes indirectos.....			32,55
	TOTAL EUROS.....			339,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV90155	u VALVULA RETENCION, 300 MM. (12")			
	Válvula de retención, de 300 mm. (12") diámetro, de clapeta, con bridas, de fundición de hierro con guarnición en bronce para PN-10, incluso contrabridas, tornillos, juntas pequeño material y montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	43,30	
IP13261	1,000 u VALVULA RETENCION, 300 MM. (12")	470,05	470,05	
WW00300	112,73 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	62,00	
	Costes directos.....			575,35
	10,62% Costes indirectos.....			61,10
	TOTAL EUROS.....			636,45
08PIV90180	u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 150 MM			
	Válvula de mariposa diámetro 150 mm. con volante desmultiplicador, presión de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,650 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	24,47	
IP16911	1,000 u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 150 MM	223,45	223,45	
WW00300	72,73 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	40,00	
	Costes directos.....			287,92
	10,62% Costes indirectos.....			30,58
	TOTAL EUROS.....			318,50
08PIV90181	u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 200 MM			
	Válvula de mariposa diámetro 200 mm. con volante desmultiplicador, presión de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	30,12	
IP16912	1,000 u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 200 MM	251,90	251,90	
WW00300	87,27 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	48,00	
	Costes directos.....			330,02
	10,62% Costes indirectos.....			35,05
	TOTAL EUROS.....			365,07
08PIV90182	u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 250 MM			
	Válvula de mariposa diámetro 250 mm. con volante desmultiplicador, presión de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,950 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	35,77	
IP16922	1,000 u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 250 MM	453,07	453,07	
WW00300	101,82 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	56,00	
	Costes directos.....			544,84
	10,62% Costes indirectos.....			57,86
	TOTAL EUROS.....			602,70
08PIV90183	u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 300 MM			
	Válvula de mariposa diámetro 300 mm. con volante desmultiplicador, presión de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	1,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	43,30	
IP16943	1,000 u VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 300 MM	589,41	589,41	
WW00300	112,73 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	62,00	
	Costes directos.....			694,71
	10,62% Costes indirectos.....			73,78
	TOTAL EUROS.....			768,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIV90190	u VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 65 MM Válvula de mariposa palanca diámetro 65 mm. con volante desmultiplicador, presión de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,450 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	16,94	
IP17010	1,000 u VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 65 MM	64,90	64,90	
WW00300	27,280 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	15,00	
	Costes directos.....			96,84
	10,62% Costes indirectos.....			10,28
	TOTAL EUROS.....			107,12

08PIV90191	u VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 80 MM Válvula de mariposa palanca diámetro 80 mm. con volante desmultiplicador, presión de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	18,82	
IP17021	1,000 u VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 80 MM	70,69	70,69	
WW00300	30,900 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	17,00	
	Costes directos.....			106,51
	10,62% Costes indirectos.....			11,31
	TOTAL EUROS.....			117,82

08PIV90192	u VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 100 MM Válvula de mariposa palanca diámetro 100 mm. con volante desmultiplicador, presión de trabajo PN-16, con bridas y accesorios de montaje; instalado según CTE. Medida la unidad instalada.			
ATC00400	0,550 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	20,71	
IP17012	1,000 u VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 100 MM	79,80	79,80	
WW00300	43,640 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	24,00	
	Costes directos.....			124,51
	10,62% Costes indirectos.....			13,22
	TOTAL EUROS.....			137,73

Grupo 08PIW: Varios

08PIW00001	m CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 1,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE01900	2,020 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,85	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			3,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIW00002	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 1,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE01900	3,030 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,27	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			3,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,24
08PIW00003	m CIRCUITO MONOFÁSICO 4 COND. 1,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE01900	4,040 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,70	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,060 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15	
WW00300	0,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			4,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,02
08PIW00006	m CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02000	2,020 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	1,35	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			3,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,33
08PIW00007	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,13	
IE02000	3,030 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	2,03	
IE11900	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
TO01800	0,050 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			4,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIW00011	m CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 1,5 mm2 SUPERFICIAL Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	0,38	
IE01900	2,020 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	0,85	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			4,39
	10,62% Costes indirectos.....			0,47
	TOTAL EUROS.....			4,86
08PIW00013	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 1,5 mm2 SUPERFICIAL Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	0,38	
IE01900	3,030 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,27	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			4,81
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,32
08PIW00014	m CIRCUITO MONOFÁSICO 4 COND. 1,5 mm2 SUPERFICIAL Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	0,38	
IE01900	4,040 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,42	1,70	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
WW00300	0,700 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,38	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			5,71
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PIW00017	m CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 2,5 mm2 SUPERFICIAL Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	0,38	
IE02000	2,020 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	1,35	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			4,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,41

08PIW00018	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 SUPERFICIAL Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,010 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	0,38	
IE02000	3,030 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	2,03	
IE12500	1,010 m TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00300	0,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			5,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,59
	TOTAL EUROS.....			6,16

Apartado 08PP: Pararrayos

Grupo 08PPA: Aparatos

08PPA00002	u PARARRAYOS DE PUNTAS Pararrayos de puntas formado por: cabeza de captación de puntas, pieza de adaptación, mastil en tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro nominal de paso y 4 m de altura y piezas especiales de fijación superior e inferior en perfiles galvanizados L de 50.5 y T de 30.4, incluso ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
IP00200	2,000 u ABRAZADERA DIÁM. 40 A 50 mm	0,40	0,80	
IP01000	1,000 u CABEZA DE PUNTAS	99,35	99,35	
IP12000	4,000 m TUBO ACERO DIÁM. 50 mm	8,70	34,80	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			172,01
	10,62% Costes indirectos.....			18,27
	TOTAL EUROS.....			190,28

Grupo 08PPC: Canalizaciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08PPC00001	m RED CONDUCTORA CON CABLE RÍGIDO 50 mm2 Red conductora ejecutada con cable de cobre rígido de 50 mm2 de sección, incluso p.p. de piezas especiales de fijación a cumbrera, faldón y muro, tubo de protección en la base de 2 m de altura en acero galvanizado de 40 mm de diámetro, soldadura aluminotérmica y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida la longitud total de desarrollo entre cabeza de captación y la conexión de puesta a tierra.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
ATC00400	0,100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	3,76	
IF27400	0,050 m TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	0,55	
IP00100	1,000 u ABRAZADERA CONDUCTOR	0,34	0,34	
IP02700	0,445 kg CONDUCTOR COBRE DESNUDO	4,76	2,12	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		16,77
		10,62% Costes indirectos.....		1,78
		TOTAL EUROS.....		18,55

Grupo 08PPW: Varios

Apartado 08PR: Antirrobo

Grupo 08PRR: Antirrobo

Grupo 08PRW: Varios

Apartado 08PW: Varios

Grupo 08PWW: Varios

Subcapítulo 08R: RECUPERACIÓN

Apartado 08RC: Climatización

Grupo 08RCL: Limpieza y tratamientos

Grupo 08RCR: Refuerzos y adaptaciones

Grupo 08RCS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 08RCW: Varios

Apartado 08RE: Eléctricas

Grupo 08REL: Limpieza y tratamientos

Grupo 08RER: Refuerzos y adaptaciones

Grupo 08RES: Sustituciones y reposiciones

Grupo 08REW: Varios

Apartado 08RF: Fontanería

Grupo 08RFL: Limpieza y tratamientos

Grupo 08RFR: Refuerzos y adaptaciones

Grupo 08RFS: Sustituciones y reposiciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 08RFW: Varios				
Apartado 08RL: Gases y licuados				
Grupo 08RLL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 08RLR: Refuerzos y adaptaciones				
Grupo 08RLS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 08RLW: Varios				
Apartado 08RM: Electro-mecánicas				
Grupo 08RML: Limpieza y tratamientos				
Grupo 08RMR: Refuerzos y adaptaciones				
Grupo 08RMS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 08RMW: Varios				
Apartado 08RP: Protecciones				
Grupo 08RPL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 08RPR: Refuerzos y adaptaciones				
Grupo 08RPS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 08RPW: Varios				
Apartado 08RS: Salubridad				
Grupo 08RSL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 08RSR: Refuerzos y adaptaciones				
Grupo 08RSS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 08RSW: Varios				
Apartado 08RV: Audiovisuales				
Grupo 08RVL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 08RVR: Refuerzos y adaptaciones				
Grupo 08RVS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 08RVW: Varios				
Apartado 08RW: Varios				
Grupo 08RWL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 08RWR: Refuerzos y adaptaciones				
Grupo 08RWS: Sustituciones y reposiciones				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 08RWW: Varios				
Subcapítulo 08S: SALUBRIDAD				
Apartado 08SB: Basuras				
Grupo 08SBB: Basuras				
Grupo 08SBW: Varios				
Apartado 08SH: Humos y gases				
Grupo 08SHC: Canalizaciones				
Grupo 08SHE: Extractores				
Grupo 08SHW: Varios				
Apartado 08SW: Varios				
Grupo 08SWW: Varios				
Subcapítulo 08W: VARIOS				
Apartado 08WI: Iluminación				
Grupo 08WII: Iluminación				
08WII00001	u EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL			
	Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW03700	1,000 u PANTALLA CHAP. ESMALTADA SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS	75,47	75,47	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		101,35
		10,62% Costes indirectos.....		10,76
		TOTAL EUROS.....		112,11
08WII00008	u EQUIPO FLUORESCENTE ANTIDFLAGRANTE SUPERFICIAL			
	Equipo fluorescente antideflagrante, en montaje superficial, formado por: pantalla de poliéster estanca y dos tubos de 40 W, incluso reactancias, cebadores, conexiones y colocación; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW03800	1,000 u PANTALLA POLIESTER ESTANCA ANTIDFLAGRANTE PARA 2 T	77,05	77,05	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		102,93
		10,62% Costes indirectos.....		10,93
		TOTAL EUROS.....		113,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00011	u REGLETA FLUORESCENTE, CON TUBO DE 40 W SUPERFICIAL			
	Regleta fluorescente, formada por un tubo de 40 W en montaje superficial, incluso reactancia, cebador, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	1,000 u CEBADOR	0,78	0,78	
IE13700	1,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	4,05	
IW04000	1,000 u REGLETA CHAPA ESMALTADA	15,55	15,55	
IW04400	1,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	2,82	
TO01800	0,350 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,78
	10,62% Costes indirectos.....			3,27
	TOTAL EUROS.....			34,05
08WII00012	u REGLETA FLUORESCENTE, CON TUBO DE 20 W SUPERFICIAL			
	Regleta fluorescente, formada por un tubo de 20 W en montaje superficial, incluso reactancia, cebador, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	1,000 u CEBADOR	0,78	0,78	
IE13600	1,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	4,05	
IW04000	1,000 u REGLETA CHAPA ESMALTADA	15,55	15,55	
IW04300	1,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	2,78	
TO01800	0,350 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,74
	10,62% Costes indirectos.....			3,26
	TOTAL EUROS.....			34,00
08WII00022	u LUMINARIA SUPERFICIE 2 TUBOS 20 W DIF. METACRILATO			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, extrusionado piramidal, 2 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13600	2,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	8,10	
IW03000	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR METACRIL. E.	69,98	69,98	
IW04300	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	5,56	
TO01800	0,350 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	6,73	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			92,89
	10,62% Costes indirectos.....			9,86
	TOTAL EUROS.....			102,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00025	u LUMINARIA SUPERFICIE 1 TUBO 40 W DIF. METACRILATO			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, extrusionado piramidal, un tubo fluorescente de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	1,000 u CEBADOR	0,78	0,78	
IE13700	1,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	4,05	
IW02300	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 W DIFUSOR METACRIL. E.	79,74	79,74	
IW04400	1,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	2,82	
TO01800	0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			94,97
	10,62% Costes indirectos.....			10,09
	TOTAL EUROS.....			105,06
08WII00026	u LUMINARIA SUPERFICIE 2 TUBOS 40 W DIF. METACRILATO			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada en caliente, difusor de metacrilato, extrusionado piramidal, 2 tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW02500	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRIL. E.	103,97	103,97	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			127,92
	10,62% Costes indirectos.....			13,59
	TOTAL EUROS.....			141,51
08WII00034	u LUMINARIA SUPERFICIE 4 TUBOS 20 W DIF. METACRILATO OPAL			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal, 4 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	4,000 u CEBADOR	0,78	3,12	
IE13600	4,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	16,20	
IW03500	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x20 W DIFUSOR METACRILAT	59,53	59,53	
IW04300	4,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	11,12	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			101,14
	10,62% Costes indirectos.....			10,74
	TOTAL EUROS.....			111,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00035	u LUMINARIA SUPERFICIE 1 TUBO 40 W DIF. METACRILATO OPAL			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal, un tubo fluorescente de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	1,000 u CEBADOR	0,78	0,78	
IE13700	1,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	4,05	
IW02400	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 W DIFUSOR METACRILAT	63,25	63,25	
IW04400	1,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	2,82	
TO01800	0,350 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			78,48
	10,62% Costes indirectos.....			8,33
	TOTAL EUROS.....			86,81
08WII00036	u LUMINARIA SUPERFICIE 2 TUBOS 40 W DIF. METACRILATO OPAL			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal, 2 tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW02600	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRILAT	85,47	85,47	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,400 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			109,42
	10,62% Costes indirectos.....			11,62
	TOTAL EUROS.....			121,04
08WII00037	u LUMINARIA SUPERFICIE 4 TUBOS 40 W DIF. METACRILATO OPAL			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal, 4 tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	4,000 u CEBADOR	0,78	3,12	
IE13700	4,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	16,20	
IW03300	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x40 W DIFUSOR METACRILAT	100,52	100,52	
IW04400	4,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	11,28	
TO01800	0,500 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			142,29
	10,62% Costes indirectos.....			15,11
	TOTAL EUROS.....			157,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00044	u LUMINARIA SUPERFICIE 4 TUBOS 20 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30 mm			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de retículas de 30x30 mm, construidas con chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, 4 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	4,000 u CEBADOR	0,78	3,12	
IE13600	4,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	16,20	
IW03600	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x20 W DIFUSOR RETIC. 30x30	60,66	60,66	
IW04300	4,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	11,12	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			102,27
	10,62% Costes indirectos.....			10,86
	TOTAL EUROS.....			113,13
08WII00046	u LUMINARIA SUPERFICIE 2 TUBOS 40 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30 mm			
	Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de retículas de 30x30 mm construidas con chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, dos tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW02700	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR RETIC. 30x30	94,22	94,22	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			118,17
	10,62% Costes indirectos.....			12,55
	TOTAL EUROS.....			130,72
08WII00114	u LUMINARIA EMPOTRADA 2 TUBOS 20 W DIF. METACRILATO OPAL			
	Luminaria para empotrar, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal, 2 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13600	2,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	8,10	
IW02900	1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR METACRILAT	61,92	61,92	
IW04300	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	5,56	
TO01800	0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	12,50	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			97,14
	10,62% Costes indirectos.....			10,32
	TOTAL EUROS.....			107,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00115	u LUMINARIA EMPOTRADA 2 TUBOS 40 W DIF. METACRILATO OPAL Luminaria para empotrar, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, opal, dos tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW00600	1,000 u LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. METACRILAT	70,67	70,67	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			102,39
	10,62% Costes indirectos.....			10,87
	TOTAL EUROS.....			113,26
08WII00124	u LUMINARIA EMPOTRADA 4 TUBOS 20 W DIF. LAMAS ALUMINIO Luminaria para empotrar, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de lamas construidas con chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, 4 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	4,000 u CEBADOR	0,78	3,12	
IE13600	4,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	16,20	
IW02200	1,000 u LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS.LAMAS ALUM	84,53	84,53	
IW04300	4,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	11,12	
TO01800	0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	12,50	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			134,97
	10,62% Costes indirectos.....			14,33
	TOTAL EUROS.....			149,30
08WII00125	u LUMINARIA EMPOTRADA 2 TUBOS 40 W DIF. LAMAS ALUMINIO Luminaria para empotrar, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de lamas construidas con chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, dos tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW00900	1,000 u LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. LAMAS ALUM	95,97	95,97	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			127,69
	10,62% Costes indirectos.....			13,56
	TOTAL EUROS.....			141,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00134	u LUMINARIA EMPOTRADA 4 TUBOS 20 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30 mm			
	Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de retículas de 30x30 mm, construidas en chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, 4 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	4,000 u CEBADOR	0,78	3,12	
IE13600	4,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	16,20	
IW02100	1,000 u LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. RETIC. 30x30	81,57	81,57	
IW04300	4,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	11,12	
TO01800	0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	12,50	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			132,01
	10,62% Costes indirectos.....			14,02
	TOTAL EUROS.....			146,03
08WII00135	u LUMINARIA EMPOTRADA 2 TUBOS 40 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30 mm			
	Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de retículas de 30x30 mm, construidas en chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, dos tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW00800	1,000 u LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. RETIC. 30x30	90,85	90,85	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			122,57
	10,62% Costes indirectos.....			13,02
	TOTAL EUROS.....			135,59
08WII00144	u LUMINARIA EMPOTRADA 4 TUBOS 20 W DIF. RETIC. ALUM. 15x15 mm			
	Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de retículas de 15x15 mm, construidas en chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, 4 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	4,000 u CEBADOR	0,78	3,12	
IE13600	4,000 u REACTANCIA 20 W	4,05	16,20	
IW02000	1,000 u LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. RETIC. 15x15	79,07	79,07	
IW04300	4,000 u TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,78	11,12	
TO01800	0,650 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	12,50	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			129,51
	10,62% Costes indirectos.....			13,75
	TOTAL EUROS.....			143,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00145	u LUMINARIA EMPOTRADA 2 TUBOS 40 W DIF. RETIC. ALUM. 1 5x1 5 mm			
	Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difusor de retículas de 15x15 mm, construidas en chapas de aluminio de 15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, dos tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,25	
IE13500	2,000 u CEBADOR	0,78	1,56	
IE13700	2,000 u REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
IW00700	1,000 u LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. RETIC. 15x15	86,82	86,82	
IW04400	2,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			118,54
	10,62% Costes indirectos.....			12,59
	TOTAL EUROS.....			131,13
08WII00201	u PLAFÓN CIRCULAR DE 25 cm DE DIÁM.			
	Plafón circular de 25 cm de diámetro, en montaje superficial, formado por carcasa metálica esmaltada, equipo eléctrico con portalámparas de latón y bombilla de incandescencia de 60 W y difusor de plástico opal, incluso pequeño material, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida al unidad instalada.			
IW00300	1,000 u LÁMPARA INCANDESCENTE 60 W	0,88	0,88	
IW03900	1,000 u PLAFON DIAM. 25 cm SUP. COMPLETO	20,37	20,37	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,87
	10,62% Costes indirectos.....			2,96
	TOTAL EUROS.....			30,83
08WII00211	u LUMINARIA EMPOTRADA ARO ALUMINIO Y LAMP. PAR 80 W			
	Luminaria para empotrar, formada por aro de aluminio esmaltado en caliente, lira de sujección, portalámpara par de 80 W, accesorios, incluso montaje conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	4,50	
IW00200	1,000 u ARO EMPOTRAR, ALUMINIO ESMALT. Y PORTALÁMPARAS, COI	32,71	32,71	
IW00500	1,000 u LÁMPARA PAR 80 W	8,75	8,75	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			52,58
	10,62% Costes indirectos.....			5,58
	TOTAL EUROS.....			58,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
08WII00301	u APLIQUE TECHO/PARED RECTANG. HERMÉT. BLIND. ANTIVANDÁLICO Aplicado de pared o techo rectangular, hermético, blindado, antivandálico, formado por cuerpo y reja de fundición de aluminio, difusor de vidrio prensado, junta de cierre de neopreno y lámpara incandescente de 100 W, accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
IW00100	1,000 u APLIQUE RECTANGULAR, HERMÉTICO, BLINDADO, FUND. ALUI	35,82	35,82	
IW00400	1,000 u LÁMPARA INCANDESCENTE 100 W	1,00	1,00	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,36
	10,62% Costes indirectos.....			4,82
	TOTAL EUROS.....			50,18

Grupo 08WIW: Varios

Apartado 08WW: Varios

Grupo 08WWW: Varios

Capítulo 09: AISLAMIENTOS

Subcapítulo 09A: ACÚSTICOS

Apartado 09AP: Paredes

Grupo 09APP: Paredes

09APP00120	m2 AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm Aislamiento de paredes con panel rígido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles de 40 mm de espesor y 38 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12000	1,010 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 38 kg/m3	4,94	4,99	
	Costes directos.....			6,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,68

09APP00130	m2 AISLAM. PAREDES, PANEL FIBRA VIDRIO 40 mm Y PLACA C-YESO 10 mm Aislamiento de paredes constituido por complejo formado por panel de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles de 40 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad pegado a una placa de cartón de yeso de 10 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, mediante pelladas de adhesivo de plasta de yeso con aditivos, incluso corte y colocación, material complementario, relleno de juntas y limpieza; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
FP01700	5,000 kg PASTA PARA AGARRE DE PLACAS DE YESO LAMINADO	0,49	2,45	
FP01800	0,400 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,41	
TO00900	0,200 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT00400	1,010 m2 COMPLEJO P. FIB. VID. 40 mm 70 kg/m3 Y PL. CARTÓN-YESO 10	14,80	14,95	
	Costes directos.....			25,75
	10,62% Costes indirectos.....			2,73
	TOTAL EUROS.....			28,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09APP00250	m2 AISLAMIENTO PAREDES, PLACAS CORCHO 60 mm Aislamiento de paredes con placas de corcho conglomeradas de densidad 110 kg/m3 de 60 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación y material complementario; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13600	1,010 m2 PLACAS CORCHO 60 mm ESPESOR, DENSIDAD 110 kg/m3	11,60	11,72	
	Costes directos.....			14,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,53
	TOTAL EUROS.....			15,97
09APP90140	m2 LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 3 mm Aislamiento de paredes con lámina de polietileno reticulado de 3 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13000	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 15 kg/m3	2,44	2,46	
	Costes directos.....			4,27
	10,62% Costes indirectos.....			0,45
	TOTAL EUROS.....			4,72
09APP90141	m2 LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 5 mm Aislamiento de paredes con lámina de polietileno reticulado de 5 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13001	1,010 m2 LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 5 mm	1,70	1,72	
	Costes directos.....			3,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,90
09APP90142	m2 LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 10 mm Aislamiento de paredes con lámina de polietileno reticulado de 10 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13002	1,010 m2 LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 10 mm	2,12	2,14	
	Costes directos.....			3,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,37
09APP90143	m2 PLACA DE POLIETILENO RETICULADO 30 mm Aislamiento de paredes con placa de polietileno reticulado de 30 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13003	1,010 m2 PLACA DE POLIETILENO RETICULADO 30 mm	1,05	1,06	
	Costes directos.....			2,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,30
	TOTAL EUROS.....			3,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09APP90150	m2 LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 3 mm Aislamiento de paredes con lámina de polietileno no reticulado de 3 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13000	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 15 kg/m3	2,44	2,46	
XT13100	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 22 kg/m3	3,65	3,69	
	Costes directos.....			7,96
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,81
09APP90151	m2 LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 5 mm Aislamiento de paredes con lámina de polietileno no reticulado de 5 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13101	1,010 m2 LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 5 mm	1,10	1,11	
	Costes directos.....			2,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,31
	TOTAL EUROS.....			3,23
09APP90152	m2 LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 10 mm Aislamiento de paredes con lámina de polietileno no reticulado de 10 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13102	1,010 m2 LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 10 mm	2,70	2,73	
	Costes directos.....			4,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,02
Grupo 09APW: Varios				
Apartado 09AS: Suelos				
Grupo 09ASS: Suelos				
09ASS00035	m2 AISLAMIENTO SUELOS, LÁMINA POLIETILENO ESPUM. 5 mm Aislamiento de suelos con lámina de polietileno espumado de 5 mm de espesor, solapadas 8 cm, incluso capa de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N , M2,5 (1:8) de 3 cm de espesor y p.p. de recrecido encuentros con paramentos corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
AGM00600	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	1,39	
TO00100	0,150 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,88	
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
XI01300	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO ESPUMADO 5 mm	1,47	1,63	
	Costes directos.....			10,52
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ASS00040	m2 AISLAMIENTO SUELOS, PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. EXPAND. 10 mm Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido flexibilizado, de espesor 10 mm y 10 kg/m3 densidad, colocado sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT13700	0,011 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 10 k	158,00	1,74	
	Costes directos.....			2,64
	10,62% Costes indirectos.....			0,28
	TOTAL EUROS.....			2,92
09ASS00050	m2 AISLAMIENTO SUELOS, LÁMINA POLIEST. EXTRUS. 5 mm Aislamiento de suelos con lámina de poliestireno extrusionado de 5 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT13850	1,111 m2 LÁMINA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 5 mm	1,87	2,08	
	Costes directos.....			2,98
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,30
09ASS00120	m2 AISLAMIENTO SUELOS, FIELTRO FIBRA VIDRIO 4 mm Aislamiento de suelos con fieltro de fibra de vidrio de 4 mm de espesor colocado sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT10000	1,061 m2 FIELTRO FIBRA VIDRIO FLEXIBLE 4 mm	2,33	2,47	
	Costes directos.....			3,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,73
09ASS00125	m2 AISLAMIENTO SUELOS, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 20 mm Aislamiento de suelos con panel rígido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles de 20 mm de espesor y 61 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso capa de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N , M5 (1:6) de 4 cm de espesor, mallazo de reparto, p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
AGM00500	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,05	
CA00520	2,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	1,86	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT11700	1,061 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 20 mm DENSIDAD 61 kg/m3	3,96	4,20	
	Costes directos.....			17,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,87
	TOTAL EUROS.....			19,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ASS00130	m3 AISLAMIENTO SUELOS, FIELTRO FIBRA VIDRIO			
	Aislamiento de suelos con fieltro de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles pegado a un papel alquitranado de espesor 12 mm y 40 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso capa de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, M5 (1:6) de 4 cm de espesor, mallazo de reparto, p.p. de recrecido de encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. media la superficie en proyección horizontal.			
AGM00500	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,05	
CA00520	2,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	1,86	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT10100	1,061 m2 FIELTRO FIBRA VIDRIO 12 mm Y 40 kg/m3 PEG. A PAPEL ALQUI	4,37	4,64	
	Costes directos.....			18,08
	10,62% Costes indirectos.....			1,92
	TOTAL EUROS.....			20,00
09ASS90041	m2 AISLAMIENTO SUELOS, PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. EXPAND. 3 mm			
	Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido flexibilizado, de espesor 3 mm y 10 kg/m3 densidad, colocado sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT13700	0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 10 k	158,00	0,47	
	Costes directos.....			1,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,15
	TOTAL EUROS.....			1,52
09ASS90042	m2 AISLAMIENTO SUELOS, PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. EXPAND. 5 mm			
	Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido flexibilizado, de espesor 5 mm y 10 kg/m3 densidad, colocado sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT13700	0,005 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 10 k	158,00	0,79	
	Costes directos.....			1,69
	10,62% Costes indirectos.....			0,18
	TOTAL EUROS.....			1,87
09ASS90043	m2 AISLAMIENTO SUELOS, PLANCHAS ALTA RESIST. POLIEST. EXPAND. 5 mm			
	Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido flexibilizado de alta resistencia, de espesor 5 mm y 15 a 18 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT13701	0,005 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 15 a	322,00	1,61	
	Costes directos.....			2,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ASS90135	m AISLAMIENTO SUELOS, BANDA ELÁSTICA 10 mm Banda elástica de 10 mm. de espesor para aislamiento acústico de suelos frente a elementos verticales de separación, incluso colocación; Ejecutado según CTE. Medida a cinta corrida.			
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
XA90000	1,010 m BANDA ELASTICA 10 mm	0,10	0,10	
	Costes directos.....			1,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,12
09ASS90200	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 3,5 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, con una densidad de 3,5kg/m2 y 1,75mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19000	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 3,5 kg/m2	4,25	4,72	
	Costes directos.....			5,62
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,22
09ASS90201	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 5 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, con una densidad de 5 kg/m2 y 2,50 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19001	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 5 kg/m2	5,27	5,85	
	Costes directos.....			6,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,47
09ASS90202	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 7 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, con una densidad de 7 kg/m2 y 3,50 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19002	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 7 kg/m2	6,43	7,14	
	Costes directos.....			8,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ASS90203	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 10 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, con una densidad de 10 kg/m2 y 5 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19003	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 10 kg/m2	8,27	9,19	
	Costes directos.....			10,09
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,16
09ASS90250	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISC. + FIELTRO POROSO 4,1 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, más fieltro poroso, con una densidad de 4,1 kg/m2 y 12 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19005	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 4	9,60	10,67	
	Costes directos.....			11,57
	10,62% Costes indirectos.....			1,23
	TOTAL EUROS.....			12,80
09ASS90251	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISC. + FIELTRO POROSO 5,6 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, más fieltro poroso, con una densidad de 5,6 kg/m2 y 12,50 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19006	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 5	10,51	11,68	
	Costes directos.....			12,58
	10,62% Costes indirectos.....			1,34
	TOTAL EUROS.....			13,92
09ASS90252	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISC. + FIELTRO POROSO 7,6 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, más fieltro poroso, con una densidad de 7,6 kg/m2 y 14 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19007	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 7	11,57	12,85	
	Costes directos.....			13,75
	10,62% Costes indirectos.....			1,46
	TOTAL EUROS.....			15,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ASS90253	m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISC. + FIELTRO POROSO 8,2 kg/m2 Aislamiento de suelos con lámina sintética de alta densidad, viscolástica, más fieltro poroso, con una densidad de 8,2 kg/m2 y 24 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT19008	1,111 m2 LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 8	16,49	18,32	
	Costes directos.....			19,22
	10,62% Costes indirectos.....			2,04
	TOTAL EUROS.....			21,26

Grupo 09ASW: Varios

Apartado 09AT: Techos

Grupo 09ATT: Techos

09ATT00120	m2 AISLAMIENTO TECHOS, PANEL FIBRA VIDRIO 40 mm Y PLACA YESO 10 mm Aislamiento de techos constituido por complejo formado por panel de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles de 40 mm de espesor 70 kg/m3 de densidad pegado a una placa de cartón yeso de 10 mm colocado sobre superficies planas mediante tornillos ocultos, incluso corte, colocación, material complementario, relleno de juntas y limpieza; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
FP01800	0,400 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,41	
TO00900	0,250 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT00400	1,010 m2 COMPLEJO P. FIB. VID. 40 mm 70 kg/m3 Y PL. CARTÓN-YESO 10	14,80	14,95	
	Costes directos.....			25,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,31

Grupo 09ATW: Varios

Apartado 09AW: Varios

Grupo 09AWW: Varios

Subcapítulo 09I: IMPERMEABILIZACIÓN

Apartado 09IJ: Juntas

Grupo 09IJJ: Juntas

09IJJ00001	m SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES LAD. VISTO Sellado de juntas de dilatación en paramentos verticales de ladrillo visto, con masilla de caucho-silicona, incluso limpieza, imprimación y obturador preformado de poliestireno de 20 mm de diámetro. Medida la longitud ejecutada.			
PW00200	0,133 kg MASILLA CAUCHO-SILICONA	18,20	2,42	
TO00700	0,500 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	9,62	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI02500	1,010 m OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm	0,84	0,85	
	Costes directos.....			13,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09IJJ00002	m SELLADO JUNTAS DILATACIÓN PARAM. VERTICALES ENFOSCADOS			
	Sellado de junta de dilatación en paramentos verticales enfoscados, mediante la aplicación de galón de fibra de vidrio de 15 mm de anchura, impregnado de resinas acrílicas elásticas, incluso limpieza, preparación y acabado con pintura acrílica elastómera rugosa. Medida la longitud ejecutada.			
PA00500	0,150 kg PINTURA ACRÍLICA	1,71	0,26	
PA00900	0,250 kg RESINA ACRÍLICA	3,57	0,89	
TO00700	0,500 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	9,62	
XI00700	1,010 m GALÓN FIBRA VIDRIO PARA JUNTAS	0,42	0,42	
	Costes directos.....			11,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,19
	TOTAL EUROS.....			12,38

Grupo 09IJW: Varios

Apartado 09IM: Muros

Grupo 09IMM: Muros

Grupo 09IMW: Varios

Apartado 09IP: Paredes

Grupo 09IPP: Paredes

09IPP00010	m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO			
	Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada.			
TO00700	0,040 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	0,77	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
XI02700	1,111 kg PINTURA OXIASFALTO	1,64	1,82	
	Costes directos.....			3,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,67

Grupo 09IPW: Varios

Apartado 09IS: Suelos

Grupo 09ISS: Suelos

09ISS00010	m2 IMPERMEAB. SUELOS, B. VAPOR EMULSIÓN ASFÁLTICA			
	Impermeabilización de suelos formada por barrera de vapor con una película de emulsión asfáltica con un peso mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, incluso limpieza previa del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
TO00700	0,080 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
XI00800	2,222 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	3,56	
	Costes directos.....			6,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ISS00020	m2 IMPERMEAB. SUELOS, B. VAPOR LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm Impermeabilización de suelos formada por barrera de vapor-estanqueidad con una lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
TO00700	0,020 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
	Costes directos.....			1,42
	10,62% Costes indirectos.....			0,15
	TOTAL EUROS.....			1,57
09ISS00030	m2 IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
XI01800	1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
	Costes directos.....			20,81
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			23,02
09ISS00035	m2 IMPERMEAB. SUELOS, DOBLE MEMBRANA BETÚN 4 mm Impermeabilización de suelos formada por complejo laminar con dos membranas de betún modificado IBM-48 cada una, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y soldadas, incluso capas de mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
XI01800	2,222 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	14,78	
	Costes directos.....			30,13
	10,62% Costes indirectos.....			3,20
	TOTAL EUROS.....			33,33
09ISS00100	m2 IMPERMEAB. SUELOS, CARTON OND. 1,5 mm + LÁM. PVC 1 mm + P. KRAFF Impermeabilización de suelos, formada por: papel de cartón ondulado de 1,5 mm de espesor, colocado sobre soporte, lámina vinílica de PVC flexible de un solo componente, de 1 mm de espesor, colocada no adherida y lámina antiperforante de papel kraff, incluso capas de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas con lámina de PVC flexible de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI01600	1,162 m2 LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm	7,15	8,31	
	Costes directos.....			23,24
	10,62% Costes indirectos.....			2,47
	TOTAL EUROS.....			25,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ISS00110	m2 IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm			
	Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador, colocado sobre el soporte; lámina vinílica de PVC flexible de 1,2 mm de espesor, armada con fibra de poliéster, colocada no adherida y fieltro geotextil protector, incluso capas de regularización y protección de 2 cm de espesor, con mortero de cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC líquido, cubrejuntas de PVC flexible de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QW01000	2,200 m2 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,73	1,61	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI01500	1,111 m2 LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm	8,55	9,50	
	Costes directos.....			25,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,69
	TOTAL EUROS.....			28,00
09ISS00130	m2 IMPERMEAB. SUELOS, LAM. PVC 1 mm + PINTURA ANTIRREFLECTANTE			
	Impermeabilización de suelos, formada por: lámina vinílica de PVC flexible de un solo componente, de 1 mm de espesor, colocada adherida con cola de contacto y terminación autoprotectida con pintura metalizada antirreflectante ejecutada in situ, incluso capa de regularización de 2 cm, de espesor con mortero M5 (1:6), adhesivo PVC líquido, cubrejuntas con lámina de PVC flexible de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,09	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI00400	0,303 kg COLA DE CONTACTO	7,45	2,26	
XI01600	1,111 m2 LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm	7,15	7,94	
XI02600	0,505 kg PINTURA METALIZADA ANTIRREFLECTANTE	5,00	2,52	
	Costes directos.....			27,85
	10,62% Costes indirectos.....			2,96
	TOTAL EUROS.....			30,81
09ISS00140	m2 IMPERMEAB. SUELOS, PINTURA RESINA ACRIL. + ARM. FIBRA VIDRIO			
	Impermeabilización de suelos formada por: mano de imprimación con pintura de resinas acrílicas elásticas de un solo componente, armadura de malla de fibra de vidrio y pintura de terminación en color de resinas acrílicas elásticas de un solo componente, con un peso total de 2 kg/m2 y espesor 1 mm, incluso capa de regularización de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,09	
ATC00100	0,175 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,56	
TO00700	0,200 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	3,85	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XI00300	1,111 m2 ARMADURA FIBRA DE VIDRIO	6,50	7,22	
XI02800	2,020 kg PINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE	4,97	10,04	
	Costes directos.....			28,91
	10,62% Costes indirectos.....			3,07
	TOTAL EUROS.....			31,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ISS00150	m2 IMPERMEAB. SUELOS, PINTURA RESINA EPOXI + ARM. FIBRA VIDRIO Impermeabilización de suelos, formada por: mano de imprimación y mano de acabado con pintura de resinas epoxi elástica de dos componentes exenta de disolventes y malla intermedia de armadura de fibra de vidrio, con un peso total de 2,5 kg/m2, incluso capa de regularización con mortero de cemento M5 (1:6) de 2 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	1,09	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XI00300	1,111 m2 ARMADURA FIBRA DE VIDRIO	6,50	7,22	
XI02400	2,525 kg RESINA EPOXI DOS COMPONENTES	12,40	31,31	
	Costes directos.....			51,07
	10,62% Costes indirectos.....			5,42
	TOTAL EUROS.....			56,49
09ISS00170	m2 IMPERMEAB. SUELOS, CAUCHO-BUTILO 2 mm + CAUCHO SINT. 2 cm Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho-butilo de 2 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolución, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00100	0,076 kg ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,10	0,31	
XI00900	1,111 m2 LÁMINA CAUCHO-BUTILO, 2 mm	10,51	11,68	
	Costes directos.....			25,71
	10,62% Costes indirectos.....			2,73
	TOTAL EUROS.....			28,44
09ISS90111	m2 IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,5 mm Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador, colocado sobre el soporte; lámina vinílica de PVC flexible de 1,5 mm de espesor, armada con fibra de poliéster, colocada no adherida y fieltro geotextil protector, incluso capas de regularización y protección de 2 cm de espesor, con mortero de cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC líquido, cubrejuntas de PVC flexible de 15 cm de ancho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
QW01000	2,200 m2 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,73	1,61	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI01501	1,111 m2 LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,5 mm	14,60	16,22	
	Costes directos.....			32,03
	10,62% Costes indirectos.....			3,40
	TOTAL EUROS.....			35,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ISS90180	m2 IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 0,75 mm Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 0,75 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolución, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00100	0,076 kg ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,10	0,31	
XI00950	1,111 m2 LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 0,75 mm	5,74	6,38	
	Costes directos.....			20,41
	10,62% Costes indirectos.....			2,17
	TOTAL EUROS.....			22,58
09ISS90181	m2 IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1 mm Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 1 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolución, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00100	0,076 kg ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,10	0,31	
XI00951	1,111 m2 LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1 mm	6,75	7,50	
	Costes directos.....			21,53
	10,62% Costes indirectos.....			2,29
	TOTAL EUROS.....			23,82
09ISS90182	m2 IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1,2 mm Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 1,2 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolución, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00100	0,076 kg ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,10	0,31	
XI00952	1,111 m2 LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,2 mm	7,20	8,00	
	Costes directos.....			22,03
	10,62% Costes indirectos.....			2,34
	TOTAL EUROS.....			24,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09ISS90183	m2 IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 1,5 mm Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 1,5 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolución, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00100	0,076 kg ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,10	0,31	
XI00953	1,111 m2 LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,5 mm	8,84	9,82	
	Costes directos.....			23,85
	10,62% Costes indirectos.....			2,53
	TOTAL EUROS.....			26,38

09ISS90184	m2 IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 2 mm Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 2 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolución, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	2,12	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
TO00700	0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XI00100	0,076 kg ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN	4,10	0,31	
XI00954	1,111 m2 LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 2 mm	10,10	11,22	
	Costes directos.....			25,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,68
	TOTAL EUROS.....			27,93

Grupo 09ISW: Varios

Apartado 09IW: Varios

Grupo 09IWW: Varios

Subcapítulo 09R: RECUPERACIÓN

Apartado 09RA: Acústicos

Grupo 09RAL: Limpieza y tratamientos

Grupo 09RAR: Refuerzos

Grupo 09RAS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 09RAW: Varios

Apartado 09RI: Impermeabilizaciones

Grupo 09RIL: Limpieza y tratamientos

Grupo 09RIR: Refuerzos

Grupo 09RIS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 09RIW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 09RT: Térmicos				
Grupo 09RTL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 09RTR: Refuerzos				
Grupo 09RTS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 09RTW: Varios				
Apartado 09RW: Varios				
Grupo 09RWL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 09RWR: Refuerzos				
Grupo 09RWS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 09RWW: Varios				
Subcapítulo 09T: TÉRMICOS				
Apartado 09TC: Canalizaciones				
Grupo 09TCC: Canalizaciones				
09TCC00001	m CALORIFUGADO COQUILLA POLIETILENO DE ESPUMA Calorifugado con coquillas aislante de polietileno de espuma colocada en canalización de cobre o acero galvanizado; según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TO00300	0,010 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,19	
TP00100	0,010 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT00900	1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x	0,80	0,81	
	Costes directos.....			1,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,16
	TOTAL EUROS.....			1,64
09TCC00110	m CALORIFUGADO COQUILLA FIBRA VIDRIO 27 mm DIÁM. 30 mm ESP Calorifugado con coquilla de fibra de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles de diámetro interior 27 mm y 30 mm de espesor, colocada en canalización de cobre o acero galvanizado; según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TO00300	0,010 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,19	
TP00100	0,010 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT03700	1,010 m COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 27 mm ESPESOR 30 mm	2,84	2,87	
	Costes directos.....			3,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,38
	TOTAL EUROS.....			3,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TCC00150	m CALORIFUGADO COQUILLA FIBRA VIDRIO 34 mm DIÁM. 40 mm ESP Calorifugado con coquilla de fibra de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles y recubiertas con papel kraff de aluminio reforzado, de 34 mm de diám. y 40 mm de espesor, colocada en canalización de cobre o acero galvanizado; según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TO00300	0,010 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,19	
TP00100	0,010 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT02200	1,010 m COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 34 mm E	7,90	7,98	
	Costes directos.....			8,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,92
	TOTAL EUROS.....			9,57
09TCC90001	m COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C Aislamiento térmico para tuberías de cobre con coquilla flexible de espuma elastomérica, resistente hasta 150 'C. Diámetro interior 18 mm y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,010 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,56	
XT80500	1,010 m COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C	1,17	1,18	
	Costes directos.....			3,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,38
	TOTAL EUROS.....			3,95
09TCC90002	m COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C Aislamiento térmico para tuberías de cobre con coquilla flexible de espuma elastomérica, resistente hasta 150 'C. Diámetro interior 35 mm y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,010 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,56	
XT80510	1,010 m COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C	1,97	1,99	
	Costes directos.....			4,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,47
	TOTAL EUROS.....			4,85
09TCC90003	m COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C Aislamiento térmico para tuberías de cobre con coquilla flexible de espuma elastomérica, resistente hasta 150 'C. Diámetro interior 60 mm y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
XT80520	1,010 m COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C	3,07	3,10	
	Costes directos.....			5,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,06
09TCC90010	m COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre con coquilla flexible de espuma elastomérica, resistente hasta 150 'C. Diámetro interior 18 mm y 19 mm de espesor, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a los rayos UVA; incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
XT80550	1,010 m COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO	4,57	4,62	
	Costes directos.....			7,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,74
	TOTAL EUROS.....			7,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TCC90011	m COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre con coquilla flexible de espuma elastomérica, resistente hasta 150 'C. Diámetro interior 35 mm y 19 mm de espesor, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a los rayos UVA; incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,60	
XT80560	1,010 m COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO	5,49	5,54	
	Costes directos.....			7,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,82

09TCC90012	m COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Aislamiento térmico para tuberías de cobre con coquilla flexible de espuma elastomérica, resistente hasta 150 'C. Diámetro interior 60 mm y 19 mm de espesor, revestida con camisa de aluminio plastificado resistente a los rayos UVA; incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Ejecutada según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,100 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,60	
XT80570	1,010 m COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO	6,67	6,74	
	Costes directos.....			9,17
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,14

Grupo 09TCW: Varios

Apartado 09TP: Paredes

Grupo 09TPP: Paredes

09TPP00010	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 20 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y 12 kg/m3 de densidad colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,030 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,58	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT14000	0,020 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	3,57	
	Costes directos.....			5,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,53

09TPP00011	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 30 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido de 30 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,035 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,67	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15000	0,030 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	183,12	5,49	
	Costes directos.....			7,10
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP00012	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 35 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido de 35 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,045 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,87	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15000	0,035 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	183,12	6,41	
	Costes directos.....			8,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,88
	TOTAL EUROS.....			9,19
09TPP00013	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 40 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido de 40 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15000	0,040 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	183,12	7,32	
	Costes directos.....			9,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,99
	TOTAL EUROS.....			10,30
09TPP00014	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 60 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido de 60 mm de espesor y 15 a 18 kg/m3 de densidad colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,060 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,15	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15000	0,060 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	183,12	10,99	
	Costes directos.....			13,35
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,77
09TPP00020	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 40 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido de 40 mm de espesor y 12 kg/m3 de densidad colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
XT14000	0,040 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	7,14	
	Costes directos.....			9,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,00
	TOTAL EUROS.....			10,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP00030	m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 20 mm Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 20 mm de espesor medio y densidad 30 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,040 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,11	
TO00300	0,040 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,77	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
XT14200	0,020 m3 POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3	97,50	1,95	
	Costes directos.....			3,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,38
	TOTAL EUROS.....			3,94
09TPP00033	m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 30 mm Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,060 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,16	
TO00300	0,060 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,15	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
XT14300	0,030 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	113,75	3,41	
	Costes directos.....			5,82
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,44
09TPP00105	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. FIBRA VIDRIO 30 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido de fibra de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles de 30 mm de espesor y 22 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12700	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 22 kg/m3	2,19	2,21	
	Costes directos.....			3,26
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,61
09TPP00110	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. FIBRA VIDRIO 50 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido de fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles de 50 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,025 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,48	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13000	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 15 kg/m3	2,44	2,46	
	Costes directos.....			3,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,09

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP00111	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. FIBRA VIDR. 60 mm + P. KRAFF Aislamiento de paredes con panel semirrígido de fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles, recubierto por una de sus caras con un papel kraff, con polietileno, de 60 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficie planas, incluso p.p. de cinta adhesiva de unión, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12500	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 60 mm DENS. 15	5,68	5,74	
	Costes directos.....			7,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,75
09TPP00112	m2 AISLAMIENTO PAREDES FIELTRO DESNUDO SEMIRRIG. FIBRA VIDRIO 25 mm Aislamiento de paredes con fieltro desnudo semirrígido de fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles de 25 mm de espesor y 22 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,045 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,87	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT09900	1,010 m2 FIELTRO DESNUDO SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. 25 mm DENS. 22 k	5,73	5,79	
	Costes directos.....			7,78
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,61
09TPP00120	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm Aislamiento de paredes con panel rígido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles de 30 mm de espesor y 38 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficie planas, incluso p.p. de corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT11900	1,010 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 38 kg/m3	3,79	3,83	
	Costes directos.....			4,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,40
09TPP00160	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 40 mm Aislamiento de paredes con manta de lana mineral de 40 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT11200	1,010 m2 PANEL LANA MINERAL 40 mm	4,70	4,75	
	Costes directos.....			10,53
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,65
09TPP00200	m2 AISLAMIENTO PAREDES ARIDO PERLITA 10 cm Aislamiento de paredes, formado por relleno con árido ligero de perlita de 10 cm de espesor medio, incluso compactación y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
XT00100	0,111 m3 PERLITA EN SACOS B-10	466,00	51,73	
	Costes directos.....			55,39
	10,62% Costes indirectos.....			5,88
	TOTAL EUROS.....			61,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90015	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 70 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido de 70 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15000	0,070 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	183,12	12,82	
	Costes directos.....			15,95
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,64
09TPP90020	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS POLIEST. ELASTIFICADO 10 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido elastificado de 10 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,065 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,25	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15100	1,050 m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 10MM	1,15	1,21	
	Costes directos.....			3,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,76
09TPP90021	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS POLIEST. ELASTIFICADO 20 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido elastificado de 20 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,065 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,25	
TP00100	0,035 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15101	1,050 m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 20 MM	1,86	1,95	
	Costes directos.....			4,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,58
09TPP90022	m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS POLIEST. ELASTIFICADO 30 mm Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandido elastificado de 30 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,090 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,73	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT15102	1,050 m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 30 MM	1,86	1,95	
	Costes directos.....			4,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90034	m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 35 mm Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 35 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,070 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,19	
TO00300	0,070 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,35	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
XT14300	0,035 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	113,75	3,98	
	Costes directos.....			6,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,52
09TPP90035	m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 40 mm Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,080 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,21	
TO00300	0,080 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
XT14300	0,040 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	113,75	4,55	
	Costes directos.....			7,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,58
09TPP90036	m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 50 mm Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 50 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,085 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,23	
TO00300	0,085 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,63	
TP00100	0,085 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,55	
XT14300	0,050 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	113,75	5,69	
	Costes directos.....			9,10
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,07
09TPP90037	m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 60 mm Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 60 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,090 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,24	
TO00300	0,090 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,73	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
XT14300	0,060 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	113,75	6,82	
	Costes directos.....			10,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,11
	TOTAL EUROS.....			11,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90170	m2 AISLAMIENTO PAREDES LANA MINERAL PROYECTADO 30 mm Aislamiento de paredes con proyectado de lana mineral de 30 mm de espesor, sobre superficies planas, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,060 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,16	
TO00300	0,060 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,15	
XT11201	0,030 m3 PROYECTADO LANA MINERAL	120,21	3,61	
	Costes directos.....			4,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,44
09TPP90171	m2 AISLAMIENTO PAREDES LANA MINERAL PROYECTADO 35 mm Aislamiento de paredes con proyectado de lana mineral de 35 mm de espesor, sobre superficies planas, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,065 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,17	
TO00300	0,070 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,35	
XT11201	0,040 m3 PROYECTADO LANA MINERAL	120,21	4,81	
	Costes directos.....			6,33
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			7,00
09TPP90172	m2 AISLAMIENTO PAREDES LANA MINERAL PROYECTADO 40 mm Aislamiento de paredes con proyectado de lana mineral de 40 mm de espesor, sobre superficies planas, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,070 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,19	
TO00300	0,075 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,44	
XT11201	0,045 m3 PROYECTADO LANA MINERAL	120,21	5,41	
	Costes directos.....			7,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,79
09TPP90220	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 30 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido delana mineral, de 30 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12720	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 30 kg/m	2,34	2,36	
	Costes directos.....			3,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,17
09TPP90221	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 40 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido delana mineral, de 40 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,022 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,42	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12721	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 30 kg/m	3,85	3,89	
	Costes directos.....			5,43
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90222	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido delana mineral, de 50 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,022 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,42	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12722	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 30 kg/m	4,34	4,38	
	Costes directos.....			5,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,55
09TPP90223	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 60 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido delana mineral, de 60 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,026 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,50	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12723	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 kg/m	4,82	4,87	
	Costes directos.....			6,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,28
09TPP90224	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 80 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido delana mineral, de 80 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,030 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,58	
TP00100	0,053 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,97	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12724	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 30 kg/m	5,30	5,35	
	Costes directos.....			7,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,76
	TOTAL EUROS.....			7,96
09TPP90230	m2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 30 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral y revestimiento de papel kraff, de 30 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12730	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 30 mm D 30 kg	2,88	2,91	
	Costes directos.....			4,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90231	m2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 40 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral y revestimiento de papel kraff, de 40 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12731	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 40 mm D 30 kç	4,39	4,43	
	Costes directos.....			5,84
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,46
09TPP90232	m2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral y revestimiento de papel kraff, de 50 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12732	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm D 30 kç	4,86	4,91	
	Costes directos.....			6,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			6,99
09TPP90233	m2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral y revestimiento de papel kraff, de 60 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12733	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm D 30 kç	5,36	5,41	
	Costes directos.....			6,82
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,54
09TPP90234	m2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 80 mm Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral y revestimiento de papel kraff, de 80 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12734	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 80 mm D 30 kç	5,84	5,90	
	Costes directos.....			7,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,09

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90250	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 30 mm Aislamiento de paredes con panel rígido delana mineral, de 30 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12750	1,010 m2 PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 70 kg/m3	5,55	5,61	
	Costes directos.....			7,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,77
09TPP90251	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 40 mm Aislamiento de paredes con panel rígido delana mineral, de 40 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,022 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,42	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12751	1,010 m2 PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 70 kg/m3	7,26	7,33	
	Costes directos.....			8,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,94
	TOTAL EUROS.....			9,81
09TPP90252	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 50 mm Aislamiento de paredes con panel rígido delana mineral, de 50 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,022 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,42	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12752	1,010 m2 PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 70 kg/m3	9,27	9,36	
	Costes directos.....			10,90
	10,62% Costes indirectos.....			1,16
	TOTAL EUROS.....			12,06
09TPP90253	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 60 mm Aislamiento de paredes con panel rígido delana mineral, de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,026 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,50	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12753	1,010 m2 PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 70 kg/m3	11,12	11,23	
	Costes directos.....			12,94
	10,62% Costes indirectos.....			1,37
	TOTAL EUROS.....			14,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90254	m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 80 mm Aislamiento de paredes con panel rígido de lana mineral, de 80 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,030 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,58	
TP00100	0,053 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,97	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12754	1,010 m2 PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 70 kg/m3	14,88	15,03	
	Costes directos.....			16,88
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,67
09TPP90260	m2 AISL PAR. PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 30 mm + PLACA YESO LAM. Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral de 30 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, más panel de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
TO00300	0,230 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,42	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	7,290 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,01	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12720	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 30 kg/m	2,34	2,36	
	Costes directos.....			17,29
	10,62% Costes indirectos.....			1,84
	TOTAL EUROS.....			19,13
09TPP90261	m2 AISL. PAR. PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 40 mm + PLACA YESO LAM. Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad, más panel de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
TO00300	0,240 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,62	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	7,290 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,01	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12721	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 30 kg/m	3,85	3,89	
	Costes directos.....			19,02
	10,62% Costes indirectos.....			2,02
	TOTAL EUROS.....			21,04
09TPP90262	m2 AISL. PAR. PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 50 mm + PLACA YESO LAM. Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor y 30 kg/m3 de densidad más panel de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
TO00300	0,250 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	7,290 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,01	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12722	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 30 kg/m	4,34	4,38	
	Costes directos.....			19,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,09
	TOTAL EUROS.....			21,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TPP90263	m2 AISL. PAR. PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 60 mm + PLACA YESO LAM. Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor y 30 kg/m ³ de densidad más panel de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
TO00300	0,250 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	7,290 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,01	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12723	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 kg/m	4,82	4,87	
	Costes directos.....			20,19
	10,62% Costes indirectos.....			2,14
	TOTAL EUROS.....			22,33

09TPP90264	m2 AISL. PAR. PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL 80 mm + PLACA YESO LAM. Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral, de 80 mm de espesor y 30 kg/m ³ de densidad más panel de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
TO00300	0,260 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,00	
TP00100	0,110 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,01	
WW00300	7,290 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,01	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT12724	1,010 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 30 kg/m	5,30	5,35	
	Costes directos.....			21,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,23
	TOTAL EUROS.....			23,27

Grupo 09TPW: Varios

Apartado 09TS: Suelos

Grupo 09TSS: Suelos

09TSS00010	m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXTENDIDO 20 mm Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y 15 kg/m ³ de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aportación de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie en proyección horizontal.			
AA00200	0,015 m3 ARENA FINA	8,39	0,13	
TO00300	0,050 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT14100	0,020 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	223,20	4,46	
	Costes directos.....			6,61
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TSS00025	m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXTRUS. 30 mm Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor y 25 kg/m3 de densidad, incluso lámina de protección de polietileno y corte, colocación y limpieza del soporte; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XI01100	1,061 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,64	
XT13800	0,030 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSIDAD 25 kg/m3	372,00	11,16	
	Costes directos.....			12,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,35
	TOTAL EUROS.....			14,05
09TSS00050	m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDO FIBRA VIDRIO 20 mm Aislamiento de suelos con panel rígido de fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles, de 20 mm de espesor y 61 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, lámina de protección de polietileno de 0,2 mm corte y colocación; según CTE . Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XI01100	1,061 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,64	
XT11700	1,061 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 20 mm DENSIDAD 61 kg/m3	3,96	4,20	
	Costes directos.....			5,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,35
09TSS00055	m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 25 mm Aislamiento de suelos con panel rígido de fibra de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles recubierto por una cara con un complejo de oxiasfalto, velo de vidrio, oxiasfalto, y papel kraff de 25 mm de espesor y 110 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso p.p. de recrecido en encuentros con paramentos corte y colocación según CTE . Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT11300	1,061 m2 PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 25 mm DENS. 110	5,89	6,25	
	Costes directos.....			7,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,76
	TOTAL EUROS.....			7,91
09TSS00100	m2 AISLAMIENTO SUELOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 60 mm Aislamiento de suelos con fieltro de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles, pegadas por una cara a papel kraff alquitranado de 60 mm de espesor y 12 kg/m3 de densidad, incluso corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT10400	1,010 m2 FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 60 mm DENSIDAD 12 kg/m3	4,06	4,10	
	Costes directos.....			5,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TSS00105	m2 AISLAMIENTO SUELOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 45 mm Aislamiento de suelos con fieltro de fibra de vidrio aglomeradas, con resinas termoendurecibles pegadas por una cara a papel karff de aluminio alquitranado de 45 mm de espesor y 13,5 kg/m3 de densidad, incluso corte y colocación, según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT10300	1,010 m2 FIELTRO FIB. VIDR. RECUB. PAPEL-ALUM. 45 mm DENS. 13,5 kg	4,37	4,41	
	Costes directos.....			5,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,56
	TOTAL EUROS.....			5,87
09TSS00110	m2 AISLAMIENTO SUELOS POLIURETANO PROYECTADO 30 mm Aislamiento de suelos, formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm de espesor medio y 50 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de preparación de la superficie y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,060 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,16	
TO00300	0,060 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,15	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
XT14500	0,030 m3 POLIURETANO DENSIDAD 50 kg/m3	162,50	4,88	
	Costes directos.....			7,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,77
	TOTAL EUROS.....			8,06
09TSS00200	m2 AISLAMIENTO SUELOS ÁRIDO LIGERO ARCILLA EXPANDIDA 15 mm Aislamiento de suelos, con capa de árido ligero de arcilla expandida de 15 cm de espesor medio, densidad 400 kg/m3 colocado en seco, incluso compactación y alisado superficial; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
XT00200	0,162 m3 ÁRIDO LIGERO ARCILLA EXPANDIDA 400 kg/m3	405,00	65,61	
	Costes directos.....			68,35
	10,62% Costes indirectos.....			7,26
	TOTAL EUROS.....			75,61
09TSS00201	m2 AISLAMIENTO SUELOS MORTERO PERLITA 15 cm Aislamiento de suelos, formado por capa de mortero aligerado con perlita de 15 cm de espesor medio y sellado la superficie superior con mortero fluido, incluso compactación y alisado superficial; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
AGM00200	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	0,67	
AGM00900	0,155 m3 MORTERO DE CEMENTO ALIGERADO CEM III/A-L 32,5 N Y PERL	569,98	88,35	
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
	Costes directos.....			94,65
	10,62% Costes indirectos.....			10,05
	TOTAL EUROS.....			104,70
09TSS90001	m2 AISLAMIENTO POLIESTILENO EXTRUSINADO DE ALTA DENSIDAD 50 mm Aislamiento de suelo en cubiertas con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de alta densidad, pisable, de 50 mm de espesor con uniones a media madera, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13825	1,010 m2 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS ALTA DENSDAI	14,84	14,99	
	Costes directos.....			19,40
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TSS90011	m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXPANDIDO 30 mm Aislamiento de suelos con planchas rígidas de poliestireno expandido de 30 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad colocado sobre lecho de arena de 15 mm de espesor medio, incluso aportación de arena, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie en proyección horizontal.			
AA00200	0,015 m3 ARENA FINA	8,39	0,13	
TO00300	0,060 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,15	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT14100	0,030 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	223,20	6,70	
	Costes directos.....			9,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,21

09TSS90051	m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm Aislamiento de suelos con panel rígido de fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles, de 30 mm de espesor y 61 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de recrido en encuentros con paramentos, lámina de protección de polietileno de 0,2 mm corte y colocación; según CTE . Medida la superficie en proyección horizontal.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XI01100	1,061 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,64	
XT11701	1,061 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 61 kg/m3	4,20	4,46	
	Costes directos.....			6,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,64

Grupo 09TSW: Varios

Apartado 09TT: Techos

Grupo 09TTT: Techos

09TTT00100	m2 AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO SEMIRR. FIBRA VIDRIO 20 mm Aislamiento de techos con fieltro desnudo semirrígido de fibras de vidrio, aglomeradas con resinas termoendurecibles de 20 mm de espesor y 22 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de elementos de fijación, listoncillos de madera de 35x20 mm para juntas, pegado, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
KM03800	1,000 m LISTÓN PINO FLANDES 35X20 mm	1,80	1,80	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XT09900	1,010 m2 FIELTRO DESNUDO SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. 25 mm DENS. 22 k	5,73	5,79	
	Costes directos.....			15,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,67
	TOTAL EUROS.....			17,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TTT00101	m2 AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 60 mm Aislamiento de techos con fieltro de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles, pegadas por una cara a papel kraff alquitranado, de 60 mm de espesor y 12 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de elementos de fijación, listoncillos de madera de 60x60 mm para juntas, pegado, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
KM04100	1,000 m LISTÓN PINO FLANDES 60X60 mm	4,38	4,38	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
XT10400	1,010 m2 FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 60 mm DENSIDAD 12 kg/rr	4,06	4,10	
	Costes directos.....			16,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,76
	TOTAL EUROS.....			18,35
09TTT00103	m2 AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 45 mm Aislamiento de techos con fieltro de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles, pegadas por una cara a papel kraff de aluminio alquitranado, de 45 mm de espesor y 13,5 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de elementos de fijación, listoncillos de madera de 45x45 mm para juntas, pegado, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
KM03900	1,000 m LISTÓN PINO FLANDES 45X45 mm	2,53	2,53	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT10300	1,010 m2 FIELTRO FIB. VIDR. RECUB. PAPEL-ALUM. 45 mm DENS. 13,5 kg	4,37	4,41	
	Costes directos.....			14,75
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,32
09TTT00110	m2 AISLAMIENTO TECHOS PLANCHAS RÍGIDAS POLIEST. EXTRUS. 30 mm Aislamiento de techos con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor y 25 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT13800	0,030 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSIDAD 25 kg	372,00	11,16	
	Costes directos.....			15,76
	10,62% Costes indirectos.....			1,67
	TOTAL EUROS.....			17,43
Grupo 09TTW: Varios				
Apartado 09TW: Varios				
Grupo 09TWW: Varios				
09TWW00001	m3 BORRA FIBRA VIDRIO Borra de fibra de vidrio sin aglomerante de 80 kg/m3 de densidad media, colocada como relleno, incluso p.p. de ayudas de albañilería; según CTE . Medido el volumen teorico lleno.			
ATC00100	2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	93,78	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
XT00300	1,010 m3 BORRA FIBRA VIDRIO 80 kg/m3	256,80	259,37	
	Costes directos.....			354,35
	10,62% Costes indirectos.....			37,63
	TOTAL EUROS.....			391,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09TWW00120	m2 AISLAMIENTO CALDERAS DEPÓSITOS TUBERÍAS CON FIBRA VIDRIO Aislamiento de calderas, depósitos o tuberías de gran diámetro con manta de fibras de vidrio sin aglomerante cosida por una de sus caras a soporte de tela metálica galvanizada de 40 mm de espesor y 50 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.			
TO00300	0,080 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT10700	1,010 m2 MANTA FIB. VIDR. TELA METÁLICA GALV. ESP. 40 mm 50 kg/m3	11,14	11,25	
	Costes directos.....			14,55
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,10
09TWW00125	m2 AISLAMIENTO COND. AIRE ACOND. FIBRA VIDRIO + P. KRAFF Aislamiento de conductos de aire acondicionado formado por manta de fibras de vidrios aglomeradas con resinas termoendurecibles pegadas a un papel kraff de aluminio alquitranado por una de sus caras, de 45 mm de espesor y 13,5 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de cinta adhesiva uniones, cortes y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada por su desarrollo.			
TO00300	0,120 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT10300	1,061 m2 FIELTRO FIB. VIDR. RECUB. PAPEL-ALUM. 45 mm DENS. 13,5 kg	4,37	4,64	
	Costes directos.....			9,44
	10,62% Costes indirectos.....			1,00
	TOTAL EUROS.....			10,44
09TWW00130	m2 AISLAMIENTO INTERIOR COND. AIRE ACOND. FIELTRO FIBRA VIDRIO Aislamiento interior de conductos de aire formado por fieltro ligero de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles recubierto por una de sus caras con un velo de vidrio y una película elástica protectora, de 12 mm de espesor y 36 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de cortes y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada por su desarrollo.			
TO00300	0,250 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT10200	1,061 m2 FIELTRO FIBRA VIDRIO ESPESOR 12 mm DENSIDAD 36 kg/m3	6,98	7,41	
	Costes directos.....			17,09
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,90
09TWW00140	m2 AISLAMIENTO CAJA ENROLLAMIENTO FIELTRO FIBRA VIDRIO Aislamiento de cajas de enrollamiento de persianas formado por fieltro ligero de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles recubierto por una de sus caras con un velo de vidrio y una película elástica protectora de 12 mm de espesor y 36 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de cortes y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada por su desarrollo.			
TO00300	0,150 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT10200	1,061 m2 FIELTRO FIBRA VIDRIO ESPESOR 12 mm DENSIDAD 36 kg/m3	6,98	7,41	
	Costes directos.....			13,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,75

Subcapítulo 09W: VARIOS

Apartado 09WW: Varios

Grupo 09WWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09WWW00001	m2 RELLENO JUNTAS PLANCHAS RÍGIDAS POLIEST. EXPAND. 20 mm Relleno de juntas con planchas rígidas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y 10 kg/m3 de densidad, incluso cortes y colocación. Medida la superficie ejecutada por su desarrollo.			
TO00300	0,020 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
XT13900	0,020 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 10 kg/m3	148,80	2,98	
	Costes directos.....			3,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,13
09WWW00010	m2 PROTEC. FUEGO CON MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y aditivos proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una RF-120, incluso malla metálica de refuerzo y sujeción, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,250 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
XW00400	0,035 m3 MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	224,50	7,86	
	Costes directos.....			20,06
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,19
09WWW00015	m2 PROTEC. FUEGO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de cemento y perlita con vermiculita proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una RF-60, incluso malla metálica de refuerzo y sujeción, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
XW00200	0,025 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, PERLITA VERMICULITA	261,00	6,52	
	Costes directos.....			16,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,64
09WWW00050	m2 PROTEC. FUEGO DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cerco de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm, chapa nervada troquelada de acero galvanizado y capa de mortero aislante de cemento, aditivos y perlita expandida, hasta conseguir una RF-60, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
TO00300	0,400 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
VV00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
VV00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00100	0,030 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	8,63	
	Costes directos.....			28,23
	10,62% Costes indirectos.....			3,00
	TOTAL EUROS.....			31,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09WWW00055	m2 PROTEC. FUEGO DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. ESCAYOLA Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cercos de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm chapa nervada, troquelada de acero galvanizado, dos capas de mortero aislante de escayola y perlita, y malla de tela metálica, hasta conseguir una RF-120, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
TO00300	0,500 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00300	0,040 m3 MORTERO IGNÍF. ESCAYOLA Y PERLITA	263,00	10,52	
	Costes directos.....			36,43
	10,62% Costes indirectos.....			3,87
	TOTAL EUROS.....			40,30
09WWW00070	m2 PROTEC. FUEGO DE VIGAS ACERO Protección contra el fuego de vigas de acero formada por: cercos de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm chapa nervada, troquelada de acero galvanizado, dos capas de mortero aislante de escayola y perlita, y malla de tela metálica, hasta conseguir una RF-120, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,100 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,37	
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
TO00300	0,600 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00300	0,040 m3 MORTERO IGNÍF. ESCAYOLA Y PERLITA	263,00	10,52	
	Costes directos.....			40,65
	10,62% Costes indirectos.....			4,32
	TOTAL EUROS.....			44,97
09WWW00080	m2 PROTEC. FUEGO DE FORJADOS CON MORT. LIGANTES HIDRÁULICOS Protección contra el fuego, de forjados con mortero de ligantes, hidráulicos modificados, en polvo y fibra de lana de roca, proyectado en capas sucesivas hasta alcanzar una RF-240, según CTE, incluso preparación, limpieza del soporte, malla de tela metálica de refuerzo y sujeción; fijación al soporte y tensado. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,150 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,40	
TO00300	0,300 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
XT11000	0,040 m3 MORTERO LIG. HIDRÁULICO Y FIBRA LANA ROCA	110,80	4,43	
	Costes directos.....			18,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,98
	TOTAL EUROS.....			20,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09WWW00090	m2 PROTEC. FUEGO DE FORJADOS CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de forjados con mortero de cemento modificado con aditivos y perlita expandida, proyectado en capas sucesivas hasta alcanzar una RF-120, incluso preparación, y limpieza del soporte y malla de tela metálica de refuerzo y sujeción, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,250 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
XW00100	0,030 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	8,63	
	Costes directos.....			20,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			23,04
09WWW90011	m2 PROTEC. FUEGO R-30 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y aditivos proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una R-30, incluso malla metálica de refuerzo y sujeción, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,150 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
XW00400	0,020 m3 MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	224,50	4,49	
	Costes directos.....			12,93
	10,62% Costes indirectos.....			1,37
	TOTAL EUROS.....			14,30
09WWW90012	m2 PROTEC. FUEGO R-60 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y aditivos proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una R-60, incluso malla metálica de refuerzo y sujeción, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,150 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
XW00400	0,025 m3 MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	224,50	5,61	
	Costes directos.....			14,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,49
	TOTAL EUROS.....			15,54
09WWW90013	m2 PROTEC. FUEGO R-90 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y aditivos proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una R-90, incluso malla metálica de refuerzo y sujeción, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
XW00400	0,030 m3 MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	224,50	6,74	
	Costes directos.....			17,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09WWW90015	m2 PROTEC. FUEGO RI-120 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y aditivos proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una RI-120, incluso malla metálica de refuerzo y sujección, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,220 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,23	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
XW00400	0,035 m3 MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	224,50	7,86	
	Costes directos.....			18,93
	10,62% Costes indirectos.....			2,01
	TOTAL EUROS.....			20,94
09WWW90016	m2 PROTEC. FUEGO RI-180 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y aditivos proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una RI-180, incluso malla metálica de refuerzo y sujección, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,250 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
XW00400	0,040 m3 MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	224,50	8,98	
	Costes directos.....			21,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,25
	TOTAL EUROS.....			23,43
09WWW90017	m2 PROTEC. FUEGO RI-240 MORT. IGNÍF. YESO S/ELEMORT. SUP. LINEALES Protección contra el fuego con mortero de yeso, vermiculita y aditivos proyectado sobre elementos superficiales o lineales en capas sucesivas hasta alcanzar una RI-240, incluso malla metálica de refuerzo y sujección, fijación al soporte y tensado; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
MC00200	0,100 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,27	
TO00300	0,280 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,38	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
XW00400	0,043 m3 MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	224,50	9,65	
	Costes directos.....			22,97
	10,62% Costes indirectos.....			2,44
	TOTAL EUROS.....			25,41
09WWW90055	m2 PROTEC. FUEGO R-30 DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. ESCAYOLA Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cercos de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm chapa nervada, troquelada de acero galvanizado, dos capas de mortero aislante de escayola y perlita, y malla de tela metálica, hasta conseguir una R-30, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
TO00300	0,350 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00300	0,020 m3 MORTERO IGNÍF. ESCAYOLA Y PERLITA	263,00	5,26	
	Costes directos.....			25,54
	10,62% Costes indirectos.....			2,71
	TOTAL EUROS.....			28,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09WWW90151	m2 PROTEC. FUEGO R-30 DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cerco de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm, chapa nervada troquelada de acero galvanizado y capa de mortero aislante de cemento, aditivos y perlita expandida, hasta conseguir una R-30, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
TO00300	0,300 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00100	0,020 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	5,76	
	Costes directos.....			21,61
	10,62% Costes indirectos.....			2,29
	TOTAL EUROS.....			23,90
09WWW90152	m2 PROTEC. FUEGO R-60 DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cerco de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm, chapa nervada troquelada de acero galvanizado y capa de mortero aislante de cemento, aditivos y perlita expandida, hasta conseguir una R-60, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
TO00300	0,400 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00100	0,030 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	8,63	
	Costes directos.....			28,23
	10,62% Costes indirectos.....			3,00
	TOTAL EUROS.....			31,23
09WWW90153	m2 PROTEC. FUEGO R-90 DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cerco de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm, chapa nervada troquelada de acero galvanizado y capa de mortero aislante de cemento, aditivos y perlita expandida, hasta conseguir una R-90, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
TO00300	0,450 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00100	0,035 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	10,07	
	Costes directos.....			31,55
	10,62% Costes indirectos.....			3,35
	TOTAL EUROS.....			34,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
09WWW90154	m2 PROTEC. FUEGO RI-120 DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cerco de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm, chapa nervada troquelada de acero galvanizado y capa de mortero aislante de cemento, aditivos y perlita expandida, hasta conseguir una RI-120, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
TO00300	0,450 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00100	0,040 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	11,51	
	Costes directos.....			32,99
	10,62% Costes indirectos.....			3,50
	TOTAL EUROS.....			36,49
09WWW90155	m2 PROTEC. FUEGO RI-180 DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cerco de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm, chapa nervada troquelada de acero galvanizado y capa de mortero aislante de cemento, aditivos y perlita expandida, hasta conseguir una RI-180, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
TO00300	0,480 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	9,23	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00100	0,042 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	12,09	
	Costes directos.....			34,69
	10,62% Costes indirectos.....			3,68
	TOTAL EUROS.....			38,37
09WWW90156	m2 PROTEC. FUEGO RI-240 DE SOPORTES ACERO CON MORT. IGNÍF. CEMENTO Protección contra el fuego de soportes de acero formada por: cerco de redondos de acero B 400 S, de 6 mm de diámetro cada 50 cm, chapa nervada troquelada de acero galvanizado y capa de mortero aislante de cemento, aditivos y perlita expandida, hasta conseguir una RI-240, incluso p.p. de alambre de atado y solapes; según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
CW00200	1,050 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	4,17	
TO00300	0,510 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	9,81	
TP00100	0,510 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,32	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XW00100	0,045 m3 MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA	287,80	12,95	
	Costes directos.....			36,68
	10,62% Costes indirectos.....			3,90
	TOTAL EUROS.....			40,58

Capítulo 10: REVESTIMIENTOS

Subcapítulo 10A: APLACADOS

Apartado 10AA: Alicatados

Grupo 10AAD: Decorados

Grupo 10AAE: Especiales

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAE00001	m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm FAB. ARTESANA M. BASTARDO Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm y fabricación artesana, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA00100	47,17(u AZULEJO ARTESANO 15x15 cm	0,83	39,15	
TO00200	0,750 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	14,42	
TP00100	0,375 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,86	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			62,97
	10,62% Costes indirectos.....			6,69
	TOTAL EUROS.....			69,66
10AAE00002	m2 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 10x20 cm M. BASTARDO Alicatado con plaquetas cerámicas vidriadas de 10x20 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05500	53,00(u PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 10x20 cm	0,19	10,07	
TO00200	0,500 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			26,80
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,65
10AAE00003	m2 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm M. BASTARDO Alicatado con plaquetas cerámicas vidriadas de 15x30 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05600	23,59(u PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm	0,37	8,73	
TO00200	0,500 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			25,46
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,16
10AAE00021	m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm FAB. ARTES. ADHESIVO Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm y fabricación artesana, recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
RA00100	47,17(u AZULEJO ARTESANO 15x15 cm	0,83	39,15	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			56,06
	10,62% Costes indirectos.....			5,95
	TOTAL EUROS.....			62,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAE00022	m2 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 10x20 cm ADHESIVO			
	Alicatado con plaqueta cerámica vidriada de 10x20 cm recibida con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
RA05500	53,00€ u PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 10x20 cm	0,19	10,07	
TO00200	0,375 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	7,21	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			21,77
	10,62% Costes indirectos.....			2,31
	TOTAL EUROS.....			24,08
10AAE00023	m2 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm ADHESIVO			
	Alicatado con plaqueta cerámica vidriada de 15x30 cm recibida con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
RA05600	23,59€ u PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm	0,37	8,73	
TO00200	0,375 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	7,21	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			20,43
	10,62% Costes indirectos.....			2,17
	TOTAL EUROS.....			22,60
10AAE90001	m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO ESM. 15x15 cm ADHESIVO			
	Alicatado con placa de gres porcelánico esmaltado de 15x15 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA05510	46,66€ u PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm	1,20	55,99	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			73,38
	10,62% Costes indirectos.....			7,79
	TOTAL EUROS.....			81,17
10AAE90003	m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO ESM. 40x40 cm ADHESIVO			
	Alicatado con placa de gres porcelánico esmaltado de 40x40 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA05520	6,560 u PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 40x40 cm	7,16	46,97	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			64,36
	10,62% Costes indirectos.....			6,84
	TOTAL EUROS.....			71,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAE90006	m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO 25x25 cm ADHESIVO			
	Alicatado con placa de gres porcelánico de 25x25 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA05530	16,80€ u PLACA GRES PORCELÁNICO 25x25 cm	4,23	71,06	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			88,45
	10,62% Costes indirectos.....			9,39
	TOTAL EUROS.....			97,84
10AAE90007	m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO 30x30 cm ADHESIVO			
	Alicatado con placa de gres porcelánico de 30x30 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA05540	11,66€ u PLACA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm	5,14	59,93	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			77,32
	10,62% Costes indirectos.....			8,21
	TOTAL EUROS.....			85,53
10AAE90008	m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO 40x40 cm ADHESIVO			
	Alicatado con palca de gres porcelánico de 40x40x cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA05550	6,560 u PLACA GRES PORCELÁNICO 40x40 cm	11,86	77,80	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			95,19
	10,62% Costes indirectos.....			10,11
	TOTAL EUROS.....			105,30
10AAE90012	m2 ALICATADO GRES RÚSTICO 20x20 cm ADHESIVO			
	Alicatado con placa de gres rústico de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA05610	26,25€ u PLACA GRES RÚSTICO DE 20x20 cm	1,60	42,00	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			59,39
	10,62% Costes indirectos.....			6,31
	TOTAL EUROS.....			65,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAE90013	m2 ALICATADO GRES RÚSTICO 31x31 cm ADHESIVO Alicatado con placa de gres rústico de 31x31 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA05620	10,920 u PLACA GRES RÚSTICO DE 31x31 cm	2,80	30,58	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			47,97
	10,62% Costes indirectos.....			5,09
	TOTAL EUROS.....			53,06
10AAE90026	m2 ALICATADO GRES RÚSTICO 20x20 cm M. BASTARDO Alicatado con placa de gres rústico de 20x20 cm, recibido mortero bastardo M 10 (1:0,5:4), incluso preparación de paramentos y cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05620	26,250 u PLACA GRES RÚSTICO DE 31x31 cm	2,80	73,50	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			92,19
	10,62% Costes indirectos.....			9,79
	TOTAL EUROS.....			101,98
Grupo 10AAL: Lisos				
10AAL00001	m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación del paramento, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA00200	47,170 u AZULEJO BLANCO 15x15 cm	0,16	7,55	
TO00200	0,500 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			24,28
	10,62% Costes indirectos.....			2,58
	TOTAL EUROS.....			26,86
10AAL00002	m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm M. BASTARDO Alicatado con azulejo de color liso suave de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación del paramento, cortes p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA00300	47,170 u AZULEJO COLOR LISO SUAVE 15x15 cm	0,17	8,02	
TO00200	0,500 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			24,75
	10,62% Costes indirectos.....			2,63
	TOTAL EUROS.....			27,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAL00003	m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm ADHESIVO Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
RA00200	47,17(u AZULEJO BLANCO 15x15 cm	0,16	7,55	
TO00200	0,375 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	7,21	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			19,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,04
	TOTAL EUROS.....			21,29
10AAL00004	m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm ADHESIVO Alicatado con azulejo de color liso suave de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
RA00300	47,17(u AZULEJO COLOR LISO SUAVE 15x15 cm	0,17	8,02	
TO00200	0,375 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	7,21	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			19,72
	10,62% Costes indirectos.....			2,09
	TOTAL EUROS.....			21,81
10AAL90001	m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA00210	26,25(u AZULEJO BLANCO 20x20 cm	0,28	7,35	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			24,74
	10,62% Costes indirectos.....			2,63
	TOTAL EUROS.....			27,37
10AAL90002	m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
RA00310	26,25(u AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x20 cm	0,44	11,55	
TO00100	0,280 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	5,38	
TO00200	0,560 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	10,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			28,94
	10,62% Costes indirectos.....			3,07
	TOTAL EUROS.....			32,01

Grupo 10AAW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAW00001	m CENEFA PLAQUETA CER. 7x15 cm FAB. ARTESANA M. BASTARDO Cenefa con plaqueta cerámica de color liso de 7x15 cm de fabricación artesana, recibida con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM01600	0,001 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,08	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05700	7,102 u PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA ARTESANA 7x15 cm	0,27	1,92	
TO00200	0,125 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	2,40	
TP00100	0,065 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,19	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			6,12
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,77
10AAW00002	m2 APLACADO PLAQUETA CER. 14x28 cm M. BASTARDO Aplacados con plaquetas cerámicas de 14x28 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso preparación de paramentos, cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05400	27,03(u PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm	0,18	4,87	
TO00200	0,500 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			21,60
	10,62% Costes indirectos.....			2,29
	TOTAL EUROS.....			23,89
10AAW00003	m REMATE ALICATADO TIRAS CER. VIDRIADA 5x15 cm M. BASTARDO Remate de alicatado con tiras de cerámica vidriada de 5x15 cm, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM01600	0,003 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,25	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RW03800	7,102 u PIEZA CERÁMICA VIDRIADA DE REMATE DE 5x15 cm	0,29	2,06	
TO00200	0,125 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	2,40	
TP00100	0,065 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,19	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			6,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			6,98
10AAW00011	m CENEFA PLAQUETA CER. 7x15 cm FAB. ARTESANA ADHESIVO Cenefa con plaqueta cerámica de color liso de 7x15 cm de fabricación artesana, recibida con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	0,100 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,02	
RA05700	7,102 u PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA ARTESANA 7x15 cm	0,27	1,92	
TO00200	0,125 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	2,40	
TP00100	0,065 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,19	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			6,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAW00012	m APLACADO PLAQUETA CER. 14x28 cm ADHESIVO			
	Aplacado con plaqueta cerámica de 14x28 cm recibida con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
RA05400	27,030 u PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm	0,18	4,87	
TO00200	0,375 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	7,21	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			16,57
	10,62% Costes indirectos.....			1,76
	TOTAL EUROS.....			18,33
10AAW00013	m REMATE ALICATADO TIRAS CER. VIDRIADA 5x15 cm ADHESIVO			
	Remate de alicatado con tiras de cerámica vidriada de 5x15 cm recibidas con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	0,100 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,02	
RW03800	7,102 u PIEZA CERÁMICA VIDRIADA DE REMATE DE 5x15 cm	0,29	2,06	
TO00200	0,125 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	2,40	
TP00100	0,065 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,19	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			6,08
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,73
10AAW90001	m CENEFA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO 2x20 cm ADHESIVO			
	Cenefa con placa de gres porcelánico esmaltado y pulido de 2x20 cm, recibida con adhesivo, incluso cortes p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	0,015 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,00	
RA05710	5,250 u PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO Y PULIDO 2x20 cm	3,00	15,75	
TO00100	0,018 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,35	
TO00200	0,036 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	0,69	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			17,32
	10,62% Costes indirectos.....			1,84
	TOTAL EUROS.....			19,16
10AAW90002	m CENEFA GRES PORCELÁNICO 2x20 cm ADHESIVO			
	Cenefa con placa de gres porcelánico 2x20 cm, recibida con adhesivo, incluso cortes p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	0,015 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,00	
RA05720	5,250 u PLACA GRES PORCELÁNICO 2x20cm	2,00	10,50	
TO00100	0,018 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,35	
TO00200	0,036 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	0,69	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			12,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10AAW90003	m CENEFA GRES RÚSTICO 7x20 cm ADHESIVO Cenefa con placa de gres rústico de 7x20 cm, recibida con adhesivo, incluso cortes p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	0,030 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,01	
RA05730	5,250 u PLACA GRES RÚSTICO 7x20 cm	2,50	13,12	
TO00100	0,064 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,23	
TO00200	0,124 h OF. 1ª ALICATADOR	19,23	2,38	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
	Costes directos.....			17,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,10

Apartado 10AC: Chapados

Grupo 10ACA: Piedras artificiales

10ACA00001	m2 CHAPADO BALDOSAS CHINO LAVADO Chapado con baldosas de chino lavado, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso preparación de paramentos, cortes remates y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RS01300	1,040 m2 BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm	6,11	6,35	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,62
	10,62% Costes indirectos.....			2,83
	TOTAL EUROS.....			29,45

10ACA00003	m2 CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 2 cm ESP. Chapado de piedra artificial de 2 cm de espesor, en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijadas con anclaje de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) fluido, incluso cajas en muro, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04900	1,040 m2 PLACA PIEDRA ARTIFICIAL 40x80x2 cm	14,83	15,42	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			49,65
	10,62% Costes indirectos.....			5,27
	TOTAL EUROS.....			54,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACA90001	m2 CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL MORTERO CEM GRIS Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero de cemento gris, de 33x33 cm, como max, colocada con ganchos de acero inoxidable y mortero de cemento 1/6			
AGM00500	0,231 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	11,56	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04910	1,020 m2 PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS 33x33	38,88	39,66	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			74,15
	10,62% Costes indirectos.....			7,87
	TOTAL EUROS.....			82,02
10ACA90004	m2 CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL MORTERO CEM GRIS ABUJARDADA Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero de cemento gris abujardada de 33x33 cm, como max, colocada con ganchos de acero inoxidable y mortero de cemento 1/6. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2			
AGM00500	0,231 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	11,56	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04920	1,020 m2 PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS ABUJA	53,46	54,53	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			89,02
	10,62% Costes indirectos.....			9,45
	TOTAL EUROS.....			98,47
10ACA90007	m2 CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL MORTERO CEM GRIS PULIDA Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero de cemento gris pulida de 33x33 cm, como max, colocada con ganchos de acero inoxidable y mortero de cemento 1/6. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2			
AGM00500	0,231 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	11,56	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04930	1,020 m2 PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS PULID	48,60	49,57	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,06
	10,62% Costes indirectos.....			8,93
	TOTAL EUROS.....			92,99
10ACA90010	m2 CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL MORTERO CEM BLANCO Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero de cemento blanco de 33x33 cm, como max, colocada con ganchos de acero inoxidable y mortero de cemento 1/6. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2			
AGM00500	0,231 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	11,56	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04940	1,020 m2 PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. BLANCO 33	43,20	44,06	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			78,55
	10,62% Costes indirectos.....			8,34
	TOTAL EUROS.....			86,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACA90013	m2 CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL MORTERO CEM BLANCO ABUJARDADA Chapado de paramento vertical con piedra artificial de mortero de cemento blanco abujardada de 33x33 cm, como max, colocada con ganchos de acero inoxidable y mortero de cemento 1/6. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2			
AGM00500	0,231 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	11,56	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04950	1,020 m2 PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORT. DE CEM. BLANCO ABUJA	59,40	60,59	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			95,08
	10,62% Costes indirectos.....			10,10
	TOTAL EUROS.....			105,18

Grupo 10ACN: Piedras naturales

10ACN00001	m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP. Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijadas con anclaje, de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05200	1,020 m2 PLACA PIEDRA CALIZA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	27,10	27,64	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			61,87
	10,62% Costes indirectos.....			6,57
	TOTAL EUROS.....			68,44

10ACN00002	m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 2 cm ESP. Chapado de piedra caliza crema Sevilla de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijadas con anclaje, de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro, recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA05000	1,020 m2 PLACA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	21,50	21,93	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			56,16
	10,62% Costes indirectos.....			5,96
	TOTAL EUROS.....			62,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACN00010	m2 CHAPADO MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 2 cm ESP. Chapado de mármol rojo Alicante de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijadas con anclaje, de varilla de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04300	1,020 m2 PLACA DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁN	39,62	40,41	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			74,64
	10,62% Costes indirectos.....			7,93
	TOTAL EUROS.....			82,57
10ACN00011	m2 CHAPADO GRANITO GRIS 2 cm ESP. Chapado de granito gris de 2 cm de espesor, en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) fluido, incluso cajas en muro, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA03900	1,020 m2 PLACA DE GRANITO GRIS DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	82,40	84,05	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			118,28
	10,62% Costes indirectos.....			12,56
	TOTAL EUROS.....			130,84
10ACN00012	m2 CHAPADO MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 2 cm ESP. Chapado de mármol blanco Macael de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas. fijado con anclaje de varilla de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04500	1,020 m2 PLACA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁI	51,60	52,63	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			86,86
	10,62% Costes indirectos.....			9,22
	TOTAL EUROS.....			96,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACN00110	m CHAPADO MOCHETAS PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP. 12 A 15 cm ANCHO Chapado de mochetas de huecos, de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor, en piezas de 12 a 15 cm de ancho, fijada con anclaje de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M 10 (1:0,5:4) muy fluido, incluso cajas en muro, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA03500	1,020 m MOCHETA PIEDRA CALIZA BLANCA 12/15x2 cm	5,47	5,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			20,49
	10,62% Costes indirectos.....			2,18
	TOTAL EUROS.....			22,67
10ACN00111	m CHAPADO MOCHETAS PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP. 25 A 30 cm ANCHO Chapado de mochetas de huecos, de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor, en piezas de 25 a 30 cm de ancho, fijada con anclaje de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M 10 (1:0,5:4) fluido, incluso cajas en muro, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM01600	0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,74	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA03600	1,020 m MOCHETA PIEDRA CALIZA BLANCA 25/30x2 cm	12,50	12,75	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,59
	10,62% Costes indirectos.....			3,25
	TOTAL EUROS.....			33,84
10ACN00210	m CHAPADO DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP. 12 A 15 cm ANCHO Chapado de dintel de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor, en piezas de 12 a 15 cm de ancho, fijada con anclaje de varillas de acero galvanizado, recibida con mortero de cemento M 15 (1:3), incluso cajas en muro, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00200	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	0,67	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA01900	1,020 m DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 12/15x2 cm	6,48	6,61	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,69
	10,62% Costes indirectos.....			2,94
	TOTAL EUROS.....			30,63
10ACN00211	m CHAPADO DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP. 25 A 30 cm ANCHO Chapado de dintel de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor, en piezas de 25 a 30 cm de ancho, fijada con anclaje de varillas de acero galvanizado, recibida con mortero de cemento M 15 (1:3), incluso cajas en muro, rejuntado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00200	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	1,42	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA02000	1,020 m DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 25/30x2 cm	10,25	10,46	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,04
	10,62% Costes indirectos.....			3,83
	TOTAL EUROS.....			39,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACN90001	m2 CHAPADO MARMOL "NEGRO MARQUINA" 2 cm ESP. Chapado de mármol negro Marquina con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04410	1,020 m2 PLACA MÁRMOL NEGRO MARQUINA 2cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	42,82	43,68	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			77,91
	10,62% Costes indirectos.....			8,27
	TOTAL EUROS.....			86,18
10ACN90002	m2 CHAPADO MARMOL "GRIS MACAEL" 2 cm ESP. Chapado de mármol gris Macael con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04420	1,020 m2 PLACA MÁRMOL GRIS MACAEL 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	52,00	53,04	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			87,27
	10,62% Costes indirectos.....			9,27
	TOTAL EUROS.....			96,54
10ACN90003	m2 CHAPADO MARMOL "TRAVERTINO ESPAÑOL" 2 cm ESP. Chapado de mármol travertino español con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04810	1,020 m2 PLACA MÁRMOL TRAVERTINO ESPAÑOL 2 cm, TAMAÑO ESTÁN	45,88	46,80	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			81,03
	10,62% Costes indirectos.....			8,61
	TOTAL EUROS.....			89,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACN90004	m2 CHAPADO MARMOL "SERPENTIA" 2 cm ESP. Chapado de mármol serpentina con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04610	1,020 m2 PLACA MÁRMOL SERPENTIA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	42,82	43,68	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			77,91
	10,62% Costes indirectos.....			8,27
	TOTAL EUROS.....			86,18
10ACN90005	m2 CHAPADO MARMOL "EMPERADOR OSCURO" 2 cm ESP. Chapado de mármol emperador oscuro con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04620	1,020 m2 PLACA MÁRMOL EMPERADOR OCURO 2 cm, TAMAÑO ESTÁND.	46,88	47,82	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			82,05
	10,62% Costes indirectos.....			8,71
	TOTAL EUROS.....			90,76
10ACN90006	m2 CHAPADO MARMOL "BLANCO CARRARA" 2 cm ESP. Chapado de mármol blanco Carrara con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04820	1,020 m2 PLACA MÁRMOL BLANCO CARRARA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	52,00	53,04	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			87,27
	10,62% Costes indirectos.....			9,27
	TOTAL EUROS.....			96,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACN90007	m2 CHAPADO GRANITO NEGRO OCHAVO 2 cm ESP. Chapado de granito negro ochavo con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04010	1,020 m2 PLACA GRANITO NEGRO OCHAVO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	67,29	68,64	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			102,87
	10,62% Costes indirectos.....			10,92
	TOTAL EUROS.....			113,79
10ACN90008	m2 CHAPADO GRANITO LABRADOR CLARO 2 cm ESP. Chapado de granito labrador claro con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04020	1,020 m2 PLACA GRANITO LABRADOR CLARO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	140,70	143,51	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			177,74
	10,62% Costes indirectos.....			18,88
	TOTAL EUROS.....			196,62
10ACN90009	m2 CHAPADO GRANITO MARRÓN BÁLTICO 2 cm ESP. Chapado de granito marrón báltico con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04030	1,020 m2 PLACA GRANITO MARRÓN BÁLTICO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	103,99	106,07	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			140,30
	10,62% Costes indirectos.....			14,90
	TOTAL EUROS.....			155,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10ACN90010	m2 CHAPADO GRANITO VERDE UBATUBA 2 cm ESP. Chapado de granito verde ubatuba con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04210	1,020 m2 PLACA GRANITO VERDE UBATUBA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	97,56	99,51	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			133,74
	10,62% Costes indirectos.....			14,20
	TOTAL EUROS.....			147,94

10ACN90011	m2 CHAPADO GRANITO LABRADOR OSCURO 2 cm ESP. Chapado de granito labrador oscuro con acabado pulido, de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje oculto de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RA04220	1,020 m2 PLACA GRANITO LABRADOR OSCURO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	146,81	149,75	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			183,98
	10,62% Costes indirectos.....			19,54
	TOTAL EUROS.....			203,52

Grupo 10ACW: Varios

Apartado 10AW: Varios

Grupo 10AWW: Varios

Subcapítulo 10C: CONTÍNUOS

Apartado 10CE: Enfoscados

Grupo 10CEE: Enfoscados

10CEE00001	m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
	Costes directos.....			10,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,11
	TOTAL EUROS.....			11,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CEE00002	m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS Enfoscado sin maestrear y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
	Costes directos.....			16,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,70
	TOTAL EUROS.....			17,75
10CEE00003	m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
	Costes directos.....			14,18
	10,62% Costes indirectos.....			1,51
	TOTAL EUROS.....			15,69
10CEE00004	m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
	Costes directos.....			19,81
	10,62% Costes indirectos.....			2,10
	TOTAL EUROS.....			21,91
10CEE00005	m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES Enfoscado sin maestrear ni fratar en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
	Costes directos.....			4,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,31
10CEE00006	m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,325 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,19	
	Costes directos.....			13,24
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,65
10CEE90007	m2 ENFOSCADO MAESTREADO CON MORTERO DE DRENADO Enfoscado maestreado con mortero de drenado y anticondensación, tipo draining, sobre fábrica de ladrillo o piedra, de 2 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada			
GM01000	32,00€ kg MORTERO DRAINING	0,68	21,76	
TO00700	0,350 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			34,89
	10,62% Costes indirectos.....			3,71
	TOTAL EUROS.....			38,60

Grupo 10CEW: Varios

Apartado 10CG: Guarnecidos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 10CGG: Guarnecidos				
10CGG00005	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,400 h OF. 1ª YESERO	19,23	7,69	
	Costes directos.....			9,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,04
	TOTAL EUROS.....			10,83
10CGG00006	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,125 h OF. 1ª YESERO	19,23	2,40	
	Costes directos.....			4,50
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			4,98
10CGG00007	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, YESO Guarnecido y enlucido maestreado en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,800 h OF. 1ª YESERO	19,23	15,38	
	Costes directos.....			17,48
	10,62% Costes indirectos.....			1,86
	TOTAL EUROS.....			19,34
10CGG00008	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,300 h OF. 1ª YESERO	19,23	5,77	
	Costes directos.....			7,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,71
10CGG00010	m2 GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES Y TECHOS, YESO Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes y techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié, con desarrollo de vigas.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,200 h OF. 1ª YESERO	19,23	3,85	
	Costes directos.....			5,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CGG00011	m2 GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES Y TECHOS, YESO Guarnecido y enlucido maestreado en paredes y techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié, con desarrollo de vigas.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,400 h OF. 1ª YESERO	19,23	7,69	
	Costes directos.....			9,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,04
	TOTAL EUROS.....			10,83
10CGG00012	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN ESCALERAS, YESO Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en cajas de escaleras, con pasta de yesos YG e YF, incluso zancas, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,370 h OF. 1ª YESERO	19,23	7,12	
	Costes directos.....			9,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,98
	TOTAL EUROS.....			10,20
10CGG00013	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN ESCALERAS, YESO Guarnecido y enlucido maestreado en cajas de escaleras, con pasta de yesos YG e YF, incluso zancas, limpieza y humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,740 h OF. 1ª YESERO	19,23	14,23	
	Costes directos.....			16,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,06
10CGG00025	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN TECHOS, MORT. ESCAYOLA Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en techos, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida con desarrollo de vigas.			
AGM01900	0,021 m3 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA	231,71	4,87	
TO01200	0,500 h OF. 1ª YESERO	19,23	9,62	
	Costes directos.....			14,49
	10,62% Costes indirectos.....			1,54
	TOTAL EUROS.....			16,03
10CGG00026	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA Guarnecido y enlucido sin maestrear, con acabado con rincón vivo en paredes con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
AGM01900	0,021 m3 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA	231,71	4,87	
TO01200	0,160 h OF. 1ª YESERO	19,23	3,08	
	Costes directos.....			7,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CGG00027	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, MORT. ESCAYOLA Guarnecido y enlucido maestreado en techos, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGM01900	0,021 m3 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA	231,71	4,87	
TO01200	1,000 h OF. 1ª YESERO	19,23	19,23	
	Costes directos.....			24,10
	10,62% Costes indirectos.....			2,56
	TOTAL EUROS.....			26,66
10CGG00028	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
AGM01900	0,021 m3 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA	231,71	4,87	
TO01200	0,375 h OF. 1ª YESERO	19,23	7,21	
	Costes directos.....			12,08
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,36
Grupo 10CGW: Varios				
Apartado 10CL: Enlucidos				
Grupo 10CLL: Enlucidos				
10CLL00001	m2 ENLUCIDO EN PAREDES, PASTA DE YESO Enlucido en paredes, con pasta de yeso YF. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,040 h OF. 1ª YESERO	19,23	0,77	
	Costes directos.....			1,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,14
	TOTAL EUROS.....			1,45
10CLL00002	m2 ENLUCIDO EN TECHOS, PASTA DE YESO Enlucido en techos, con pasta de yeso YF. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGY00200	0,005 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF	108,05	0,54	
TO01200	0,045 h OF. 1ª YESERO	19,23	0,87	
	Costes directos.....			1,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,15
	TOTAL EUROS.....			1,56
10CLL00011	m2 ENLUCIDO EN PAREDES, PASTA DE CAL Enlucido en paredes, con pasta de cal. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
AGM01100	0,005 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:1)	102,32	0,51	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
	Costes directos.....			3,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CLL00012	m2 ENLUCIDO EN TECHOS, PASTA DE CAL Enlucido en techos, con pasta de cal. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGM01100	0,005 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:1)	102,32	0,51	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
	Costes directos.....			4,26
	10,62% Costes indirectos.....			0,45
	TOTAL EUROS.....			4,71
10CLL00021	m2 ENLUCIDO EN PAREDES, PASTA DE ESCAYOLA Enlucido en paredes, con pasta de escayola. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
AGP00100	0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	0,87	
TO00500	0,085 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	1,63	
	Costes directos.....			2,50
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,77
10CLL00022	m2 ENLUCIDO EN TECHOS, PASTA DE ESCAYOLA Enlucido en techos, con pasta de escayola. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGP00100	0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	0,87	
TO00500	0,110 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	2,12	
	Costes directos.....			2,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,31

Grupo 10CLW: Varios

Apartado 10CP: Poliméricos

Grupo 10CPE: Enlucidos

10CPE90001	m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR RED POLIMÉRICA Revestimiento de fachadas con mortero de red polimérica 3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, compuesto de cemento, árido de sílice y triturado de mármol, aditivado con polímeros de siloxano, aplicado mecánicamente en un espesor de 1 mm. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
GM01200	22,49 Kg MORTERO ESTANCO 3D	0,69	15,52	
WW80400	0,257 m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO 3x3	2,31	0,59	
	Costes directos.....			31,11
	10,62% Costes indirectos.....			3,30
	TOTAL EUROS.....			34,41

Grupo 10CPM: Monocapas

Grupo 10CPW: Varios

Apartado 10CR: Revocos

Grupo 10CRR: Revocos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CRR00003	m2 REVOCO A LA TIROLESA Revoco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de 5 mm de tamaño máximo, incluso p.p. de limpieza del paramento. Medida la superficie ejecutada.			
AG00600	0,010 m3 GRAVILLA DIÁM. 5 (PIÑONCITO)	6,97	0,07	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
GC00200	0,002 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,19	
	Costes directos.....			20,07
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,20
10CRR00004	m2 REVOCO PÉTREO PROYECTADO Revoco pétreo proyectado, realizado con aglomerado de silicona, cemento blanco, pigmentos y marmolina gruesa (garbancillo) seleccionada, formado por: limpieza y preparación del soporte, proyección del aglomerado, planeado y regulación, incluso p.p. de llagueado y aristado. Medida la superficie realmente ejecutada.			
AM00300	18,000 kg MARMOLINA GRUESA	0,33	5,94	
GP00200	20,000 kg PASTA DE SILICONA, CEMENTO BLANCO Y ADITIVOS	0,58	11,60	
MC00200	0,005 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,01	
TO02100	0,800 h OFICIAL 1ª	19,23	15,38	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			33,23
	10,62% Costes indirectos.....			3,53
	TOTAL EUROS.....			36,76
10CRR00010	m2 REVOCO PÉTREO APLICADO CON LLANA Revoco pétreo aplicado con llana, realizado con aglomerado de resinas sintéticas y marmolina seleccionada, formado por: limpieza y preparación del soporte, extendido, planeado y regulación, incluso p.p. de llagueado. Medida la superficie realmente ejecutada.			
GR00100	6,000 kg AGLOMERADO DE RESINAS Y MARMOLINA	0,72	4,32	
TO02100	0,600 h OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,16
	10,62% Costes indirectos.....			1,72
	TOTAL EUROS.....			17,88
10CRR00060	m2 REVOCO PÉTREO MONOCAPA 16 mm Revoco pétreo monocapa en paredes acabado con áridos de mármol seleccionados proyectado, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua, hidrofugantes y carga, extendido en espesores mínimos de 16 mm, incluso limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y colocación de junquillos, y p.p. de despices y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
AS00120	15,000 kg ÁRIDO SELECCIONADO MONOCAPA	0,33	4,95	
GR00320	16,000 kg LIGANTE MORTERO MONOCAPA	0,45	7,20	
TO00100	0,650 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,50	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			24,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,65
	TOTAL EUROS.....			27,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CRR00070	m2 REVOCO PÉTREO MONOCAPA 20 mm TERM. RASPADA Revoco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua e hidrofugantes, extendido en espesores mínimos de 20 mm, incluso limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y raspado de la superficie hasta un espesor de 16 mm, cepillado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GR00320	22,00€ kg LIGANTE MORTERO MONOCAPA	0,45	9,90	
TO00100	0,800 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	15,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,58
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,30
10CRR00080	m2 REVOCO PÉTREO MONOCAPA 10 mm SOBRE PARAM. ENFOSC. TERM. RASPADA Revoco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre paramentos enfoscados, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua e hidrofugantes, extendido en espesores mínimos de 10 mm, incluso limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y raspado de la superficie hasta un espesor de 7 mm, cepillado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GR00320	12,00€ kg LIGANTE MORTERO MONOCAPA	0,45	5,40	
TO00100	0,750 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	14,42	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,12
	10,62% Costes indirectos.....			2,14
	TOTAL EUROS.....			22,26
10CRR00090	m2 REVOCO PÉTREO MONOCAPA 10 mm SOBRE PARAM. ENFOSCADOS Revoco pétreo monocapa en paredes acabado con áridos de mármol seleccionados proyectado, aplicado sobre paramentos enfoscados, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua, hidrofugantes y carga, extendido en espesores mínimos de 10 mm, incluso limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y colocación de junquillos, y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
AS00120	15,00€ kg ÁRIDO SELECCIONADO MONOCAPA	0,33	4,95	
GR00320	11,00€ kg LIGANTE MORTERO MONOCAPA	0,45	4,95	
TO00100	0,650 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	12,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,41
	TOTAL EUROS.....			25,11
10CRR00100	m2 REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CEMENTO Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado por: capa de mortero de cemento hidrofugado de 10 mm de espesor y capa de mortero hidráulico hidrofugado de 5 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GM00120	17,00€ kg MORTERO CEMENTO HIDROFUGADO	0,15	2,55	
GM00130	9,000 kg MORTERO HIDRÁULICO HIDROFUGADO	0,41	3,69	
TO00100	1,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	23,08	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,62
	10,62% Costes indirectos.....			3,15
	TOTAL EUROS.....			32,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CRR00110	m2 REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL AEREA Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado por: capa de mortero de cal aérea modificada de 10 a 15 mm de espesor y capa de mortero de cal aérea pigmentado en masa de 5 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GM00100	18,00(kg MORTERO CAL AÉREA	0,26	4,68	
GM00150	8,000 kg MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO	0,54	4,32	
TO00100	1,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	23,08	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,38
	10,62% Costes indirectos.....			3,44
	TOTAL EUROS.....			35,82
10CRR00120	m2 REVOCO PÉTREO TRICAPA LISO Y PULIDO Revoco pétreo tricapa en paredes, con acabado liso y pulido, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado por: capa de mortero de cal aérea de 10 a 15 mm de espesor, capa de mortero pigmentado en masa de 5 mm de espesor y capa de pasta de cal pigmentada de 0,5 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos, fratasados, alisado y pulido a la llana, y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GM00100	18,00(kg MORTERO CAL AÉREA	0,26	4,68	
GM00110	8,000 kg MORTERO CAL PIGMENTADO EN MASA	0,30	2,40	
GP00210	0,800 kg PASTA CAL PIGMENTADA PARA ESTUCO	1,33	1,06	
TO00100	1,500 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	28,84	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			37,28
	10,62% Costes indirectos.....			3,96
	TOTAL EUROS.....			41,24
Grupo 10CRW: Varios				
10CRW00011	m JUNTA EN REVOCO PÉTREO Junta de despiece en revoco pétreo realizada con perfil de madera de 2 cm de lado formada por: colocación del perfil, retirada del mismo y relleno de la junta con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas, con un espesor de 10 mm Medida la longitud ejecutada.			
GR00300	0,320 kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,41	0,13	
RW04200	1,000 m JUNQUILLO MADERA 2 cm	0,76	0,76	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			5,85
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,47
Apartado 10CT: Tendidos				
Grupo 10CTT: Tendidos				
Grupo 10CTW: Varios				
Apartado 10CW: Varios				
Grupo 10CWE: Estucos				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CWE90001	m2 ESTUCO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO S/ENFOSCADO ENLUCIDO Estucado de cal y arena de mármol blanco, extendida sobre paramento vertical enfoscado, acabado enlucido, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
GK00400	0,010 m3 ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO	197,10	1,97	
TO00100	0,150 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,88	
TO02100	0,450 h OFICIAL 1ª	19,23	8,65	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			13,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,44
	TOTAL EUROS.....			15,03
10CWE90002	m2 ESTUCO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO S/ENFOSCADO APLASTADO Estucado de cal y arena de mármol blanco, extendida sobre paramento vertical enfoscado, acabado aplastado y pintado con pintura plástica, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
13IPP00001	1,000 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	4,03	4,03	
GK00400	0,007 m3 ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO	197,10	1,38	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TO02100	0,600 h OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			20,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,22
	TOTAL EUROS.....			23,11
10CWE90008	m2 ESTUCO DE PASTA DE YESO COLA VEGETAL S/PARAM ENYESADO APLASTADO Estucado de pasta de yeso con cola vegetal, colocado mediante proyección sobre paramento vertical enyesado, acabado aplastado y pintado con pintura plástica, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
GY00300	0,010 m3 ESTUCO DE PASTA DE YESO CON COLA VEGETAL	383,85	3,84	
PP00001	1,000 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO	3,83	3,83	
TO02100	0,360 h OFICIAL 1ª	19,23	6,92	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			16,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,66
10CWE90009	m2 ESTUCO DE PASTA DE YESO COLA VEGETAL S/PARAM. ENYESADO ENLUCIDO Estucado de pasta de yeso con cola vegetal, colocado mediante proyección sobre paramento vertical enyesado, acabado enlucido, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
GY00300	0,010 m3 ESTUCO DE PASTA DE YESO CON COLA VEGETAL	383,85	3,84	
TO01200	0,450 h OF. 1ª YESERO	19,23	8,65	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			15,32
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			16,95

Grupo 10CWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CWW00005	m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ÁRIDOS SOBRE ENFOSCADO Revestimiento monocapa con inclusión de áridos, aplicado con llana sobre paramentos enfoscados, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con un espesor mínimo de 10 mm, formado por: limpieza y preparación del soporte, extendido, planeado y regulación, acabado a base de árido de mármol proyectado y nivelado con el ligante, incluso p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
AM00200	11,00€ kg ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO	0,40	4,40	
GR00300	16,00€ kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,41	6,56	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			24,72
	10,62% Costes indirectos.....			2,63
	TOTAL EUROS.....			27,35
10CWW00006	m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ARIDOS SOBRE LADRILLO Revestimiento monocapa con inclusión de áridos, aplicado con llana sobre fábrica de ladrillo, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con un espesor mínimo de 16 mm, formado por: limpieza y preparación del soporte, extendido de la capa niveladora y del ligante, planeado y regulación, acabado a base de árido de mármol proyectado y nivelado con el ligante, incluso p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
AM00200	11,00€ kg ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO	0,40	4,40	
GR00300	20,00€ kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,41	8,20	
TO02100	0,750 h OFICIAL 1ª	19,23	14,42	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,22
10CWW00007	m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA CON TERMINACIÓN RASPADO Revestimiento monocapa con terminación raspado, aplicado con llana sobre paramentos enfoscados, o de fábrica de ladrillo, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con un espesor mínimo de 25 mm, formado por: limpieza y preparación del soporte, extendido, planeado y regulación, raspado de la superficie hasta dejar un espesor de 15 mm y posterior cepillado, incluso p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GR00300	22,00€ kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,41	9,02	
TO02100	0,800 h OFICIAL 1ª	19,23	15,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			24,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,62
	TOTAL EUROS.....			27,32
10CWW00008	m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA TERMINACIÓN GOTA SOBRE ENFOSCADO Revestimiento monolítico monocapa terminación gota, aplicado con llana sobre paramentos enfoscados, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con un espesor mínimo de 8 mm, ejecutado en dos fases; la primera, formada por: limpieza, preparación del soporte y extendido, planeado y regulación, proyección de la segunda fase de ligante con un espesor mínimo de 3 mm con forma de gota, incluso p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GR00300	18,00€ kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,41	7,38	
MC00200	0,005 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,01	
TO02100	0,750 h OFICIAL 1ª	19,23	14,42	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,35
	TOTAL EUROS.....			24,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CWW00009	m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA TERMINACIÓN GOTA SOBRE LADRILLO Revestimiento monolítico monocapa terminación gota, aplicado con llana sobre fábrica de ladrillo, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con un espesor mínimo de 12 mm, ejecutado en dos fases, la primera, formada por: limpieza, preparación del soporte y extendido, planeado y regulación, proyección de la segunda fase de ligante con un espesor mínimo de 4 mm con forma de gota, incluso p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
GR00300	20,000 kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,41	8,20	
MC00200	0,005 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,01	
TO02100	0,800 h OFICIAL 1ª	19,23	15,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			23,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,43
10CWW00011	m JUNTA EN REVESTIMIENTO MONOCAPA Junta de despiece en revestimiento monocapa realizada con perfil de madera de 2 cm de lado formada por: colocación del perfil, retirada del mismo y relleno de la junta con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas, con un espesor de 10 mm. Medida la longitud ejecutada.			
GR00300	0,320 kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,41	0,13	
RW04200	1,050 m JUNQUILLO MADERA 2 cm	0,76	0,80	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			5,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,52
10CWW00012	u GUARDAVIVOS DE PVC Guardavivos de PVC de 1 mm de espesor en piezas de 2 m de altura. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
RW04700	1,050 u GUARDAVIVOS DE PVC 1 mm Y 2 m ALTURA	0,89	0,93	
	Costes directos.....			6,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,26
10CWW00020	m GUARDAVIVOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Guardavivos de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor en piezas de 2 m de altura. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
RW04600	1,050 m GUARDAVIVOS DE CHAPA 0,6 mm ACERO GALVANIZADO	1,14	1,20	
	Costes directos.....			6,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,56
10CWW00021	m2 BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Banda de refuerzo de malla de fibra de vidrio revestido de PVC, con un peso mínimo de 217 gr/m2, incluso fijación al soporte y tensado. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CW00400	1,100 m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2	1,53	1,68	
	Costes directos.....			5,43
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10CWW00022	m2 BANDA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Banda de tela metálica de refuerzo, incluso fijación al soporte y tensado. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
CW00500	1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55	
	Costes directos.....			8,18
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,05
10CWW90001	m2 REVESTIDO TEJIDO FIBRA DE VIDRIO Revestimiento formado por imprimación selladora para preparación de soporte, extendido de cola, colocación de tejido de fibra de vidrio nuevo extendido de cola y aplicación de pintura plástica satinada. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
CW00510	1,100 m2 TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO	2,26	2,49	
GP00110	0,200 kg IMPRIMACIÓN SELLADORA	2,72	0,54	
GP00120	0,225 kg COLA PARA FIBRA DE VIDRIO	2,58	0,58	
PP00001	0,400 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO	3,83	1,53	
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			11,66
	10,62% Costes indirectos.....			1,24
	TOTAL EUROS.....			12,90
10CWW90006	m2 REVESTIDO VINÍLICO Revestimiento en paramentos verticales, previa preparación de paramentos con imprimación y emplastecido de golpes y coqueras, aplicación de cola y colocación de revestimiento vinílico. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
GP00110	0,200 kg IMPRIMACIÓN SELLADORA	2,72	0,54	
GP00120	0,150 kg COLA PARA FIBRA DE VIDRIO	2,58	0,39	
RL02800	1,100 m2 REVESTIMIENTO VINÍLICO	9,09	10,00	
TO02100	0,225 h OFICIAL 1ª	19,23	4,33	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			17,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,30
Subcapítulo 10L: LIGEROS				
Apartado 10LA: Aleaciones ligeras				
Grupo 10LAM: Metales				
10LAM00001	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ALUM. ANODIZADO Revestimiento de paredes con chapa plegada de aluminio anodizado, color a elegir, de 1,5 mm de espesor, fijada sobre rastreles de pino de 50x25 mm, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida al superficie ejecutada.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL00300	1,150 m2 CHAPA PLEGADA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm	56,50	64,98	
TO00900	0,565 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,86	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			91,60
	10,62% Costes indirectos.....			9,73
	TOTAL EUROS.....			101,33

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LAM00011	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLACAS RÍGIDAS AC. INOX. Revestimiento de paredes con placas rígidas de acero inoxidable, de 1 mm de espesor, fijada sobre tacos y atornillada a los mismos. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RL00800	1,150 m2 PLACA RIGIDA ACERO INOXID., COMP. AISI 316, 1 mm	106,12	122,04	
TO00900	0,565 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,86	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			142,10
	10,62% Costes indirectos.....			15,09
	TOTAL EUROS.....			157,19
10LAM90001	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ALUM. 1,5 mm ESP. ANOD. Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de aluminio anodizado, color a elegir de 1,5 mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KA81120	2,000 m PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	6,23	12,46	
RL00300	1,150 m2 CHAPA PLEGADA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm	56,50	64,98	
TO00900	0,565 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,86	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			100,10
	10,62% Costes indirectos.....			10,63
	TOTAL EUROS.....			110,73
10LAM90002	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ALUM. 1,5 mm ESP. LAC. Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de aluminio lacado, color a elegir de 1,5mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KA81120	2,000 m PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	6,23	12,46	
RL00400	1,150 m2 CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 1,5 mm	63,42	72,93	
TO00900	0,565 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,86	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			108,05
	10,62% Costes indirectos.....			11,47
	TOTAL EUROS.....			119,52
10LAM90003	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ALUMINIO LACADO DE 2 m Revestimiento de paramentos verticales con paneles de chapa plegada de aluminio, con acabado lacado, de 2 mm de espesor, colocados con fijaciones mecánicas. Medida la superficie ejecutada.			
RL00430	1,150 m2 CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 2 mm	33,70	38,76	
TO00100	0,200 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,85	
TO00900	0,565 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,86	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
	Costes directos.....			56,77
	10,62% Costes indirectos.....			6,03
	TOTAL EUROS.....			62,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LAM90006	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV. Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de acero galvanizador de 1mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KA81120	2,000 m PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	6,23	12,46	
RL00410	1,150 m2 CHAPA PLEGADA ACERO GALV. 1 mm	12,33	14,18	
TO00900	0,565 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,86	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			49,30
	10,62% Costes indirectos.....			5,24
	TOTAL EUROS.....			54,54
10LAM90008	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV. LACADO Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de acero galvanizado y lacado, color a elegir, de 1mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KA81120	2,000 m PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	6,23	12,46	
RL00420	1,150 m2 CHAPA PLEGADA ACERO GALV. LACADO 1 mm	20,10	23,12	
TO00900	0,565 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,86	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			58,24
	10,62% Costes indirectos.....			6,19
	TOTAL EUROS.....			64,43
Grupo 10LAP: Plásticos				
10LAP90001	m2 REVESTIMIENTO INT. TABLERO FENÓLICO 8 mm Revestimiento interior con tablero fenólico estratificado a base de resinas fenólicas termoendurecidas de espesor de 8 mm, colocadas sobre paramentos verticales a base de de rastreles de acero galvanizado adheridos al paramento mediante tornillería y tacos. Medida la superficie ejecutada.			
RL07000	1,020 m2 TABLERO FENÓLICO INT. 8 mm	101,16	103,18	
	Costes directos.....			103,18
	10,62% Costes indirectos.....			10,96
	TOTAL EUROS.....			114,14
10LAP90003	m2 REVESTIMIENTO INT. TABLERO FENÓLICO 8 mm Revestimiento interior con tablero fenólico estratificado a base de resinas fenólicas termoendurecidas de espesor de 8 mm, colocadas sobre paramentos verticales a base de de rastreles de acero galvanizado adheridos al paramento mediante tornillería y tacos. Medida superficie ejecutada.			
RL07100	1,020 m2 TABLERO FENÓLICO EXT. 8 mm	111,45	113,68	
	Costes directos.....			113,68
	10,62% Costes indirectos.....			12,07
	TOTAL EUROS.....			125,75
10LAP90005	m2 CHAPADO LÁMINA FORMICA Chapado de formica con lámina color System Sef 81 calidad N, colocado sobre superficies lisas o curvas, terminado, i/limpieza. Medida superficie ejecutada			
ATC00400	0,400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	15,06	
RL04000	1,050 m2 LÁMINA FORMICA CALIDAD PF	14,03	14,73	
WW00600	1,000 u MATERIAL AUXILIAR REVESTIMIENTO	1,22	1,22	
	Costes directos.....			31,01
	10,62% Costes indirectos.....			3,29
	TOTAL EUROS.....			34,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LAP90007	m2 REVESTIMIENTO LÁMINA VINÍLICA REF. Revestimiento con láminia vinílica reforzada con fibra de vidrio. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,210 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,91	
RL05000	1,050 m2 LÁMINA VINÍLICA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO	15,51	16,29	
WW00600	1,000 u MATERIAL AUXILIAR REVESTIMIENTO	1,22	1,22	
	Costes directos.....			25,42
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,12

10LAP90008	m2 REVESTIMIENTO FORM. FACHADA VEN. PANEL RESINA Revestimiento paa formación de fachada ventilada con panel de resinas sintéticas termoendurecibles reforzada con fibras de madera, con canto recto de 3 a 4 m2 de espesor 8 mm, adherido sobre paramento vertical con masilla de poliuretano. Medida superficie ejecutada.			
ATC00400	0,210 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,91	
RL06000	1,050 m2 PLACA DE RESINAS SINTÉTICAS TERMOENDURECIBLES 8 mm	57,99	60,89	
WW00700	3,000 m CINTA DE POLIETILENO AUTOADHESIVA	0,85	2,55	
	Costes directos.....			71,35
	10,62% Costes indirectos.....			7,58
	TOTAL EUROS.....			78,93

Grupo 10LAW: Varios

10LAW90001	m2 REVESTIMIENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA EN BUCLE Revestimiento de paramentos verticales con moqueta de fibra sintética, 100% poliamida, en bucle, colocada con adhesivo especial para moqueta . Medida la superficie ejecutada.			
GP00130	0,300 kg PEGAMETO ESPECIAL MOQUETA	2,23	0,67	
RL02900	1,050 m2 MOQUETA FIBRA SINTÉTICA BUCLE	8,00	8,40	
TO00100	0,100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,92	
TO00900	0,200 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	3,85	
	Costes directos.....			14,84
	10,62% Costes indirectos.....			1,58
	TOTAL EUROS.....			16,42

10LAW90002	m2 REVESTIMIENTO MOQUETA FIBRA SINTÉTICA EN PELO CORTADO Revestimiento de paramentos verticales con moqueta de fibra sintética, 100% poliamida, en pelo cortado, colocada con adhesivo especial para moqueta . Medida la superficie ejecutada.			
GP00130	0,300 kg PEGAMETO ESPECIAL MOQUETA	2,23	0,67	
RL02910	1,050 m2 MOQUETA FIBRA PELO CORTADO	7,50	7,88	
TO00100	0,100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,92	
TO00900	0,200 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	3,85	
	Costes directos.....			14,32
	10,62% Costes indirectos.....			1,52
	TOTAL EUROS.....			15,84

Apartado 10LC: Corcho

Grupo 10LCC: Corcho

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LCC00001	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PLANCHAS RÍGIDAS CORCHO Revestimiento de paredes con planchas rígidas de corcho de 5 mm de espesor, colocado sobre superficies planas y lisas, incluso aplicación de adhesivo, corte, colocación de plancha, lijado, limpieza y encerado. Medida la superficie ejecutada.			
GP00100	0,500 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,11	
RL00500	1,000 m2 PANEL CORCHO 5 mm	13,10	13,10	
TO00300	0,525 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	10,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 23,61
				10,62% Costes indirectos..... 2,51
				TOTAL EUROS..... 26,12
10LCC90001	m2 REVESTIMIENTO DE CORCHO EN ROLLO 3 mm Revestimiento continuo de corcho en rollos de 3 mm de espesor, recibido con cola de contacto sobre paramento vertical, incluso p.p. de material auxiliar. Medida la superficie ejecutada.			
GP00150	0,500 kg COLA DE CONTACTO	4,36	2,18	
RL00510	1,050 m2 CORCHO EN ROLLO 3 mm	6,70	7,04	
TO00100	0,100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	1,92	
TO00900	0,200 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	3,85	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
				Costes directos..... 15,15
				10,62% Costes indirectos..... 1,61
				TOTAL EUROS..... 16,76
Grupo 10LCW: Varios				
Apartado 10LM: Madera				
Grupo 10LMM: Madera				
10LMM00001	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON DUELAS DE MADERA Revestimiento de paredes con duelas de madera de pino flandes de primera calidad, machihembradas, de 60x15 mm de sección, fijadas en rastreles de pino de 50x25 mm, incluso corte, preparación, elementos de remate en esquinas y rincones y p.p. de acuchillado y lijado. Medida la superficie ejecutada.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RT00200	1,020 m2 DUELAS PINO FLANDES 60x15 mm	13,35	13,62	
TO00300	0,465 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 35,90
				10,62% Costes indirectos..... 3,81
				TOTAL EUROS..... 39,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LMM00002	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TABL. CANTOS MACHIEBRADOS			
	Revestimiento de paredes con tableros de cantos machihembrados de 20 mm de espesor, revestidos con chapa de madera embero, fijados en rastreles de pino de 50x25 mm, incluso corte, preparación, elementos de remate en esquinas y rincones y p.p. de lijado. Medida la superficie ejecutada.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01100	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO EMBERO 20 mm	7,22	7,22	
TO00300	0,465 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,50
	10,62% Costes indirectos.....			3,13
	TOTAL EUROS.....			32,63
10LMM00003	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TABL. CANTOS LISOS			
	Revestimiento de paredes con tableros de cantos lisos, de 20 mm de espesor, revestidos con chapa de PVC, fijados en rastreles con piezas especiales de aluminio anodizado, incluso corte, preparación y lijado. Medida la superficie ejecutada.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01000	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 20 mm	8,15	8,15	
TO00300	0,465 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,43
	10,62% Costes indirectos.....			3,23
	TOTAL EUROS.....			33,66
10LMM90001	m2 REVESTIMIENTO LAMICHAPA DE SAPELLY BARN. SOBRE TABLERO AGLOMERAD			
	Revestimiento de paramento vertical con lamichapa de Sapelly, barnizada sobre tablero de aglomerado DM machihembrado de 10 mm de espesor, colocado sobre rastreles de pino 50x25 mm. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	0,00	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01600	1,020 m2 TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIEBRADO F	27,05	27,59	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,99
	10,62% Costes indirectos.....			3,18
	TOTAL EUROS.....			33,17
10LMM90002	m2 REVESTIMIENTO LAMICHAPA DE ROBLE BARN. SOBRE TABLERO AGLOMERADO			
	Revestimiento de paramento vertical con lamichapa de roble, barnizada sobre tablero de aglomerado DM machihembrado de 10 mm de espesor, colocado sobre rastreles de pino de 50x25 mm. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01700	1,020 m2 TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIEBRADO F	32,58	33,23	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,93
	10,62% Costes indirectos.....			4,98
	TOTAL EUROS.....			51,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LMM90003	m2 REVESTIMIENTO LAMICHAPA DE PINO BARN. SOBRE TABLERO AGLOMERADO Revestimiento de paramento vertical con lamichapa de pino, barnizada sobre tablero de aglomerado DM machiembreado de 10 mm de espesor, colocado sobre rastreles de pino 50x25 mm. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01800	1,020 m2 TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIEMBRADO F	29,90	30,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,15
	10,62% Costes indirectos.....			4,69
	TOTAL EUROS.....			48,84
10LMM90006	m2 REVESTIMIENTO TABLERO PINO SORIA S/NUDOS Revestimiento de paramento vertical con tablero machihembrado de pino Soria S/nudos de 10 mm de espesor, colocado sobre rastreles de pino 50x25 mm. Medido la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01900	1,020 m2 TABLERO MACHIHEMBRADO PINO SORIA S/NUDOS 10 mm	12,20	12,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,09
	10,62% Costes indirectos.....			2,77
	TOTAL EUROS.....			28,86
10LMM90008	m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS DM Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas, de densidad media y 10 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas. Medido la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
RL02000	1,020 m2 TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS DM 10 mm	4,08	4,16	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,99
	10,62% Costes indirectos.....			1,27
	TOTAL EUROS.....			13,26
10LMM90013	m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, HIDRÓFUGO DM Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas hidrófugo, de densidad media y 10 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas. Medido la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
RL02100	1,020 m2 TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, HIDRÓFUGO DM 10 mm	5,13	5,23	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,06
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,45
10LMM90017	m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, IGNÍFUGO DM Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas ignífugo, de densidad media y 10 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas. Medido la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
RL02200	1,020 m2 TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, IGNÍFUGO DM 10 mm	11,05	11,27	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,10
	10,62% Costes indirectos.....			2,03
	TOTAL EUROS.....			21,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LMM90020	m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS AD. MELAM. 2 CARAS Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas, de alta densidad, acabado con melamina en dos caras, de 13 mm de espesor, colocado adherido. Medido la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	11,30	
GP00140	0,100 kg ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS DE CAUCHO SINTÉT	4,36	0,44	
RL02300	1,100 m2 TABLERO AGLOMERADO AD MELAMINA A 2 CARAS DE 13 mm	8,06	8,87	
	Costes directos.....			20,61
	10,62% Costes indirectos.....			2,19
	TOTAL EUROS.....			22,80
10LMM90034	m2 REVESTIMIENTO TABLERO CONTRACHAPADO PARA EXT. 16 mm Revestimiento de paramento vertical con tablero contrachapado tipo marino para exterior, con 16 mm, de espesor, colocado con fijaciones mecánicas. Medido la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
RL02400	1,100 m2 TABLERO CONTRACHAPADO 16 mm PARA EXTERIORES	65,74	72,31	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,14
	10,62% Costes indirectos.....			8,51
	TOTAL EUROS.....			88,65
10LMM90035	m2 REVESTIMIENTO TABLERO CONTRACHAPADO PARA INT. CHAPADO MAD. BARN. Revestimiento de paramento vertical interior con tablero contrachapado tipo marino, acabado con chapado de madera para barnizar a una cara, de 16 mm, de espesor, colocado adherido. Medido la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
GP00140	0,100 kg ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS DE CAUCHO SINTÉT	4,36	0,44	
RL02500	1,100 m2 TABLERO CONTRACHAPADO 16 mm CHAPADO MADERA FINA L	85,47	94,02	
	Costes directos.....			101,99
	10,62% Costes indirectos.....			10,83
	TOTAL EUROS.....			112,82
10LMM90036	m2 REVESTIMIENTO LAMAS DM MACHIHEMBRADAS BLANCO LISO 1 cm Revestimiento de paramento vertical con lamas DM de 1 cm de espesor y 20 cm, de ancho, de color blanco liso, con unión machihembrada y junta vista, fijadas mecánicamente. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
RL02600	1,100 m2 LAMAS DE DM DE 1 cm, BLANCO LISO, MACHIHEMBRADA	10,16	11,18	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,01
	10,62% Costes indirectos.....			2,02
	TOTAL EUROS.....			21,03
10LMM90037	m2 REVESTIMIENTO LAMAS DM MACHIHEMBRADAS CHAPADO MADERA BARNIZ. Revestimiento de paramento vertical con lamas DM de 1 cm de espesor y 20 cm, de ancho, con acabado chapado con madera para barnizar , con unión machihembrada y junta vista, fijadas mecánicamente. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
RL02700	1,100 m2 LAMAS DE DM DE 1 cm CHAPADO DE MADERA PARA BARNIZAF	18,03	19,83	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,94
	TOTAL EUROS.....			30,60

Grupo 10LMW: Varios

Apartado 10LW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 10LWW: Varios				
10LWW00002	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TABL. CANTOS MACHIEMBR. + LÁM. PVC			
	Revestimiento de paredes con tableros aglomerado de cantos machihembrados de 20 mm de espesor, revestidos con lámina de PVC de 0,2 mm, fijados en rastreles de pino de 50x25 mm, incluso corte, preparación, elementos de remate de esquinas y rincones. Medida la superficie ejecutada.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01300	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO MACHIEMBRADO REVESTIDO PVC 2	22,30	22,30	
TO00300	0,465 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,58
	10,62% Costes indirectos.....			4,73
	TOTAL EUROS.....			49,31
10LWW00003	m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TABL. CANTOS LISOS + LÁM. PVC			
	Revestimiento de paredes con tableros de cantos lisos de 10 mm de espesor, revestidos con lámina de PVC de 0,2 mm fijados en rastreles de pino de 50x25 mm, incluso corte preparación, elementos de remate de esquinas y rincones. Medida la superficie ejecutada.			
AGY00100	0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	1,56	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KM04800	2,000 m LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01500	1,000 m2 TABLERO USO 10 mm REVESTIDO PVC	21,20	21,20	
TO00300	0,465 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,94	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			43,48
	10,62% Costes indirectos.....			4,62
	TOTAL EUROS.....			48,10
10LWW90002	m2 REVESTIDO PANELES PLACAS YESO LAMINADO 10mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC.			
	Revestido con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfilería de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88	
FP01100	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,06	4,26	
WW00300	7,220 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,97	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,41
	10,62% Costes indirectos.....			1,74
	TOTAL EUROS.....			18,15
10LWW90006	m2 REV. P. yeso lam. 10mm FIBRA VIDRIO 25mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC.			
	Revestido con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor y placa de fibra de vidrio adherida de 25 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfilería de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
FP02300	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 10+	14,50	15,22	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,90
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LWW90011	m2 REV. P.CART-YESO 10mm ESP. POLIUR. 50mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC. Revestido con paneles de cartón-yeso Y-25 de 10 mm de espesor y placa de espuma de poliuretano adherida de 35 kg/m3 de densidad y de 50 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfilería de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
FP02400	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO Y ESP. POLIURETANO 10+50 mm	16,51	17,34	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			24,02
	10,62% Costes indirectos.....			2,55
	TOTAL EUROS.....			26,57
10LWW90013	m2 REVESTIDO PLACAS YESO LAMINADO 13mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC. Revestido con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfilería de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88	
FP01200	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,16	4,37	
WW00300	7,290 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,01	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,56
	10,62% Costes indirectos.....			1,76
	TOTAL EUROS.....			18,32
10LWW90014	m2 REV. P. YESO LAM. 13mm FIBRA VIDRIO 25mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC. Revestido con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor y placa de fibra de vidrio adherida de 25 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfilería de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
FP02600	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 13+	14,75	15,49	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,17
	10,62% Costes indirectos.....			2,35
	TOTAL EUROS.....			24,52
10LWW90018	m2 REVESTIDO PLACA YESO LAMINADO 15mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC. Revestido con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfilería de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,88	
FP01300	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	4,82	5,06	
WW00300	7,290 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,01	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,25
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10LWW90027	m2 REV. DOBL P.CART-YESO FIBRA VIDRIO 13mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC. Revestido con paneles de cartón-yeso Y-25 de 13 mm de espesor y fibra de vidrio incorporada al yeso (ignífugo), para trasdosado de muros colocado sobre perfilera de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
FP02800	1,050 m2 PANEL CARTÓN-YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 13 mm.	19,11	20,07	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,00
	10,62% Costes indirectos.....			2,76
	TOTAL EUROS.....			28,76
10LWW90031	m2 REV. P. YESO LAM. ANTIHUMEDAD 13mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC. Revestido con placa de yeso laminado antihumedad de 13 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfilera de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
FP02900	1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 13 mm	6,84	7,18	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,11
	10,62% Costes indirectos.....			1,39
	TOTAL EUROS.....			14,50
10LWW90032	m2 REV. FACHADAS VENT. PLACA HIDROF. CELULOSA-CEMENTO 6mm Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado de placa hidrofugada de celulosa-cemento de 6 mm de espesor, fijada con estructura de perfiles tipo omega de 50x40x1,5 mm de acero galvanizado y fijación de placas con roblones de acero inoxidable, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
RA86030	1,050 m2 PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO DE 6 MM ESP	39,44	41,41	
	Costes directos.....			48,09
	10,62% Costes indirectos.....			5,11
	TOTAL EUROS.....			53,20
10LWW90033	m2 REV. FACHADAS VENT. PLACA HIDROF. CELULOSA-CEMENTO COLOREADA 6mm Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado de placa hidrofugada de celulosa-cemento coloreada de 6 mm de espesor, fijada con estructura de perfiles tipo omega de 50x40x1,5 mm de acero galvanizado y fijación de placas con roblones de acero inoxidable, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de ángulos y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
RA86040	1,000 m2 PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO COLOREADA	50,26	50,26	
	Costes directos.....			56,94
	10,62% Costes indirectos.....			6,05
	TOTAL EUROS.....			62,99

Subcapítulo 10P: PELDAÑOS

Apartado 10PA: Piedras artificiales

Grupo 10PAP: Peldaños

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PAP00001	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial de 5 cm y 3 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
RP00800	1,102 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm	12,40	13,66	
RP02600	1,102 m TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm	3,67	4,04	
	Costes directos.....			35,74
	10,62% Costes indirectos.....			3,80
	TOTAL EUROS.....			39,54

10PAP00002	m PELDAÑO PREFABRICADO UNA PIEZA DE PIEDRA ARTIFICIAL Peldaño prefabricado de una pieza artificial, de 3 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
RP01900	1,040 m PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL PREFAB. 3 cm EN UNA PIEZA	12,35	12,84	
	Costes directos.....			30,88
	10,62% Costes indirectos.....			3,28
	TOTAL EUROS.....			34,16

Grupo 10PAW: Varios

Grupo 10PAZ: Zanquines

10PAZ00001	u ZANQUÍN DE PIEDRA ARTIFICIAL Zanquín de piedra artificial de 10 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03300	1,102 u ZANQUIN PIEDRA ARTIFICIAL 100x30 mm	2,25	2,48	
	Costes directos.....			5,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,52

Apartado 10PC: Cerámicos

Grupo 10PCP: Peldaños

10PCP00001	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE BALD. CERÁMICA MAMPERLÁN ROBLE Peldaño formado por huella y tabica con baldosas cerámicas de 10x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6) y mamperlán de madera de roble exenta de nudos de 5x7 cm de sección; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
RP01200	1,040 m MAMPERLAN ROBLE 50x70 mm	25,25	26,26	
RS03800	26,50(u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	4,50	
	Costes directos.....			60,05
	10,62% Costes indirectos.....			6,38
	TOTAL EUROS.....			66,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PCP00002	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE BALD. CERÁMICA MAMPERLÁN PINO Peldaño formado por huella y tabica con baldosas cerámicas vidriadas de 10x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6) y mamperlán de madera de pino flandes exenta de nudos de 5x7 cm de sección, forrado de goma; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
RP01100	1,040 m MAMPERLAN PINO FLANDES 50x70 mm	21,50	22,36	
RS03800	26,500 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	4,50	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			59,15
	10,62% Costes indirectos.....			6,28
	TOTAL EUROS.....			65,43
10PCP00003	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE BALD. CERÁMICA MAMPERLÁN HAYA Peldaño formado por huella y tabica con baldosas cerámicas vidriadas de 10x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6) y mamperlán de madera de haya de 5x7 cm de sección; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
RP01000	1,040 m MAMPERLAN HAYA 50x70 mm	24,30	25,27	
RS03800	26,500 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	4,50	
	Costes directos.....			59,06
	10,62% Costes indirectos.....			6,27
	TOTAL EUROS.....			65,33
10PCP00004	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS DE GRES Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RP00100	8,904 u HUELLA GRES 12,5 cm	0,57	5,08	
RS02400	5,300 u BALDOSA GRES 20x20 cm	0,33	1,75	
	Costes directos.....			33,95
	10,62% Costes indirectos.....			3,61
	TOTAL EUROS.....			37,56
10PCP90010	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS CERÁMICA RÚSTICA Peldaño formado por huella y tabica con piezas cerámica rústica con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RS01150	3,700 u BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm	2,30	8,51	
RS01151	3,700 u HUELLA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm	2,90	10,73	
	Costes directos.....			46,36
	10,62% Costes indirectos.....			4,92
	TOTAL EUROS.....			51,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PCP90020	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS FERROGRES ESMALTADO 25x25 Peldaño formado por huella y tabica con piezas ferrogrés esmaltado de 25x25 cm, con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RS02080	4,400 u BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm	1,25	5,50	
RS02081	4,400 u HUELLA FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm	1,57	6,91	
	Costes directos.....			39,53
	10,62% Costes indirectos.....			4,20
	TOTAL EUROS.....			43,73
10PCP90021	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS FERROGRES ESMALTADO 33x33 Peldaño formado por huella y tabica con piezas ferrogrés esmaltado de 33x33 cm, con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RS02090	3,400 u BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 33x33 cm	2,56	8,70	
RS02091	4,400 u HUELLA FERROGRES ESMALTADO 33x25 cm	3,20	14,08	
	Costes directos.....			49,90
	10,62% Costes indirectos.....			5,30
	TOTAL EUROS.....			55,20
10PCP90030	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS GRES ESMALTADO 25x25 Peldaño formado por huella y tabica con piezas ferrogrés esmaltado de 33x33 cm, con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RS02508	4,400 u BALDOSA GRES ESMALTADO 25x25 cm	1,19	5,24	
RS02510	4,400 u HUELLA GRES ESMALTADO 25x25 cm	1,80	7,92	
	Costes directos.....			40,28
	10,62% Costes indirectos.....			4,28
	TOTAL EUROS.....			44,56
10PCP90031	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS GRES ESMALTADO 30x30 Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres esmaltado de 30x30 cm, con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RS02509	3,700 u BALDOSA GRES ESMALTADO 30x30 cm	2,26	8,36	
RS02511	3,700 u HUELLA GRES ESMALTADO 30x25 cm	2,70	9,99	
	Costes directos.....			45,47
	10,62% Costes indirectos.....			4,83
	TOTAL EUROS.....			50,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PCP90041	m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS GRES PORCELÁNICO 30x30 Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres porcelánico de 30x30 cm, con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,75	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RS02560	3,700 u BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm	2,64	9,77	
RS02561	3,700 u HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x25 cm	3,96	14,65	
	Costes directos.....			51,54
	10,62% Costes indirectos.....			5,47
	TOTAL EUROS.....			57,01

Grupo 10PCW: Varios

Grupo 10PCZ: Zanquines

10PCZ00001	u ZANQUÍN CON BALDOSAS DE CERÁMICA VIDRIADA Zanquín formado por baldosas de cerámica vidriada de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RS03800	3,180 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	0,54	
	Costes directos.....			3,70
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,09

10PCZ90002	u ZANQUÍN CON BALDOSAS CERÁMICA RÚSTICA Zanquín formado por baldosas de cerámica rústica de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RS03801	3,180 u BALDOSA RÚSTICA 10x20 cm	2,65	8,43	
	Costes directos.....			11,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,23
	TOTAL EUROS.....			12,82

10PCZ90003	u ZANQUÍN CON BALDOSAS FERROGRÉS ESMALTADO Zanquín formado por baldosas de ferrogres esmaltado de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RS03802	3,180 u BALDOSA FERROGRÉS ESMALTADO 10x20 cm	1,44	4,58	
	Costes directos.....			7,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PCZ90004	u ZANQUÍN CON BALDOSAS GRES ESMALTADO Zanquín formado por baldosas de gres esmaltado de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RS03803	3,180 u BALDOSA GRES ESMALTADO 10x20 cm	2,60	8,27	
	Costes directos.....			11,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,64
10PCZ90005	u ZANQUÍN CON BALDOSAS GRES PORCELÁNICO Zanquín formado por baldosas de gres porcelánico de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RS03804	3,180 u BALDOSA GRES PORCELÁNICO 10x20 cm	3,04	9,67	
	Costes directos.....			12,83
	10,62% Costes indirectos.....			1,36
	TOTAL EUROS.....			14,19

Apartado 10PL: Ligeros

Grupo 10PLP: Peldaños

10PLP00001	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON PVC Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con PVC recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cantonera de PVC y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01800	1,040 m PELDAÑO DE PVC	10,46	10,88	
RW04300	1,040 m CANTONERA PVC	0,64	0,67	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			31,20
	10,62% Costes indirectos.....			3,31
	TOTAL EUROS.....			34,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PLP00002	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON LINÓLEO Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con linoleo recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado cantonera de PVC, limpieza y una mano de emulsión acuosa de ceras sin disolventes orgánicos; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01600	1,040 m PELDAÑO DE LINOLEO	12,48	12,98	
RW04300	1,040 m CANTONERA PVC	0,64	0,67	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			33,30
	10,62% Costes indirectos.....			3,54
	TOTAL EUROS.....			36,84
10PLP00003	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON GOMA Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con goma recibida con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado cantonera de goma y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entrehuella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01400	1,040 m PELDAÑO DE GOMA	13,50	14,04	
RW04400	1,040 m CANTONERA GOMA	1,73	1,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			35,49
	10,62% Costes indirectos.....			3,77
	TOTAL EUROS.....			39,26
10PLP00004	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON MOQUETA Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con moqueta recibida con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cantonera de goma y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entrehuella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01700	1,040 m PELDAÑO DE MOQUETA	9,62	10,00	
RW04400	1,040 m CANTONERA GOMA	1,73	1,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			31,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,34
	TOTAL EUROS.....			34,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PLP90005	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON CAUCHO			
	Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con caucho recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cantonera de goma y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entrehuella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01710	1,040 m PELDAÑO DE CAUCHO	12,89	13,41	
RW04400	1,040 m CANTONERA GOMA	1,73	1,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			34,86
	10,62% Costes indirectos.....			3,70
	TOTAL EUROS.....			38,56
10PLP90006	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON VINILO			
	Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con vinilo recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cantonera de goma y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entrehuella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01715	1,040 m PELDAÑO DE VINILO	10,65	11,08	
RW04400	1,040 m CANTONERA GOMA	1,73	1,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			32,53
	10,62% Costes indirectos.....			3,45
	TOTAL EUROS.....			35,98
10PLP90007	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD			
	Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con moqueta de lana antisuciedad recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cantonera de goma y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entrehuella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01720	1,040 m PELDAÑO DE MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD	46,63	48,50	
RW04400	1,040 m CANTONERA GOMA	1,73	1,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			69,95
	10,62% Costes indirectos.....			7,43
	TOTAL EUROS.....			77,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PLP90008	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON MOQUETA POLIAMIDA Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con moqueta de poliamida recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cantonera de goma y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entrehuella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01725	1,040 m PELDAÑO DE MOQUETA POLIAMIDA	17,16	17,85	
RW04400	1,040 m CANTONERA GOMA	1,73	1,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			39,30
	10,62% Costes indirectos.....			4,17
	TOTAL EUROS.....			43,47

10PLP90009	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON CORCHO BARNIZADO Peldaño formado por revestimiento de huella y tabica con corcho barnizado recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 30 mm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cantonera de goma y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entrehuella y tabica.			
AGM00300	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,89	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RP01730	1,040 m PELDAÑO DE CORCHO BARNIZADO	7,77	8,08	
RW04400	1,040 m CANTONERA GOMA	1,73	1,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			29,53
	10,62% Costes indirectos.....			3,14
	TOTAL EUROS.....			32,67

Grupo 10PLW: Varios

Grupo 10PLZ: Zanquines

Apartado 10PM: Maderas

Grupo 10PMP: Peldaños

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PMP00001	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON MADERA DE ROBLE Peldaño formado por huella y tabica de madera de roble de 30 mm y 18 mm de espesor respectivamente, colocadas sobre rastreles de pino de 60x30 mm, incluso colocación y recibido de rastreles, clavado, cortes, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGY00100	0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,52	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
ATC00300	0,800 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERÍA Y AYUDA	37,65	30,12	
RP00200	1,040 m HUELLA MADERA DE ROBLE 30 mm	21,45	22,31	
RP02000	1,040 m TABICA MADERA DE ROBLE 18 mm	10,42	10,84	
RS04200	0,550 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	3,88	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04800	1,500 m RASTREL PINO 60x30 mm	1,06	1,59	
	Costes directos.....			77,06
	10,62% Costes indirectos.....			8,18
	TOTAL EUROS.....			85,24

Grupo 10PMW: Varios

Grupo 10PMZ: Zanquines

10PMZ00001	u ZANQUÍN MADERA DE EMBERO Zanquín de madera de embero en tablas de 60x15 mm de sección, colocado sobre nudillos de pino, incluso nivelado, recibido de nudillos, cortes, acuchillado, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGY00100	0,002 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,21	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
ATC00300	0,015 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERÍA Y AYUDA	37,65	0,56	
RP02800	1,000 u ZANQUIN MADERA DE EMBERO 60x15 mm	2,42	2,42	
RS04200	0,060 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	0,42	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04100	4,000 u NUDILLO DE MADERA	0,19	0,76	
	Costes directos.....			7,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,81
	TOTAL EUROS.....			8,48

10PMZ00002	u ZANQUÍN MADERA DE ROBLE Zanquín de madera de roble en tablas de 60x15 mm de sección, colocado sobre nudillos de pino, incluso nivelado, recibido de nudillos, cortes, acuchillado, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGY00100	0,002 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,21	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
ATC00300	0,015 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª CARPINTERÍA Y AYUDA	37,65	0,56	
RP03000	1,000 u ZANQUIN MADERA DE ROBLE 60x15 mm	3,07	3,07	
RS04200	0,060 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	0,42	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04100	4,000 u NUDILLO DE MADERA	0,19	0,76	
	Costes directos.....			8,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,88
	TOTAL EUROS.....			9,20

Apartado 10PN: Piedras naturales

Grupo 10PNP: Peldaños

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNP00001	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" Peldaño formado por huella y tabica de mármol rojo Alicante de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00700	1,050 m HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm	24,10	25,30	
RP02500	1,050 m TABICA MÁRMOL ROJO ALICANTE 20 mm	9,89	10,38	
	Costes directos.....			59,35
	10,62% Costes indirectos.....			6,30
	TOTAL EUROS.....			65,65
10PNP00002	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" Peldaño formado por huella y tabica de piedra caliza crema Sevilla de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00900	1,050 m HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm	21,10	22,16	
RP02700	1,050 m TABICA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 20 mm	7,15	7,51	
	Costes directos.....			53,34
	10,62% Costes indirectos.....			5,66
	TOTAL EUROS.....			59,00
10PNP00003	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" Peldaño formado por huella y tabica de mármol blanco Macael de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00600	1,050 m HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm	25,80	27,09	
RP02400	1,050 m TABICA MÁRMOL BLANCO MACAEL 20 mm	9,36	9,83	
	Costes directos.....			60,59
	10,62% Costes indirectos.....			6,43
	TOTAL EUROS.....			67,02
10PNP00010	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO PULIDO Peldaño formado por huella y tabica de granito pulido de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00500	1,050 m HUELLA GRANITO PULIDO 30 mm	41,12	43,18	
RP02300	1,050 m TABICA GRANITO PULIDO 20 mm	19,60	20,58	
	Costes directos.....			87,43
	10,62% Costes indirectos.....			9,29
	TOTAL EUROS.....			96,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNP90004	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" ABRILLANTADO Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de mármol blanco Macael de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00600	1,050 m HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm	25,80	27,09	
RP02400	1,050 m TABICA MÁRMOL BLANCO MACAEL 20 mm	9,36	9,83	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			61,97
	10,62% Costes indirectos.....			6,58
	TOTAL EUROS.....			68,55
10PNP90005	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" ACRISTALADA Peldaño formado por huella acristalada y tabica de mármol blanco Macael de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00600	1,050 m HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm	25,80	27,09	
RP02400	1,050 m TABICA MÁRMOL BLANCO MACAEL 20 mm	9,36	9,83	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			62,03
	10,62% Costes indirectos.....			6,59
	TOTAL EUROS.....			68,62
10PNP90020	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" ABRILLANTADO Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de mármol rojo Alicante de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00700	1,050 m HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm	24,10	25,30	
RP02500	1,050 m TABICA MÁRMOL ROJO ALICANTE 20 mm	9,89	10,38	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			60,73
	10,62% Costes indirectos.....			6,45
	TOTAL EUROS.....			67,18
10PNP90021	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" ACRISTALADO Peldaño formado por huella acristalada y tabica de mármol rojo Alicante de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00700	1,050 m HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm	24,10	25,30	
RP02500	1,050 m TABICA MÁRMOL ROJO ALICANTE 20 mm	9,89	10,38	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			60,79
	10,62% Costes indirectos.....			6,46
	TOTAL EUROS.....			67,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNP90040	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" ABRILL			
	Peldaño formado por huella abricantada y tabica de piedra caliza crema Sevilla de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00900	1,050 m HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm	21,10	22,16	
RP02700	1,050 m TABICA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 20 mm	7,15	7,51	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			54,72
	10,62% Costes indirectos.....			5,81
	TOTAL EUROS.....			60,53
10PNP90041	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" ACRIS			
	Peldaño formado por huella acristalada y tabica de piedra caliza crema Sevilla de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00900	1,050 m HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm	21,10	22,16	
RP02700	1,050 m TABICA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 20 mm	7,15	7,51	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			54,78
	10,62% Costes indirectos.....			5,82
	TOTAL EUROS.....			60,60
10PNP90050	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MARMOL "TRAVERTINO" ABRILLANTADO			
	Peldaño formado por huella abricantada y tabica de travertino de 5 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00800	1,050 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm	12,40	13,02	
RP02600	1,050 m TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm	3,67	3,85	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			41,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,45
	TOTAL EUROS.....			46,37
10PNP90051	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MARMOL "TRAVERTINO" ACRISTALADO			
	Peldaño formado por huella acristalada y tabica de travertino de 5 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP00800	1,050 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm	12,40	13,02	
RP02600	1,050 m TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm	3,67	3,85	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			41,98
	10,62% Costes indirectos.....			4,46
	TOTAL EUROS.....			46,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNP90060	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA "COLMENAR" ABRILLANTADO Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de piedra caliza "colmenar" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01000	1,050 m MAMPERLAN HAYA 50x70 mm	24,30	25,52	
RP02900	1,050 u ZANQUIN MADERA DE HAYA 60x15 mm	2,82	2,96	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			53,53
	10,62% Costes indirectos.....			5,68
	TOTAL EUROS.....			59,21
10PNP90061	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA CALIZA "COLMENAR" ACRISTALADO Peldaño formado por huella acristalada y tabica de piedra caliza "colmenar" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01000	1,050 m MAMPERLAN HAYA 50x70 mm	24,30	25,52	
RP02900	1,050 u ZANQUIN MADERA DE HAYA 60x15 mm	2,82	2,96	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			53,59
	10,62% Costes indirectos.....			5,69
	TOTAL EUROS.....			59,28
10PNP90070	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIZARRA GRIS Peldaño formado por huella y tabica de pizarra gris de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01010	1,050 m HUELLA PIZARRA GRIS 30 mm	11,16	11,72	
RP02950	1,050 m TABICA PIZARRA GRIS 20 mm	4,96	5,21	
	Costes directos.....			40,60
	10,62% Costes indirectos.....			4,31
	TOTAL EUROS.....			44,91
10PNP90080	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE ARENISCA AMARILLO FÓSIL Peldaño formado por huella y tabica de arenisca amarillo fósil de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01020	1,050 m HUELLA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30 mm	8,77	9,21	
RP02960	1,050 m TABICA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 20 mm	3,90	4,10	
	Costes directos.....			36,98
	10,62% Costes indirectos.....			3,93
	TOTAL EUROS.....			40,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNP90090	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO "ROSA PORRIÑO" ABRILLANTADO Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de granito "rosa porriño" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01005	1,050 m HUELLA GRANITO ROSA PORRIÑO 30 mm	18,32	19,24	
RP02910	1,050 m TABICA GRANITO ROSA PORRIÑO 20 mm	8,14	8,55	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			52,84
	10,62% Costes indirectos.....			5,61
	TOTAL EUROS.....			58,45
10PNP90091	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO "ROSA PORRIÑO" ACRISTALADO Peldaño formado por huella acristalada y tabica de granito "rosa porriño" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01005	1,050 m HUELLA GRANITO ROSA PORRIÑO 30 mm	18,32	19,24	
RP02910	1,050 m TABICA GRANITO ROSA PORRIÑO 20 mm	8,14	8,55	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			52,90
	10,62% Costes indirectos.....			5,62
	TOTAL EUROS.....			58,52
10PNP90100	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO "GRIS QUINTANA" ABRILLANTADO Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de granito "gris quintana" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01006	1,050 m HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm	21,37	22,44	
RP02915	1,050 m TABICA GRANITO GRIS QUINTANA 20 mm	9,50	9,98	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			57,47
	10,62% Costes indirectos.....			6,10
	TOTAL EUROS.....			63,57
10PNP90101	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO "GRIS QUINTANA" ACRISTALADO Peldaño formado por huella acristalada y tabica de granito "gris quintana" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01006	1,050 m HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm	21,37	22,44	
RP02915	1,050 m TABICA GRANITO GRIS QUINTANA 20 mm	9,50	9,98	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			57,53
	10,62% Costes indirectos.....			6,11
	TOTAL EUROS.....			63,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNP90110	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO "NEGRO SUDAFRICA" ABRILL Peldaño formado por huella abriantada y tabica de granito "negro sudafrica" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01007	1,050 m HUELLA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 30 mm	76,68	80,51	
RP02916	1,050 m TABICA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 20 mm	34,00	35,70	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			141,26
	10,62% Costes indirectos.....			15,00
	TOTAL EUROS.....			156,26

10PNP90111	m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO "NEGRO SUDAFRICA" ACRIS Peldaño formado por huella acristalada y tabica de granito "negro sudafrica" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
RP01007	1,050 m HUELLA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 30 mm	76,68	80,51	
RP02916	1,050 m TABICA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 20 mm	34,00	35,70	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			141,32
	10,62% Costes indirectos.....			15,01
	TOTAL EUROS.....			156,33

Grupo 10PNW: Varios

10PNW00001	m HUELLA DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" Huella de mármol rojo Alicante de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00700	1,050 m HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm	24,10	25,30	
	Costes directos.....			33,31
	10,62% Costes indirectos.....			3,54
	TOTAL EUROS.....			36,85

10PNW00002	m HUELLA DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" Huella de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00600	1,050 m HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm	25,80	27,09	
	Costes directos.....			35,10
	10,62% Costes indirectos.....			3,73
	TOTAL EUROS.....			38,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNW00010	m HUELLA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" Huella de piedra caliza crema Sevilla de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00900	1,050 m HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm	21,10	22,16	
	Costes directos.....			30,17
	10,62% Costes indirectos.....			3,20
	TOTAL EUROS.....			33,37
10PNW90020	m HUELLA DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" ABRILLANTADO Huella de mármol rojo Alicante abrillantada de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00700	1,050 m HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm	24,10	25,30	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			34,69
	10,62% Costes indirectos.....			3,68
	TOTAL EUROS.....			38,37
10PNW90021	m HUELLA DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" ACRISTALADO Huella de mármol rojo Alicante acristalada de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00700	1,050 m HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm	24,10	25,30	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			34,75
	10,62% Costes indirectos.....			3,69
	TOTAL EUROS.....			38,44
10PNW90022	m HUELLA DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" ABRILLANTADO Huella de mármol blanco Macael abrillantada de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00600	1,050 m HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm	25,80	27,09	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			36,48
	10,62% Costes indirectos.....			3,87
	TOTAL EUROS.....			40,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNW90023	m HUELLA DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" ACRISTALADO Huella de mármol blanco Macael acristalada de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00600	1,050 m HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm	25,80	27,09	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			36,54
	10,62% Costes indirectos.....			3,88
	TOTAL EUROS.....			40,42
10PNW90024	m HUELLA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" ABRILLANTADO Huella de piedra caliza crema Sevilla abrillantada de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00900	1,050 m HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm	21,10	22,16	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			31,55
	10,62% Costes indirectos.....			3,35
	TOTAL EUROS.....			34,90
10PNW90025	m HUELLA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" ACRISTALADO Huella de piedra caliza crema Sevilla acristalada de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00900	1,050 m HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm	21,10	22,16	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			31,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,36
	TOTAL EUROS.....			34,97
10PNW90026	m HUELLA DE MARMOL "TRAVERTINO" ABRILLANTADO Huella de travertino abrillantada a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00800	1,050 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm	12,40	13,02	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			22,41
	10,62% Costes indirectos.....			2,38
	TOTAL EUROS.....			24,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNW90027	m HUELLA DE MARMOL "TRAVERTINO" ACRISTALADO			
	Huella de travertino acristalada de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP00800	1,050 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm	12,40	13,02	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			22,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,39
	TOTAL EUROS.....			24,86
10PNW90028	m HUELLA DE PIEDRA CALIZA "COLMENAR" ABRILLANTADO			
	Huella de piedra caliza "colmenar" abrillantada a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01000	1,050 m MAMPERLAN HAYA 50x70 mm	24,30	25,52	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			34,91
	10,62% Costes indirectos.....			3,71
	TOTAL EUROS.....			38,62
10PNW90029	m HUELLA DE PIEDRA CALIZA "COLMENAR" ACRISTALADO			
	Huella de piedra caliza "colmenar" acristalada a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01000	1,050 m MAMPERLAN HAYA 50x70 mm	24,30	25,52	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			34,97
	10,62% Costes indirectos.....			3,71
	TOTAL EUROS.....			38,68
10PNW90030	m HUELLA DE PIZARRA GRIS			
	Huella de pizarra gris de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01010	1,050 m HUELLA PIZARRA GRIS 30 mm	11,16	11,72	
	Costes directos.....			19,73
	10,62% Costes indirectos.....			2,10
	TOTAL EUROS.....			21,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNW90031	m HUELLA DE PIZARRA ARENISCA AMARILLO FÓSIL			
	Huella de arenisca amarillo fósil de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01020	1,050 m HUELLA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30 mm	8,77	9,21	
	Costes directos.....			17,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,05
10PNW90032	m HUELLA DE GRANITO "ROSA PORRIÑO" ABRILLANTADO			
	Huella de granito "rosa porriño" abrillantada a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01005	1,050 m HUELLA GRANITO ROSA PORRIÑO 30 mm	18,32	19,24	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			28,63
	10,62% Costes indirectos.....			3,04
	TOTAL EUROS.....			31,67
10PNW90033	m HUELLA DE GRANITO "ROSA PORRIÑO" ACRISTALADO			
	Huella de granito "rosa porriño" acristalado a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01005	1,050 m HUELLA GRANITO ROSA PORRIÑO 30 mm	18,32	19,24	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			28,69
	10,62% Costes indirectos.....			3,05
	TOTAL EUROS.....			31,74
10PNW90034	m HUELLA DE GRANITO "GRIS QUINTANA" ACRISTALADO			
	Huella de granito "gris quintana" acristalado a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01006	1,050 m HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm	21,37	22,44	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			31,89
	10,62% Costes indirectos.....			3,39
	TOTAL EUROS.....			35,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNW90035	m HUELLA DE GRANITO "GRIS QUINTANA" ABRILLANTADO Huella de granito "gris quintana" acristalado a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01006	1,050 m HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm	21,37	22,44	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			31,83
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,21
10PNW90036	m HUELLA DE GRANITO "NEGRO SUDÁFRICA" ABRILLANTADO Huella de granito "negro sudafrica" abrillantado a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01007	1,050 m HUELLA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 30 mm	76,68	80,51	
RS08200	0,375 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	1,38	
	Costes directos.....			89,90
	10,62% Costes indirectos.....			9,55
	TOTAL EUROS.....			99,45
10PNW90037	m HUELLA DE GRANITO "NEGRO SUDÁFRICA" ACRISTALADO Huella de granito "negro sudafrica" acristalado a de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RP01007	1,050 m HUELLA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 30 mm	76,68	80,51	
RS08300	0,375 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	1,44	
	Costes directos.....			89,96
	10,62% Costes indirectos.....			9,55
	TOTAL EUROS.....			99,51

Grupo 10PNZ: Zanquines

10PNZ00001	u ZANQUIN MÁRMOL "ROJO ALICANTE" Zanquín de mármol rojo Alicante de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03200	1,050 u ZANQUIN MÁRMOL ROJO ALICANTE 100x20 mm	3,10	3,26	
	Costes directos.....			6,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNZ00002	u ZANQUIN PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"			
	Zanquín de piedra caliza crema Sevilla de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03400	1,050 u ZANQUIN PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 100x20 mm	2,22	2,33	
	Costes directos.....			5,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,35
10PNZ00003	u ZANQUIN MÁRMOL "BLANCO MACAEL"			
	Zanquín de mármol blanco Macael de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03100	1,050 u ZANQUIN MÁRMOL BLANCO MACAEL 100x20 mm	3,30	3,46	
	Costes directos.....			6,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,60
10PNZ90010	u ZANQUIN MÁRMOL "TRAVERTINO"			
	Zanquín de mármol "travertino" de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03210	1,050 u ZANQUIN MÁRMOL TRAVERTINO 100x20 mm	2,27	2,38	
	Costes directos.....			5,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,40
10PNZ90015	u ZANQUIN PIEDRA CALIZA "COLMENAR"			
	Zanquín de piedra caliza "colmenar" de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03215	1,050 u ZANQUIN PIEDRA CALIZA COLMENAR 100x20 mm	1,36	1,43	
	Costes directos.....			4,84
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,35
10PNZ90020	u ZANQUIN PIZARRA GRIS			
	Zanquín de pizarra gris de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03220	1,050 u ZANQUIN PIZARRA GRIS 100x20 mm	1,54	1,62	
	Costes directos.....			5,03
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PNZ90025	u ZANQUIN ARENISCA "AMARILLO FÓSIL"			
	Zanquín de arenisca "amarillo fósil" de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03225	1,050 u ZANQUIN ARENISCA AMARILLO FÓSIL 100x20 mm	1,21	1,27	
	Costes directos.....			4,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,18
10PNZ90030	u ZANQUIN GRANITO "ROSA PORRIÑO"			
	Zanquín de a granito "rosa porriño" de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03230	1,050 u ZANQUIN GRANITO ROSA PORRIÑO 100x20 mm	2,52	2,65	
	Costes directos.....			6,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,70
10PNZ90035	u ZANQUIN GRANITO "GRIS QUINTANA"			
	Zanquín de a granito "gris quintana" de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03235	1,050 u ZANQUIN GRANITO GRIS QUINTANA 100x20 mm	2,95	3,10	
	Costes directos.....			6,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,20
10PNZ90040	u ZANQUIN GRANITO "NEGRO SUDAFRICA"			
	Zanquín de a granito "negro sudafrica" de 10 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,30	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RP03240	1,050 u ZANQUIN GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 100x20 mm	10,54	11,07	
	Costes directos.....			14,48
	10,62% Costes indirectos.....			1,54
	TOTAL EUROS.....			16,02

Apartado 10PW: Varios

Grupo 10PWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10PWW00001	m PELDAÑO DE HORMIGÓN HA-25 ARMADO Peldaño de hormigón ha-25 armado con acero de dureza natural B 400 S, , incluso p.p. de encofrado y desencofrado; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
CA00220	2,250 kg ACERO B 400 S	0,68	1,53	
CH02920	0,026 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CM00200	0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,78	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,94
	10,62% Costes indirectos.....			2,44
	TOTAL EUROS.....			25,38
10PWW00002	m PELDAÑO CHINO LAVADO PREFABRICADO Peldaño chino lavado prebabricado formado por huella y tabica de 5 cm y 3 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6); construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
RP01300	1,040 m PELDAÑO DE CHINO LAVADO PREFABRICADO	9,40	9,78	
	Costes directos.....			30,09
	10,62% Costes indirectos.....			3,20
	TOTAL EUROS.....			33,29

Subcapítulo 10R: RECUPERACIÓN

Apartado 10RP: Peldaños

Grupo 10RPC: Cajeados y recalces

Grupo 10RPL: Limpieza y tratamientos

Grupo 10RPM: Macizados y recrecidos

Grupo 10RPR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 10RPS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 10RPW: Varios

Apartado 10RS: Suelos

Grupo 10RSC: Cajeados y recalces

Grupo 10RSL: Limpieza y tratamientos

Grupo 10RSM: Macizados y recrecidos

Grupo 10RSR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 10RSS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 10RSW: Varios

Apartado 10RT: Techos

Grupo 10RTC: Cajeados y recalces

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 10RTL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 10RTM: Macizados y recrecidos				
Grupo 10RTR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 10RTS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 10RTW: Varios				
Apartado 10RV: Paramentos verticales				
Grupo 10RVC: Cajeados y recalces				
Grupo 10RVL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 10RVM: Macizados y recrecidos				
Grupo 10RVR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 10RVS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 10RVW: Varios				
Apartado 10RW: Varios				
Grupo 10RWC: Cajeados y recalces				
Grupo 10RWL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 10RWM: Macizados y recrecidos				
Grupo 10RWR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 10RWS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 10RWW: Varios				
Subcapítulo 10S: SUELOS				
Apartado 10SC: Cerámicos				
Grupo 10SCR: Rodapiés				
10SCR00001	m	RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm MORTERO		
		Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.		
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11
AGM00500	0,002 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10
RS00500	5,300 u	BALDOSA CERÁMICA 10x20 cm	0,11	0,58
TO01100	0,090 h	OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,73
TP00100	0,045 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82
		Costes directos.....		3,34
		10,62% Costes indirectos.....		0,35
		TOTAL EUROS.....		3,69

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCR00002	m RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS 10x20 cm ADHESIVO Rodapié de baldosas cerámicas de 10x20 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
GP00100	0,100 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,02	
RS00500	5,300 u BALDOSA CERÁMICA 10x20 cm	0,11	0,58	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			4,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,45
	TOTAL EUROS.....			4,67
10SCR00003	m RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS VIDRIADA 10x20 cm MORTERO Rodapié de baldosas cerámicas vidriadas de 10x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS03800	5,300 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	0,90	
TO01100	0,090 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,73	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
10SCR00004	m RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS VIDRIADA 10x20 cm ADHESIVO Rodapié de baldosas cerámicas vidriadas de 10x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
GP00100	0,100 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,02	
RS03800	5,300 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	0,90	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			4,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,02
10SCR00005	m RODAPIÉ BALDOSAS CERÁMICAS DE 14x28 cm Rodapié de baldosas cerámicas de 14x28 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS00600	3,816 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	0,73	
TO01100	0,090 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,73	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			3,49
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCR90010	m RODAPIÉ CERÁMICA RÚSTICA 30x9 cm MORTERO Rodapié de baldosas cerámicas rústicas de 30x9 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS05730	3,530 u RODAPIÉ CERÁMICA RÚSTICA 30x9 cm	0,88	3,11	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			6,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,70
10SCR90020	m RODAPIÉ FERROGRES ESMALTADO PIEZAS 25x8 cm MORTERO Rodapié de ferrogres esmaltado en piezas de 25x8 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS06650	1,060 m RODAPIÉ FERROGRES ESMALTADO 25x8 cm	4,89	5,18	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			8,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,86
	TOTAL EUROS.....			8,99
10SCR90030	m RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm MORTERO Rodapié de baldosas de gres esmaltado de 25x8 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS05750	4,240 u RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm	1,03	4,37	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			7,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,10
10SCR90040	m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
GP00100	0,100 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,02	
RS05770	3,530 u RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm	1,00	3,53	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			7,17
	10,62% Costes indirectos.....			0,76
	TOTAL EUROS.....			7,93

Grupo 10SCS: Solerías

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCS00001	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm Solado con baldosas cerámicas de 14x28 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS00600	27,030 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	5,14	
TO01100	0,420 h OF. 1º SOLADOR	19,23	8,08	
TP00100	0,210 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,84	
	Costes directos.....			18,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,01
	TOTAL EUROS.....			20,90
10SCS00002	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS00700	26,500 u BALDOSA CERÁMICA 20x20 cm	0,20	5,30	
TO01100	0,360 h OF. 1º SOLADOR	19,23	6,92	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			19,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,03
	TOTAL EUROS.....			21,14
10SCS00003	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS00800	6,625 u BALDOSA CERÁMICA 40x40 cm	1,26	8,35	
TO01100	0,350 h OF. 1º SOLADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			20,20
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCS00004	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA VIDRIADA 10x20 cm MORTERO Solado con baldosas cerámicas vidriadas de 10x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS03800	53,000 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	9,01	
TO01100	0,240 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,62	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
	Costes directos.....			24,23
	10,62% Costes indirectos.....			2,57
	TOTAL EUROS.....			26,80
10SCS00005	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA VIDRIADA 10x20 cm ADHESIVO Solado con baldosas cerámicas vidriadas de 10x20 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS03800	53,000 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	9,01	
TO01100	0,390 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,50	
TP00100	0,195 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,56	
	Costes directos.....			23,67
	10,62% Costes indirectos.....			2,51
	TOTAL EUROS.....			26,18
10SCS00006	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA VIDRIADA 30x30 cm Solado con baldosas cerámicas vidriadas de 30x30 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS04000	11,777 u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 30x30 cm	0,65	7,66	
TO01100	0,370 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,12	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			19,99
	10,62% Costes indirectos.....			2,12
	TOTAL EUROS.....			22,11
10SCS00007	m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES 20x20 cm Pavimento con baldosas de gres de 20x20 cm recibidas con pasta a base de resinas epoxi y polvo de sílice; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
AGM01800	4,120 l MORTERO DE RESINAS EPOXI Y ARIDO DE SILICE	6,70	27,60	
RS02400	26,500 u BALDOSA GRES 20x20 cm	0,33	8,74	
TO01100	0,480 h OF. 1º SOLADOR	19,23	9,23	
TP00100	0,240 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,39	
	Costes directos.....			51,62
	10,62% Costes indirectos.....			5,48
	TOTAL EUROS.....			57,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCS00010	m2 SOLADO BALDOSAS CERÁMICA VIDRIADA 20x20 cm Solado con baldosas cerámicas vidriadas de 20x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS03900	26,50€ u BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 20x20 cm	0,25	6,62	
TO01100	0,390 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,50	
TP00100	0,195 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,56	
	Costes directos.....			19,51
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,58
10SCS00020	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE SEMIGRÉS VIDRIADO 20x20 cm Solado con baldosas de semigres vidriado de 20x20 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS04100	26,50€ u BALDOSA VIDRIADA SEMIGRES 20x20 cm	0,25	6,62	
TO01100	0,195 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,75	
TP00100	0,390 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,13	
	Costes directos.....			19,33
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,38
10SCS00022	m2 SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 40x40 cm Solado con baldosas de gres compacto de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02502	6,375 u BALDOSA GRES COMPACTO 40x40 cm	5,55	35,38	
TO01100	0,350 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			47,23
	10,62% Costes indirectos.....			5,02
	TOTAL EUROS.....			52,25
10SCS00024	m2 SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 20x40 cm Solado con baldosas de gres compacto de 20x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02504	12,75€ u BALDOSA GRES COMPACTO 20x40 cm	2,86	36,46	
TO01100	0,370 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,12	
TP00100	0,195 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,56	
	Costes directos.....			48,97
	10,62% Costes indirectos.....			5,20
	TOTAL EUROS.....			54,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCS00030	m2 SOLADO BALDOSAS GRES VIDRIADO 40x40 cm Solado con baldosas de gres vidriado de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02512	6,375 u BALDOSA GRES VIDRIADO 40x40 cm	2,93	18,68	
TO01100	0,350 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	6,73	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			30,53
	10,62% Costes indirectos.....			3,24
	TOTAL EUROS.....			33,77
10SCS00032	m2 SOLADO BALDOSAS GRES VIDRIADO 20x40 cm Solado con baldosas de gres vidriado de 20x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02514	12,75(u BALDOSA GRES VIDRIADO 20x40 cm	1,36	17,34	
TO01100	0,360 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	6,92	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
	Costes directos.....			29,38
	10,62% Costes indirectos.....			3,12
	TOTAL EUROS.....			32,50
10SCS90010	m2 SOLADO BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm MORTERO Solado con baldosas cerámicas rústicas de 30x30 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS01150	11,78(u BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm	2,30	27,09	
TO01100	0,370 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,12	
TP00100	0,195 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,56	
	Costes directos.....			39,60
	10,62% Costes indirectos.....			4,21
	TOTAL EUROS.....			43,81
10SCS90020	m2 SOLADO FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm MORTERO Solado con baldosas de ferrogres esmaltado de 25x25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02080	16,96(u BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm	1,25	21,20	
TO01100	0,380 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,31	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
	Costes directos.....			33,81
	10,62% Costes indirectos.....			3,59
	TOTAL EUROS.....			37,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCS90021	m2 SOLADO FERROGRES ESMALTADO 33x33 cm MORTERO Solado con baldosas de ferrogres esmaltado de 33x33 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02090	9,730 u BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 33x33 cm	2,56	24,91	
TO01100	0,360 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	6,92	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
				Costes directos..... 37,13
				10,62% Costes indirectos..... 3,94
				TOTAL EUROS..... 41,07
10SCS90030	m2 SOLADO GRES ESMALTADO 25x25 cm MORTERO Solado con baldosas de gres esmaltado de 25x25 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02508	16,960 u BALDOSA GRES ESMALTADO 25x25 cm	1,19	20,18	
TO01100	0,380 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,31	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
				Costes directos..... 32,79
				10,62% Costes indirectos..... 3,48
				TOTAL EUROS..... 36,27
10SCS90031	m2 SOLADO GRES ESMALTADO 30x30 cm MORTERO Solado con baldosas de gres esmaltado de 30x30 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
RS02509	11,780 u BALDOSA GRES ESMALTADO 30x30 cm	2,26	26,62	
TO01100	0,370 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,12	
TP00100	0,195 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,56	
				Costes directos..... 39,13
				10,62% Costes indirectos..... 4,16
				TOTAL EUROS..... 43,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SCS90040	m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 30x30 cm ADHESIVO Solado con baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS02560	11,78€ u BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm	2,64	31,10	
TO01100	0,480 h OF. 1º SOLADOR	19,23	9,23	
TP00100	0,240 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,39	
	Costes directos.....			48,32
	10,62% Costes indirectos.....			5,13
	TOTAL EUROS.....			53,45
10SCS90045	m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm ADHESIVO Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS02570	11,78€ u BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm	2,35	27,68	
TO01100	0,370 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,12	
TP00100	0,195 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,56	
	Costes directos.....			41,96
	10,62% Costes indirectos.....			4,46
	TOTAL EUROS.....			46,42
10SCS90046	m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm ADHESIVO Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 46x46 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS02575	5,009 u BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm	4,66	23,34	
TO01100	0,480 h OF. 1º SOLADOR	19,23	9,23	
TP00100	0,240 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,39	
	Costes directos.....			40,56
	10,62% Costes indirectos.....			4,31
	TOTAL EUROS.....			44,87

Grupo 10SCW: Varios

Apartado 10SE: Especiales

Grupo 10SER: Rodapiés

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 10SES: Solerías				
10SES00001	m2 PAVIMENTO TRAT. SUP. RESINAS "EPOXI"			
	Pavimento formado por: tratamiento superficial de hormigón con resinas epoxi, con un espesor mínimo de 0,25 mm, incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
GR00200	1,500 l RESINA EPOXI	17,94	26,91	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 35,72
				10,62% Costes indirectos..... 3,79
				TOTAL EUROS..... 39,51
10SES00002	m2 PAVIMENTO TRAT. SUP. "BREA-EPOXI" Y ARENA DE CUARZO			
	Pavimento formado por: tratamiento superficial de hormigón con dos capas de brea-epoxi con enarenado, entre ambas, con 1 kg/m2. de arena de cuarzo, incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AS00100	1,000 kg ARENA DE CUARZO	0,55	0,55	
RS07700	1,000 m2 TRATAMIENTO BREA-EPOXI	13,05	13,05	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 22,41
				10,62% Costes indirectos..... 2,38
				TOTAL EUROS..... 24,79
10SES00005	m2 PAVIMENTO BALDOSAS CHAPA DE ACERO 20X20 cm			
	Pavimento de baldosas de chapa de acero de 20x20 cm colocadas sobre capa de mortero M10 (1:4); construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	3,08	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RS01200	25,250 u BALDOSA CHAPA ACERO 20x20 cm	11,78	297,44	
				Costes directos..... 315,52
				10,62% Costes indirectos..... 33,51
				TOTAL EUROS..... 349,03
10SES00010	m2 PAVIMENTO CONTINUO CON MORTERO 7 mm ESP. S/HORMIGÓN			
	Pavimento continuo de mortero de 7 mm de espesor aplicado sobre solera de hormigón antes defraguado, con acabado final bruñido y ruleteado, incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AS00100	17,000 kg ARENA DE CUARZO	0,55	9,35	
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
GC00300	0,005 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N GRANEL	86,63	0,43	
				Costes directos..... 13,53
				10,62% Costes indirectos..... 1,44
				TOTAL EUROS..... 14,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SES00020	m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON "SLURRY" ACRÍLICO Tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigón con slurry acrílico y espesor medio de 3-4 mm, terminado en pintura acrílica de suelos en color, incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS00100	2,020 kg SLURRY ACRILICO	1,58	3,19	
RS05400	0,156 kg PINTURA ACRÍLICA SUELOS	3,80	0,59	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,99
	TOTAL EUROS.....			10,30
10SES00022	m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON "SLURRY" ASFÁLTICO Tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigón con slurry asfáltico y espesor medio de 3-4 mm, terminado en pintura acrílica de suelos en color, incluso p.p. de formación de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS00200	3,030 kg SLURRY ASFALTICO	31,10	94,23	
RS05400	0,404 kg PINTURA ACRÍLICA SUELOS	3,80	1,54	
TO02100	0,120 h OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			101,30
	10,62% Costes indirectos.....			10,76
	TOTAL EUROS.....			112,06
10SES00024	m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON PINTURA RESINAS Tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigón con pintura de resinas de poliuretano de dos componentes en color, incluso preparación, lijado mecánico y limpieza del soporte; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS05600	0,606 kg PINTURA RESINA DE POLIURETANO	4,85	2,94	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,96
	TOTAL EUROS.....			9,97
10SES00026	m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON PINTURA CLOROCAUCHO Tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigón con pintura al clorocaucho en color, incluso preparación y limpieza del soporte; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS05500	0,455 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO	5,90	2,68	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			6,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,73
	TOTAL EUROS.....			7,56
10SES00028	m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON PINTURA ACRÍLICA Tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigón, pintura acrílica de suelos en color, incluso preparación y limpieza del soporte; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS05300	0,606 kg PINTURA ACRÍLICA SUELOS PARA SOPORTES ASFÁLTICOS	3,65	2,21	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			6,36
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SES00031	m2 TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO			
	Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y ejecutado simultáneamente con la solera, pigmentado en masa, fratasado mecánicamente y terminado con pintura al clorocaucho, incluso cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AS00400	4,000 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,40	1,60	
GC00200	0,003 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,28	
PW00100	0,050 l DISOLVENTE	1,49	0,07	
RS05500	0,354 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO	5,90	2,09	
TO02100	0,150 h OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,94
	TOTAL EUROS.....			9,81
10SES00041	m2 PAVIMENTO INDUSTRIAL DE ALTA RESIST. QUÍMICA			
	Pavimento industrial de alta resistencia química, a base de mortero autonivelante epoxi, de relación 1:1 en volumen, de 2 mm de espesor, en color, incluso p.p. de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AS00400	4,000 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,40	1,60	
GR00200	2,000 l RESINA EPOXI	17,94	35,88	
TO02100	0,340 h OFICIAL 1ª	19,23	6,54	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
	Costes directos.....			47,13
	10,62% Costes indirectos.....			5,01
	TOTAL EUROS.....			52,14
10SES00042	m2 PAVIMENTO INDUSTRIAL DE ALTA RESIST. MECÁNICA Y QUÍMICA			
	Pavimento industrial de alta resistencia mecánica y química a base de mortero de resina epoxi y áridos de sílice y cuarzo en la relación 1:5 en volumen y con un espesor, de 5 mm, incluso imprimación previa con resina epoxi y p.p. de juntas; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AS00400	10,000 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,40	4,00	
GR00200	1,600 l RESINA EPOXI	17,94	28,70	
TO02100	0,870 h OFICIAL 1ª	19,23	16,73	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
	Costes directos.....			57,38
	10,62% Costes indirectos.....			6,09
	TOTAL EUROS.....			63,47
10SES90020	m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIPOLVO CON PINTURA EPOXI			
	Tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigón con pintura epoxi aplicada en dos capas, incluso preparación, lijado mecánico y limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
PX00400	0,600 kg PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVENTE	6,48	3,89	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,35
	TOTAL EUROS.....			14,05

Grupo 10SEW: Varios

Apartado 10SH: Hidráulicos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 10SHR: Rodapiés

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SHR00001	m RODAPIÉ DE BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x10 cm BISELADAS Rodapié de baldosas hidráulicas de 40x10 cm biseladas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,016 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,80	
RS05800	2,600 u RODAPIÉ HIDRÁULICO 40x10 cm	0,62	1,61	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
Costes directos.....				5,93
10,62% Costes indirectos.....				0,63
TOTAL EUROS.....				6,56

Grupo 10SHS: Solerías

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SHS00001	m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 40x40 cm BISELADAS Solado con baldosas hidráulicas de 40x40 cm biseladas recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02700	6,500 u BALDOSA HIDRAULICA 40x40 cm	1,06	6,89	
TO01100	0,425 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	8,17	
TP00100	0,210 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,84	
Costes directos.....				20,23
10,62% Costes indirectos.....				2,15
TOTAL EUROS.....				22,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SHS00002	m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE 20x20 cm 9 PASTILLAS Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02600	26,000 u BALDOSA HIDRAULICA 20x20 cm	0,18	4,68	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
Costes directos.....				14,52
10,62% Costes indirectos.....				1,54
TOTAL EUROS.....				16,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SHS00003	m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS ANTIDESLIZANTES Pavimento con baldosas hidráulicas antideslizantes recibidas con mortero M5 (1:6), incluso en lechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,05	
RS00400	26,000 u BALDOSA HIDRÁULICA ANTIDESLIZANTE	0,25	6,50	
TO01100	0,300 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
Costes directos.....				17,17
10,62% Costes indirectos.....				1,82
TOTAL EUROS.....				18,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 10SHW: Varios				
Apartado 10SL: Ligeros				
Grupo 10SLR: Rodapiés				
10SLR90010	m RODAPIÉ CAUCHO TERMOPLÁSTICO 10 cm ADHESIVO			
	Rodapié de caucho termoplástico de 10x0,3 cm, recibido con adhesivo, incluso repaso del pavimento, alisado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GP00100	0,350 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,08	
RS06630	1,010 m RODAPIÉ CAUCHO 10 cm	4,39	4,43	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			10,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,08
	TOTAL EUROS.....			11,27
10SLR90020	m RODAPIÉ VINILO 10 cm ADHESIVO			
	Rodapié de vinilo de 10x0,3 cm, recibido con adhesivo, incluso repaso del pavimento, alisado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GP00100	0,350 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,08	
RS06750	1,010 m RODAPIÉ VINILO 10 cm	4,12	4,16	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			9,92
	10,62% Costes indirectos.....			1,05
	TOTAL EUROS.....			10,97
10SLR90030	m RODAPIÉ PVC 10 cm ADHESIVO			
	Rodapié de PVC de 10x0,3 cm, recibido con adhesivo, incluso repaso del pavimento, alisado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GP00100	0,350 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,08	
RS06680	1,010 m RODAPIÉ PVC 10 cm	3,74	3,78	
TO00300	0,200 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			9,54
	10,62% Costes indirectos.....			1,01
	TOTAL EUROS.....			10,55
10SLR90040	m RODAPIÉ CORCHO BARNIZADO 7 cm CLAVADO			
	Rodapié de corcho barnizado de 7x0,8 cm, clavado en paramentos, incluso repaso de pavimentos y limpieza. Media la longitud ejecutada.			
RS06640	1,010 m RODAPIÉ CORCHO BARNIZADO 7 cm	2,47	2,49	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			4,71
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,21
Grupo 10SLS: Solerías				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SLS00001	m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GOMA 100x100 cm Pavimento con baldosas de goma de 100x100 cm recibidas con mortero M10 (1:4) en capa de 3 cm, de espesor; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07000	1,010 m2 SOLERIA GOMA 100x100 cm	29,50	29,80	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			51,25
	10,62% Costes indirectos.....			5,44
	TOTAL EUROS.....			56,69
10SLS00002	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE VINILO-AMIANTO 40x40 cm Solado con baldosas de vinilo-amianto de 40x40 cm recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, limpieza y una mano de emulsión acuosa de ceras sin disolventes orgánicos; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS01400	1,010 m2 BALDOSA AMIANTO VINILO 40x40 cm	7,41	7,48	
RW04000	1,000 l EMULSIÓN ACUOSA DE CERA	0,14	0,14	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			29,07
	10,62% Costes indirectos.....			3,09
	TOTAL EUROS.....			32,16
10SLS00003	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE PVC.CON JUNTAS A TOPE 40x40 cm Solado con baldosas de PVC con juntas a tope de 40x40 cm recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07400	1,010 m2 SOLERIA PVC 40x40 cm	24,60	24,85	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			46,30
	10,62% Costes indirectos.....			4,92
	TOTAL EUROS.....			51,22
10SLS00004	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE PVC. CON JUNTAS SOLDADAS 40x40 cm Solado con baldosas de PVC con juntas soldadas de 40x40 cm recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, cordón de soldadura y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07400	1,010 m2 SOLERIA PVC 40x40 cm	24,60	24,85	
RW03900	5,000 m CORDÓN SOLDADURA PVC	0,25	1,25	
TO00300	0,700 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	13,46	
	Costes directos.....			52,55
	10,62% Costes indirectos.....			5,58
	TOTAL EUROS.....			58,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SLS00005	m2 SOLADO CON PVC EN ROLLOS, CON ADHESIVO Solado con PVC en rollos, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07300	1,010 m2 SOLERIA LINÓLEO ROLLO	12,96	13,09	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			28,00
	10,62% Costes indirectos.....			2,97
	TOTAL EUROS.....			30,97
10SLS00006	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE LINOLEO 40x40 cm Solado con baldosas de linoleo de 40x40 cm recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, limpieza y una mano de emulsión acuosa de ceras sin disolventes orgánicos; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07200	1,010 m2 SOLERIA LINÓLEO 40x40 cm	8,85	8,94	
RW04000	1,000 l EMULSIÓN ACUOSA DE CERA	0,14	0,14	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			30,53
	10,62% Costes indirectos.....			3,24
	TOTAL EUROS.....			33,77
10SLS00007	m2 SOLADO CON LINÓLEO EN ROLLOS, CON ADHESIVO Solado con linoleo en rollos, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado, limpieza y una mano de emulsión acuosa de cera sin disolventes orgánicos; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07300	1,010 m2 SOLERIA LINÓLEO ROLLO	12,96	13,09	
RW04000	1,000 l EMULSIÓN ACUOSA DE CERA	0,14	0,14	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			28,14
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SLS00008	m2 SOLADO CON ROLLOS DE GOMA, CON ADHESIVO Solado con rollos de goma, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07100	1,010 m2 SOLERIA GOMA ROLLO	30,85	31,16	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			46,07
	10,62% Costes indirectos.....			4,89
	TOTAL EUROS.....			50,96
10SLS00009	m2 SOLADO CON ROLLOS DE GOMA, CON LECHADA DE CEMENTO Solado con rollos de goma, recibido con lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N tamizado sobre capa de mortero M15 (1:3) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00200	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	2,09	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07100	1,010 m2 SOLERIA GOMA ROLLO	30,85	31,16	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			46,21
	10,62% Costes indirectos.....			4,91
	TOTAL EUROS.....			51,12
10SLS00010	m2 SOLADO CON ROLLOS DE MOQUETA TENSADA Solado con rollos de moqueta tensadas por adhesión, con banda adhesiva sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS04700	1,010 m2 MOQUETA	9,45	9,54	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			24,53
	10,62% Costes indirectos.....			2,61
	TOTAL EUROS.....			27,14
10SLS00011	m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS DE CORCHO 30x30 cm Pavimento con baldosas de corcho de 30x30 cm y 3,2 mm de espesor, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	0,450 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	0,70	
RS01500	1,000 m2 BALDOSA CORCHO 30x30 cm Y 3,2 mm ESP.	21,90	21,90	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			42,50
	10,62% Costes indirectos.....			4,51
	TOTAL EUROS.....			47,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SLS90010	m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO 50x50 cm ADHESIVO Solado con baldosas de caucho de 50x50 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS01420	1,010 m2 BALDOSA CAUCHO 50x50 cm	25,78	26,04	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			47,49
	10,62% Costes indirectos.....			5,04
	TOTAL EUROS.....			52,53
10SLS90020	m2 SOLADO BALDOSA VINILO 60x60 cm ADHESIVO Solado con baldosas de vinilo de 60x60 cm y 0,2 cm de espesor, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS02050	1,010 m2 BALDOSA VINILO 60x60 cm	22,34	22,56	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			44,01
	10,62% Costes indirectos.....			4,67
	TOTAL EUROS.....			48,68
10SLS90025	m2 SOLADO ROLLO VINILO 0,2 cm ESP. ADHESIVO Solado con rollos de vinilo de 0,2 cm de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07550	1,010 m2 SOLERÍA VINILO ROLLO	21,29	21,50	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			36,41
	10,62% Costes indirectos.....			3,87
	TOTAL EUROS.....			40,28
10SLS90030	m2 SOLADO BALDOSA PVC 50x50 cm ADHESIVO Solado con baldosas de PVC de 50x50 cm y 0,2 cm de espesor, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07410	1,010 m2 SOLERÍA PVC 50x50 cm	23,11	23,34	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			44,79
	10,62% Costes indirectos.....			4,76
	TOTAL EUROS.....			49,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SLS90031	m2 SOLADO BALDOSA PVC 60x60 cm ADHESIVO Solado con baldosas de PVC de 60x60 cm y 0,2 cm de espesor, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07420	1,010 m2 SOLERÍA PVC 60x60 cm	25,40	25,65	
TO00300	0,400 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	7,69	
	Costes directos.....			44,45
	10,62% Costes indirectos.....			4,72
	TOTAL EUROS.....			49,17
10SLS90040	m2 SOLADO BALDOSA MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD 50x50 cm ADHESIVO Solado con baldosas de moqueta de lana antisuciedad de 50x50 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07350	1,010 m2 SOLERÍA MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD 50x50 cm	93,27	94,20	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			109,11
	10,62% Costes indirectos.....			11,59
	TOTAL EUROS.....			120,70
10SLS90045	m2 SOLADO BALDOSA MOQUETA POLIAMIDA 50x50 cm ADHESIVO Solado con baldosas de moqueta de poliamida de 50x50 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07360	1,010 m2 SOLERÍA MOQUETA POLIAMIDA 50x50 cm	34,32	34,66	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			49,57
	10,62% Costes indirectos.....			5,26
	TOTAL EUROS.....			54,83
10SLS90050	m2 SOLADO BALDOSA CORCHO BARNIZADA 30x60 cm ADHESIVO Solado con baldosas de corcho de 30x60 cm y 0,6 cm de espesor, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS01550	1,010 m2 BALDOSA CORCHO BARNIZADA 30x60 cm	15,53	15,69	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			37,14
	10,62% Costes indirectos.....			3,94
	TOTAL EUROS.....			41,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SLS90100	m2 PAVIMENTO DEPORTIVO GOMA 3,5 mm. ADHESIVO Solado con rollos de goma de 3,5 mm de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07600	1,010 m2 SUELO ELEVADO REGISTRABLE PVC	64,10	64,74	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			79,65
	10,62% Costes indirectos.....			8,46
	TOTAL EUROS.....			88,11
10SLS90101	m2 PAVIMENTO DEPORTIVO GOMA 4,5 mm. ADHESIVO Solado con rollos de goma de 4,5 mm de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07601	1,010 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA 4,5 mm	28,10	28,38	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			43,29
	10,62% Costes indirectos.....			4,60
	TOTAL EUROS.....			47,89
10SLS90110	m2 PAVIMENTO DEPORTIVO BICAPA 3,5 mm. ADHESIVO Solado con rollos de pavimento de goma bicapa de 3,5 mm de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07610	1,010 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA BICAPA 3,5 mm	30,28	30,58	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			45,49
	10,62% Costes indirectos.....			4,83
	TOTAL EUROS.....			50,32
10SLS90111	m2 PAVIMENTO DEPORTIVO BICAPA 4,5 mm. ADHESIVO Solado con rollos de pavimento de goma bicapa de 4,5 mm de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10 (1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS07611	1,010 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA BICAPA 4,5 mm	33,50	33,84	
TO00300	0,100 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			48,75
	10,62% Costes indirectos.....			5,18
	TOTAL EUROS.....			53,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 10SLW: Varios				
Apartado 10SM: Maderas				
Grupo 10SMR: Rodapiés				
10SMR0001	m RODAPIÉ DE MADERA DE ROBLE EN TABLAS DE 60x15 mm			
	Rodapié de madera de roble en tablas de 60x15 mm de sección, colocado sobre nudillos de pino, incluso recibido de nudillos, nivelado, lijado, clavado del rodapié y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación. Medida la longitud ejecutada.			
AGY00100	0,001 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG	104,28	0,10	
ATC00100	0,075 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,81	
RS04200	0,100 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	0,71	
RS06700	1,000 m RODAPIÉ ROBLE 60x15 cm	3,50	3,50	
TO00300	0,130 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04100	2,000 u NUDILLO DE MADERA	0,19	0,38	
	Costes directos.....			10,30
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,39
10SMR90010	m RODAPIÉ CHAPADO ROBLE 7x1,6 cm			
	Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1,6 cm, barnizado en fábrica, clavado en paramentos, incluso nivelado, cortes, ingletes y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
RS06725	1,020 m RODAPIE CHAPADO ROBLE 7X1,6 cm	1,06	1,08	
TO00300	0,130 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			3,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,29
10SMR90011	m RODAPIÉ MACIZO ROBLE 7X1 cm			
	Rodapié de madera maciza de roble de 7x1 cm, barnizado en fábrica, clavado en paramentos, incluso nivelado, cortes, ingletes y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
RS06726	1,020 m RODAPIE MACIZO ROBLE 7X1 cm	6,99	7,13	
TO00300	0,130 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,93
	10,62% Costes indirectos.....			1,05
	TOTAL EUROS.....			10,98
10SMR90013	m RODAPIÉ MACIZO HAYA 7x1 cm			
	Rodapié de madera maciza de haya de dimensiones 7x1 cm, barnizado en fábrica, clavado en paramentos, incluso nivelado, cortes, ingletes y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
RS06727	1,020 m RODAPIE MACIZO HAYA 7X1 cm	6,21	6,33	
TO00300	0,130 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SMR90020	m RODAPIÉ DM ROBLE 7X1,6 cm Rodapié de DM acabado en roble de 7x1,6 cm, barnizado en fábrica, clavado en paramentos, incluso nivelado, cortes, ingletes y pequeño material. Medida la longitud ejecutada.			
RS06728	1,020 m RODAPIE DM ROBLE 7X1,6 cm	1,28	1,31	
TO00300	0,130 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,50	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			4,11
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,55

Grupo 10SMS: Solerías

10SMS00001	m2 ENTARIMADO CON TABLAS PARALELAS DE ROBLE Entarimado con tablas paralelas de roble de 75x18 mm de sección, colocadas sobre rastreles de 60x30 mm, incluso colocación y recibido de rastreles; clavado y cortes de la tarima; acuchillado, lijado y barnizado, formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RS04200	1,000 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	7,06	
RS04800	1,000 m2 ENTARIMADO ROBLE 75x18 mm	42,10	42,10	
TO00300	0,600 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	11,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04800	2,500 m RASTREL PINO 60x30 mm	1,06	2,65	
	Costes directos.....			79,15
	10,62% Costes indirectos.....			8,41
	TOTAL EUROS.....			87,56

10SMS00002	m2 ENTARIMADO EN CORTE DE PLUMA CON TABLAS DE ROBLE Entarimado en corte de pluma con tablas de roble de 75x18 mm de sección, colocadas sobre rastreles de pino de 60x30 mm, incluso colocación y recibido de rastreles, clavado y cortes de la tarima, acuchillado, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RS04200	1,000 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	7,06	
RS04800	1,000 m2 ENTARIMADO ROBLE 75x18 mm	42,10	42,10	
TO00300	0,700 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	13,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04800	2,500 m RASTREL PINO 60x30 mm	1,06	2,65	
	Costes directos.....			81,07
	10,62% Costes indirectos.....			8,61
	TOTAL EUROS.....			89,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SMS00003	m2 ENTARIMADO EN DAMERO CON TABLAS DE ROBLE Entarimado en damero con tablas de roble de 75x18 mm de sección, colocadas sobre rastreles de pino de 60x30 mm, incluso colocación y recibido de rastreles, clavado y cortes de la tarima, acuchillado, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RS04200	1,000 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	7,06	
RS04800	1,000 m2 ENTARIMADO ROBLE 75x18 mm	42,10	42,10	
TO00300	0,700 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	13,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04800	2,500 m RASTREL PINO 60x30 mm	1,06	2,65	
	Costes directos.....			81,07
	10,62% Costes indirectos.....			8,61
	TOTAL EUROS.....			89,68
10SMS00004	m2 PARQUE DE MOSAICO Parque de mosaico de roble, formado por: capa de mortero M15 (1:3) de 30 mm de espesor, aplicación de adhesivo, mosaico de tablillas de roble de 8 mm de espesor; acuchillado, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00200	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	2,09	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS04200	1,000 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	7,06	
RS05000	1,050 m2 PARQUE MOSAICO ROBLE	22,00	23,10	
TO00300	0,960 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	18,46	
	Costes directos.....			61,86
	10,62% Costes indirectos.....			6,57
	TOTAL EUROS.....			68,43
10SMS00005	m2 PARQUE DE BALDOSAS CON TABLILLAS DE ROBLE Parque de baldosas con tablillas de roble de 8 mm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso colocación, cortes, acuchillado, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación lijado y dos manos de terminación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
RS04200	1,000 m2 BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,06	7,06	
RS04900	1,000 m2 PARQUE BALDOSAS ROBLE 8 mm	19,25	19,25	
TO00300	0,440 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	8,46	
	Costes directos.....			45,70
	10,62% Costes indirectos.....			4,85
	TOTAL EUROS.....			50,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SMS90011	m2 TARIMA CHAPADA HAYA 1250X188X12 mm Tarima haya de 1250x188x12 mm, tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con barniz de secado ultravioleta y barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS05275	1,050 m2 TARIMA CHAPADA HAYA 1250X188X12 mm	22,95	24,10	
TO00300	0,300 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
XI01100	1,050 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,63	
	Costes directos.....			35,98
	10,62% Costes indirectos.....			3,82
	TOTAL EUROS.....			39,80
10SMS90013	m2 TARIMA HAYA MACIZA 22 mm Tarima maciza de haya formada por tablas de 22 mm de espesor y 129 mm de ancho, machihembradas en sus cuatro lados, lijada y barnizada en fábrica, colocadas como tarima flotante mediante sistema de clips de acero instalados en las ranuras de cada tabla cada 50 cm, colocado sobre lámina de polietileno; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS05250	1,050 m2 TARIMA MACIZA HAYA 129X22 mm	73,53	77,21	
RW01650	17,000 u CLIPS DE ACERO	0,20	3,40	
TO00300	0,300 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
XI01100	1,050 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,63	
	Costes directos.....			92,49
	10,62% Costes indirectos.....			9,82
	TOTAL EUROS.....			102,31
10SMS90020	m2 TARIMA ROBLE MACIZO SOBRE RASTRELES Tarima maciza de roble formada por tablas de 22 mm de espesor y 129 mm de ancho, machihembradas en sus cuatro lados, lijada y barnizada en fábrica, colocada sobre rastreles de pino de 60x30 mm nivelados con cuñas, incluso lámina de PVC, colocación y recibido de rastreles, clavado y cortes de la tarima; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS05251	1,050 m2 TARIMA MACIZA ROBLE 129X22 mm	80,86	84,90	
TO00300	0,300 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04800	2,500 m RASTREL PINO 60x30 mm	1,06	2,65	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI00400	0,303 kg COLA DE CONTACTO	7,45	2,26	
XI01600	1,111 m2 LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm	7,15	7,94	
	Costes directos.....			109,96
	10,62% Costes indirectos.....			11,68
	TOTAL EUROS.....			121,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SMS90021	m2 TARIMA HAYA MACIZA SOBRE RASTRELES Tarima maciza de haya formada por tablas de 22 mm de espesor y 129 mm de ancho, machihembradas en sus cuatro lados, lijada y barnizada en fábrica, colocadas sobre rastreles de pino de 60x30 mm nivelados con cuñas, incluso lámina de PVC, colocación y recibido de rastreles, clavado y cortes de la tarima; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
RS05250	1,050 m2 TARIMA MACIZA HAYA 129X22 mm	73,53	77,21	
TO00300	0,300 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04800	2,500 m RASTREL PINO 60x30 mm	1,06	2,65	
XI00200	0,051 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66	
XI00400	0,303 kg COLA DE CONTACTO	7,45	2,26	
XI01600	1,111 m2 LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm	7,15	7,94	
	Costes directos.....			102,27
	10,62% Costes indirectos.....			10,86
	TOTAL EUROS.....			113,13

Grupo 10SMW: Varios

Apartado 10SN: Piedras naturales

Grupo 10SNR: Rodapiés

10SNR00001	m RODAPIÉ MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 50x10 cm Rodapié de mármol rojo Alicante de 50x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06300	2,100 u RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x10 cm	2,70	5,67	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			9,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,10

10SNR00002	m RODAPIÉ PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 40x10 cm Rodapié de piedra caliza crema Sevilla de 40x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS05900	2,625 u RODAPIÉ PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 40x10 cm	2,10	5,51	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			8,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,95
	TOTAL EUROS.....			9,92

10SNR00003	m RODAPIÉ MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 40x10 cm Rodapié de mármol rojo Alicante de 40x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06200	2,625 u RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x10 cm	2,70	7,09	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			10,55
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNR00004	m RODAPIÉ MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 50x10 cm Rodapié de mármol blanco Macael de 50x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06100	2,100 u RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x10 cm	3,40	7,14	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			10,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,73
10SNR00005	m RODAPIÉ MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 40x10 cm Rodapié de mármol blanco Macael de 40x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06000	2,625 u RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x10 cm	3,40	8,92	
TO01100	0,120 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,31	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
	Costes directos.....			12,38
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,69
10SNR90010	m RODAPIÉ MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 60x10 cm Rodapié de mármol Blanco Macael de 60x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS06105	1,750 u RODAPIE MARMOL BLANCO MACAEL 60X10 cm	4,90	8,58	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			11,53
	10,62% Costes indirectos.....			1,22
	TOTAL EUROS.....			12,75
10SNR90011	m RODAPIÉ PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x10 cm Rodapié de piedra caliza crema Sevilla de 60x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS05905	2,100 u RODAPIE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 50X10 cm	3,40	7,14	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			10,09
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNR90014	m RODAPIÉ MÁRMOL "TRAVERTINO" 30x10 cm Rodapié de mármol Travertino de 30x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS06350	3,500 u RODAPIE MARMOL TRAVERTINO 30X10 cm	4,90	17,15	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			20,10
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,23
10SNR90015	m RODAPIÉ MÁRMOL "TRAVERTINO" 38,5x10 cm Rodapié de mármol Travertino de 38,5x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS06351	2,720 u RODAPIE MARMOL TRAVERTINO 38,5X10 cm	4,90	13,33	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			16,28
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,01
10SNR90020	m RODAPIÉ PIEDRA CALIZA 10X2 cm Rodapié de piedra caliza de 10x2 cm, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS05910	1,750 u RODAPIE PIEDRA CALIZA 10x2 cm	3,70	6,48	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			9,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,00
	TOTAL EUROS.....			10,43
10SNR90030	m RODAPIÉ PIZARRA 10x1 cm Rodapié de pizarra de 10x1 cm , con juntas coincidentes con la solería, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06360	3,500 u RODAPIE PIZARRA 10x1 cm	3,70	12,95	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			15,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,68
	TOTAL EUROS.....			17,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNR90040	m RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO 10x2 cm Rodapié de granito rosa Porriño de 10x2 cm, con juntas coincidentes con la solería, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS05745	2,625 u RODAPIE GRANITO ROSA PORRIÑO 10x2 cm	5,60	14,70	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			17,65
	10,62% Costes indirectos.....			1,87
	TOTAL EUROS.....			19,52
10SNR90042	m RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA 10x2 cm Rodapié de granito gris Quintana de 10x2 cm, con juntas coincidentes con la solería, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS05735	2,625 u RODAPIE GRANITO GRIS QUINTANA 10X2 cm	6,31	16,56	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			19,51
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,58
10SNR90043	m RODAPIÉ GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 10X2 cm Rodapié de granito negro Sudáfrica de 10x2 cm, con juntas coincidentes con la solería, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,10	
RS05740	2,625 u RODAPIE GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 10X2 cm	9,60	25,20	
TO01100	0,100 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,92	
TP00100	0,045 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,82	
	Costes directos.....			28,15
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,14

Grupo 10SNS: Solerías

10SNS00001	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 40x40 cm Solado con baldosas de mármol rojo Alicante de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03000	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x40 cm	28,25	29,66	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			44,31
	10,62% Costes indirectos.....			4,71
	TOTAL EUROS.....			49,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS00002	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 50x50 cm Solado con baldosas de mármol rojo Alicante de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03100	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x50 cm	31,40	32,97	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			47,62
	10,62% Costes indirectos.....			5,06
	TOTAL EUROS.....			52,68
10SNS00004	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 40x40 cm Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01600	1,050 m2 BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 40x40 cm	22,85	23,99	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			38,64
	10,62% Costes indirectos.....			4,10
	TOTAL EUROS.....			42,74
10SNS00005	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 40x40 cm Solado con baldosas de mármol blanco Macael de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02800	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x40 cm	24,62	25,85	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			40,50
	10,62% Costes indirectos.....			4,30
	TOTAL EUROS.....			44,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS00006	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 50x50 cm Solado con baldosas de mármol blanco Macael de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02900	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x50 cm	30,05	31,55	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			46,20
	10,62% Costes indirectos.....			4,91
	TOTAL EUROS.....			51,11
10SNS00010	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 40x40 cm ABRILL. Solado con baldosas de mármol rojo Alicante de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03000	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x40 cm	28,25	29,66	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			45,08
	10,62% Costes indirectos.....			4,79
	TOTAL EUROS.....			49,87
10SNS00012	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 50x50 cm ABRILL. Solado con baldosas de mármol rojo Alicante de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03100	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x50 cm	31,40	32,97	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			48,39
	10,62% Costes indirectos.....			5,14
	TOTAL EUROS.....			53,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS00014	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 40x40 cm ABRILL. Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01600	1,050 m2 BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 40x40 cm	22,85	23,99	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			39,41
	10,62% Costes indirectos.....			4,19
	TOTAL EUROS.....			43,60
10SNS00015	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 40x40cmcm ABRILL. Solado con baldosas de mármol blanco Macael de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02800	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x40 cm	24,62	25,85	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			41,27
	10,62% Costes indirectos.....			4,38
	TOTAL EUROS.....			45,65
10SNS00016	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 50x50 ABRILL. Solado con baldosas de mármol blanco Macael de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02900	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x50 cm	30,05	31,55	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			46,97
	10,62% Costes indirectos.....			4,99
	TOTAL EUROS.....			51,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS00022	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 50x50 cm ACRIST. Solado con baldosas de mármol rojo Alicante de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03100	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x50 cm	31,40	32,97	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			48,53
	10,62% Costes indirectos.....			5,15
	TOTAL EUROS.....			53,68
10SNS00023	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 50x50 cm ACRIST. Solado con baldosas de mármol blanco Macael de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02900	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x50 cm	30,05	31,55	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			47,11
	10,62% Costes indirectos.....			5,00
	TOTAL EUROS.....			52,11
10SNS90010	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 30x30 cm Solado con baldosas de mármol Blanco Macael de 30x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02750	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30X30 cm	21,50	22,58	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			37,23
	10,62% Costes indirectos.....			3,95
	TOTAL EUROS.....			41,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS90011	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 60x60 cm Solado con baldosas de mármol Blanco Macael de 60x60 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02910	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X60 cm	54,00	56,70	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			71,35
	10,62% Costes indirectos.....			7,58
	TOTAL EUROS.....			78,93
10SNS90012	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 30x30 cm ABRILL. Solado con baldosas de mármol Blanco Macael de 30x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02750	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30X30 cm	21,50	22,58	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			38,00
	10,62% Costes indirectos.....			4,04
	TOTAL EUROS.....			42,04
10SNS90013	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 60x60 cm ABRILL. Solado con baldosas de mármol Blanco Macael de 60x60 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02910	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X60 cm	54,00	56,70	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			72,12
	10,62% Costes indirectos.....			7,66
	TOTAL EUROS.....			79,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS90014	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 30x30 cm ACRIST. Solado con baldosas de mármol Blanco Macael de 30x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02750	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30X30 cm	21,50	22,58	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			38,14
	10,62% Costes indirectos.....			4,05
	TOTAL EUROS.....			42,19
10SNS90015	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 40x40 cm ACRIST. Solado con baldosas de mármol Blanco Macael de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02800	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x40 cm	24,62	25,85	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			41,41
	10,62% Costes indirectos.....			4,40
	TOTAL EUROS.....			45,81
10SNS90016	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "BLANCO MACAEL" 60x60 cm ACRIST. Solado con baldosas de mármol Blanco Macael de 60x60 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02910	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X60 cm	54,00	56,70	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			72,26
	10,62% Costes indirectos.....			7,67
	TOTAL EUROS.....			79,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS90018	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x50 cm Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01650	1,050 m2 BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 50x50 cm	23,20	24,36	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			39,01
	10,62% Costes indirectos.....			4,14
	TOTAL EUROS.....			43,15
10SNS90021	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x50 cm ABRILL. Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01650	1,050 m2 BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 50x50 cm	23,20	24,36	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			39,78
	10,62% Costes indirectos.....			4,22
	TOTAL EUROS.....			44,00
10SNS90024	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 40x40 cm ACRIST. Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01600	1,050 m2 BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 40x40 cm	22,85	23,99	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			39,55
	10,62% Costes indirectos.....			4,20
	TOTAL EUROS.....			43,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS90025	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x50 cm ACRIST. Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01650	1,050 m2 BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 50x50 cm	23,20	24,36	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			39,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,24
	TOTAL EUROS.....			44,16
10SNS90031	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 40x40 cm ABRILL Solado con baldosas de mármol rojo Alicante de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03000	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x40 cm	28,25	29,66	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			45,08
	10,62% Costes indirectos.....			4,79
	TOTAL EUROS.....			49,87
10SNS90032	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "ROJO ALICANTE" 40x40 cm ACRIST. Solado con baldosas de mármol rojo Alicante de 40x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido, acristalado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03000	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x40 cm	28,25	29,66	
RS08300	1,000 m2 PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	3,83	3,83	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			45,22
	10,62% Costes indirectos.....			4,80
	TOTAL EUROS.....			50,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS90034	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "TRAVERTINO" 60x30 cm Solado con baldosas de mármol Travertino de 60x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03160	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL TRAVERTINO 60X30X2 cm	36,55	38,38	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			53,03
	10,62% Costes indirectos.....			5,63
	TOTAL EUROS.....			58,66
10SNS90035	m2 SOLADO BALD. MÁRMOL "TRAVERTINO" 38,5x38,5x0,9 cm Solado con baldosas de mármol Travertino de 38,5x38,5 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03150	1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL TRAVERTINO 38,5X38,5X0,9 cm	33,54	35,22	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			49,87
	10,62% Costes indirectos.....			5,30
	TOTAL EUROS.....			55,17
10SNS90040	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "COLMENAR" PULIDA 30x30 cm Solado con baldosas de piedra caliza Colmenar pulida de 30x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01660	1,050 m2 BALDOSA P. CALIZA COLMENAR 30x30x2 cm	20,19	21,20	
TO01100	0,365 h OF. 1º SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			32,93
	10,62% Costes indirectos.....			3,50
	TOTAL EUROS.....			36,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS90041	m2 SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "COLMENAR" PULIDA 60x40x3 cm Solado con baldosas de piedra caliza Colmenar de 60x40 cm y 3 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01670	1,050 m2 BALDOSA PIEDRA CALIZA COLMENAR 60x40x3 cm	28,13	29,54	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			41,27
	10,62% Costes indirectos.....			4,38
	TOTAL EUROS.....			45,65
10SNS90051	m2 SOLADO BALD. PIZARRA GRIS 60x30x2 cm Solado con baldosas de pizarra de 60x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03180	1,050 m2 BALDOSA PIZARRA GRIS 60x30x2 cm	24,79	26,03	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			37,76
	10,62% Costes indirectos.....			4,01
	TOTAL EUROS.....			41,77
10SNS90052	m2 SOLADO BALD. PIZARRA GRIS 30x30x1 cm Solado con baldosas de pizarra de 30x30 cm y 1 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03170	1,050 m2 BALDOSA PIZARRA GRIS 30x30x1 cm	20,13	21,14	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			32,87
	10,62% Costes indirectos.....			3,49
	TOTAL EUROS.....			36,36
10SNS90060	m2 SOLADO BALD. ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30x30x2 cm Solado con baldosas de arenisca amarillo fósil de 30x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01680	1,050 m2 BALDOSA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30x30x30x2 cm	19,50	20,48	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			32,21
	10,62% Costes indirectos.....			3,42
	TOTAL EUROS.....			35,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNS90061	m2 SOLADO BALD. ARENISCA AMARILLO FÓSIL 60x30x2 cm Solado con baldosas de arenisca amarillo fósil de 60x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01690	1,050 m2 BALDOSA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 60x30x2 cm	23,46	24,63	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			36,36
	10,62% Costes indirectos.....			3,86
	TOTAL EUROS.....			40,22
10SNS90071	m2 SOLADO BALD. GRANITO ROSA PORRIÑO 60x40x2 cm Solado con baldosas de granito rosa porriño pulidas de 60x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02010	1,050 m2 BALDOSA GRANITO ROSA PORRIÑO PULIDO 60x40x2 cm	40,70	42,74	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			54,47
	10,62% Costes indirectos.....			5,78
	TOTAL EUROS.....			60,25
10SNS90072	m2 SOLADO BALD. GRANITO GRIS QUINTANA 60x40x2 cm Solado con baldosas de granito gris quintana de 60x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02020	1,050 m2 BALDOSA GRANITO GRIS QUINTANA PULIDO 60x40x2 cm	47,50	49,88	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			61,61
	10,62% Costes indirectos.....			6,54
	TOTAL EUROS.....			68,15
10SNS90073	m2 SOLADO BALD. GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 60x40x2 cm Solado con baldosas de granito negro sudáfrica de 60x40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS02030	1,050 m2 BALDOSA GRANITO NEGRO SUDÁFRICA PULIDO 60x40x2 cm	170,39	178,91	
TO01100	0,365 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,02	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			190,64
	10,62% Costes indirectos.....			20,25
	TOTAL EUROS.....			210,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 10SNW: Varios				
10SNW00001	m UMBRAL DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"			
	Umbral de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08100	1,113 m UMBRAL DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x3 cm	16,92	18,83	
TO01100	0,240 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	4,62	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			26,58
	10,62% Costes indirectos.....			2,82
	TOTAL EUROS.....			29,40
10SNW00010	m UMBRAL DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE"			
	Umbral de mármol rojo Alicante de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08000	1,113 m UMBRAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm	20,42	22,73	
TO01100	0,240 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	4,62	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			30,48
	10,62% Costes indirectos.....			3,24
	TOTAL EUROS.....			33,72
10SNW00011	m UMBRAL DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL"			
	Umbral de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS07900	1,113 m UMBRAL DE MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm	24,30	27,05	
TO01100	0,240 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	4,62	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			34,80
	10,62% Costes indirectos.....			3,70
	TOTAL EUROS.....			38,50
10SNW90010	m UMBRAL DE MÁRMOL "TRAVERTINO" 30x2 cm			
	Umbral de mármol travertino de 30 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08120	1,113 m UMBRAL DE MÁRMOL TRAVERTINO 30x2 cm	36,40	40,51	
TO01100	0,200 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			47,13
	10,62% Costes indirectos.....			5,01
	TOTAL EUROS.....			52,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNW90020	m UMBRAL DE PIEDRA CALIZA 25x2 cm Umbral de piedra caliza de 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08110	1,113 m UMBRAL DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25X2 cm	14,50	16,14	
TO01100	0,200 h OF. 1º SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			22,76
	10,62% Costes indirectos.....			2,42
	TOTAL EUROS.....			25,18
10SNW90030	m UMBRAL DE PIZARRA 30x2 cm Umbral de pizarra de 30 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08130	1,113 m UMBRAL DE PIZARRA 30X2 cm	22,72	25,29	
TO01100	0,200 h OF. 1º SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			31,91
	10,62% Costes indirectos.....			3,39
	TOTAL EUROS.....			35,30
10SNW90040	m UMBRAL DE BALD. GRANITO ROSA PORRIÑO 30x2 cm Umbral de baldosa de granito rosa porriño de 30 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08140	1,113 m UMBRAL DE GRANITO ROSA PORRIÑO 30X2 cm	31,72	35,30	
TO01100	0,200 h OF. 1º SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			41,92
	10,62% Costes indirectos.....			4,45
	TOTAL EUROS.....			46,37
10SNW90042	m UMBRAL DE BALD. GRANITO GRIS QUINTANA 30x2 cm Umbral de baldosa de granito gris quintana de 30 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08150	1,113 m UMBRAL DE GRANITO GRIS QUINTANA 30X2 cm	37,02	41,20	
TO01100	0,200 h OF. 1º SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			47,82
	10,62% Costes indirectos.....			5,08
	TOTAL EUROS.....			52,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SNW90043	m UMBRAL DE BALD. GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 30x2 cm Umbral de baldosa de granito negro sudáfrica de 30 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,010 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,83	
RS08160	1,113 m UMBRAL DE GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 30X2 cm	132,79	147,80	
TO01100	0,200 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			154,42
	10,62% Costes indirectos.....			16,40
	TOTAL EUROS.....			170,82

Apartado 10SS: Soleras

Grupo 10SSR: Rodapiés

Grupo 10SSS: Soleras

10SSS00001	m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP Solera de hormigón HM-20 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
AA00300	0,100 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,65	
CH04020	0,108 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	6,12	
TO02200	0,200 h OFICIAL 2ª	18,74	3,75	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
XT14000	0,002 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,36	
	Costes directos.....			15,21
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,83

10SSS00002	m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP. Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso p.p. de compactado de base y junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
CH04120	0,162 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,82	
TO02200	0,200 h OFICIAL 2ª	18,74	3,75	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
XT14000	0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,54	
	Costes directos.....			16,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,78
	TOTAL EUROS.....			18,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SSS00003	m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
CH02920	0,162 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	9,76	
TO02200	0,200 h OFICIAL 2ª	18,74	3,75	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
XT14000	0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,54	
	Costes directos.....			20,27
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,42
10SSS00004	m2 SOLERA HORMIGÓN HM-35 20 cm ESP Solera de hormigón hm-35 formada por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 20 cm de espesor, y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
CH03320	0,216 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIb, SUMINISTRADO	68,97	14,90	
TO02200	0,250 h OFICIAL 2ª	18,74	4,68	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
XT14000	0,004 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,71	
	Costes directos.....			26,51
	10,62% Costes indirectos.....			2,82
	TOTAL EUROS.....			29,33
10SSS00010	m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP Solera de hormigón HM-20, formada por: compactado de base, capa de grava de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
AG00400	0,150 m3 GRAVA DIÁM. 40/60 mm (BOLOS)	5,93	0,89	
CH04020	0,162 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	9,17	
TO02200	0,250 h OFICIAL 2ª	18,74	4,68	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
XT14000	0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,54	
	Costes directos.....			20,52
	10,62% Costes indirectos.....			2,18
	TOTAL EUROS.....			22,70
10SSS00014	m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 20 cm ESP Solera de hormigón HM-20, formada por: compactado de base, capa de grava de 20 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 20 cm de espesor, y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
AG00400	0,200 m3 GRAVA DIÁM. 40/60 mm (BOLOS)	5,93	1,19	
CH04020	0,216 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	12,23	
TO02200	0,250 h OFICIAL 2ª	18,74	4,68	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
XT14000	0,004 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,71	
	Costes directos.....			24,96
	10,62% Costes indirectos.....			2,65
	TOTAL EUROS.....			27,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SSS90001	m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP. Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
CA00620	3,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	2,79	
CH02920	0,162 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	9,76	
TO02200	0,200 h OFICIAL 2ª	18,74	3,75	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
XI01100	1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
XT14000	0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,54	
	Costes directos.....			23,06
	10,62% Costes indirectos.....			2,45
	TOTAL EUROS.....			25,51

Grupo 10SSW: Varios

Apartado 10ST: Terrazos

Grupo 10STR: Rodapiés

10STR00001	m RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm GRANO MEDIO Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano medio, recibido con mortero (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06600	2,600 u RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO MEDIO	0,81	2,11	
TO01100	0,085 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,63	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
	Costes directos.....			4,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,00

10STR00002	m RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 33x7 cm GRANO MEDIO Rodapié rebajado de terrazo de 33x7cm con marmolina de grano medio, recibido con mortero (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06500	3,120 u RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO MEDIO	0,74	2,31	
TO01100	0,085 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,63	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
	Costes directos.....			4,72
	10,62% Costes indirectos.....			0,50
	TOTAL EUROS.....			5,22

10STR00012	m RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 33x7 cm GRANO FINO Rodapié rebajado de terrazo de 33x7cm con marmolina de grano fino, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,05	
RS06400	3,120 u RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO FINO	0,85	2,65	
TO01100	0,085 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	1,63	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
	Costes directos.....			5,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,54
	TOTAL EUROS.....			5,60

Grupo 10STS: Solerías

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10STS00001	m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03400	1,040 m2 BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO	6,98	7,26	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,245 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,71	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			18,50
	10,62% Costes indirectos.....			1,96
	TOTAL EUROS.....			20,46
10STS00002	m2 SOLADO BALD. TERRAZO 33x33 cm GRANO MEDIO Solado con baldosas de terrazo de 33x33 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03300	1,040 m2 BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO MEDIO	6,20	6,45	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,245 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,71	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			17,69
	10,62% Costes indirectos.....			1,88
	TOTAL EUROS.....			19,57
10STS00003	m2 SOLADO BALD. TERRAZO "IN SITU" Solado con terrazo in situ formado por: extendido de arena, colocación de malla y banda de juntas de vidrio, vertido, apisonado nivelado y pulido de mortero de acabado, y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	26,26	
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
RS03700	0,056 m3 PASTA TERRAZO	129,50	7,25	
RS04600	1,000 m JUNTA DE VIDRIO	1,06	1,06	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
	Costes directos.....			37,67
	10,62% Costes indirectos.....			4,00
	TOTAL EUROS.....			41,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10STS00012	m2 SOLADO BALD. TERRAZO 33x33 cm GRANO FINO Solado con baldosas de terrazo de 33x33 cm con marmolina de grano fino, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03200	1,040 m2 BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO FINO	6,25	6,50	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,245 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,71	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			17,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,88
	TOTAL EUROS.....			19,62
10STS00020	m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO, ABRILL. Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, en lechado, pulido,abrilantado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03400	1,040 m2 BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO	6,98	7,26	
RS08200	1,000 m2 PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,69	3,69	
TO01100	0,245 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,71	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			19,27
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,32
10STS90010	m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina micrograno, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03600	1,040 m2 BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO	8,56	8,90	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,245 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,71	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			20,14
	10,62% Costes indirectos.....			2,14
	TOTAL EUROS.....			22,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10STS90020	m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO GRUESO Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano grueso, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS03650	1,040 m2 BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO GRUESO	8,56	8,90	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
TO01100	0,245 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,71	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			20,14
	10,62% Costes indirectos.....			2,14
	TOTAL EUROS.....			22,28

10STS90030	m2 SOLADO BALD. TERRAZO "IN SITU" ÁRIDOS DE COLOR Y PIGMENTOS COLOR Solado con terrazo in situ formado por: extendido de arena, colocación de malla y banda de juntas de vidrio, vertido, apisonado nivelado y pulido de mortero de acabado con pigmentos colorantes y áridos de color, y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	26,26	
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
RS03750	0,056 m3 PASTA TERRAZO ÁRIDOS DE COLOR Y PIGM. COLORANTES	142,50	7,98	
RS04600	1,000 m JUNTA DE VIDRIO	1,06	1,06	
RS08400	1,000 m2 PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
	Costes directos.....			38,40
	10,62% Costes indirectos.....			4,08
	TOTAL EUROS.....			42,48

Grupo 10STW: Varios

Apartado 10SW: Varios

Grupo 10SWW: Varios

10SWW00001	m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado de 17x28 cm de sección, asentado sobre mortero de cemento M10 (1:4), incluso p.p. de enlechado de juntas con mortero (1:1); construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,68	
AGM00700	0,072 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	61,58	4,43	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	7,50	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UP00900	1,040 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm	3,94	4,10	
	Costes directos.....			20,37
	10,62% Costes indirectos.....			2,16
	TOTAL EUROS.....			22,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SWW00003	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 cm Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01300	1,040 m2 BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm	6,11	6,35	
TO01100	0,245 h OF. 1º SOLADOR	19,23	4,71	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
	Costes directos.....			14,67
	10,62% Costes indirectos.....			1,56
	TOTAL EUROS.....			16,23
10SWW00011	m2 SUELO ELEVADO Y REGISTRABLE CON BALDOSAS DE PVC Suelo elevado y registrable, formado por baldosas revestidas de PVC, color liso, colocadas sobre soportes metálicos regulables, incluso arriostramiento y unión entre soportes, elementos auxiliares para registro de instalaciones, repaso y colocación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	5,65	
RS07600	1,010 m2 SUELO ELEVADO REGISTRABLE PVC	64,10	64,74	
TO00300	0,320 h OF. 1º COLOCADOR	19,23	6,15	
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			81,71
	10,62% Costes indirectos.....			8,68
	TOTAL EUROS.....			90,39
10SWW00021	m2 SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO Suelo formado por entramado metálico galvanizado realizado con pletinas portantes de 30x3 mm y pletina separadora de 10x3 mm formando retículas de 35x35 mm, incluso elementos auxiliares, repaso y colocación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	37,65	18,82	
RS05700	1,000 m2 ENTR. MET GALV, RET 35 mm, PLET. 30-10x3 mm	46,00	46,00	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			66,52
	10,62% Costes indirectos.....			7,06
	TOTAL EUROS.....			73,58
10SWW00031	m SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS DE LATÓN PULIDO Separador entre pavimentos, de latón pulido; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESPECIAL	37,51	1,88	
RS06800	1,000 m SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS	1,43	1,43	
	Costes directos.....			3,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,66
10SWW00032	m SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS DE PVC Separador entre pavimentos, de PVC; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESPECIAL	37,51	1,88	
RS06900	1,000 m SEPARADOR DE PVC PARA PAVIMENTOS	1,36	1,36	
	Costes directos.....			3,24
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SWW00036	m CUBREJUNTAS DE LATÓN Cubrejuntas de latón; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RS04300	1,000 m CUBREJUNTAS DE LATON PARA PAVIMENTOS	2,77	2,77	
	Costes directos.....			5,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,61
	TOTAL EUROS.....			6,38
10SWW00037	m CUBREJUNTAS DE PVC Cubrejuntas de PVC; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
RS04400	1,000 m CUBREJUNTAS DE PVC PARA PAVIMENTOS	1,77	1,77	
	Costes directos.....			4,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,28
10SWW00051	m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON ARENA GRUESA Recrecido de suelos de 5 cm de espesor con arena gruesa, incluso extendido y nivelado. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			3,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,33
	TOTAL EUROS.....			3,40
10SWW00061	m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON MORTERO Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00300	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	3,08	
TO02200	0,150 h OFICIAL 2ª	18,74	2,81	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			8,63
	10,62% Costes indirectos.....			0,92
	TOTAL EUROS.....			9,55
10SWW90007	m CINTA ANTIDESLIZANTE BASE ALUMINIO Cinta antideslizante autoadhesiva en base de aluminio 40mm de grosor, para el marcaje de suelos, resistente al agua, al vapor y a los detergentes, incluso p.p. de replanteo y colocación mediante pegado; construido según CTE. Medida la longitud colocada.			
RS00050	1,030 m CINTA ANTIDESLIZANTE 40 mm, BASE ALUMINIO	0,40	0,41	
TO02000	0,050 h OF. 1ª INSTALADOR	19,23	0,96	
	Costes directos.....			1,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,15
	TOTAL EUROS.....			1,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10SWW90008	m2 SUELO ELEVADO Y REGISTRABLE CON BALDOSAS DE LINOLEO Suelo elevado y registrable, formado por baldosas revestidas de linóleo, color liso, colocadas sobre soportes metálicos regulables, incluso arriostramiento y unión entre soportes, elementos auxiliares para registro de instalaciones, repaso y colocación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00400	0,150 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	5,65	
RS07650	1,010 m2 SUELO ELEVADO REGISTRABLE ALUMINIO ACABADO LINOLEC	69,22	69,91	
TO00300	0,320 h OF. 1ª COLOCADOR	19,23	6,15	
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			86,88
	10,62% Costes indirectos.....			9,23
	TOTAL EUROS.....			96,11
10SWW90009	m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Táctiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,55	
CH04000	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO	55,90	5,59	
GP00100	1,000 kg PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000 m2 PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RS00750	26,500 u BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm	0,20	5,30	
TO01100	0,480 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	9,23	
TP00100	0,240 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,39	
	Costes directos.....			28,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,10
10SWW90010	m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 REBAJADO 5/15x20x50 cm Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1); construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,56	
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
CH04120	0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,94	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
UP00850	1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm	3,33	3,33	
	Costes directos.....			15,20
	10,62% Costes indirectos.....			1,61
	TOTAL EUROS.....			16,81

Subcapítulo 10T: TECHOS

Apartado 10TE: Escayolas

Grupo 10TER: Remates

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TER00001	m FOSEADO PLANCHA DE ESCAYOLA LISA 10x10 cm Foseado de 10x10 cm de sección, de plancha de escayola lisa, incluso remate con paramentos y techo de escayola. Medida la longitud por la línea de contacto con el paramento.			
AGP00100	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	0,17	
RT00400	1,050 m FOSEADO ESCAYOLA 10x10 cm	3,00	3,15	
TO00500	0,215 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	4,13	
	Costes directos.....			7,45
	10,62% Costes indirectos.....			0,79
	TOTAL EUROS.....			8,24
10TER00002	m MOLDURA DE ESCAYOLA Moldura de escayola, incluso p.p. de adhesivo de fijación. Medida la longitud ejecutada.			
AGP00100	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	0,17	
RT00500	1,050 m MOLDURA ESCAYOLA	2,90	3,04	
TO00500	0,215 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	4,13	
	Costes directos.....			7,34
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,12
Grupo 10TET: Techos				
10TET00002	m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA DECORADA, FIJ. METÁLICA Techo continuo de placas de escayola decorada con fijación metálica, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01400	1,103 m2 PLACA ESCAYOLA DECORADA	5,12	5,65	
TO00500	0,545 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,80
	10,62% Costes indirectos.....			1,89
	TOTAL EUROS.....			19,69
10TET00003	m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijación de cañas, incluso p.p. de remate con paramentos. Medida la superficie ejecutada.			
AGP00100	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	0,17	
RT01500	1,103 m2 PLACA ESCAYOLA LISA	3,85	4,25	
TO00500	0,445 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	8,56	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			13,58
	10,62% Costes indirectos.....			1,44
	TOTAL EUROS.....			15,02
10TET00004	m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA DECORADA, FIJ. CAÑAS Techo continuo de plancha de escayola decorada con fijación de cañas, incluso p.p. de remate con paramentos. Medida la superficie ejecutada.			
AGP00100	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	0,17	
RT01400	1,103 m2 PLACA ESCAYOLA DECORADA	5,12	5,65	
TO00500	0,360 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	6,92	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			13,34
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TET00005	m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
AGP00100	0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	0,17	
RT01500	1,103 m2 PLACA ESCAYOLA LISA	3,85	4,25	
TO00500	0,545 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,57
	10,62% Costes indirectos.....			1,76
	TOTAL EUROS.....			18,33
10TET00006	m2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA ACÚSTICA, FIJ. METÁLICA Techo de placas de escayola acústica, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01200	1,103 m2 PLACA ACÚSTICA DE ESCAYOLA	8,88	9,79	
TO00500	0,545 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,94
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,27
10TET90007	m2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos metálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01550	1,020 m2 PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE	5,45	5,56	
TO00500	0,350 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			13,50
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,93
Grupo 10TEW: Varios				
10TEW00001	m2 PLANCHA DE ESCAYOLA LISA EN ESCALONADO DE TECHOS Plancha de escayola lisa colocada en vertical en formación de escalonado de techos, incluso p.p. de elementos de fijación y remate con techos de escayola. Medida la superficie ejecutada.			
AGP00100	0,015 m3 PASTA DE ESCAYOLA	173,61	2,60	
RT01500	1,050 m2 PLACA ESCAYOLA LISA	3,85	4,04	
TO00500	0,500 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	9,62	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			16,86
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,65

Apartado 10TF: Fibras

Grupo 10TFR: Remates

Grupo 10TFT: Techos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TFT00001	m2 TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE CONGLOM. DE LANA MINERAL Techo de placas acústicas de conglomerado de lana mineral, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01300	1,020 m2 PLACA LANA MINERAL	3,06	3,12	
TO00500	0,545 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,89
10TFT00002	m2 TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE CONGLOM. DE FIBRA DE VIDRIO Techo de placas acústicas de conglomerado de fibra de vidrio, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01600	1,020 m2 PLACA FIBRA DE VIDRIO	4,35	4,44	
TO00500	0,545 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,76
	TOTAL EUROS.....			18,35
10TFT90004	m2 TECHO PLACAS ACÚST. FIBRA MINERAL DESMONTABLES Y ENTRAM. VISTO Techo de placas de fibra mineral de 60 x 60 cm, desmontable sobre entramado de perfil visto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01350	1,050 m2 PLACA FIBRA MINERAL DESMONTABLE	7,75	8,14	
TO00500	0,350 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,08
	10,62% Costes indirectos.....			1,71
	TOTAL EUROS.....			17,79
10TFT90005	m2 TECHO PLACAS ACÚST. FIBRA MINERAL DESMONTABLES Y ENTR. OCULTO Techo de placa de fibra mineral de 60 x 60 cm, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01350	1,050 m2 PLACA FIBRA MINERAL DESMONTABLE	7,75	8,14	
RT04010	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHO DESMONTABLE	4,65	4,88	
TO00500	0,400 h OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,23	7,69	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,92
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,25

Grupo 10TFW: Varios

Apartado 10TL: Aleaciones ligeras

Grupo 10TLR: Remates

Grupo 10TLT: Techos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TLT00001	m2 TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE ALUMINIO ANODIZADO			
	Techo de placas acústicas de aluminio anodizado, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01000	1,020 m2 PLACA ACÚSTICA DE ALUMINIO	11,11	11,33	
TO00900	0,545 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			23,48
	10,62% Costes indirectos.....			2,49
	TOTAL EUROS.....			25,97
10TLT00002	m2 TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE ALUMINIO DE COLOR			
	Techo de placas acústicas de aluminio de color, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01100	1,020 m2 PLACA ACÚSTICA DE ALUMINIO COLOR	19,02	19,40	
TO00900	0,545 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,55
	10,62% Costes indirectos.....			3,35
	TOTAL EUROS.....			34,90
10TLT90003	m2 TECHO LAMAS ALUM. LACADAS ESTÁNDAR, DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO			
	Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color estándar, de 100 mm de anchura, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT03000	10,50(m LAMA ALUMINIO 100 mm	2,50	26,25	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			43,23
	10,62% Costes indirectos.....			4,59
	TOTAL EUROS.....			47,82
10TLT90004	m2 TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO			
	Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color a especificar, de 100 mm de anchura, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT03001	10,50(m LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR	2,95	30,98	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			47,96
	10,62% Costes indirectos.....			5,09
	TOTAL EUROS.....			53,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TLT90007	m2 TECHO LAMAS ALUM. LACADAS EST. ACÚST. DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color estándar perforada con film acústico, de 100 mm de anchura, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT03050	10,50(m LAMA ALUMINIO 100 mm acústica	3,75	39,38	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			56,36
	10,62% Costes indirectos.....			5,99
	TOTAL EUROS.....			62,35

10TLT90008	m2 TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR ACÚST. DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color a especificar perforada con film acústico, de 100 mm de anchura, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT03051	10,50(m LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR acústica	4,60	48,30	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			65,28
	10,62% Costes indirectos.....			6,93
	TOTAL EUROS.....			72,21

Grupo 10TLW: Varios

Apartado 10TM: Maderas

Grupo 10TMR: Remates

Grupo 10TMT: Techos

10TMT00001	m2 TECHO DE PLACAS DE TABLERO AGLOMERADO DE 25 mm ESP. Techo de placas de tablero aglomerado de 25 mm de espesor, con acabado superficial plastificado, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RL00900	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 25 mm	8,60	8,60	
TO00900	0,545 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,75
	10,62% Costes indirectos.....			2,20
	TOTAL EUROS.....			22,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TMT00002	m2 TECHO DE DUELAS DE MADERA PINO FLANDES PRIMERA CALIDAD Techo de duelas de madera de pino flandes de primera calidad de 60x15 mm de sección, fijadas en rastreles de pino de 60x30 mm y suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de acuchillado y lijado. Medida la superficie ejecutada.			
RT00100	1,000 m2 ACUCHILLADO Y LIJADO TECHOS	4,19	4,19	
RT00200	1,020 m2 DUELAS PINO FLANDES 60x15 mm	13,35	13,62	
RT01700	2,295 u TENSOR METÁLICO	0,22	0,50	
TO00900	1,050 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	20,19	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW04800	2,150 m RASTREL PINO 60x30 mm	1,06	2,28	
	Costes directos.....			41,08
	10,62% Costes indirectos.....			4,36
	TOTAL EUROS.....			45,44
10TMT90005	m2 TECHO PLACAS MADERA LISA MELAMINADA DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO Techo de placas de madera lisa melaminada, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01800	1,050 m2 PLACA MADERA LISA MELAMINADA	49,50	51,98	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			68,96
	10,62% Costes indirectos.....			7,32
	TOTAL EUROS.....			76,28
10TMT90006	m2 TECHO PLACAS MADERA LISA MELAMINADA DESMONT. Y ENTRAM. VISTO Techo de placas de madera lisa melaminada, desmontable sobre entramado de perfil visto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01850	1,050 m2 PLACA MADERA LISA MELAMINADA VISTA	38,05	39,95	
RT04050	1,050 m2 ENTRAMADO MET. VISTO/SEMIVISTO TECHO DESM.	4,85	5,09	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			58,34
	10,62% Costes indirectos.....			6,20
	TOTAL EUROS.....			64,54

Grupo 10TMW: Varios

Apartado 10TS: Sintéticos

Grupo 10TSR: Remates

Grupo 10TST: Techos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TST90001	m2 TECHO LAMAS PVC LACADAS DESMONT. Y ENTRAMADO OCULTO Techo de lamas de PVC, lacadas en color estándar (blanco, gris o marfil), desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01900	1,050 m2 LAMA PVC LACADA	9,75	10,24	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,22
	10,62% Costes indirectos.....			2,89
	TOTAL EUROS.....			30,11

10TST90003	m2 TECHO LAMAS PVC LACADAS-MADERA DESMONT. Y ENTRAMADO OCULTO Techo de lamas de PVC, lacadas en color imitación madera, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT01950	1,050 m2 LAMA PVC LACADA IMITACIÓN MADERA	29,75	31,24	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,22
	10,62% Costes indirectos.....			5,12
	TOTAL EUROS.....			53,34

Grupo 10TSW: Varios

Apartado 10TW: Varios

Grupo 10TWW: Varios

10TWW00001	m2 TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE ACERO GALVANIZADO AL DUCO Techo de placas acústicas de acero galvanizado pintado al duco, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT00900	1,020 m2 PLACA ACÚSTICA DE ACERO AL DUCO	30,12	30,72	
TO00900	0,545 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	10,48	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			42,87
	10,62% Costes indirectos.....			4,55
	TOTAL EUROS.....			47,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10TWW00011	m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO			
	Techo continuo con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
FP01100	1,000 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,06	4,06	
FP01800	0,400 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,02	0,41	
RT04111	1,000 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	5,45	5,45	
TO00900	0,400 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	7,69	
TP00100	0,058 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,06	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			19,82
	10,62% Costes indirectos.....			2,10
	TOTAL EUROS.....			21,92
10TWW00012	m2 TECHO REGISTRABLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO			
	Techo registrable con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor acabado en vinilo decorativo con una modulación de 60x120 cm sobre estructura vista de acero galvanizado lacado, incluso replanteo y nivelación; construido según especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
FP00900	1,000 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm CON ACABADO EN VINIL	5,44	5,44	
TO00900	0,264 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	5,08	
TP00100	0,038 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,69	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			11,81
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,06
10TWW90013	m2 TECHO PLACAS YESO LAMINADO DESMONT. Y ENTRAMADO OCULTO			
	Techo de placas de yeso laminado blanco de 60x60 cm, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
RT02000	1,050 m2 PLACA YESO LAMINADO 60 X 60 cm	8,25	8,66	
RT04000	1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
TO00900	0,600 h OF. 1ª MONTADOR	19,23	11,54	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,64
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,36

Subcapítulo 10W: VARIOS

Apartado 10WA: Alféizares

Grupo 10WAA: Piedras artificiales

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WAA00001	m ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm CON GOTERÓN Alfeizar de piedra artificial de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL80500	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R	193,29	0,19	
AGM01600	0,007 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,58	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW00600	1,060 m ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 30x3 cm	11,30	11,98	
RW01900	0,400 m JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
	Costes directos.....			24,52
	10,62% Costes indirectos.....			2,60
	TOTAL EUROS.....			27,12
10WAA00002	m ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 40 cm CON GOTERÓN Alfeizar de piedra artificial de 40 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL80500	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R	193,29	0,19	
AGM01600	0,009 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,75	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
RW00700	1,102 m ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 40x3 cm	12,60	13,89	
RW01900	0,600 m JUNTA DE SELLADO	1,30	0,78	
	Costes directos.....			28,74
	10,62% Costes indirectos.....			3,05
	TOTAL EUROS.....			31,79
10WAA80050	m ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 25 cm CON GOTERÓN Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL80500	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R	193,29	0,19	
AGM01600	0,005 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,42	
ATC00100	0,270 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	10,13	
RW01900	0,200 m JUNTA DE SELLADO	1,30	0,26	
RW80120	1,060 m ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 25x3 cm	10,50	11,13	
	Costes directos.....			22,13
	10,62% Costes indirectos.....			2,35
	TOTAL EUROS.....			24,48
Grupo 10WAC: Cerámicos				
10WAC00001	m ALFÉIZAR BALD. CERÁMICAS CON GOTERÓN 14x28 cm A TIZÓN Alfeizar con baldosas cerámicas de 14x28 cm colocadas a tizón, con goterón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
RW02000	7,685 u LADRILLO 14x28 cm GOTERA CABEZA	0,23	1,77	
	Costes directos.....			21,64
	10,62% Costes indirectos.....			2,30
	TOTAL EUROS.....			23,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WAC00002	m ALFÉIZAR BALD. CERÁMICAS VIDR. CON GOTERÓN 14x28 cm A TIZÓN Alfeizar con baldosas cerámicas vidriadas de 14x28 cm colocadas a tizón, con goterón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
RW02200	7,685 u LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm GOTERA CABEZA	0,66	5,07	
	Costes directos.....			24,94
	10,62% Costes indirectos.....			2,65
	TOTAL EUROS.....			27,59

Grupo 10WAN: Piedras naturales

10WAN00001	m ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 30 cm Alfeizar de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,009 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,75	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW00200	1,081 m ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA	16,16	17,47	
RW01900	0,400 m JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
	Costes directos.....			30,10
	10,62% Costes indirectos.....			3,20
	TOTAL EUROS.....			33,30

10WAN00002	m ALFÉIZAR DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" DE 30 cm Alfeizar de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,009 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,75	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW00400	1,081 m ALFÉIZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm	21,10	22,81	
RW01900	0,400 m JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
	Costes directos.....			35,44
	10,62% Costes indirectos.....			3,76
	TOTAL EUROS.....			39,20

10WAN90012	m ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 30X3 cm Alféizar de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm de ancho, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso sellado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,014 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,70	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
GC00100	0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
RW03810	1,020 m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN 30 cm	36,47	37,20	
	Costes directos.....			56,91
	10,62% Costes indirectos.....			6,04
	TOTAL EUROS.....			62,95

Grupo 10WAW: Varios

Apartado 10WR: Remates

Grupo 10WRA: Piedras artificiales

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WRA00001	m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 15 cm Albardilla de piedra artificial de 15 cm de anchura y 5 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), sobre fábrica de medio pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,006 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,50	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW01500	1,102 m CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 15x5 cm	9,15	10,08	
	Costes directos.....			21,94
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,27

10WRA00002	m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm Albardilla de piedra artificial de 30 cm de anchura y 5 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), sobre fábrica de un pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
RW01600	1,102 m CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 cm	11,20	12,34	
	Costes directos.....			26,58
	10,62% Costes indirectos.....			2,82
	TOTAL EUROS.....			29,40

Grupo 10WRC: Cerámicos

10WRC00001	m REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A SOGA Remate con baldosas cerámicas de 14x28 cm colocadas a sogá, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,33	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RA05400	3,816 u PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm	0,18	0,69	
	Costes directos.....			12,38
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,69

10WRC00002	m REMATE CON BALD. CERÁMICA C/GOTERÓN 14x28 cm A SOGA Remate con baldosas cerámicas con goterón de 14x28 cm colocadas a sogá, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,33	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW02100	3,816 u LADRILLO 14x28 cm GOTERA SOGA	0,23	0,88	
	Costes directos.....			12,57
	10,62% Costes indirectos.....			1,33
	TOTAL EUROS.....			13,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WRC00003	m REMATE CON BALD. CERÁMICA VIDRIADA 14x28 cm A SOGA			
	Remate con baldosas cerámicas vidriadas de 14x28 cm colocadas a sogas, recibidas con mortero bastardo m-4 (1:1;7), incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,33	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW02150	3,816 u LADRILLO 14X28 CM VIDRIADO	0,58	2,21	
	Costes directos.....			13,90
	10,62% Costes indirectos.....			1,48
	TOTAL EUROS.....			15,38
10WRC00004	m REMATE CON BALD. CERÁMICA VIDRIADA C/GOTERÓN 14x28 cm A SOGA			
	Remate con baldosas cerámicas vidriadas con goterón de 14x28 cm colocadas a sogas, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,004 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,33	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW02300	3,816 u LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm GOTERA SOGA	0,66	2,52	
	Costes directos.....			14,21
	10,62% Costes indirectos.....			1,51
	TOTAL EUROS.....			15,72
10WRC00005	m REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A TIZÓN			
	Remate con baldosas cerámicas de 14x28 cm colocadas a tizón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RA05400	7,685 u PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm	0,18	1,38	
	Costes directos.....			17,49
	10,62% Costes indirectos.....			1,86
	TOTAL EUROS.....			19,35
10WRC00006	m REMATE CON BALD. CERÁMICA C/GOTERÓN 14x28 cm A TIZÓN			
	Remate con baldosas cerámicas con goterón de 14x28 cm colocadas a tizón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RW02000	7,685 u LADRILLO 14x28 cm GOTERA CABEZA	0,23	1,77	
	Costes directos.....			17,88
	10,62% Costes indirectos.....			1,90
	TOTAL EUROS.....			19,78
10WRC00007	m REMATE CON BALD. CERÁMICA VIDRIADA 14x28 cm A TIZÓN			
	Remate con baldosas cerámicas vidriadas de 14x28 cm colocadas a tizón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RW02150	7,685 u LADRILLO 14X28 CM VIDRIADO	0,58	4,46	
	Costes directos.....			20,57
	10,62% Costes indirectos.....			2,18
	TOTAL EUROS.....			22,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WRC00008	m REMATE CON BALD. CERÁMICA VIDRIADA C/GOTERÓN 14x28 cm A TIZÓN Remate con baldosas cerámicas vidriadas con goterón de 14x28 cm colocadas a tizón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00200	0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	107,34	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
RW02200	7,685 u LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm GOTERA CABEZA	0,66	5,07	
	Costes directos.....			21,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,25
	TOTAL EUROS.....			23,43
10WRC00101	m REMATE CON L/PERF. CARA VISTA A SARDINEL 12 cm x 1PIE Remate de ladrillo perforado cara vista, colocado a sardinel, de 12 cm de altura y 1 pie de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso limpieza y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
FL01100	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	2,46	
	Costes directos.....			21,72
	10,62% Costes indirectos.....			2,31
	TOTAL EUROS.....			24,03
10WRC00111	m REMATE CON L/PERF. CARA VISTA A SARDINEL 25 cm x 1/2 PIE Remate de ladrillo perforado cara vista, colocado a sardinel, de 25 cm de altura y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso limpieza y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	20,63	
FL01100	0,018 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	2,46	
	Costes directos.....			23,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,51
	TOTAL EUROS.....			26,10
10WRC00112	m REMATE CON L/PERF. CARA VISTA A SARDINEL 25 cm x 1PIE Remate de ladrillo perforado cara vista, colocado a sardinel de 25 cm de altura y 1 pie de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso limpieza y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,019 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,95	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
FL01100	0,036 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	4,91	
	Costes directos.....			35,87
	10,62% Costes indirectos.....			3,81
	TOTAL EUROS.....			39,68
Grupo 10WRN: Piedras naturales				
10WRN00001	m ALBARDILLA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 15 cm Albardilla de piedra caliza crema Sevilla de 15 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de 1/2 pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,006 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,50	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
RW00900	1,081 m CIMERA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 15x3 cm	7,44	8,04	
	Costes directos.....			19,90
	10,62% Costes indirectos.....			2,11
	TOTAL EUROS.....			22,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WRN00002	m ALBARDILLA DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 30 cm Albardilla de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de 1/2 pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
RW01000	1,081 m CIMERA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x3 cm	15,60	16,86	
	Costes directos.....			27,35
	10,62% Costes indirectos.....			2,90
	TOTAL EUROS.....			30,25
10WRN00010	m REMATE DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" DE 15 cm Remate de mármol rojo Alicante de 15 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de 1/2 pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,006 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,50	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RW01100	1,081 m CIMERA MÁRMOL ROJO ALICANTE 15x3 cm	10,50	11,35	
	Costes directos.....			19,46
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,53
10WRN00012	m REMATE DE MÁRMOL "ROJO ALICANTE" DE 30 cm Remate de mármol rojo Alicante de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de un pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
RW01200	1,081 m CIMERA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm	21,25	22,97	
	Costes directos.....			33,46
	10,62% Costes indirectos.....			3,55
	TOTAL EUROS.....			37,01
10WRN00013	m REMATE DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" DE 15 cm Remate de mármol blanco Macael de 15 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de 1/2 pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,006 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,50	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RW01300	1,081 m CIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 15x3 cm	10,72	11,59	
	Costes directos.....			19,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,09
	TOTAL EUROS.....			21,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WRN00014	m REMATE DE MÁRMOL "BLANCO MACAEL" DE 30 cm Remate de mármol blanco Macael de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de un pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
RW01400	1,081 m CIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm	21,30	23,03	
	Costes directos.....			33,52
	10,62% Costes indirectos.....			3,56
	TOTAL EUROS.....			37,08
10WRN00016	m ALBARDILLA DE PIEDRA CALIZA DE 30x5 cm Albardilla de piedra caliza de 30 cm de anchura y 5 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm de ancho, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de 1 pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,230 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	8,63	
RW03600	1,081 m ALBARDILLA PIEDRA CALIZA DE 30x5 cm	25,63	27,71	
	Costes directos.....			37,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,98
	TOTAL EUROS.....			41,43
10WRN00020	m REMATE DE PIEDRA CALIZA DE 7x5 cm Remate de piedra caliza de dimensiones 7x5 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) en terminación de aplacado, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,003 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	0,25	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RW03700	1,081 m REMATE PIEDRA CALIZA DE 7x5 cm	6,85	7,40	
	Costes directos.....			15,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,88
10WRN90013	m ALBARDILLA DE PIEDRA CALIZA DE 30x3 cm Albardilla de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm de ancho, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) sobre fábrica de 1 pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	1,00	
ATC00100	0,230 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	8,63	
RW03820	1,081 m ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 30x3 cm	16,47	17,80	
	Costes directos.....			27,54
	10,62% Costes indirectos.....			2,92
	TOTAL EUROS.....			30,46

Grupo 10WRW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WRW00001	m ALBARDILLA PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 40x25x7 cm Albardilla con piezas prefabricadas de hormigón de 40x25x7 cm, a cara vista, con goterón en ambos extremos, recibidas con mortero M5 (1:6), recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N con plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,007 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,35	
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
RW00100	2,600 u ALBARDILLA HORMIGÓN 40x25x7 cm	0,67	1,74	
	Costes directos.....			15,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			16,96
10WRW80000	m ALBARDILLA HORMIGÓN SUPERFICIE PLANA 50x25x4 cm COLOR Albardilla de hormigón prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color blanco/beig, con goterón en ambos extremos, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N con plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL80600	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	179,69	0,18	
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RW80000	1,000 m ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO/BEIGE 25x4 cm	7,32	7,32	
	Costes directos.....			15,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,88
10WRW80150	m ALBARDILLA HORMIGÓN DOBLE PTE. 50x25x5 cm COLOR Albardilla de hormigón prefabricado con superficie en doble pendiente, en piezas de 50x25x5 cm, en color blanco/beig, con goterón en ambos extremos, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N con plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
AGL80600	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	179,69	0,18	
AGM00800	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,26	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
RW80015	1,000 m ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO/BEIGE 25x5 cm	10,82	10,82	
	Costes directos.....			18,76
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,75
Apartado 10WW: Varios				
Grupo 10WWW: Varios				
10WWW00001	m2 ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, incluso formación de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir huecos.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	1,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	45,01	
RW01800	1,081 m2 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS	83,05	89,78	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			137,54
	10,62% Costes indirectos.....			14,61
	TOTAL EUROS.....			152,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
10WWW00006	m2 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL Encimera de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, colocado sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6), en piezas de dimensiones máximas de 1,50x0,60 m. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
RW01700	1,081 m2 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm 1,50x0,60 m	154,50	167,01	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			195,17
	10,62% Costes indirectos.....			20,73
	TOTAL EUROS.....			215,90
10WWW00011	m2 TRAT. SUP. PARAMENTOS DE HORMIGÓN A LA MARTILLINA Tratamiento superficial de paramentos de hormigón a la martillina, por procedimiento mecánicos. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,81
	10,62% Costes indirectos.....			2,42
	TOTAL EUROS.....			25,23

Capítulo 11: CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Subcapítulo 11A: ACERO

Apartado 11AM: Mamparas

Grupo 11AMA: Abatibles

Grupo 11AMC: Correderas

Grupo 11AMF: Fijas

11AMF00200	m2 MAMPARA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO III (1,50-3 m2) Mampara fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno y tornillería de acero inoxidable. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KA06000	1,000 m2 MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)	81,60	81,60	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			95,27
	10,62% Costes indirectos.....			10,12
	TOTAL EUROS.....			105,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AMF00210	m2 MAMPARA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2) Mampara fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno y tornillería de acero inoxidable. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KA06100	1,000 m2 MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)	53,19	53,19	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			63,18
	10,62% Costes indirectos.....			6,71
	TOTAL EUROS.....			69,89

Grupo 11AMP: Plegables

Grupo 11AMW: Varios

Apartado 11AP: Puertas

Grupo 11APA: Abatibles

11APA00125	m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01500	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III)	41,72	41,72	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			49,28
	10,62% Costes indirectos.....			5,23
	TOTAL EUROS.....			54,51

11APA00126	m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01600	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV)	40,05	40,05	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			45,94
	10,62% Costes indirectos.....			4,88
	TOTAL EUROS.....			50,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11APA00150	m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON TUBOS ACERO Y BARROTES DE TUBO Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2. mm y barrotes de tubo de 40.20.1 mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y pomos o manivela. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
KA00500	18,50(kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	30,71	
KW01400	0,500 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	3,68	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			45,63
	10,62% Costes indirectos.....			4,85
	TOTAL EUROS.....			50,48
11APA00151	m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON PLETINAS Y BARROTES CUADRADILLO Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con pletinas de 60,8 mm y barrotes de cuadradillos de 14 mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y pomos o manivela. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00400	0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDAN	37,65	7,53	
KA00100	12,50(kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	16,62	
KA00200	18,70(kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	23,19	
KW01400	0,500 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	3,68	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			54,73
	10,62% Costes indirectos.....			5,81
	TOTAL EUROS.....			60,54
11APA00175	m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01300	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	73,76	73,76	
KW01200	0,400 u CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	8,20	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			88,22
	10,62% Costes indirectos.....			9,37
	TOTAL EUROS.....			97,59
11APA00176	m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla de lamas, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01400	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILL	88,25	88,25	
KW01200	0,400 u CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	8,20	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			102,71
	10,62% Costes indirectos.....			10,91
	TOTAL EUROS.....			113,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11APA00177	m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE AUTOMAT. Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre automático y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01300	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	73,76	73,76	
KW01200	0,400 u CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	8,20	
KW01700	0,600 u CIERRE AUTOMÁTICO	35,73	21,44	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
	Costes directos.....			111,03
	10,62% Costes indirectos.....			11,79
	TOTAL EUROS.....			122,82
11APA00200	m2 PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR CON BARROTOS Puerta metálica para acristalar formada por: cerco y bastidor de hojas con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2. mm, barrotos de 40.20.1 mm y junquillos de 20.10.1 mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura, pomos o manivela y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA02000	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR CON BARROTOS	95,98	95,98	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			101,87
	10,62% Costes indirectos.....			10,82
	TOTAL EUROS.....			112,69
11APA00210	m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KA06300	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)	121,48	121,48	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			135,90
	10,62% Costes indirectos.....			14,43
	TOTAL EUROS.....			150,33

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11APA80000	m2 PUERTA ENTRADA ABATIBLE AC. GALVANIZADO LACADO Puerta de entrada de seguridad hojas abatibles ejecutada con dos chapas de acero galvanizado en caliente, con espesor mínimo 1,2 mm con acabado en lacado, núcleo inyectado de espuma de rígida de poliuretano de alta densidad, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con 3 puntos de cierre, junquillos, cantoneras, mirilla, patillas de fijación, precerco de acero conformado en frío de 1,5 mm de espesor, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de cuelgue, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80200	1,000 m2 PUERTA ENTRADA ABATIBLE SEG. AC. GALVANIZADO LACADC	260,00	260,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,360 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			271,03
	10,62% Costes indirectos.....			28,78
	TOTAL EUROS.....			299,81
11APA80010	m2 PUERTA CHAPA CUARTERONES AC. GALVANIZADO RESINA EPOXI Puerta hojas abatibles ejecutada con dos chapas de acero galvanizado en caliente, con espesor mínimo 1,2 mm con acabado en resina epoxi y panel intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frío, junquillos, cerco de acero conformado en frío de 1,5 mm de espesor, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de cuelgue y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80210	1,000 m2 PUERTA CUARTERONES AC. GALVANIZADO EPOXI	120,00	120,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,360 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,58	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			131,03
	10,62% Costes indirectos.....			13,92
	TOTAL EUROS.....			144,95
11APA80020	m2 PUERTA ABATIBLE LAMAS TIPO MALLORQUINA METÁLICA Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío de tubo para marco y empanelado de lamas metálicas de acero, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80230	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE TIPO MALLORQUINA LAMAS	135,00	135,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			142,56
	10,62% Costes indirectos.....			15,14
	TOTAL EUROS.....			157,70

Grupo 11APC: Correderas

11APC00125	m2 PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA02100	1,000 m2 PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III)	43,49	43,49	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			51,05
	10,62% Costes indirectos.....			5,42
	TOTAL EUROS.....			56,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11APC00126	m2 PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA02200	1,000 m2 PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-IV)	38,35	38,35	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			44,24
	10,62% Costes indirectos.....			4,70
	TOTAL EUROS.....			48,94
11APC00200	m2 PUERTA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas corredera, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-níquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KA06400	1,000 m2 PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)	125,21	125,21	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			146,36
	10,62% Costes indirectos.....			15,54
	TOTAL EUROS.....			161,90
11APC00210	m2 PUERTA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-níquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KA06500	1,000 m2 PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)	81,35	81,35	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			96,69
	10,62% Costes indirectos.....			10,27
	TOTAL EUROS.....			106,96

Grupo 11APP: Plegables

Grupo 11APR: Arrollables

Grupo 11APW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11APW00001	m2 PUERTA ABATIBLE AC. LAMINADO PARA ACRIST. 1 HOJA Puerta metálica de una hoja abatible con perfiles de acero laminado en caliente A-37b de 40 mm, incluso bulones, junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01900	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. TIPO S 235 JR, 40 mm PARA ACRISTALA	95,98	95,98	
KW01200	0,600 u CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	12,30	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			116,75
	10,62% Costes indirectos.....			12,40
	TOTAL EUROS.....			129,15
11APW00002	m2 PUERTA ABATIBLE AC. LAMINADO PARA ACRIST. 2 HOJAS Puerta metálica de dos hojas abatibles con perfiles de acero laminado en caliente A-37b de 40 mm, incluso bulones, junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01900	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. TIPO S 235 JR, 40 mm PARA ACRISTALA	95,98	95,98	
KW01200	0,400 u CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	8,20	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			110,99
	10,62% Costes indirectos.....			11,79
	TOTAL EUROS.....			122,78
11APW00011	m2 PUERTA GARAJE BASCULANTE CH. ACERO PLEGADA Puerta de acceso a garaje de hojas basculantes de 6 a 10 m2, formada por: cerco de perfil tubular laminado en frío de 60x40x3 mm con garras de fijación, hojas con estructura de perfiles de iguales características, de 50x50x2 mm, empaneladas por una cara con chapa plegada de 0,8 mm, incluso p.p. de guías poleas, contrapesos, cables, tirador, cerradura y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA00500	3,570 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	5,93	
KA02700	1,000 m2 PUERTA GARAJE BASCULANTE CH. ACERO PLEGADA	102,61	102,61	
TO01600	1,600 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	30,77	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			159,17
	10,62% Costes indirectos.....			16,90
	TOTAL EUROS.....			176,07
11APW00012	m2 PUERTA GARAJE CORREDERA CH. ACERO PLEGADA Puerta de acceso a garaje de hojas correderas, de 6 a 10 m2 ejecutadas con: estructura de perfil tubular laminado en frío de 50x50x2 mm y empanelado por una cara con chapa plegada de 0,8 mm, incluso p.p. de sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, tiradores, pasadores, cerradura y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida según las dimensiones de las hojas.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA02900	1,000 m2 PUERTA GARAJE CORREDERA CH. ACERO PLEGADA	86,09	86,09	
TO01600	1,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			129,03
	10,62% Costes indirectos.....			13,70
	TOTAL EUROS.....			142,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11APW00013	m2 PUERTA GARAJE PLEGABLE CH. ACERO PLEGADA Puerta de acceso a garaje de hojas plegables, de 6 a 10 m2 formada por: cerco de perfil tubular laminado en frío de 50x50x3 mm con garras de fijación; hojas con estructura de perfiles de iguales características, de 50x50x2 mm, empaneladas por una cara con chapa plegada de 0,8 mm y traslapo de pletina calibrada de 30x6 mm, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KA00500	3,570 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	5,93	
KA03100	1,000 m2 PUERTA GARAJE PLEGABLE CH. ACERO PLEGADA	97,75	97,75	
TO01600	1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	19,23	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			139,01
	10,62% Costes indirectos.....			14,76
	TOTAL EUROS.....			153,77
11APW00014	m2 PUERTA GARAJE BASCULANTE CHAPA GALVANIZADA LACADA Puerta de acceso a garaje de hojas basculantes, de 6 a 10 m2 formada por: cerco de perfil tubular laminado en frío de 60x40x3 mm con garras de fijación, hojas con estructura de perfiles de iguales características, de 50x50x2 mm, empaneladas por una cara con chapa plegada de 0,8 mm, galvanizada y prelacada por inmersión, incluso p.p. de guías, poleas, contrapesos, cables y cierre automático accionado mediante operadores eléctricos, cerradura de contacto y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00500	3,570 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	5,93	
KA02800	1,000 m2 PUERTA GARAJE BASCULANTE CHAPA GALVANIZADA LACADA	222,45	222,45	
KW03000	0,150 u MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMÁTICO	747,00	112,05	
TO01600	1,600 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	30,77	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			405,03
	10,62% Costes indirectos.....			43,01
	TOTAL EUROS.....			448,04
11APW00015	m2 PUERTA GARAJE CORREDERA CHAPA GALVANIZADA LACADA Puerta de acceso a garajes de hojas correderas, de 6 a 10 m2 ejecutadas con: estructura de perfil tubular laminado en frío de 50x50x2 mm y empanelado por una cara con chapa plegada de 0,8 mm galvanizada y prelacada por inmersión, incluso p.p. de sistema de deslizamiento colgado con guiador inferior, topes, pasadores y cierre automático accionado mediante operadores eléctricos, cerradura de contacto, y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA03000	1,000 m2 PUERTA GARAJE CORREDERA CHAPA GALVANIZADA LACADA	233,27	233,27	
KW03000	0,150 u MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMÁTICO	747,00	112,05	
TO01600	1,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	23,08	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			402,23
	10,62% Costes indirectos.....			42,72
	TOTAL EUROS.....			444,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11APW00050	m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x53x37 mm corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA02500	1,000 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60	183,42	183,42	
TO01600	1,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	25,00	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			228,88
	10,62% Costes indirectos.....			24,31
	TOTAL EUROS.....			253,19
11APW00051	m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120/C5 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI/120/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x53x37 mm, corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2 y aislamiento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático, cerradura de barra antipánico resistente al calor, y cierra-puertas hidráulico, acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA02600	1,000 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120	241,61	241,61	
KW04300	0,600 u BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA	117,45	70,47	
KW04400	0,600 u CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA	66,36	39,82	
TO01600	1,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	25,00	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			397,36
	10,62% Costes indirectos.....			42,20
	TOTAL EUROS.....			439,56
11APW80000	m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL CHAPA ACERO PRELACADO Puerta de acceso a garaje seccional, formada por: hoja de doble chapa acero galvanizada prelacada con aislante intermedio de poliretano inyectado, perímetro incluso p.p. de guías, muelles, cables y cierre manual, cerradura y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80220	1,000 m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL ACERO 40 mm ESPESOR	145,00	145,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			155,72
	10,62% Costes indirectos.....			16,54
	TOTAL EUROS.....			172,26

Apartado 11AV: Ventanas

Grupo 11AVA: Abatibles

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVA00125	m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA03400	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-I)	66,61	66,61	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			80,44
	10,62% Costes indirectos.....			8,54
	TOTAL EUROS.....			88,98
11AVA00126	m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA03500	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-II)	44,27	44,27	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			53,68
	10,62% Costes indirectos.....			5,70
	TOTAL EUROS.....			59,38
11AVA00127	m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA03600	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III)	43,96	43,96	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			51,52
	10,62% Costes indirectos.....			5,47
	TOTAL EUROS.....			56,99
11AVA00128	m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA03700	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV)	38,66	38,66	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			44,55
	10,62% Costes indirectos.....			4,73
	TOTAL EUROS.....			49,28

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVA00200	m2 VENTANA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO I (<=0,50 m2)			
	Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KA06600	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni)	269,48	269,48	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			308,70
	10,62% Costes indirectos.....			32,78
	TOTAL EUROS.....			341,48
11AVA00210	m2 VENTANA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO II (0,50-1,50 m2)			
	Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KA06700	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni)	210,77	210,77	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			236,47
	10,62% Costes indirectos.....			25,11
	TOTAL EUROS.....			261,58
11AVA00220	m2 VENTANA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO III (1,50-3 m2)			
	Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KA06800	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)	163,32	163,32	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			183,09
	10,62% Costes indirectos.....			19,44
	TOTAL EUROS.....			202,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVA00230	m2 VENTANA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-níquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KA06900	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)	106,24	106,24	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			120,66
	10,62% Costes indirectos.....			12,81
	TOTAL EUROS.....			133,47

Grupo 11AVC: Correderas

11AVC00125	m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA04200	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-I)	118,68	118,68	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			132,51
	10,62% Costes indirectos.....			14,07
	TOTAL EUROS.....			146,58

11AVC00126	m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA04300	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-II)	61,81	61,81	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			71,22
	10,62% Costes indirectos.....			7,56
	TOTAL EUROS.....			78,78

11AVC00127	m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA04400	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III)	43,90	43,90	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
	Costes directos.....			50,91
	10,62% Costes indirectos.....			5,41
	TOTAL EUROS.....			56,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVC00128	m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA04500	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-IV)	29,68	29,68	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			35,57
	10,62% Costes indirectos.....			3,78
	TOTAL EUROS.....			39,35
11AVC00200	m2 VENTANA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KA07000	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni)	233,38	233,38	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			275,36
	10,62% Costes indirectos.....			29,24
	TOTAL EUROS.....			304,60
11AVC00210	m2 VENTANA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo II (0.50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KA07100	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni)	139,23	139,23	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			166,77
	10,62% Costes indirectos.....			17,71
	TOTAL EUROS.....			184,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVC00220	m2 VENTANA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KA07200	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)	90,93	90,93	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			112,08
	10,62% Costes indirectos.....			11,90
	TOTAL EUROS.....			123,98

11AVC00230	m2 VENTANA CORREDERA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KA07300	1,000 m2 VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)	54,24	54,24	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			69,58
	10,62% Costes indirectos.....			7,39
	TOTAL EUROS.....			76,97

Grupo 11AVF: Fijas

11AVF00125	m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA05000	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-I)	42,33	42,33	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			56,16
	10,62% Costes indirectos.....			5,96
	TOTAL EUROS.....			62,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVF00126	m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA05100	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-II)	28,90	28,90	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			38,31
	10,62% Costes indirectos.....			4,07
	TOTAL EUROS.....			42,38
11AVF00127	m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA05200	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III)	22,29	22,29	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			29,85
	10,62% Costes indirectos.....			3,17
	TOTAL EUROS.....			33,02
11AVF00128	m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA05300	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-IV)	20,50	20,50	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			26,39
	10,62% Costes indirectos.....			2,80
	TOTAL EUROS.....			29,19
11AVF00200	m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KA07400	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni)	149,10	149,10	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			188,32
	10,62% Costes indirectos.....			20,00
	TOTAL EUROS.....			208,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVF00210	m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo II (0.50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KA07500	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni)	104,75	104,75	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			130,45
	10,62% Costes indirectos.....			13,85
	TOTAL EUROS.....			144,30
11AVF00220	m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KA07600	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)	71,77	71,77	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			91,54
	10,62% Costes indirectos.....			9,72
	TOTAL EUROS.....			101,26
11AVF00230	m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y tornillería de acero inoxidable; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KA07700	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni)	43,06	43,06	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			57,48
	10,62% Costes indirectos.....			6,10
	TOTAL EUROS.....			63,58

Grupo 11AVW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11AVW00001	m2 VENTANA FIJA AC. LAMINADO Ventana metálica fija con perfiles laminados en caliente de acero A-37b de 40 mm, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA05800	1,000 m2 VENTANA FIJA AC. TIPO S 235 JR 40 mm	28,31	28,31	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			37,72
	10,62% Costes indirectos.....			4,01
	TOTAL EUROS.....			41,73
11AVW00002	m2 VENTANA ABATIBLE AC. LAMINADO EJE VERTICAL 1 HOJA Ventana metálica de una hoja abatible de eje vertical con perfiles laminados en caliente de acero A-37b de 40 mm, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA03200	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE 1 H. AC. TIPO S 235 JR 40 mm	69,96	69,96	
RW01900	5,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	6,50	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			81,58
	10,62% Costes indirectos.....			8,66
	TOTAL EUROS.....			90,24
11AVW00003	m2 VENTANA ABATIBLE AC. LAMINADO EJE VERTICAL 2 HOJAS Ventana metálica de dos hojas abatibles de eje vertical, con perfiles laminados en caliente de acero A-37b de 40 mm, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA03300	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE 2 H. AC. TIPO S 235 JR 40 mm	63,34	63,34	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			72,75
	10,62% Costes indirectos.....			7,73
	TOTAL EUROS.....			80,48
11AVW00004	m2 VENTANA ABATIBLE AC. LAMINADO EJE HORIZONTAL 1 HOJA Ventana metálica de una hoja abatible de eje horizontal, con perfiles laminados en caliente de acero A-37b de 40 mm, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA03200	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE 1 H. AC. TIPO S 235 JR 40 mm	69,96	69,96	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			84,71
	10,62% Costes indirectos.....			9,00
	TOTAL EUROS.....			93,71

Apartado 11AW: Varios

Grupo 11AWW: Varios

Subcapítulo 11L: ALEACIONES LIGERAS

Apartado 11LA: Armarios

Grupo 11LAA: Corredera

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LAA80000	m2 ARMARIO DE ALUMINIO LACADO PUERTAS CORREDERAS			
	Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm, y capa de lacado según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, carril de perfil de aluminio en suelo y techo con tapetas y molduras para los marcos, hojas de tablero de 13 mm con espejos pegados al mismo, herrajes de deslizamiento cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80370	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO ARMARIO C/ESPEJO	155,00	155,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			174,77
	10,62% Costes indirectos.....			18,56
	TOTAL EUROS.....			193,33

Grupo 11LAV: Varios

Apartado 11LM: Mamparas

Grupo 11LMA: Abatibles

11LMA00001	m2 MAMPARA DUCHA PUERTA ABAT. CRISTAL TEMPLADO 6 MM			
	Mampara para plato ducha formada por puerta abatible con vidrio templado de 6 mm de espesor y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujeción y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00110	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA P. ABAT. CRIS. SEGUR.	251,60	251,60	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			261,43
	10,62% Costes indirectos.....			27,76
	TOTAL EUROS.....			289,19

Grupo 11LMC: Correderas

11LMC00001	m2 MAMPARA DUCHA PUERTA CORR. PLACA ACRÍLICA			
	Mampara para plato ducha formada por puerta corredera con placa acrílica y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujeción y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00114	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA P. CORRED. PLACA ACRIL.	272,90	272,90	
TO02100	0,600 h OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			289,24
	10,62% Costes indirectos.....			30,72
	TOTAL EUROS.....			319,96

Grupo 11LMF: Fijas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LMF00001	m2 MAMPARA FIJA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL00500	1,000 m2 MAMPARA FIJA ALUM. (T-III)	32,76	32,76	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			46,43
	10,62% Costes indirectos.....			4,93
	TOTAL EUROS.....			51,36
11LMF00002	m2 MAMPARA FIJA ALUM. TIPO IV (> 3 m2) Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL00600	1,000 m2 MAMPARA FIJA ALUM. (T-IV)	24,07	24,07	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			34,06
	10,62% Costes indirectos.....			3,62
	TOTAL EUROS.....			37,68
11LMF00003	m2 MAMPARA DUCHA FIJA, CRISTAL TEMPLADO 6 MM Mampara para plato ducha formada por parte fija con cristal templado de 6 mm de espesor y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujección y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00112	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA FIJA. CRIS. SEGUR.	225,73	225,73	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			234,60
	10,62% Costes indirectos.....			24,91
	TOTAL EUROS.....			259,51
11LMF00013	m2 MAMPARA DUCHA FIJA, PLACA ACRÍLICA Mampara para plato ducha formada por parte fija con placa acrílica y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujección y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00116	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA FIJA PLACA ACRIL.	128,40	128,40	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			137,27
	10,62% Costes indirectos.....			14,58
	TOTAL EUROS.....			151,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LMF00051	m2 MAMPARA FIJA ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL00100	1,000 m2 MAMPARA FIJA ALUM. LACADO (T-III)	42,30	42,30	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			55,97
	10,62% Costes indirectos.....			5,94
	TOTAL EUROS.....			61,91

11LMF00052	m2 MAMPARA FIJA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) Mampara fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos y juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL00200	1,000 m2 MAMPARA FIJA ALUM. LACADO (T-IV)	29,88	29,88	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			39,87
	10,62% Costes indirectos.....			4,23
	TOTAL EUROS.....			44,10

Grupo 11LMP: Plegables

11LMP00001	m2 MAMPARA BAÑERA 1 H. PLEGABLE CRISTAL TEMPLADO Mampara para bañera de 1 hoja plegable con cristal templado de 6 mm de espesor y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujección y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00102	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 1H. PLEG. CRIS. SEGUR.	254,80	254,80	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			267,52
	10,62% Costes indirectos.....			28,41
	TOTAL EUROS.....			295,93

11LMP00002	m2 MAMPARA BAÑERA 2 H. PLEGABLES CRISTAL TEMPLADO Mampara para bañera de 2 hojas plegables con cristal templado de 6 mm de espesor y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujección y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00104	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 2H. PLEG. CRIS. SEGUR.	300,58	300,58	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			311,37
	10,62% Costes indirectos.....			33,07
	TOTAL EUROS.....			344,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LMP00010	m2 MAMPARA BAÑERA 2 H. PLEGABLES, PLACA ACRÍLICA Mampara para bañera de 2 hojas plegables con placas acrílicas y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujección y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00106	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO BÑÑERA 2H. PLEG. PLACA ACRIL.	225,60	225,60	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			236,39
	10,62% Costes indirectos.....			25,10
	TOTAL EUROS.....			261,49

11LMP00011	m2 MAMPARA BAÑERA 3 H. PLEGABLES, PLACA ACRÍLICA Mampara para bañera de 3 hojas plegables con placas acrílicas y perfiles de aluminio lacado color, incluso elementos de sujección y material complementario. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KL00108	1,000 m2 MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 3H. PLEG. PLACA ACRIL.	204,41	204,41	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			213,28
	10,62% Costes indirectos.....			22,65
	TOTAL EUROS.....			235,93

Grupo 11LMW: Varios

Apartado 11LP: Puertas

Grupo 11LPA: Abatibles

11LPA00125	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL01300	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III)	84,30	84,30	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			104,07
	10,62% Costes indirectos.....			11,05
	TOTAL EUROS.....			115,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPA00126	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL01400	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-IV)	77,63	77,63	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			92,05
	10,62% Costes indirectos.....			9,78
	TOTAL EUROS.....			101,83
11LPA00153	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. PARA ACRISTALAR CON BARROTES Puerta para acristalar formada por: tubos de aleación de aluminio anodizado en su color, con cerco y bastidor de hojas de 60.40.1,5 mm, barrotes de 40.20.1 mm, junquillos de 20.10.1 mm y capa de anodizado de 15 micras, incluso junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de colgar y seguridad, cerradura, pomos y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KL01700	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. PARA ACRISTALAR CON BARROTES	107,32	107,32	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			115,52
	10,62% Costes indirectos.....			12,27
	TOTAL EUROS.....			127,79
11LPA00175	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL00900	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-III)	98,75	98,75	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			118,52
	10,62% Costes indirectos.....			12,59
	TOTAL EUROS.....			131,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPA00176	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL01000	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV)	90,56	90,56	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			104,98
	10,62% Costes indirectos.....			11,15
	TOTAL EUROS.....			116,13
11LPA80000	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TJ TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80050	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO	95,00	95,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			114,77
	10,62% Costes indirectos.....			12,19
	TOTAL EUROS.....			126,96
11LPA80005	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TJ TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80052	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	87,50	87,50	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			101,92
	10,62% Costes indirectos.....			10,82
	TOTAL EUROS.....			112,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPA80010	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80060	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR	120,00	120,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			139,77
	10,62% Costes indirectos.....			14,84
	TOTAL EUROS.....			154,61
11LPA80015	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80062	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	110,50	110,50	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			124,92
	10,62% Costes indirectos.....			13,27
	TOTAL EUROS.....			138,19
11LPA80020	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, para terminación exterior y lámina de madera de Sapelly en terminación interior, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B ; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80070	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE	250,00	250,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			269,77
	10,62% Costes indirectos.....			28,65
	TOTAL EUROS.....			298,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPA80025	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Sapelly en terminación interior, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B ; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80072	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV)	230,20	230,20	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			244,62
	10,62% Costes indirectos.....			25,98
	TOTAL EUROS.....			270,60
11LPA80030	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado de 15 micras en una cara, lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras en exterior, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80080	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA	150,00	150,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			169,77
	10,62% Costes indirectos.....			18,03
	TOTAL EUROS.....			187,80
11LPA80035	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado de 15 micras en una cara, lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras en exterior, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80082	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA (T-I)	138,00	138,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			152,42
	10,62% Costes indirectos.....			16,19
	TOTAL EUROS.....			168,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPA80040	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80260	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	210,00	210,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			229,77
	10,62% Costes indirectos.....			24,40
	TOTAL EUROS.....			254,17
11LPA80045	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80262	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV)	195,00	195,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			209,42
	10,62% Costes indirectos.....			22,24
	TOTAL EUROS.....			231,66
11LPA80050	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80270	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T.	215,00	215,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			234,77
	10,62% Costes indirectos.....			24,93
	TOTAL EUROS.....			259,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPA80055	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80272	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T. (T-IV)	198,00	198,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			212,42
	10,62% Costes indirectos.....			22,56
	TOTAL EUROS.....			234,98
11LPA80060	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO MALLORQUINA TIPO III (1,50-3 Puerta de hojas abatibles tipo mallorquina, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, lamas fijas de aluminio, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80360	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BL. MALLORQUINA	140,00	140,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			159,77
	10,62% Costes indirectos.....			16,97
	TOTAL EUROS.....			176,74
11LPA80065	m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO MALLORQUINA TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles tipo mallorquina, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, lamas fijas de aluminio, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80362	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BL. MALLORQUINA (T-IV)	128,00	128,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			142,42
	10,62% Costes indirectos.....			15,13
	TOTAL EUROS.....			157,55

Grupo 11LPC: Correderas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPC00125	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL02200	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUM. (T-III)	59,41	59,41	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			80,56
	10,62% Costes indirectos.....			8,56
	TOTAL EUROS.....			89,12
11LPC00126	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. a carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL02300	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUM. (T-IV)	46,70	46,70	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			62,04
	10,62% Costes indirectos.....			6,59
	TOTAL EUROS.....			68,63
11LPC00175	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herraje de deslizamiento cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. a carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL01800	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO (T-III)	69,60	69,60	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			90,75
	10,62% Costes indirectos.....			9,64
	TOTAL EUROS.....			100,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPC00176	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. a carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL01900	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO (T-IV)	54,60	54,60	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			69,94
	10,62% Costes indirectos.....			7,43
	TOTAL EUROS.....			77,37
11LPC80000	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80090	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO	90,00	90,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			111,15
	10,62% Costes indirectos.....			11,80
	TOTAL EUROS.....			122,95
11LPC80005	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80092	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	72,00	72,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			87,34
	10,62% Costes indirectos.....			9,28
	TOTAL EUROS.....			96,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPC80010	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)			
	Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80100	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR	100,00	100,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			121,15
	10,62% Costes indirectos.....			12,87
	TOTAL EUROS.....			134,02
11LPC80015	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2)			
	Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80102	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	82,00	82,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			97,34
	10,62% Costes indirectos.....			10,34
	TOTAL EUROS.....			107,68
11LPC80020	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2)			
	Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 15 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 15 micras para terminación exterior y lámina de madera de Sapelly en terminación interior, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80110	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE	210,00	210,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			231,15
	10,62% Costes indirectos.....			24,55
	TOTAL EUROS.....			255,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPC80025	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 15 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 15 micras para terminación exterior y lámina de madera de Sapelly en terminación interior, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80112	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-I)	170,00	170,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			185,34
	10,62% Costes indirectos.....			19,68
	TOTAL EUROS.....			205,02
11LPC80030	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado de 15 micras, lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80120	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA	130,00	130,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			151,15
	10,62% Costes indirectos.....			16,05
	TOTAL EUROS.....			167,20
11LPC80035	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado de 15 micras, lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80122	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA (T-I)	106,00	106,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			121,34
	10,62% Costes indirectos.....			12,89
	TOTAL EUROS.....			134,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPC80040	u PUERTA CORREDERA CURVA ALUM. R=1000 mm Puerta automática corredera curva, ejecutada con perfiles de aluminio anodizado plata, dos hojas fijas y dos móviles, radio de 1,00 m y altura total de 2,90 m, vidrio de seguridad 4+4 laminado con lámina intermedia de butiral, cantos laterales vistos, zócalo superior, techo exterior protector de polvo, techo cubierta antihumedad y proyectores halógenos, reforzadas las hojas con caucho y felpillo, dos radares para accionamiento de las hojas de la puerta y batería de emergencia, cerrojo electromagnético para bloque de hojas móviles, carro de deslizamiento curvo, embellecedores en eje de paso, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida la unidad instalada.			
KL80030	1,000 u PUERTA CORREDERA CURVA 4 HOJAS ALUMINIO C/MECANISM	12.000,00	12.000,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	3,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	57,69	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
TP00100	0,640 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,70	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			12.101,02
	10,62% Costes indirectos.....			1.285,13
	TOTAL EUROS.....			13.386,15
11LPC80050	u PUERTA CORREDERA ALUM. AUTOMÁT. RECTA Puerta automática corredera recta autoportante, ejecutada con perfiles de aluminio anodizado plata, dos hojas fijas y dos móviles, de dimensiones totales 3,60 x 2,20 m, vidrio de seguridad 3+3 laminado con lámina intermedia de butiral, cantos laterales vistos, zócalo superior de aluminio de 350 mm, reforzada con caucho y felpillo, radar efecto Doppler para accionamiento de las hojas de la puerta y batería de emergencia, cerrojo electromagnético para bloqueo de hojas móviles, carro de deslizamiento, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida la unidad instalada.			
KL80040	1,000 u PUERTA CORREDERA LISA 4 HOJAS CORRED. ALUMINIO AUTC	9.000,00	9.000,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	3,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	57,69	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
TP00100	0,640 h PEÓN ESPECIAL	18,28	11,70	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			9.101,02
	10,62% Costes indirectos.....			966,53
	TOTAL EUROS.....			10.067,55
11LPC80060	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m Puerta de hojas correderas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80280	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	195,00	195,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			216,15
	10,62% Costes indirectos.....			22,96
	TOTAL EUROS.....			239,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPC80065	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80282	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-I)	160,00	160,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			175,34
	10,62% Costes indirectos.....			18,62
	TOTAL EUROS.....			193,96
11LPC80070	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas correderas con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80290	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	220,00	220,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			241,15
	10,62% Costes indirectos.....			25,61
	TOTAL EUROS.....			266,76
11LPC80075	m2 PUERTA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80292	1,000 m2 PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	180,00	180,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			195,34
	10,62% Costes indirectos.....			20,75
	TOTAL EUROS.....			216,09

Grupo 11LPP: Plegables

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LPP80000	m2 PUERTA PLEGABLE LAMAS ALUM. LACAD. BLANCO Puerta de hojas plegables, ejecutada con perfiles de laminas de aluminio de 1,5 mm de espesor, lacado blanco según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, para vidrio termoacustico incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, guías superior e inferior, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80130	1,000 m2 PUERTA PLEGABLE LAMAS ALUMINIO LACADO BLANCO	210,00	210,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			224,42
	10,62% Costes indirectos.....			23,83
	TOTAL EUROS.....			248,25

Grupo 11LPW: Varios

11LPW80010	m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL PANEL SANDWICH ALUMINIO Puerta de acceso a garaje seccional, formada por: hoja de panel sandwich de aluminio lacado en blanco con aislante intermedio de poliuretano inyectado, perímetro incluso p.p. de guías, muelles, cables y cierre manual, cerradura y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KL80020	1,000 m2 PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUMINIO INYECTADO LACADO I	165,00	165,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			178,27
	10,62% Costes indirectos.....			18,93
	TOTAL EUROS.....			197,20

Apartado 11LV: Ventanas

Grupo 11LVA: Abatibles

11LVA00125	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL04200	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-I)	164,28	164,28	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			203,50
	10,62% Costes indirectos.....			21,61
	TOTAL EUROS.....			225,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA00126	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL04300	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-II)	98,60	98,60	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			124,30
	10,62% Costes indirectos.....			13,20
	TOTAL EUROS.....			137,50
11LVA00127	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL04400	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-III)	86,67	86,67	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			106,44
	10,62% Costes indirectos.....			11,30
	TOTAL EUROS.....			117,74
11LVA00128	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL04500	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-IV)	74,55	74,55	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			88,97
	10,62% Costes indirectos.....			9,45
	TOTAL EUROS.....			98,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA00150	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL03400	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-I)	192,30	192,30	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			231,52
	10,62% Costes indirectos.....			24,59
	TOTAL EUROS.....			256,11
11LVA00151	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL03500	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-II)	115,36	115,36	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			141,06
	10,62% Costes indirectos.....			14,98
	TOTAL EUROS.....			156,04
11LVA00152	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL03600	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-III)	101,40	101,40	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			121,17
	10,62% Costes indirectos.....			12,87
	TOTAL EUROS.....			134,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA00153	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL03700	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV)	87,20	87,20	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			101,62
	10,62% Costes indirectos.....			10,79
	TOTAL EUROS.....			112,41
11LVA80000	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80140	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO	110,10	110,10	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			129,87
	10,62% Costes indirectos.....			13,79
	TOTAL EUROS.....			143,66
11LVA80002	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80142	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I)	208,00	208,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			247,22
	10,62% Costes indirectos.....			26,25
	TOTAL EUROS.....			273,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80004	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80144	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)	130,00	130,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			155,70
	10,62% Costes indirectos.....			16,54
	TOTAL EUROS.....			172,24
11LVA80006	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80146	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	95,00	95,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			109,42
	10,62% Costes indirectos.....			11,62
	TOTAL EUROS.....			121,04
11LVA80010	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80150	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR	120,50	120,50	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			140,27
	10,62% Costes indirectos.....			14,90
	TOTAL EUROS.....			155,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80012	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80152	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I)	225,00	225,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			264,22
	10,62% Costes indirectos.....			28,06
	TOTAL EUROS.....			292,28
11LVA80014	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80154	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II)	136,00	136,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			161,70
	10,62% Costes indirectos.....			17,17
	TOTAL EUROS.....			178,87
11LVA80016	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80156	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	103,00	103,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			117,42
	10,62% Costes indirectos.....			12,47
	TOTAL EUROS.....			129,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80020	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80160	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE	265,00	265,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			284,77
	10,62% Costes indirectos.....			30,24
	TOTAL EUROS.....			315,01
11LVA80022	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80162	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-I)	502,00	502,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			541,22
	10,62% Costes indirectos.....			57,48
	TOTAL EUROS.....			598,70
11LVA80024	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80164	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-II)	301,00	301,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			326,70
	10,62% Costes indirectos.....			34,70
	TOTAL EUROS.....			361,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80026	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80166	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV)	228,00	228,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			242,42
	10,62% Costes indirectos.....			25,75
	TOTAL EUROS.....			268,17
11LVA80030	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80170	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	165,00	165,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			184,77
	10,62% Costes indirectos.....			19,62
	TOTAL EUROS.....			204,39
11LVA80032	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80172	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I)	310,00	310,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			349,22
	10,62% Costes indirectos.....			37,09
	TOTAL EUROS.....			386,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80034	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80174	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II)	186,00	186,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			211,70
	10,62% Costes indirectos.....			22,48
	TOTAL EUROS.....			234,18
11LVA80036	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80176	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-IV)	142,00	142,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			156,42
	10,62% Costes indirectos.....			16,61
	TOTAL EUROS.....			173,03
11LVA80040	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, incluso herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80180	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO BASCULANTE	5,10	15,30	
KL80180	1,000 m2 VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO	140,00	140,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			165,74
	10,62% Costes indirectos.....			17,60
	TOTAL EUROS.....			183,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80042	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco con espesor mínimo 60 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, incluso herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80180	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO BASCULANTE	5,10	30,60	
KL80182	1,000 m2 VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-I)	260,00	260,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			311,16
	10,62% Costes indirectos.....			33,05
	TOTAL EUROS.....			344,21
11LVA80044	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco con espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, incluso herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80180	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO BASCULANTE	5,10	20,40	
KL80184	1,000 m2 VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-II)	158,00	158,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			191,66
	10,62% Costes indirectos.....			20,35
	TOTAL EUROS.....			212,01
11LVA80046	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, incluso herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA80180	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO BASCULANTE	5,10	10,20	
KL80186	1,000 m2 VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-IV)	122,00	122,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			140,40
	10,62% Costes indirectos.....			14,91
	TOTAL EUROS.....			155,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80050	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m) Ventana de hojas abatibles, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80300	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	230,00	230,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			249,77
	10,62% Costes indirectos.....			26,53
	TOTAL EUROS.....			276,30
11LVA80052	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80302	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-I)	435,00	435,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			474,22
	10,62% Costes indirectos.....			50,36
	TOTAL EUROS.....			524,58
11LVA80054	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50) Ventana de hojas abatibles, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80304	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-II)	265,00	265,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			290,70
	10,62% Costes indirectos.....			30,87
	TOTAL EUROS.....			321,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80056	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80306	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV)	200,00	200,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			214,79
	10,62% Costes indirectos.....			22,81
	TOTAL EUROS.....			237,60
11LVA80060	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80320	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	215,00	215,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			234,77
	10,62% Costes indirectos.....			24,93
	TOTAL EUROS.....			259,70
11LVA80062	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80322	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I)	405,00	405,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			444,22
	10,62% Costes indirectos.....			47,18
	TOTAL EUROS.....			491,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVA80064	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80324	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	245,00	245,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			270,70
	10,62% Costes indirectos.....			28,75
	TOTAL EUROS.....			299,45

11LVA80066	m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80326	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	185,00	185,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			199,42
	10,62% Costes indirectos.....			21,18
	TOTAL EUROS.....			220,60

Grupo 11LVC: Correderas

11LVC00125	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KL06600	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. (T-I)	105,75	105,75	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			147,73
	10,62% Costes indirectos.....			15,69
	TOTAL EUROS.....			163,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC00126	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KL06700	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. (T-II)	67,50	67,50	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			95,04
	10,62% Costes indirectos.....			10,09
	TOTAL EUROS.....			105,13
11LVC00127	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),Incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL06800	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. (T-III)	43,40	43,40	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			64,55
	10,62% Costes indirectos.....			6,86
	TOTAL EUROS.....			71,41
11LVC00128	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL06900	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. (T-IV)	35,72	35,72	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			51,06
	10,62% Costes indirectos.....			5,42
	TOTAL EUROS.....			56,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC00150	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KL05800	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-I)	159,90	159,90	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			201,88
	10,62% Costes indirectos.....			21,44
	TOTAL EUROS.....			223,32
11LVC00151	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KL05900	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-II)	79,50	79,50	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			107,04
	10,62% Costes indirectos.....			11,37
	TOTAL EUROS.....			118,41
11LVC00152	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL06000	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-III)	50,71	50,71	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			71,86
	10,62% Costes indirectos.....			7,63
	TOTAL EUROS.....			79,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC00153	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL06100	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-IV)	42,10	42,10	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			57,44
	10,62% Costes indirectos.....			6,10
	TOTAL EUROS.....			63,54
11LVC80000	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80190	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO	85,50	85,50	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			106,65
	10,62% Costes indirectos.....			11,33
	TOTAL EUROS.....			117,98
11LVC80002	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KL80192	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I)	165,00	165,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			206,98
	10,62% Costes indirectos.....			21,98
	TOTAL EUROS.....			228,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80004	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2)			
	Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KL80194	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)	99,00	99,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			126,54
	10,62% Costes indirectos.....			13,44
	TOTAL EUROS.....			139,98
11LVC80006	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2)			
	Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80196	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO T. (T-IV)	74,00	74,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			89,34
	10,62% Costes indirectos.....			9,49
	TOTAL EUROS.....			98,83
11LVC80010	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)			
	Ventana de hojas corredera ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80200	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR	75,50	75,50	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			96,65
	10,62% Costes indirectos.....			10,26
	TOTAL EUROS.....			106,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80012	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO I (<=0,50 m2)			
	Ventana de hojas corredera ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KL80202	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I)	143,00	143,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			184,98
	10,62% Costes indirectos.....			19,64
	TOTAL EUROS.....			204,62
11LVC80014	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2)			
	Ventana de hojas corredera ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KL80204	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II)	86,00	86,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			113,54
	10,62% Costes indirectos.....			12,06
	TOTAL EUROS.....			125,60
11LVC80016	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2)			
	Ventana de hojas corredera ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80208	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR T. (T-IV)	64,70	64,70	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			80,04
	10,62% Costes indirectos.....			8,50
	TOTAL EUROS.....			88,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80020	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm, y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80205	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T	216,00	216,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			237,15
	10,62% Costes indirectos.....			25,19
	TOTAL EUROS.....			262,34
11LVC80022	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm, y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KL80206	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T	410,00	410,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			451,98
	10,62% Costes indirectos.....			48,00
	TOTAL EUROS.....			499,98
11LVC80024	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm, y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KL80207	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T	247,00	247,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			274,54
	10,62% Costes indirectos.....			29,16
	TOTAL EUROS.....			303,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80026	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm, y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80209	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE T.	185,00	185,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			200,34
	10,62% Costes indirectos.....			21,28
	TOTAL EUROS.....			221,62
11LVC80030	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80210	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	135,00	135,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			154,77
	10,62% Costes indirectos.....			16,44
	TOTAL EUROS.....			171,21
11LVC80032	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80212	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I)	256,00	256,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			295,22
	10,62% Costes indirectos.....			31,35
	TOTAL EUROS.....			326,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80034	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80214	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II)	154,00	154,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			179,70
	10,62% Costes indirectos.....			19,08
	TOTAL EUROS.....			198,78
11LVC80036	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80216	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA T. (T-IV)	117,00	117,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			131,42
	10,62% Costes indirectos.....			13,96
	TOTAL EUROS.....			145,38
11LVC80040	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 Ventana de hojas correderas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80310	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	190,00	190,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			211,15
	10,62% Costes indirectos.....			22,42
	TOTAL EUROS.....			233,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80042	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T.TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KL80312	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T	362,00	362,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			403,98
	10,62% Costes indirectos.....			42,90
	TOTAL EUROS.....			446,88
11LVC80044	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T.TIPO II (0,50-1,50 Ventana de hojas correderas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KL80314	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T	218,00	218,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			245,54
	10,62% Costes indirectos.....			26,08
	TOTAL EUROS.....			271,62
11LVC80046	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80316	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. T.	165,00	165,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			180,34
	10,62% Costes indirectos.....			19,15
	TOTAL EUROS.....			199,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80050	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas corredera con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KL80330	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	185,00	185,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			206,15
	10,62% Costes indirectos.....			21,89
	TOTAL EUROS.....			228,04
11LVC80052	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas corredera con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KL80332	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I)	352,00	352,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			393,98
	10,62% Costes indirectos.....			41,84
	TOTAL EUROS.....			435,82
11LVC80054	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas corredera con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KL80334	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	212,00	212,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			239,54
	10,62% Costes indirectos.....			25,44
	TOTAL EUROS.....			264,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVC80056	m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas corredera con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo IV (> 3m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KL80336	1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	160,00	160,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			175,34
	10,62% Costes indirectos.....			18,62
	TOTAL EUROS.....			193,96

Grupo 11LVF: Fijas

11LVF00125	m2 VENTANA FIJA ALUM. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL09000	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. (T-I)	82,56	82,56	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			121,78
	10,62% Costes indirectos.....			12,93
	TOTAL EUROS.....			134,71

11LVF00126	m2 VENTANA FIJA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL09100	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. (T-II)	41,52	41,52	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			67,22
	10,62% Costes indirectos.....			7,14
	TOTAL EUROS.....			74,36

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF00127	m2 VENTANA FIJA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL09200	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. (T-III)	33,84	33,84	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			53,61
	10,62% Costes indirectos.....			5,69
	TOTAL EUROS.....			59,30
11LVF00128	m2 VENTANA FIJA ALUM. TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL09300	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. (T-IV)	23,86	23,86	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			38,28
	10,62% Costes indirectos.....			4,07
	TOTAL EUROS.....			42,35
11LVF00150	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL08200	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-I)	96,52	96,52	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			135,74
	10,62% Costes indirectos.....			14,42
	TOTAL EUROS.....			150,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF00151	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL08300	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-II)	48,60	48,60	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			74,30
	10,62% Costes indirectos.....			7,89
	TOTAL EUROS.....			82,19
11LVF00152	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL08400	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-III)	39,71	39,71	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			59,48
	10,62% Costes indirectos.....			6,32
	TOTAL EUROS.....			65,80
11LVF00153	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL08500	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-IV)	27,85	27,85	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			42,27
	10,62% Costes indirectos.....			4,49
	TOTAL EUROS.....			46,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80000	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80220	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO	45,00	45,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			64,77
	10,62% Costes indirectos.....			6,88
	TOTAL EUROS.....			71,65
11LVF80002	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80222	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I)	85,00	85,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			124,22
	10,62% Costes indirectos.....			13,19
	TOTAL EUROS.....			137,41
11LVF80004	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80224	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)	51,00	51,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			76,70
	10,62% Costes indirectos.....			8,15
	TOTAL EUROS.....			84,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80006	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas fijas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80226	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	51,00	51,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			65,42
	10,62% Costes indirectos.....			6,95
	TOTAL EUROS.....			72,37
11LVF80010	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A, B o C; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80230	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR	45,00	45,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			64,77
	10,62% Costes indirectos.....			6,88
	TOTAL EUROS.....			71,65
11LVF80012	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A, B o C; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80232	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I)	86,00	86,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			125,22
	10,62% Costes indirectos.....			13,30
	TOTAL EUROS.....			138,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80014	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A, B o C; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80234	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II)	51,60	51,60	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			77,30
	10,62% Costes indirectos.....			8,21
	TOTAL EUROS.....			85,51
11LVF80016	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A, B o C; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80236	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	51,60	51,60	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			66,02
	10,62% Costes indirectos.....			7,01
	TOTAL EUROS.....			73,03
11LVF80020	m2 VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80240	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE	200,00	200,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			219,77
	10,62% Costes indirectos.....			23,34
	TOTAL EUROS.....			243,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80022	m2 VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo I (<=0,50 m2),, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80242	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-I)	380,00	380,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			419,22
	10,62% Costes indirectos.....			44,52
	TOTAL EUROS.....			463,74
11LVF80024	m2 VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTATIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80244	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-II)	228,00	228,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			253,70
	10,62% Costes indirectos.....			26,94
	TOTAL EUROS.....			280,64
11LVF80026	m2 VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras para terminación exterior y lámina de madera de Roble en terminación interior, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80246	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-IV)	228,00	228,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			242,42
	10,62% Costes indirectos.....			25,75
	TOTAL EUROS.....			268,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80030	m2 VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80250	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	135,00	135,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			154,77
	10,62% Costes indirectos.....			16,44
	TOTAL EUROS.....			171,21
11LVF80032	m2 VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80252	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I)	255,00	255,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			294,22
	10,62% Costes indirectos.....			31,25
	TOTAL EUROS.....			325,47
11LVF80034	m2 VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80254	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II)	153,00	153,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			178,70
	10,62% Costes indirectos.....			18,98
	TOTAL EUROS.....			197,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80036	m2 VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas fijas ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado imitación madera con espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80256	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-IV)	153,00	153,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			167,42
	10,62% Costes indirectos.....			17,78
	TOTAL EUROS.....			185,20
11LVF80040	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80350	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T.	152,00	152,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			171,77
	10,62% Costes indirectos.....			18,24
	TOTAL EUROS.....			190,01
11LVF80042	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80352	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-I)	288,00	288,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			327,22
	10,62% Costes indirectos.....			34,75
	TOTAL EUROS.....			361,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80044	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80354	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)	172,00	172,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			197,70
	10,62% Costes indirectos.....			21,00
	TOTAL EUROS.....			218,70
11LVF80046	m2 VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas fijas, con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80356	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-IV)	172,00	172,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			186,42
	10,62% Costes indirectos.....			19,80
	TOTAL EUROS.....			206,22
11LVF80050	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas fijas , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80340	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	152,00	152,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			171,77
	10,62% Costes indirectos.....			18,24
	TOTAL EUROS.....			190,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LVF80052	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas fijas , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KL80342	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I)	288,00	288,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			327,22
	10,62% Costes indirectos.....			34,75
	TOTAL EUROS.....			361,97
11LVF80054	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas fijas , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL80344	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	173,00	173,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			198,70
	10,62% Costes indirectos.....			21,10
	TOTAL EUROS.....			219,80
11LVF80056	m2 VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas fijas , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KL80346	1,000 m2 VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	173,00	173,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			187,42
	10,62% Costes indirectos.....			19,90
	TOTAL EUROS.....			207,32

Grupo 11LVW: Varios

Apartado 11LW: Varios

Grupo 11LWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11LWW80000	u MECANISMO APERTURA OSCIOBATIENTE Mecanismo de apertura oscilobatiente en ventanas de aluminio con apertura abatible; construida según CTE. Medida la unidad colocada.			
KW80050	1,000 u MECANISMO APERTURA OSCIOBATIENTE	60,00	60,00	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			70,72
	10,62% Costes indirectos.....			7,51
	TOTAL EUROS.....			78,23

Subcapítulo 11M: MADERA

Apartado 11MA: Armarios

Grupo 11MAB: Barnizar

11MAB00003	m2 FRENTE ARMARIO CON MALETERO PARA BARNIZAR, H. CORREDERAS Frente de armario con maletero para barnizar, con hojas correderas, formado por: precerco de pino de flandes de 110x30 mm con garras de fijación, cerco de 110x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, sistema de deslizamiento apoyado con guidores, retenedores, topes y tiradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM01400	2,550 m CERCO SAPELLY 110X40 mm	10,83	27,62	
KM02700	0,630 u HOJA MALETERO SAPELLY	18,54	11,68	
KM02900	0,630 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	13,69	
KM04600	2,260 m LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm	3,90	8,81	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	2,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	3,67	
KW01000	1,250 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	4,09	
KW01100	0,630 u CERRADORES PUERTA CORREDERA	4,69	2,95	
KW04100	0,630 u SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	13,11	8,26	
TO01500	3,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	57,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			140,07
	10,62% Costes indirectos.....			14,88
	TOTAL EUROS.....			154,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MAB00051	m2 FRENTE ARMARIO CON MALETERO PARA BARNIZAR, H. ABATIBLE			
	Frente de armario con maletero para barnizar, con hojas abatible, formado por: precerco de pino flandes de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm, canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	2,550 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	16,91	
KM02700	0,630 u HOJA MALETERO SAPELLY	18,54	11,68	
KM02900	0,630 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	13,69	
KM04200	2,260 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	6,58	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	2,280 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	3,10	
KW01000	1,250 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	4,09	
KW01400	0,630 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	4,64	
KW03100	0,940 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	2,01	
KW03200	3,120 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	7,86	
TO01500	3,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	57,69	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			129,86
	10,62% Costes indirectos.....			13,79
	TOTAL EUROS.....			143,65

11MAB00101	m2 FRENTE ARMARIO PARA BARNIZAR, CON HOJAS CORREDERAS			
	Frente de armario para barnizar, con hojas correderas formado por: precerco de pino flandes de 110x30 mm con garras de fijación, cerco de 110x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, sistema de deslizamiento apoyado con guidores, retenedores, topes y tiradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01400	2,300 m CERCO SAPELLY 110X40 mm	10,83	24,91	
KM02900	0,730 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	15,86	
KM04600	2,400 m LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm	3,90	9,36	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	2,940 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	4,00	
KW01000	0,720 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	2,35	
KW01100	0,360 u CERRADORES PUERTA CORREDERA	4,69	1,69	
KW04100	0,360 u SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	13,11	4,72	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			112,58
	10,62% Costes indirectos.....			11,96
	TOTAL EUROS.....			124,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MAB00151	m2 FRENTE ARMARIO PARA BARNIZAR, CON HOJAS ABATIBLES Frente de armario para barnizar, con hojas abatibles, formado por: precerco de pino flandes de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	2,300 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	15,25	
KM02900	0,730 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	15,86	
KM04200	2,400 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	6,98	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	2,470 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	3,36	
KW01000	0,720 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	2,35	
KW01400	0,360 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	2,65	
KW03100	0,720 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,54	
KW03200	2,180 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,49	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			103,17
	10,62% Costes indirectos.....			10,96
	TOTAL EUROS.....			114,13
11MAB80000	m2 FRENTE ARMARIO MODULAR PARA BARNIZAR HOJAS ABATIBLES Frente de armario modular para barnizar, con hojas abatibles, formado por: tablero melamina roble plafonada de 16 mm en techo, suelo y laterales y de 10 mm en el fondo, con hoja rechapada en roble de 19 mm, plafón de remate al techo y zócalo en el suelo, tapajuntas de 80 mm, herrajes de colgar, cerraduras, barra de colgar, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso montaje y terminación en obra. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KM80130	2,700 m TAPAJUNTAS DM RECHAPADO ROBLE 80X20 mm	1,60	4,32	
KM80140	1,000 m2 ARMARIO MODULAR ABATIBLE 2 HOJAS ROBLE	140,00	140,00	
TO01500	3,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	57,69	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			202,86
	10,62% Costes indirectos.....			21,54
	TOTAL EUROS.....			224,40
11MAB80010	m2 FRENTE ARMARIO MODULAR PARA BARNIZAR HOJAS CORREDERAS Frente de armario modular para barnizar, con hojas correderas, formado por: tablero melamina roble plafonada de 16 mm en techo, suelo y laterales y de 10 mm en el fondo, con hoja corredera rechapada en roble de 10 mm, plafón de remate al techo y zócalo en el suelo, tapajuntas de 80 mm, perfiles verticales, guías, barra de colgar, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso montaje y terminación en obra. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KM80120	1,000 m2 ARMARIO MODULAR CORREDERO 2 HOJAS ROBLE	120,00	120,00	
KM80130	2,700 m TAPAJUNTAS DM RECHAPADO ROBLE 80X20 mm	1,60	4,32	
TO01500	3,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	57,69	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			182,86
	10,62% Costes indirectos.....			19,42
	TOTAL EUROS.....			202,28

Grupo 11MAP: Pintar

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MAP00001	m2 FRETE ARMARIO CON MALETERO PARA PINTAR, H. CORREDERAS			
	Frente de armario con maletero para pintar con hojas correderas, formado por: precerco de 110x30 mm con garras de fijación, cerco de 110x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, de madera de pino flandes; hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, sistema de deslizamiento apoyado con guidores, retenedores, topes y tiradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM00700	2,550 m CERCO PINO FLANDES 110X40 mm	5,62	14,33	
KM02600	0,630 u HOJA MALETERO OKUME	13,75	8,66	
KM02800	0,630 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	12,47	
KM04600	2,260 m LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm	3,90	8,81	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	2,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,62	
KW01000	1,250 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	4,09	
KW01100	0,630 u CERRADORES PUERTA CORREDERA	4,69	2,95	
KW04100	0,630 u SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	13,11	8,26	
TO01500	3,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	57,69	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			121,11
	10,62% Costes indirectos.....			12,86
	TOTAL EUROS.....			133,97

11MAP00051	m2 FRETE ARMARIO CON MALETERO PARA PINTAR, H. ABATIBLES			
	Frente de armario con maletero para pintar con hojas abatibles formado por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes; hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm, chapadas en okume y canteadas por dos cantos, herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	2,550 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	10,46	
KM02600	0,630 u HOJA MALETERO OKUME	13,75	8,66	
KM02800	0,630 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	12,47	
KM04200	2,260 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	6,58	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	2,280 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,21	
KW01000	1,250 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	4,09	
KW01400	0,630 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	4,64	
KW03100	0,940 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	2,01	
KW03200	3,120 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	7,86	
TO01500	3,000 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	57,69	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			117,90
	10,62% Costes indirectos.....			12,52
	TOTAL EUROS.....			130,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MAP00101	m2 FRENTE ARMARIO PARA PINTAR, CON HOJAS CORREDERAS			
	Frente de armario para pintar, con hojas correderas formado por; precerco de 110x30 mm con garras de fijación, cerco de 110x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes; hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, sistema de deslizamiento apoyado con guidores, retenedores, topes y tiradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM00700	2,300 m CERCO PINO FLANDES 110X40 mm	5,62	12,93	
KM02800	0,730 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	14,45	
KM04600	2,400 m LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm	3,90	9,36	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	2,940 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,85	
KW01000	0,720 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	2,35	
KW01100	0,360 u CERRADORES PUERTA CORREDERA	4,69	1,69	
KW04100	0,360 u SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	13,11	4,72	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			97,66
	10,62% Costes indirectos.....			10,37
	TOTAL EUROS.....			108,03

11MAP00151	m2 FRENTE ARMARIO PARA PINTAR, CON HOJAS ABATIBLES			
	Frente de armario para pintar, con hojas abatibles formado por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes; hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	2,300 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	9,43	
KM02800	0,730 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	14,45	
KM04200	2,400 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	6,98	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	2,470 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,40	
KW01000	0,720 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	2,35	
KW01400	0,360 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	2,65	
KW03100	0,720 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,54	
KW03200	2,180 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,49	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			94,60
	10,62% Costes indirectos.....			10,05
	TOTAL EUROS.....			104,65

Grupo 11MAW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MAW00001	m2 FRENTE ARMARIO, H. CORREDERAS CIEGAS DE TRILLAJE MACIZO			
	Frente de armario, con hojas correderas, formado por: precerco de pino flandes 110x30 mm con garras de fijación, cerco de 110x40 mm tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes; hojas correderas de espejo formada por carriles de perfil de aluminio con guías en suelo y techo de trillaje macizo, de 35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de 5 mm acabado melaminado y canteadas por los cuatro cantos, sistema de deslizamiento apoyado con guiador y tope, retenedores, y tiradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KM00700	2,300 m CERCO PINO FLANDES 110X40 mm	5,62	12,93	
KM03000	0,730 u HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm	45,80	33,43	
KM04600	2,400 m LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm	3,90	9,36	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	2,940 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,85	
KW01000	0,720 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	2,35	
KW01100	0,360 u CERRADORES PUERTA CORREDERA	4,69	1,69	
KW04100	0,360 u SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	13,11	4,72	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
VW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			116,64
	10,62% Costes indirectos.....			12,39
	TOTAL EUROS.....			129,03

11MAW80000	m2 FRENTE ARMARIO, H. CORREDERAS ESPEJO			
	Frente de armario, con hojas correderas, formado por: precerco de pino flandes 110x30 mm con garras de fijación, cerco de 110x40 mm tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes; hojas ciega de trillaje macizo, de 35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de 5 mm acabado melaminado y canteadas por los cuatro cantos, sistema de deslizamiento apoyado con guiador y tope, retenedores, y tiradores en latón de primera calidad, espejo de luna plateada incolora de 5 mm, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del cerco.			
KM00700	2,300 m CERCO PINO FLANDES 110X40 mm	5,62	12,93	
KM03000	0,900 u HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm	45,80	41,22	
KM04600	2,400 m LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm	3,90	9,36	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	2,940 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,85	
KW01000	0,720 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	2,35	
KW01100	0,360 u CERRADORES PUERTA CORREDERA	4,69	1,69	
KW04100	0,360 u SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	13,11	4,72	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
VW03100	0,700 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm	50,19	35,13	
VW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			159,56
	10,62% Costes indirectos.....			16,95
	TOTAL EUROS.....			176,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MAW80010	m2 FORRADO DE ARMARIO TABLERO MELAMINA IMIT.ROBLE Forrado interior de armario empotrado con maletero, de 140x55 de 2,65 m de altura interior con tablero de melamina imitación roble de 10 mm de espesor en laterales y fondo, con forrado de paredes, suelo y base de altillo, cajonera de 4 cajones, zapatero de melamina y barra interior. Medida la unidad terminada.			
KM80040	5,900 m2 TABLERO AGLOMERADO TERMINACIÓN MELAMINA IMIT. ROBL	7,55	44,54	
KM80070	1,000 m BARRA NIQUELADA ARMARIO	3,00	3,00	
TA00300	4,500 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	82,89	
TO01500	4,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	86,54	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			218,67
	10,62% Costes indirectos.....			23,22
	TOTAL EUROS.....			241,89
11MAW80020	u MÓDULO CAJONERA MELAMINA ROBLE 45 cm Cajonera en melamina imitación roble, con 4 cajones de 45 cm de ancho. Incluso guías de madera y herrajes de deslizamiento y tiradores en latón de primera calidad. Medida la unidad terminada y colocada.			
KM80050	1,000 u MÓDULO CAJONERA MELAMINA ROBLE 4 CAJONES DE 45 ANC	110,00	110,00	
TA00300	0,300 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	5,53	
	Costes directos.....			115,53
	10,62% Costes indirectos.....			12,27
	TOTAL EUROS.....			127,80
11MAW80030	u MÓDULO ZAPATERO MELAMINA ROBLE 40 cm Zapatero en melamina imitación roble, de 40 cm de ancho. Medida la unidad terminada y colocada.			
KM80060	1,000 u MÓDULO ZAPATERO MELAMINA ROBLE 40 cm DE ANCHO	60,00	60,00	
TA00300	0,300 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	5,53	
	Costes directos.....			65,53
	10,62% Costes indirectos.....			6,96
	TOTAL EUROS.....			72,49
11MAW80040	u BARRA DE ARMARIO NIQUELADA Barra de armario niquelada de diámetro 18 mm, incluso p.p. de soportes. Medida la longitud ejecutada.			
KW80060	1,000 m BARRA DE ARMARIO NIQUELADA 18 mm	3,00	3,00	
TA00300	0,100 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	1,84	
	Costes directos.....			4,84
	10,62% Costes indirectos.....			0,51
	TOTAL EUROS.....			5,35
11MAW80050	u BALDA DE ARMARIO MALETERO LISA 55 cm Balda de armario de ancho 55 cm, realizada en tablero melaminado en Roble o Sapelly, con espesor de 18 mm, incluso soportes. Medida la longitud ejecutada.			
KW80070	1,000 m BALDA DE ARMARIO DE ANCHO 55 cm	10,00	10,00	
TA00300	0,200 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	3,68	
	Costes directos.....			13,68
	10,62% Costes indirectos.....			1,45
	TOTAL EUROS.....			15,13

Apartado 11MM: Mamparas

Grupo 11MMB: Barnizar

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MMB00001	m2 MAMPARA FIJA MAD. P. FLANDES 1ª TIPO III (1,50-3 m2) Mampara fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación y tapajuntas de 60x15 mm. Medida de fuera afuera del cerco.			
KM05400	1,000 m2 MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III)	43,77	43,77	
KM07400	6,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,82	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			60,72
	10,62% Costes indirectos.....			6,45
	TOTAL EUROS.....			67,17

11MMB00002	m2 MAMPARA FIJA MAD. P. FLANDES 1ª TIPO IV (> 3 m2) Mampara fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, garras de fijación y tapajuntas de 60x15 mm. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM05500	1,000 m2 MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV)	38,56	38,56	
KM07400	4,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,88	
TO01500	0,400 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			51,64
	10,62% Costes indirectos.....			5,48
	TOTAL EUROS.....			57,12

Grupo 11MMP: Pintar

Grupo 11MMW: Varios

Apartado 11MP: Puertas

Grupo 11MPB: Barnizar

11MPB00011	m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. NORMALIZADA Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de pino flandes de 90x30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja prefabricada normalizada de 45 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01200	2,450 m CERCO SAPELLY 90X50 mm	11,07	27,12	
KM03200	0,500 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 45 mm	34,37	17,18	
KM04400	2,520 m LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53	8,90	
KM05300	0,002 m3 MADERA SAPELLY	761,79	1,52	
KM08100	5,000 m TAPAJUNTAS SAPELLY 70X20 mm	1,59	7,95	
KW01500	0,500 u CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	18,46	9,23	
KW02700	0,500 u JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	11,75	5,88	
KW02800	0,500 u MIRILLA ÓPTICA	1,66	0,83	
KW03200	1,500 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	3,78	
KW03500	0,500 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,38	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			132,70
	10,62% Costes indirectos.....			14,09
	TOTAL EUROS.....			146,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00021	m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. EMPANEL. DUELAS MACHIEH. 2 CARAS			
	Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de 90x30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja con empanelado de duelas machihembradas de 15 mm de espesor, por las dos caras en madera de pino flandes, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00900	2,450 m CERCO PINO FLANDES LIMPIO 90X50 mm	6,20	15,19	
KM02500	0,500 u HOJA FRENTE DUELAS PINO FLANDES LIMPIO DOS CARAS	77,63	38,82	
KM04400	2,520 m LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53	8,90	
KM07500	5,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,09	5,45	
KW01500	0,500 u CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	18,46	9,23	
KW02700	0,500 u JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	11,75	5,88	
KW02800	0,500 u MIRILLA ÓPTICA	1,66	0,83	
KW03200	1,500 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	3,78	
KW03500	0,500 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,38	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			138,39
	10,62% Costes indirectos.....			14,70
	TOTAL EUROS.....			153,09

11MPB00022	m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. EMPANEL. DUELAS MACHIEH. 1 CARA			
	Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de 90x30 mm con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja con empanelado de duelas machihembradas de 15 mm de espesor por una cara y chapada por su trasdós en madera de pino flandes, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00900	2,450 m CERCO PINO FLANDES LIMPIO 90X50 mm	6,20	15,19	
KM01700	0,830 m2 CHAPA PINO 3 mm ESPESOR	7,12	5,91	
KM02300	0,500 u HOJA DUELAS PINO FLANDES LIMPIO A UNA CARA	53,46	26,73	
KM04400	2,520 m LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53	8,90	
KM05100	0,002 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,75	
KM07500	5,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,09	5,45	
KW01500	0,500 u CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	18,46	9,23	
KW02700	0,500 u JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	11,75	5,88	
KW02800	0,500 u MIRILLA ÓPTICA	1,66	0,83	
KW03200	1,500 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	3,78	
KW03500	0,500 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,38	
TO01500	2,750 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	52,88	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			137,76
	10,62% Costes indirectos.....			14,63
	TOTAL EUROS.....			152,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00031	m2 PUERTA ENT. VIV. BARNIZAR, H. NORMALIZADA CON MOLDURA			
	Puerta de entrada a vivienda para barnizar, formada por: precerco de pino flandes de 90x30 mm con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm, hoja prefabricada normalizada de 45 mm, canteada por dos cantos, y moldura de sección capaz 40x20 mm y desarrollo máximo 6 m, en madera de sapelly, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01200	2,450 m CERCO SAPELLY 90X50 mm	11,07	27,12	
KM03200	0,500 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 45 mm	34,37	17,18	
KM04400	2,520 m LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53	8,90	
KM05300	0,002 m3 MADERA SAPELLY	761,79	1,52	
KM06400	2,700 m MOLDURA SAPELLY 40X20 mm	2,12	5,72	
KM08100	5,000 m TAPAJUNTAS SAPELLY 70X20 mm	1,59	7,95	
KW01500	0,500 u CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	18,46	9,23	
KW02700	0,500 u JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	11,75	5,88	
KW02800	0,500 u MIRILLA ÓPTICA	1,66	0,83	
KW03200	1,500 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	3,78	
KW03500	0,500 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,38	
TO01500	2,750 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	52,88	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		143,22
		10,62% Costes indirectos.....		15,21
		TOTAL EUROS.....		158,43

11MPB00041	m2 PUERTA BLINDADA PARA BARNIZAR			
	Puerta blindada para barnizar, formada por: precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fijación, cerco de 50 mm de espesor y tapajuntas de 80x20 mm en madera de sapelly; hoja de 50 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro y revestida en sapelly, cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 anclajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela y mirilla panorámica en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KA01000	2,520 m PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR	2,74	6,90	
KM01200	2,450 m CERCO SAPELLY 90X50 mm	11,07	27,12	
KM01800	1,660 m2 CHAPA SAPELLY 3 mm ESPESOR	6,24	10,36	
KM02100	0,500 u HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR	175,76	87,88	
KM05300	0,002 m3 MADERA SAPELLY	761,79	1,52	
KM08200	5,000 m TAPAJUNTAS SAPELLY 80X20 mm	2,14	10,70	
KW00500	2,500 u BISAGRA LATÓN PALA ANCHA	9,36	23,40	
KW00600	2,000 u BULONES FIJOS ACERO	2,78	5,56	
KW01600	0,500 u CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN	111,51	55,76	
KW02500	0,500 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	3,83	
KW02900	0,500 u MIRILLA PANORÁMICA LATÓN	4,20	2,10	
TO01500	4,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	86,54	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
		Costes directos.....		323,92
		10,62% Costes indirectos.....		34,40
		TOTAL EUROS.....		358,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00151	m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm			
	Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	2,800 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	18,56	
KM02900	0,560 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	12,17	
KM04200	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,75	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			98,87
	10,62% Costes indirectos.....			10,50
	TOTAL EUROS.....			109,37

11MPB00152	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm			
	Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01300	2,800 m CERCO SAPELLY 100X40 mm	10,22	28,62	
KM02900	0,560 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	12,17	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm	3,70	10,54	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,75	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			111,18
	10,62% Costes indirectos.....			11,81
	TOTAL EUROS.....			122,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00161	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. ACRIST. CERCO 70x40 mm			
	Puerta de paso para barnizar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 70x30 mm, con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	2,800 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	18,56	
KM03600	0,560 u HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm	32,10	17,98	
KM04200	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,75	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			104,68
	10,62% Costes indirectos.....			11,12
	TOTAL EUROS.....			115,80

11MPB00162	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. ACRIST. ABAT. CERCO 100x40 mm			
	Puerta de paso para barnizar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01300	2,800 m CERCO SAPELLY 100X40 mm	10,22	28,62	
KM03600	0,560 u HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm	32,10	17,98	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm	3,70	10,54	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,75	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			116,99
	10,62% Costes indirectos.....			12,42
	TOTAL EUROS.....			129,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00171	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 70x40 mm Puerta de paso para barnizar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes de 70x30 mm, con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	1,850 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	12,27	
KM02900	0,700 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	15,21	
KM04200	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	5,53	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	3,750 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	5,10	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,76
	10,62% Costes indirectos.....			9,00
	TOTAL EUROS.....			93,76

11MPB00172	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 100x40 mm Puerta de paso para barnizar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01300	1,850 m CERCO SAPELLY 100X40 mm	10,22	18,91	
KM02900	0,700 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	15,21	
KM04500	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	7,03	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	3,750 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	5,10	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			92,90
	10,62% Costes indirectos.....			9,87
	TOTAL EUROS.....			102,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00181	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. ACRIST. ABAT. CERCO 70x40 mm			
	Puerta de paso para barnizar, con dos hojas abatibles preparadas para acristalar, formada por:precerco de pino flandes de 70x30 mm, con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	1,850 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	12,27	
KM03600	0,700 u HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm	32,10	22,47	
KM04200	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	5,53	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	3,750 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	5,10	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			92,02
	10,62% Costes indirectos.....			9,77
	TOTAL EUROS.....			101,79

11MPB00182	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. ACRIST. ABAT. CERCO 100x40 mm			
	Puerta de paso para barnizar, con dos hojas abatibles preparadas para acristalar, formada por:precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm, canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01300	1,850 m CERCO SAPELLY 100X40 mm	10,22	18,91	
KM03600	0,700 u HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm	32,10	22,47	
KM04500	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm	3,70	7,03	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	3,750 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	5,10	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			100,16
	10,62% Costes indirectos.....			10,64
	TOTAL EUROS.....			110,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00191	m2 PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA CORREDERA			
	Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montajes de 70 mm sección de cuelgue de 70x30 mm en igual calidad, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	4,300 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	28,51	
KM01500	1,170 m CERCO SAPELLY 185X30 mm	14,59	17,07	
KM02900	0,580 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	12,60	
KM04200	3,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	11,20	
KM04700	1,200 m LISTÓN PINO FLANDES 185X30 mm	7,07	8,48	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,820 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,92	
KW02500	0,580 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,44	
KW03600	0,580 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	2,44	
KW04200	0,580 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	13,65	
TO01500	3,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	67,30	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	175,22
10,62% Costes indirectos.....	18,61
TOTAL EUROS.....	193,83

11MPB00201	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS CORREDERAS			
	Puerta de paso para barnizar, con dos hojas ciegas correderas alojadas en cámara, formada por: dos precercos, con garras de fijación y sección de cuelgue de 70x30 mm, en pino flandes, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y topes, incluso colgado. Medida de fuera afuera del precerco.			
KM01000	3,800 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	25,19	
KM02900	0,710 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	21,73	15,43	
KM04200	4,820 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	14,03	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	3,930 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	5,34	
KW02500	0,710 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	5,44	
KW03600	0,360 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	1,51	
KW04200	0,710 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	16,71	
TO01500	3,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	61,54	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	146,80
10,62% Costes indirectos.....	15,59
TOTAL EUROS.....	162,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB00211	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. ACRIST. CORREDERA			
	Puerta de paso para barnizar, con hoja corredera preparada para acristalar y alojada en cámara, formada por: precerco de pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montantes de 70 mm, sección de cuelgue de 70x30 mm de igual calidad, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	4,300 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	28,51	
KM01500	1,170 m CERCO SAPELLY 185X30 mm	14,59	17,07	
KM03600	0,570 u HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm	32,10	18,30	
KM04200	3,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	11,20	
KM04700	1,200 m LISTÓN PINO FLANDES 185X30 mm	7,07	8,48	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,820 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,92	
KW02500	0,580 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,44	
KW03600	0,580 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	2,44	
KW04200	0,580 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	13,65	
TO01500	3,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	67,30	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	180,92
10,62% Costes indirectos.....	19,21
TOTAL EUROS.....	200,13

11MPB00221	m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. ACRIST. CORREDERAS			
	Puerta de paso para barnizar, con dos hojas correderas alojadas en cámara y preparadas para acristalar, formada por: dos precercos, con garras de fijación y sección de cuelgue de 70x30 mm en pino flandes, cercos de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y topes, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01000	3,800 m CERCO SAPELLY 70X40 mm	6,63	25,19	
KM03600	0,710 u HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm	32,10	22,79	
KM04200	4,820 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	14,03	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	3,930 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	5,34	
KW02500	0,710 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	5,44	
KW03600	0,360 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	1,51	
KW04200	0,710 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	16,71	
TO01500	3,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	61,54	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	154,16
10,62% Costes indirectos.....	16,37
TOTAL EUROS.....	170,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPB80000	m2 PUERTA BALCONERA BARNIZAR, H. ACRIST. ABAT.			
	Puerta balconera para barnizar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01300	2,800 m CERCO SAPELLY 100X40 mm	10,22	28,62	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm	3,70	10,54	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,75	
KM80180	0,560 u HOJA VIDRIERA BALCONERA SAPELLY PARA BARNIZAR	210,00	117,60	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			216,61
	10,62% Costes indirectos.....			23,00
	TOTAL EUROS.....			239,61

11MPB80010	m2 PUERTA BALCONERA BARNIZAR, C/POSTIGOS FRAILEROS			
	Puerta balconera con postigo frailer para barnizar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm, hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos y postigo frailer interior, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM01300	2,800 m CERCO SAPELLY 100X40 mm	10,22	28,62	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm	3,70	10,54	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,75	
KM80180	0,560 u HOJA VIDRIERA BALCONERA SAPELLY PARA BARNIZAR	210,00	117,60	
KM80200	0,350 u POSTIGO FRAILERO SAPELLY PARA BARNIZAR	72,00	25,20	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			241,81
	10,62% Costes indirectos.....			25,68
	TOTAL EUROS.....			267,49

Grupo 11MPP: Pintar

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00001	m2 PUERTA ENT. VIV. PINTAR H. NORMALIZADA Puerta de entrada a vivienda para pintar formada por: precerco de 90x30 mm con garras de fijación, cerco de 90x50 mm y tapajuntas de 70x20 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 45 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00500	2,450 m CERCO PINO FLANDES 90X50 mm	5,25	12,86	
KM03100	0,500 u HOJA NORMALIZADA OKUME 45 mm	25,19	12,60	
KM04400	2,520 m LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53	8,90	
KM05100	0,002 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,75	
KM07500	5,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,09	5,45	
KW01500	0,500 u CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	18,46	9,23	
KW02700	0,500 u JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	11,75	5,88	
KW02800	0,500 u MIRILLA ÓPTICA	1,66	0,83	
KW03200	1,500 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	3,78	
KW03500	0,500 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,38	
TO01500	2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	48,08	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			110,59
	10,62% Costes indirectos.....			11,74
	TOTAL EUROS.....			122,33

11MPP00011	m2 PUERTA ENT. VIV. PINTAR H. EMPANEL. DUELAS MACHIEM. 1 CARA Puerta de entrada a vivienda para pintar formada por: precerco de 90x30 mm con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20 mm y hoja con empanelado de duelas machihembradas de 15 mm de espesor, por una cara, en madera de pino flandes, chapada por el trasdós de hoja en okume, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomos y mirilla óptica en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00500	2,450 m CERCO PINO FLANDES 90X50 mm	5,25	12,86	
KM01600	0,830 m2 CHAPA OKUME 3 mm ESPESOR	4,78	3,97	
KM02200	0,500 u HOJA DUELAS PINO FLANDES A UNA CARA	49,67	24,84	
KM04400	2,520 m LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	3,53	8,90	
KM05100	0,002 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,75	
KM07500	5,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,09	5,45	
KW01500	0,500 u CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	18,46	9,23	
KW02700	0,500 u JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	11,75	5,88	
KW02800	0,500 u MIRILLA ÓPTICA	1,66	0,83	
KW03200	1,500 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	3,78	
KW03500	0,500 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,38	
TO01500	2,750 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	52,88	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			131,60
	10,62% Costes indirectos.....			13,98
	TOTAL EUROS.....			145,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00021	m2 PUERTA BLINDADA PARA PINTAR			
	Puerta blindada para pintar, formada por precerco en chapa de acero de 1,5 mm con garras de fijación, acero de 90x50 mm y tapajuntas de 70x20 mm en madera de pino flandes, hoja de 50 mm en chapa de acero de 1,5 mm con nervadura interior, material antitaladro revestida en okume y canteada por dos cantos, incluso p.p. de colgado, cerradura de seguridad encastrada en la hoja con 5 anclajes móviles y picaporte, cuatro anclajes fijos, herrajes de colgar, retenedor de seguridad, manivela y mirilla panorámica en latón de primera calidad; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KA01000	2,520 m PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR	2,74	6,90	
KM00500	2,450 m CERCO PINO FLANDES 90X50 mm	5,25	12,86	
KM01600	1,660 m2 CHAPA OKUME 3 mm ESPESOR	4,78	7,93	
KM02100	0,500 u HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR	175,76	87,88	
KM05100	0,002 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,75	
KM07500	5,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,09	5,45	
KW00500	2,500 u BISAGRA LATÓN PALA ANCHA	9,36	23,40	
KW00600	2,000 u BULONES FIJOS ACERO	2,78	5,56	
KW01600	0,500 u CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN	111,51	55,76	
KW02500	0,500 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	3,83	
KW02900	0,500 u MIRILLA PANORÁMICA LATÓN	4,20	2,10	
TO01500	3,750 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	72,11	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos..... 285,93

10,62% Costes indirectos..... 30,37

TOTAL EUROS..... 316,30

11MPP00151	m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm			
	Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	2,800 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	11,48	
KM02800	0,560 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	11,09	
KM04200	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,53	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos..... 88,11

10,62% Costes indirectos..... 9,36

TOTAL EUROS..... 97,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00152	m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm			
	Puerta de paso para pintar, con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00600	2,800 m CERCO PINO FLANDES 100X40 mm	5,37	15,04	
KM02800	0,560 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	11,09	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	10,54	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,53	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	93,92
10,62% Costes indirectos.....	9,97
TOTAL EUROS.....	103,89

11MPP00161	m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. ACRIST. ABAT. CERCO 70x40 mm			
	Puerta de paso para pintar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos; herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	2,800 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	11,48	
KM03500	0,560 u HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	29,07	16,28	
KM04200	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,53	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	93,30
10,62% Costes indirectos.....	9,91
TOTAL EUROS.....	103,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00162	m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. ACRIST. ABAT. CERCO 100x40 mm			
	Puerta de paso, para pintar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00600	2,800 m CERCO PINO FLANDES 100X40 mm	5,37	15,04	
KM03500	0,560 u HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	29,07	16,28	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	10,54	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,53	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		99,11
		10,62% Costes indirectos.....		10,53
		TOTAL EUROS.....		109,64
11MPP00171	m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 70x40 mm			
	Puerta de paso para pintar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes; hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar; seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	1,850 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	7,58	
KM02800	0,700 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	13,86	
KM04200	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	5,53	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	3,750 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,64	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		76,88
		10,62% Costes indirectos.....		8,16
		TOTAL EUROS.....		85,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00172	m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 100x40 mm Puerta de paso para pintar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00600	1,850 m CERCO PINO FLANDES 100X40 mm	5,37	9,93	
KM02800	0,700 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	13,86	
KM04500	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	7,03	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	3,750 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,64	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,73
	10,62% Costes indirectos.....			8,57
	TOTAL EUROS.....			89,30

11MPP00181	m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. ACRIST. ABAT. CERCO 70x40 mm Puerta de paso para pintar, con dos hojas abatibles preparadas para acristalar, formada por:precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	1,850 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	7,58	
KM03500	0,700 u HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	29,07	20,35	
KM04200	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	5,53	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	3,750 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,64	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			83,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,85
	TOTAL EUROS.....			92,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00182	m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. ACRIST. ABAT. CERCO 100x40 mm			
	Puerta de paso para pintar, con dos hojas abatibles preparadas para acristalar, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00600	1,850 m CERCO PINO FLANDES 100X40 mm	5,37	9,93	
KM03500	0,700 u HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	29,07	20,35	
KM04500	1,900 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	7,03	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	3,750 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,64	
KW02500	0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
KW03100	0,700 u PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KW03200	2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	5,29	
KW03500	0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	0,96	
TO01500	1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	34,61	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			87,22
	10,62% Costes indirectos.....			9,26
	TOTAL EUROS.....			96,48

11MPP00191	m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA CORREDERA			
	Puerta de paso para pintar, con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de 30 mm de espesor con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montantes de 70 mm, sección de cuelgue de 70x30 mm, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera afuera del precerco.			
KM00100	1,170 m CERCO PINO FLANDES 18X30 mm	8,36	9,78	
KM00300	4,300 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	17,63	
KM02800	0,580 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	11,48	
KM04200	3,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	11,20	
KM04700	1,200 m LISTÓN PINO FLANDES 185X30 mm	7,07	8,48	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,820 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,65	
KW02500	0,580 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,44	
KW03600	0,580 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	2,44	
KW04200	0,580 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	13,65	
TO01500	3,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	67,30	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			153,28
	10,62% Costes indirectos.....			16,28
	TOTAL EUROS.....			169,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00210	m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. CIEGAS CORREDERAS Puerta de paso para pintar, con dos hojas ciegas correderas alojadas en cámara, formada por: dos precercos de 70x30 mm, cercos de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino de flandes, hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos: herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guía y topes, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	3,800 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	15,58	
KM02800	0,580 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	11,48	
KM04200	4,820 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	14,03	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	3,930 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,81	
KW02500	0,710 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	5,44	
KW03600	0,360 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	1,51	
KW04200	0,710 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	16,71	
TO01500	3,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	61,54	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			131,33
	10,62% Costes indirectos.....			13,95
	TOTAL EUROS.....			145,28

11MPP00211	m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. ACRIST. CORREDERA Puerta de paso para pintar, con hoja corredera alojada en cámara y preparada para acristalar, formada por: precerco de 30 mm de espesor con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montantes de 70 mm, sección de cuelgue de 70x30 mm, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guía y tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00100	1,170 m CERCO PINO FLANDES 18X30 mm	8,36	9,78	
KM03500	0,580 u HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	29,07	16,86	
KM04200	4,300 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	12,51	
KM04700	1,200 m LISTÓN PINO FLANDES 185X30 mm	7,07	8,48	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,820 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,65	
KW02500	0,580 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,44	
KW03600	0,580 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	2,44	
KW04200	0,580 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	13,65	
TO01500	3,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	67,30	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			142,34
	10,62% Costes indirectos.....			15,12
	TOTAL EUROS.....			157,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP00221	m2 PUERTA PASO PINTAR 2 H. ACRIST. CORREDERAS			
	Puerta de paso para pintar, con dos hojas correderas alojadas en cámara y preparadas para acristalar, formada por: dos precercos de 70x30 mm, con garras de fijación, sección de cuelgue de 70x30 mm, cercos de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y topes, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	3,800 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	15,58	
KM03500	0,580 u HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	29,07	16,86	
KM04200	4,820 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	14,03	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	3,930 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,81	
KW02500	0,710 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	5,44	
KW03600	0,360 u PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	1,51	
KW04200	0,710 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	16,71	
TO01500	3,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	61,54	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		136,71
		10,62% Costes indirectos.....		14,52
		TOTAL EUROS.....		151,23
11MPP00241	m2 PUERTA PASO DE PALILLERIA PINTAR HOJA ABAT. ACRIST.			
	Puerta de paso de palilleria para pintar con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes, hoja normalizada de 35 mm chapada en okume con palilleria, junquillos y canteado por dos cantos, incluso p.p. de herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00300	2,800 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	11,48	
KM03300	0,560 u HOJA PALILLERIA OKUME 35 mm	80,26	44,95	
KM04200	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,53	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		121,97
		10,62% Costes indirectos.....		12,95
		TOTAL EUROS.....		134,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPP80000	m2 PUERTA BALCONERA PINTAR H. ACRIST. ABAT. Puerta balconera para pintar, con hoja abatible preparada para acristalar, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM01300	2,800 m CERCO SAPELLY 100X40 mm	10,22	28,62	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	10,54	
KM05300	0,001 m3 MADERA SAPELLY	761,79	0,76	
KM08000	5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	7,75	
KM80190	0,560 u HOJA VIDRIERA BALCONERA SAPELLY PARA PINTAR	185,00	103,60	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			202,61
	10,62% Costes indirectos.....			21,52
	TOTAL EUROS.....			224,13

Grupo 11MPW: Varios

11MPW00000	m2 PUERTA ABATIBLE MAD. FLANDES TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad; tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas, tapajuntas, herrajes de colgar y seguridad en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM06700	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES (T-III)	69,26	69,26	
KM07400	3,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,91	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01500	0,250 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			84,29
	10,62% Costes indirectos.....			8,95
	TOTAL EUROS.....			93,24

11MPW00001	m2 PUERTA ABATIBLE MAD. FLANDES TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad; tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas, tapajuntas, herrajes de colgar y seguridad en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM06800	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES (T-IV)	68,04	68,04	
KM07400	2,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	1,94	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01500	0,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			79,47
	10,62% Costes indirectos.....			8,44
	TOTAL EUROS.....			87,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPW00101	m2 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE			
	Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras del tablero aglomerado de 5 mm acabado de melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00600	2,800 m CERCO PINO FLANDES 100X40 mm	5,37	15,04	
KM03000	0,560 u HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm	45,80	25,65	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	10,54	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,53	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			108,48
	10,62% Costes indirectos.....			11,52
	TOTAL EUROS.....			120,00

11MPW00111	m2 PUERTA PASO MELAMINADA CON H. ABATIBLE			
	Puerta de paso melaminada, con hoja para acristalar abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes; hoja cristalera de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de 5 mm acabado melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM00600	2,800 m CERCO PINO FLANDES 100X40 mm	5,37	15,04	
KM03400	0,560 u HOJA VIDRIERA MELAMINADA 35 mm	54,26	30,39	
KM04500	2,850 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	10,54	
KM05100	0,001 m3 MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,53	
KW02500	0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
KW03200	1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,52	4,28	
KW03500	0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54	
TO01500	2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	40,38	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			113,22
	10,62% Costes indirectos.....			12,02
	TOTAL EUROS.....			125,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPW80000	u PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-30 1H=825 mm ROBLE			
	Puerta cortafuego abatible de 1 hoja ciega tipo EI-30, acabado en roble y medidas normalizadas en block formada por: precerco de 90x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas en dm hidrófugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja formada por pantalla cortafuego, DM ignífugo a las dos caras y rechapado de roble de 5 mm, con junta intumescente termoexpandible y con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, incluso material complementario y ayudas de albañilería; adaptada según CTE. Medida de la unidad colocada.			
KM80080	1,000 u PUERTA CORTAFUEGO MADERA ROBLE EI-30	280,00	280,00	
TA00300	1,500 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	27,63	
TO01500	1,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	28,84	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			338,17
	10,62% Costes indirectos.....			35,91
	TOTAL EUROS.....			374,08
11MPW80010	u PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm ROBLE			
	Puerta cortafuego abatible de 1 hoja ciega tipo EI-60, acabado en roble y medidas normalizadas en block formada por: precerco de 90x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas en dm hidrófugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja formada por pantalla cortafuego, DM ignífugo a las dos caras y rechapado de roble de 5 mm, con junta intumescente termoexpandible y con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, incluso material complementario y ayudas de albañilería; adaptada según CTE. Medida de la unidad colocada.			
KM80090	1,000 u PUERTA CORTAFUEGO MADERA ROBLE EI-60	430,00	430,00	
TA00300	1,500 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	27,63	
TO01500	1,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	28,84	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			488,17
	10,62% Costes indirectos.....			51,84
	TOTAL EUROS.....			540,01
11MPW80020	u PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-30 1H=825 mm HAYA			
	Puerta cortafuego EI-30, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, incluso material complementario y ayudas de albañilería; adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.			
KM80100	1,000 u PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-30	250,00	250,00	
TA00300	1,500 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	27,63	
TO01500	1,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	28,84	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			308,17
	10,62% Costes indirectos.....			32,73
	TOTAL EUROS.....			340,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MPW80030	u PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-60 1H=825 mm HAYA			
	Puerta cortafuego EI-60, acabado en roble, de medidas normalizadas con 825 mm de ancho, hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x35 mm con garras de fijación, cerco de 70x20 mm y tapajuntas ignífugo de 70x16 mm, en ambas cara, hoja armazón de madera y DM ignífugo y rechapada en haya vaporizada de 5 mm, con junta en hoja y cerco termoexpandible y herrajes de colgar y seguridad de materiales con elementos ignífugos, con 4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm, incluso material complementario y ayudas de albañilería, adaptada según CTE. Medida la unidad colocada.			
KM80110	1,000 u PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-60	380,00	380,00	
TA00300	1,500 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	27,63	
TO01500	1,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	28,84	
VV00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
VV00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			438,17
	10,62% Costes indirectos.....			46,53
	TOTAL EUROS.....			484,70

Apartado 11MV: Ventanas

Grupo 11MVB: Barnizar

11MVB00125	m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2)			
	Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	6,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,82	
KM09900	1,000 m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-I)	63,34	63,34	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01500	0,400 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			90,43
	10,62% Costes indirectos.....			9,60
	TOTAL EUROS.....			100,03

11MVB00126	m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO II (0,50-1,50 m2)			
	Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	4,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,88	
KM10000	1,000 m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II)	54,33	54,33	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01500	0,300 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	5,77	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			73,14
	10,62% Costes indirectos.....			7,77
	TOTAL EUROS.....			80,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MVB00127	m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	3,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,91	
KM10100	1,000 m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III)	52,45	52,45	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01500	0,250 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			67,48
	10,62% Costes indirectos.....			7,17
	TOTAL EUROS.....			74,65
11MVB00128	m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo IV (> 3m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	2,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	1,94	
KM10200	1,000 m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV)	48,04	48,04	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01500	0,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			59,47
	10,62% Costes indirectos.....			6,32
	TOTAL EUROS.....			65,79
11MVB00200	m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I (<= 0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de colgar y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	6,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,82	
KM08300	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-I)	91,95	91,95	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01500	0,400 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			119,04
	10,62% Costes indirectos.....			12,64
	TOTAL EUROS.....			131,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MVB00201	m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de colgar y cierre de latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	4,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,88	
KM08400	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II)	77,78	77,78	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01500	0,300 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	5,77	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 96,59
				10,62% Costes indirectos..... 10,26
				TOTAL EUROS..... 106,85
11MVB00202	m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas, tapajuntas de 60x15 mm herrajes de colgar y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	3,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,91	
KM08500	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III)	70,90	70,90	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01500	0,250 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 85,93
				10,62% Costes indirectos..... 9,13
				TOTAL EUROS..... 95,06
11MVB00203	m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo IV (> 3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, vierteaguas, tapajuntas de 60x15 mm, herrajes de colgar y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	2,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	1,94	
KM08600	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV)	68,80	68,80	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01500	0,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 80,23
				10,62% Costes indirectos..... 8,52
				TOTAL EUROS..... 88,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11MVB80000	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE MADERA PINO FLANDES TIPO III (1,50-3 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo III (1,50-3 m2), incluso junquillos, garras de fijación, herrajes y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	3,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	2,91	
KM80150	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª	165,00	165,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01500	0,150 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			178,10
	10,62% Costes indirectos.....			18,91
	TOTAL EUROS.....			197,01
11MVB80002	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE MADERA PINO FLANDES TIPO I (<=0,50 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo I (<=0,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, herrajes y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	6,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	5,82	
KM80152	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-I)	312,50	312,50	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01500	0,350 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			338,63
	10,62% Costes indirectos.....			35,96
	TOTAL EUROS.....			374,59
11MVB80004	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE MADERA PINO FLANDES TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, herrajes y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	4,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	3,88	
KM80154	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-II)	188,00	188,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01500	0,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			204,89
	10,62% Costes indirectos.....			21,76
	TOTAL EUROS.....			226,65
11MVB80006	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE MADERA PINO FLANDES TIPO IV (> 3 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo IV (> 3m2), incluso junquillos, garras de fijación, herrajes y cierre en latón de 1ª calidad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM07400	2,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	1,94	
KM80156	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-IV)	140,00	140,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01500	0,120 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			149,89
	10,62% Costes indirectos.....			15,92
	TOTAL EUROS.....			165,81

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 11MVP: Pintar

Grupo 11MVW: Varios

11MVW00301 m2 CONTRAVENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª

Contraventana abatible para pintar formada por: marco de 45x25 mm y tablero de 12 mm de espesor en madera de pino flandes, incluso p.p. de herrajes de colgar y cierre en latón de 1ª calidad y fijación a carpintería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

KM01900	1,000 m2	CONTRAVENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª CALIDAD	93,24	93,24	
TO01500	0,400 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	7,69	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos.....	102,14
				10,62% Costes indirectos.....	10,85
				TOTAL EUROS.....	112,99

11MVW80000 m2 VENTANA TEJADO MIXTA MADERA POLIURETANO

Ventana apertura proyectante y/o giratoria para tejados con pendientes entre 15° y 55°, ejecutado con perfiles de madera de pino nórdico con acabado superficial en poliuretano blanco, incluso junquillos, garras de fijación, aleta de ventilación, cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

KM07400	1,500 m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	0,97	1,46	
KM80160	1,000 m2	VENTANA TE JADO MIXTA MADERA POLIURETANO	285,00	285,00	
KM80170	1,500 m	CERCO DE ESTANQUEIDAD ALUMINIO CUB.PLANA	30,00	45,00	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01500	0,250 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos.....	343,58
				10,62% Costes indirectos.....	36,49
				TOTAL EUROS.....	380,07

Apartado 11MW: Varios

Grupo 11MWW: Varios

Subcapítulo 11P: PLÁSTICOS

Apartado 11PM: Mamparas

Grupo 11PMA: Abatibles

Grupo 11PMC: Correderas

Grupo 11PMF: Fijas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PMF00001	m2 MAMPARA FIJA PVC-U TIPO III (1,50-3 m2) Mampara fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP00100	1,000 m2 MAMPARA FIJA PVC (T-III) BLANCO	82,20	82,20	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			95,87
	10,62% Costes indirectos.....			10,18
	TOTAL EUROS.....			106,05
11PMF00010	m2 MAMPARA FIJA PVC-U TIPO IV (> 3 m2) Mampara fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP00200	1,000 m2 MAMPARA FIJA PVC (T-IV) BLANCO	69,98	69,98	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			79,97
	10,62% Costes indirectos.....			8,49
	TOTAL EUROS.....			88,46
11PMF00200	m2 MAMPARA FIJA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) Mampara fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0.6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP01900	1,000 m2 MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	122,95	122,95	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			136,62
	10,62% Costes indirectos.....			14,51
	TOTAL EUROS.....			151,13
11PMF00210	m2 MAMPARA FIJA POLIURETANO TIPO IV (> 3 m2) Mampara fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP02000	1,000 m2 MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	80,65	80,65	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			90,64
	10,62% Costes indirectos.....			9,63
	TOTAL EUROS.....			100,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 11PMP: Plegables

Grupo 11PMW: Varios

Apartado 11PP: Puertas

Grupo 11PPA: Abatibles

11PPA00001 m2 PUERTA ABATIBLE PVC-U TIPO III (1,50-3 m2)

Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

KA01100	3,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP00300	1,000 m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-III) BLANCO	158,90	158,90	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
				Costes directos.....	178,67
				10,62% Costes indirectos.....	18,97
				TOTAL EUROS.....	197,64

11PPA00010 m2 PUERTA ABATIBLE PVC-U TIPO IV (> 3 m2)

Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

KA01100	2,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP00400	1,000 m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO	161,52	161,52	
RW01900	2,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
				Costes directos.....	175,94
				10,62% Costes indirectos.....	18,68
				TOTAL EUROS.....	194,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PPA00200	m2 PUERTA ABATIBLE POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP02100	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	260,25	260,25	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			280,02
	10,62% Costes indirectos.....			29,74
	TOTAL EUROS.....			309,76
11PPA00210	m2 PUERTA ABATIBLE POLIURETANO TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP02200	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	205,58	205,58	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			220,00
	10,62% Costes indirectos.....			23,36
	TOTAL EUROS.....			243,36
11PPA80000	m2 PUERTA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP80020	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE PVC COLOR	172,00	172,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			191,77
	10,62% Costes indirectos.....			20,37
	TOTAL EUROS.....			212,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PPA80005	m2 PUERTA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP80025	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE PVC COLOR (T-IV) BLANCO	168,00	168,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			191,24
	10,62% Costes indirectos.....			20,31
	TOTAL EUROS.....			211,55
11PPA80010	m2 PUERTA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP80030	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE PVC IMITANDO MADERA	185,50	185,50	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			205,27
	10,62% Costes indirectos.....			21,80
	TOTAL EUROS.....			227,07
11PPA80015	m2 PUERTA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP80035	1,000 m2 PUERTA ABATIBLE PVC IMITANDO MADERA (T-IV) BLANCO	180,00	180,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			203,24
	10,62% Costes indirectos.....			21,58
	TOTAL EUROS.....			224,82

Grupo 11PPC: Correderas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PPC00001	m2 PUERTA CORREDERA PVC-U TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas corredera, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP00500	1,000 m2 PUERTA CORREDERA PVC (T-III) BLANCO	128,63	128,63	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			149,78
	10,62% Costes indirectos.....			15,91
	TOTAL EUROS.....			165,69
11PPC00010	m2 PUERTA CORREDERA PVC-U TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP00600	1,000 m2 PUERTA CORREDERA PVC (T-IV) BLANCO	109,65	109,65	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			124,99
	10,62% Costes indirectos.....			13,27
	TOTAL EUROS.....			138,26
11PPC00200	m2 PUERTA CORREDERA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas corredera, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP02300	1,000 m2 PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	210,59	210,59	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			231,74
	10,62% Costes indirectos.....			24,61
	TOTAL EUROS.....			256,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PPC00210	m2 PUERTA CORREDERA POLIURETANO TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas correderas, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP02400	1,000 m2 PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	143,21	143,21	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			158,55
	10,62% Costes indirectos.....			16,84
	TOTAL EUROS.....			175,39
11PPC80000	m2 PUERTA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas corredera, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP80040	1,000 m2 PUERTA CORREDERA PVC COLOR	135,85	135,85	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			157,00
	10,62% Costes indirectos.....			16,67
	TOTAL EUROS.....			173,67
11PPC80005	m2 PUERTA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas corredera, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP80045	1,000 m2 PUERTA CORREDERA PVC COLOR (T-IV)	132,00	132,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			147,34
	10,62% Costes indirectos.....			15,65
	TOTAL EUROS.....			162,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PPC80010	m2 PUERTA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Puerta de hojas corredera, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP80050	1,000 m2 PUERTA CORREDERA PVC IMITANDO MADERA	142,50	142,50	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			163,65
	10,62% Costes indirectos.....			17,38
	TOTAL EUROS.....			181,03

11PPC80015	m2 PUERTA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Puerta de hojas corredera, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP80055	1,000 m2 PUERTA CORREDERA PVC IMITANDO MADERA (T-IV)	139,00	139,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			154,34
	10,62% Costes indirectos.....			16,39
	TOTAL EUROS.....			170,73

Grupo 11PPF: Fijas

Grupo 11PPP: Plegables

11PPP80000	m2 PUERTA PLEGABLE LAMAS VINÍLICAS IMIT. MADERA Puerta de hojas plegables, ejecutada con lamas vinílicas con terminación imitación madera. de espesor, lacado blanco según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, para vidrio termoacustico incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, guías superior e inferior, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KM80030	0,560 u PRECERCO MADERA PINO 90x35 mm	12,90	7,22	
KP80010	1,000 m2 PUERTA PLEGABLE LAMAS VINÍLICAS TERM. MADERA	80,00	80,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			93,11
	10,62% Costes indirectos.....			9,89
	TOTAL EUROS.....			103,00

Grupo 11PPW: Varios

Apartado 11PV: Ventanas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 11PVA: Abatibles				
11PVA00001	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO I (<=0,50 m2)	Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.		
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP00700	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC (T-I) BLANCO	404,69	404,69	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			443,91
	10,62% Costes indirectos.....			47,14
	TOTAL EUROS.....			491,05
11PVA00010	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2)	Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.		
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP00800	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC (T-II) BLANCO	343,26	343,26	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			368,96
	10,62% Costes indirectos.....			39,18
	TOTAL EUROS.....			408,14
11PVA00020	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO III (1,50-3 m2)	Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.		
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP00900	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC (T-III) BLANCO	165,42	165,42	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			185,19
	10,62% Costes indirectos.....			19,67
	TOTAL EUROS.....			204,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVA00030	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP01000	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO	141,23	141,23	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			155,65
	10,62% Costes indirectos.....			16,53
	TOTAL EUROS.....			172,18
11PVA00200	m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP02500	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR	444,90	444,90	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			484,12
	10,62% Costes indirectos.....			51,41
	TOTAL EUROS.....			535,53
11PVA00210	m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP02600	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR	354,12	354,12	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			379,82
	10,62% Costes indirectos.....			40,34
	TOTAL EUROS.....			420,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVA00220	m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP02700	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	299,65	299,65	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			319,42
	10,62% Costes indirectos.....			33,92
	TOTAL EUROS.....			353,34
11PVA00230	m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP02800	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	185,62	185,62	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			200,04
	10,62% Costes indirectos.....			21,24
	TOTAL EUROS.....			221,28
11PVA80000	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, , tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP80060	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC COLOR	365,00	365,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			384,77
	10,62% Costes indirectos.....			40,86
	TOTAL EUROS.....			425,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVA80002	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, , tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP80062	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-I)	680,00	680,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			719,22
	10,62% Costes indirectos.....			76,38
	TOTAL EUROS.....			795,60
11PVA80004	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, , tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP80064	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-II)	405,00	405,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			430,70
	10,62% Costes indirectos.....			45,74
	TOTAL EUROS.....			476,44
11PVA80006	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, , tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP80066	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-IV)	314,00	314,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			328,42
	10,62% Costes indirectos.....			34,88
	TOTAL EUROS.....			363,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVA80010	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, , tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP80070	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA	445,80	445,80	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			465,57
	10,62% Costes indirectos.....			49,44
	TOTAL EUROS.....			515,01
11PVA80012	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, , tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP80072	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-I)	840,00	840,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			879,22
	10,62% Costes indirectos.....			93,37
	TOTAL EUROS.....			972,59
11PVA80014	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, , tipo II (0.50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP80074	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-II)	502,00	502,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			527,70
	10,62% Costes indirectos.....			56,04
	TOTAL EUROS.....			583,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVA80016	m2 VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas abatibles, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, , tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP80076	1,000 m2 VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-IV)	385,00	385,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			399,42
	10,62% Costes indirectos.....			42,42
	TOTAL EUROS.....			441,84
11PVA80020	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP80080	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO	210,00	210,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			230,68
	10,62% Costes indirectos.....			24,50
	TOTAL EUROS.....			255,18
11PVA80022	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP80082	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-I)	395,00	395,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			435,14
	10,62% Costes indirectos.....			46,21
	TOTAL EUROS.....			481,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVA80024	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo II (0.50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP80084	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-II)	235,00	235,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			261,61
	10,62% Costes indirectos.....			27,78
	TOTAL EUROS.....			289,39

11PVA80026	m2 OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO IV (> 3 m2) Ventana tipo ojo de buey basculante, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP80086	1,000 m2 VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-IV)	180,00	180,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			195,34
	10,62% Costes indirectos.....			20,75
	TOTAL EUROS.....			216,09

Grupo 11PVC: Correderas

11PVC00001	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KP01100	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC (T-I) BLANCO	344,21	344,21	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			386,19
	10,62% Costes indirectos.....			41,01
	TOTAL EUROS.....			427,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVC00010	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo II (0.50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KP01200	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC (T-II) BLANCO	225,63	225,63	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			253,17
	10,62% Costes indirectos.....			26,89
	TOTAL EUROS.....			280,06
11PVC00020	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP01300	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC (T-III) BLANCO	94,12	94,12	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			115,27
	10,62% Costes indirectos.....			12,24
	TOTAL EUROS.....			127,51
11PVC00030	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP01400	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC (T-IV) BLANCO	79,15	79,15	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			94,49
	10,62% Costes indirectos.....			10,03
	TOTAL EUROS.....			104,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVC00200	m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO I (<=0,50 m2)			
	Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KP02900	1,000 m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR	388,47	388,47	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			430,45
	10,62% Costes indirectos.....			45,71
	TOTAL EUROS.....			476,16
11PVC00210	m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO II (0,50-1,50 m2)			
	Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KP03000	1,000 m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR	242,16	242,16	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			269,70
	10,62% Costes indirectos.....			28,64
	TOTAL EUROS.....			298,34
11PVC00220	m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2)			
	Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP03100	1,000 m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	167,42	167,42	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			188,57
	10,62% Costes indirectos.....			20,03
	TOTAL EUROS.....			208,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVC00230	m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO IV(> 3.00 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP03200	1,000 m2 VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOF	107,41	107,41	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			122,75
	10,62% Costes indirectos.....			13,04
	TOTAL EUROS.....			135,79
11PVC80000	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP80090	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC COLOR	245,00	245,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			266,15
	10,62% Costes indirectos.....			28,27
	TOTAL EUROS.....			294,42
11PVC80002	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KP80092	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC COLOR (T-I)	460,00	460,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			501,98
	10,62% Costes indirectos.....			53,31
	TOTAL EUROS.....			555,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVC80004	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo II (0.50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KP80094	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC COLOR (T-II)	276,00	276,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			303,54
	10,62% Costes indirectos.....			32,24
	TOTAL EUROS.....			335,78
11PVC80006	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP80096	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC COLOR (T-IV)	210,00	210,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			225,34
	10,62% Costes indirectos.....			23,93
	TOTAL EUROS.....			249,27
11PVC80010	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
KP80100	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA	264,50	264,50	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			285,65
	10,62% Costes indirectos.....			30,34
	TOTAL EUROS.....			315,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVC80012	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	21,42	
KP80102	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA (T-I)	500,00	500,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			541,98
	10,62% Costes indirectos.....			57,56
	TOTAL EUROS.....			599,54
11PVC80014	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo II (0.50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
KP80104	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA (T-II)	300,00	300,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			327,54
	10,62% Costes indirectos.....			34,78
	TOTAL EUROS.....			362,32
11PVC80016	m2 VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01200	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
KP80106	1,000 m2 VENTANA CORREDERA PVC IMITACION MADERA (T-IV)	227,05	227,05	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			242,39
	10,62% Costes indirectos.....			25,74
	TOTAL EUROS.....			268,13

Grupo 11PVF: Fijas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVF00001	m2 VENTANA FIJA PVC-U TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP01500	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC (T-I) BLANCO	224,54	224,54	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			263,76
	10,62% Costes indirectos.....			28,01
	TOTAL EUROS.....			291,77
11PVF00010	m2 VENTANA FIJA PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP01600	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC (T-II) BLANCO	171,56	171,56	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			197,26
	10,62% Costes indirectos.....			20,95
	TOTAL EUROS.....			218,21
11PVF00020	m2 VENTANA FIJA PVC-U TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP01700	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC (T-III) BLANCO	77,88	77,88	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			97,65
	10,62% Costes indirectos.....			10,37
	TOTAL EUROS.....			108,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVF00030	m2 VENTANA FIJA PVC-U TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color blanco, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP01800	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC (T-IV) BLANCO	61,58	61,58	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			76,00
	10,62% Costes indirectos.....			8,07
	TOTAL EUROS.....			84,07
11PVF00200	m2 VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP03300	1,000 m2 VENTANA FIJA POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR	243,26	243,26	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			282,48
	10,62% Costes indirectos.....			30,00
	TOTAL EUROS.....			312,48
11PVF00210	m2 VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP03400	1,000 m2 VENTANA FIJA POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR	175,69	175,69	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			201,39
	10,62% Costes indirectos.....			21,39
	TOTAL EUROS.....			222,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVF00220	m2 VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP03500	1,000 m2 VENTANA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	125,69	125,69	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			145,46
	10,62% Costes indirectos.....			15,45
	TOTAL EUROS.....			160,91
11PVF00230	m2 VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de espuma integral de poliuretano de 0,6 gr/cm3 de densidad con alma de aluminio templado de 1,3 mm de espesor, acabado lacado en color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP03600	1,000 m2 VENTANA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	79,64	79,64	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			94,06
	10,62% Costes indirectos.....			9,99
	TOTAL EUROS.....			104,05
11PVF80000	m2 VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP80110	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC COLOR	210,00	210,00	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			229,77
	10,62% Costes indirectos.....			24,40
	TOTAL EUROS.....			254,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVF80002	m2 VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm color, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP80112	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC COLOR (T-I)	400,00	400,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			439,22
	10,62% Costes indirectos.....			46,65
	TOTAL EUROS.....			485,87
11PVF80004	m2 VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm color, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP80114	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC COLOR(T-II)	240,00	240,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			265,70
	10,62% Costes indirectos.....			28,22
	TOTAL EUROS.....			293,92
11PVF80006	m2 VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, color, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP80116	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC COLOR (T-IV)	180,00	180,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			194,42
	10,62% Costes indirectos.....			20,65
	TOTAL EUROS.....			215,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVF80010	m2 VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KP80120	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA	242,50	242,50	
RW01900	3,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,88	
TP00100	0,170 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			262,27
	10,62% Costes indirectos.....			27,85
	TOTAL EUROS.....			290,12
11PVF80012	m2 VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo I (<=0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	6,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
KP80122	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-I)	458,00	458,00	
RW01900	6,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
TO01600	0,350 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			497,22
	10,62% Costes indirectos.....			52,80
	TOTAL EUROS.....			550,02
11PVF80014	m2 VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KP80124	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-II)	275,00	275,00	
RW01900	4,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			300,70
	10,62% Costes indirectos.....			31,93
	TOTAL EUROS.....			332,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11PVF80016	m2 VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) Ventana fija, ejecutada con perfiles de policloruro de vinilo, no plastificado (PVC-U) de 3 mm de espesor en su contorno y 1,5 mm de espesor en interiores, reforzado con perfil tubular interior de acero galvanizado de 1,3 mm, imitación madera, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01100	2,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
KP80126	1,000 m2 VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-IV)	208,00	208,00	
RW01900	2,000 m JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TO01600	0,120 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,31	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			222,42
	10,62% Costes indirectos.....			23,62
	TOTAL EUROS.....			246,04

Grupo 11PVP: Plegables

Grupo 11PVW: Varios

Apartado 11PW: Varios

Grupo 11PWW: Varios

Subcapítulo 11R: RECUPERACIÓN

Apartado 11RA: Armarios

Grupo 11RAL: Limpieza y tratamientos

Grupo 11RAR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 11RAS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 11RAW: Varios

Apartado 11RB: Barandillas y rejas

Grupo 11RBL: Limpieza y tratamientos

Grupo 11RBR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 11RBS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 11RBW: Varios

Apartado 11RC: Celosías y persianas

Grupo 11RCL: Limpieza y tratamientos

Grupo 11RCR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 11RCS: Sustituciones y reposiciones

Grupo 11RCW: Varios

Apartado 11RM: Mamparas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 11RML: Limpieza y tratamientos				
Grupo 11RMR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 11RMS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 11RMW: Varios				
Apartado 11RP: Puertas				
Grupo 11RPL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 11RPR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 11RPS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 11RPW: Varios				
Apartado 11RV: Ventanas				
Grupo 11RVL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 11RVR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 11RVS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 11RVW: Varios				
Apartado 11RW: Varios				
Grupo 11RWL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 11RWR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 11RWS: Sustituciones y reposiciones				
Grupo 11RWW: Varios				
Subcapítulo 11S: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				
Apartado 11SB: Barandillas				
Grupo 11SBA: Acero				
11SBA00001	m	BARANDILLA AC. CAL. BAST. SENC. PLET. ENTREP. CUADRAD. 14 mm		
		Barandilla en acero laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60,8 mm, entrepañío de barrotes de cuadradillo de 14 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.		
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76
KA00100	15,400 kg	ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	20,48
KA00200	10,000 kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	12,40
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
		Costes directos.....		60,73
		10,62% Costes indirectos.....		6,45
		TOTAL EUROS.....		67,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SBA00002	m BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTRP. TUBO 50x25x2 mm Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo y entrepaño de barrotos de tubo de 50x25x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA00500	22,80(kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	37,85	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			65,70
	10,62% Costes indirectos.....			6,98
	TOTAL EUROS.....			72,68
11SBA00003	m BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2 mm y diám. 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30 mm y pletina de 20x5 mm, separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00200	1,850 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	2,29	
KA00400	3,190 kg ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO	1,45	4,63	
KA00500	7,700 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	12,78	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			52,15
	10,62% Costes indirectos.....			5,54
	TOTAL EUROS.....			57,69
11SBA00004	m BARANDILLA AC. CAL. BAST. SENC. PLET. ENTREP. CUADRAD. 12 mm Barandilla en acero laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x8 mm, entrepaño de barrotos de cuadradillo de 12 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA00100	12,00(kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	15,96	
KA00200	7,400 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	9,18	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			52,99
	10,62% Costes indirectos.....			5,63
	TOTAL EUROS.....			58,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SBA00007	m BARANDILLA AC. CAL. PLET. GALVANIZ. ELECTROSOLDADAS Barandilla en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas, formada por marco perimetral de pletina de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas separadoras de 10x2 mm soldadas entre si, anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso corte y elaboración, acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras, piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KS00300	1,000 m BARANDILLA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2	46,21	46,21	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			77,96
	10,62% Costes indirectos.....			8,28
	TOTAL EUROS.....			86,24
11SBA00011	m BARANDILLA AC. FRIO BAST. SENC. Y ENTREP. TUBO 40x20x2 mm Barandilla en acero laminado en frío formada por: bastidor sencillo, entrepaño de barrotos de tubo de 40x20x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA00500	18,100 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	30,05	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			57,90
	10,62% Costes indirectos.....			6,15
	TOTAL EUROS.....			64,05
11SBA00018	m BARANDILLA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA Barandilla de cerrajería artística formada por: barrotos verticales de cuadradillos de 16 mm separados eje 15 cm marco de pletinas de 60x8 mm; tres macollas por barrote, de base de 40x35 mm, intermedia de 70x35 mm y anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclajes a elementos de fábrica o forjados, material de agarre, colocación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KA00100	14,000 kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	18,62	
KA00200	7,800 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	9,67	
TO01600	2,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	38,46	
UU01000	2,350 u MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,25	0,59	
UU01100	14,000 u MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,44	6,16	
UU01200	2,350 u MACOLLA INTERMEDIA 70x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,94	2,21	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			96,97
	10,62% Costes indirectos.....			10,30
	TOTAL EUROS.....			107,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SBA00020	m BARANDILLA ESCALERA AC. CAL. BAST. PLET. ENTREP. CUADRILLO Barandilla de escalera en acero laminado en caliente, formada por: bastidor sencillo de pletina de 40x8 mm, entrepaño de barrotes de cuadradillos de 12 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00100	10,15(kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	13,50	
KA00200	5,200 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	6,45	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			52,40
	10,62% Costes indirectos.....			5,56
	TOTAL EUROS.....			57,96
11SBA00021	m BARANDILLA ESCALERA AC. FRIO BAST. Y ENTREP. TUBO Barandilla de escalera en acero laminado en frío formado por: bastidor sencillo y entrepaño de barrotes de tubo de 40x20x2 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00500	18,10(kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	30,05	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			62,50
	10,62% Costes indirectos.....			6,64
	TOTAL EUROS.....			69,14
11SBA00101	m BARANDILLA ESCALERA AC. CAL. PLET. GALVANIZ. ELECTROSOLDADO Barandilla de escalera en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas, formada por marco perimetral de pletina de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas separadores de 10x2mm soldadas entre si, anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso corte y elaboración, acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras, piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,650 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	24,38	
KS00200	1,000 m BARANDILLA ESC. ALUM. RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2	35,80	35,80	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75	
	Costes directos.....			70,27
	10,62% Costes indirectos.....			7,46
	TOTAL EUROS.....			77,73
11SBA90022	m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm Barandilla de rampa accesible para personas con discapacidad en acero laminado en frío: bastidor con perfiles tipo T de 50.6 mm cada metro y pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00200	2,110 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	2,62	
KA00500	2,400 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	3,98	
TO01600	0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			39,05
	10,62% Costes indirectos.....			4,15
	TOTAL EUROS.....			43,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SBA90030	u PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm De pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diámetro, a 90 cm del suelo, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada.			
KA81180	2,000 u GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS	3,33	6,66	
KA81190	4,530 m PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE	43,20	195,70	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
TO02200	0,300 h OFICIAL 2ª	18,74	5,62	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			218,50
	10,62% Costes indirectos.....			23,20
	TOTAL EUROS.....			241,70
11SBA90031	u DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm De doble pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diámetro, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada.			
KA81180	2,000 u GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS	3,33	6,66	
KA81190	2,060 m PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE	43,20	88,99	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
TO02200	0,300 h OFICIAL 2ª	18,74	5,62	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			111,79
	10,62% Costes indirectos.....			11,87
	TOTAL EUROS.....			123,66
11SBA90032	m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la longitud desarrollada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KA00500	4,530 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	7,52	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,62
	10,62% Costes indirectos.....			2,08
	TOTAL EUROS.....			21,70
Grupo 11SBL: Aluminio				
11SBL00001	m BARANDILLA ALUM. ANODIZADO ENTREP. POLICARBONATO Barandilla en aluminio anodizado en su color 15 micras formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm pasamano de perfil extruido de aleación de aluminio entropaño de policarbonato de 5 mm de espesor y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS03900	1,000 m PERFIL PASAMANOS ALUM. ANODIZADO	4,80	4,80	
KS04000	3,200 m PERFIL ALUM. ANODIZADO 50X50X2 mm	6,83	21,86	
TO01600	0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,77	
VP00900	0,600 m2 PLANCHA POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCC	104,68	62,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			115,40
	10,62% Costes indirectos.....			12,26
	TOTAL EUROS.....			127,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SBL00002	m BARANDILLA ALUM. ANODIZADO ENTREP. BARROTOS TUBO Barandilla en aluminio anodizado en su color 15 micras formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50 mm entropaño de barrotos en tubo de 50x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KL09800	6,500 m TUBO ALUMINIO 50X30X2 mm	6,90	44,85	
KS04000	3,200 m PERFIL ALUM. ANODIZADO 50X50X2 mm	6,83	21,86	
TO01600	0,300 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	5,77	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		92,64
		10,62% Costes indirectos.....		9,84
		TOTAL EUROS.....		102,48

Grupo 11SBW: Varios

11SBW90001	u PASAMANOS INT. DE MADERA PINO O HAYA PARA BARNIZAR De pasamanos de madera de pino o haya para barnizar de 32 mm de diámetro, a 90 cm del suelo, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada.			
KA81180	2,000 u GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS	3,33	6,66	
KM80030	1,030 u PRECERCO MADERA PINO 90x35 mm	12,90	13,29	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
TO02200	0,300 h OFICIAL 2ª	18,74	5,62	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
		Costes directos.....		36,09
		10,62% Costes indirectos.....		3,83
		TOTAL EUROS.....		39,92

11SBW90002	u DOBLE PASAMANOS INT. DE MADERA PINO O HAYA PARA BARNIZAR De doble pasamanos de madera de pino o haya para barnizar de 50 mm de diámetro, a 70 cm y a 90 cm del suelo, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada.			
KA81180	2,000 u GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS	3,33	6,66	
KM80030	2,060 u PRECERCO MADERA PINO 90x35 mm	12,90	26,57	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
TO02200	0,300 h OFICIAL 2ª	18,74	5,62	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
		Costes directos.....		49,37
		10,62% Costes indirectos.....		5,24
		TOTAL EUROS.....		54,61

Apartado 11SC: Celosías
Grupo 11SCA: Acero

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SCA00001	m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KS01700	1,000 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES	61,35	61,35	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			83,92
	10,62% Costes indirectos.....			8,91
	TOTAL EUROS.....			92,83
11SCA00011	m2 CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST Celosía de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado, formada por: lamas con plegadura sencilla con los bordes de 70x1,5 mm, cerco y bastidor con perfiles tubulares de 60x40x2 mm y herrajes de colgar cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS00800	1,000 m2 CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST.	69,22	69,22	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			99,30
	10,62% Costes indirectos.....			10,55
	TOTAL EUROS.....			109,85
11SCA00021	m2 CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS AC. S 235 JR Celosía de hojas correderas y lamas fijas de acero A-32b protegidos contra la corrosión, formada por: lamas con plegadura sencilla en los bordes, bastidor, guías y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS01300	1,000 m2 CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS AC. S 235 JR	80,76	80,76	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			110,84
	10,62% Costes indirectos.....			11,77
	TOTAL EUROS.....			122,61
11SCA00051	m2 CELOSÍA HOJAS CORRED. LAMAS FIJAS AC. GALV. Celosía de hojas correderas y lamas fijas de acero galvanizado, formada por: lamas con plegadura en los bordes de 100x1,5 mm, bastidor con perfiles tubulares de 60x40x2 mm guías y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02200	1,000 m2 CELOSÍA HOJAS CORRED. LAMAS FIJAS AC. GALV., CERCO Y E	75,50	75,50	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			105,58
	10,62% Costes indirectos.....			11,21
	TOTAL EUROS.....			116,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SCA00101	m2 CELOSÍA FIJA LAMAS TROQUELADAS ACERO GALVANIZADO Celosía fija formada por: empanelado de acero galvanizado, troquelados separadas 50 mm y 10 mm de abertura, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del bastidor.			
ATC00100	0,700 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	26,26	
KS01900	1,000 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS TROQUELADAS ACERO GALVANIZADO	46,60	46,60	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			84,18
	10,62% Costes indirectos.....			8,94
	TOTAL EUROS.....			93,12
11SCA00111	m2 CELOSÍA HOJAS ABATIBLES LAMAS TROQUELADAS ACERO GALV. Celosía de hojas abatibles formada por: cerco de perfil conformado en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, hojas realizadas con empanelado de 1 mm de espesor con lamas formadas mediante troquelados separadas 50 mm y 10 mm de abertura, cerco de hojas realizado por tres plegaduras en los bordes, herrajes de colgar, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02100	1,000 m2 CELOSÍA HOJAS ABAT. LAMAS TROQUELADAS ACERO GALV.	52,68	52,68	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			82,76
	10,62% Costes indirectos.....			8,79
	TOTAL EUROS.....			91,55
11SCA00121	m2 CELOSÍA HOJAS ABAT. PLEGADAS LAMAS TROQUELADAS AC. GALV. Celosía de hojas abatibles plegadas, formada por: cerco de perfil conformado en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, hojas realizadas con empanelado de acero galvanizado, doble agrafado, de 12 mm, de espesor con lamas formadas mediante troquelados separadas 50 mm y 10 mm de abertura, cerco de hojas realizado por tres plegaduras en los bordes, guías y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02000	1,000 m2 CELOSÍA HOJAS ABAT. PLEGADAS LAMAS TROQUELADAS AC.	61,64	61,64	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			91,72
	10,62% Costes indirectos.....			9,74
	TOTAL EUROS.....			101,46
11SCA00131	m2 CELOSÍA HOJAS CORRED. LAMAS TROQUELADAS AC. GALV. Celosía de hojas correderas, formadas mediante empanelado de acero galvanizado, de 1,2 mm de espesor con lamas realizadas mediante troquelado separadas 50 mm y 10 mm de abertura, guías y herraje de deslizamiento, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS00100	1,000 m2 ACERO HOJAS CORRED. LAMAS TROQUELADAS AC. GALV.	56,15	56,15	
TO01600	0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			86,23
	10,62% Costes indirectos.....			9,16
	TOTAL EUROS.....			95,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 11SCL: Aluminio

11SCL00001 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR
 Celosía fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color, formada por: lamas con plegadura en los bordes de 130x1,5 mm separadas 30 mm, bastidor y travesaños o montantes con perfiles tubulares de 30x15x1,5 mm y anclaje a los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.

ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KS01800	1,000 m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR	57,78	57,78	
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos.....	80,35
				10,62% Costes indirectos.....	8,53
				TOTAL EUROS.....	88,88

11SCL00051 m2 CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS ALUM. CERCO Y BASTIDOR
 Celosía de hojas abatibles y lamas fijas de aluminio anodizado en su color, formada por: lamas con plegadura en los bordes de 130x1,5 mm separadas 30 mm, cerco y bastidor con perfiles tubulares de 60x40x1,5 mm y 30x25x1,5 mm respectivamente y herrajes de colgar, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.

ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS00900	1,000 m2	CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS ALUM., CERCO Y BASTIDOR	115,75	115,75	
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos.....	145,83
				10,62% Costes indirectos.....	15,49
				TOTAL EUROS.....	161,32

11SCL00101 m2 CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS ALUM. CERCO Y BASTIDOR
 Celosía de hojas correderas y lamas fijas de aluminio anodizado en su color, formada por: lamas con plegadura en los bordes de 130x1,5 mm separadas 30 mm, cerco y bastidor con perfiles tubulares de 60x40x1,5 mm y 30x25x1,5 mm respectivamente y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.

ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS01400	1,000 m2	CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS ALUM., CERCO Y BAST. AC. G	97,76	97,76	
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	9,62	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos.....	127,84
				10,62% Costes indirectos.....	13,58
				TOTAL EUROS.....	141,42

Grupo 11SCM: Madera

11SCM00001 m2 CELOSÍA ABATIBLE LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BASTIDOR
 Celosía de hojas abatibles y lamas fijas de madera de pino de flandes de 1ª calidad, formada por: lamas de 60x10 mm separadas 20 mm, cerco y bastidor de 50x40 mm y herrajes de colgar, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.

ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS01000	1,000 m2	CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BASTIDO	114,47	114,47	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos.....	134,93
				10,62% Costes indirectos.....	14,33
				TOTAL EUROS.....	149,26

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SCM00002	m2 CELOSÍA PLEGABLE LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BASTIDOR Celosía plegable (librillo) de lamas fijadas de madera de pino flandes de 1ª calidad, formada por: lamas de 40x10 mm separadas 20 mm, cerco y bastidor de 50x40 mm herrajes de colgar, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02300	1,000 m2 CELOSÍA PLEGABLE LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BAST	118,10	118,10	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			138,56
	10,62% Costes indirectos.....			14,72
	TOTAL EUROS.....			153,28

Grupo 11SCP: P.V.C.

11SCP00001	m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS PVC CERCO Y BAST. AC. GALV. Celosía fija de lamas fijadas formada por: lamas de PVC coloreado en su masa, con plegadura en los bordes, de 100x2 mm separadas 30 mm, bastidor y traviesaños o montantes con perfil tubular de acero galvanizado de 50x30x1,5 mm y anclajes a los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
KS01600	1,000 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS PVC, CERCO Y BAST. AC. GALV.	42,99	42,99	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			72,82
	10,62% Costes indirectos.....			7,73
	TOTAL EUROS.....			80,55

11SCP00011	m2 CELOSÍA FIJA LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV. Celosía fija de lamas orientables formada por: lamas de PVC coloreado en su masa, con plegadura en los bordes, de 100x2 mm separadas 30 mm, bastidor y trasvasaños o montantes con perfil tubular de acero galvanizado de 50x30x1,5 mm, anclajes a los paramentos y sistema de accionamiento manual, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
KS01500	1,000 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV.	57,11	57,11	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			86,94
	10,62% Costes indirectos.....			9,23
	TOTAL EUROS.....			96,17

11SCP00051	m2 CELOSÍA ABAT. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV. Celosía de hojas abatibles de lamas orientables formada por: lamas de PVC coloreado en su masa, con plegadura en los bordes, de 100x2 mm separadas 30 mm, cerco y bastidor con perfil tubular de acero galvanizado de 50x30x1,5 mm, sistema de accionamiento manual y herrajes de colgar, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
KS01100	1,000 m2 CELOSÍA ABAT. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV.	100,13	100,13	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			129,96
	10,62% Costes indirectos.....			13,80
	TOTAL EUROS.....			143,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SCP00101	m2 CELOSÍA CORR. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV. Celosía de hojas correderas de lamas orientables formada por: lamas de PVC coloreado en su masa, con plegadura en los bordes, de 100x2 mm separadas 30 mm, cerco y bastidor con perfil tubular de acero galvanizado de 50x30x1,5 mm, sistema de accionamiento manual y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
KS01200	1,000 m2 CELOSÍA CORRED. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. G	74,72	74,72	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			104,55
	10,62% Costes indirectos.....			11,10
	TOTAL EUROS.....			115,65

Grupo 11SCW: Varios

Apartado 11SE: Escaleras

Grupo 11SEA: Acero

11SEA80000	m ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 45 cm DE ANCHURA Escalera vertical de acero de 45 cm de anchura formada por: montantes, separadores y garras de fijación de pletina de 40x6 mm y travesaños cada 0,30 m en barras de 22 mm de diám., incluso imprimación antioxidante, material de agarre y recibido. Medida la altura ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
CA00800	1,500 kg ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,17	1,76	
CA01100	1,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS	0,83	0,83	
KA00200	5,000 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	6,20	
TA00200	4,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	73,68	
TO01600	4,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	76,92	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			178,73
	10,62% Costes indirectos.....			18,98
	TOTAL EUROS.....			197,71

11SEA80010	u ESCALERA EMERGENCIA 2 TRAMOS POR PLANTA H= 3,00 m Escalera de emergencia vertical de acero de dos tramos y meseta intermedia, con ancho libre de 1,00 m para 3,00 m de altura, formada por: estructura portante de perfiles S275JR, zancas de perfiles en frío de 4 mm de espesor, peldaño de chapa antideslizante y barandilla de 1,10 de altura de tubo de acero laminado en frío con tubos rectangulares, montantes, separadores y garras de fijación, incluso recibido, placas de anclaje a forjado, imprimación antioxidante, material de agarre. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
CA00320	0,388 kg ACERO B 500 S	0,81	0,31	
CA00700	0,692 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,03	0,71	
CA00900	70,00€ kg ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	58,10	
CA01100	3000,€ kg ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS	0,83	2.490,00	
KA00200	15,00€ kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	18,60	
TA00300	4,000 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	73,68	
TO01600	7,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	134,61	
WW00300	25,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
WW00400	20,00€ u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			2.870,78
	10,62% Costes indirectos.....			304,88
	TOTAL EUROS.....			3.175,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SEA80020	u ESCALERA METALICA ANCH= 0,60 m Y H= 3,00 m Escalera metálica de caracol, con ancho libre de 0,60 m para altura total de 3,00 m formada por: arbol central, peldaño de chapa antideslizante y barandilla de 1,00 m de altura de tubo de acero laminado en frío con perfil tubular, montantes, separadores y garras de fijación, incluso placas de anclaje a forjado, imprimación antioxidante, material de agarre. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
CA00320	0,388 kg ACERO B 500 S	0,81	0,31	
CA00700	0,692 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,03	0,71	
CA00900	300,00 kg ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	249,00	
CA01100	1000,00 kg ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS	0,83	830,00	
KA00200	15,000 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	18,60	
TA00300	2,000 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	36,84	
TO01600	4,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	76,92	
WW00300	25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
WW00400	20,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			1.269,64
	10,62% Costes indirectos.....			134,84
	TOTAL EUROS.....			1.404,48
11SEA80030	u ESCALERA ESCAMOTEABLE 3 TRAMOS METÁLICA Escalera metálica escamoteable, con ancho libre de 0,70 m para altura total de 3,00 m formada por: tres tramos de aluminio, cajón y tapa de pino nórdico, varilla pasamanos y barra de apertura, sistema de apertura tipo deslizante con p.p. de fijación a forjado. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
KL80010	1,000 u ESCALERA ESCAMOT. 3 TRAMOS ALUMINIO	380,00	380,00	
TA00300	1,000 h AYUDANTE CARPINTERÍA	18,42	18,42	
TO01600	1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	19,23	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			466,41
	10,62% Costes indirectos.....			49,53
	TOTAL EUROS.....			515,94
11SEA80040	u ESCALERA MET. ESCAMOTEABLE DESPLEGABLE TIJERA Escalera metálica escamoteable, con ancho libre de 0,60 m para altura total de 3,00 m formada por: escalera de acero galvanizado tipo tijera, cajón y tapa de pino nórdico y barra de apertura, sistema de apertura tipo tijera con p.p. de fijación a forjado. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
KA80190	1,000 u ESCALERA ESCAMOT. TIJERA ACERO GALV.	450,00	450,00	
TO01600	1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	19,23	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
	Costes directos.....			555,50
	10,62% Costes indirectos.....			58,99
	TOTAL EUROS.....			614,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SEA80050	m ESCALERA VERTICAL METÁLICA PATES Escalera metálica formada por pates metálicos de diam. 18 mm de 250x300x250 mm separados 30 cm, incluso garras de fijación, imprimación antioxidante y material de agarre. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
CA00320	7,000 kg ACERO B 500 S	0,81	5,67	
TO01600	1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	19,23	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			44,24
	10,62% Costes indirectos.....			4,70
	TOTAL EUROS.....			48,94

Grupo 11SEV: Varios

Apartado 11SP: Persianas

Grupo 11SPA: Acero

11SPA80000	m2 CIERRE METÁLICO ENROLLABLE CIEGO Cierre metálico enrollable ciego apertura manual formado por: hoja de lamas galvanizadas, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero galvanizado, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y ayudas de albañilería. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02400	0,200 u CERRADURA ENROLLABLE METALICO	27,25	5,45	
KS02500	1,150 m2 CIERRE ENROLLABLE METALICO ARTICULADO	48,25	55,49	
KS02700	1,100 m GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO	1,46	1,61	
TO01600	1,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			105,49
	10,62% Costes indirectos.....			11,20
	TOTAL EUROS.....			116,69

11SPA80010	m2 CIERRE METÁLICO ENROLLABLE AROS Cierre metálico enrollable calado tipo aros apertura manual formado por: hoja de varilla de acero zincado, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero galvanizado, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y ayudas de albañilería. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02400	0,200 u CERRADURA ENROLLABLE METALICO	27,25	5,45	
KS02700	1,100 m GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO	1,46	1,61	
KS80000	1,150 m2 CIERRE ENROLLABLE METALICO ENROLLABLE AROS	60,00	69,00	
TO01600	1,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			119,00
	10,62% Costes indirectos.....			12,64
	TOTAL EUROS.....			131,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SPA80020	m2 CIERRE METÁLICO DE TIJERA ACORDEÓN Cierre metálico de tijera tipo ballesta formado por: hoja de acero galvanizado extensible de tijera de ballesta, carriles de chapa de acero galvanizado, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y ayudas de albañilería. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02400	0,200 u CERRADURA ENROLLABLE METALICO	27,25	5,45	
KS02600	1,150 m2 CIERRE EXTENSIBLE TIJERAS	43,10	49,56	
KS02700	1,100 m GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO	1,46	1,61	
TO01600	1,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	23,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			99,56
	10,62% Costes indirectos.....			10,57
	TOTAL EUROS.....			110,13
11SPA80030	m2 CIERRE METÁLICO ENROLLABLE LAMA MICROPERFORADA Cierre metálico enrollable lama microperforada apertura manual formado por: hoja de lamas microperforada acero inoxidable, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero galvanizado, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y ayudas de albañilería. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
KS02700	1,100 m GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO	1,46	1,61	
KS80010	1,150 m2 CIERRE ENROLLABLE METALICO LAMA MICROPERFORADA	75,00	86,25	
KS80020	0,300 u CERRADURA DE SEGURIDAD CIERRE ENROLLABLE	107,00	32,10	
TO01600	0,800 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	15,38	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			155,20
	10,62% Costes indirectos.....			16,48
	TOTAL EUROS.....			171,68
11SPA80040	m2 CIERRE METÁLICO ENROLLABLE LAMA TROQUELADA Cierre metálico enrollable lama troquelada lacada en blanco apertura manual formado por: hoja de lamas troquelada lacada en blanco, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero galvanizado, incluso p.p. de herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y ayudas de albañilería. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KS02700	1,100 m GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO	1,46	1,61	
KS80020	0,300 u CERRADURA DE SEGURIDAD CIERRE ENROLLABLE	107,00	32,10	
KS80030	1,150 m2 CIERRE ENROLLABLE METÁLICO ALUMINIO TROQUELADA	110,00	126,50	
TO01600	0,800 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	15,38	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			191,69
	10,62% Costes indirectos.....			20,36
	TOTAL EUROS.....			212,05

Grupo 11SPL: Aluminio

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SPL00001	m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUM. ANODIZADO ACC. MANUAL Persiana enrollable de aluminio anodizado en su color con lamas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso guías, sistema de accionamiento manual, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superficie del hueco.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KS02900	1,350 m GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	5,47	7,38	
KS04400	1,160 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	39,58	45,91	
KS05600	0,560 u RULO Y MECANISMOS ENROLLABLE METALICO	31,07	17,40	
TO01500	0,350 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	6,73	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			94,67
	10,62% Costes indirectos.....			10,05
	TOTAL EUROS.....			104,72
11SPL00010	m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUM. ANODIZADO ACC. MECÁNICO Persiana enrollable de aluminio anodizado, en su color, con lamas de 35 mm de anchura y 0,5 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de accionamiento con torno de manivela abatible y placa de acero inoxidable, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superficie del hueco.			
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
KS02900	1,350 m GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	5,47	7,38	
KS04400	1,120 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	39,58	44,33	
KS05600	0,350 u RULO Y MECANISMOS ENROLLABLE METALICO	31,07	10,87	
KS05900	0,350 u TORNO CON MANIVELA ABATIBLE Y PLACA ACERO INOXIDABL	18,79	6,58	
TO01500	0,250 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			87,95
	10,62% Costes indirectos.....			9,34
	TOTAL EUROS.....			97,29
11SPL00101	m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUM. ANODIZADO ACC. ELÉCTRICO Persiana enrollable de aluminio y lacado en color de 1,5 a 2,20 m2, con lamas de espesor mínimo 0,6 mm, incluso guías sistema de accionamiento automático de maniobra eléctrica, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superficie del hueco.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KS02900	1,350 m GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	5,47	7,38	
KS04500	1,160 m2 PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO LACADO	44,78	51,94	
KS05500	0,560 u RULO Y MECANISMOS AUTOMATICOS MANIOBRA ELECTRICA	176,56	98,87	
TO01500	0,350 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	6,73	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			188,24
	10,62% Costes indirectos.....			19,99
	TOTAL EUROS.....			208,23

Grupo 11SPM: Madera

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SPM00010	m2 PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C/TABLILLAS MADERA Persiana enrollable de cadenilla con tablillas de madera pintada de 25 mm colocada por el exterior, incluso p.p. de accesorios y elementos de fijación. Medida según la superficie del hueco.			
KS04800	1,260 m2 PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C. TABLILLAS MADER.	13,87	17,48	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,36
	TOTAL EUROS.....			24,54

Grupo 11SPP: P.V.C.

11SPP00001	m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de accionamiento manual elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superficie del hueco.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KS02800	1,350 m GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO	1,09	1,47	
KS04600	1,160 m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 1 mm	16,22	18,82	
KS05700	0,560 u RULO Y MECANISMOS PERSIANA	9,05	5,07	
TO01500	0,270 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	5,19	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			47,80
	10,62% Costes indirectos.....			5,08
	TOTAL EUROS.....			52,88

11SPP00002	m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 0,6 mm ACC. MANUAL Persiana enrollable de PVC con lamas de 0,6 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de accionamiento manual, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superficie del hueco.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KS02800	1,350 m GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO	1,09	1,47	
KS04700	1,160 m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 0,6 mm	11,63	13,49	
KS05700	0,560 u RULO Y MECANISMOS PERSIANA	9,05	5,07	
TO01500	0,270 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	5,19	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			42,47
	10,62% Costes indirectos.....			4,51
	TOTAL EUROS.....			46,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SPP00050	m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MECÁNICO Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistemas de accionamiento manual con torno de manivela abatible, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida según la superficie del hueco.			
ATC00100	0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	13,13	
KS02800	1,350 m GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO	1,09	1,47	
KS04600	1,120 m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 1 mm	16,22	18,17	
KS05700	0,350 u RULO Y MECANISMOS PERSIANA	9,05	3,17	
KS06000	0,350 u TORNO CON MANIVELA ABATIBLE Y PLACA PVC	15,00	5,25	
TO01500	0,250 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			46,85
	10,62% Costes indirectos.....			4,98
	TOTAL EUROS.....			51,83
11SPP00070	m2 PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C/TABLILLAS PVC Persiana enrollable de cadenilla, con tablillas de PVC de 25 mm colocada por el, incluso p.p. de accesorios y elementos de fijación. Medida según la superficie del hueco.			
KS04900	1,260 m2 PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C. TABLILLAS PVC	12,65	15,94	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,64
	10,62% Costes indirectos.....			2,19
	TOTAL EUROS.....			22,83
Grupo 11SPW: Varios				
11SPW00001	m CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA BARNIZAR 25x30 cm Caja de enrollamiento de persiana para barnizar de 25x30 cm formada por: bastidor de pino flandes, de primera calidad, caja de tablero aglomerado de 10 mm y tapamento del mismo material chapado y canteado por los cuatro cantos en sapelly, sistema de apertura abatible de eje horizontal con cierre por presión, incluso herrajes, material de agarre y colocación. Medida la longitud vista ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KS00500	1,000 m CAJA ARROLLAMIENTO 25x30 cm PARA BARNIZAR	16,07	16,07	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			33,32
	10,62% Costes indirectos.....			3,54
	TOTAL EUROS.....			36,86
11SPW00021	m CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA PINTAR 25x30 cm Caja de enrollamiento de persiana para pintar de 25x30 cm formada por: bastidor de pino flandes, caja de tablero aglomerado de 10 mm y tapamento del mismo material chapado y canteado por los cuatro cantos en pino flandes, sistema de apertura abatible de eje horizontal con cierre por presión, incluso herrajes, material de agarre y colocación. Medida la longitud vista ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KS00700	1,000 m CAJA ARROLLAMIENTO CIERRE METALICO	15,67	15,67	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			32,92
	10,62% Costes indirectos.....			3,50
	TOTAL EUROS.....			36,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SPW00050	m2 PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm COLOR Persiana veneciana con láminas de aluminio anodizado de 25 mm de ancho, en colores lisos, accionada por varilla oscilante de metacrilato, incluso cordoncillo de nylon, accesorios y elementos de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
KS05100	1,000 m2 PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm COLOR	18,56	18,56	
KS05800	0,330 u SISTEMA ACCIONANTE VENECIANA, VARILLA METACRILATO	20,96	6,92	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			31,14
	10,62% Costes indirectos.....			3,31
	TOTAL EUROS.....			34,45
11SPW00100	m2 PERSIANA-CORTINA TEJIDO LISO PLEGADO POLIÉSTER 20 mm Persiana-cortina plisada con anchura de pliegue de 20 mm en tejido liso de 100% poliéster, colores solidos, incluso p.p. de accesorios y elementos de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
KS05400	1,000 m2 PERSIANA-CORTINA TEJIDO LISO PLEGADO POLIESTER 20 mm	36,84	36,84	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			41,54
	10,62% Costes indirectos.....			4,41
	TOTAL EUROS.....			45,95
11SPW80000	u MOTORIZACIÓN CIERRE ENROLLABLE Motorización para cierre enrollable formado por motor tubular para acoplar a ejes convencionales, potencia suficiente para persianas de extrusión o enrollables, dotado de sistema de final de carrera mecánico progresivo, protección térmica y cable de conexión, armario de accionamiento, fotocélula de seguridad, accionamiento mediante llave de seguridad, mando a distancia o tarjeta magnética, incluso p.p. de soportes, adaptaciones, ayudas de albañilería y electricidad. Medida la unidad instalada.			
KS02400	0,200 u CERRADURA ENROLLABLE METALICO	27,25	5,45	
KW04600	1,000 u MANDO A DISTANCIA	31,74	31,74	
KW80000	1,000 u EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA ENROLLABLE	240,00	240,00	
KW80010	1,000 u EMISOR RECEPTOR MONOCANAL	70,00	70,00	
KW80020	1,000 u CUADRO ELÉCTRICO MANDO Y PROTECCIÓN MOTOR PERSIAI	85,00	85,00	
TO01600	5,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	96,15	
TO01800	5,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	96,15	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			625,59
	10,62% Costes indirectos.....			66,44
	TOTAL EUROS.....			692,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SPW80010	u MOTORIZACIÓN CIERRE PUERTA SECCIONAL Motorización para cierre puerta seccional formado por grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija, potencia suficiente para puertas seccionales, con armario de maniobra, protección térmica y cable de conexión, fotocélula de seguridad, accionamiento mediante llave de seguridad, mando a distancia o tarjeta magnética, incluso p.p. de soportes, adaptaciones, ayudas de albañilería y electricidad. Medida la unidad instalada.			
KS02400	0,200 u CERRADURA ENROLLABLE METALICO	27,25	5,45	
KW04600	1,000 u MANDO A DISTANCIA	31,74	31,74	
KW80010	1,000 u EMISOR RECEPTOR MONOCANAL	70,00	70,00	
KW80020	1,000 u CUADRO ELÉCTRICO MANDO Y PROTECCIÓN MOTOR PERSIAI	85,00	85,00	
KW80030	1,000 u EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA SECCIONAL	230,00	230,00	
KW80040	1,000 u CÉLULA FOTOELÉCTRICA PROYECTOR-ESPEJO	85,00	85,00	
TO01600	5,000 h OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	96,15	
TO01800	5,000 h OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	96,15	
VV00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			700,59
	10,62% Costes indirectos.....			74,40
	TOTAL EUROS.....			774,99

Apartado 11SR: Rejas

Grupo 11SRH: Perfiles huecos

11SRH00001	m2 REJA AC. LAM. FRIO BASTIDOR Y BARROTOS TUBO Reja en acero laminado en frío, formada por: bastidor en tubo de 40x20x2 mm, embarrotado con tubo de 20x20x1,5 mm y anclajes a los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00500	14,75(kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	24,48	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			47,84
	10,62% Costes indirectos.....			5,08
	TOTAL EUROS.....			52,92

Grupo 11SRM: Perfiles macizos

11SRM00001	m2 REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTOS CUADRADILLO Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 50x6 mm, embarrotado de cuadradillo de 14 mm y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00100	15,00(kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	19,95	
KA00200	7,200 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	8,93	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
VV00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			52,54
	10,62% Costes indirectos.....			5,58
	TOTAL EUROS.....			58,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SRM00002	m2 REJA ABATIBLE EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE Reja abatible en acero laminado en caliente, formada por: cerco en pletina de 50x6 mm hoja con bastidor de igual sección y embarrotado de cuadradillo de 14 mm, anclajes a paramentos, incluso p.p. de herrajes de colgar y seguridad de primera calidad, material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00100	15,00(kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	19,95	
KA00200	15,00(kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	18,60	
KW01400	0,530 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	3,90	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 67,76
				10,62% Costes indirectos..... 7,20
				TOTAL EUROS..... 74,96
11SRM00050	m2 REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm, separación eje 15 cm marco de pletinas y pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas por barrote, de base de 40x35 mm, y de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de agarre, colocación y ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00100	15,30(kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	20,35	
KA00200	4,600 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	5,70	
TO01600	2,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	48,08	
UU01000	4,100 u MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,25	1,02	
UU01100	12,30(u MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,44	5,41	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 103,92
				10,62% Costes indirectos..... 11,04
				TOTAL EUROS..... 114,96
11SRM00101	m2 REJA AC. LAM. CAL. PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS Reja en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas, formada por marco perimetral de pletina de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas separadoras de 10x2 mm soldadas entre sí, anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso corte y elaboración, acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras, piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,650 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	24,38	
KS00400	1,000 m2 REJA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2	31,31	31,31	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75	
				Costes directos..... 58,09
				10,62% Costes indirectos..... 6,17
				TOTAL EUROS..... 64,26

Grupo 11SRW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11SRW00001	u REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR Rejilla en aluminio anodizado en su color, 15 micras de 150x150 mm y 1,5 mm de espesor, incluso ayudas de albañilería y sellado de juntas con el paramento con masilla elástica. Medida la unidad colocada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
KL09900	1,000 u REJILLA ALUM. 15X15 cm	0,46	0,46	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				8,56
Costes directos.....				8,56
10,62% Costes indirectos.....				0,91
TOTAL EUROS.....				9,47

Apartado 11SW: Varios

Grupo 11SWW: Varios

11SWW00051	m2 CERRAMIENTO METÁLICO CON PERFILES TUBULARES GALV. Cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior, cerramiento de vanos con malla galvanizada de simple torsión, postes separados 3 m tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04020	0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	3,06	
TO01600	0,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
UU01500	1,000 m2 MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN	2,25	2,25	
UU02000	0,400 m POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO	3,95	1,58	
WW00300	0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
				15,41
Costes directos.....				15,41
10,62% Costes indirectos.....				1,64
TOTAL EUROS.....				17,05

Subcapítulo 11W: VARIOS

Apartado 11WW: Varios

Grupo 11WWW: Varios

11WWW00001	u REJILLA VENTILACIÓN CAMARA AIRE 20x20 cm Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm patillas de fijación, material de agarre y colocación. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KW00200	1,000 u REJILLA METALICA L/FIJAS C/MARCO 20X20 cm	11,04	11,04	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				21,02
Costes directos.....				21,02
10,62% Costes indirectos.....				2,23
TOTAL EUROS.....				23,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11WWW00002	u REJILLA VENTILACIÓN 35X15 cm MADERA P. PINTAR			
	Rejilla de ventilación de 35x15 cm para pintar y acoplar a carpintería de madera, construida con marco de 35x20 mm, lamas fijas de 13 mm de espesor y cubrejuntas de 20x5 mm, en madera de pino flandes, incluso colocación. Medida la unidad terminada.			
KM03700	1,000 m LISTÓN PINO FLANDES 20X5 mm	0,95	0,95	
KM11600	1,000 u REJILLA LAMAS FIJAS MAD. PINT. 35X15 cm C/MARCO	21,27	21,27	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,69
	10,62% Costes indirectos.....			3,47
	TOTAL EUROS.....			36,16
11WWW00003	u REJILLA VENTILACIÓN 35X15 cm MADERA P. BARNIZAR			
	Rejilla de ventilación de 35x15cm para barnizar y acoplar a carpintería de madera, construida con marco de 35x20x5 mm, lamas fijas de 13 mm de espesor y cubrejuntas de 20x5 mm, en madera de sapelly, incluso colocación. Medida la unidad terminada.			
KM04900	1,000 m LISTÓN SAPELLY 20X5 mm	1,45	1,45	
KM11500	1,000 u REJILLA LAMAS FIJAS MAD. BARN. 35X15 cm C/MARCO	16,33	16,33	
TO01500	0,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,25
	10,62% Costes indirectos.....			3,00
	TOTAL EUROS.....			31,25
11WWW00004	m PASAMANOS MADERA EMBERO DIAM. 50 mm			
	Pasamanos en madera de embero de sección circular de 50 mm de diámetro, incluso cortes, ensambles, p.p. de elementos de fijación en fundición de latón pulido, material auxiliar y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.			
KS03600	1,000 m PASAMANOS EMBERO DIÁM. 50 mm	10,35	10,35	
TO01500	0,300 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	5,77	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,17
	10,62% Costes indirectos.....			2,04
	TOTAL EUROS.....			21,21
11WWW00005	m PASAMANOS MADERA EMBERO 120X50 mm			
	Pasamanos en madera de embero de 120x50 mm de sección, incluso cortes, ensambles, elementos metálicos de fijación y p.p. de material de agarre y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.			
KA00200	1,420 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	1,76	
KS03500	1,000 m PASAMANOS EMBERO 120X50 mm	17,32	17,32	
TO01500	0,300 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,70
	10,62% Costes indirectos.....			2,73
	TOTAL EUROS.....			28,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11WWW00006	m PASAMANOS MADERA SAPELLY 120X50 mm Pasamanos en madera de sapelly de 120x50 mm de sección, incluso cortes, ensambles, elementos metálicos de fijación y p.p. de material de agarre y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.			
KA00200	1,420 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	1,76	
KS03700	1,000 m PASAMANOS SAPELLY 120X50 mm	17,05	17,05	
TO01500	0,300 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			25,43
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,13
11WWW00007	m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 60X2mm Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 60x2mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
KA00500	3,200 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	5,31	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,41
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,26
11WWW00010	u TENEDERO CON SOPORTES DE PERFILES GALVANIZADOS Tendedero formado por: soportes de perfiles galvanizados, T 35x4,5 mm dotados de anclajes, alambre de acero galvanizado, material de agarre, recibido y colocación. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
KA00300	6,500 kg ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO	2,33	15,14	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			32,39
	10,62% Costes indirectos.....			3,44
	TOTAL EUROS.....			35,83
11WWW00020	m ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 45 cm DE ANCHURA Escalera vertical de acero de 45 cm de anchura formada por: montantes, separadores y garras de fijación de pletina de 40x6 mm y travesaños cada 0,30 m en barras de 22 mm de diám., incluso material de agarre y recibido. Medida la altura real ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
CA00220	4,500 kg ACERO B 400 S	0,68	3,06	
KA00200	5,000 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	6,20	
TO01600	1,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	19,23	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			47,83
	10,62% Costes indirectos.....			5,08
	TOTAL EUROS.....			52,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
11WWW00021	m2 BALDA EJECUTADA EN TABLERO AGLOMERADO Balda ejecutada en tablero aglomerado de 16 mm de espesor, incluso p.p. de elementos soportes de fijación, material auxiliar y colocación. Medida según las mayores dimensiones.			
KM07300	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO 16 mm	4,61	4,61	
TO01500	0,400 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	7,69	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,80
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,37
11WWW00031	m2 ZOCALO DE GOMA NEGRA RAYADA Zocalo de goma negra rayada, de 2 mm de espesor, encastrada en el grueso de puerta, incluso adhesivo y colocación. Medida la superficie ejecutada.			
KW00100	1,000 m2 GOMA NEGRA RAYADA 2 mm	15,20	15,20	
TO01500	0,250 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,41
	10,62% Costes indirectos.....			2,27
	TOTAL EUROS.....			23,68
11WWW00041	m REMATE DE MADERA PARA PINTAR PINO FLANDES 1ª CALIDAD Remate de madera para pintar de pino flandes primera calidad con escuadría de 100x30 mm, incluso, cortes, cepillado y canteado, ensambles, elementos metálicos de fijación y p.p. de material de agarre y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.			
KM04500	1,000 m LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	3,70	3,70	
TO01500	0,315 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	6,06	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			10,91
	10,62% Costes indirectos.....			1,16
	TOTAL EUROS.....			12,07
11WWW00042	m BAQUETÓN DE MADERA PARA PINTAR PINO FLANDES 1ª CALIDAD Baquetón de madera para pintar de pino flandes de primera calidad con escuadría de 50x15 mm, incluso cortes, cepillado y canteado, ensambles y pintura, recibido sobre tacos de caucho con tornillos rosca madera de cabeza oculta, p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud colocada.			
KM04000	1,000 m LISTÓN PINO FLANDES 50X15 mm	1,92	1,92	
PE00200	0,100 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,62	
TO01500	0,250 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,20
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,07

Capítulo 12: VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS

Subcapítulo 12L: LUNAS

Apartado 12LC: Coloreadas

Grupo 12LCA: Antirreflectantes

Grupo 12LCR: Reflectantes

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 12LCS: Simples				
12LCS80001	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 10 mm Acristalamiento con luna pulida flotada, de color filtrante, de 10 mm de espesor colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,46	
VL01500	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 10 mm	36,12	36,12	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			51,58
	10,62% Costes indirectos.....			5,48
	TOTAL EUROS.....			57,06
12LCS80002	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 6 mm Acristalamiento con luna flotada, de color filtrante, de 6 mm de espesor colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL01400	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 6 mm	21,27	21,27	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			35,77
	10,62% Costes indirectos.....			3,80
	TOTAL EUROS.....			39,57
12LCS80003	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 5 mm Acristalamiento con luna pulida flotada, de color filtrante, de 5 mm de espesor colocada con perfil continuo, incluso perfil en U neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL01300	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 5 mm	16,53	16,53	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			31,03
	10,62% Costes indirectos.....			3,30
	TOTAL EUROS.....			34,33
12LCS80004	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 4 mm Acristalamiento con luna pulida flotada, de color filtrante, de 4 mm de espesor colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucción del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL01200	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 4 mm	15,32	15,32	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			29,82
	10,62% Costes indirectos.....			3,17
	TOTAL EUROS.....			32,99
12LCS80030	m2 ACRIST. LUNA PULIDA TRASLÚC. 5 mm, COLOCADA CON MASILLA Acristalamiento con luna pulida flotada traslúcida, de 5 mm de espesor, colocada con masilla, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VL03600	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 5 mm	26,27	26,27	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			37,41
	10,62% Costes indirectos.....			3,97
	TOTAL EUROS.....			41,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LCS80031	m2 ACRIST. LUNA PULIDA TRASLÚC. 5 mm, COLOCADA PERFIL CONT. Acristalamiento con luna pulida flotada traslúcida de 5 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL03600	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 5 mm	26,27	26,27	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
Costes directos.....				40,77
10,62% Costes indirectos.....				4,33
TOTAL EUROS.....				45,10

Grupo 12LCT: Templadas

Grupo 12LCW: Varios

Apartado 12LI: Incoloras

Grupo 12LIA: Antirreflectantes

Grupo 12LIR: Reflectantes

12LIR80040	m2 ACRIST. LUNA PULIDA REFLECT. 6 mm, COLOCADA CON MASILLA Acristalamiento con luna pulida flotada con una de sus caras reflectante, de 6 mm de espesor, colocada con masilla, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VL03400	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA REFLECTANTE 6 mm	27,88	27,88	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
Costes directos.....				39,02
10,62% Costes indirectos.....				4,14
TOTAL EUROS.....				43,16

12LIR80041	m2 ACRIST. LUNA PULIDA REFLECT. 6 mm, COLOCADA PERFIL CONT. Acristalamiento con luna pulida flotada, con una de sus caras reflectante, de 6 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL03400	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA REFLECTANTE 6 mm	27,88	27,88	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
Costes directos.....				42,38
10,62% Costes indirectos.....				4,50
TOTAL EUROS.....				46,88

Grupo 12LIS: Simples

12LIS80001	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 8 mm, COLOCADA CON MASILLA Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 8 mm de espesor, colocada con masilla, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VL03300	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 8 mm	12,37	12,37	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
Costes directos.....				23,51
10,62% Costes indirectos.....				2,50
TOTAL EUROS.....				26,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LIS80003	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 6 mm, COLOCADA DE SILICONA Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 6 mm de espesor, colocada de silicona, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VL03200	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 6 mm	9,08	9,08	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			20,22
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,37
12LIS80004	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 5 mm COLOCADA CON MASILLA Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 5 mm de espesor, colocada con masilla, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VL03100	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 5 mm	6,50	6,50	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			17,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,87
	TOTAL EUROS.....			19,51
12LIS80005	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA CON MASILLA Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 4 mm de espesor, colocada con masilla, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VL03000	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 mm	3,60	3,60	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			14,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,31
12LIS80012	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 8 mm, COLOCADA PERFIL CONT. Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 8 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL03300	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 8 mm	12,37	12,37	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			26,87
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,72
12LIS80013	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 6 mm, COLOCADA PERFIL CONT. Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 6 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U neopreno de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL03200	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 6 mm	9,08	9,08	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			23,58
	10,62% Costes indirectos.....			2,50
	TOTAL EUROS.....			26,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LIS80014	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 5 mm, COLOCADA PERFIL CONT. Acrislamiento con luna pulida flotada incolora de 5 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL03100	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 5 mm	6,50	6,50	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			21,00
	10,62% Costes indirectos.....			2,23
	TOTAL EUROS.....			23,23
12LIS80015	m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA PERFIL CONT. Acrislamiento con luna pulida flotada incolora de 4 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL03000	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 mm	3,60	3,60	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			18,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,92
	TOTAL EUROS.....			20,02
Grupo 12LIT: Templadas				
Grupo 12LIW: Varios				
Apartado 12LS: Seguridad				
Grupo 12LSC: Coloreadas				
12LSC80006	m2 ACRIST. LUNA PULIDA TEMPLADA, DE COLOR, 6 mm Acrislamiento con luna pulida flotada y templada, de color, de 6 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VL01700	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 6 mm COLOR	50,74	50,74	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			65,24
	10,62% Costes indirectos.....			6,93
	TOTAL EUROS.....			72,17
12LSC80013	m2 FRENTE FIJO LUNA PULIDA TEMPLADA, DE COLOR, 10 mm Frente fijo realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, de color, de 10 mm de espesor,unidas mediante piezas de acero inoxidable fijadas a presión y lámina de aglomerado de neopreno, incluso p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujeción perimetral de acero inoxidable, láminas de neopreno y bandas bituminosas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada por piezas, en multiples de 30 mm.			
TO01700	1,300 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	25,00	
VL02100	1,000 m2 LUNA PULIDA TEMPLADA 10 mm COLOR	124,93	124,93	
VW00800	0,350 u HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE	27,38	9,58	
VW01200	0,500 u PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE	13,55	6,78	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			168,54
	10,62% Costes indirectos.....			17,90
	TOTAL EUROS.....			186,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)	
12LSC80030	m2 PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, DE COLOR, 2190x896x10 mm Puerta de luna pulida flotada y templada, color, de 10 mm de espesor, con dos hojas abatibles, formada por: hojas normalizadas de 2190x896 mm, con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos planos, dos taladros de 14 mm de diámetro muescas y taquillas para alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, cerradura en pavimento, freno en acero inoxidable, tirador de luna templada color, incluso ayuda de albañilería; construida según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas.				
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50		
TO01700	1,800 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	34,61		
VL02500	0,507 u PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. COLOR 2190x896x10 m	286,59	145,30		
VW00200	0,253 u CERRADURA CENTRAL HOJA ACERO INOXIDABLE	85,58	21,65		
VW00300	0,253 u CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.	73,27	18,54		
VW00600	0,507 u FRENO ACERO INOXIDABLE	146,55	74,30		
VW01900	1,014 u PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO	65,02	65,93		
VW02300	0,507 u TIRADOR LUNA TEMPLADA COLOR 10 mm	102,25	51,84		
VW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65		
VW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60		
				Costes directos.....	421,92
				10,62% Costes indirectos.....	44,81
				TOTAL EUROS.....	466,73

Grupo 12LSI: Incoloras

12LSI00108	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm Y 1 DE 3 mm Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm y una de 3 mm, unidas por dos láminas de butiral de polivinilo, transparente, con un espesor total de 24 mm, clasificación: antibala, categoría A-00, número de homologación DBT-2006 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.				
TO01700	0,900 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	17,31		
VL00900	1,000 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLOR., 10 mm+1 DE 3 mm C/2 LAM. Bl	215,91	215,91		
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20		
				Costes directos.....	234,42
				10,62% Costes indirectos.....	24,90
				TOTAL EUROS.....	259,32

12LSI80001	m2 ACRIST. LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, 6 mm Acristalamiento con luna pulida flotada y templada, incolora de 6 mm de espesor, colocada con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.				
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50		
VL01800	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 6 mm INCOLORA	41,49	41,49		
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00		
				Costes directos.....	55,99
				10,62% Costes indirectos.....	5,95
				TOTAL EUROS.....	61,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LSI80012	m2 FRENTE FIJO LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA Frente fijo realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm de espesor, unidas mediante piezas de acero inoxidable fijadas a presión, y lámina de aglomerado de neopreno, incluso p.p. de cortes, piezas de unión entre lunas y patillas aparentes de sujeción perimetral de acero inoxidable, láminas de neopreno y bandas bituminosas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada por piezas, en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	1,300 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	25,00	
VL02000	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA	103,65	103,65	
VW00800	0,350 u HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE	27,38	9,58	
VW01200	0,500 u PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE	13,55	6,78	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			147,26
	10,62% Costes indirectos.....			15,64
	TOTAL EUROS.....			162,90
12LSI80014	m2 FRENTE FIJO LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA, CON CONTRAFUERTE Frente fijo realizado con lunas pulidas flotadas y templadas, incoloras, de 10 mm de espesor, unidas a puertas practicables de lunas, mediante contrafuertes de acero inoxidable fijados a presión y lámina de aglomerado de neopreno, incluso p.p. de cortes, contrafuerte y patillas aparentes de sujeción perimetral de acero inoxidable, láminas de neopreno y bandas bituminosas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada por piezas, en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	1,400 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	26,92	
VL02000	1,000 m2 LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA	103,65	103,65	
VW00500	0,300 u CONTRAFUERTE UNIÓN FIJO CON PRACT. LUNAS AC. INOX.	37,10	11,13	
VW01200	0,600 u PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE	13,55	8,13	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			152,08
	10,62% Costes indirectos.....			16,15
	TOTAL EUROS.....			168,23
12LSI80020	m2 PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA 2090x896x10 mm Puerta de luna pulida flotada y templada, incolora de 10 mm de espesor, con una hoja abatible, formada por: hoja normalizada de 2090x896x10 mm con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos planos, dos taladros de 14 mm de diámetro muescas y taquillas para alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, cerradura central y freno en acero inoxidable; y tirador de luna templada incolora de 10 mm, incluso ayuda de albañilería; construida según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
TO01700	1,000 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	19,23	
VL02700	0,534 u PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2090x896x10 mm	239,94	128,13	
VW00200	0,534 u CERRADURA CENTRAL HOJA ACERO INOXIDABLE	85,58	45,70	
VW00600	0,534 u FRENO ACERO INOXIDABLE	146,55	78,26	
VW01900	1,068 u PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO	65,02	69,44	
VW02400	1,068 u TIRADOR LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 mm	127,59	136,27	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			481,90
	10,62% Costes indirectos.....			51,18
	TOTAL EUROS.....			533,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LSI80025	m2 PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA 2090x796x10 mm Puerta de luna pulida flotada y templada, incolora de 10 mm de espesor con dos hojas abatibles, formada por: hojas normalizadas de 2090x796x10 mm con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos planos, dos taladros de 14 mm de diámetro, muescas y taquillas para alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, cerradura en pavimento freno y tirador en acero inoxidable, incluso ayuda de albañilería; construida según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
TO01700	1,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	32,69	
VL02600	0,590 u PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2090x796x10 mm	221,92	130,93	
VW00300	0,300 u CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.	73,27	21,98	
VW00600	0,590 u FRENO ACERO INOXIDABLE	146,55	86,46	
VW01900	1,180 u PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO	65,02	76,72	
VW02200	0,590 u TIRADOR ACERO INOXIDABLE	13,41	7,91	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			366,44
	10,62% Costes indirectos.....			38,92
	TOTAL EUROS.....			405,36
12LSI80035	m2 PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA 2190x796x10 mm Puerta de luna pulida flotada y templada, incolora de 10 mm de espesor, con dos hojas abatibles, formada por: hojas normalizadas de 2190x796 mm con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos planos, dos taladros de 14 mm de diámetro, muescas y taquillas para alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, cerradura en pavimento, cerradura central y freno de acero inoxidable, y tirador de madera de sapelly barnizado, incluso ayuda de albañilería; construida según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
TO01700	1,800 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	34,61	
VL02800	0,570 u PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2190x796x10 mm	250,70	142,90	
VW00200	0,285 u CERRADURA CENTRAL HOJA ACERO INOXIDABLE	85,58	24,39	
VW00300	0,285 u CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX.	73,27	20,88	
VW00600	0,570 u FRENO ACERO INOXIDABLE	146,55	83,53	
VW01900	1,140 u PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO	65,02	74,12	
VW02500	0,570 u TIRADOR MADERA SAPELLY	37,51	21,38	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			411,56
	10,62% Costes indirectos.....			43,71
	TOTAL EUROS.....			455,27
12LSI80100	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 10 mm, clasificación: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,750 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	14,42	
VL00500	1,000 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC	59,72	59,72	
VW01500	4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
	Costes directos.....			75,74
	10,62% Costes indirectos.....			8,04
	TOTAL EUROS.....			83,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LSI80102	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm, clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,750 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	14,42	
VL00600	1,000 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC	65,35	65,35	
VW01500	4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
	Costes directos.....			81,37
	10,62% Costes indirectos.....			8,64
	TOTAL EUROS.....			90,01
12LSI80104	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 3 LUNAS INCOLORAS 6 mm Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	16,35	
VL01000	1,000 m2 LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.	148,28	148,28	
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
	Costes directos.....			165,83
	10,62% Costes indirectos.....			17,61
	TOTAL EUROS.....			183,44
12LSI80106	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas por una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificación: ataque manual, nivel B número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	16,35	
VL00800	1,000 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 mm LAM. BUT. INC.	153,83	153,83	
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
	Costes directos.....			171,38
	10,62% Costes indirectos.....			18,20
	TOTAL EUROS.....			189,58

Grupo 12LSW: Varios

12LSW80110	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS TEMPL. COLOR FILTRANTE 6 mm Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas templadas de color filtrante de 6 mm unidas por una lámina de butiral color, con un espesor total de 13 mm clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación con DBT-2004 según Mº de I.E. colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,750 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	14,42	
VL00700	1,000 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, TEMPL. COLOR 6 mm LAM. BUT. COLOR	137,54	137,54	
VW01500	4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
	Costes directos.....			153,56
	10,62% Costes indirectos.....			16,31
	TOTAL EUROS.....			169,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LSW80112	m2 ACRIST. LAMR. SEG. 1 LUNA REFLECT. 6 mm Y 2 INCOL. 6 mm Acrislamiento laminar de seguridad, formado por una luna pulida reflectante de 6 mm, dos lunas pulidas incoloras de 6 mm y dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificación: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2005, según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	16,35	
VL00100	1,000 m2 LAMR. SEG. 1 LUNA, REFLECT. 6 mm+2 INC. 6 mm C/2 LAM. BUT	143,43	143,43	
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
				160,98
Costes directos.....				160,98
10,62% Costes indirectos.....				17,10
TOTAL EUROS.....				178,08

Apartado 12LT: Termoacústicas

Grupo 12LTC: Coloreadas

12LTC80018	m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO, DOS LUNAS TEMPLADAS COLOR 5 mm Acrislamiento termoacústico, formado por dos lunas templadas de color de 5 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,750 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	14,42	
VL04800	1,000 m2 DOBLE LUNA TEMPLADA COLOR 5 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	109,59	109,59	
VW01500	4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
				125,61
Costes directos.....				125,61
10,62% Costes indirectos.....				13,34
TOTAL EUROS.....				138,95

Grupo 12LTI: Incoloras

12LTI80010	m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 mm Acrislamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,750 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	14,42	
VL03900	1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	16,37	16,37	
VW01500	4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
				32,39
Costes directos.....				32,39
10,62% Costes indirectos.....				3,44
TOTAL EUROS.....				35,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LTI80012	m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 10 mm Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	16,35	
VL04200	1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA 10 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	38,93	38,93	
VW01500	4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
	Costes directos.....			56,88
	10,62% Costes indirectos.....			6,04
	TOTAL EUROS.....			62,92
12LTI80014	m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 8 mm Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 8 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 8 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	16,35	
VL04400	1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA 8 mm, CÁMARA AIRE 8 mm	35,17	35,17	
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
	Costes directos.....			52,72
	10,62% Costes indirectos.....			5,60
	TOTAL EUROS.....			58,32
12LTI80016	m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	16,35	
VL04500	1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm	31,03	31,03	
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
	Costes directos.....			48,58
	10,62% Costes indirectos.....			5,16
	TOTAL EUROS.....			53,74
12LTI80050	m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS VIDRIOS IMPRESOS INCOLOROS Acristalamiento termoacústico, formado por dos vidrios impresos incoloros 4/7 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 8 mm perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	16,35	
VV01400	1,000 m2 DOBLE VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4/7 mm, CAMARA AIRE 8 mm	28,95	28,95	
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
	Costes directos.....			46,50
	10,62% Costes indirectos.....			4,94
	TOTAL EUROS.....			51,44

Grupo 12LTW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12LTW80020	m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO, UNA LUNA REFLECT. Y OTRA TRANSP. Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas de 6 mm de espesor, una reflectante y otra transparente, cámara de aire deshidratado de 8 mm perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,850 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	16,35	
VL04600	1,000 m2 DOBLE LUNA REFLECTANTE E INCOLORA DE 6 mm, CÁMARA A	43,22	43,22	
VW01500	3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
				60,77
Costes directos.....				60,77
10,62% Costes indirectos.....				6,45
TOTAL EUROS.....				67,22

Apartado 12LW: Varios

Grupo 12LWW: Varios

Subcapítulo 12R: RECUPERACIÓN

Apartado 12RL: Lunas

Grupo 12RLA: Adaptaciones

Grupo 12RLL: Limpieza y tratamientos

Grupo 12RLR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 12RLW: Varios

Apartado 12RS: Paneles sintéticos

Grupo 12RSA: Adaptaciones

Grupo 12RSL: Limpieza y tratamientos

Grupo 12RSR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 12RSW: Varios

Apartado 12RV: Vidrios

Grupo 12RVA: Adaptaciones

Grupo 12RVL: Limpieza y tratamientos

Grupo 12RVR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 12RVW: Varios

Apartado 12RW: Varios

Grupo 12RWA: Adaptaciones

Grupo 12RWL: Limpieza y tratamientos

Grupo 12RWR: Refuerzos y consolidaciones

Grupo 12RWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Subcapítulo 12S: ELABORADOS SINTÉTICOS

Apartado 12SM: Metacrilatos

Grupo 12SMC: Celulares

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
12SMC80307	m2		EMPANELADO METACRILATO CELULAR 16 mm PERFIL CON PLETINA		
Empanelado formado por placas de metacrilato celular de 16 mm de espesor, modulado, 1200 mm de ancho nominal y largo variable, perfil de apriete con pletina 60x5 mm, goma piramidal, tornillos autotaladrantes de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de alveolos y perfil de cierre u de aluminio de 16 mm; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie empanelada.					
ATC00100	0,750	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13
KA00200	5,800	kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	7,19
VM01100	1,000	m2	PLANCHA METACRILATO CELULAR COLOR HIELO O INCOLORO	37,12	37,12
VW00700	1,300	m	GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm	2,34	3,04
VW01300	0,800	m	PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS	0,55	0,44
VW01400	0,800	m	PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 16 mm	2,33	1,86
VW02800	6,000	u	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE	0,26	1,56
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
				Costes directos.....	81,29
				10,62% Costes indirectos.....	8,63
				TOTAL EUROS.....	89,92

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
12SMC80308	m2		EMPANELADO METACRILATO CELULAR 16 mm PERFIL DE ALUMINIO		
Empanelado formado por placas de metacrilato celular de 16 mm de espesor, modulado, 1200 mm de ancho nominal y largo variables, perfil universal de apriete de aluminio de 60 mm con goma trapecio, goma piramidal, tornillos autorroscantes de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de alveolos, perfil de cierre en u de aluminio de 16 mm; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie empanelada.					
ATC00100	0,800	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01
VM01100	1,000	m2	PLANCHA METACRILATO CELULAR COLOR HIELO O INCOLORO	37,12	37,12
VW00700	0,650	m	GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm	2,34	1,52
VW01300	0,800	m	PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS	0,55	0,44
VW01400	0,800	m	PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 16 mm	2,33	1,86
VW01600	1,300	m	PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 60 mm CON GOMA TRAPE	8,33	10,83
VW02700	6,000	u	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 63 mm DE ACERO INOXIDABL	1,17	7,02
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
				Costes directos.....	90,20
				10,62% Costes indirectos.....	9,58
				TOTAL EUROS.....	99,78

Grupo 12SMT: Compactos

Grupo 12SMW: Varios

Apartado 12SP: Policarbonatos

Grupo 12SPC: Celulares

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12SPC80302	m2 EMPANELADO POLICAR. CELUL. HIELO INCOLORO 6 mm PERF. ALUM. Empanelado formado por placas de policarbonato celular de 6 mm, hielo o incoloro, perfil universal de apriete de aluminio de 60 mm con goma trapecio, goma piramidal, tornillos autorroscantes de acero inoxidable y perfiles de cierre de alveolos.; construido según CTE e instrucciones del fabricante Medida la superficie empanelada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
VP00100	1,000 m2 PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 6 mm	24,30	24,30	
VW00700	0,400 m GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm	2,34	0,94	
VW01600	0,800 m PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 60 mm CON GOMA TRAPE	8,33	6,66	
VW02600	4,000 u TORNILLO AUTORROSCANTE DE 56 mm DE ACERO INOXIDABL	1,14	4,56	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			56,62
	10,62% Costes indirectos.....			6,01
	TOTAL EUROS.....			62,63
12SPC80303	m2 EMPANELADO POLICAR. CELUL. HIELO INCOLORO 10 mm PERF. PLET. Empanelado formado por placas de policarbonato celular, hielo o incoloro, de 10 mm, perfil de apriete con pletinas 60x10 mm goma piramidal, tornillos auto taladrantes de acero inoxidable y perfiles de cierre de alveolos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie empanelada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
KA00200	3,800 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	4,71	
VP00300	1,000 m2 PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 10 mm	37,36	37,36	
VW00700	0,800 m GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm	2,34	1,87	
VW02800	4,000 u TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE	0,26	1,04	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			69,44
	10,62% Costes indirectos.....			7,37
	TOTAL EUROS.....			76,81
12SPC80304	m2 EMPANELADO POLICAR. CELUL. HIELO INCOLORO 10 mm PERF. ALUM. Empanelado formado por placas de policarbonato celular, hielo o incoloro, de 10 mm, perfil universal de apriete de aluminio de 60 mm con goma trapecio, goma piramidal, tornillos autorroscantes de acero inoxidable, perfiles de cierre de alveolos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie empanelada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
VP00300	1,000 m2 PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 10 mm	37,36	37,36	
VW00700	0,400 m GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm	2,34	0,94	
VW01600	0,800 m PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 60 mm CON GOMA TRAPE	8,33	6,66	
VW02600	4,000 u TORNILLO AUTORROSCANTE DE 56 mm DE ACERO INOXIDABL	1,14	4,56	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			73,43
	10,62% Costes indirectos.....			7,80
	TOTAL EUROS.....			81,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12SPC80305	m2 EMPANELADO POLICAR. CELUL. HIELO INCOLORO 16 mm PERF. ALUM. Empanelado formado por placas de policarbonato celular hielo, incoloro de 16 mm de espesor modulado, 1200 mm de ancho nominal y largo variable; perfil universal de apriete de aluminio de 60 mm con goma trapecio, goma piramidal, tornillos autorroscantes de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de alveolos y perfil de cierre en u de aluminio de 16 mm; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie empanelada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
VP00400	1,000 m2 PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 16 mm	59,55	59,55	
VW00700	0,650 m GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm	2,34	1,52	
VW01300	0,800 m PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS	0,55	0,44	
VW01400	0,800 m PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 16 mm	2,33	1,86	
VW01600	1,300 m PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 60 mm CON GOMA TRAPE	8,33	10,83	
VW02700	6,000 u TORNILLO AUTORROSCANTE DE 63 mm DE ACERO INOXIDABL	1,17	7,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	112,63
10,62% Costes indirectos.....	11,96
TOTAL EUROS.....	124,59

12SPC80306	m2 EMPANELADO POLICAR. CELUL. HIELO INCOLORO 16 mm PERF. PLET. Empanelado formado por placas de policarbonato celular hielo, incoloro de 16 mm de espesor, modulado, 1200 mm de ancho nominal y largo variable, perfil de apriete con pletina 60x10 mm, goma piramidal, tornillos autotaladrante de acero inoxidable, perfiles abotonables de cierre de alveolos y perfil de cierre en u de aluminio de 16 mm; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie empanelada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
KA00200	5,800 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	7,19	
VP00400	1,000 m2 PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 16 mm	59,55	59,55	
VW00700	1,300 m GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm	2,34	3,04	
VW01300	0,800 m PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS	0,55	0,44	
VW01400	0,800 m PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 16 mm	2,33	1,86	
VW02800	6,000 u TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE	0,26	1,56	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	105,60
10,62% Costes indirectos.....	11,21
TOTAL EUROS.....	116,81

Grupo 12SPT: Compactos

Grupo 12SPW: Varios

Apartado 12SW: Varios

Grupo 12SWW: Varios

Subcapítulo 12V: VIDRIOS

Apartado 12VC: Coloreados

Grupo 12VCA: Armados

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12VCA80001	m2 ACRIST. VIDRIO ARMADO GRIS 5 A 6 mm 12x12 mm Acristalamiento con vidrio armado gris, con malla metálica de 12 mm y espesor de 5 a 6 mm, colocado con masilla, incluso calzos, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 25 cm en longitud y 10 cm en anchura.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VV00400	1,000 m2 VIDRIO ARMADO GRIS 5 A 6 mm 12x12 mm	34,42	34,42	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			45,56
	10,62% Costes indirectos.....			4,84
	TOTAL EUROS.....			50,40

Grupo 12VCL: Translúcidos

12VCL80201	m2 ACRIST. VIDRIO IMPRESO COLOR 3 A 4 mm CON MASILLA Acristalamiento con vidrio impreso color de 3 a 4 mm de espesor, colocado con masilla, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,500 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	9,62	
VV00800	1,000 m2 VIDRIO IMPRESO COLOR 3 A 4 mm	16,65	16,65	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			26,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,68

12VCL80301	m2 ACRIST. VIDRIO IMPRESO COLOR 3 A 4 mm PERFIL CONTINUO Acristalamiento con vidrio impreso color de 3 a 4 mm de espesor, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,600 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	11,54	
VV00800	1,000 m2 VIDRIO IMPRESO COLOR 3 A 4 mm	16,65	16,65	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			30,19
	10,62% Costes indirectos.....			3,21
	TOTAL EUROS.....			33,40

Grupo 12VCS: Simples

Grupo 12VCT: Templados

Grupo 12VCW: Varios

Apartado 12VI: Incoloros

Grupo 12VIA: Armados

12VIA80001	m2 ACRIST. VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 25x25 mm Acristalamiento con vidrio armado incoloro, con malla metálica de 25 mm y espesor de 6 a 7 mm, colocado con masilla, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 25 cm en longitud y 10 cm en anchura.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VV00600	1,000 m2 VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 25x25 mm	32,45	32,45	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			43,59
	10,62% Costes indirectos.....			4,63
	TOTAL EUROS.....			48,22

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12VIA80011	m2 ACRIST. VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm Acristalamiento con vidrio armado incoloro, con malla metálica de 12 mm y espesor 6 a 7 mm, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 25 cm de longitud y 10 cm en anchura.			
TO01700	0,650 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	12,50	
VV00500	1,000 m2 VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm	26,58	26,58	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			41,08
	10,62% Costes indirectos.....			4,36
	TOTAL EUROS.....			45,44

Grupo 12VIL: Translúcidos

12VIL80001	m2 ACRIST. VIDRIO IMPRESO INCOLORO 3 A 4 mm CON MASILLA Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 3 a 4 mm de espesor, colocado con masilla, incluso calzos, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,500 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	9,62	
VV00900	1,000 m2 VIDRIO IMPRESO INCOLORO 3 A 4 mm	11,09	11,09	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			21,27
	10,62% Costes indirectos.....			2,26
	TOTAL EUROS.....			23,53

12VIL80011	m2 ACRIST. VIDRIO IMPRESO INCOLORO 6 A 7 mm CON MASILLA Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 6 a 7 mm de espesor, colocado con masilla, incluso calzos, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,500 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	9,62	
VV01100	1,000 m2 VIDRIO IMPRESO INCOLORO 6 A 7 mm	14,04	14,04	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			24,22
	10,62% Costes indirectos.....			2,57
	TOTAL EUROS.....			26,79

12VIL80101	m2 ACRIST. VIDRIO IMPRESO INCOLORO 3 A 4 mm PERFIL CONT. Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 3 a 4 mm de espesor, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes, y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,600 h OF. 1º CRISTALERO	19,23	11,54	
VV00900	1,000 m2 VIDRIO IMPRESO INCOLORO 3 A 4 mm	11,09	11,09	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			24,63
	10,62% Costes indirectos.....			2,62
	TOTAL EUROS.....			27,25

Grupo 12VIS: Simples

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12VIS80001	m2 ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON MASILLA Acristalamiento con vidrio doble colocado con masilla, incluso calzos, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,400 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	7,69	
VV00700	1,000 m2 VIDRIO DOBLE	13,57	13,57	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			21,82
	10,62% Costes indirectos.....			2,32
	TOTAL EUROS.....			24,14

12VIS80003	m2 ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,500 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	9,62	
VV00700	1,000 m2 VIDRIO DOBLE	13,57	13,57	
VW01500	5,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	2,00	
	Costes directos.....			25,19
	10,62% Costes indirectos.....			2,68
	TOTAL EUROS.....			27,87

Grupo 12VIT: Templados

12VIT80001	m2 ACRIST. VIDRIO TEMPLADO INCOLORO CON MASILLA Acristalamiento con vidrio impreso templado incoloro, de 9 a 11 mm de espesor, colocado con masilla, incluso calzos, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,550 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	10,58	
VV01300	1,000 m2 VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO 9 A 11 mm	131,10	131,10	
VW01100	1,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
	Costes directos.....			142,24
	10,62% Costes indirectos.....			15,11
	TOTAL EUROS.....			157,35

12VIT80011	m2 ACRIST. VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO PERFIL CONTINUO Acristalamiento con vidrio impreso templado incoloro de 9 a 11 mm de espesor, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 30 mm.			
TO01700	0,650 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	12,50	
VV01300	1,000 m2 VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO 9 A 11 mm	131,10	131,10	
VW01500	4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
	Costes directos.....			145,20
	10,62% Costes indirectos.....			15,42
	TOTAL EUROS.....			160,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12VIT80100	m2 PUERTA VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO 2050x750 mm Puerta de vidrio impreso templado incoloro de 9 a 11 mm de espesor con una hoja abatible, formada por: hoja de 2050x750 mm con taladros, muescas para herrajes, bisagras, cerradura y manivela de acero inoxidable, cerco y tapajuntas de madera de sapelly barnizados en su color; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
KM01100	3,410 m CERDO SAPELLY 90X30 mm	8,10	27,62	
KM08000	6,820 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	1,36	9,28	
TO02100	1,300 h OFICIAL 1ª	19,23	25,00	
VV00100	0,580 u HOJA PUERTA VID. IMPR. TEMP. INCOLORO 2050x750x9/11 mm	296,77	172,13	
VW00400	0,580 u CERRADURA Y MANIVELA ACERO INOXIDABLE	80,79	46,86	
VW00900	0,580 u JUEGO BISAGRAS ACERO INOXIDABLE	74,68	43,31	
VV00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	329,07
10,62% Costes indirectos.....	34,95
TOTAL EUROS.....	364,02

12VIT80110	m2 PUERTA VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO 2100x800 mm Puerta de vidrio impreso templado incoloro, de 9 a 11 mm de espesor con una hoja abatible, formada por: hoja de 2100x800 mm con taladros, muescas y taquillas para alojamiento de herrajes, con dos cantos largos redondos, con cantos cortos planos, piezas de giro superior e inferior, pernios, cerradura central, freno y tirador de acero inoxidable, incluso ayuda de albañilería; construida según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
TO01700	1,000 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	19,23	
VV00200	0,595 u HOJA PUERTA VID. IMPR. TEMP. INCOLORO 2100x800x9/11 mm	331,48	197,23	
VW00200	0,595 u CERRADURA CENTRAL HOJA ACERO INOXIDABLE	85,58	50,92	
VW00600	0,595 u FRENO ACERO INOXIDABLE	146,55	87,20	
VW01900	1,190 u PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO	65,02	77,37	
VW02200	0,595 u TIRADOR ACERO INOXIDABLE	13,41	7,98	
VV00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Costes directos.....	444,80
10,62% Costes indirectos.....	47,24
TOTAL EUROS.....	492,04

Grupo 12VIW: Varios

Apartado 12VW: Varios

Grupo 12VWW: Varios

Subcapítulo 12W: VARIOS

Apartado 12WC: Conformados

Grupo 12WCA: Angulados

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12WCA80010	m2 ACRIST. VIDRIO EN U, INCOLORO FORMA DE PEINE			
	Acristalamiento con piezas de vidrio colado en U, incoloro, de dimensiones, 270 mm de ancho, 41 mm de altura de alas y 6 mm de espesor, colocadas en forma de peine, incluso bastidores, perfiles de cierre de aluminio, banda y tacos de apoyo de poliestireno expandido, sellado de juntas con silicona y colocación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 250 mm en longitud y 260 mm en anchura.			
TO01700	1,500 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	28,84	
VV02600	1,000 m2 VIDRIO EN "U" INCOLORO, 270x41x6 mm	24,08	24,08	
VW01700	6,000 m PERFILES ALUM. BASTIDOR Y CIERRE EN "U" Y "L"	5,64	33,84	
VW02000	6,000 m SELLADO SILICONA	1,13	6,78	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			94,94
	10,62% Costes indirectos.....			10,08
	TOTAL EUROS.....			105,02
12WCA80015	m2 ACRIST. VIDRIO EN U, INCOLORO Y ARMADO FORMA DE PEINE			
	Acristalamiento con piezas de vidrio colado en U, incoloro y armado, de dimensiones, 270 mm de ancho, 41 mm de altura de alas y 6 mm de espesor, colocadas en forma de peine, incluso bastidores y perfiles de cierre de aluminio, banda y tacos de apoyo de poliestireno expandido, sellado de juntas con silicona y colocación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 250 mm en longitud y 260 mm en anchura.			
TO01700	1,500 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	28,84	
VV02500	1,000 m2 VIDRIO EN "U" ARMADO INCOLORO 270x41x6 mm	27,23	27,23	
VW01700	6,000 m PERFILES ALUM. BASTIDOR Y CIERRE EN "U" Y "L"	5,64	33,84	
VW02000	6,000 m SELLADO SILICONA	1,13	6,78	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			98,09
	10,62% Costes indirectos.....			10,42
	TOTAL EUROS.....			108,51
12WCA80020	m2 ACRIST. VIDRIO EN U, INCOLORO FORMA DE GRECA			
	Acristalamiento con piezas de vidrio colado en U, incoloro, de dimensiones 270 mm de ancho, 41 mm de altura de alas y 6 mm de espesor, colocadas en forma de greca, incluso bastidores y perfiles de cierre de aluminio, banda y tacos de apoyo de poliestireno expandido, sellado de juntas silicona y colocación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 250 mm en longitud y 260 mm en anchura.			
TO01700	1,800 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	34,61	
VV02600	1,100 m2 VIDRIO EN "U" INCOLORO, 270x41x6 mm	24,08	26,49	
VW01700	6,000 m PERFILES ALUM. BASTIDOR Y CIERRE EN "U" Y "L"	5,64	33,84	
VW02000	6,000 m SELLADO SILICONA	1,13	6,78	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			103,97
	10,62% Costes indirectos.....			11,04
	TOTAL EUROS.....			115,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12WCA80025	m2 ACRIST. VIDRIO EN U, INCOLORO FORMADO CAMARA DE AIRE Acrislamiento con piezas de vidrio colado en U, incoloro, de dimensiones 270 mm de ancho, 41 mm de altura de alas y 6 mm de espesor, colocados formando cámara de aire, incluso bastidores y tapajuntas en aluminio, banda de apoyo y perfil separador de PVC, sellado de juntas con silicona y colocación; construido según CTE e instrucciones de fabricante. Medida la superficie acristalada en multiples de 250 mm en longitud y 260 mm en anchura.			
TO01700	2,000 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	38,46	
VV02600	2,000 m2 VIDRIO EN "U" INCOLORO, 270x41x6 mm	24,08	48,16	
VW00100	4,000 m BASTIDOR DE ALUMINIO EN "U"	3,67	14,68	
VW01800	5,000 m PERFILES SEPARADOR Y DE APOYO EN PVC	2,30	11,50	
VW02000	8,000 m SELLADO SILICONA	1,13	9,04	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Costes directos.....				124,64
10,62% Costes indirectos.....				13,24
TOTAL EUROS.....				137,88

Grupo 12WCC: Curvados

Grupo 12WCW: Varios

Apartado 12WM: Moldeados

Grupo 12WMM: Moldeados

12WMM80001	m2 PANEL SUSTENT. EN 4 LADOS (PAVES), INCOLOROS 190x190x34 mm Panel sustentado en cuatro lados, construido con moldeados dobles de vidrio (pavés), incoloros, de dimensiones 190x190x34 mm, incluso armaduras, encofrado, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, bandas de neopreno, sellado con silicona y repaso de juntas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie total ejecutada comprendida entre los elementos de sustentacion.			
AGM00200	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	2,43	
CA00220	4,320 kg ACERO B 400 S	0,68	2,94	
TO02100	4,000 h OFICIAL 1ª	19,23	76,92	
VV01600	25,00(u PIEZA PAVÉS 190x190x34 mm INCOLORA	4,12	103,00	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Costes directos.....				186,99
10,62% Costes indirectos.....				19,86
TOTAL EUROS.....				206,85

12WMM80002	m2 PANEL SUSTENT. EN 3 LADOS (PAVES), INCOLOROS 190x190x34 mm Panel sustentado en tres lados construido con moldeados dobles de vidrio (pavés), incoloros, de dimensiones 190x190x34 mm, incluso armaduras, encofrado, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, bandas de neopreno, sellado con silicona y repaso de juntas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie total ejecutada comprendida entre los elementos de sustentacion.			
AGM00200	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	2,09	
CA00220	4,320 kg ACERO B 400 S	0,68	2,94	
TO02100	3,500 h OFICIAL 1ª	19,23	67,30	
VV01600	25,00(u PIEZA PAVÉS 190x190x34 mm INCOLORA	4,12	103,00	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Costes directos.....				176,75
10,62% Costes indirectos.....				18,77
TOTAL EUROS.....				195,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12WMM80003	m2 PANEL SUSTENT. EN 2 LADOS (PAVES), INCOLOROS 190x190x34 mm Panel sustentado en dos lados construido con moldeados dobles de vidrio (pavés), incoloros, de dimensiones 190x190x34 mm, incluso armaduras, encofrado, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, bandas de neopreno, sellado con silicona y repaso de juntas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie total ejecutada comprendida entre los elementos de sustentación.			
AGM00200	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	1,75	
CA00220	4,320 kg ACERO B 400 S	0,68	2,94	
TO02100	3,000 h OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
VV01600	25,000 u PIEZA PAVÉS 190x190x34 mm INCOLORA	4,12	103,00	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			166,53
	10,62% Costes indirectos.....			17,69
	TOTAL EUROS.....			184,22
12WMM80004	m JUNTA DE DILATACIÓN EN PANEL DE MOLDEADOS DE VIDRIO Junta de dilatación en panel de moldeados de vidrio (pavés), incluso armaduras, relleno y sellado; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida entre caras de apoyo.			
CA00220	0,430 kg ACERO B 400 S	0,68	0,29	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
VW01100	2,000 kg MASILLA PLASTICA	0,56	1,12	
VW02000	2,000 m SELLADO SILICONA	1,13	2,26	
	Costes directos.....			13,29
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,70
12WMM80030	m2 PANEL SUSTENT. EN 3 LADOS (PAVES), COLOR 240x115x80 mm Panel sustentado en tres lados construido con moldeados dobles de vidrio (pavés) color, de dimensiones 240x118x80 mm, incluso armaduras, encofrado, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, bandas de neopreno, sellado con silicona y repaso de juntas; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de sustentación.			
AGM00200	0,057 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM III/A-L 32,5 N	67,46	3,85	
CA00220	5,050 kg ACERO B 400 S	0,68	3,43	
TO02100	4,500 h OFICIAL 1ª	19,23	86,54	
VV01900	32,000 u PIEZA PAVÉS 240x115x80 mm COLOR	4,69	150,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			245,60
	10,62% Costes indirectos.....			26,08
	TOTAL EUROS.....			271,68

Grupo 12WMW: Varios

Apartado 12WS: Espejos

Grupo 12WSS: Espejos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12WSS80010	m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.			
KM07300	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO 16 mm	4,61	4,61	
TO01500	0,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,85	
TO01700	0,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,46	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
VW03100	1,000 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm	50,19	50,19	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			75,43
	10,62% Costes indirectos.....			8,01
	TOTAL EUROS.....			83,44
12WSS80015	m2 ESPEJO LUNA PUL.PLAT. INCOL. CANT. BISEL. 300x500x5 mm Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, formado por piezas de dimensiones 30x50 cm, colocadas a junta continua, con cantos biselados, sobre tablero de madera recibido con rastreles al paramento, incluso cortes, tablero aglomerado de 16 mm, adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.			
KM07300	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO 16 mm	4,61	4,61	
TO01500	0,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,85	
TO01700	1,600 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	30,77	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
VW02900	7,350 u ESPEJO LUNA PUL. PLAT. INCOL. CANT. BISEL 300x500x5 mm	25,63	188,38	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			230,93
	10,62% Costes indirectos.....			24,52
	TOTAL EUROS.....			255,45
12WSS80020	m2 ESPEJO LUNA PUL PLAT. INCOL. CANT. BISEL. 500x240x5 mm Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, formado por piezas de 50x240 cm colocadas a tope, con cantos biselados, sobre tablero de madera recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de 16 mm cortes, adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.			
KM07300	1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO 16 mm	4,61	4,61	
TO01500	0,200 h OF. 1ª CARPINTERÍA	19,23	3,85	
TO01700	1,200 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	23,08	
TO02100	0,100 h OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
VW03000	0,830 u ESPEJO LUNA PUL. PLAT. INCOL. CANT. BISEL 500x240x5 mm	120,76	100,23	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			135,09
	10,62% Costes indirectos.....			14,35
	TOTAL EUROS.....			149,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
12WSS80030	m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm SOBRE RASTREL Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado sobre rastreles de madera de pino flandes recibidos al paramento con mortero de cemento (1:6), formado cámara de aire de 2 cm, incluso cortes, adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.			
TO01700	0,700 h OF. 1ª CRISTALERO	19,23	13,46	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
VW03100	1,000 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm	50,19	50,19	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			68,90
	10,62% Costes indirectos.....			7,32
	TOTAL EUROS.....			76,22

Grupo 12WSW: Varios

Apartado 12WW: Varios

Grupo 12WWW: Varios

Capítulo 13: PINTURAS

Subcapítulo 13E: EXTERIORES

Apartado 13EA: Acrílicas

Grupo 13EAA: Acrílicas

13EAA00001	m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00600	0,600 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	2,80	1,68	
TO01000	0,100 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
	Costes directos.....			3,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,38
	TOTAL EUROS.....			3,98
13EAA00010	m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA RUGOSA Pintura elastómera acrílica rugosa en dispersión acuosa, en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00800	1,100 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA RUGOSA	2,25	2,48	
TO01000	0,200 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,85	
	Costes directos.....			6,33
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			7,00
13EAA00020	m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA INCOLORA Pintura elastómera acrílica lisa incolora en dispersión acuosa, en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00700	0,600 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA INCOLORA	3,98	2,39	
TO01000	0,090 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,73	
	Costes directos.....			4,12
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13EAA90031	m2 PINTURA PLAST EPOXIDICA S/PARAMENTOS O PAVIMENTOS DE HORMIGON Pintura exterior plástica epoxidica paramentos verticales, horizontales o pavimentos, compuesto por mano de adherencia y fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida descontando huecos mayores de 1,00 m2.			
PW02100	0,250 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	1,52	
PX00400	0,500 kg PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVENTE	6,48	3,24	
TO01005	0,180 h OF. 2ª PINTOR	18,74	3,37	
	Costes directos.....			8,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,86
	TOTAL EUROS.....			8,99
13EAA90032	m2 REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores verticales u horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PA00700	0,600 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA INCOLORA	3,98	2,39	
PP00200	0,250 kg RESINA PLÁSTICA	1,84	0,46	
PW10070	0,050 kg COLORANTE ADECUADO CARTA	3,10	0,16	
TO01005	0,110 h OF. 2ª PINTOR	18,74	2,06	
	Costes directos.....			5,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,54
	TOTAL EUROS.....			5,61
13EAA90033	m2 REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores color blanco en verticales u horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00600	0,600 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	2,80	1,68	
PP00200	0,200 kg RESINA PLÁSTICA	1,84	0,37	
TO01005	0,100 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,87	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34
13EAA90034	m2 PINTURA RESINA SINTET. PARA FRONTÓN, FRENTS Y REBOTS, MARC Y NÚM Pintura resina sintetica lisa en instalación deportiva, frontones y similares, frentes y zonas de rebotes, marcas y números en paramentos verticales y horizontales de revestimientos continuos, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PA00500	0,210 kg PINTURA ACRÍLICA	1,71	0,36	
PA00900	0,400 kg RESINA ACRÍLICA	3,57	1,43	
TO01005	0,090 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,69	
	Costes directos.....			3,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,85
13EAA90035	m2 PINTURA SINTÉTICA P.TIERRA BATIDA, TENIS, PADDEL, HORIZ Y NÚMER Pintura resina sintetica lisa en instalación deportiva, tierra batida y similares, pavimentos, marcas y números en paramentos verticales y horizontales de revestimientos continuos, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PA00500	0,250 kg PINTURA ACRÍLICA	1,71	0,43	
PA00900	0,400 kg RESINA ACRÍLICA	3,57	1,43	
TO01005	0,090 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,69	
	Costes directos.....			3,55
	10,62% Costes indirectos.....			0,38
	TOTAL EUROS.....			3,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13EAA90036	m2 PINTURA ACRILICA RECUBRIMIENTO DE PISCINAS, MARCAS, NÚMEROS			
	Pintura resina sintetica lisa en paramentos verticales y horizontales de revestimientos en instalaciones deportiva, piscinas, vestuarios, y similares, continuos, formada por: mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PA00500	0,210 kg PINTURA ACRÍLICA	1,71	0,36	
PA00900	0,400 kg RESINA ACRÍLICA	3,57	1,43	
TO01005	0,100 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,87	
	Costes directos.....			3,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,05
13EAA90037	m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO RECUBRIMIENTOS PISCINAS MARCAS, NÚMEROS			
	Pintura al clorocaucho lisa, en instalación deportiva, piscinas, vestuarios, y similares, en paramentos verticales y horizontales de revestimientos continuos, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida descontando huecos mayores de 1,00 m2.			
PI00300	0,150 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,64	
PW00100	0,075 l DISOLVENTE	1,49	0,11	
PX00900	0,400 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO	5,97	2,39	
TO01005	0,250 h OF. 2ª PINTOR	18,74	4,68	
	Costes directos.....			7,82
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,65
Grupo 13EAW: Varios				
Apartado 13EB: Barniz				
Grupo 13EBB: Barniz				
13EBB00001	m2 BARNIZ DE SILICONA EN EXTERIORES S/LADRILLO O CEMENTO			
	Barniz de silicona sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo o cemento, formado por:limpieza del soporte y dos manos de barniz. Medida la longitud ejecutada.			
PB00200	0,300 kg BARNÍZ HIDROFUGO DE SILICONA	3,57	1,07	
TO01000	0,090 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,73	
	Costes directos.....			2,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,30
	TOTAL EUROS.....			3,10
13EBB90011	m2 BARNIZ POLIESTER SOBRE MADERA			
	Barniz al poliester sobre carpinterias de madera, formado por limpieza y lijado fino del soporte, (doble cero), mano de fondo con selladora o tapaporos, y dos manos de barniz poliester, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PB00600	0,300 kg BARNIZ POLIESTER	4,10	1,23	
PW00100	0,080 l DISOLVENTE	1,49	0,12	
PW00300	0,300 kg SELLADORA	4,20	1,26	
TO01005	0,100 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,87	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			4,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,09
Grupo 13EBW: Varios				
Apartado 13EC: Cal				
Grupo 13ECC: Cal				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13ECC00001	m2 PINTURA A LA CAL Pintura a la cal en paramentos horizontales o verticales exteriores, en blanco o color, formada por: una mano de fondo y dos de acabado, incluso p.p. de limpieza del paramento. Medida a cinta corrida.			
PC00100	1,000 kg CAL LECHADA	0,41	0,41	
TO01000	0,080 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,54	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			2,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,21
	TOTAL EUROS.....			2,22

Grupo 13ECW: Varios

Apartado 13EE: Esmalte

Grupo 13EEE: Esmalte

13EEE00001	m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO Pintura al esmalte graso sobre carpintería de hierro formada por: raspado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.			
PE00100	0,250 kg ESMALTE GRASO	4,77	1,19	
PI00300	0,175 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,75	
PW00100	0,070 l DISOLVENTE	1,49	0,10	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			6,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,74
	TOTAL EUROS.....			7,71

13EEE00002	m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA Pintura al esmalte graso sobre carpintería metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.			
PE00100	0,250 kg ESMALTE GRASO	4,77	1,19	
PI00400	0,100 kg WASH PRIMER	4,62	0,46	
PW00100	0,059 l DISOLVENTE	1,49	0,09	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			6,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,71
	TOTAL EUROS.....			7,38

13EEE00004	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA Pintura al esmalte sintético sobre carpintería metálica formada por: raspado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.			
PE00200	0,250 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,54	
PI00300	0,175 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,75	
PW00100	0,070 l DISOLVENTE	1,49	0,10	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			7,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13EEE00005	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA Pintura al esmalte sintético sobre carpintería metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color. Medidas dos caras.			
PE00200	0,250 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,54	
PI00400	0,100 kg WASH PRIMER	4,62	0,46	
PW00100	0,059 l DISOLVENTE	1,49	0,09	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			7,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,77
13EEE00006	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: raspado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas tres caras.			
PE00200	0,150 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,92	
PI00300	0,099 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,42	
PW00100	0,033 l DISOLVENTE	1,49	0,05	
TO01000	0,200 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,85	
WW00400	0,266 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			5,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,56
	TOTAL EUROS.....			5,88
13EEE00020	kg PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METÁLICAS Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metálicas, formado por: raspado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.			
PE00200	0,011 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,07	
PI00300	0,008 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,03	
PW00100	0,007 l DISOLVENTE	1,49	0,01	
TO01000	0,011 h OF. 1ª PINTOR	19,23	0,21	
WW00400	0,030 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			0,33
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,37
13EEE00030	kg PINTADO ESMALTE SINTÉTICO S/ESTRUC. TRIANG. METÁLICAS Pintado al esmalte sintético sobre cerchas y estructuras triangulares metálicas, formado por: raspado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.			
PE00200	0,014 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,09	
PI00300	0,010 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,04	
PW00100	0,007 l DISOLVENTE	1,49	0,01	
TO01000	0,015 h OF. 1ª PINTOR	19,23	0,29	
WW00400	0,030 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
	Costes directos.....			0,44
	10,62% Costes indirectos.....			0,05
	TOTAL EUROS.....			0,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13EEE00040	m2 PINTURA ESMALTE CON PARTÍCULAS METÁLICAS EN SUSPENSIÓN Pintura al esmalte con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de fundición de hierro o metálica, formada por rascado y limpieza de óxidos, mano de imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medido a tres caras.			
PE00300	0,246 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS	5,65	1,39	
PI00300	0,099 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,42	
PW00100	0,040 l DISOLVENTE	1,49	0,06	
TO01000	0,200 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,85	
WW00400	0,266 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			5,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,42
13EEE90041	m2 PINT ANTICORROSIVA ANTIOX CON INCLUSION PARTÍCULAS METALICAS Pintura anticorrosiva y antioxidante con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de fundición de hierro o metálica, formada por rascado y limpieza de óxidos, mano de imprimación y dos manos de color, incluso limpieza inicial del soporte y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada a tres caras.			
PE00300	0,250 kg ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS	5,65	1,41	
PI00300	0,100 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,43	
TO01005	0,250 h OF. 2ª PINTOR	18,74	4,68	
	Costes directos.....			6,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,21
13EEE90042	m2 PINTURA MARTELÉ SOBRE SUP. METALICAS. Pintura tipo Martelé en exteriores, sobre superficies metálicas, compuesta por mano de imprimación, mano de fondo y mano de acabado, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PE00500	0,220 kg ESMALTE AL MARTELÉ	6,10	1,34	
PI00300	0,100 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,43	
PW00100	0,800 l DISOLVENTE	1,49	1,19	
TO01005	0,180 h OF. 2ª PINTOR	18,74	3,37	
	Costes directos.....			6,33
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			7,00

Grupo 13EEW: Varios

Apartado 13EO: Óleo

Grupo 13EOO: Óleo

Grupo 13EOW: Varios

Apartado 13EP: Pétreas

Grupo 13EPP: Pétreas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13EPP00001	m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO Pintura pétreo lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00200	0,900 kg PASTA PÉTREA LISA	1,71	1,54	
TO01000	0,150 h OF. 1ª PINTOR	19,23	2,88	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			4,54
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,02
13EPP00010	m2 PINTURA PÉTREA RUGOSA AL CEMENTO Pintura pétreo rugosa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00400	1,200 kg PASTA PÉTREA RUGOSA	1,98	2,38	
TO01000	0,160 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,08	
	Costes directos.....			5,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,04
13EPP90011	m2 PINTURA EXT PETREA SOBRE PARAMTOS ENFOCADOS A LA TIROLESA Pintura exterior pétreo sobre paramentos verticales u horizontales enfoscados con tirolesa garbancillo medio (5-8 mm.), incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PA00200	1,300 kg PASTA PÉTREA LISA	1,71	2,22	
TO01005	0,180 h OF. 2ª PINTOR	18,74	3,37	
	Costes directos.....			5,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,59
	TOTAL EUROS.....			6,18
Grupo 13EPW: Varios				
Apartado 13ES: Silicato				
Grupo 13ESS: Silicato				
13ESS00001	m2 PINTURA AL SILICATO Pintura al silicato sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PS00100	0,500 kg PINTURA AL SILICATO	1,55	0,78	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
	Costes directos.....			5,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,59
	TOTAL EUROS.....			6,18
13ESS00010	m2 PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS Pintura transpirable de silicato sobre paramentos verticales y horizontales enfoscados con mortero de drenado, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo fijador a base de silicatos y resina acrílica y mano de acabado con pintura base de silicatos y pigmentos seleccionados. Medida la superficie ejecutada.			
PI00500	0,250 l FONDO FIJADOR DE SILICATOS Y RESINA ACRÍLICA	6,06	1,52	
PS00110	0,250 l PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS	4,04	1,01	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
	Costes directos.....			7,34
	10,62% Costes indirectos.....			0,78
	TOTAL EUROS.....			8,12

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13ESS90011	m2 SOLUCION AL SILICATO TRASPANTE PROTECT DE PIEDRAS NAT, HOR, LADR Pintura al silicato transparente como protectora de paramentos verticales u horizontales, formados por piedras naturales, ladrillo u hormigón. Ejecutada a brocha o rodillo, incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida descontando huecos mayores de 1,00 m2.			
PW02100	0,200 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	1,21	
PX00800	0,300 kg POLÍMERO DE RESINA DOS COMP. LÁTEX AL AGUA	3,90	1,17	
TO01005	0,250 h OF. 2ª PINTOR	18,74	4,68	
	Costes directos.....			7,06
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,81

13ESS90012	m2 PINTURA TRANSPARENTE IMPERMEABILIZADORA DE YESOS/ESCAV AL EXTER Pintura transparente incolora impermeabilizante de yesos y escayolas EN exterior. Aplicación de mano de fondo con fijador de resinas y mano de acabado con barniz hidrófugo de silicona, Incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PB00200	0,350 kg BARNÍZ HIDROFUGO DE SILICONA	3,57	1,25	
PI00500	0,200 l FONDO FIJADOR DE SILICATOS Y RESINA ACRÍLICA	6,06	1,21	
PW00100	0,800 l DISOLVENTE	1,49	1,19	
TO01005	0,150 h OF. 2ª PINTOR	18,74	2,81	
	Costes directos.....			6,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,15

Grupo 13ESW: Varios

Apartado 13EW: Varios

Grupo 13EWW: Varios

13EWW00050	m2 PINTURA TRANSPARENTE A BASE DE RESINAS DE SILICONA Pintura transparente a base de resinas de silicona incolora, diluida en disolventes orgánicos, sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PW00100	0,050 l DISOLVENTE	1,49	0,07	
PW00400	0,500 kg RESINA DE SILICONA INCOLORA, TRANSPARENTE	6,11	3,06	
TO01000	0,150 h OF. 1ª PINTOR	19,23	2,88	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			6,16
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,81

13EWW00100	m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIPINTADAS Y ANTICARBONACIÓN Tratamiento superficial antipintadas y anticarbonación, a base de emulsión acrílica incolora, sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra, formado por: limpieza del soporte, humidificación del paramento mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PA00100	0,100 kg EMULSIÓN ACRÍLICA INCOLORA	21,54	2,15	
TO01000	0,200 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,85	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			6,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,80

Subcapítulo 13I: INTERIORES

Apartado 13IB: Barniz

Grupo 13IBB: Barniz

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IBB00001	m2 BARNIZ DE SILICONA EN INTERIORES S/LADRILLO O CEMENTO Barniz de silicona sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo o cemento, formado por: limpieza del soporte y dos manos de barniz. Medida la superficie ejecutada.			
PB00200	0,150 kg BARNÍZ HIDROFUGO DE SILICONA	3,57	0,54	
PW00100	0,080 l DISOLVENTE	1,49	0,12	
PW00300	0,300 kg SELLADORA	4,20	1,26	
TO01000	0,100 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			3,96
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,38
13IBB00002	m2 BARNIZ GRASO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA Barniz graso sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medida la superficie ejecutada.			
PB00100	0,275 kg BARNÍZ GRASO	5,45	1,50	
PB00400	0,200 kg BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	1,05	
PW00100	0,080 l DISOLVENTE	1,49	0,12	
TO01000	0,430 h OF. 1ª PINTOR	19,23	8,27	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			11,06
	10,62% Costes indirectos.....			1,17
	TOTAL EUROS.....			12,23
13IBB00003	m2 BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA Barniz graso sobre carpintería de madera formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.			
PB00100	0,300 kg BARNÍZ GRASO	5,45	1,64	
PB00400	0,200 kg BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	1,05	
PW00100	0,080 l DISOLVENTE	1,49	0,12	
TO01000	0,500 h OF. 1ª PINTOR	19,23	9,62	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			12,55
	10,62% Costes indirectos.....			1,33
	TOTAL EUROS.....			13,88
13IBB00004	m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA Barniz sintético sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medida la superficie ejecutada.			
PB00300	0,350 kg BARNÍZ SINTETICO	5,88	2,06	
PB00400	0,200 kg BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	1,05	
PW00100	0,100 l DISOLVENTE	1,49	0,15	
TO01000	0,400 h OF. 1ª PINTOR	19,23	7,69	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			11,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IBB00005	m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA Barniz sintético sobre carpintería de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.			
PB00300	0,400 kg BARNÍZ SINTETICO	5,88	2,35	
PB00400	0,200 kg BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	1,05	
PW00100	0,100 l DISOLVENTE	1,49	0,15	
TO01000	0,500 h OF. 1ª PINTOR	19,23	9,62	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			13,29
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,70

13IBB00010	m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARP. MADERA Y CAPA INSECT. FUNGICIDA Barniz sintético con una capa de protector insecticida-fungicida sobre carpintería de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con protector insecticida-fungicida, tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medida a dos caras de fuera a fuera del tapajuntas.			
PB00300	0,200 kg BARNÍZ SINTETICO	5,88	1,18	
PB00400	0,100 kg BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	0,53	
PW00300	0,400 kg SELLADORA	4,20	1,68	
PX00200	0,100 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC(5,53	0,55	
TO01000	0,600 h OF. 1ª PINTOR	19,23	11,54	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			15,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,66
	TOTAL EUROS.....			17,26

Grupo 13IBW: Varios

Apartado 13IE: Esmalte

Grupo 13IEE: Esmalte

13IEE00001	m2 PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE YESO O CEMENTO Pintura al esmalte graso sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por: lijado del soporte, imprimación selladora, plastecido, afinado, mano de fondo y mano del acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PE00100	0,280 kg ESMALTE GRASO	4,77	1,34	
PW00100	0,110 l DISOLVENTE	1,49	0,16	
PW00300	0,360 kg SELLADORA	4,20	1,51	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			8,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IEE00002	m2 PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA Pintura al esmalte graso sobre carpintería de madera formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.			
PE00100	0,290 kg ESMALTE GRASO	4,77	1,38	
PW00100	0,100 l DISOLVENTE	1,49	0,15	
PW00300	0,400 kg SELLADORA	4,20	1,68	
TO01000	0,300 h OF. 1ª PINTOR	19,23	5,77	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			9,10
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,07
13IEE00003	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE YESO O CEMENTO Pintura al esmalte sintético sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por: lijado del soporte, imprimación selladora, plastecido, afinado, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PE00200	0,300 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,85	
PW00100	0,115 l DISOLVENTE	1,49	0,17	
PW00300	0,360 kg SELLADORA	4,20	1,51	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,600 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
	Costes directos.....			8,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,90
	TOTAL EUROS.....			9,42
13IEE00004	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA Pintura al esmalte sintético sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.			
PE00200	0,300 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,85	
PW00100	0,115 l DISOLVENTE	1,49	0,17	
PW00300	0,400 kg SELLADORA	4,20	1,68	
TO01000	0,300 h OF. 1ª PINTOR	19,23	5,77	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			9,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,02
	TOTAL EUROS.....			10,61
13IEE00005	m PINTURA ESMALTE SINTÉTICO RESIST. AL CALOR, S/TUBERIAS Pintura al esmalte sintético, resistente al calor, sobre tuberías, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.			
PE00400	0,125 kg ESMALTE SINTÉTICO RESISTENTE AL CALOR	6,32	0,79	
PI00300	0,125 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,54	
PW00100	0,060 l DISOLVENTE	1,49	0,09	
TO01000	0,100 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			3,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IEE00006	m PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TUBERIAS Pintura al esmalte sintético sobre tuberías, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.			
PE00200	0,125 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,77	
PI00300	0,125 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,54	
PW00100	0,060 l DISOLVENTE	1,49	0,09	
TO01000	0,100 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			3,38
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,74
13IEE00010	m PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE TUBERIAS DE COBRE Pintura al esmalte sintético, sobre tuberías de cobre, formada por: limpieza de la superficie imprimación fosfatante y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.			
PE00200	0,125 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,77	
PI00100	0,100 kg IMPRIMACIÓN FOSFATANTE	2,65	0,26	
PW00100	0,060 l DISOLVENTE	1,49	0,09	
TO01000	0,100 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			3,10
	10,62% Costes indirectos.....			0,33
	TOTAL EUROS.....			3,43
13IEE00011	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. MADERA, INSEC. FUNGICIDA Pintura al esmalte sintético, con capa de protector insecticida-fungicida sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación con protector insecticida-fungicida, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medida a dos caras de fuera a fuera del tapajuntas.			
PE00200	0,300 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,85	
PW00100	0,115 l DISOLVENTE	1,49	0,17	
PW00300	0,400 kg SELLADORA	4,20	1,68	
PX00200	0,100 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	0,55	
TO01000	0,350 h OF. 1ª PINTOR	19,23	6,73	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			11,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,28
13IEE00014	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. DE LAMAS DE MADERA Pintura al esmalte sintético sobre carpintería de lamas de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medidas tres caras, de fuera a fuera del tapajuntas.			
PE00200	0,300 kg ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,85	
PW00100	0,115 l DISOLVENTE	1,49	0,17	
PW00300	0,400 kg SELLADORA	4,20	1,68	
TO01000	0,300 h OF. 1ª PINTOR	19,23	5,77	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			9,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,02
	TOTAL EUROS.....			10,61

Grupo 13IEW: Varios

Apartado 13IL: Lacas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 13ILL: Lacas

13ILL00001 m2 LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/PARAMENTOS DE MADERA

Laca nitrocelulosica en color sobre paramentos de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos de laca. Medida la superficie ejecutada.

PL00100	0,450 kg	LACA NITROCELULÓSICA COLOR	9,53	4,29
PW00100	0,400 l	DISOLVENTE	1,49	0,60
PW00300	0,400 kg	SELLADORA	4,20	1,68
TO01000	0,500 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	9,62
WW00400	1,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42
			Costes directos.....	16,61
			10,62% Costes indirectos.....	1,76
			TOTAL EUROS.....	18,37

13ILL00002 m2 LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA

Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos de laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

PL00100	0,450 kg	LACA NITROCELULÓSICA COLOR	9,53	4,29
PW00100	0,400 l	DISOLVENTE	1,49	0,60
PW00300	0,400 kg	SELLADORA	4,20	1,68
TO01000	1,600 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	30,77
WW00400	1,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42
			Costes directos.....	37,76
			10,62% Costes indirectos.....	4,01
			TOTAL EUROS.....	41,77

13ILL00012 m2 LACA NITROCELULÓSICA CON MUÑEQUILLA S/CARP. MADERA

Laca nitrocelulosica aplicada con muñequilla sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos del laca. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

PL00200	0,550 l	LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA	5,24	2,88
PW00100	0,300 l	DISOLVENTE	1,49	0,45
TO01000	1,500 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	28,84
WW00400	1,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42
			Costes directos.....	32,59
			10,62% Costes indirectos.....	3,46
			TOTAL EUROS.....	36,05

Grupo 13ILW: Varios

Apartado 13IO: Óleo

Grupo 13IOO: Óleo

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IOO00001	m2 PINTURA AL ÓLEO SOBRE YESO O CEMENTO Pintura al oleo sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por: lijado del soporte, imprimación selladora, plastecido, afinado y dos manos de color. Medida la superficie ejecutada.			
PO00100	0,560 kg PINTURA ÓLEO	2,44	1,37	
PW00100	0,150 l DISOLVENTE	1,49	0,22	
PW00300	0,360 kg SELLADORA	4,20	1,51	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			8,03
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,88

Grupo 13IOW: Varios

Apartado 13IP: Plásticos

Grupo 13IPP: Plásticos

13IPP00001	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PP00100	0,450 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,76	
PW00300	0,350 kg SELLADORA	4,20	1,47	
TO01000	0,090 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,73	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			4,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,45

13IPP00003	m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA Pintura plastica sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.			
PP00100	0,500 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,85	
PW00300	0,360 kg SELLADORA	4,20	1,51	
TO01000	0,250 h OF. 1ª PINTOR	19,23	4,81	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			7,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,77
	TOTAL EUROS.....			8,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IPP90010	m2 PINTURA GOTELÉ SOBRE SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO Pintura plástica al Gotelé tirada sobre mano de fondo del soporte en paramentos verticales u horizontales de ladrillo o cemento formado por pintura de emulsión acuosa, limpieza previa, lijado plastecido y mano de acabado posterior con fijado, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PP00100	0,900 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	1,53	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,080 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,50	
WW00400	0,100 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
	Costes directos.....			4,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,45
13IPP90011	m2 PINTURA GOTELÉ PLANCHADO SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO Pintura al Gotelé plástica tirada sobre mano de fondo del soporte en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento; formada por pintura de emulsión acuosa, limpieza previa, lijado, plastecido y mano de acabado posterior con fijado y planchado, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PP00100	0,900 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	1,53	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,090 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,69	
WW00400	0,100 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
	Costes directos.....			4,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,45
	TOTAL EUROS.....			4,66
13IPP90012	m2 PINTURA AL GOTELÉ CON TEMPLE SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO Pintura al temple Gotelé tirada sobre mano de fondo del soporte en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento; formada por pintura de emulsión acuosa, limpieza previa, lijado, plastecido y mano de acabado posterior con fijado, Incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PT00100	1,500 kg TEMPLE	0,13	0,20	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,060 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,12	
WW00400	0,100 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
	Costes directos.....			2,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IPP90013	m2 PINTURA AL GOTELÉ TEMPLE PLANCHADO Y FIJADO. SOPORTE D YESO, CEM Pintura al temple Gotelé tirada sobre mano de fondo del soporte en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento; formada por: pintura de emulsión acuosa, limpieza previa, lijado plastecido y mano de acabado posterior con fijado y planchado, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PT00100	1,500 kg TEMPLE	0,13	0,20	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,110 h OF. 2ª PINTOR	18,74	2,06	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			3,28
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,63
13IPP90014	m2 REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA INTERIORES Pintura elastómera acrílica lisa sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cemento o ladrillo, ejecutadas mediante limpieza previa, lijado plastecido, mano de imprimación y mano de acabado posterior, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PA00600	0,650 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	2,80	1,82	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,090 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,69	
	Costes directos.....			3,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,39
13IPP90015	m2 REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA INTERIORES COLOR A ELEGIR Pintura elastómera acrílica lisa sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cemento o ladrillo, ejecutadas mediante limpieza previa, lijado plastecido, mano de imprimación y mano de acabado posterior, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PA00600	0,650 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	2,80	1,82	
PW10070	0,020 kg COLORANTE ADECUADO CARTA	3,10	0,06	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,090 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,69	
	Costes directos.....			4,03
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,46
13IPP90016	m2 PINTURA PLASTICA LISA Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida.			
PP00100	0,450 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,76	
PW00300	0,350 kg SELLADORA	4,20	1,47	
TO01005	0,090 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,69	
	Costes directos.....			3,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IPP90017	m2 PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra; preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida			
PP00100	0,450 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,76	
PW00300	0,350 kg SELLADORA	4,20	1,47	
PW10070	0,050 kg COLORANTE ADECUADO CARTA	3,10	0,16	
TO01005	0,090 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,69	
	Costes directos.....			4,08
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,51
13IPP90018	m2 PINTURA PLASTICA RUGOSA Pintura plástica color claro rugosa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra; preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida.			
PA00800	1,050 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA RUGOSA	2,25	2,36	
PW00300	0,050 kg SELLADORA	4,20	0,21	
TO01005	0,200 h OF. 2ª PINTOR	18,74	3,75	
	Costes directos.....			6,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			6,99
13IPP90019	m2 PINTURA PLASTICA RUGOSA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS Pintura plástica color semi-claros y oscuros, rugosa, aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra; formada por: Preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, Incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida.			
PA00800	1,050 kg PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA RUGOSA	2,25	2,36	
PW00300	0,050 kg SELLADORA	4,20	0,21	
PW10070	0,050 kg COLORANTE ADECUADO CARTA	3,10	0,16	
TO01005	0,200 h OF. 2ª PINTOR	18,74	3,75	
	Costes directos.....			6,48
	10,62% Costes indirectos.....			0,69
	TOTAL EUROS.....			7,17
13IPP90020	m2 PINTURA PASTA RALLADA SOPORTE D YESO, CEMNTº, LADRILLO Pintura de pasta rallada con peines, formando textura en una sola dirección, aplicada sobre yeso, cementos o piedra. Primera mano de imprimación proyectada con barniz sintético, tapaporos y una mano de pasta con resinas incoloras. Peinados y rallados, incluso limpieza posterior de material sobrante . Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PA00300	1,800 kg PASTA PÉTREA PARA RAYAR	1,54	2,77	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,400 h OF. 2ª PINTOR	18,74	7,50	
VW00400	0,100 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
	Costes directos.....			11,26
	10,62% Costes indirectos.....			1,20
	TOTAL EUROS.....			12,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13IPP90021	m2 PINTURA PASTA RALLADA ARPILLERA ESTERILLA SOPORTE D YESO, CEMNT°			
	Pintura pasta rallada con peines, formando textura de arpilleras, esterillas o saco, sobre yeso, cementos o piedra. Primera mano de imprimación proyectada con barniz sintético, tapaporos y una mano de pasta con resinas incoloras. Peinados y rallados dos direcciones. Color a elegir por D.F. de carta de colores (NCS, RAL, PANTONE ó Comercial), escogiendo posteriormente en obra entre varias muestras ejecutadas en el soporte definitivo, Temperatura ambiente a la sombra y exterior no aceptable a menos de 6°C o a más de 28°C. no admitiéndose en exteriores los días de lluvia. Normativa: NTE-RPP.- Marcado CE.- Color=UNE 48103.- Resistencia rayado=UNE48173.- Contenido agua sin combinar =UNE 48170.- Punto inflamación=UNE48061.- Tiempo secado UNE 48086. Incluso limpieza inicial y posterior de material sobrante y residuos con retiradas a punto limpio. Medida la superficie ejecutada.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PA00300	0,500 kg PASTA PÉTREA PARA RAYAR	1,54	0,77	
PB00300	0,120 kg BARNÍZ SINTETICO	5,88	0,71	
PB00400	0,150 kg BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	0,79	
PW00100	0,100 l DISOLVENTE	1,49	0,15	
PW00400	0,400 kg RESINA DE SILICONA INCOLORA, TRANSPARENTE	6,11	2,44	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,600 h OF. 2ª PINTOR	18,74	11,24	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			17,12
	10,62% Costes indirectos.....			1,82
	TOTAL EUROS.....			18,94
13IPP90022	m2 FIJADOS DE PINTURAS DE PASTAS RALLADAS, ESTERILLAS, GOTELÉS			
	Aplicación de fijativos, transparente y calidad alimentaria, a pinturas ya existentes, incluso limpieza previa y posterior, preparación, extendido del fijador. Medida la superficie ejecutada.			
PW00100	0,020 l DISOLVENTE	1,49	0,03	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
TO01005	0,030 h OF. 2ª PINTOR	18,74	0,56	
	Costes directos.....			1,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,12
13IPP90023	m2 PINTURA PASTA RALLADA INCLUSION DE POLÍMEROS Y ÁRID. DE CUARZO			
	Pintura pasta rallada con inclusiones de polímeros y arenas de cuarzo, ejecutada con peines, formando textura una sola dirección, aplicada sobre yeso, cementos o piedra. formada por: primera mano de imprimación proyectada con barniz sintético, tapaporos y una mano de pasta con resinas incoloras. Peinados y rallados, incluso posterior de material sobrante. Medida a cinta corrida descontando huecos mayores de 1,00 m2.			
AS00300	0,300 kg ÁRIDO SÍLICE TRATADO	0,18	0,05	
AS00400	0,500 kg POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,40	0,20	
PA00300	1,800 kg PASTA PÉTREA PARA RAYAR	1,54	2,77	
PW02100	0,070 l FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES	6,06	0,42	
PW10070	0,020 kg COLORANTE ADECUADO CARTA	3,10	0,06	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,400 h OF. 2ª PINTOR	18,74	7,50	
	Costes directos.....			11,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,22
	TOTAL EUROS.....			12,68

Grupo 13IPW: Varios

Apartado 13IT: Temple

Grupo 13ITT: Temple

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13ITT00001	m2 PINTURA AL TEMPLE LISO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO Pintura al temple liso sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado, plastecido, mano de fondo y mano de acabado. Medida a cinta corrida.			
PT00100	0,800 kg TEMPLE	0,13	0,10	
TO01000	0,060 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,15	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			1,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,14
	TOTAL EUROS.....			1,45
13ITT00002	m2 PINTURA AL TEMPLE PICADO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO Pintura al temple picado sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado, plastecido, mano de fondo y mano de acabado. Medida a cinta corrida, descontando huecos mayores de 1 m2.			
PP00200	0,200 kg RESINA PLÁSTICA	1,84	0,37	
PT00100	1,000 kg TEMPLE	0,13	0,13	
TO01000	0,090 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,73	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			2,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,24
	TOTAL EUROS.....			2,53
13ITT00010	m2 PINTURA AL "GOTELE" S/LADRILLO, YESO O CEMENTO Pintura al gotele sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado, plastecido, mano de fondo y mano de acabado. Medida a cinta corrida, descontando huecos mayores de 1 m2.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PT00100	1,500 kg TEMPLE	0,13	0,20	
TO01000	0,060 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,15	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			1,49
	10,62% Costes indirectos.....			0,16
	TOTAL EUROS.....			1,65
13ITT00011	m2 PINTURA AL "GOTELE" PLANCHADO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO Pintura al gotele planchado sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado, plastecido, mano de fondo y mano de acabado. Medida a cinta corrida, descontando huecos mayores de 1 m2.			
MC00200	0,030 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,08	
PT00100	1,500 kg TEMPLE	0,13	0,20	
TO01000	0,110 h OF. 1ª PINTOR	19,23	2,12	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			2,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,26
	TOTAL EUROS.....			2,72
13ITT90021	m2 PINTURA AL TEMPLE LISO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO Pintura al temple liso sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, hormigón; Formada por: lijado, plastecido, mano de fondo y manos de acabado, incluso posterior de material sobrante Medida la superficie ejecutada.			
PT00100	0,800 kg TEMPLE	0,13	0,10	
TO01005	0,060 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,12	
	Costes directos.....			1,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,13
	TOTAL EUROS.....			1,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13ITT90022	m2 PINTURA AL TEMPLE PICADO S/LADRILLO, YESO O CEMENTO Pintura al temple picado sobre paramentos verticales u horizontales de ladrillo, yeso, hormigón; formada por: lijado, plastecido, mano de fondo y manos de acabado, incluso posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PP00200	0,100 kg RESINA PLÁSTICA	1,84	0,18	
PT00100	1,000 kg TEMPLE	0,13	0,13	
TO01005	0,095 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,78	
	Costes directos.....			2,09
	10,62% Costes indirectos.....			0,22
	TOTAL EUROS.....			2,31

Grupo 13ITW: Varios

Apartado 13IW: Varios

Grupo 13IWW: Varios

13IWW00010	m2 PINTURA AL TEMPLE PICADO S/LAD., YESO, CEM. FIJADA C/PLÁSTICO Pintura al temple picado, fijada con plástico sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento formada por: lijado, plastecido, mano de fondo y mano de acabado. Medida a cinta corrida, descontando huecos mayores de 1 m2.			
PP00100	0,350 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,60	
PP00200	0,250 kg RESINA PLÁSTICA	1,84	0,46	
PT00100	1,000 kg TEMPLE	0,13	0,13	
TO01000	0,170 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,27	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			4,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,00

13IWW00020	m2 PINTURA PÉTREA RAYADA CON CEM. BLANCO S/YESO O CEMENTO Pintura pétreo rayada con cemento blanco, resinas sintéticas, pigmentos y marmolina, sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo, mano de acabado y rayado con llana. Medida la superficie ejecutada.			
PA00300	1,800 kg PASTA PÉTREA PARA RAYAR	1,54	2,77	
TO01000	0,400 h OF. 1ª PINTOR	19,23	7,69	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			10,61
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,74

13IWW00025	m2 PINTURA PLÁSTICA EN PASTA RAYADA EN ARPILLERA Pintura plastica en pasta rayada en dos direcciones, con acabado en arpillera, formada por: limpieza del soporte, lijado y emplastecido, mano de imprimación con barniz petrificante diluido, manos sucesivas de aplicación de pasta plastica rayada con espatula en dos direcciones y sellado de la superficie acabada con barniz sintético. Medida la superficie ejecutada.			
PB00300	0,150 kg BARNÍZ SINTETICO	5,88	0,88	
PB00400	0,120 kg BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	0,63	
PP00100	0,400 kg PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,68	
PP00200	0,400 kg RESINA PLÁSTICA	1,84	0,74	
PW00100	0,100 l DISOLVENTE	1,49	0,15	
TO01000	0,600 h OF. 1ª PINTOR	19,23	11,54	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			14,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,34

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subcapítulo 13R: RECUPERACIÓN				
Apartado 13RE: Exteriores				
Grupo 13REL: Limpieza y tratamientos				
13REL90001	m2 RETIRADA DE PAPELES, MADERAS O CARTELES EN PARAMENTOS.T VERTICAL			
	Retirada de papeles, maderas o carteles en paramentos verticales u horizontales mediante trabajo vertical, Incluso rascado de superficies, extracción de elementos de fijación y limpieza del tajo. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
TO02100	0,170 h OFICIAL 1ª	19,23	3,27	
	Costes directos.....			3,28
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,63
13REL90002	m2 APLICACION DECAPANTES S/SUPERF METALICAS PINTURAS CADUCAS			
	Aplicación de decapantes en disolución sobre superficies metálicas verticales u horizontales con medios manuales, con cepillos y abrasivos, hasta aspectos de primer uso, Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,010 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
MS00110	0,010 h MAQUINA DESBARBADORA RADIAL-ORBITAL	1,20	0,01	
PW00100	1,100 l DISOLVENTE	1,49	1,64	
PW00330	0,200 l DECAPANTE PINTURAS	6,25	1,25	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			5,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,25
13REL90003	m2 APLICACION DECAPANTES S/SUPERF ENFOS, PIED, LAD PINTURAS CADUCAS			
	Aplicación de decapantes en disolución sobre revestimientos continuos, piedra o ladrillo, en elementos verticales u horizontales, afectados de pinturas, morteros o polución atmosférica, realizado con cepillos y aclarado posterior con agua, Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,010 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
PW00100	1,100 l DISOLVENTE	1,49	1,64	
PW00330	0,200 l DECAPANTE PINTURAS	6,25	1,25	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			5,64
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,24
13REL90004	m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL LIMPIEZA ESTROPAJEADO FACH. O PAR A MANO			
	Tratamiento superficial para limpieza de paramentos verticales u horizontales, mediante estropajeado a mano con agua y disolución jabonosa no agresivas del soporte, afectado de pinturas, morteros o polución atmosférica, incluso aclarado posterior y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00600	1,000 u MATERIAL AUXILIAR REVESTIMIENTO	1,22	1,22	
	Costes directos.....			4,44
	10,62% Costes indirectos.....			0,47
	TOTAL EUROS.....			4,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13REL90005	m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL LIMPIEZA FACH. CEPILLO DE CERDAS A MANO Tratamiento superficial para limpieza de paramentos verticales u horizontales, mediante cepillos de cerdas a mano con agua y disolución jabonosa no agresivas del soporte afectado de pinturas, morteros o polución atmosférica, incluso aclarado posterior y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00500	1,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
	Costes directos.....			3,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,30
13REL90006	m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL LIMPIEZA FACH. CEP. DE C.MET.ESPAT.LIJA Tratamiento superficial para limpieza de paramentos verticales u horizontales, afectadas de pinturas, morteros o polución atmosférica, mediante cepillos de cerdas metálicas, espátulas, lijas y aplicación de lavado con detergentes no agresivos, Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PW00150	0,200 l DETERGENTE NO AGRESIVO	0,75	0,15	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			3,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,28
13REL90007	m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS CHORRO AIRE A PRESION Limpieza de paramentos verticales u horizontales, afectados de pinturas, morteros o polución atmosférica, mediante máquina neumática con chorro de aire a presión, Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,010 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
MC00200	0,110 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,29	
MC00300	0,110 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	0,20	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
	Costes directos.....			2,37
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,62
13REL90008	m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS CHORRO AIRE-AGUA ATOMIZADA Limpieza de fachadas o paramentos verticales u horizontales, afectados de pinturas, morteros o polución atmosférica, mediante chorro de aire - agua nebulizada atomizada a presión, Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,050 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
MC00200	0,750 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	2,00	
MC00300	0,750 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	1,39	
TO02200	0,160 h OFICIAL 2ª	18,74	3,00	
	Costes directos.....			6,42
	10,62% Costes indirectos.....			0,68
	TOTAL EUROS.....			7,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13REL90009	m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS LANZA D AGUA TEMP AMBIENTE Limpieza de paramentos verticales u horizontales afectados de pinturas, morteros o polución atmosférica, mediante chorro de agua a presión a temperatura ambiente con detergentes básicos no agresivos. incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,045 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MC00200	0,150 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,40	
MC00300	0,150 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	0,28	
TO02200	0,120 h OFICIAL 2ª	18,74	2,25	
	Costes directos.....			2,95
	10,62% Costes indirectos.....			0,31
	TOTAL EUROS.....			3,26
13REL90010	m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS LANZA D AGUA TEMP 30º- 60º Limpieza de paramentos verticales u horizontales, afectados de pinturas, morteros o polución atmosférica, mediante chorro de agua a presión, temperatura entre 30º y 60ºC con detergentes no agresivos, Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,045 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MC00200	0,150 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,40	
MC00300	0,150 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	0,28	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
	Costes directos.....			2,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,84
13REL90011	m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAMENTOS LANZA D AGUA CON ADITIVOS VARIOS Limpieza de paramentos verticales u horizontales afectados de pinturas, morteros viejos, hierbas e insectos o polución atmosférica, mediante chorro de agua a presión a temperatura ambiente y con detergentes no agresivos. incluso con aclarado posterior y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,045 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MC00200	0,115 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,31	
MC00300	0,115 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	0,21	
PW00150	0,250 l DETERGENTE NO AGRESIVO	0,75	0,19	
TO02200	0,110 h OFICIAL 2ª	18,74	2,06	
	Costes directos.....			2,79
	10,62% Costes indirectos.....			0,30
	TOTAL EUROS.....			3,09
13REL90012	m2 LIMPIEZA FACHADAS O PARAM. LANZA AGUA CON DETERG. FUNGIC, HERBI Limpieza de paramentos verticales u horizontales afectados de pinturas, morteros viejos, hiebas e insectos o polución atmosférica, mediante chorro de agua a presión, temperatura entre 30º y 60ºC, y con detergentes no agresivos fungicidas y herbicidas, incluso aclarado posterior y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,045 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MC00200	0,120 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,32	
MC00300	0,120 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	0,22	
PW00150	0,250 l DETERGENTE NO AGRESIVO	0,75	0,19	
PW00170	0,035 l SOLUCION FUNGICIDA	0,90	0,03	
TO02200	0,120 h OFICIAL 2ª	18,74	2,25	
	Costes directos.....			3,03
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13REL90013	m2 CONSOLIDACION FÁBRIC PIEDR O LADRIL, REJUNTAD Y PATINADOS INCOLR Aplicación a cepillo o rodillo de pintura para consolidación, rejuntado y patinado de fábricas verticales u horizontales, de ladrillo, cemento o piedra, mediante geles de silicatos o ester de sílices. Incluso llagueado posterior y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
AGM01800	0,100 l MORTERO DE RESINAS EPOXI Y ARIDO DE SILICE	6,70	0,67	
PX00400	0,150 kg PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVENTE	6,48	0,97	
PX00700	1,500 kg PINTURA CONSOLIDANTE INC. ESTER ACIDO SILICICO	4,65	6,98	
TO00100	0,180 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	3,46	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			14,82
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,39
13REL90014	m2 HIDROFGADº.PARAM. PIEDRA LADRILLO LIQUIDO IMPERM. INCOLORO Hidrofugado e impermeabilización de paramentos verticales u horizontales mediante polímero de resinas de dos componentes al agua, transparente o incoloro, aplicado con brocha o rodillo sobre piedras. Incluso mano de fondo y acabado y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
PX00800	2,000 kg POLÍMERO DE RESINA DOS COMP. LÁTEX AL AGUA	3,90	7,80	
TO00100	0,150 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			13,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,86
13REL90015	m2 EEMPLASTECIDO SUPERF. PARAM. CON PASTAS Y COLAS Emplastecidos superficiales y homogeneizante de coqueras de fallos en paramentos verticales u horizontales, a base de colas y pastas de caseína, cal apagada y acetatos, aplicadas con llanas y espátulas Descarnados previos y eliminación de material suelto. Incluso descarnados previos y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GK00200	0,003 t CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS	106,54	0,32	
GP00200	1,500 kg PASTA DE SILICONA, CEMENTO BLANCO Y ADITIVOS	0,58	0,87	
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
PP00200	1,000 kg RESINA PLÁSTICA	1,84	1,84	
TO00100	0,150 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			8,66
	10,62% Costes indirectos.....			0,92
	TOTAL EUROS.....			9,58
13REL90016	m2 LIMPIEZA y REJUN. LADR.C/VISTA CON ACID ACÉT, ESCALPELOS Y LIJAS Limpieza y rejuntados de fábricas verticales u horizontales de ladrillo cara vista, mediante la aplicación de ácido acético industrial, cepillado y lijado, Aclarados con agua y detergentes no agresivos. Incluso extracción de rebabas y restos, limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GP00200	1,500 kg PASTA DE SILICONA, CEMENTO BLANCO Y ADITIVOS	0,58	0,87	
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
PW00650	1,500 l ACIDOS ACÉTICO	0,60	0,90	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			6,35
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			7,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13REL90017	m2 LIMP FABR LADR C/UTA CON INCLUSION DE AZULEJ. AC. MURIÁTICO, ESC			
	Limpieza y rejuntados de fábricas verticales u horizontales de ladrillo a cara vista con inclusión de azulejos, mediante la aplicación de ácido muriático. Incluso cepillado, lijado, extracción de rebabas y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GP00200	1,500 kg PASTA DE SILICONA, CEMENTO BLANCO Y ADITIVOS	0,58	0,87	
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
PW00650	0,500 l ACIDOS ACÉTICO	0,60	0,30	
PW00700	0,450 l ACIDO MURIÁTICO	0,70	0,32	
TO02200	0,200 h OFICIAL 2ª	18,74	3,75	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			7,08
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,83
13REL90018	m2 LIMPIEZA FABR.DE AZULEJERIA ART, ACIDO MURIATICO, AGUA Y DETERG			
	Limpieza de revestimientos de azulejos verticales u horizontales con ácido muriático, mediante espátulas y escalpelos. Aclarados con agua y detergentes no agresivos. Incluso cepillado, extracción de restos con cincelillos Y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,020 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
PW00700	0,300 l ACIDO MURIÁTICO	0,70	0,21	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW10020	0,500 l DETERGENTE CALIDAD ALIMENTARIA	0,70	0,35	
	Costes directos.....			6,05
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,69
13REL90019	m LIMPIEZA CENEFA DE AZULEJERIA ART, ACIDO MURIATICO,AGUA Y DETERG			
	Limpiezas de cenefas de revestimientos de azulejos sobre fábricas verticales u horizontales con aplicación de ácido muriático, mediante espátulas y escalpelos. Aclarados con agua y detergentes no agresivos. Incluso cepillado, extracción de restos con cincelillos y limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,010 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,01	
PW00700	0,100 l ACIDO MURIÁTICO	0,70	0,07	
TP00100	0,160 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,92	
WW10020	0,125 l DETERGENTE CALIDAD ALIMENTARIA	0,70	0,09	
	Costes directos.....			3,09
	10,62% Costes indirectos.....			0,33
	TOTAL EUROS.....			3,42
13REL90020	m2 DESBASTADOS SUP.PARAMNTº LADR, HORMG, ACERO, CON CHORRO DEARENA			
	Desbastados de paramentos verticales u horizontales, de ladrillo, piedra, hormigón o aceros; afectados por pinturas, morteros o polución atmosférica, mediante chorro de arena de sílice calibrada. Incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
AS00100	60,000 kg ARENA DE CUARZO	0,55	33,00	
GW00100	0,045 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MC00200	0,120 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,32	
MC00300	0,120 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	0,22	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
	Costes directos.....			35,43
	10,62% Costes indirectos.....			3,76
	TOTAL EUROS.....			39,19

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13REL90021	m2 DESBAST SUP.PARAMNTº LADR, HORMG, ACERO, CON CH. GRANALLA ACERO Limpieza de paramentos verticales u horizontales de ladrillo, piedra, hormigón o aceros; afectados de pinturas, morteros o polución atmosférica, mediante chorro de granallas de acero, incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
AW00400	45,000 kg GRANALLA VIRUTA DE ACERO CON RECUPERAC.	0,22	9,90	
GW00100	0,045 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MC00200	0,120 h COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,32	
MC00300	0,120 h MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA	1,85	0,22	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
	Costes directos.....			12,33
	10,62% Costes indirectos.....			1,31
	TOTAL EUROS.....			13,64

Grupo 13RES: Sustituciones

Grupo 13RET: Trabajos especiales

Grupo 13REW: Varios

Apartado 13RI: Interiores

Grupo 13RIL: Limpieza y tratamientos

13RIL90001	m ENCINTADO DE CORTS DE PINTURAS, CINTA CARROCERO O PAPE Encintado de cortes de pinturas, mediante cinta de carroceros en pvc o papel adhesivo una sola cara tipo kraff o similar anchos de 40-50 mm, incluso limpieza de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
GW00100	0,045 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
PW02000	1,300 m BANDAS DE PAPEL O PLASTICO ADHESIVO	0,07	0,09	
TO02200	0,070 h OFICIAL 2ª	18,74	1,31	
	Costes directos.....			1,42
	10,62% Costes indirectos.....			0,15
	TOTAL EUROS.....			1,57

Grupo 13RIS: Sustituciones

Grupo 13RIT: Trabajos especiales

Grupo 13RIW: Varios

Apartado 13RW: Varios

Grupo 13RWL: Limpieza y tratamientos

Grupo 13RWS: Sustituciones

Grupo 13RWT: Trabajos especiales

Grupo 13RWW: Varios

Subcapítulo 13S: ESPECIALES

Apartado 13SA: Anticalóricas

Grupo 13SAA: Anticalóricas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13SAA00005	m PINTURA ESMALTE SINTÉTICO RESIST. AL CALOR, S/TUBERÍAS Pintura al esmalte sintético, resistente al calor, sobre tuberías, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.			
PE00400	0,125 kg ESMALTE SINTÉTICO RESISTENTE AL CALOR	6,32	0,79	
PI00300	0,125 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,54	
PW00100	0,060 l DISOLVENTE	1,49	0,09	
TO01000	0,100 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			3,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,36
	TOTAL EUROS.....			3,76
13SAA00010	u PINTURA DE ELEMENTO DE RADIADOR DE CALEFACCIÓN Pintura de elemento de radiador de calefacción, con esmalte sintético resistente al calor, aplicada a pistola, formada por: limpieza de la superficie y dos manos de color. Medida la unidad ejecutada.			
PE00400	0,100 kg ESMALTE SINTÉTICO RESISTENTE AL CALOR	6,32	0,63	
PW00100	0,070 l DISOLVENTE	1,49	0,10	
TO01000	0,100 h OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			2,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,03
13SAA00020	m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/PANELES CALEFACCIÓN Pintura al esmalte sintético resistente al calor, aplicada a pistola, sobre paneles de calefacción simples de chapa de acero, formada por: limpieza de la superficie, imprimación y dos manos de color. Medida la superficie ejecutada.			
PE00400	0,200 kg ESMALTE SINTÉTICO RESISTENTE AL CALOR	6,32	1,26	
PW00100	0,070 l DISOLVENTE	1,49	0,10	
TO01000	0,150 h OF. 1ª PINTOR	19,23	2,88	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			4,36
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,82
Grupo 13SAW: Varios				
Apartado 13SC: Clorocaucho				
Grupo 13SCC: Clorocaucho				
13SCC00020	m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE CEMENTO Pintura al clorocaucho sobre paramento verticales y horizontales de cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PW00100	0,050 l DISOLVENTE	1,49	0,07	
RS05500	0,505 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO	5,90	2,98	
TO01000	0,200 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,85	
WW00400	0,400 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
	Costes directos.....			7,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,75
	TOTAL EUROS.....			7,77
Grupo 13SCW: Varios				
Apartado 13SI: Ignífugas				
Grupo 13SII: Ignífugas				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13SII00020	m2 PINTURA IGNÍFUGA SOBRE CEMENTO Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por organismo oficialmente autorizado, formada por: limpieza del soporte, mano de imprimación intumescente y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PI00200	0,200 kg IMPRIMACIÓN INTUMESCENTE	5,30	1,06	
PX00300	0,750 kg PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLA	6,58	4,94	
TO01000	0,500 h OF. 1ª PINTOR	19,23	9,62	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,92
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,61
13SII00025	m2 PINTURA IGNÍFUGA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por organismo oficialmente autorizado, formada por: raspado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PI00300	0,150 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,64	
PX00300	0,750 kg PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLA	6,58	4,94	
TO01000	0,700 h OF. 1ª PINTOR	19,23	13,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,34
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,39
13SII90021	m2 PINTURA IGNIFUGA SOBRE CEMENTO Pintura ignífuga sobre ladrillo, piedra, hormigón o aceros, en paramentos verticales u horizontales, incluso limpieza previa y posterior, lijado plastecido, aplicación de una mano de imprimación o base para recibir dos manos definitivas de pintura. Medida la superficie ejecutada.			
PX00300	0,750 kg PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLA	6,58	4,94	
PX00970	0,150 l PINTURA IGNÍFUGA	18,00	2,70	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,500 h OF. 2ª PINTOR	18,74	9,37	
	Costes directos.....			17,47
	10,62% Costes indirectos.....			1,86
	TOTAL EUROS.....			19,33
13SII90022	m2 PINTURA IGNIFUGA SOBRE ELEMENTOS METALICOS Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos hasta alcanzar la RF exigida en proyecto formado por: raspado, limpieza de óxidos, primera mano de imprimación con minio de plomo. Manos de acabado y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PI00300	0,150 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,64	
PX00300	0,700 kg PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLA	6,58	4,61	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,650 h OF. 2ª PINTOR	18,74	12,18	
	Costes directos.....			17,89
	10,62% Costes indirectos.....			1,90
	TOTAL EUROS.....			19,79

Grupo 13SIW: Varios

Apartado 13SW: Varios

Grupo 13SWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13SWW00025	m2 PINTURA RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES S/CEMENTO Pintura de resinas epoxi sin disolventes calidad alimentaria, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento, formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PX00500	0,800 kg PINTURA RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES	10,12	8,10	
TO01000	0,450 h OF. 1ª PINTOR	19,23	8,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,86
13SWW00030	m2 PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PW00100	0,250 l DISOLVENTE	1,49	0,37	
PX00400	0,500 kg PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVEN	6,48	3,24	
TO01000	0,400 h OF. 1ª PINTOR	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,23
	TOTAL EUROS.....			12,83
13SWW00035	m2 PINTURA DUROPLÁSTICA RESIST. RAYOS ULTRAVIOLETAS S/CEM. Pintura duroplastica resistente a rayos ultravioletas a base de resinas de poliuretano alifatico, de dos componentes, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PW00100	0,150 l DISOLVENTE	1,49	0,22	
PX00600	0,500 kg PINTURA RESINAS POLIURETANO, DOS COMPONENTES	6,12	3,06	
TO01000	0,400 h OF. 1ª PINTOR	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,20
	TOTAL EUROS.....			12,47
13SWW00100	m2 PINTURA PROTECTORA INSEC. FUNGICIDA S/CARP. MADERA Pintura protectora insecticida-fungicida al aceite con resinas, sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, mano de imprimación incolora, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado en color. Medida a dos caras de fuera a fuera.			
PW00300	0,400 kg SELLADORA	4,20	1,68	
PX00100	0,200 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, COL	4,12	0,82	
PX00200	0,100 kg PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INC	5,53	0,55	
TO01000	0,300 h OF. 1ª PINTOR	19,23	5,77	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			8,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,95
	TOTAL EUROS.....			9,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13SWW90001	m2 PINTURA TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE BASE RESINA, DOS COMPONENTES Pintura texturizada antideslizante, de color rojo, para tráfico intenso formada por recubrimiento por resina epoxídica al agua de dos componentes, reforzado con áridos de cuarzo sobre paramentos horizontales, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
PW00500	0,250 l CATALIZADOR TRANSPARENTE	6,66	1,66	
PW00600	0,250 kg PINTURA RESINA EPOXIDICA DOS COMPONENTES	8,32	2,08	
TA00100	0,194 h AYUDANTE	18,42	3,57	
TO01000	0,194 h OF. 1ª PINTOR	19,23	3,73	
WW00400	1,100 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,33	
	Costes directos.....			11,37
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,58
13SWW90011	m2 PINTURA INTUMSCNTE NO EMISORA DE GASES TÓX, HALUROS, HUMOS OPAC Pintura ignífuga intumescente con base de resina, aplicada sobre elementos estructurales metálicos, en capas sucesivas, hasta alcanzar la RF exigida en proyecto, formada por primera mano de imprimación con minio de plomo y Manos de acabado, incluso rascado, limpieza de óxidos y limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PI00300	0,150 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,64	
PX00300	0,750 kg PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLA	6,58	4,94	
TA00100	0,025 h AYUDANTE	18,42	0,46	
TO01005	0,700 h OF. 2ª PINTOR	18,74	13,12	
	Costes directos.....			19,16
	10,62% Costes indirectos.....			2,03
	TOTAL EUROS.....			21,19
13SWW90021	m2 APLICACIÓN ACEITE LINAZA SOBRE MADERA Aplicación aceite de linaza sobre carpinterías de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con selladora o tapaporos, y dos manos de aceite, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PB00700	0,150 kg ACEITE DE LINAZA	4,00	0,60	
PW00300	0,300 kg SELLADORA	4,20	1,26	
TO01005	0,075 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,41	
	Costes directos.....			3,27
	10,62% Costes indirectos.....			0,35
	TOTAL EUROS.....			3,62
13SWW90022	m2 APLICACIÓN ACEITE TEKA SOBRE MADERA Aplicación aceite de Teka sobre carpinterías de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con selladora o tapaporos, y dos manos de aceite, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PB00900	0,150 kg ACEITE TEKA PARA MADERAS	4,72	0,71	
PW00100	0,080 l DISOLVENTE	1,49	0,12	
PW00300	0,300 kg SELLADORA	4,20	1,26	
TO01005	0,075 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,41	
	Costes directos.....			3,50
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
13SWW90023	m2 APLICAC. SECATIVO COBALTO EMULSIONADO S/ PINT., BARNIZ, ETC Aplicación secativo de Cobalto diluido en paramentos verticales u horizontales, formado por: limpieza del soporte, mano de fondo y dos manos de secativo, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PW00100	0,080 l DISOLVENTE	1,49	0,12	
PW00800	0,100 l SECATIVO DE COBALTO	7,50	0,75	
TO01005	0,100 h OF. 2ª PINTOR	18,74	1,87	
	Costes directos.....			2,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,03

13SWW90024	m2 APLICACION DE VELADURAS CON BARNICES, NEGR. HUMO, BETUN JUDEA Aplicación de veladuras mediante emulsión y mezclas de barniz, color fondos del soporte, negro de humo, sobre paramentos verticales u horizontales, formado por: limpieza del soporte, 1ª mano de fondo y manos de emulsión hasta ir consiguiendo integrar las veladuras, fundidos y disipados en el paño, incluso limpieza posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.			
PB00800	0,100 kg BARNIZ SINTETICO	4,75	0,48	
PB00850	0,050 kg NEGRO DE HUMO-BETÚN JUDEA	4,70	0,24	
PW00100	0,180 l DISOLVENTE	1,49	0,27	
TO01005	0,150 h OF. 2ª PINTOR	18,74	2,81	
	Costes directos.....			3,80
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,20

Subcapítulo 13W: VARIOS

Apartado 13WW: Varios

Grupo 13WWW: Varios

Capítulo 14: EQUIPAMIENTO

Subcapítulo 14M: MOBILIARIO

Apartado 14MA: Aseos y baños

Grupo 14MAA: Aseos

Grupo 14MAB: Baños

14MAB00001	u PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.			
DA00200	1,020 u PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,09	10,29	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			16,67
	10,62% Costes indirectos.....			1,77
	TOTAL EUROS.....			18,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MAB00005	u PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO			
	Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.			
DA00600	1,000 u PERCHA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	6,50	6,50	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			12,88
	10,62% Costes indirectos.....			1,37
	TOTAL EUROS.....			14,25
14MAB00008	u JABONERA DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO			
	Jabonera de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.			
DA00100	1,000 u JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	11,36	11,36	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			17,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,88
	TOTAL EUROS.....			19,62
14MAB00010	u TOALLERO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO			
	Toallero de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida la unidad ejecutada.			
DA00300	1,020 u TOALLERO DE PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,26	12,51	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,200 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
	Costes directos.....			18,89
	10,62% Costes indirectos.....			2,01
	TOTAL EUROS.....			20,90
14MAB00100	u TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO PERS CON DISC			
	Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño accesibles para personas con discapacida, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pequeño material; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA00400	1,000 u TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO	62,94	62,94	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			73,41
	10,62% Costes indirectos.....			7,80
	TOTAL EUROS.....			81,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MAB00110	u BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01000	1,000 u BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO	78,00	78,00	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			88,47
	10,62% Costes indirectos.....			9,40
	TOTAL EUROS.....			97,87
14MAB00120	u BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, PLASTIFICADA Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01010	1,000 u BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PLASTIFICADA	49,79	49,79	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			60,26
	10,62% Costes indirectos.....			6,40
	TOTAL EUROS.....			66,66
14MAB00130	u DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01020	1,000 u DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO	124,52	124,52	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			134,99
	10,62% Costes indirectos.....			14,34
	TOTAL EUROS.....			149,33
14MAB00140	u DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, PLASTIFICADA Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01030	1,000 u DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA	86,38	86,38	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			96,85
	10,62% Costes indirectos.....			10,29
	TOTAL EUROS.....			107,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MAB00150	u BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, ACERO CROMADO Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, en acero cromado, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01040	1,000 u BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, ACERO CROMADO	65,57	65,57	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			76,04
	10,62% Costes indirectos.....			8,08
	TOTAL EUROS.....			84,12
14MAB00160	u BARRA ASIDERO INODORO PARED, RECTO, PLASTIFICADA Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01050	1,000 u BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, PLASTIFICADA	35,28	35,28	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			45,75
	10,62% Costes indirectos.....			4,86
	TOTAL EUROS.....			50,61
14MAB00170	u BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 70 cm Barra asidero para bañera, en PVC, de 70 cm para cuarto de baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
DA01060	1,000 u BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 70 cm	52,05	52,05	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			62,52
	10,62% Costes indirectos.....			6,64
	TOTAL EUROS.....			69,16
14MAB90113	u BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOXIDABLE 60 cm Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 70 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01003	1,000 u BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 70 CM	41,00	41,00	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			51,47
	10,62% Costes indirectos.....			5,47
	TOTAL EUROS.....			56,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MAB90114	u BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOXIDABLE 90 cm Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 90 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01004	1,000 u BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 90 CM	55,00	55,00	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			65,47
	10,62% Costes indirectos.....			6,95
	TOTAL EUROS.....			72,42
14MAB90130	u DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm Doble barra abatible apoyo pared, en acero inoxidable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01021	1,000 u DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	74,95	74,95	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			85,42
	10,62% Costes indirectos.....			9,07
	TOTAL EUROS.....			94,49
14MAB90131	u BARRA ABATIBLE APOYO PARED CON PIE REGULABLE, ACERO INOX. De barra abatible apoyo pared, con pier regulable, en acero inoxidable y aluminio, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de espesor 1,5 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.			
DA01022	1,000 u BARRA ABATIBLE, PARED, PIE REGULABLE, ACERO INOX.	89,90	89,90	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			100,37
	10,62% Costes indirectos.....			10,66
	TOTAL EUROS.....			111,03
14MAB90163	u BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, PINT. EPOXY BLANCO 60 cm Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 70 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01013	1,000 u BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 70 CM	17,50	17,50	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,97
	10,62% Costes indirectos.....			2,97
	TOTAL EUROS.....			30,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MAB90164	u BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, PINT. EPOXY BLANCO 90 cm Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 90 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01014	1,000 u BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 90 CM	18,85	18,85	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,32
	10,62% Costes indirectos.....			3,11
	TOTAL EUROS.....			32,43
14MAB90165	u DOBLE BARRA ABATIBLE AUTO, PARED, PINT. EPOXY BLANCO DIAM. 32 mm Doble barra abatible apoyo pared automática con muelle interior de subida y bajada, en pintura epoxy blanca, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 32 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01032	1,000 u DOBLE BARRA ABATIBLE AUTO, PARED, ACERO PINT. EPOXY.	81,35	81,35	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			91,82
	10,62% Costes indirectos.....			9,75
	TOTAL EUROS.....			101,57
14MAB90166	u DOBLE BARRA ABATIBLE SOBRE MASTIL, PINT. EPOXY BLANCO Doble barra abatible sobre mastil, en pintura epoxy blanca, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 32 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.			
DA01033	1,000 u DOBLE BARRA ABATIBLE SOBRE MASTIL, ACERO PINT. EPOXY	132,00	132,00	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			142,47
	10,62% Costes indirectos.....			15,13
	TOTAL EUROS.....			157,60
14MAB90173	u BARRA ASIDERO BAÑERA, PLASTICO ABS BLANCO 70 cm TRES NIVELES Barra asidero para bañera, tre niveles, en plástico ABS blanco, de 70 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
DA01063	1,000 u BARRA ASIDERO BAÑERA, TRE NIVELES, PLASTICO ABS BLAN	15,75	15,75	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			26,22
	10,62% Costes indirectos.....			2,78
	TOTAL EUROS.....			29,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MAB90174	u ASIDERO ANGULAR DUCHA, PLASTICO ABS BLANCO 45x25 cm De asidero angular para ducha, de forma tubular, en plástico ABS blanco, de 45x25 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
DA01064	1,000 u ASIDERO ANGULAR DUCHA, PLASTICO ABS BLANCO, 45x25 cm	68,75	68,75	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			79,22
	10,62% Costes indirectos.....			8,41
	TOTAL EUROS.....			87,63
14MAB90176	u ASIDERO PLASTICO ABS BLANCO 70 cm De asidero para bañera o ducha, perfil ranurado de forma tubular, en plástico ABS blanco, de 70 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
DA01066	1,000 u ASIDERO DE PLASTICO ABS BLANCO, 70 cm	30,10	30,10	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			40,57
	10,62% Costes indirectos.....			4,31
	TOTAL EUROS.....			44,88
14MAB90177	u ASIDERO CURVO EN PLASTICO ABS BLANCO 72 cm De asidero curvo para bañera o ducha, perfil ranurado de forma tubular, en plástico ABS blanco, de 72 cm para cuarto de baño o aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad terminada.			
DA01067	1,000 u ASIDERO CURVO DE PLASTICO ABS BLANCO, 72 cm	25,20	25,20	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			35,67
	10,62% Costes indirectos.....			3,79
	TOTAL EUROS.....			39,46
14MAB90210	u ASIENTO ABATIBLE AC. INOXIDABLE SATINADO De asiento abatible para ducha, bañera y vestidor, en acero inoxidable de 1,7 mm de espesor, acabado satinado. Peso máximo 120 kg. incluso p.p. replanteo y de pequeño material de agarre; según CTE. Medida la unidad instalada.			
DA01070	1,000 u ASIENTO ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG	175,00	175,00	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			181,86
	10,62% Costes indirectos.....			19,31
	TOTAL EUROS.....			201,17

Grupo 14MAW: Varios

Apartado 14MC: Cocinas

Grupo 14MCC: Cocinas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MCC00001	u MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 0,70 m Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 0,70 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DC00400	1,000 u MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 0,70 m	62,72	62,72	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			67,29
	10,62% Costes indirectos.....			7,15
	TOTAL EUROS.....			74,44
14MCC00002	u MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 1 m Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 1 m, de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DC00500	1,000 u MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,00 m	67,96	67,96	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			72,53
	10,62% Costes indirectos.....			7,70
	TOTAL EUROS.....			80,23
14MCC00003	u MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO ES MALTADO 1,20 m Mueble soporte de fregadero metálico esmaltado al fuego de 1,20 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DC00600	1,000 u MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,20 m	82,69	82,69	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			89,09
	10,62% Costes indirectos.....			9,46
	TOTAL EUROS.....			98,55
14MCC00009	u MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 0,70 m Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 0,70 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DC00100	1,000 u MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 0,70 mm	88,91	88,91	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			93,48
	10,62% Costes indirectos.....			9,93
	TOTAL EUROS.....			103,41
14MCC00010	u MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 1 m Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 1 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad la unidad ejecutada.			
DC00200	1,000 u MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1 mm	91,60	91,60	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			96,17
	10,62% Costes indirectos.....			10,21
	TOTAL EUROS.....			106,38

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14MCC00011	u MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO 1,20 m			
	Mueble soporte de fregadero, construido con tablero aglomerado, forrado con laminado plastificado, de 1,20 m de longitud, con dos puertas abatibles y balda inferior, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DC00300	1,000 u MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1,20 mm	100,82	100,82	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
	Costes directos.....			107,22
	10,62% Costes indirectos.....			11,39
	TOTAL EUROS.....			118,61

Grupo 14MCW: Varios

Apartado 14MD: Dormitorios

Grupo 14MDD: Dormitorios

Grupo 14MDW: Varios

Apartado 14ME: Estanterías

Grupo 14MEE: Estanterías

Grupo 14MEW: Varios

Apartado 14ML: Lámparas

Grupo 14MLL: Lámparas

Grupo 14MLW: Varios

Apartado 14MM: Mesas

Grupo 14MMM: Mesas

Grupo 14MMW: Varios

Apartado 14MS: Sillas y sillones

Grupo 14MSS: Sillas y sillones

Grupo 14MSW: Varios

Apartado 14MV: Vestuarios

Grupo 14MVV: Vestuarios

Grupo 14MVW: Varios

Apartado 14MW: Varios

Grupo 14MWW: Varios

Subcapítulo 14R: RECUPERACIÓN

Apartado 14RA: Elementos artísticos

Grupo 14RAL: Limpieza y tratamientos

Grupo 14RAR: Refuerzos y consolidaciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
	Grupo 14RAS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14RAW: Varios			
	Apartado 14RE: Entelados y empapelados			
	Grupo 14REC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 14REL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 14RER: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 14RES: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14REW: Varios			
	Apartado 14RM: Mobiliario			
	Grupo 14RML: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 14RMR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 14RMS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14RMW: Varios			
	Apartado 14RW: Varios			
	Grupo 14RWC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 14RWL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 14RWR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 14RWS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 14RWW: Varios			
	Subcapítulo 14W: VARIOS			
	Apartado 14WA: Elementos artísticos			
	Grupo 14WAA: Elementos artísticos			
	Grupo 14WAW: Varios			
	Apartado 14WB: Buzones			
	Grupo 14WBB: Buzones			

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14WBB00001	u BUZÓN PARA CORRESPONDENCIA			
	Buzón para recogida de correspondencia de chapa metálica esmaltada al fuego, incluso cerradura, llave, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería colocado según normas D.G.C. Medida la unidad ejecutada.			
DW00100	1,000 u BUZÓN CARTERÍA	7,59	7,59	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,17
	10,62% Costes indirectos.....			1,61
	TOTAL EUROS.....			16,78
14WBB00005	u BUZÓN PARA CORRESPONDENCIA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR			
	Buzón para recogida de correspondencia en vivienda unifamiliar, de chapa metálica esmaltada al fuego, incluso cerradura, llave, herrajes, pequeño material y ayudas de albañilería colocado según norma de la D.G.C. Medida la unidad ejecutada.			
DW00200	1,000 u BUZÓN CARTERÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR	22,58	22,58	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			30,16
	10,62% Costes indirectos.....			3,20
	TOTAL EUROS.....			33,36

Grupo 14WBW: Varios

Apartado 14WC: Cortinas

Grupo 14WCC: Cortinas

Grupo 14WCW: Varios

Apartado 14WE: Entelados y empapelados

Grupo 14WEE: Empapelados

Grupo 14WET: Entelados

Grupo 14WEW: Varios

Apartado 14WJ: Jardineras

Grupo 14WJJ: Jardineras

Grupo 14WJW: Varios

Apartado 14WS: Señalizaciones

Grupo 14WSS: Señalizaciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14WSS00001	u RÓTULO DE VIVIENDA, CON PLACA DE METACRILATO			
	Rotulo denominador de vivienda, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DW01500	1,000 u ROTULO DENOMINADOR DE PISO METACRILATO	2,11	2,11	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			7,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,77
	TOTAL EUROS.....			7,99
14WSS00002	u RÓTULO DE VIVIENDA, DE CERÁMICA VIDRIADA			
	Rotulo denominador de vivienda, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
DW01400	1,000 u ROTULO DENOMINADOR DE PISO CERÁMICO	3,23	3,23	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			8,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,91
	TOTAL EUROS.....			9,50
14WSS00008	u RÓTULO DE PLANTA, CON PLACA DE METACRILATO			
	Rotulo denominador de planta, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DW01300	1,000 u ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA METACRILATO	9,67	9,67	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,78
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,35
14WSS00009	u RÓTULO DE PLANTA, DE CERÁMICA VIDRIADA			
	Rotulo denominador de planta, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
DW01200	1,000 u ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA CERÁMICO	19,15	19,15	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			25,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,70
	TOTAL EUROS.....			28,17
14WSS00012	u RÓTULO DE PLANTA EN PLACA DE LATÓN PULIDO			
	Rotulo denominador de planta en placa de latón pulido de 30x6 cm, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DW01100	1,000 u ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN LATÓN PULIDO	20,19	20,19	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			25,60
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14WSS00015	u RÓTULO DE BLOQUE, CON PLACA DE METACRILATO			
	Rotulo denominador de bloque, con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DW00800	1,000 u ROTULO DENOMINADOR BLOQUE METACRILATO	14,09	14,09	
TO02100	0,300 h OFICIAL 1ª	19,23	5,77	
WW00400	1,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
	Costes directos.....			20,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,16
	TOTAL EUROS.....			22,47
14WSS00016	u RÓTULO DE BLOQUE, DE CERÁMICA VIDRIADA			
	Rotulo denominador de bloque, de cerámica vidriada, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso preparación del paramento y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
DW00700	1,000 u ROTULO DENOMINADOR BLOQUE CERÁMICO	28,97	28,97	
TO02100	0,350 h OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
	Costes directos.....			36,52
	10,62% Costes indirectos.....			3,88
	TOTAL EUROS.....			40,40
14WSS00030	u RÓTULO DE DEPENDENCIA SON PLACA DE METACRILATO			
	Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de 30x6cm, y 5 m de espesor, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DW00900	1,000 u ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO	17,73	17,73	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,84
	10,62% Costes indirectos.....			2,43
	TOTAL EUROS.....			25,27
14WSS00040	u RÓTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE LATON PULIDO			
	Rotulo denominador de dependencia (archivo, aseos) con placa de latón pulido de 30x6 cm, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DW01000	1,000 u ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO	20,19	20,19	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			25,60
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,32
14WSS00080	u SEÑAL DE SALVAMIENTO, EN CHAPA DE ALUMINIO			
	Señal de salvamento, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayuda de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
DW01800	1,000 u SEÑAL DE SALVAMENTO CHAPA DE ALUMINIO 400X300 mm	24,34	24,34	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,13
	TOTAL EUROS.....			32,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14WSS00085	u SEÑAL DE PROHIBICION, EN CHAPA DE ALUMINIO			
	Señal de prohibición, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
DW01700	1,000 u SEÑAL DE PROHIBICIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,13
	TOTAL EUROS.....			32,58
14WSS00090	u SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA DE ALUMINIO			
	Señal de advertencia, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
DW01600	1,000 u SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,13
	TOTAL EUROS.....			32,58
14WSS00095	u SEÑAL DE OBLIGACIÓN, EN CHAPA DE ALUMINIO			
	Señal de obligación, en chapa de aluminio de 400x300 mm, colocada en paramento vertical, incluso pequeño material y ayudas de albañilería; construido según real decreto 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
DW01900	1,000 u SEÑAL DE OBLIGACIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm	24,34	24,34	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,45
	10,62% Costes indirectos.....			3,13
	TOTAL EUROS.....			32,58

Grupo 14WSW: Varios

Apartado 14WW: Varios

Grupo 14WWW: Varios

14WWW00010	u SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE			
	Secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m ³ por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
DA00500	1,000 u SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	214,30	214,30	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			222,29
	10,62% Costes indirectos.....			23,61
	TOTAL EUROS.....			245,90

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
14WWW00050	u FUENTE-MUEBLE BEBEDERO Fuente-mueble bebedero construida en lámina de acero precincada, plastificada anticorrosión, bandeja superior, depósito refrigerador y conducciones en acero inoxidable 18/8, pulsador manual y grifo en bronce cromado, medias exteriores 31x31x102 cm, conexionado de agua, desagüe y electricidad, y colocación. Medida la unidad ejecutada.			
DW00300	1,000 u FUENTE BEBEDERO ACERO INOXIDABLE	503,00	503,00	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			533,54
	10,62% Costes indirectos.....			56,66
	TOTAL EUROS.....			590,20

Capítulo 15: URBANIZACIONES

Subcapítulo 15A: ALCANTARILLADO

Apartado 15AA: Acometidas

Grupo 15AAA: Acometidas

Grupo 15AAW: Varios

Apartado 15AC: Canalizaciones

Grupo 15ACF: Fibrocemento

15ACF00003	m CANALIZACIÓN FIBROCEMENTO NT, SANEAMIENTO 200 mm Canalización de fibrocemento NT de saneamiento, con colector circular de 200 mm de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de juntas de fibrocemento con piezas dentadas en uniones de tubos y en conexión con arquetas; construido según Ordenanza Municipal. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
SC02100	1,010 m TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 200 mm	11,76	11,88	
TO01900	0,230 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,42	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00300	3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			22,24
	10,62% Costes indirectos.....			2,36
	TOTAL EUROS.....			24,60

15ACF00004	m CANALIZACIÓN FIBROCEMENTO NT, SANEAMIENTO 250 mm Canalización de fibrocemento NT de saneamiento, con colector circular de 250 mm de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de juntas de fibrocemento con piezas dentadas en uniones de tubos y en conexión con arquetas; construido según Ordenanza Municipal. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
SC02200	1,010 m TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 250 mm	16,28	16,44	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00300	3,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,92	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,39
	10,62% Costes indirectos.....			3,12
	TOTAL EUROS.....			32,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ACF00005	m CANALIZACIÓN FIBROCEMENTO NT, SANEAMIENTO 300 mm Canalización de fibrocemento NT de saneamiento, con colector circular de 300 mm de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. juntas de fibrocemento con piezas dentadas en uniones de tubos y conexión con arquetas; construido según Ordenanza Municipal. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
SC02300	1,010 m TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 300 mm	21,51	21,73	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,83
	10,62% Costes indirectos.....			3,91
	TOTAL EUROS.....			40,74

Grupo 15ACH: Hormigón

15ACH00049	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 200 mm Canalización de hormigón con colector circular de 200 mm de diám. interior, colocado sobre solera de 10 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,130 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	7,08	
UA01700	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	5,16	5,21	
	Costes directos.....			21,67
	10,62% Costes indirectos.....			2,30
	TOTAL EUROS.....			23,97

15ACH00050	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 250 mm Canalización de hormigón con colector circular de 250 mm de diám. interior, colocado sobre solera de 10 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica. Medido entre ejes de arquetas.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,157 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,55	
UA01800	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	5,93	5,99	
	Costes directos.....			23,92
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,46

15ACH00051	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 300 mm Canalización de hormigón con colector circular de 300 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,267 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	10,02	
CH04120	0,178 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	9,69	
UA01900	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	6,15	6,21	
	Costes directos.....			25,92
	10,62% Costes indirectos.....			2,75
	TOTAL EUROS.....			28,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ACH00052	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 400 mm Canalización de hormigón con colector circular de 400 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,320 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,00	
CH04120	0,211 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	11,49	
UA02000	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 400 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	8,25	8,33	
	Costes directos.....			31,82
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,20
15ACH00053	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 500 mm Canalización de hormigón con colector circular de 500 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica; construido Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,320 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,00	
CH04120	0,243 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,23	
UA02100	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 500 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	10,11	10,21	
	Costes directos.....			35,44
	10,62% Costes indirectos.....			3,76
	TOTAL EUROS.....			39,20
15ACH00054	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 600 mm Canalización de hormigón con colector circular de 600 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
CH04120	0,333 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,13	
UA02200	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 600 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	13,85	13,99	
	Costes directos.....			47,12
	10,62% Costes indirectos.....			5,00
	TOTAL EUROS.....			52,12
15ACH00055	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 800 mm Canalización de hormigón con colector circular de 800 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,533 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	19,99	
CH04120	0,337 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,35	
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
UA02300	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 800 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	18,75	18,94	
	Costes directos.....			60,78
	10,62% Costes indirectos.....			6,45
	TOTAL EUROS.....			67,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ACH00056	m CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR DE SECCIÓN OVOIDAL Canalización de hormigón con colector de sección ovoidal de 1050x700 mm de dimensiones interiores máximas, colocado sobre solera de 15 cm y recalde de hormigón HM-20, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
CH04120	0,783 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	42,63	
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
UA00600	1,000 m OVOIDE HORMIGÓN VIBRADO 1050x700 mm	44,13	44,13	
	Costes directos.....			120,27
	10,62% Costes indirectos.....			12,77
	TOTAL EUROS.....			133,04

Grupo 15ACP: P.V.C.

15ACP00001	m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
CH04120	0,003 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	0,16	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UA01200	1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 110 mm TEJA	1,98	2,00	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,95
	10,62% Costes indirectos.....			1,16
	TOTAL EUROS.....			12,11

15ACP00002	m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 125 mm Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 125 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,175 m3 ARENA GRUESA	6,53	1,14	
CH04120	0,003 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	0,16	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UA01300	1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 125 mm TEJA	2,59	2,62	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			12,98

15ACP00003	m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,200 m3 ARENA GRUESA	6,53	1,31	
CH04120	0,004 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	0,22	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
UA01400	1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 160 mm TEJA	3,50	3,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,75
	10,62% Costes indirectos.....			1,57
	TOTAL EUROS.....			16,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ACP00004	m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,250 m3 ARENA GRUESA	6,53	1,63	
CH04120	0,005 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	0,27	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UA01500	1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA	5,40	5,45	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,90
	10,62% Costes indirectos.....			2,01
	TOTAL EUROS.....			20,91
15ACP00005	m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 250 mm Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.			
AA00300	0,275 m3 ARENA GRUESA	6,53	1,80	
CH04120	0,006 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	0,33	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
TP00100	0,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
UA01600	1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA	8,21	8,29	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			23,85
	10,62% Costes indirectos.....			2,53
	TOTAL EUROS.....			26,38
Grupo 15ACW: Varios				
15ACW00001	m CANALIZACIÓN DE DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO Canalización de drenaje con tubo de hormigón poroso de 150 mm de diámetro interior, incluso p.p. de relleno filtrante. Medida la longitud ejecutada.			
AG00300	0,300 m3 GRAVA DIÁM. 30/40 mm	6,97	2,09	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
SW01000	1,010 m TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm	5,23	5,28	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
	Costes directos.....			22,23
	10,62% Costes indirectos.....			2,36
	TOTAL EUROS.....			24,59
15ACW90002	m3 CAMA DE ARENA APOYO ARRIÑONADO Cama de arena para apoyo y arriñonado de tuberías, incluso extendido y compactación. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AA00300	1,030 m3 ARENA GRUESA	6,53	6,73	
MR00200	0,400 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	1,20	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
	Costes directos.....			15,24
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ACW90010	m COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 300 mm. Conducción de gres vitrificado de diámetro 300 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso transporte y colocación. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,046 h RETROEXCAVADORA	34,98	1,61	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US04210	1,000 m TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 300mm.	39,07	39,07	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			50,96
	10,62% Costes indirectos.....			5,41
	TOTAL EUROS.....			56,37
15ACW90011	m COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 400mm. Conducción de gres vitrificado de diámetro 400 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso transporte y colocación. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,060 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,10	
TO01900	0,320 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,15	
TP00100	0,320 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
US04211	1,000 m TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 400 mm.	46,70	46,70	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			61,70
	10,62% Costes indirectos.....			6,55
	TOTAL EUROS.....			68,25
15ACW90012	m COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 500mm. Conducción de gres vitrificado de diámetro 500 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso transporte y colocación. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,090 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,15	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US04212	1,000 m TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM. 500 mm..	74,53	74,53	
WW00400	3,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,05	
	Costes directos.....			95,61
	10,62% Costes indirectos.....			10,15
	TOTAL EUROS.....			105,76
15ACW90013	m COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 800mm. Conducción de gres vitrificado de diámetro 800 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso transporte y colocación. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,140 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,90	
TO01900	0,730 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	14,04	
TP00100	0,730 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,34	
US04213	1,000 m TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM. 800 mm..	195,59	195,59	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			229,37
	10,62% Costes indirectos.....			24,36
	TOTAL EUROS.....			253,73

Apartado 15AD: Depuración y vertido

Grupo 15ADD: Depuración y vertido

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ADD00001	u CAMARA DE GRASAS 1x0,80 m PROFUNDIDAD 1,50 m Camara de grasas de 1x0.80 m y 1,50 m de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20, de 15 cm, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,458 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	22,92	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04120	0,315 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	17,15	
FL01300	0,964 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	71,26	
ME00400	0,500 h RETROEXCAVADORA	34,98	17,49	
SA00700	1,000 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	26,13	
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51	
WW00300	25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	13,75	
	Costes directos.....			478,29
	10,62% Costes indirectos.....			50,79
	TOTAL EUROS.....			529,08
15ADD00002	u ARQUETA DE REPARTO 63x63 cm PROFUNDIDAD 1 m Arqueta de reparto de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20, de 15 cm, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado HM-20 y patés de acero galvanizado, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,226 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	11,31	
ATC00100	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	150,04	
CH04120	0,206 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	11,22	
FL01300	0,488 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	36,07	
SA00700	0,400 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	10,45	
TP00100	3,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	71,29	
UA00300	1,000 u COMPUERTA DE TAJADERA NTE-ISD/1	2,12	2,12	
WW00300	8,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
	Costes directos.....			296,90
	10,62% Costes indirectos.....			31,53
	TOTAL EUROS.....			328,43
15ADD00003	u POZO FILTRANTE 2 m DIAM. 5 m PROF. Pozo filtrante de 2 m de diámetro interior y 5 m de profundidad libre por debajo del colector de acometida, formado por: capa de grava de 40 cm de espesor, anillo de hormigón HA-20, de 25 cm, muro de 1 pie de l/h doble colocado a tizón y muro de 1 pie de ladrillo perforado enfoscado y bruñido, losa de hormigón armado HA-25, tapa y cerco de hierro fundido y patés de acero galvanizado, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.			
AG00300	9,450 m3 GRAVA DIÁM. 30/40 mm	6,97	65,87	
AGM00500	1,245 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	62,31	
ATC00100	19,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	731,44	
CA00220	40,000 kg ACERO B 400 S	0,68	27,20	
CH02920	0,529 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	31,88	
FL00300	2,635 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	83,82	220,87	
FL01300	1,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	80,72	
ME00400	3,780 h RETROEXCAVADORA	34,98	132,22	
SW00400	15,000 u PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm	6,53	97,95	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
	Costes directos.....			1.514,89
	10,62% Costes indirectos.....			160,88
	TOTAL EUROS.....			1.675,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ADD00004	u FOSA DECANTACIÓN DIGESTIÓN DIÁM. 2,30 m 80 HABIT.			
	Fosa de decantación, digestión y lecho biológico prefabricados, dimensionados para una población de 80 habitantes, incluso relleno exterior de arenas, solera de hormigón HM-20, accesorios y p.p. de excavación. Medida la unidad ejecutada.			
AA00300	21,500 m3 ARENA GRUESA	6,53	140,40	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04120	4,428 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	241,10	
ME00400	4,200 h RETROEXCAVADORA	34,98	146,92	
TP00100	18,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	329,04	
UA00400	1,000 u FOSA DECANTACIÓN DIGESTIÓN DIÁM. 2,30 m 80 HAB.	2.130,26	2.130,26	
UA00500	1,000 u LECHO BIOLÓGICO	1.136,06	1.136,06	
WW00300	50,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
	Costes directos.....			4.451,36
	10,62% Costes indirectos.....			472,73
	TOTAL EUROS.....			4.924,09

Grupo 15ADW: Varios

Apartado 15AP: Pozos y arquetas

Grupo 15APA: Arquetas

15APA00001	u ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.			
	Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	4,70	
ATC00100	2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	100,15	
CH04120	0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,99	
FL01300	0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	13,01	
SA00700	0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	7,84	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			177,94
	10,62% Costes indirectos.....			18,90
	TOTAL EUROS.....			196,84

15APA00002	u ARQUETA DE PASO DE 63x63 cm Y 1 DE PROF.			
	Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,113 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	5,66	
ATC00100	3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	120,03	
CH04120	0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,00	
FL01300	0,210 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	15,52	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	3,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	71,29	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			232,81
	10,62% Costes indirectos.....			24,72
	TOTAL EUROS.....			257,53

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15APA00003	u ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF. Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,134 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	6,71	
ATC00100	4,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	150,04	
CH04120	0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,00	
FL01300	0,236 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	17,45	
SA00700	0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76	
TP00100	3,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	71,29	
UA01000	1,000 u TAPA INTERIOR Y CADENILLA	6,38	6,38	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			272,18
	10,62% Costes indirectos.....			28,91
	TOTAL EUROS.....			301,09

Grupo 15APP: Pozos

15APP00001	u POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	35,79	
ATC00100	10,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	375,10	
CH04120	0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	29,24	
FL01300	1,470 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	108,66	
ME00400	0,920 h RETROEXCAVADORA	34,98	32,18	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TP00100	0,936 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,11	
UA00700	8,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	30,00	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
	Costes directos.....			684,75
	10,62% Costes indirectos.....			72,72
	TOTAL EUROS.....			757,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15APP00002	u POZO DE REGISTRO RECTANGULAR 0,80X1,50 m PROF. 2,50 m Pozo de registro rectangular de 0,80x1,50 m y 2,50 m de profundidad media, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,947 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	47,40	
ATC00100	14,00 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	525,14	
CH04120	1,966 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	107,05	
FL01300	1,940 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	143,40	
ME00400	1,020 h RETROEXCAVADORA	34,98	35,68	
MK00100	0,780 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	19,97	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TP00100	0,936 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,11	
UA00700	8,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	30,00	
VV00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
	Costes directos.....			982,42
	10,62% Costes indirectos.....			104,33
	TOTAL EUROS.....			1.086,75

15APP00003	u POZO DE RESALTO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m Pozo de resalto circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	35,79	
ATC00100	11,00 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	412,61	
CH04120	0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	29,24	
FL01300	1,470 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	108,66	
ME00400	0,800 h RETROEXCAVADORA	34,98	27,98	
SB00400	1,010 m BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 80 mm	3,99	4,03	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TP00100	0,830 h PEÓN ESPECIAL	18,28	15,17	
UA00700	8,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	30,00	
VV00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
	Costes directos.....			720,15
	10,62% Costes indirectos.....			76,48
	TOTAL EUROS.....			796,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15APP00004	u POZO DE RESALTO RECTANGULAR 0,80X1,50 m PROF. 2,50 m Pozo de resalto rectangular de 0,80x1,50 m y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,947 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	47,40	
ATC00100	15,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	581,40	
CH04120	1,577 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	85,87	
FL01300	1,940 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	143,40	
ME00400	0,900 h RETROEXCAVADORA	34,98	31,48	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TP00100	0,936 h PEÓN ESPECIAL	18,28	17,11	
UA00700	8,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	30,00	
UA02000	1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 400 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELAS	8,25	8,33	
VV00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	

Costes directos.....	1.001,66
10,62% Costes indirectos.....	106,38
TOTAL EUROS.....	1.108,04

15APP00005	u POZO DE REGISTRO, DIÁM. 0,90 m PROF. 2, m Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior patés de hierro 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
-------------------	--	--	--	--

AGM00500	0,479 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	23,97	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04120	0,471 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	25,65	
FL01300	1,003 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	74,14	
ME00400	0,510 h RETROEXCAVADORA	34,98	17,84	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51	
UA00700	6,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	22,50	
VV00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	

Costes directos.....	530,36
10,62% Costes indirectos.....	56,32
TOTAL EUROS.....	586,68

Grupo 15APW: Varios

Apartado 15AS: Sumideros

Grupo 15ASS: Sumideros

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15ASS00001	u SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, formación de sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	0,81	
AGM00500	0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,60	
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
CH04120	0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	3,21	
FL01300	0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	6,80	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
UA02400	1,000 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO	21,88	21,88	
	Costes directos.....			156,02
	10,62% Costes indirectos.....			16,57
	TOTAL EUROS.....			172,59

15ASS00002	m ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según Ordenanza Municipal. Medida la longitud libre por el interior.			
AGM00200	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	0,34	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
CH04120	0,076 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,14	
FL01300	0,035 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	2,59	
TP00100	0,730 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,34	
UA02500	2,000 u REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm	16,10	32,20	
	Costes directos.....			91,17
	10,62% Costes indirectos.....			9,68
	TOTAL EUROS.....			100,85

Grupo 15ASW: Varios

Apartado 15AW: Varios

Grupo 15AWW: Varios

15AWW00001	u CÁMARA DE DESCARGA DE 0,80x1,40 m Y 1,60 m DE PROF. Camara de descarga de 0,80x1,40 m y 1,60 m de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, con tapa y cerco de hierro fundido, sifón de descarga 20 l/s, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,581 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	29,08	
ATC00100	14,320 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	537,14	
CH04120	0,454 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	24,72	
FL01300	1,198 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	88,56	
ME00400	0,570 h RETROEXCAVADORA	34,98	19,94	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
UA00900	1,000 u SIFÓN DE DESCARGA 20 l/seg.	4,65	4,65	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
	Costes directos.....			780,53
	10,62% Costes indirectos.....			82,89
	TOTAL EUROS.....			863,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15Aww00002	u ALIVIADERO POZO DE COMUNICACIÓN Y CÁMARA			
	Aliviadero compuesto por: pozo de comunicación de 1,5 m de profundidad y cámara de 2,50x2 m y 2,10 m de altura libre, con altura de cresta según diámetro del colector de entrada, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie, enfoscado y bruñido, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa circular y cerco de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construido según Ordeanza municipal . Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	1,463 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	73,22	
ATC00100	27,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1.031,52	
CH04120	1,955 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	106,45	
FL01300	3,142 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	232,26	
ME00400	2,050 h RETROEXCAVADORA	34,98	71,71	
SA00700	2,600 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	67,94	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
VV00300	30,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	16,50	
	Costes directos.....			1.654,07
	10,62% Costes indirectos.....			175,66
	TOTAL EUROS.....			1.829,73

Subcapítulo 15C: INDICADORES DE CIRCULACIÓN

Apartado 15CP: Pinturas

Grupo 15CPP: Pinturas

15CPP00001	m MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX			
	Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.			
MW00100	0,008 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 C'	16,84	0,13	
TO01000	0,008 h OF. 1ª PINTOR	19,23	0,15	
TP00100	0,004 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,07	
UI00300	0,020 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO	11,78	0,24	
VV00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			0,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,75

15CPP00002	m MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX			
	Marca discontinua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.			
MW00100	0,008 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 C'	16,84	0,13	
TO01000	0,010 h OF. 1ª PINTOR	19,23	0,19	
TP00100	0,005 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,09	
UI00300	0,010 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO	11,78	0,12	
VV00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			0,62
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,69

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15CPP00011	m MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.			
MW00100	0,010 h MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 C'	16,84	0,17	
TO01000	0,010 h OF. 1ª PINTOR	19,23	0,19	
TP00100	0,005 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,09	
UI00300	0,040 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO	11,78	0,47	
WW00400	0,300 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
	Costes directos.....			1,01
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,12

15CPP00101	m2 PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema posmezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie realmente ejecutada.			
TO01000	0,600 h OF. 1ª PINTOR	19,23	11,54	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UI00300	0,200 kg PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO	11,78	2,36	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			20,28
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,43

Grupo 15CPW: Varios

Apartado 15CR: Rótulos y placas

Grupo 15CRP: Placas

Grupo 15CRR: Rótulos

15CRR00001	u RÓTULO DENOMINADOR DE GRUPO Y CALLE Rótulo denominador de grupo y calle ejecutado con chapa cincada y texto a dos caras, realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soportes con tubos de hierro galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
CH04120	0,173 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	9,42	
UI00100	1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO	6,68	6,68	
UI01400	1,000 u RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADE	89,09	89,09	
	Costes directos.....			142,70
	10,62% Costes indirectos.....			15,15
	TOTAL EUROS.....			157,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15CRR00101	u SEÑAL DE PELIGRO Señal de peligro formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
CH04120	0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,68	
UI00200	1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO	22,86	22,86	
UI01200	1,000 u PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 70X70 cm	39,41	39,41	
	Costes directos.....			89,46
	10,62% Costes indirectos.....			9,50
	TOTAL EUROS.....			98,96
15CRR00102	u SEÑAL DE PROHIBICIÓN Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
CH04120	0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,68	
UI00200	1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO	22,86	22,86	
UI00500	1,000 u PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60	44,56	44,56	
	Costes directos.....			94,61
	10,62% Costes indirectos.....			10,05
	TOTAL EUROS.....			104,66
15CRR00103	u SEÑAL DE STOP Señal de stop formada por placa octogonal de chapa cincada de 60 cm de doble apotema, texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
CH04120	0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,68	
UI00200	1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO	22,86	22,86	
UI00800	1,000 u PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE APOTE	50,82	50,82	
	Costes directos.....			100,87
	10,62% Costes indirectos.....			10,71
	TOTAL EUROS.....			111,58

Grupo 15CRW: Varios

Apartado 15CS: Semáforos

Grupo 15CSS: Semáforos

Grupo 15CSW: Varios

Apartado 15CW: Varios

Grupo 15CWW: Varios

Subcapítulo 15E: ELECTRICIDAD

Apartado 15EA: Acometidas

Grupo 15EAA: Acometidas

Grupo 15EAW: Varios

Apartado 15EE: Redes enterradas

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 15EEE: Redes enterradas

15EEE00002 m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x10 mm2 BAJO TUVO FIBROCEMENTO

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocada bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilera; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75
CH04120	0,081 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41
IE02500	4,040 m	CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	2,89	11,68
TO01800	0,120 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31
UE04300	1,010 m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
Costes directos.....				26,13
10,62% Costes indirectos.....				2,78
TOTAL EUROS.....				28,91

15EEE00003 m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x16 mm2 BAJO TUBO FIBROCEMENTO

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocada bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75
CH04120	0,081 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41
IE02700	4,040 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01
TO01800	0,120 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31
UE04300	1,010 m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
Costes directos.....				31,46
10,62% Costes indirectos.....				3,34
TOTAL EUROS.....				34,80

15EEE00004 m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x25+1x16 mm2 BAJO TUBO FIBROCEMENTO

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fase, de aislamiento termoplástico para 1000 v., colocada bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75
CH04120	0,081 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41
IE02700	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25
IE02900	3,030 m	CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	19,24
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88
UE04300	1,010 m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
Costes directos.....				38,51
10,62% Costes indirectos.....				4,09
TOTAL EUROS.....				42,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00012	m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x10 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02500	4,040 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	2,89	11,68	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			24,23
	10,62% Costes indirectos.....			2,57
	TOTAL EUROS.....			26,80
15EEE00013	m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x16 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			30,13
	10,62% Costes indirectos.....			3,20
	TOTAL EUROS.....			33,33
15EEE00014	m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x25+1x16 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal mínima en fases, de aislamiento termoplástico para 1000 V, colocada bajo tubo de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE02900	3,030 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	19,24	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			36,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,89
	TOTAL EUROS.....			40,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00015	m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x35+1x16 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 35 mm ² y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm ² , de sección nominal mínima en fases, de aislamiento termoplástico para 1000 V, colocada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE03100	3,030 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	26,69	
TO01800	0,160 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,08	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			44,45
	10,62% Costes indirectos.....			4,72
	TOTAL EUROS.....			49,17
15EEE00016	m LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 3x50+1x25 mm2 BAJO TUBO PVC			
	Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 50 mm ² y 1 conductor RZ1-K(AS) de 25 mm ² , de sección nominal mínima en fases de aislamiento para 1000 V, colocada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02900	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	6,41	
IE03250	3,030 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	12,67	38,39	
TO01800	0,100 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			57,15
	10,62% Costes indirectos.....			6,07
	TOTAL EUROS.....			63,22
15EEE00101	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x10 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm ² de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02500	4,040 m CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	2,89	11,68	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			26,13
	10,62% Costes indirectos.....			2,78
	TOTAL EUROS.....			28,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00102	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x16 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			32,03
	10,62% Costes indirectos.....			3,40
	TOTAL EUROS.....			35,43
15EEE00103	m CIRCUITO ELÉC. D. COBRE 3x25+1x16 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE02900	3,030 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	19,24	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			38,51
	10,62% Costes indirectos.....			4,09
	TOTAL EUROS.....			42,60
15EEE00104	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x35+1x16 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE03100	3,030 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	26,69	
TO01800	0,160 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,08	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			46,16
	10,62% Costes indirectos.....			4,90
	TOTAL EUROS.....			51,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00105	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x50+1x25 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 50 mm ² y 1 conductor RZ1-K(AS) de 25 mm ² de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m ³ HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02900	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm ² RZ1-K(AS)	6,35	6,41	
IE03250	3,030 m CABLE COBRE 1x50 mm ² RZ1-K(AS)	12,67	38,39	
TO01800	0,240 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,62	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			61,56
	10,62% Costes indirectos.....			6,54
	TOTAL EUROS.....			68,10
15EEE00111	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x10 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm ² de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m ³ HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02500	4,040 m CABLE COBRE 1x10 mm ² RZ1-K(AS)	2,89	11,68	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			24,23
	10,62% Costes indirectos.....			2,57
	TOTAL EUROS.....			26,80
15EEE00112	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x16 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 16 mm ² de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m ³ HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm ² RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			29,56
	10,62% Costes indirectos.....			3,14
	TOTAL EUROS.....			32,70

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00113	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x25+1x16 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 25 mm ² y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm ² de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m ³ HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm ² RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE02900	3,030 m CABLE COBRE 1x25 mm ² RZ1-K(AS)	6,35	19,24	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			36,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,89
	TOTAL EUROS.....			40,50
15EEE00114	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x35+1x16 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 35 mm ² y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm ² de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m ³ HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm ² RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE03100	3,030 m CABLE COBRE 1x35 mm ² RZ1-K(AS)	8,81	26,69	
TO01800	0,160 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,08	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			44,45
	10,62% Costes indirectos.....			4,72
	TOTAL EUROS.....			49,17
15EEE00115	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x50+1x25 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 50 mm ² y 1 conductor RZ1-K(AS) de 25 mm ² de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m ³ HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02900	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm ² RZ1-K(AS)	6,35	6,41	
IE03250	3,030 m CABLE COBRE 1x50 mm ² RZ1-K(AS)	12,67	38,39	
TO01800	0,240 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,62	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			59,85
	10,62% Costes indirectos.....			6,36
	TOTAL EUROS.....			66,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00116	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x95+1x50 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 95 mm ² y 1 conductor RZ1-K(AS) de 50 mm ² de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m ³ HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE03250	1,010 m CABLE COBRE 1x50 mm ² RZ1-K(AS)	12,67	12,80	
IE03500	3,030 m CABLE COBRE 1x95 mm ² RZ1-K(AS)	22,87	69,30	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE05100	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,28	2,30	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			98,76
	10,62% Costes indirectos.....			10,49
	TOTAL EUROS.....			109,25
15EEE00200	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x 6 mm2 PROT. L/MACIZO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 6 mm ² de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m ³ ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			7,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,55
15EEE00201	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x10 mm2 PROT. L/MACIZO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm ² de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m ³ ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
IE02500	4,040 m CABLE COBRE 1x10 mm ² RZ1-K(AS)	2,89	11,68	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			19,41
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00202	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x16 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
IE02700	4,040 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	17,01	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			25,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,69
	TOTAL EUROS.....			28,00
15EEE00203	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x25+1x16 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 25 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE02900	3,030 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	19,24	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			31,79
	10,62% Costes indirectos.....			3,38
	TOTAL EUROS.....			35,17
15EEE00204	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x35+1x16 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalizaciones y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
IE02700	1,010 m CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	4,21	4,25	
IE03100	3,030 m CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	8,81	26,69	
TO01800	0,160 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,08	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			39,44
	10,62% Costes indirectos.....			4,19
	TOTAL EUROS.....			43,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE0205	m CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x50+1x25 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 3 conductores RZ1-K(AS) de 50 mm2 y 1 conductor RZ1-K(AS) de 25 mm2 de sección nominal mínima en fases, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
IE02900	1,010 m CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS)	6,35	6,41	
IE03250	3,030 m CABLE COBRE 1x50 mm2 RZ1-K(AS)	12,67	38,39	
TO01800	0,240 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,62	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			54,84
	10,62% Costes indirectos.....			5,82
	TOTAL EUROS.....			60,66
15EEE0500	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x10 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE01100	4,040 m CABLE ALUMINIO 1x10 mm2/1000 V	0,63	2,55	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			17,00
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,81
15EEE0501	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x16 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE01200	4,040 m CABLE ALUMINIO 1X16 mm2/1000 V	0,79	3,19	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			18,21
	10,62% Costes indirectos.....			1,93
	TOTAL EUROS.....			20,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00502	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x25 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 25 mm ² de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE01300	4,040 m CABLE ALUMINIO 1x25 mm ² /1000 V	1,05	4,24	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			19,26
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,31
15EEE00503	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x35+1x16 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 35 mm ² y 1 conductor de 16 mm ² de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,160 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,08	
UE01200	1,010 m CABLE ALUMINIO 1X16 mm ² /1000 V	0,79	0,80	
UE01400	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x35 mm ² /1000 V	1,35	4,09	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			20,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,14
	TOTAL EUROS.....			22,25
15EEE00504	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x50+1x25 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 50 mm ² y 1 conductor de 25 mm ² de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubo de fibrocemento ligero de 100 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,240 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,62	
UE01300	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x25 mm ² /1000 V	1,05	1,06	
UE01500	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x50 mm ² /1000 V	1,65	5,00	
UE04300	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm	3,51	3,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			22,82
	10,62% Costes indirectos.....			2,42
	TOTAL EUROS.....			25,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00510	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x10 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE01100	4,040 m CABLE ALUMINIO 1x10 mm2/1000 V	0,63	2,55	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			15,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,60
	TOTAL EUROS.....			16,70
15EEE00511	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x16 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE01200	4,040 m CABLE ALUMINIO 1X16 mm2/1000 V	0,79	3,19	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			16,31
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,04
15EEE00512	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x25 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 25 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE01300	4,040 m CABLE ALUMINIO 1x25 mm2/1000 V	1,05	4,24	
UE04900	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			17,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,84
	TOTAL EUROS.....			19,20

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00513	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x35+1x16 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 35 mm ² y 1 conductor de 16 mm ² De sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,160 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,08	
UE01200	1,010 m CABLE ALUMINIO 1X16 mm2/1000 V	0,79	0,80	
UE01400	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x35 mm2/1000 V	1,35	4,09	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			18,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,95
	TOTAL EUROS.....			20,35
15EEE00514	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x50+1x25 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 50 mm ² y 1 conductor de 25 mm ² De sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,240 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,62	
UE01300	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x25 mm2/1000 V	1,05	1,06	
UE01500	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x50 mm2/1000 V	1,65	5,00	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			21,11
	10,62% Costes indirectos.....			2,24
	TOTAL EUROS.....			23,35
15EEE00515	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x70+1x35 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 70 mm ² y 1 conductor de 35 mm ² De sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,270 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,19	
UE01400	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x35 mm2/1000 V	1,35	1,36	
UE01600	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x70 mm2/1000 V	1,82	5,51	
UE05000	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			22,49
	10,62% Costes indirectos.....			2,39
	TOTAL EUROS.....			24,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00516	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x95+1x50 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 95 mm ² y 1 conductor de 50 mm ² De sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE01500	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x50 mm ² /1000 V	1,65	1,67	
UE01700	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x95 mm ² /1000 V	2,75	8,33	
UE05100	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,28	2,30	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			26,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,83
	TOTAL EUROS.....			29,49
15EEE00517	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x120+1x70 mm2 BAJO T. PVC			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 120 mm ² y 1 conductor de 70 mm ² De sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TO01800	0,330 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,35	
UE01600	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x70 mm ² /1000 V	1,82	1,84	
UE01800	3,030 m CABLE ALUMINIO 1X120mm ² /1000 V	3,01	9,12	
UE05100	1,010 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,28	2,30	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			28,20
	10,62% Costes indirectos.....			2,99
	TOTAL EUROS.....			31,19
15EEE00600	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x10 mm2 PROT. L/MACIZO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 10 mm ² de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE01100	4,040 m CABLE ALUMINIO 1x10 mm ² /1000 V	0,63	2,55	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			10,28
	10,62% Costes indirectos.....			1,09
	TOTAL EUROS.....			11,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00601	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x16 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,120 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,31	
UE01200	4,040 m CABLE ALUMINIO 1X16 mm2/1000 V	0,79	3,19	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			10,92
	10,62% Costes indirectos.....			1,16
	TOTAL EUROS.....			12,08
15EEE00602	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x25 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 4 conductores de 25 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,150 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
UE01300	4,040 m CABLE ALUMINIO 1x25 mm2/1000 V	1,05	4,24	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			12,54
	10,62% Costes indirectos.....			1,33
	TOTAL EUROS.....			13,87
15EEE00603	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x35+1x16 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 35 mm2 y 1 conductor de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,160 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3,08	
UE01200	1,010 m CABLE ALUMINIO 1X16 mm2/1000 V	0,79	0,80	
UE01400	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x35 mm2/1000 V	1,35	4,09	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			13,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,81

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00604	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x50+1x25 mm2 PROT. L/MACIZO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 50 mm2 y 1 conductor de 25 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,240 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,62	
UE01300	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x25 mm2/1000 V	1,05	1,06	
UE01500	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x50 mm2/1000 V	1,65	5,00	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			16,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,71
	TOTAL EUROS.....			17,81
15EEE00605	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x70+1x35 mm2 PROT. L/MACIZO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 70 mm2 y 1 conductor de 35 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,270 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,19	
UE01400	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x35 mm2/1000 V	1,35	1,36	
UE01600	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x70 mm2/1000 V	1,82	5,51	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			17,48
	10,62% Costes indirectos.....			1,86
	TOTAL EUROS.....			19,34
15EEE00606	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x95+1x50 mm2 PROT. L/MACIZO			
	Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 95 mm2 y 1 conductor de 50 mm2 de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,77	
UE01500	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x50 mm2/1000 V	1,65	1,67	
UE01700	3,030 m CABLE ALUMINIO 1x95 mm2/1000 V	2,75	8,33	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			21,19
	10,62% Costes indirectos.....			2,25
	TOTAL EUROS.....			23,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EEE00607	m CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x120+1x70 mm2 PROT. L/MACIZO Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 120 mm ² y 1 conductor de 70 mm ² de sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, protegido con ladrillo macizo y capa de arena, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,00	
FL00800	0,007 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	1,66	
TO01800	0,330 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,35	
UE01600	1,010 m CABLE ALUMINIO 1x70 mm ² /1000 V	1,82	1,84	
UE01800	3,030 m CABLE ALUMINIO 1X120mm ² /1000 V	3,01	9,12	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			22,73
	10,62% Costes indirectos.....			2,41
	TOTAL EUROS.....			25,14

Grupo 15EEW: Varios

Apartado 15EP: Alumbrado público

Grupo 15EPP: Alumbrado público

15EPP00003	m CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores H07V-K de 6 mm ² de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de fibrocemento ligero de 60 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
IE02200	2,020 m CABLE COBRE 1x6 mm ² H07V-K	1,54	3,11	
ME00400	0,015 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,52	
MR00200	0,264 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,79	
TO01800	0,040 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
UE04100	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm	2,28	2,30	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,250 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			16,87
	10,62% Costes indirectos.....			1,79
	TOTAL EUROS.....			18,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EPP00004	m CIRCUITO ALUMBRADO 2x10 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de fibrocemento ligero de 60 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
IE02400	2,020 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)	2,96	5,98	
ME00400	0,015 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,52	
MR00200	0,264 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,79	
TO01800	0,040 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
TP00100	0,480 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,77	
UE04100	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm	2,28	2,30	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,250 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			19,74
	10,62% Costes indirectos.....			2,10
	TOTAL EUROS.....			21,84
15EPP00022	m CIRCUITO ALUMBRADO 4x4 mm2 BAJO T. PVC Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
IE02100	4,040 m CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	1,03	4,16	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
ME00400	0,015 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,52	
MR00200	0,264 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,79	
TO01800	0,035 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,67	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,250 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			15,94
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,63
15EPP00023	m CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 mm2 BAJO T. PVC Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 48 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,060 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,39	
IE02200	4,040 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,54	6,22	
IE12400	1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
ME00400	0,015 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,52	
MR00200	0,264 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,79	
TO01800	0,035 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,67	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
WW00300	0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14	
WW00400	0,250 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
	Costes directos.....			18,00
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,91

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EPP00051	u FAROLA CHAPA A. GALVANIZADO 9 m Farola formada por: baculo de 9 m y brazo de 2 m, de chapa de acero galvanizado; luminaria estanca con armadura y reflector de aluminio anodizado cerrada con globo de metacrilato transparente, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 250 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
CH04120	0,834 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	45,41	
IE02000	26,00€ m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	17,42	
IE11300	1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
TO01800	5,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	105,76	
UE00300	1,000 u BÁCULO ACERO GALVANIZADO 9 m Y BRAZO 1,5 m	290,41	290,41	
UE00700	1,000 u BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 m	40,62	40,62	
UE03200	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 250 W	18,54	18,54	
UE03400	1,000 u LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO	85,58	85,58	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 650,37
				10,62% Costes indirectos..... 69,07
				TOTAL EUROS..... 719,44

15EPP00101	u FAROLA CHAPA ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m Farola formada por: baculo recto de 3,70 m de chapa de aluminio anodizado, farol esférico de polietileno mateado de una sola pieza y 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
CH04120	0,270 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	14,70	
IE02000	12,00€ m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	8,04	
IE11300	1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
UE00500	1,000 u BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m	182,87	182,87	
UE02800	1,000 u FAROL ESFERICO POLIETILENO MATEADO DIÁM. 450 mm	92,15	92,15	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 407,86
				10,62% Costes indirectos..... 43,31
				TOTAL EUROS..... 451,17

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EPP00102	u FAROLA CHAPA AC. GALVANIZADO 3,70 m Farola formada por: baculo recto de 3,70 m de chapa de acero galvanizado, farol esferico de metacrilato opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
CH04120	0,270 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	14,70	
IE02000	12,00€ m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	8,04	
IE11300	1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
UE00400	1,000 u BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 3,70 m	69,49	69,49	
UE02700	1,000 u FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL DIÁM. 450 mm	19,65	19,65	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	

Costes directos..... 221,98
10,62% Costes indirectos..... 23,57
TOTAL EUROS..... 245,55

15EPP00110	u FAROLA TRADICIONAL CHAPA AC. GALVANIZADO 3,70 m Farola tipo tradicional formada por: baculo recto de 3,70 m y farol de chapa de acero galvanizado, difusor de vidrio impreso, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
CH04120	0,270 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	14,70	
IE02000	12,00€ m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	8,04	
IE11300	1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
UE00400	1,000 u BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 3,70 m	69,49	69,49	
UE02600	1,000 u FAROL CHAPA ACERO CON VIDRIO IMPRESO	102,08	102,08	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	

Costes directos..... 304,41
10,62% Costes indirectos..... 32,33
TOTAL EUROS..... 336,74

15EPP00111	u FAROLA TRADICIONAL FUNDICIÓN 3,70 m Farola tradicional formada por: baculo recto de 3,70 m y farol de fundición, difusor de vidrio impreso, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
CH04120	0,270 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	14,70	
IE02000	12,00€ m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	8,04	
IE11300	1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
UE00600	1,000 u BÁCULO RECTO FUNDICIÓN 3,70 m	149,94	149,94	
UE02900	1,000 u FAROL FUNDICIÓN CON VIDRIO IMPRESO	278,41	278,41	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	20,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	

Costes directos..... 561,19
10,62% Costes indirectos..... 59,60
TOTAL EUROS..... 620,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EPP00125	u FAROLA MURAL CHAPA AC. GALVANIZADO			
	Farola mural formada por: brazo de chapa de acero galvanizado, farol esférico de metacrilato opal de 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia y equipo para lámpara, incluso colocación conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
IE02000	9,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	6,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UE00800	1,000 u BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO	22,16	22,16	
UE02700	1,000 u FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL DIÁM. 450 mm	19,65	19,65	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			127,57
	10,62% Costes indirectos.....			13,55
	TOTAL EUROS.....			141,12
15EPP00126	u FAROLA MURAL CHAPA ALUMINIO ANODIZADO			
	Farola mural formada por: brazo de chapa de aluminio anodizado, farol esférico de polietileno mateado de una sola pieza y 450 mm de diámetro, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia y equipo para lámpara, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
IE02000	9,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	6,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UE00900	1,000 u BRAZO DE FAROLA ALUMINIO ANODIZADO	27,33	27,33	
UE02800	1,000 u FAROL ESFERICO POLIETILENO MATEADO DIÁM. 450 mm	92,15	92,15	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			205,24
	10,62% Costes indirectos.....			21,80
	TOTAL EUROS.....			227,04
15EPP00135	u FAROLA MURAL TRADICIONAL CHAPA AC. GALVANIZADO			
	Farola mural, tradicional, formada por: brazo y farol de chapa de acero galvanizado, difusor de vidrio impreso, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia y equipo para lámpara, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
IE02000	9,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	6,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UE00800	1,000 u BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO	22,16	22,16	
UE02600	1,000 u FAROL CHAPA ACERO CON VIDRIO IMPRESO	102,08	102,08	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			210,00
	10,62% Costes indirectos.....			22,30
	TOTAL EUROS.....			232,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EPP00136	u FAROLA MURAL TRADICIONAL FUNDICIÓN Farola mural, tradicional, formada por: brazo y farol en aceero de fundición, difusor de vidrio impreso, lámpara de vapor de mercurio, de color corregido, de 125 W, reactancia y equipo para lámpara, incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
IE02000	9,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,67	6,03	
TO01800	3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	57,69	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UE01000	1,000 u BRAZO DE FAROLA FUNDICIÓN	41,36	41,36	
UE02900	1,000 u FAROL FUNDICIÓN CON VIDRIO IMPRESO	278,41	278,41	
UE03100	1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	9,53	9,53	
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			405,53
	10,62% Costes indirectos.....			43,07
	TOTAL EUROS.....			448,60
15EPP00600	u CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EMPOTRADO Cuadro de alumbrado público empotrado, formado por: armario metálico equipado con perfilera porta-equipos, puerta con cerradura universal, módulos para alojamiento de contador, interruptor horario, diferencial y automáticos magnetotérmicos, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
IE08600	1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	44,80	44,80	
IE09900	1,000 u INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO	60,56	60,56	
IE10300	2,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	44,00	88,00	
IE11200	1,000 u MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48	51,48	
IE11300	1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
TO01800	6,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	115,38	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UE00200	1,000 u ARMARIO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	131,22	131,22	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			519,40
	10,62% Costes indirectos.....			55,16
	TOTAL EUROS.....			574,56
15EPP00700	u ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00200	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	0,67	
AGM00500	0,081 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	4,05	
ATC00100	2,660 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	99,78	
CH04120	0,261 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	14,21	
FL01300	0,190 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	14,04	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
UE03900	1,000 u TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm	74,56	74,56	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			224,31
	10,62% Costes indirectos.....			23,82
	TOTAL EUROS.....			248,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Apartado 15ER: Redes aéreas

Grupo 15ERR: Redes aéreas

Grupo 15ERW: Varios

Apartado 15ET: Transformadores

Grupo 15ETT: Transformadores

15ETT00001 u INSTALACIÓN CENTRO TRANSFORMACION 25 KVA

Instalación de centro de transformación, de media a baja tensión de 25 kVA de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, compuesta por: tensión primaria 20 kV, tensión secundaria 230/400 A, regulación +- 2,5% +- 5%, conexiones, tensión de cortocircuito 4%, equipado con termómetro y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV unipolares de 1x240 mm² en aluminio, terminales, malla de protección, celda entrada-salida ruptor automático sección P.A.T., alumbrado interior punto de luz blindado, celda protec. y fusibles, y equipo de seguridad de C.T.; según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Medida la unidad instalada.

ATC00100	4,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	150,04
TO01800	206,00 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	3.961,38
UE00100	1,000 u	ALUMBRADO INTERIOR C.T. PUNTO LUZ BLINDADO	204,82	204,82
UE02000	2,000 u	CELDA ENTRADA O SALIDA, RUPTOR AUTOM. SECCIÓN P.A.T.	2.258,94	4.517,88
UE02100	1,000 u	CELDA PROTECCION, RUPTOR AUTOM. SECC. P.A.T. Y FUSIB.	2.635,44	2.635,44
UE02200	1,000 u	CONJUNTO CABLE A.T. COBRE 1x25mm ² , 12/20 kV	655,69	655,69
UE02300	1,000 u	CONJUNTO CABLE B.T. ALUMINIO 1x240mm ² , 06/1 kV	554,04	554,04
UE02500	1,000 u	EQUIPO DE SEGURIDAD DE C.T.	235,69	235,69
UE03500	1,000 u	MALLA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR	258,36	258,36
UE03800	1,000 u	RED TIERRA CABLE COBRE 50 mm ² , ELECTROLITICO 2 TOMAS	278,51	278,51
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50

Costes directos..... 13.479,35

10,62% Costes indirectos..... 1.431,51

TOTAL EUROS..... 14.910,86

Grupo 15ETW: Varios

Apartado 15EW: Varios

Grupo 15EWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15EWW00001	u CASETA PREFABRICADA PARA CENTRO TRANSFORMACIÓN			
	Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación, de dimensiones exteriores 4,28x2,52x3,05 m, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en el transformador y accesos al local; según la norma RU 1303. Medida la unidad instalada.			
AA00300	4,697 m3 ARENA GRUESA	6,53	30,67	
CA00520	14,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	13,02	
CH02910	2,441 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO	59,53	145,31	
ME00400	1,800 h RETROEXCAVADORA	34,98	62,96	
MG00100	3,000 h GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	55,57	166,71	
MK00100	2,800 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	71,68	
TO02100	3,000 h OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	6,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	109,68	
UE01900	1,000 u CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA C.T. DE 4,28x2,5	9.299,24	9.299,24	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
	Costes directos.....			9.967,96
	10,62% Costes indirectos.....			1.058,60
	TOTAL EUROS.....			11.026,56
15EWW00101	u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A			
	Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y normas particulares de Cia. suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IE04700	1,000 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES FU	146,57	146,57	
IE05600	3,000 u CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD	5,13	15,39	
IE11600	1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
TO01800	0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	7,69	
TO02100	0,500 h OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			194,34
	10,62% Costes indirectos.....			20,64
	TOTAL EUROS.....			214,98
15EWW00102	u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A			
	Caja general de protección, para una intensidad nominal de 250 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 250 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalada según REBT y normas particulares de Cia. suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IE04800	1,000 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES FU	174,72	174,72	
IE05800	3,000 u CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1	10,55	31,65	
IE11600	1,000 u PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
TO01800	0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	9,62	
TO02100	0,700 h OFICIAL 1ª	19,23	13,46	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			245,37
	10,62% Costes indirectos.....			26,06
	TOTAL EUROS.....			271,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Subcapítulo 15G: GASES Y LICUADOS				
Apartado 15GC: Gas ciudad				
Grupo 15GCC: Gas natural				
Grupo 15GCW: Varios				
Apartado 15GF: Fuel-oil				
Grupo 15GFF: Fuel-oil				
Grupo 15GFW: Varios				
Apartado 15GG: Gasóleo				
Grupo 15GGG: Gasóleo				
Grupo 15GGW: Varios				
Apartado 15GP: Propano				
Grupo 15GPP: Propano				
15GPP00100	u	DEPÓSITO ENTERRADO PARA PROPANO-BUTANO DE 10000 l		
		Deposito enterrado para propano-butano de 10000l de capacidad en chapa de acero, chorreado y pintura de acabado, válvulas de llenado y válvula de seguridad de 1 de diámetro, válvula de purga en 1/2 de diámetro, manómetro tipo 1 limitador de caudal y de presión, regulador de presión, medidor de nivel con indicador de punto alto, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según normas del ministerio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.		
IG03300	1,000 u	REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2"	13,83	13,83
TO01900	16,000 h	OF. 1º FONTANERO	19,23	307,68
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	146,24
UG00200	1,000 u	DEPÓSITO PROP-BUT. RED PROT. CATOD. 10000 l CHAPA DE A	7.216,58	7.216,58
UG00400	1,000 u	LIMITADOR DE CAUDAL	92,44	92,44
UG00500	1,000 u	LIMITADOR DE PRESIÓN	31,59	31,59
UG02000	1,000 u	MANÓMETRO TIPO 1	12,80	12,80
UG02100	1,000 u	MEDIDOR DE NIVEL CON INDICADOR DE PUNTO	41,18	41,18
UG02300	1,000 u	VÁLVULA DE PURGA DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO DE	24,14	24,14
UG02400	1,000 u	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DEPÓSITO PROPANO-BUTANO 1"	32,13	32,13
UG02500	1,000 u	VÁLVULA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO	36,60	36,60
VV00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00
VV00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00
			Costes directos.....	7.972,21
			10,62% Costes indirectos.....	846,65
			TOTAL EUROS.....	8.818,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15GPP00110	u DEPÓSITO ENTERRADO PARA PROPANO-BUTANO DE 15000 l			
	Deposito enterrado para propano-butano de 15000 l de capacidad en chapa de acero, chorreado y pintura de acabado, válvulas de llenado y válvula de seguridad de 1 de diámetro, válvula de purga de 1/2 de diámetro, manómetro tipo 1 limitador de caudal y de presión, regulador de presión, medidor de nivel con indicador de punto alto, red de protección catódica con ánodos de magnesio e hilo de cobre, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construida según normas del ministerio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IG03300	1,000 u REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2"	13,83	13,83	
TO01900	18,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	346,14	
TP00100	10,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	182,80	
UG00300	1,000 u DEPÓSITO PROP-BUT. 15000 l CHAPA DE ACERO	10.662,35	10.662,35	
UG00400	1,000 u LIMITADOR DE CAUDAL	92,44	92,44	
UG00500	1,000 u LIMITADOR DE PRESIÓN	31,59	31,59	
UG02000	1,000 u MANÓMETRO TIPO 1	12,80	12,80	
UG02100	1,000 u MEDIDOR DE NIVEL CON INDICADOR DE PUNTO	41,18	41,18	
UG02200	1,000 u PROTECCIÓN CON ÁNODOS DE MAGNESIO E HILO DE COBRE	819,46	819,46	
UG02300	1,000 u VÁLVULA DE PURGA DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO DE	24,14	24,14	
UG02400	1,000 u VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DEPÓSITO PROPANO-BUTANO 1"	32,13	32,13	
UG02500	1,000 u VÁLVULA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO	36,60	36,60	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
	Costes directos.....			12.312,46
	10,62% Costes indirectos.....			1.307,58
	TOTAL EUROS.....			13.620,04
15GPP00210	m CANALIZACIÓN VISTA, ACERO NEGRO DIÁM.EXT.(1")			
	Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 33,7 mm diám. ext. (1) y 3,25 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,11
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,29
15GPP00212	m CANALIZACIÓN VISTA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (1 1/2")			
	Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 48,3 mm diám. ext. (1 1/2) y 3,25 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68300	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	6,00	6,06	
TO01900	0,280 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,38	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,60
	TOTAL EUROS.....			16,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15GPP00214	m CANALIZACIÓN VISTA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (2") Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 60,3 mm diám. ext. (2) y 3,65 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,00
	10,62% Costes indirectos.....			1,81
	TOTAL EUROS.....			18,81
15GPP00215	m CANALIZACIÓN VISTA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (2 1/2") Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 76,1 mm diám. ext. (2 1/2), 3,65 mm de espesor, para gas butano. recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
WW00300	9,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,95	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,47
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,54
15GPP00216	m CANALIZACIÓN VISTA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (3") Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 88,9 mm diám. ext. (3) y 4,05 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plomo, incluso p.p. uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
IC68600	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM	12,23	12,35	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			25,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,67
	TOTAL EUROS.....			27,85
15GPP00230	m CANALIZACIÓN ENTERRADA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (1") Canalización enterrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 33,7 mm diám. ext. (1) y 3,25 mm de espesor para gas propano-butano protegida con pintura asfáltica, incluso tendido continuo de ladrillo hueco sencillo en partes superior e inferior del tubo y arena de río; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
FL00500	0,008 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,49	
IC68100	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM	3,76	3,80	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			14,71
	10,62% Costes indirectos.....			1,56
	TOTAL EUROS.....			16,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15GPP00232	m CANALIZACIÓN ENTERRADA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (1 1/2") Canalización enterrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 48,3 mm diám. ext. (1 1/2) y 3,25 mm de espesor para gas propano-butano, protegida con pintura asfáltica, incluso tendido continuo de ladrillo hueco sencillo en partes superior e inferior del tubo y arena de río; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
FL00500	0,008 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,49	
IC68300	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM	6,00	6,06	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			18,07
	10,62% Costes indirectos.....			1,92
	TOTAL EUROS.....			19,99
15GPP00234	m CANALIZACIÓN ENTERRADA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (2") Canalización enterrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 60,3 mm diám. ext. (2) y 3,65 mm de espesor para gas propano-butano protegida con pintura asfáltica, incluso tendido continuo de ladrillo hueco sencillo en partes superior e inferior del tubo y arena de río; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
FL00500	0,008 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,49	
IC68400	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM	7,01	7,08	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,85	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			20,60
	10,62% Costes indirectos.....			2,19
	TOTAL EUROS.....			22,79
15GPP00236	m CANALIZACIÓN ENTERRADA, ACERO NEGRO DIÁM. EXT. (2 1/2") Canalización enterrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 76,1 mm diám. ext. (2 1/2) y 3,65 mm de espesor para gas propano-butano, protegida con pintura asfáltica, incluso tendido continuo de ladrillo hueco sencillo en partes superior e inferior del tubo, arena de río; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
AA00300	0,150 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,98	
FL00500	0,008 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	0,49	
IC68500	1,010 m TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM	8,37	8,45	
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			24,88
	10,62% Costes indirectos.....			2,64
	TOTAL EUROS.....			27,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15GPP00310	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 1" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 1 de diámetro de gas propano-butano, incluso p.p. de pequeño material. Medida la unidad ejecutada.			
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
UG01200	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1" (22/25 mm)	3,66	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,70
15GPP00312	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 1 1/2" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 1 1/2 de diámetro de gas propano-butano, incluso p.p. de pequeño material. Medida la unidad ejecutada.			
TO01900	0,280 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,38	
UG01400	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	9,71	9,71	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			15,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			17,02
15GPP00314	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 2" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 2 de diámetro de gas propano-butano, incluso p.p. de pequeño material. Medida la unidad ejecutada.			
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
UG01500	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2" (50/60 mm)	15,06	15,06	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			21,13
	10,62% Costes indirectos.....			2,24
	TOTAL EUROS.....			23,37
15GPP00315	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 2 1/2" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 2 1/2 de diámetro de gas propano-butano, incluso p.p. de pequeño material. Medida la unidad ejecutada.			
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
UG01600	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm)	30,54	30,54	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			36,61
	10,62% Costes indirectos.....			3,89
	TOTAL EUROS.....			40,50
15GPP00316	u LLAVE DE CORTE DE BOLA 3" DE DIÁM.			
	Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 3 de diámetro de gas propano-butano, incluso p.p. de pequeño material. Medida la unidad ejecutada.			
TO01900	0,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,73	
UG01700	1,000 u LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 3" (75/80 mm)	41,25	41,25	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			48,28
	10,62% Costes indirectos.....			5,13
	TOTAL EUROS.....			53,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15GPP00351	u LLAVE DE CIERRE EMBRIDADA, INCLUSO ARQUETA Llave de cierre embridada, colocada en conducción de 48,3 mm diám. ext. de acero negro estirado, sin soldadura, incluso arqueta de 0,51x0,51 m y 0,65 m de profundidad, con tapa de fundición, anclaje de hormigón HM-20, manguitos pasamuros, excavación y relleno; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,061 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	3,05	
CH04120	0,098 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,34	
FL01300	0,116 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	8,57	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TO02100	2,500 h OFICIAL 1ª	19,23	48,08	
TP00100	4,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	73,12	
UG00700	1,000 u LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 48,3 mm DIÁM. EXT	99,33	99,33	
US02100	1,000 u TAPA FUNDICIÓN 60x60 cm PEATONES	42,14	42,14	
VV00300	15,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
	Costes directos.....			292,69
	10,62% Costes indirectos.....			31,08
	TOTAL EUROS.....			323,77

Grupo 15GPW: Varios

Apartado 15GW: Varios

Grupo 15GWW: Varios

15GWW00001	u FOSO PARA DEPÓSITOS ENTERRADOS PARA PROPANO-BUTANO Foso para depósitos enterrados para propano-butano de 10000 l de capacidad, formado por solera de horm. HM-20 de 15 cm de espesor, muros de ladrillo perforados para revestir, enfoscado y bruñido en mortero de cemento 1:3, bancada de apoyo de hormigón HA-25, pernios de anclajes, relleno con arena de río del espacio entre foso y depósito cerca de señalización de zona de depósitos extintores, excavación enterradas de consistencia media y posterior relleno; construida según normas del ministerio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
AA00300	22,28€ m3 ARENA GRUESA	6,53	145,49	
AGM00200	0,998 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	67,46	67,33	
AGM00500	2,397 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	119,97	
ATC00100	60,00€ h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2.250,60	
CH02920	1,215 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	73,22	
CH04120	2,462 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	134,06	
FL01300	5,292 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	391,18	
IP07000	3,000 u EXTINTOR A.F.P.G. 12 kg	65,87	197,61	
KA00500	401,8€ kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	666,99	
KW01400	1,000 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	7,36	
ME00400	10,00€ h RETROEXCAVADORA	34,98	349,80	
MR00200	32,00€ h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	96,32	
TP00100	30,00€ h PEÓN ESPECIAL	18,28	548,40	
VV00300	60,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	33,00	
	Costes directos.....			5.081,33
	10,62% Costes indirectos.....			539,64
	TOTAL EUROS.....			5.620,97

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)	
15GWW00010	u RECINTO PARA DEPÓSITO DE SUPERFICIE PARA PROPANO-BUTANO Recinto para ubicación de depósito de superficie para propano-butano, 10000 l de capacidad, formado por apoyo de hormigón HA-25, armadura B 400 S, pernios de anclaje, cerca de señalización de zona de depósitos, extintores, excavación en tierras de consistencia media y posterior y relleno; construido según normas del ministerio de industria y compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.				
ATC00100	6,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	225,06		
CA00220	9,550 kg ACERO B 400 S	0,68	6,49		
CA01700	0,500 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,62		
CH02920	0,648 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	39,05		
CH04120	0,130 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	7,08		
IP07000	3,000 u EXTINTOR A.F.P.G. 12 kg	65,87	197,61		
KA00500	633,00 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	1.050,78		
KW01400	1,000 u CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	7,36		
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50		
WW00300	15,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25		
WW00400	10,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00		
				Costes directos.....	1.548,80
				10,62% Costes indirectos.....	164,48
				TOTAL EUROS.....	1.713,28

Subcapítulo 15J: JARDINERÍA

Apartado 15JA: Arboles

Grupo 15JAA: Arboles

15JAA00001	u ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA Árbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,50 m de altura, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.				
ME00400	0,130 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,55		
TO00800	0,400 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	7,69		
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51		
UJ00100	0,002 t ABONOS	204,95	0,41		
UJ00200	1,000 u ÁRBOL SOMBRA HOJA CADUCA 2,50 m	5,92	5,92		
UJ01800	1,000 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	8,37		
UJ01900	1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	5,91	5,91		
				Costes directos.....	42,36
				10,62% Costes indirectos.....	4,50
				TOTAL EUROS.....	46,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JAA00002	u ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE			
	Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.			
ME00400	0,130 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
TO00800	0,400 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	7,69	
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51	
UJ00100	0,002 t ABONOS	204,95	0,41	
UJ00300	1,000 u ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m	16,16	16,16	
UJ01800	0,500 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	4,18	
UJ01900	1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	5,91	5,91	
	Costes directos.....			48,41
	10,62% Costes indirectos.....			5,14
	TOTAL EUROS.....			53,55
15JAA00003	u EJEMPLAR ESPECIAL DE CONÍFERA RESINOSA			
	Ejemplar especial de conifera resinosa, planta seleccionada de gran altura y grosor, servida con cepellón especial escayolado, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación, relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.			
ME00400	0,130 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
TO00800	0,800 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	15,38	
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51	
UJ00100	0,002 t ABONOS	204,95	0,41	
UJ00800	1,000 u CONIFERA RESINOSA GRAN ALTURA Y GROSOR 3 m	102,96	102,96	
UJ01800	0,500 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	4,18	
UJ02000	1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m	5,99	5,99	
	Costes directos.....			142,98
	10,62% Costes indirectos.....			15,18
	TOTAL EUROS.....			158,16
15JAA00004	u CONIFERA VARIADA DECORATIVA			
	Conifera variada decorativa, planta seleccionada de gran altura y grosor, servida con cepellón especial escayolado, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación, relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.			
ME00400	0,130 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
TO00800	0,800 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	15,38	
TP00100	0,520 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,51	
UJ00100	0,002 t ABONOS	204,95	0,41	
UJ00700	1,000 u CONIFERA DECORATIVA, BUEN PORTE	71,12	71,12	
UJ01800	0,300 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	2,51	
UJ02000	1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m	5,99	5,99	
	Costes directos.....			109,47
	10,62% Costes indirectos.....			11,63
	TOTAL EUROS.....			121,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JAA00005	u PHOENIS DACTILÍFERA Phoenix dactilifera de altura comprendida entre 5 y 7 m, planta servida con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2,75 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.			
ME00400	0,130 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
TO00800	1,000 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	19,23	
TP00100	3,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	57,03	
UJ00100	0,004 t ABONOS	204,95	0,82	
UJ01300	1,000 u PHOENIS DACTILIFERA ENTRE 5 Y 7 m	780,25	780,25	
UJ01800	0,500 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	4,18	
UJ02000	1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m	5,99	5,99	
	Costes directos.....			872,05
	10,62% Costes indirectos.....			92,61
	TOTAL EUROS.....			964,66
15JAA90006	u FICUS MICROCARPA EN CONTENEDOR Ficus microcarpa de 20/25 cm de perímetro y 3 m de altura con copa formada y servido en cepellón, incluso extracción de tierras, plantación, abonado, riego y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	0,250 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
UJ00165	0,025 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ02600	1,000 u FICUS MICROCARPA EN CONTENEDOR	165,25	165,25	
	Costes directos.....			174,63
	10,62% Costes indirectos.....			18,55
	TOTAL EUROS.....			193,18
15JAA90007	u FRAXINUS AMERICANA 20/25 Plantación de Fraxinus americana > 5 m. altura bien ramificado. incluso abonado orgánico, primer riego y apertura de pileta. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,030 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,10	
TP00100	0,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,97	
UJ00165	15,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,30	
UJ02710	1,000 u FRAXINUS AMERICANA 20/25	106,00	106,00	
	Costes directos.....			117,37
	10,62% Costes indirectos.....			12,46
	TOTAL EUROS.....			129,83
15JAA90008	u PHOENIX DACTYLIFERA 250/350 Plantación de Phoenix dactylifera de 250/350 tronco cm. en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluso replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 25 %, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.			
GW00100	0,080 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,04	
ME00400	1,000 h RETROEXCAVADORA	34,98	34,98	
MK01300	1,000 h AUTOVOLQUETE	3,50	3,50	
TO02100	1,000 h OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
UJ01800	0,500 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	4,18	
UJ02760	1,000 u PHOENIX DACTYLIFERA 250/350	1.146,00	1.146,00	
	Costes directos.....			1.244,49
	10,62% Costes indirectos.....			132,16
	TOTAL EUROS.....			1.376,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JAA90009	u TRACHYCARPUS FORTUNEI H>1.80 cm. Plantación de Tachycarpus fortunei h>1.8 mts con copa formada, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
UJ00165	25,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,50	
UJ02770	1,000 u TRACHYCARPUS FORTUNEI 175/200	268,00	268,00	
	Costes directos.....			277,88
	10,62% Costes indirectos.....			29,51
	TOTAL EUROS.....			307,39
15JAA90010	u PLATANUS 20/25 Plantación de Platanus orientalis 20/25 de perímetro y 2.5- 3 mts. de altura a la cruz, copa formada, servido en cepellón, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
UJ00165	25,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,50	
UJ02780	1,000 u PLATANUS ORIENTALIS 20/25	169,00	169,00	
	Costes directos.....			178,88
	10,62% Costes indirectos.....			19,00
	TOTAL EUROS.....			197,88
15JAA90011	u TAXUS BACCATA 80/100 Plantación de Taxus baccata, en contenedor de 80/100 cm de altura bien ramificado, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,020 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,07	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
UJ00165	5,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,10	
UJ02790	1,000 u TAXUS BACCATA 80/100	169,00	169,00	
	Costes directos.....			180,33
	10,62% Costes indirectos.....			19,15
	TOTAL EUROS.....			199,48
15JAA90012	u CITRUS MIRTIFOLIA 18-20 Plantación de Citrus mirtifolia de diam. 18-20, incluso apertura de pileta, relleno y primer riego. Medida la unidad ejecutada.			
GW00100	0,050 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
ME00400	0,060 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,10	
MK01300	0,050 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,18	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,429 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,84	
UJ01800	0,024 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,20	
UJ02870	1,000 u CITRUS MIRTIFOLIA 18-20	495,00	495,00	
	Costes directos.....			509,20
	10,62% Costes indirectos.....			54,08
	TOTAL EUROS.....			563,28

Grupo 15JAW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JAW90001	u PODA DE FORMACIÓN SANEADO Y REBAJE			
	Poda de formación, saneado y/o rebaje de árbol de altura superiores a 12 m, incluso acopio de los restos a pie de carga y medios auxiliares necesarios. Medida la unidad ejecutada.			
MS00105	5,200 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	12,06	
MW00300	5,200 h PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA	7,50	39,00	
TO00800	5,200 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	100,00	
TP00100	5,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	95,06	
	Costes directos.....			246,12
	10,62% Costes indirectos.....			26,14
	TOTAL EUROS.....			272,26

15JAW90002	u PODA DE FORMACIÓN ARBOL > 3 m.			
	Poda de formación, saneado y/o rebaje de árbol de altura superiores a 3 m, incluso acopio de los restos a pie de carga y medios auxiliares necesarios. Medida la unidad ejecutada.			
MS00105	3,100 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	7,19	
MW00300	4,500 h PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA	7,50	33,75	
TO00800	3,100 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	59,61	
TP00100	4,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	82,26	
	Costes directos.....			182,81
	10,62% Costes indirectos.....			19,41
	TOTAL EUROS.....			202,22

Apartado 15JP: Plantas de jardín

Grupo 15JPP: Plantas de jardín

15JPP00001	u PLANTA VIVÁCEA DECORATIVA Y DE FLOR			
	Planta vivacea decorativa y de flor, servida en maceta o con cepellón de tierra según variedad, incluso apertura de hoyo de 30x30 cm, plantación, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	0,050 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	0,96	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UJ00100	0,001 t ABONOS	204,95	0,20	
UJ01200	0,015 m3 MANTILLO	16,93	0,25	
UJ01500	1,000 u PLANTA VIVÁCEA DECORATIVA Y DE FLOR	0,95	0,95	
	Costes directos.....			4,19
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,63

15JPP00002	u PLANTA TREPADORA			
	Planta trepadora de buen porte, ramificada y servida con maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, relleno de tierras seleccionadas, suministro de abonos, rastrillado, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	0,050 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	0,96	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UJ00100	0,001 t ABONOS	204,95	0,20	
UJ01200	0,015 m3 MANTILLO	16,93	0,25	
UJ01400	1,000 u PLANTA TREPADORA BUEN PORTE	3,33	3,33	
	Costes directos.....			6,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JPP00003	u GRUPO DE ROCALLAS COMPLETAS			
	Grupo de rocallas completas, incluyendo acaves, yucas, cerus, trepadoras, cetaceas, piedras rusticas especiales, distribución, plantación, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	2,000 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	38,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
UJ00100	0,004 t ABONOS	204,95	0,82	
UJ01000	1,000 u GRUPO DE ROCALLAS	116,91	116,91	
UJ01200	0,100 m3 MANTILLO	16,93	1,69	
	Costes directos.....			194,44
	10,62% Costes indirectos.....			20,65
	TOTAL EUROS.....			215,09
15JPP00004	u GRUPO DE YUCAS			
	Grupo de yucas, alosifolias, filamentosas y gloriosas de distintas alturas y tamaños, incluso plantación, suministro se abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	2,000 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	38,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
UJ00100	0,004 t ABONOS	204,95	0,82	
UJ01100	1,000 u GRUPO DE YUCAS	52,36	52,36	
UJ01200	0,100 m3 MANTILLO	16,93	1,69	
	Costes directos.....			129,89
	10,62% Costes indirectos.....			13,79
	TOTAL EUROS.....			143,68
15JPP00005	u ARBUSTO ESPECIAL			
	Arbusto especial de gran porte, variado de color y vegetación, servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos. riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	0,250 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	4,81	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UJ00100	0,002 t ABONOS	204,95	0,41	
UJ00500	1,000 u ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE	4,59	4,59	
UJ01800	0,800 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	6,70	
	Costes directos.....			21,99
	10,62% Costes indirectos.....			2,34
	TOTAL EUROS.....			24,33
15JPP00006	u ARBUSTO CORRIENTE			
	Arbusto corriente de porte medio, de variado color y vegetación, servido a raíz desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	0,250 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	4,81	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UJ00100	0,001 t ABONOS	204,95	0,20	
UJ00400	1,000 u ARBUSTO CORRIENTE PORTE MEDIO	3,03	3,03	
UJ01800	0,300 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	2,51	
	Costes directos.....			16,03
	10,62% Costes indirectos.....			1,70
	TOTAL EUROS.....			17,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JPP90007	u EUONYMUS JAPONICUS 40/60 CM.			
	Plantación de Euonymus japonicus (botonero del Japón), servido a raíz desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
ME00400	0,060 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,10	
TO00800	0,420 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	8,08	
UJ00165	0,001 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ01800	0,030 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,25	
UJ02100	1,000 u EUONYMUS JAPONICUS 40/60 cm.	7,20	7,20	
	Costes directos.....			17,63
	10,62% Costes indirectos.....			1,87
	TOTAL EUROS.....			19,50
15JPP90008	u JAZMINUS FUCTICANS 80/100 cm.			
	Plantación de Jazminuz fucticans (jazmín blanco), servido a raíz desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
ME00400	0,060 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,10	
TO00800	0,250 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	4,81	
UJ00165	0,001 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ01800	0,030 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,25	
UJ02200	1,000 u JAZMINUS FRUCTICANS 80/100 cm.	9,20	9,20	
	Costes directos.....			16,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,74
	TOTAL EUROS.....			18,10
15JPP90009	u ROSAL			
	Plantación de rosal (cualquier variedad) de 40 cm de altura, servido a raíz desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo a mano, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	0,200 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	3,85	
UJ00165	0,001 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ02300	1,000 u ROSAL	7,20	7,20	
	Costes directos.....			11,05
	10,62% Costes indirectos.....			1,17
	TOTAL EUROS.....			12,22
15JPP90010	u ROSAL TREPADOR 150/175 cm.			
	Plantación de rosal trepador (cualquier variedad) de 150/175 cm de altura, servido a raíz desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo a mano, plantación, formación de alcorque, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.			
TO00800	0,300 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	5,77	
UJ00050	0,050 m3 AGUA DE RIEGO	0,55	0,03	
UJ01800	0,030 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,25	
UJ02500	1,000 u ROSAL TREPADOR 150/175 cm.	8,40	8,40	
	Costes directos.....			14,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,53
	TOTAL EUROS.....			15,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JPP90011	u ROSAL TREPADOR FLOR PEQUEÑA Plantación suministro y plantación de Rosal trepador flor pequeña, en C/15 de 40/50 cm de altura bien ramificada, entutorada y vestida, incluida la distribución en hoyos previamente abiertos y abonado orgánico a razón de 0.25 Kg/planta y primer riego de implantación. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,035 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,12	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
UJ00165	0,025 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ02730	1,000 u ROSAL TREPADOR FLOR PEQUEÑA	14,00	14,00	
	Costes directos.....			14,49
	10,62% Costes indirectos.....			1,54
	TOTAL EUROS.....			16,03
15JPP90012	u ROSAL TREPADOR FLOR MEDIANA Plantación de rosal trepador flor mediana entre 40/50 cm de altura bien ramificado,incluso la distribución en hoyos previamente abiertos y abonado orgánico y primer riego de implantación. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,035 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,12	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
UJ00165	0,025 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ02740	1,000 u ROSAL TREPADOR FLOR MEDIANA	9,35	9,35	
	Costes directos.....			9,84
	10,62% Costes indirectos.....			1,05
	TOTAL EUROS.....			10,89
15JPP90013	u HEREDA HELIX 40/50 Plantación de Hedera helix de 40/50 cm de altura bien ramificada, incluso la distribución en hoyos previamente abiertos y abonado orgánico y primer riego de implantación. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,035 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,12	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
UJ00165	0,025 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ02750	1,000 u HEREDA HELIZ 40/50	1,28	1,28	
	Costes directos.....			1,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,19
	TOTAL EUROS.....			1,96
15JPP90014	u CALA BLANCA CAL>14 Suministro y plantación de Cala blanca, Cal>14 , incluida la distribución en hoyos previamente abiertos y abonado orgánico a razón de 0.15 Kg/planta y primer riego de implantación. Media la unidad ejecutada.			
MK01300	0,035 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,12	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
UJ00165	0,250 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,00	
UJ02800	1,000 u ZANTEDESCHIA AETHIOPICA CAL>14	1,55	1,55	
	Costes directos.....			2,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,22
	TOTAL EUROS.....			2,26
15JPP90015	u BULBOS DE AGAPANTO Plantación de bulbos de agapanto. Medida la unidad ejecutada			
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
UJ02810	1,000 u AGAPANTHUS ALBUM CLASE I	1,50	1,50	
	Costes directos.....			1,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JPP90016	m2 PLANTACIÓN VARIADA BULBOSA Plantación de variado de bulbose, incluso abonado y primer riego. Medida la superficie ejecutada.			
TO02100	0,040 h OFICIAL 1ª	19,23	0,77	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
UJ02830	8,000 u NARCISSUS CLASE III	0,18	1,44	
UJ02840	8,000 u IRIS XIPHIUM CALIBRE 8/9	0,08	0,64	
UJ02850	8,000 u CYCLAMEN PERSICUM	0,69	5,52	
UJ02860	8,000 u FREESIAS DOBLES CALIBRE >5	0,12	0,96	
	Costes directos.....			16,64
	10,62% Costes indirectos.....			1,77
	TOTAL EUROS.....			18,41
15JPP90017	u HEMEROCALLIS C-3 Plantación de Hemerocallis, suministrados en contenedor de 3 L, incluido relleno, apisonado del hoyo del fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego. Medida la unidad ejecutada.			
GW00100	0,050 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
MK01300	0,050 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,18	
TO02100	0,220 h OFICIAL 1ª	19,23	4,23	
UJ01800	0,024 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,20	
UJ02880	1,000 u HEMEROCALLIS C-3	3,13	3,13	
	Costes directos.....			7,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,60
15JPP90018	u AGAP. AFRICANUS 20/30 Plantación de Agapanthus africanus (Agapanto) de 20/30 cm. de altura, incluso apertura de pileta, relleno y primer riego. medida la unidad ejecutada.			
GW00100	0,050 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
MK01300	0,050 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,18	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
UJ01800	0,024 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,20	
UJ02890	1,000 u AGAPANTHUS AFRICANUS 20/30	2,70	2,70	
	Costes directos.....			7,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,50
15JPP90019	u ACANTHUS MOLLIS 40/50 Plantación de Acanthus mollis de 40/50 cm de altura, incluso abonado y primer riego de implantación. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,020 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,07	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UJ00165	2,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,04	
UJ02900	1,000 u ACANTHUS MOLLIS 40/50	5,20	5,20	
	Costes directos.....			10,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,15
	TOTAL EUROS.....			11,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JPP90020	u JASMINUM FRUCTICANS 100/125 Suministro y plantación de Jazminus fructicans de 80/120 cm de altura, incluso apertura de pileta, abonado orgánico y primer riego. Medida la unidad instalada.			
MK01300	0,020 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,07	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UJ00165	2,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,04	
UJ02910	1,000 u JASMINUM FRUCTICANS 100/125	12,20	12,20	
	Costes directos.....			17,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,89
	TOTAL EUROS.....			19,68

15JPP90021	u DAMA DE NOCHE 80/100 Plantación de Cestrum nocturnum de 80/100 cm de altura, incluso abonado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,020 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,07	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UJ00165	2,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,04	
UJ02920	1,000 u DAMA DE NOCHE 80/100	22,00	22,00	
	Costes directos.....			27,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,93
	TOTAL EUROS.....			30,52

Grupo 15JPW: Varios

15JPW90001	u ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ROSAL TREPADOR Estructura metálica formada por tres circunferencias concéntricas de diámetros 120, 80 y 50 cm de longitud y 20 mm de sección unidas, arriostradas y ancladas al suelo mediante pletinas de hierro de 30 mm, incluso labrado y puesta en obra. Medida la unidad ejecutada.			
CA00220	12,000 kg ACERO B 400 S	0,68	8,16	
CA01700	0,120 kg ALAMBRE DE ATAR	1,23	0,15	
TO02100	0,800 h OFICIAL 1ª	19,23	15,38	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			26,43
	10,62% Costes indirectos.....			2,81
	TOTAL EUROS.....			29,24

Apartado 15JS: Setos

Grupo 15JSS: Setos

15JSS00001	m SETO Seto, planta fuerte, tupida y enmatollada, servida con cepellón de tierra, incluso apertura de zanja, suministro de abonos y preparación de las tierras, plantación, riegos y conservación. Medida la longitud ejecutada.			
TO00800	0,200 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	3,85	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
UJ00100	0,001 t ABONOS	204,95	0,20	
UJ01600	1,000 m SETO	7,66	7,66	
UJ01800	0,059 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,49	
	Costes directos.....			19,51
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JSS90002	u BUXUS SEMPERPERVIRENS 30/40			
	Plantación de Buxus sempervirens de 30/40 cm de altura bien ramificado y vestido desde la base, incluso abonado, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,040 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,14	
TO02100	0,020 h OFICIAL 1ª	19,23	0,38	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
UJ00165	2,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,04	
UJ02820	1,000 u BUXUS SEMPERVIRENS 30/40	9,84	9,84	
	Costes directos.....			10,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,91

Grupo 15JSW: Varios

15JSW90001	m REBAJE DE SETO < 25 cm.			
	Rebaje de 25 cm mediante medios mecánicos y manuales de seto, incluso acopio de material a pie de carga. Medida la longitud ejecutada.			
TO00800	0,020 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	0,38	
TP00100	0,038 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,69	
	Costes directos.....			1,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,18

15JSW90002	m TRANSPLANTE DE SETO			
	Arranque y trasplante de seto, incluido nueva plantación. Medida la unidad ejecutada.			
MK01300	0,050 h AUTOVOLQUETE	3,50	0,18	
TO00800	0,380 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	7,31	
UJ01800	0,050 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	0,42	
	Costes directos.....			7,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,75

Apartado 15JT: Tapizantes

Grupo 15JTT: Tapizantes

15JTT00001	m2 SIEMBRA DE GRAMA			
	Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparación del terreno, reparto de tierra vegetal, mantillo, abono, conservación y riegos. Medida la superficie ejecutada.			
TO00800	0,200 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	3,85	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UJ00100	0,004 t ABONOS	204,95	0,82	
UJ00900	1,000 m2 GRAMA	1,34	1,34	
UJ01200	0,050 m3 MANTILLO	16,93	0,85	
UJ01800	0,200 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	1,67	
	Costes directos.....			14,01
	10,62% Costes indirectos.....			1,49
	TOTAL EUROS.....			15,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JTT00002	m2 SUMINISTRO DE "STENOTAPHRUM" PARA CESPED Suministro de stenotaphrum y mezclas de semillas especiales para la formación de un cespced permanente, incluso cava de las tierras y preparación del terreno, nivelación, refino, siembra, mantillo, abonos, conservación y riegos. Medida la superficie ejecutada.			
TO00800	0,100 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	1,92	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
UJ00100	0,004 t ABONOS	204,95	0,82	
UJ01200	0,050 m3 MANTILLO	16,93	0,85	
UJ01700	1,000 m2 STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES	1,02	1,02	
UJ01800	0,200 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	1,67	
	Costes directos.....			11,76
	10,62% Costes indirectos.....			1,25
	TOTAL EUROS.....			13,01
15JTT00003	m2 SUMINISTRO DE "CARPOBRUCTUS ADULIS" (UÑA DE LEON) Suministro de carpobructus adulis (uña de leon), incluso manipulación de la planta, preparación de la misma y del terreno, plantación, conservación y riegos. Medida la superficie ejecutada.			
TO00800	0,200 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	3,85	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
UJ00600	1,000 m2 CARPOBRUCTOS ADULIS	1,03	1,03	
UJ01800	0,200 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	1,67	
	Costes directos.....			11,12
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,30
15JTT90004	m2 MULCHING CORTEZA PINO 10 cm. Cubrición antihierba a base de corteza de pino extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor, sobre macizo existente, incluido riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada.			
TO00800	0,150 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	2,88	
UJ00050	0,020 m3 AGUA DE RIEGO	0,55	0,01	
UJ02400	0,103 m3 CORTEZA DE PINO SELECCIONADA	25,60	2,64	
	Costes directos.....			5,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,59
	TOTAL EUROS.....			6,12
15JTT90005	m2 SIEMBRA DE TEPE DICHONDRA REPENS			
TO00800	0,200 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	3,85	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
UJ00050	0,020 m3 AGUA DE RIEGO	0,55	0,01	
UJ02700	0,000 u SIEMBRA TEPE DICHONDRA REPENS	7,50	0,00	
	Costes directos.....			13,00
	10,62% Costes indirectos.....			1,38
	TOTAL EUROS.....			14,38

Grupo 15JTW: Varios

Apartado 15JW: Varios

Grupo 15JWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15JWW90001	m2 ABONADO QUÍMICO DE FONDO Abonado químico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superficie ejecutada.			
MW00400	0,006 h MOTOcultor 60/80 cm.	2,42	0,01	
TO00800	0,011 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	0,21	
TP00100	0,032 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,58	
UJ00160	4,000 kg ABONO QUÍMICO	0,02	0,08	
	Costes directos.....			0,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,09
	TOTAL EUROS.....			0,97
15JWW90002	m2 ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO Abonado biológico de fondo, consistente en: esparcido del mismo por medios manuales y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. Medida la superficie ejecutada.			
MW00400	0,010 h MOTOcultor 60/80 cm.	2,42	0,02	
TO00800	0,002 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	0,04	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
UJ00165	7,000 kg ABONO BIOLÓGICO	0,02	0,14	
	Costes directos.....			0,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,63
15JWW90003	m3 EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formación de capa uniforme. Medido el volumen ejecutado.			
TO00800	0,040 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	0,77	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
UJ01800	1,030 m3 TIERRA VEGETAL	8,37	8,62	
	Costes directos.....			16,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,77
	TOTAL EUROS.....			18,47
15JWW90004	m2 ESCARIFICADO MANUAL SUPERFICIAL Escarificado superficial realizado con escarificador manual en terrenos previamente laboreados, no compactos, alcanzando una profundidad de 10-15 cm. Medida la superficie ejecutada.			
TO00800	0,001 h OF. 1ª JARDINERO	19,23	0,02	
TP00100	0,005 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,09	
	Costes directos.....			0,11
	10,62% Costes indirectos.....			0,01
	TOTAL EUROS.....			0,12

Subcapítulo 15M: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Apartado 15MA: Apertura de cajas

Grupo 15MAA: Apertura de cajas

15MAA00004	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TERRENO DISGREGADO Excavación, en apertura de caja, de terreno disgregado, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,024 h PALA CARGADORA	23,87	0,57	
	Costes directos.....			0,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MAA00005	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRA CONSIST. BLANDA Excavación, en apertura de caja, de tierra de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,029 h PALA CARGADORA	23,87	0,69	
	Costes directos.....			0,69
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,76
15MAA00006	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,032 h PALA CARGADORA	23,87	0,76	
	Costes directos.....			0,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,08
	TOTAL EUROS.....			0,84
15MAA00007	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA PIEDRAS CONSIST. DURA Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,036 h PALA CARGADORA	23,87	0,86	
	Costes directos.....			0,86
	10,62% Costes indirectos.....			0,09
	TOTAL EUROS.....			0,95
15MAA00015	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA Excavación, en apertura de caja, de roca blanda, realizada con medios mecánicos y empleo de compresor, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,120 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,76	
ME00500	0,120 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	7,41	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
	Costes directos.....			24,62
	10,62% Costes indirectos.....			2,61
	TOTAL EUROS.....			27,23
15MAA00017	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA Excavación, en apertura de caja, de roca dura, realizada con medios mecánicos y empleo de compresor, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,350 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,22	
ME00500	0,350 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	21,62	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
	Costes directos.....			40,29
	10,62% Costes indirectos.....			4,28
	TOTAL EUROS.....			44,57

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MAA00027	m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA, USO EXPLOSIVOS Excavación, en apertura de caja, de roca dura, realizada con medios mecánicos y utilización de explosivos, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,700 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	4,44	
ME00400	0,100 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,50	
TO01300	1,100 h OF. 1ª ARTIFICIERO	19,23	21,15	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
WW00100	2,250 u DETONADOR ELÉCTRICO	1,00	2,25	
WW00200	1,700 kg EXPLOSIVO GOMA 2E-C	3,02	5,13	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			56,88
	10,62% Costes indirectos.....			6,04
	TOTAL EUROS.....			62,92

Grupo 15MAW: Varios

Apartado 15MC: Compactaciones

Grupo 15MCC: Compactaciones

15MCC00001	m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refinado de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,060 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
MR00200	0,040 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,12	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			2,34
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,59

15MCC00002	m2 COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor normal en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refinado de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,040 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MK00200	0,001 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,03	
MN00100	0,005 h MOTONIVELADORA	45,11	0,23	
MR00400	0,005 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,12	
	Costes directos.....			0,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,44

Grupo 15MCW: Varios

Apartado 15MD: Desmontes

Grupo 15MDD: Desmontes

15MDD00001	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, TRANSPOR. TERRAPLEN Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,026 h PALA CARGADORA	23,87	0,62	
	Costes directos.....			0,62
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,69

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MDD00002	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. TERRAPLEN Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,024 h PALA CARGADORA	23,87	0,57	
	Costes directos.....			0,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,63
15MDD00003	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA, TRANSP. TERRAPLEN Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso transporte a terraplén. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,022 h PALA CARGADORA	23,87	0,53	
	Costes directos.....			0,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,59
15MDD00004	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, CARGA S/CAMIÓN Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso carga sobre camión para su transporte. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,028 h PALA CARGADORA	23,87	0,67	
	Costes directos.....			0,67
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,74
15MDD00005	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, CARGA S/CAMIÓN Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso carga sobre camión para su transporte. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,025 h PALA CARGADORA	23,87	0,60	
	Costes directos.....			0,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,66
15MDD00006	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA, CARGA S/CAMIÓN Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso carga sobre camión para su transporte. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,022 h PALA CARGADORA	23,87	0,53	
	Costes directos.....			0,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,06
	TOTAL EUROS.....			0,59
15MDD00101	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,018 h PALA CARGADORA	23,87	0,43	
	Costes directos.....			0,43
	10,62% Costes indirectos.....			0,05
	TOTAL EUROS.....			0,48
15MDD00102	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,017 h PALA CARGADORA	23,87	0,41	
	Costes directos.....			0,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MDD00103	m3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,015 h PALA CARGADORA	23,87	0,36	
				Costes directos..... 0,36
				10,62% Costes indirectos..... 0,04
				TOTAL EUROS..... 0,40
15MDD00201	m3 EXC. DESMONTE ROCA BLANDA Excavación, en desmonte, de roca blanda realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00500	0,120 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	7,41	
				Costes directos..... 7,41
				10,62% Costes indirectos..... 0,79
				TOTAL EUROS..... 8,20
15MDD00202	m3 EXC. DESMONTE ROCA DURA Excavación, en desmonte, de roca dura, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil natural.			
ME00500	0,200 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	12,36	
				Costes directos..... 12,36
				10,62% Costes indirectos..... 1,31
				TOTAL EUROS..... 13,67

Grupo 15MDW: Varios

Apartado 15ME: Explanaciones

Grupo 15MEE: Explanaciones

15MEE00001	m2 EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia dura, comprendiendo: excavación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al 95% proctor normal. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,080 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,04	
MK00200	0,006 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,18	
MN00100	0,011 h MOTONIVELADORA	45,11	0,50	
MR00400	0,011 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,26	
MT00100	0,045 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR	21,02	0,95	
				Costes directos..... 1,93
				10,62% Costes indirectos..... 0,20
				TOTAL EUROS..... 2,13
15MEE00002	m2 EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia media, comprendiendo: excavación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al 95% proctor normal. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,070 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,04	
MK00200	0,005 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15	
MN00100	0,008 h MOTONIVELADORA	45,11	0,36	
MR00400	0,008 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,19	
MT00100	0,035 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR	21,02	0,74	
				Costes directos..... 1,48
				10,62% Costes indirectos..... 0,16
				TOTAL EUROS..... 1,64

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MEE00003	m2 EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA Explanación de 50 cm de espesor medio con tierras de consistencia blanda, comprendiendo: excavación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al 95 % proctor normal. Medida en verdadera magnitud.			
GW00100	0,060 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,03	
MK00200	0,003 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,09	
MN00100	0,006 h MOTONIVELADORA	45,11	0,27	
MR00400	0,006 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,14	
MT00100	0,022 h TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR	21,02	0,46	
	Costes directos.....			0,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,10
Grupo 15MEW: Varios				
Apartado 15MP: Pozos				
Grupo 15MPP: Pozos				
15MPP00001	m3 EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. DURA, HASTA 1,50 m PROF. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	3,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	60,32	
	Costes directos.....			60,32
	10,62% Costes indirectos.....			6,41
	TOTAL EUROS.....			66,73
15MPP00002	m3 EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 1,50 m PROF. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,700 h PEÓN ESPECIAL	18,28	49,36	
	Costes directos.....			49,36
	10,62% Costes indirectos.....			5,24
	TOTAL EUROS.....			54,60
15MPP00003	m3 EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. BLANDA, HASTA 1,50 m PROF. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.			
TP00100	2,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	39,30	
	Costes directos.....			39,30
	10,62% Costes indirectos.....			4,17
	TOTAL EUROS.....			43,47
15MPP00101	m3 EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. DURA, HASTA 4 m PROF. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,165 h RETROEXCAVADORA	34,98	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			8,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,90
	TOTAL EUROS.....			9,41

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MPP00102	m3 EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 4 m PROF. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,130 h RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			6,74
	10,62% Costes indirectos.....			0,72
	TOTAL EUROS.....			7,46
15MPP00103	m3 EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. BLANDA, HASTA 4 m PROF. Excavación, en pozos, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,110 h RETROEXCAVADORA	34,98	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			5,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,28
15MPP00104	m3 EXC. POZOS ROCA BLANDA, HASTA 4 m PROF. Excavación, en pozos, de roca blanda realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,150 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,95	
ME00500	0,150 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	9,27	
TP00100	1,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	21,02	
	Costes directos.....			31,24
	10,62% Costes indirectos.....			3,32
	TOTAL EUROS.....			34,56
15MPP00105	m3 EXC. POZOS ROCA DURA, HASTA 4 m PROF. Excavación, en pozos, de roca dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes, perfilado de fondos y laterales y p.p. de empleo de compresor. Medida en perfil natural.			
MC00100	0,450 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,86	
ME00500	0,450 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	27,80	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
	Costes directos.....			47,11
	10,62% Costes indirectos.....			5,00
	TOTAL EUROS.....			52,11
15MPP00110	m3 EXC. POZOS TERRENOS DISGREGADOS HASTA 4 m PROF. Excavación, en pozos, en terrenos disgregados realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,165 h RETROEXCAVADORA	34,98	5,77	
TP00100	0,120 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
	Costes directos.....			7,96
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,81

Grupo 15MPW: Varios

Apartado 15MR: Rellenos

Grupo 15MRR: Rellenos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MRR00001	m3 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES Relleno con tierras, realizado con medios manuales, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico. Medido en perfil compactado.			
GW00100	0,300 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,16	
MR00200	0,550 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	1,66	
TP00100	0,900 h PEÓN ESPECIAL	18,28	16,45	
	Costes directos.....			18,27
	10,62% Costes indirectos.....			1,94
	TOTAL EUROS.....			20,21
15MRR00010	m3 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.			
GW00100	0,300 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,16	
ME00300	0,010 h PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MK00200	0,005 h CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15	
MR00400	0,012 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,28	
	Costes directos.....			0,83
	10,62% Costes indirectos.....			0,09
	TOTAL EUROS.....			0,92

Grupo 15MRW: Varios

Apartado 15MT: Transportes

Grupo 15MTT: Transportes

15MTT00001	m3 TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			3,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,36
15MTT00002	m3 TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MANUALES 5 km Transporte de tierras, realizado con camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,375 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,60	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
	Costes directos.....			29,71
	10,62% Costes indirectos.....			3,16
	TOTAL EUROS.....			32,87

Grupo 15MTW: Varios

Apartado 15MW: Varios

Grupo 15MWW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MWW00001	m3 EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. MEDIA Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,020 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,70	
TP00100	0,016 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,29	
	Costes directos.....			0,99
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,10
15MWW00002	m3 EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. DURA Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,023 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,80	
TP00100	0,019 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,35	
	Costes directos.....			1,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,27
15MWW00003	m3 EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. BLANDA Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,018 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,63	
TP00100	0,013 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,24	
	Costes directos.....			0,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,09
	TOTAL EUROS.....			0,96
15MWW00010	m3 TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO Tierras adquiridas en préstamo, incluso excavación y canon de adquisición. Medida en perfil natural.			
AW00300	1,000 m3 CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,66	0,66	
ME00300	0,017 h PALA CARGADORA	23,87	0,41	
	Costes directos.....			1,07
	10,62% Costes indirectos.....			0,11
	TOTAL EUROS.....			1,18
15MWW00101	m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES Entibación cuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con tablonos y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.			
CE00100	0,150 m PUNTAL DE MADERA	1,23	0,18	
CM00200	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39	
CM00300	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,250 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,38	
	Costes directos.....			13,19
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MWW00151	m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES Entibación semicujada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados, realizada con tablonos y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios. Medida la superficie de entibación útil.			
CE00100	0,100 m PUNTAL DE MADERA	1,23	0,12	
CM00200	0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,20	
CM00300	0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,90	
TO02100	0,250 h OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,16
	10,62% Costes indirectos.....			0,87
	TOTAL EUROS.....			9,03

Apartado 15MZ: Zanjas

Grupo 15MZW: Varios

Grupo 15MZZ: Zanjas

15MZZ00001	m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,038 h RETROEXCAVADORA	34,98	1,33	
TP00100	0,130 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,38	
	Costes directos.....			3,71
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,10

15MZZ00002	m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,032 h RETROEXCAVADORA	34,98	1,12	
TP00100	0,110 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,01	
	Costes directos.....			3,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,33
	TOTAL EUROS.....			3,46

15MZZ00003	m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
ME00400	0,028 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,98	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			2,81
	10,62% Costes indirectos.....			0,30
	TOTAL EUROS.....			3,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MZZ00101	m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA TRANSP. SOBANTES			
	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km, Medida en perfil natural.			
GW00100	0,300 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,16	
ME00400	0,050 h RETROEXCAVADORA	34,98	1,75	
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
MR00300	0,150 h RODILLO VIBRANTE MANUAL	3,86	0,58	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			5,49
	10,62% Costes indirectos.....			0,58
	TOTAL EUROS.....			6,07
15MZZ00102	m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. SOBANTES			
	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km, Medida en perfil natural.			
GW00100	0,300 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,16	
ME00400	0,040 h RETROEXCAVADORA	34,98	1,40	
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
MR00300	0,150 h RODILLO VIBRANTE MANUAL	3,86	0,58	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			5,14
	10,62% Costes indirectos.....			0,55
	TOTAL EUROS.....			5,69
15MZZ00103	m3 EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA TRANSP. SOBANTES			
	Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% proctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km, Medida en perfil natural.			
GW00100	0,300 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,16	
ME00400	0,025 h RETROEXCAVADORA	34,98	0,87	
MK00100	0,010 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26	
MR00300	0,150 h RODILLO VIBRANTE MANUAL	3,86	0,58	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			4,61
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,10
15MZZ90101	m3 EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. DURA			
	Excavación en zanjas de tierras de consistencia dura realizada con medios manuales, para profundidades hasta 4 m, incluso apeos y protección de los servicios existentes, entibación de los taludes consistente en tablonos, correas y codales de madera. Medido el volumen en perfil natural.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
CE00100	0,080 m PUNTAL DE MADERA	1,23	0,10	
CM00200	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	1,56	
CM00300	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81	
TP00100	3,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	56,67	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			66,67
	10,62% Costes indirectos.....			7,08
	TOTAL EUROS.....			73,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15MZZ90102	m3 EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. MEDIA			
	Excavación en zanjas de tierras de consistencia media realizada con medios manuales, para profundidades hasta 4 m, incluso apeos y protección de los servicios existentes, entibación de los taludes consistente en tablones, correas y codales de madera. Medido el volumen en perfil natural.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
CE00100	0,080 m PUNTAL DE MADERA	1,23	0,10	
CM00200	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	1,56	
CM00300	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81	
TP00100	2,550 h PEÓN ESPECIAL	18,28	46,61	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			56,61
	10,62% Costes indirectos.....			6,01
	TOTAL EUROS.....			62,62
15MZZ90103	m3 EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. BLANDA			
	Excavación en zanjas de tierras de consistencia blanda realizada con medios manuales, para profundidades hasta 4 m, incluso apeos y protección de los servicios existentes, entibación de los taludes consistente en tablones, correas y codales de madera. Medido el volumen en perfil natural.			
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
CE00100	0,080 m PUNTAL DE MADERA	1,23	0,10	
CM00200	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	1,56	
CM00300	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81	
TP00100	2,220 h PEÓN ESPECIAL	18,28	40,58	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			50,58
	10,62% Costes indirectos.....			5,37
	TOTAL EUROS.....			55,95
15MZZ90151	m3 RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm.			
	Relleno de zanjas con albero en rama, realizado en tongadas de 20 cm de espesor, incluso extendido y compactado al 95% Proctor Modificado. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AP00100	1,130 m3 ALBERO CERNIDO	9,06	10,24	
GW00100	0,100 m3 AGUA POTABLE	0,55	0,06	
ME00300	0,007 h PALA CARGADORA	23,87	0,17	
MR00200	0,006 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,02	
TP00100	0,010 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
	Costes directos.....			10,67
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,80

Subcapítulo 15P: PAVIMENTACIONES

Apartado 15PB: Bordillos

Grupo 15PBB: Bordillos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PBB00001	m BORDILLO DE GRANITO ACHAFLANADO DE 17x28 cm			
	Bordillo de granito achaflanado de 17x28 cm de sección y 60 cm de longitud mínima, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,68	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
UP01100	1,000 m BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 17x28 cm	16,10	16,10	
	Costes directos.....			31,98
	10,62% Costes indirectos.....			3,40
	TOTAL EUROS.....			35,38
15PBB00002	m BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm			
	Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,68	
ATC00100	0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,38	
CH04120	0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
TP00100	0,180 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,29	
UP00900	1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm	3,94	3,94	
	Costes directos.....			18,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,69
15PBB00003	m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm			
	Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,56	
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
CH04120	0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,94	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
UP00800	1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm	1,72	1,72	
	Costes directos.....			13,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,44
	TOTAL EUROS.....			15,03
15PBB00010	m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20 cm			
	Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,56	
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
CH04120	0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,94	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
UP01000	1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 10x20x40 cm	1,79	1,79	
	Costes directos.....			13,66
	10,62% Costes indirectos.....			1,45
	TOTAL EUROS.....			15,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PBB00020	m BORDILLO "RIGOLA", PREFABRICADO DE HM-40 Bordillo rigola, prefabricado de hormigón HM-40 asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	1,69	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,140 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	7,62	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UP00600	1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN RIGOLA	13,48	13,48	
	Costes directos.....			35,83
	10,62% Costes indirectos.....			3,81
	TOTAL EUROS.....			39,64

15PBB90030	m BORDILLO DE GRANITO APLANTILLADO DE 20x28 cm. Bordillo de granito aplantillado, de 20x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00100	0,050 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	5,63	
ATC00100	0,328 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,30	
CH80010	0,075 m3 HORMIGÓN HA-25/P/15/IIa, SUMINISTRADO	61,56	4,62	
UP01150	1,020 m Bordillo granito labrado 20x28	17,00	17,34	
	Costes directos.....			39,89
	10,62% Costes indirectos.....			4,24
	TOTAL EUROS.....			44,13

Grupo 15PBW: Varios

Apartado 15PC: Calzadas

Grupo 15PCC: Calzadas

15PCC00001	m2 CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT. Calzada formada por: sub-base de piedra de 10 cm de espesor, base de piedra caliza procedente de machaqueo de 20 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavimento con tres capas de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 5 cm de espesor, incluso compactado de la distintas capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,030 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,20	
AC00200	0,500 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA	6,82	3,41	
MA00300	0,010 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA	134,68	1,35	
MK00100	0,035 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,90	
MN00100	0,020 h MOTONIVELADORA	45,11	0,90	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,138 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,52	
UP01400	0,345 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25	24,21	8,35	
VW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			19,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,11
	TOTAL EUROS.....			21,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PCC00002	m2 CALZADA CON 25 cm ALBERO + HORM. ASFALTICO Calzada formada por: base de albero de 25 cm de espesor, recebo con finos del mismo material, riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento con dos capas de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 5 cm de espesor, incluso compactado de las distintas capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada.			
AP00100	0,030 m3 ALBERO CERNIDO	9,06	0,27	
AP00200	0,312 m3 ALBERO EN RAMA	7,82	2,44	
MA00300	0,010 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA	134,68	1,35	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
MN00100	0,008 h MOTONIVELADORA	45,11	0,36	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,138 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,52	
UP01400	0,250 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25	24,21	6,05	
VV00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			15,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,67
	TOTAL EUROS.....			17,37
15PCC00004	m2 FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO Firme alquitranado formado por: riego de imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 15 cm de espesor, incluso compactado con medios mecánicos y p.p. de preparación de base; construido según PG-3 de 1975. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,010 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,07	
MA00300	0,010 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA	134,68	1,35	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,115 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,10	
UP01400	0,345 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25	24,21	8,35	
VV00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			14,58
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,13
15PCC90005	m2 PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12 Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm de espesor, tipo S-12, con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactación, medida la superficie ejecutada.			
MA00300	0,010 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA	134,68	1,35	
MK00100	0,020 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,115 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,10	
UP01450	0,235 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12	25,00	5,88	
VV00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			12,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,32

Grupo 15PCW: Varios

Apartado 15PE: Encintados

Grupo 15PEE: Encintados

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PEE00001	m ENCANTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 65x35 cm Encantado acanalado con piezas prefabricadas de hormigón HM-40 de 65x35 cm, de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada por el exterior.			
AGM00100	0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	1,35	
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
CH04120	0,202 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	11,00	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
UP00700	1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN ACANALADO 65x35 cm	6,15	6,15	
	Costes directos.....			34,23
	10,62% Costes indirectos.....			3,64
	TOTAL EUROS.....			37,87
15PEE00002	m ENCANTADO CON DOS FILAS DE ADOQUÍN DE GRANITO 10x19 cm Encantado formado por: dos filas de adoquín de granito de 10x19 cm en planta y 15 cm de altura, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4) en seco, de 8 cm en espesor, incluso p.p. de enluchado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada por el exterior.			
AGM00100	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	1,69	
AGM00300	0,016 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM III/A-L 32,5 N	59,32	0,95	
ATC00100	0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	11,25	
UP01700	10,00(u ADOQUÍN GRANITO	0,45	4,50	
	Costes directos.....			18,39
	10,62% Costes indirectos.....			1,95
	TOTAL EUROS.....			20,34
15PEE00003	m CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 30x10 cm Cuneta prefabricado de hormigón de 30x10 cm de sección, incluso excavación de tierras, relleno de cimentación con hormigón HM-20, rejuntado y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,065 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	3,54	
TP00100	0,190 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,47	
UP00500	1,000 m CUNETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA	6,70	6,70	
	Costes directos.....			23,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,51
	TOTAL EUROS.....			26,10
Grupo 15PEW: Varios				
Apartado 15PF: Firmes				
Grupo 15PFF: Firmes				
15PFF00001	m2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MANUALES Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios manuales, incluso p.p. de extendido. Medida la superficie ejecutada.			
AC00200	0,250 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA	6,82	1,70	
MR00200	0,150 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,45	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
	Costes directos.....			5,81
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PFF00002	m2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p. de extendido. Medida la superficie ejecutada.			
AC00200	0,250 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA	6,82	1,70	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
	Costes directos.....			3,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,39
	TOTAL EUROS.....			4,07
15PFF00003	m2 FIRME DE ALBERO DE 20 cm DE ESPESOR Firme de albero de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p. de extendido y refino de la superficie final. Medida la superficie ejecutada.			
AP00100	0,050 m3 ALBERO CERNIDO	9,06	0,45	
AP00200	0,250 m3 ALBERO EN RAMA	7,82	1,96	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
	Costes directos.....			4,39
	10,62% Costes indirectos.....			0,47
	TOTAL EUROS.....			4,86
15PFF00004	m2 ENCACHADO DE ALBERO DE 15 cm DE ESPESOR M. MECÁNICOS Encachado de albero de 15 cm de espesor, incluso extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medida la superficie ejecutada.			
AP00200	0,187 m3 ALBERO EN RAMA	7,82	1,46	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
	Costes directos.....			3,44
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,81
Grupo 15PFW: Varios				
Apartado 15PP: Pavimentos				
Grupo 15PPE: Escalones				
15PPE00001	m PELDAÑO CHINO LAVADO, EJECUTADO "IN SITU" Peldaño de chino lavado, in situ con huella y tabica unidas, realizado con gravilla seleccionada de canto rodado, incluso recrecido de peldañeado, revestido, lavado, cepillado y formación de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AG00700	0,010 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	7,47	0,07	
AGM00500	0,013 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,65	
ATC00100	0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	30,01	
	Costes directos.....			30,73
	10,62% Costes indirectos.....			3,26
	TOTAL EUROS.....			33,99

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PPE00002	m PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HA-20 Peldaño prefabricado de hormigón HA-20, armado con acero B 400 S, incluso p.p. de encofrado y desencofrado, repasos y formación de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
CA00220	1,370 kg ACERO B 400 S	0,68	0,93	
CH04120	0,032 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	1,74	
CM00300	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,45	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			18,42
	10,62% Costes indirectos.....			1,96
	TOTAL EUROS.....			20,38

15PPE00003	m PELDAÑO CON L/PERFORADO DE 1 PIE A SARDINEL Peldaño ejecutado con ladrillo perforado de 1 pie colocado a sardinel, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,50	
ATC00100	0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	16,88	
FL01100	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	3,41	
	Costes directos.....			20,79
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			23,00

15PPE00004	m PELDAÑO CON L/MACIZO DE TEJAR, CARA VISTA A SARDINEL Peldaño con ladrillo macizo de tejar a cara vista, colocado a sardinel, recibido con mortero M5 (1:6), incluso avitolado de juntas y limpieza. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGM00800	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	0,78	
ATC00100	0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	28,13	
FL00800	0,029 mu LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	236,83	6,87	
	Costes directos.....			35,78
	10,62% Costes indirectos.....			3,80
	TOTAL EUROS.....			39,58

Grupo 15PPP: Pavimentos

15PPP00001	m2 ENGRAVILLADO DE 3 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm Engravillado formado por: mezcla de arena de río y grava de 25 mm de tamaño máximo, procedente de machaqueo, extendida en capa de 3 cm de espesor sobre firme estabilizado y consolidado, incluso compactado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,030 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,20	
AC00100	0,030 m3 GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 mm CALIZA	7,55	0,23	
MR00400	0,020 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,47	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			2,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PPP00002	m2 EMPEDRADO DE 6 cm CON GRAVA DE RIO DE 80 mm Empedrado con grava de río de 80 mm de tamaño medio, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4), en seco, de 6 cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1). Medida la superficie ejecutada.			
AG00100	0,080 m3 GRAVA	7,05	0,56	
AGM00100	0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	1,69	
AGM00300	0,062 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	3,68	
ATC00100	0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	22,51	
	Costes directos.....			28,44
	10,62% Costes indirectos.....			3,02
	TOTAL EUROS.....			31,46
15PPP00003	m2 PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 10x19x15cm Pavimento con adoquín de granito de 10x19 cm y 15 cm de altura, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4), en seco, de 8 cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00100	0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	3,49	
AGM00300	0,082 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	4,86	
ATC00100	0,320 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	12,00	
UP01700	50,000 u ADOQUÍN GRANITO	0,45	22,50	
	Costes directos.....			42,85
	10,62% Costes indirectos.....			4,55
	TOTAL EUROS.....			47,40
15PPP00004	m2 PAVIMENTO DE ALBERO CON CAL (1:12) 10 cm DE ESP Pavimento de albero mezclado con cal en proporción (1:12) de 10 cm de espesor, compactado con medios mecánicos, incluso p.p. de extendido y refinado de la superficie final. Medida la superficie ejecutada.			
AP00100	0,100 m3 ALBERO CERNIDO	9,06	0,91	
GK00100	0,020 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS	85,09	1,70	
MR00400	0,030 h RULO VIBRATORIO	23,28	0,70	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			6,05
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,69
15PPP00005	m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,020 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,13	
AGM00100	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,23	
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
TO01100	0,200 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UP00200	1,000 m2 BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm	5,43	5,43	
	Costes directos.....			12,77
	10,62% Costes indirectos.....			1,36
	TOTAL EUROS.....			14,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PPP00006	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 cm Solado con baldosas de chino lavado de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,020 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,13	
AGM00100	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,23	
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
TO01100	0,200 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UP00100	1,000 m2 BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm	6,21	6,21	
	Costes directos.....			13,55
	10,62% Costes indirectos.....			1,44
	TOTAL EUROS.....			14,99
15PPP00007	m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm UN SOLO COLOR Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,020 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,13	
AGM00100	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,23	
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
TO01100	0,200 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UP00300	1,000 m2 BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm	11,36	11,36	
	Costes directos.....			18,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,69
15PPP00008	m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio en colores formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,020 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,13	
AGM00100	0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	0,23	
AGM00500	0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,30	
TO01100	0,200 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,85	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UP00400	1,000 m2 BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x40 cm	12,05	12,05	
	Costes directos.....			19,39
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,45
15PPP00021	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm Solado con baldosas cerámica 14x28 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
RS00600	27,03 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,19	5,14	
TO01100	0,375 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,21	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			18,58
	10,62% Costes indirectos.....			1,97
	TOTAL EUROS.....			20,55

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PPP00022	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 10x20 cm Solado con baldosas cerámica 10x20 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
RS00900	53,00(u BALDOSA CERÁMICA ROJA 10x20 cm	0,11	5,83	
TO01100	0,375 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	7,21	
TP00100	0,185 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
	Costes directos.....			19,27
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,32
15PPP00023	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm Solado con baldosas cerámica 20x20 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
RS00700	26,50(u BALDOSA CERÁMICA 20x20 cm	0,20	5,30	
TO01100	0,500 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	9,62	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
	Costes directos.....			22,34
	10,62% Costes indirectos.....			2,37
	TOTAL EUROS.....			24,71
15PPP00024	m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm Solado con baldosas cerámica 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
RS00800	6,625 u BALDOSA CERÁMICA 40x40 cm	1,26	8,35	
TO01100	0,310 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	5,96	
TP00100	0,155 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,83	
	Costes directos.....			19,99
	10,62% Costes indirectos.....			2,12
	TOTAL EUROS.....			22,11
15PPP00051	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRES RÚSTICO 20x30 cm Solado con baldosas de gres rustico 20x30 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
RS02500	18,02(u BALDOSA GRES 20x30 cm	0,48	8,65	
TO01100	0,560 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	10,77	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
	Costes directos.....			27,39
	10,62% Costes indirectos.....			2,91
	TOTAL EUROS.....			30,30

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PPP00053	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRES RÚSTICO 25x25 cm Solado con baldosas de gres rustico 25x25 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM01600	0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	83,05	2,57	
RS02100	16,960 u BALDOSA GRES RUSTICO 25x25 cm	0,93	15,77	
TO01100	0,560 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	10,77	
TP00100	0,280 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
	Costes directos.....			34,51
	10,62% Costes indirectos.....			3,66
	TOTAL EUROS.....			38,17
15PPP00071	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS QUINTANAR 50x50 cm Solado con baldosas de granito gris quintanar en losas de 50x50 cm y 2 cm de espesor, labradas a martillina, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01800	1,050 m2 BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 50x50x2 cm	72,50	76,12	
TO01100	0,870 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	16,73	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
	Costes directos.....			105,98
	10,62% Costes indirectos.....			11,26
	TOTAL EUROS.....			117,24
15PPP00072	m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS QUINTANAR 100x100 cm Solado con baldosas de granito gris quintanar en losas de 100x100 cm y 2 cm de espesor, labradas a martillina recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,020 m3 ARENA FINA	8,39	0,17	
AGL00100	0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	114,05	0,11	
AGM00500	0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,05	
RS01700	1,050 m2 BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 100x100x2 cm	98,40	103,32	
TO01100	0,870 h OF. 1ª SOLADOR	19,23	16,73	
TO02100	0,200 h OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,435 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,95	
	Costes directos.....			133,18
	10,62% Costes indirectos.....			14,14
	TOTAL EUROS.....			147,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PPP00101	m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR GRIS Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,040 m3 ARENA FINA	8,39	0,34	
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
MR00100	0,060 h BANDEJA VIBRANTE MANUAL	4,52	0,27	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
UP02000	45,50€ u ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22x11x8 cm	0,23	10,46	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			27,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,94
	TOTAL EUROS.....			30,60
15PPP00102	m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO FORMA IRREGULAR Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de forma geométrica irregular, medidas exterior de 23,5x17 cm y 8 cm de espesor color gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de la juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,040 m3 ARENA FINA	8,39	0,34	
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
MR00100	0,060 h BANDEJA VIBRANTE MANUAL	4,52	0,27	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
UP01900	32,00€ u ADOQUÍN GRIS, HORM. VIBR. FORMA GEOM. IRREG. 23,5x17x8	0,28	8,96	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			29,92
	10,62% Costes indirectos.....			3,18
	TOTAL EUROS.....			33,10
15PPP00111	m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de las juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.			
AA00200	0,040 m3 ARENA FINA	8,39	0,34	
AA00300	0,050 m3 ARENA GRUESA	6,53	0,33	
ATC00100	0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	15,00	
MR00100	0,060 h BANDEJA VIBRANTE MANUAL	4,52	0,27	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
UP01800	45,50€ u ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 cm	0,25	11,38	
WW00300	0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,16	
	Costes directos.....			28,58
	10,62% Costes indirectos.....			3,04
	TOTAL EUROS.....			31,62

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PPP00201	m2 PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS			
	Pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30 cm de espesor, compactado con medios mecánicos; solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, armado con mallazo de 150x150x5 mm, tratamiento superficial con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2 y pigmentado en masa, fratasado mecánico y terminado con pintura al clorocaucho, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25 m2 de superficie máxima. Medida la superficie ejecutada.			
AP00200	0,375 m3 ALBERO EN RAMA	7,82	2,93	
AS00200	4,500 kg ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO	0,41	1,84	
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CA00520	2,100 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	1,95	
CH02920	0,162 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	9,76	
GC00200	0,003 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,28	
MN00100	0,008 h MOTONIVELADORA	45,11	0,36	
MR00400	0,045 h RULO VIBRATORIO	23,28	1,05	
PW00100	0,050 l DISOLVENTE	1,49	0,07	
RS05500	0,455 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO	5,90	2,68	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
VV00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
VV00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			32,16
	10,62% Costes indirectos.....			3,42
	TOTAL EUROS.....			35,58

15PPP90113	m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 20x10x10 cm.			
	Pavimento con adoquin de granito de 20x10 cm y 10 cm de altura, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4), en seco, de 8 cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00100	0,025 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	112,58	2,81	
AGM00300	0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	59,32	0,59	
TO02100	0,900 h OFICIAL 1ª	19,23	17,31	
TO02200	0,900 h OFICIAL 2ª	18,74	16,87	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
UP01700	50,000 u ADOQUÍN GRANITO	0,45	22,50	
	Costes directos.....			68,31
	10,62% Costes indirectos.....			7,25
	TOTAL EUROS.....			75,56

Grupo 15PPW: Varios

Apartado 15PS: Soleras

Grupo 15PSS: Soleras

15PSS00001	m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm			
	Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	6,75	
CH04120	0,108 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,88	
VV00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			13,18
	10,62% Costes indirectos.....			1,40
	TOTAL EUROS.....			14,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15PSS00002	m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
CH04120	0,175 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	9,53	
WW00300	1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,82	
	Costes directos.....			17,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,90
	TOTAL EUROS.....			19,75
15PSS00010	m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 20 cm Solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,233 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	12,69	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			23,17
	10,62% Costes indirectos.....			2,46
	TOTAL EUROS.....			25,63

Grupo 15PSW: Varios

Apartado 15PW: Varios

Grupo 15PWW: Varios

15PWW00001	m REMATE EN SARDINEL CON LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE Remate en sardinel con ladrillo perforado de 1 pie, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso enlechado y avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.			
AGM00500	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	0,40	
ATC00100	0,270 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	10,13	
FL01100	0,021 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cr	136,51	2,87	
	Costes directos.....			13,40
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,82
15PWW00101	m SEÑALIZACIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS CON P. ACRÍLICA Señalización de pistas polideportivas con pintura acrílica de suelos de 5 cm de ancho, según normas de las distintas federaciones. Medida la longitud ejecutada.			
RS05400	0,025 kg PINTURA ACRÍLICA SUELOS	3,80	0,10	
TO01000	0,120 h OF. 1ª PINTOR	19,23	2,31	
	Costes directos.....			2,41
	10,62% Costes indirectos.....			0,26
	TOTAL EUROS.....			2,67

Subcapítulo 15R: RECUPERACIÓN

Apartado 15RA: Alcantarillado

Grupo 15RAC: Cajeados y rebajes

Grupo 15RAL: Limpieza y tratamientos

Grupo 15RAM: Macizados y recrecidos

Grupo 15RAR: Refuerzos y consolidaciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
	Grupo 15RAS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 15RAW: Varios			
	Apartado 15RC: Indicadores de circulación			
	Grupo 15RCC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 15RCL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 15RCM: Macizados y recrecidos			
	Grupo 15RCR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 15RCS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 15RCW: Varios			
	Apartado 15RE: Electricidad			
	Grupo 15REC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 15REL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 15REM: Macizados y recrecidos			
	Grupo 15RER: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 15RES: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 15REW: Varios			
	Apartado 15RG: Gases y licuados			
	Grupo 15RGC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 15RGL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 15RGM: Macizados y recrecidos			
	Grupo 15RGR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 15RGS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 15RGW: Varios			
	Apartado 15RJ: Jardinería			
	Grupo 15RJC: Cajeados y rebajes			
	Grupo 15RJL: Limpieza y tratamientos			
	Grupo 15RJM: Macizados y recrecidos			
	Grupo 15RJR: Refuerzos y consolidaciones			
	Grupo 15RJS: Sustituciones y reparaciones			
	Grupo 15RJW: Varios			

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 15RP: Pavimentación				
Grupo 15RPC: Cajeados y rebajes				
Grupo 15RPL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 15RPM: Macizados y recrecidos				
Grupo 15RPR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 15RPS: Sustituciones y reparaciones				
Grupo 15RPW: Varios				
Apartado 15RS: Suministro de agua				
Grupo 15RSC: Cajeados y rebajes				
Grupo 15RSL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 15RSM: Macizados y recrecidos				
Grupo 15RSR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 15RSS: Sustituciones y reparaciones				
Grupo 15RSW: Varios				
Apartado 15RT: Teléfono				
Grupo 15RTC: Cajeados y rebajes				
Grupo 15RTL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 15RTM: Macizados y recrecidos				
Grupo 15RTR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 15RTS: Sustituciones y reparaciones				
Grupo 15RTW: Varios				
Apartado 15RV: Amueblamiento urbano				
Grupo 15RVC: Cajeados y rebajes				
Grupo 15RVL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 15RVM: Macizados y recrecidos				
Grupo 15RVR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 15RVS: Sustituciones y reparaciones				
Grupo 15RVW: Varios				
Apartado 15RW: Varios				
Grupo 15RWC: Cajeados y rebajes				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 15RWL: Limpieza y tratamientos				
Grupo 15RWM: Macizados y recrecidos				
Grupo 15RWR: Refuerzos y consolidaciones				
Grupo 15RWS: Sustituciones y reparaciones				
Grupo 15RWW: Varios				
Subcapítulo 15S: SUMINISTRO DE AGUA				
Apartado 15SA: Acometidas				
Grupo 15SAA: Acometidas				
15SAA00002	u ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Acometida a la red existente de abastecimiento de aguas, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
US04500	1,000 u ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL	256,27	256,27	
		Costes directos.....		256,27
		10,62% Costes indirectos.....		27,22
		TOTAL EUROS.....		283,49
15SAA00050	u ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 150 mm Acometida de la conducción instalada a conducción existente de fundición ductil diámetro 150 mm formada por: conexión con derivación en "T" enchufe-enchufe de diámetro 150 mm de fundición ductil con junta mecánica salida a brida diámetro 80/150 mm PN-16 y manguito de unión enchufe-enchufe diámetro 150 mm con junta mecánica, incluso demolición de pavimento, excavación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
MB00100	1,150 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	2,63	
MC00100	1,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,67	
MR00200	1,100 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	3,31	
MS00105	0,600 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	1,39	
TO01900	3,250 h OF. 1º FONTANERO	19,23	62,50	
TP00100	8,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	159,95	
US10659	1,000 u DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.	77,96	77,96	
US11009	1,000 u MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, J/MEC.	63,87	63,87	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		390,27
		10,62% Costes indirectos.....		41,45
		TOTAL EUROS.....		431,72

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SAA00075	u ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 200 mm Acometida de la conducción instalada a conducción existente de fundición dúctil diámetro 200 mm formada por: conexión con derivación en "T" enchufe-enchufe de diámetro 200 mm de fundición dúctil con junta mecánica salida a brida diámetro 80/200 mm PN-16 y manguito de unión enchufe-enchufe diámetro 200 mm con junta mecánica, incluso demolición de pavimento, excavación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
MB00100	1,250 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	2,86	
MC00100	1,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,67	
MR00200	1,100 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	3,31	
MS00105	0,750 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	1,74	
TO01900	3,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	67,30	
TP00100	9,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	164,52	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
US11012	1,000 u MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 200, J/MEC.	82,52	82,52	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			446,74
	10,62% Costes indirectos.....			47,44
	TOTAL EUROS.....			494,18

15SAA00100	u ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 300 mm Acometida de la conducción instalada a conducción existente de fundición dúctil diámetro 300 mm formada por: conexión con derivación en "T" enchufe-enchufe de diámetro 300 mm de fundición dúctil con junta mecánica salida a brida diámetro 80/300 mm PN-16 y manguito de unión enchufe-enchufe diámetro 300 mm con junta mecánica, incluso demolición de pavimento, excavación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	27,22	
MB00100	1,500 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	3,44	
MC00100	1,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,67	
MR00200	1,100 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	3,31	
MS00105	1,000 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	2,32	
TO01900	4,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	86,54	
TP00100	10,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	182,80	
US10665	1,000 u DERIV. "T" EEB 300x80/300, J/MEC.	315,61	315,61	
US11015	1,000 u MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 300, J/MEC.	188,00	188,00	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			817,01
	10,62% Costes indirectos.....			86,77
	TOTAL EUROS.....			903,78

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SAA00250	u ACOMETIDA A RED EXIST. FIBR. DIÁM. 150 mm Acometida de la conducción instalada a conducción existente de fibrocemento diámetro 150 mm tipo A/D formada por: conexión con derivación en "T" brida-brida-brida de diámetro 150x80/150 mm de fundición dúctil PN-16 y bridas de gran tolerancia diámetro 150 mm, incluso tornillería, juntas de goma, demolición de pavimento, excavación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
MB00100	1,150 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	2,63	
MC00100	1,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,67	
MR00200	1,100 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	3,31	
MS00105	0,333 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	0,77	
TO01900	3,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	62,50	
TP00100	8,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	159,95	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US12143	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	178,76	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			571,79
	10,62% Costes indirectos.....			60,72
	TOTAL EUROS.....			632,51

15SAA00275	u ACOMETIDA A RED EXIST. FIBR. DIÁM. 200 mm Acometida de la conducción instalada a conducción existente de fibrocemento diámetro 200 mm tipo D formada por: conexión con derivación en "T" brida-brida-brida de diámetro 200 x 150/200 mm de fundición dúctil PN-16 y bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm, incluso tornillería, juntas de goma, demolición de pavimento, excavación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
MB00100	1,250 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	2,86	
MC00100	1,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,67	
MR00200	1,100 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	3,31	
MS00105	0,400 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	0,93	
TO01900	3,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	67,30	
TP00100	9,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	164,52	
US10700	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x150/200 PN-16	225,29	225,29	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			748,29
	10,62% Costes indirectos.....			79,47
	TOTAL EUROS.....			827,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SAA00300	u ACOMETIDA A RED EXIST. FIBR. DIÁM. 300 mm Acometida de la conducción instalada a conducción existente de fibrocemento diámetro 300 mm tipo D formada por: conexión con derivación en "T" brida-brida-brida de diámetro 300 x 150/300 mm de fundición dúctil PN-16 y bridas de gran tolerancia diámetro 300 mm, incluso tornillería, juntas de goma, demolición de pavimento, excavación en tierras con medios manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,500 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	27,22	
MB00100	1,500 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS	2,29	3,44	
MC00100	1,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	6,67	
MR00200	1,100 h PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	3,31	
MS00105	0,500 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL	2,32	1,16	
TO01900	4,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	86,54	
TP00100	10,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	182,80	
US10710	1,000 u DERIV. "T" BBB 300x150/300 PN-16	514,45	514,45	
US12152	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (352/334) DIÁM. 300	247,12	494,24	
US25012	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-24x90	2,81	67,44	
US25065	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 300 mm	4,66	9,32	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			1.397,69
	10,62% Costes indirectos.....			148,43
	TOTAL EUROS.....			1.546,12

Grupo 15SAW: Varios

Apartado 15SB: Bocas de riego

Grupo 15SBD: Para fundición

15SBD00005	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 80, EEB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 80 mm, instalada con derivación en "T" EEB 80x80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10650	1,000 u DERIV. "T" EEB 80x80 mm, J/MEC.	44,30	44,30	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			309,18
	10,62% Costes indirectos.....			32,83
	TOTAL EUROS.....			342,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBD00010	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 100, EEB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 100 mm, instalada con derivación en "T" EEB 100x80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10653	1,000 u DERIV. "T" EEB 100x80/100, J/MEC.	53,22	53,22	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			320,82
	10,62% Costes indirectos.....			34,07
	TOTAL EUROS.....			354,89

15SBD00015	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 150, EEB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalada con derivación en "T" EEB 150x80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
US10659	1,000 u DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.	77,96	77,96	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			354,76
	10,62% Costes indirectos.....			37,68
	TOTAL EUROS.....			392,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBD00020	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 200, EEB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalada con derivación en "T" EEB 200x80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			388,25
	10,62% Costes indirectos.....			41,23
	TOTAL EUROS.....			429,48

15SBD00050	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 80, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 80 mm, instalada con derivación en "T" BBB 80x80 mm, bridas enchufe diámetro 80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10675	1,000 u DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16	73,73	73,73	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10825	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	24,76	49,52	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	4,36	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			438,40
	10,62% Costes indirectos.....			46,56
	TOTAL EUROS.....			484,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBD00055	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 100, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 100 mm, instalada con derivación en "T" BBB 100x80 mm, bridas enchufe diámetro 80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10678	1,000 u DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16	79,07	79,07	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10828	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	29,33	58,66	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	32,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
				Costes directos..... 455,94
				10,62% Costes indirectos..... 48,42
				TOTAL EUROS..... 504,36

15SBD00060	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 150, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalada con derivación en "T" BBB 150x80 mm, bridas enchufe diámetro 80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	30,77	
TP00100	1,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	29,25	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10834	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 150 mm, J/MEC.	42,67	85,34	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
				Costes directos..... 547,45
				10,62% Costes indirectos..... 58,14
				TOTAL EUROS..... 605,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBD00065	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 200, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalada con derivación en "T" BBB 200x80 mm, bridas enchufe diámetro 80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10837	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 200 mm, J/MEC.	57,38	114,76	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	24,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		654,53
		10,62% Costes indirectos.....		69,51
		TOTAL EUROS.....		724,04

15SBD00105	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 80, EEB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 80 mm, instalada con derivación en "T" EEB 80x80 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10650	1,000 u DERIV. "T" EEB 80x80 mm, J/MEC.	44,30	44,30	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		290,41
		10,62% Costes indirectos.....		30,84
		TOTAL EUROS.....		321,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBD00110	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 100, EEB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 100 mm, instalada con derivación en "T" EEB 100x80 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10653	1,000 u DERIV. "T" EEB 100x80/100, J/MEC.	53,22	53,22	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			302,05
	10,62% Costes indirectos.....			32,08
	TOTAL EUROS.....			334,13
15SBD00115	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 150, EEB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalada con derivación en "T" EEB 150x80 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	21,15	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
US10659	1,000 u DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.	77,96	77,96	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			335,99
	10,62% Costes indirectos.....			35,68
	TOTAL EUROS.....			371,67
15SBD00120	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 200, EEB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalada con derivación en "T" EEB 200x80 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			369,49
	10,62% Costes indirectos.....			39,24
	TOTAL EUROS.....			408,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBD00150	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 80, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 80 mm, instalada con derivación en "T" BBB 80x80 mm, bridas enchufe diámetro 80 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10675	1,000 u DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16	73,73	73,73	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10825	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	24,76	49,52	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	4,36	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	

Costes directos.....	388,92
10,62% Costes indirectos.....	41,30
TOTAL EUROS.....	430,22

15SBD00155	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 100, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 100 mm, instalada con derivación en "T" BBB 100x80 mm, bridas enchufe diámetro 100 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10678	1,000 u DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16	79,07	79,07	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10828	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	29,33	58,66	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	

Costes directos.....	406,46
10,62% Costes indirectos.....	43,17
TOTAL EUROS.....	449,63

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBD00160	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 150, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalada con derivación en "T" BBB 150x80 mm, bridas enchufe diámetro 150 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10834	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 150 mm, J/MEC.	42,67	85,34	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			497,96
	10,62% Costes indirectos.....			52,88
	TOTAL EUROS.....			550,84

15SBD00165	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 200, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalada con derivación en "T" BBB 200x80 mm, bridas enchufe diámetro 200 mm de junta mecánica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10837	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 200 mm, J/MEC.	57,38	114,76	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			605,04
	10,62% Costes indirectos.....			64,26
	TOTAL EUROS.....			669,30

Grupo 15SBE: Para polietileno

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBE00005	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de diámetro 90 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US14203	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm	28,67	28,67	
US14500	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	34,09	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		372,78
		10,62% Costes indirectos.....		39,59
		TOTAL EUROS.....		412,37

15SBE00010	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 110 mm Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de diámetro 110 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 110x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US14209	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/110 mm	39,78	39,78	
US14500	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	34,09	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		386,61
		10,62% Costes indirectos.....		41,06
		TOTAL EUROS.....		427,67

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBE00050	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de diámetro 90 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso, tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US14203	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm	28,67	28,67	
US14500	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	34,09	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	

Costes directos.....	323,29
10,62% Costes indirectos.....	34,33
TOTAL EUROS.....	357,62

15SBE00055	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. POLIET. DIÁM. 110 mm Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de diámetro 110 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 110x75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso, tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US14209	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/110 mm	39,78	39,78	
US14500	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	34,09	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	

Costes directos.....	337,12
10,62% Costes indirectos.....	35,80
TOTAL EUROS.....	372,92

Grupo 15SBF: Para fibrocemento

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00005	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, LBL Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 80 mm tipo A/F, instalada con derivación en "T" LBL 80x80 mm de fundición dúctil PN-16, uniones gibault diámetro 80 mm A/F y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12000	2,000 u UNIÓN GIBault DIÁM. 80 A/F	9,87	19,74	
US12275	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 80x80	45,58	45,58	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		360,92
		10,62% Costes indirectos.....		38,33
		TOTAL EUROS.....		399,25

15SBF00010	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, LBL Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 100 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" LBL 100x80 mm de fundición dúctil PN-16, uniones gibault diámetro 100 mm A/D y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12003	2,000 u UNIÓN GIBault DIÁM. 100 A/D	11,62	23,24	
US12278	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 100x80/1	54,02	54,02	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		375,58
		10,62% Costes indirectos.....		39,89
		TOTAL EUROS.....		415,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00015	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, LBL Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" LBL 150x80 mm de fundición dúctil PN-16, uniones gibault diámetro 150 mm A/D y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12015	2,000 u UNIÓN GIBault DIÁM. 150 A/D	25,36	50,72	
US12293	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x80/1	82,44	82,44	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			440,68
	10,62% Costes indirectos.....			46,80
	TOTAL EUROS.....			487,48

15SBF00020	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, LBL Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm tipo d, instalada con derivación en "T" LBL 200x80 mm de fundición dúctil PN-16, uniones gibault diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
FL01000	0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	34,13	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBault DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12305	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x80/1	125,49	125,49	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			527,47
	10,62% Costes indirectos.....			56,02
	TOTAL EUROS.....			583,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00050	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 80 mm tipo A/F, instalada con derivación en "T" BBB 80x80 mm de fundición ductil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 80 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10675	1,000 u DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16	73,73	73,73	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12125	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	46,99	93,98	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	4,36	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			452,14
	10,62% Costes indirectos.....			48,02
	TOTAL EUROS.....			500,16

15SBF00055	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 100 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" BBB 100x80 mm de fundición ductil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 100 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10678	1,000 u DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16	79,07	79,07	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12131	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	112,32	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			478,88
	10,62% Costes indirectos.....			50,86
	TOTAL EUROS.....			529,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00060	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" BBB 150x80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 150 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	30,77	
TP00100	1,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	29,25	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12143	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	178,76	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		610,15
		10,62% Costes indirectos.....		64,80
		TOTAL EUROS.....		674,95

15SBF00065	u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, BBB Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm tipo D, instalada con derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 200 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	24,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		735,41
		10,62% Costes indirectos.....		78,10
		TOTAL EUROS.....		813,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00105	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, LBL Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 80 mm tipo A/F, instalada con derivación en "T" LBL 80x80 mm de fundición ductil PN-16, uniones gibault diámetro 80 mm A/F y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12000	2,000 u UNIÓN GIBault DIÁM. 80 A/F	9,87	19,74	
US12275	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 80x80	45,58	45,58	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			311,43
	10,62% Costes indirectos.....			33,07
	TOTAL EUROS.....			344,50
15SBF00110	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, LBL Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 100 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" LBL 100x80 mm de fundición ductil PN-16, uniones gibault diámetro 100 mm A/D y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12003	2,000 u UNIÓN GIBault DIÁM. 100 A/D	11,62	23,24	
US12278	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 100x80/1	54,02	54,02	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			326,09
	10,62% Costes indirectos.....			34,63
	TOTAL EUROS.....			360,72
15SBF00115	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, LBL Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" LBL 150x80 mm de fundición ductil PN-16, uniones gibault diámetro 150 mm A/D y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	21,15	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12015	2,000 u UNIÓN GIBault DIÁM. 150 A/D	25,36	50,72	
US12293	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x80/1	82,44	82,44	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			391,19
	10,62% Costes indirectos.....			41,54
	TOTAL EUROS.....			432,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00120	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, LBL Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm tipo D, instalada con derivación en "T" LBL 200x80 mm de fundición ductil PN-16, uniones gibault diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBALT DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12305	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x80/1	125,49	125,49	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	

Costes directos.....	477,99
10,62% Costes indirectos.....	50,76
TOTAL EUROS.....	528,75

15SBF00150	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 80 mm tipo A/F, instalada con derivación en "T" BBB 80x80 mm de fundición ductil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 80 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10675	1,000 u DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16	73,73	73,73	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12125	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	46,99	93,98	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	4,36	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	

Costes directos.....	433,38
10,62% Costes indirectos.....	46,02
TOTAL EUROS.....	479,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00155	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 100 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" BBB 100x80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 100 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10678	1,000 u DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16	79,07	79,07	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12131	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	112,32	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			460,12
	10,62% Costes indirectos.....			48,86
	TOTAL EUROS.....			508,98
15SBF00160	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm tipo A/D, instalada con derivación en "T" BBB 150 diámetro 80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 150 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12143	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	178,76	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			591,38
	10,62% Costes indirectos.....			62,80
	TOTAL EUROS.....			654,18

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBF00165	u BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, BBB Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm tipo D, instalada con derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		716,64
		10,62% Costes indirectos.....		76,11
		TOTAL EUROS.....		792,75

Grupo 15SBP: Para P.V.C.

15SBP00005	u BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. PVC. DIÁM. 90 mm Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de PVC de diámetro 90 mm, instalada con derivación en "T" EEB 90x80 mm de junta elástica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	2,00	
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
FL01000	0,025 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	3,41	
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US16088	1,000 u DERIV. "T" FUND. 90x80 mm J/ELAST.	46,61	46,61	
US20600	1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	87,63	87,63	
US20650	1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	59,99	59,99	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Costes directos.....		314,21
		10,62% Costes indirectos.....		33,37
		TOTAL EUROS.....		347,58

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SBP00050	u BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. PVC. DIÁM. 90 mm Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de PVC de diámetro 90 mm, instalada con derivación en "T" EEB 90x80 mm de junta elástica y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad ejecutada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	1,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US16088	1,000 u DERIV. "T" FUND. 90x80 mm J/ELAST.	46,61	46,61	
US20625	1,000 u BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	143,64	143,64	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			295,44
	10,62% Costes indirectos.....			31,38
	TOTAL EUROS.....			326,82

Grupo 15SBW: Varios

Apartado 15SC: Conducciones

Grupo 15SCD: Fundición

15SCD00005	m COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 80, mm JUNTA AUT. Conducción de fundición ductil de diámetro 80 mm interior, cementada interiormente, con junta automática flexible, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
TP00100	0,085 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,55	
US10100	1,010 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 80 mm	12,89	13,02	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,50
	10,62% Costes indirectos.....			1,75
	TOTAL EUROS.....			18,25

15SCD00010	m COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 100, mm JUNTA AUT. Conducción de fundición ductil de diámetro 100 mm interior, cementada interiormente, con junta automática flexible, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
TP00100	0,085 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,55	
US10103	1,010 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 100 mm	15,68	15,84	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,32
	10,62% Costes indirectos.....			2,05
	TOTAL EUROS.....			21,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SCD00015	m COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 150, mm JUNTA AUT. Conducción de fundición dúctil de diámetro 150 mm interior, cementada interiormente, con junta automática flexible, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
TO01900	0,080 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,54	
US10109	1,010 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 150 mm	22,18	22,40	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			27,04
	10,62% Costes indirectos.....			2,87
	TOTAL EUROS.....			29,91
15SCD00020	m COND. FUNDICIÓN DUCT. DIÁM. 200, mm JUNTA AUT. Conducción de fundición dúctil de diámetro 200 mm interior, cementada interiormente, con junta automática flexible, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,085 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,97	
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
US10112	1,010 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 200 mm	30,47	30,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			35,67
	10,62% Costes indirectos.....			3,79
	TOTAL EUROS.....			39,46
15SCD90030	m COND. FUNDUNDICIÓN DUCT. DIAM. 300 mm. Conducción de fundición dúctil de diámetro 300 mm interior, cementada interiormente, con junta automática flexible. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,920 h RETROEXCAVADORA	34,98	32,18	
TO01900	0,920 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	17,69	
US10113	1,010 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 300 mm	30,47	30,77	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			80,94
	10,62% Costes indirectos.....			8,60
	TOTAL EUROS.....			89,54
Grupo 15SCE: Polietileno				
15SCE00005	m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 75 mm PN-10 Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y 61,4 mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,050 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
US10130	1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm PE50A PN-10.	3,70	3,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			5,91
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,54

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SCE00010	m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 mm PN-10 Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 90 mm exterior y 73,6 mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,060 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,15	
TP00100	0,060 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
US10133	1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 90 mm PE50A PN-10.	5,36	5,41	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			7,96
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,81
15SCE00015	m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 110 mm PN-10 Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y 90 mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,090 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,73	
TP00100	0,090 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,65	
US10136	1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE50A PN-10	7,61	7,69	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,37
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,58
15SCE00020	m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 125 mm PN-10 Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 125 mm exterior y 102,2 mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
US10139	1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 mm PE50A PN-10	10,34	10,44	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			14,49
	10,62% Costes indirectos.....			1,54
	TOTAL EUROS.....			16,03
15SCE90025	m COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 200 mm PN-10 Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 200 mm exterior y 152,4 mm interior, clase PE100 PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,100 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,92	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
US10145	1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 200 mm PE100 PN-10	12,00	12,12	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,17
	10,62% Costes indirectos.....			1,72
	TOTAL EUROS.....			17,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SCE90030	m COND. POLIETILENO PE100 DIÁM. 250 mm PN-10 Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 250 mm entrior, clase PE100 PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura de juntas y prueba en zanja de presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,150 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US10147	1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 250 mm PE100 PN-10	14,00	14,14	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			20,06
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,19

Grupo 15SCF: Fibrocemento

15SCF00005	m COND. FIBROCEMENTO DIÁM. 80 mm TIPO A/F, JUNTA RK Conducción de fibrocemento de diámetro 80 mm interior, tipo A/F para 30 atm. de presión nominal y 15 atm. de presión de trabajo, con junta rk, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,075 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,44	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
US10175	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 80 A/F	6,79	6,86	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,97
	10,62% Costes indirectos.....			1,06
	TOTAL EUROS.....			11,03

15SCF00010	m COND. FIBROCEMENTO DIÁM. 100 mm TIPO A/D, JUNTA RK Conducción de fibrocemento de diámetro 100 mm interior, tipo A/D para 20 atm. de presión nominal y 10 atm. de presión de trabajo, con junta rk, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
TP00100	0,085 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,55	
US10178	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 100 A/D	8,50	8,58	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			12,06
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,34

15SCF00015	m COND. FIBROCEMENTO DIÁM. 150 mm TIPO A/D, JUNTA RK Conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm interior, tipo A/D para 20 atm. de presión nominal y 10 atm. de presión de trabajo, con junta rk, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,125 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	2,40	
TP00100	0,125 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,28	
US10190	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 150 A/D P.T. 10	11,37	11,48	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			16,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,75
	TOTAL EUROS.....			18,21

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SCF00020	m COND. FIBROCEMENTO DIÁM. 200 mm TIPO D, JUNTA RK Conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm interior, tipo D para 20 atm. de presión nominal y 10 atm. de presión de trabajo, con junta rk, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,080 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,80	
TO01900	0,080 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,54	
US10199	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 200 D P.T. 10	18,20	18,38	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			23,02
	10,62% Costes indirectos.....			2,44
	TOTAL EUROS.....			25,46

15SCF00025	m COND. FIBROCEMENTO DIÁM. 250 mm TIPO D, JUNTA RK Conducción de fibrocemento de diámetro 250 mm interior, tipo D para 20 atm. de presión nominal y 10 atm. de presión de trabajo, con junta rk, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
ME00400	0,085 h RETROEXCAVADORA	34,98	2,97	
TO01900	0,085 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,63	
US10202	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 250 D P.T. 10	24,43	24,67	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			29,57
	10,62% Costes indirectos.....			3,14
	TOTAL EUROS.....			32,71

Grupo 15SCG: Galvanizado

Grupo 15SCP: P.V.C.

15SCP00005	m COND. PVC DIÁM. 90 mm PN-16, JUNTA ELAST. Conducción de PVC de diámetro 90 mm exterior y 84 mm interior PN-16, con unión por junta elástica, incluso p.p. de prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.			
TO01900	0,055 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,06	
TP00100	0,055 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,01	
US10228	1,000 m TUBO PVC DIÁM. 90 mm, J/E PN-16.	6,09	6,09	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,46
	10,62% Costes indirectos.....			0,90
	TOTAL EUROS.....			9,36

Grupo 15SCW: Varios

15SCW90001	m BANDA DE SEÑALIZACIÓN Banda de señalización de canalización enterrada, incluso colocación. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,006 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,11	
US26015	1,010 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN	0,25	0,25	
	Costes directos.....			0,36
	10,62% Costes indirectos.....			0,04
	TOTAL EUROS.....			0,40

Apartado 15SD: Desagües

Grupo 15SDD: Para fundición

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SDD00050	u DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, EEB Desagüe diámetro 80 mm, a instalar en conducción de fundición diámetro 200 mm, formado por: derivación en "T" EEB 200x80 con junta mecánica, codo BB 90° diámetro 80 mm, válvula metal-metal de fundición nodular diámetro 80 mm, brida-enchufe diámetro 80 mm de junta mecánica y carrete de tubería de fundición diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas de goma y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10100	1,010 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 80 mm	12,89	13,02	
US10525	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	42,40	42,40	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
US10825	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	24,76	24,76	
US20175	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.	185,61	185,61	
US25006	24,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	12,00	
US25050	3,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	3,27	
	Costes directos.....			963,96
	10,62% Costes indirectos.....			102,37
	TOTAL EUROS.....			1.066,33

15SDD00100	u DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FD. DIÁM. 200 mm, BBB Desagüe diámetro 80 mm, a instalar en conducción de fundición diámetro 200 mm, formado por: derivación en "T" BBB 200x80, adaptadores diámetro 150 mm, codo BB 90° diámetro 80 mm, válvula metal-metal de fundición nodular diámetro 80 mm, brida-enchufe diámetro 80 mm de junta mecánica y carrete de tubería de fundición diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas de goma y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
US10100	1,010 m TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 80 mm	12,89	13,02	
US10525	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	42,40	42,40	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10825	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	24,76	24,76	
US10892	2,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	145,84	
US20175	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.	185,61	185,61	
US25006	24,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	12,00	
US25009	24,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	3,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	3,27	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
	Costes directos.....			1.230,60
	10,62% Costes indirectos.....			130,69
	TOTAL EUROS.....			1.361,29

Grupo 15SDE: Para polietileno

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SDE00050	u DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. POL. DIÁM. 125 mm Desagüe diámetro 80 mm, a instalar en conducción de polietileno diámetro 125 mm, formado por: derivación en "T" 125x75 pe100 PN-16, codo 90° pe100 PN-16 diámetro 75 mm, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16, válvula metal-metal de fundición nodular diámetro 80 mm y carrete de tubería de polietileno diámetro 75 mm, incluso tornillería, juntas de goma, p.p. de soldadura a tope de juntas y pozo de registro circular de diámetro 1.20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
TO01900	2,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	43,27	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10130	1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm PE50A PN-10.	3,70	3,74	
US14000	1,000 u CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 75 mm	16,72	16,72	
US14218	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm	54,85	54,85	
US14500	2,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	68,18	
US20175	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.	185,61	185,61	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
				Costes directos..... 924,12
				10,62% Costes indirectos..... 98,14
				TOTAL EUROS..... 1.022,26

Grupo 15SDF: Para fibrocemento

15SDF00050	u DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FIB. DIÁM. 200 mm, LBL Desagüe diámetro 80 mm, a instalar en conducción de fibrocemento diámetro 200 mm tipo D, formado por: derivación en "T" LBL 200x80 de fundición dúctil PN-16, uniones gibault diámetro 200 mm, codo BB 90° diámetro 80 mm, válvula metal-metal de fundición nodular diámetro 80 mm, brida-liso de fundición diámetro 80 mm, unión gibault diámetro 80 mm A/F y carrete de tubería de fibrocementodiámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas de goma y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10175	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 80 A/F	6,79	6,86	
US10525	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	42,40	42,40	
US10850	1,000 u BRIDA LISO DIÁM. 80 mm	11,99	11,99	
US12000	1,000 u UNIÓN GIBAUTL DIÁM. 80 A/F	9,87	9,87	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBAUTL DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12305	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x80/1	125,49	125,49	
US20175	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.	185,61	185,61	
US25006	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	12,00	
US25050	3,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	3,27	
				Costes directos..... 1.063,40
				10,62% Costes indirectos..... 112,93
				TOTAL EUROS..... 1.176,33

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SDF00100	u DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. FIB. DIÁM. 200 mm, BBB Desagüe diámetro 80 mm, a instalar en conducción de fibrocemento diámetro 200 mm tipo D, formado por: derivación en "T" BBB 200x80 de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm, codo bb 90° diámetro 80 mm, válvula metal-metal de fundición nodular diámetro 80 mm, brida de gran tolerancia diámetro 80 mm, y carrete de tubería de fibrocemento diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas de goma y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
US10175	1,010 m TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 80 A/F	6,79	6,86	
US10525	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	42,40	42,40	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US12125	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	46,99	46,99	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US20175	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.	185,61	185,61	
US25006	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	12,00	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	3,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	3,27	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
Costes directos.....				1.327,19
10,62% Costes indirectos.....				140,95
TOTAL EUROS.....				1.468,14

Grupo 15SDP: Para P.V.C.

Grupo 15SDW: Varios

Apartado 15SH: Hidrantes

Grupo 15SHD: Para fundición

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHD00025	u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 150 mm, EEB			
	Hidrante de diámetro 100 mm, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalado con: derivación en "T" EEB 150 x 100 mm de junta mecánica, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	30,77	
TP00100	1,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	29,25	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10659	1,000 u DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.	77,96	77,96	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US20178	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05	
US20700	1,000 u CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43	
US25006	32,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25053	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04	
	Costes directos.....			1.108,87
	10,62% Costes indirectos.....			117,76
	TOTAL EUROS.....			1.226,63

15SHD00030	u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, EEB			
	Hidrante de diámetro 100 mm, en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" EEB 200 x 100 mm de junta mecánica, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US20178	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05	
US20700	1,000 u CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43	
US25006	32,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25053	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04	
	Costes directos.....			1.142,36
	10,62% Costes indirectos.....			121,32
	TOTAL EUROS.....			1.263,68

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHD00050	u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 150 mm, BBB			
	Hidrante de diámetro 100 mm, a instalar en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 150 x 100 mm de fundición dúctil PN-16, adaptadores diámetro 150 mm, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,850 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	35,58	
TP00100	1,850 h PEÓN ESPECIAL	18,28	33,82	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US10889	2,000 u ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150	50,90	101,80	
US20178	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05	
US20700	1,000 u CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25053	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
		Costes directos.....		1.287,30
		10,62% Costes indirectos.....		136,71
		TOTAL EUROS.....		1.424,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHD00055	u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, BBB			
	Hidrante de diámetro 100 mm, a instalar en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 200 x 100 mm de fundición dúctil PN-16, adaptadores diámetro 200 mm, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US10892	2,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	145,84	
US20178	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05	
US20700	1,000 u CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25053	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
	Costes directos.....			1.405,04
	10,62% Costes indirectos.....			149,22
	TOTAL EUROS.....			1.554,26
15SHD00100	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 150 mm, EEB			
	Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalado con: derivación en "T" EEB 150x80 mm de fundición dúctil PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
US10659	1,000 u DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.	77,96	77,96	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			456,92
	10,62% Costes indirectos.....			48,52
	TOTAL EUROS.....			505,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHD00105	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, EEB			
	Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" EEB 200x80 mm de fundición ductil PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			490,41
	10,62% Costes indirectos.....			52,08
	TOTAL EUROS.....			542,49
15SHD00125	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 150 mm, BBB			
	Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 150x80 mm de fundición ductil PN-16, adaptadores diámetro 150 mm y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	30,77	
TP00100	1,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	29,25	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10889	2,000 u ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150	50,90	101,80	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
	Costes directos.....			635,35
	10,62% Costes indirectos.....			67,47
	TOTAL EUROS.....			702,82
15SHD00130	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 200 mm, BBB			
	Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fundición de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición ductil PN-16, adaptadores diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US10892	2,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	145,84	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
	Costes directos.....			757,05
	10,62% Costes indirectos.....			80,40
	TOTAL EUROS.....			837,45

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 15SHE: Para polietileno

15SHE00100 u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 125 mm

Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de diámetro 125 mm, instalado con: derivación en "T" 125 x 75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad instalada.

CH04120	0,150 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,17
TO01900	2,000 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46
TP00100	1,250 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85
US10750	1,000 u	CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96
US14218	1,000 u	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm	54,85	54,85
US14500	1,000 u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	34,09
US20725	1,000 u	HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29
US25006	16,000 u	TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00
US25050	2,000 u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18

Costes directos.....	475,85
10,62% Costes indirectos.....	50,54
TOTAL EUROS.....	526,39

Grupo 15SHF: Para fibrocemento

15SHF00025 u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FIB. DIÁM. 150 mm, LBL

Hidrante de diámetro 100 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm A/D, instalado con: derivación en "T" LBL 150 x 100 mm de fundición ductil PN-16, uniones gibault diámetro 150 mm A/D, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.

15SWP00005	1,000 u	POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15
CH04120	0,200 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89
TO01900	1,600 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	30,77
TP00100	1,600 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	29,25
US10528	1,000 u	CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02
US10756	1,000 u	CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31
US12015	2,000 u	UNIÓN GIBault DIÁM. 150 A/D	25,36	50,72
US12296	1,000 u	DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x100	91,17	91,17
US20178	1,000 u	VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05
US20700	1,000 u	CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43
US25006	32,000 u	TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00
US25053	4,000 u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04

Costes directos.....	1.172,80
10,62% Costes indirectos.....	124,55
TOTAL EUROS.....	1.297,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHF00030	u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FIB. DIÁM. 200 mm, LBL			
	Hidrante de diámetro 100 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" LBL 200 x 100 mm de fundición dúctil PN-16, uniones gibault diámetro 200 mm d, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12308	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x100	134,49	134,49	
US20178	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05	
US20700	1,000 u CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25053	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04	
	Costes directos.....			1.259,86
	10,62% Costes indirectos.....			133,80
	TOTAL EUROS.....			1.393,66
15SHF00050	u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FIB. DIÁM. 150 mm, BBB			
	Hidrante de diámetro 100 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm A/D, instalado con: derivación en "T" BBB 150 x 100 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 150 mm, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,850 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	35,58	
TP00100	1,850 h PEÓN ESPECIAL	18,28	33,82	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US12143	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	178,76	
US20178	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05	
US20700	1,000 u CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43	
US25006	32,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25053	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
	Costes directos.....			1.364,26
	10,62% Costes indirectos.....			144,88
	TOTAL EUROS.....			1.509,14

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHF00055	u HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FIB. DIÁM. 200 mm, BBB			
	Hidrante de diámetro 100 mm, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 200 x 100 mm de fundición ductil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90° diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,850 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	35,58	
TP00100	1,850 h PEÓN ESPECIAL	18,28	33,82	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US20178	1,000 u VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	232,05	232,05	
US20700	1,000 u CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	82,43	82,43	
US25006	32,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	16,00	
US25009	24,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25053	4,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	5,04	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
	Costes directos.....			1.483,90
	10,62% Costes indirectos.....			157,59
	TOTAL EUROS.....			1.641,49
15SHF00100	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FIB. DIÁM. 150 mm, LBL			
	Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm A/D, instalado con: derivación en "T" LBL 150x80 mm de fundición ductil PN-16, uniones gibault diámetro 150 mm A/D y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12015	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 150 A/D	25,36	50,72	
US12293	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x80/1	82,44	82,44	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,00€ u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			512,12
	10,62% Costes indirectos.....			54,39
	TOTAL EUROS.....			566,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHF00105	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FIB. DIÁM. 200 mm, LBL Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" LBL 200x80 mm de fundición dúctil PN-16, uniones gibault diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBAUT DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12305	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x80/1	125,49	125,49	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			598,91
	10,62% Costes indirectos.....			63,60
	TOTAL EUROS.....			662,51

15SHF00125	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FIB. DIÁM. 150 mm, BBB Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 150 mm A/D, instalado con: derivación en "T" BBB 150x80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 150 mm y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	1,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	30,77	
TP00100	1,600 h PEÓN ESPECIAL	18,28	29,25	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12143	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	178,76	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
	Costes directos.....			712,31
	10,62% Costes indirectos.....			75,65
	TOTAL EUROS.....			787,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHF00130	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. FIB. DIÁM. 200 mm, BBB Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de fibrocemento de diámetro 200 mm, instalado con: derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm y carrete BB diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10750	1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	50,96	50,96	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
Costes directos.....				837,57
10,62% Costes indirectos.....				88,95
TOTAL EUROS.....				926,52

Grupo 15SHP: Para P.V.C.

15SHP00025	u HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. PVC DIÁM. 90 mm Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de PVC de diámetro 90 mm, instalado con: derivación en "T" EEB 90 x 80 mm de fundición dúctil PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas y anclaje de hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,17	
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
US10756	1,000 u CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	59,31	59,31	
US16088	1,000 u DERIV. "T" FUND. 90x80 mm J/ELAST.	46,61	46,61	
US20725	1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	256,29	256,29	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
Costes directos.....				431,54
10,62% Costes indirectos.....				45,83
TOTAL EUROS.....				477,37

Grupo 15SHW: Varios

15SHW00001	u HIDRANTE COLOCADO EN CANALIZACIÓN DE 50 mm Hidrante colocado en canalización de 50 mm de diámetro interior, incluso conexión siamesa, tapa metálica, formación de alojamiento en el paramento de 30 cm de profundidad, enfoscada; construido según Ordenanza Municipal y CTE. Medida la unidad terminada.			
AGM00500	0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	1,80	
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
FL00200	0,027 mu LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	81,51	2,20	
TO01900	2,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	38,46	
US00800	1,000 u CONEXIÓN SIAMESA DIÁM. 50 mm	143,62	143,62	
US01000	1,000 u HIDRANTE DIÁM. 50 mm	74,64	74,64	
US02200	1,000 u TAPA FUNDICIÓN 70x70 cm PEATONES	65,85	65,85	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Costes directos.....				404,09
10,62% Costes indirectos.....				42,91
TOTAL EUROS.....				447,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SHW00002	u HIDRANTE DE 100 mm DIÁM. DE HIERRO FUNDIDO Hidrante formado por tubería, válvula y codo de 90° de fundición de 100 mm de diámetro, racor de 100 mm de diámetro, incluso zuncho de sujeción de carretes, pozo de registro de 1 m de diámetro y 2 m de profundidad media, formado por solera de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido modelo municipal, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00800	0,533 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	51,67	27,54	
ATC00100	8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	300,08	
CH04120	0,653 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	35,56	
FL01300	1,115 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x1	73,92	82,42	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TO01900	6,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	115,38	
TP00100	0,580 h PEÓN ESPECIAL	18,28	10,60	
UA00700	6,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	22,50	
US00900	1,000 u HIDRANTE DE 100 mm DIÁM. DE HIERRO FUNDIDO	870,81	870,81	
WW00300	6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
	Costes directos.....			1.522,66
	10,62% Costes indirectos.....			161,71
	TOTAL EUROS.....			1.684,37

Apartado 15SP: Piezas especiales

Grupo 15SPD: Para fundición

15SPD00005	u CODO EE 22/45/90° DIÁM. 80 mm, JUNTA MEC. Codo enchufe-enchufe 22/45/90° diámetro 80 mm de fundición ductil con junta mecánica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US10500	1,000 u CODO EE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	39,08	39,08	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			52,28
	10,62% Costes indirectos.....			5,55
	TOTAL EUROS.....			57,83
15SPD00010	u CODO EE 22/45/90° DIÁM. 100 mm, JUNTA MEC. Codo enchufe-enchufe 22/45/90° diámetro 100 mm de fundición ductil con junta mecánica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US10503	1,000 u CODO EE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	45,91	45,91	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			61,83
	10,62% Costes indirectos.....			6,57
	TOTAL EUROS.....			68,40

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00015	u CODO EE 22/45/90° DIÁM. 150 mm, JUNTA MEC. Codo enchufe-enchufe 22/45/90° diámetro 150 mm de fundición dúctil con junta mecánica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10509	1,000 u CODO EE DIÁM. 150 mm, J/MEC.	68,37	68,37	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			92,85
	10,62% Costes indirectos.....			9,86
	TOTAL EUROS.....			102,71
15SPD00020	u CODO EE 22/45/90° DIÁM. 200 mm, JUNTA MEC. Codo enchufe-enchufe 22/45/90° diámetro 200 mm de fundición dúctil con junta mecánica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10512	1,000 u CODO EE DIÁM. 200 mm, J/MEC.	88,85	88,85	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			116,05
	10,62% Costes indirectos.....			12,32
	TOTAL EUROS.....			128,37
15SPD00050	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 80 mm Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 80 mm PN-16 de fundición dúctil, incluso adaptadores de fundición diámetro 80 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10525	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	42,40	42,40	
US10880	2,000 u ADAPT. ISO2531 (100-96) DIÁM. 80	32,31	64,62	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			133,51
	10,62% Costes indirectos.....			14,18
	TOTAL EUROS.....			147,69
15SPD00055	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 100 mm Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 100 mm PN-16 de fundición dúctil, incluso adaptadores de fundición diámetro 100 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US10883	2,000 u ADAPT. ISO2531 (121-116) DIÁM. 100	38,83	77,66	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			158,23
	10,62% Costes indirectos.....			16,80
	TOTAL EUROS.....			175,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00060	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 150 mm Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 150 mm PN-16 de fundición ductil, incluso adaptadores de fundición diámetro 150 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10534	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 150 mm, PN-16	81,41	81,41	
US10889	2,000 u ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150	50,90	101,80	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			233,46
	10,62% Costes indirectos.....			24,79
	TOTAL EUROS.....			258,25
15SPD00065	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 200 mm Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 200 mm PN-16 de fundición ductil, incluso adaptadores de fundición diámetro 200 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US10537	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 200 mm, PN-16	145,46	145,46	
US10892	2,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	145,84	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			359,23
	10,62% Costes indirectos.....			38,15
	TOTAL EUROS.....			397,38
15SPD00100	u REDUCCIÓN EE 100X80 mm, JUNTA MEC. Reducción enchufe-enchufe 100x80 mm de fundición ductil con junta mecánica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US10550	1,000 u RED. EE 100x80, J/MEC.	45,89	45,89	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			61,81
	10,62% Costes indirectos.....			6,56
	TOTAL EUROS.....			68,37
15SPD00105	u REDUCCIÓN EE 150X80/100 mm, JUNTA MEC. Reducción enchufe-enchufe 150x80/100 mm de fundición ductil con junta mecánica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10559	1,000 u RED. EE 150x80/100, J/MEC.	66,15	66,15	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			90,63
	10,62% Costes indirectos.....			9,62
	TOTAL EUROS.....			100,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00110	u REDUCCIÓN EE 200X80/150 mm, JUNTA MEC.			
	Reducción enchufe-enchufe 200x80/150 mm de fundición dúctil con junta mecánica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10568	1,000 u RED. EE 200x80/150, J/MEC.	85,04	85,04	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			112,24
	10,62% Costes indirectos.....			11,92
	TOTAL EUROS.....			124,16
15SPD00125	u REDUCCIÓN BB 100X80 mm			
	Reducción brida-brida 100x80 mm de fundición dúctil PN-16, incluso adaptadores de fundición de diámetro 80 mm y diámetro 100 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón en masa. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10600	1,000 u RED. BB F.D. 100x 80 PN-16	36,53	36,53	
US10880	1,000 u ADAPT. ISO2531 (100-96) DIÁM. 80	32,31	32,31	
US10883	1,000 u ADAPT. ISO2531 (121-116) DIÁM. 100	38,83	38,83	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	1,09	
US25053	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	1,26	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			137,05
	10,62% Costes indirectos.....			14,55
	TOTAL EUROS.....			151,60
15SPD00130	u REDUCCIÓN BB 150X100 mm			
	Reducción brida-brida 150x100 mm de fundición dúctil PN-16, incluso adaptadores de fundición de diámetro 100 mm y diámetro 150 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón en masa. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10609	1,000 u RED. BB F.D. 150x100 PN-16	51,47	51,47	
US10883	1,000 u ADAPT. ISO2531 (121-116) DIÁM. 100	38,83	38,83	
US10889	1,000 u ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150	50,90	50,90	
US25006	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	4,00	
US25009	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	9,12	
US25053	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	1,26	
US25059	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	2,51	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			185,08
	10,62% Costes indirectos.....			19,66
	TOTAL EUROS.....			204,74

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00135	u REDUCCIÓN BB 200X100 mm			
	Reducción brida-brida 200x100 mm de fundición ductil PN-16, incluso adaptadores de fundición de diámetro 100 mm y diámetro 200 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón en masa. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10618	1,000 u RED. BB F.D. 200x100 PN-16	75,75	75,75	
US10883	1,000 u ADAPT. ISO2531 (121-116) DIÁM. 100	38,83	38,83	
US10892	1,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	72,92	
US25006	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	4,00	
US25009	12,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	13,68	
US25053	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	1,26	
US25062	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	4,49	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			240,64
	10,62% Costes indirectos.....			25,56
	TOTAL EUROS.....			266,20
15SPD00140	u REDUCCIÓN BB 200X150 mm			
	Reducción brida-brida 200x150 mm de fundición ductil PN-16, incluso adaptadores de fundición de diámetro 150 mm y diámetro 200 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón en masa. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10627	1,000 u RED. BB F.D. 200x150 PN-16	83,37	83,37	
US10889	1,000 u ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150	50,90	50,90	
US10892	1,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	72,92	
US25009	20,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	22,80	
US25059	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	2,51	
US25062	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	4,49	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			266,70
	10,62% Costes indirectos.....			28,32
	TOTAL EUROS.....			295,02
15SPD00200	u DERIVACIÓN "T" EEB 80X80 mm, JUNTA MEC.			
	Derivación en "T" enchufe-enchufe 80x80 mm de fundición ductil con junta mecánica y salida brida diámetro 80 mm PN-16, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US10650	1,000 u DERIV. "T" EEB 80x80 mm, J/MEC.	44,30	44,30	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			57,50
	10,62% Costes indirectos.....			6,11
	TOTAL EUROS.....			63,61

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00205	u DERIVAC. "T" EEB 100X80/100 mm, JUNTA MEC. Derivación en "T" enchufe-enchufe 100x100 mm de fundición ductil con junta mecánica y salida brida diámetro 80/100 mm PN-16, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US10653	1,000 u DERIV. "T" EEB 100x80/100, J/MEC.	53,22	53,22	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			69,14
	10,62% Costes indirectos.....			7,34
	TOTAL EUROS.....			76,48
15SPD00210	u DERIVAC. "T" EEB 150X80/150 mm, JUNTA MEC. Derivación en "T" enchufe-enchufe 150x150 mm de fundición ductil con junta mecánica y salida brida diámetro 80/150 mm PN-16, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10659	1,000 u DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.	77,96	77,96	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			102,44
	10,62% Costes indirectos.....			10,88
	TOTAL EUROS.....			113,32
15SPD00215	u DERIVAC. "T" EEB 200X80/200 mm, JUNTA MEC. Derivación en "T" enchufe-enchufe 200x200 mm de fundición ductil con junta mecánica y salida brida diámetro 80/200 mm PN-16, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			130,31
	10,62% Costes indirectos.....			13,84
	TOTAL EUROS.....			144,15
15SPD00225	u DERIVACIÓN "T" BBB 80X80 mm Derivación en "T" brida-brida 80x80 mm y salida brida diámetro 80 mm, de fundición ductil PN-16, incluso adaptadores de fundición diámetro 80 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10675	1,000 u DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16	73,73	73,73	
US10880	2,000 u ADAPT. ISO2531 (100-96) DIÁM. 80	32,31	64,62	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			164,84
	10,62% Costes indirectos.....			17,51
	TOTAL EUROS.....			182,35

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00230	u DERIVACIÓN "T" BBB 100X80/100 mm Derivación en "T" brida-brida 100x100 mm y salida brida diámetro 80/100 mm, de fundición ductil PN-16, incluso adaptadores de fundición diámetro 100 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10678	1,000 u DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16	79,07	79,07	
US10883	2,000 u ADAPT. ISO2531 (121-116) DIÁM. 100	38,83	77,66	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			186,28
	10,62% Costes indirectos.....			19,78
	TOTAL EUROS.....			206,06
15SPD00235	u DERIVACIÓN "T" BBB 150X80/150 mm Derivación en "T" brida-brida 150x150 mm y salida brida diámetro 80/150 mm, de fundición ductil PN-16, incluso adaptadores de fundición diámetro 150 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US10889	2,000 u ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150	50,90	101,80	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			274,00
	10,62% Costes indirectos.....			29,10
	TOTAL EUROS.....			303,10
15SPD00240	u DERIVACIÓN "T" BBB 200X80/100 mm Derivación en "T" brida-brida 200x200 mm y salida brida diámetro 80/100 mm, de fundición ductil PN-16, incluso adaptadores de fundición diámetro 200 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US10892	2,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	145,84	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			390,08
	10,62% Costes indirectos.....			41,43
	TOTAL EUROS.....			431,51

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00245	u DERIVACIÓN "T" BBB 200X150/200 mm Derivación en "T" brida-brida 200x200 mm y salida brida diámetro 150/200 mm, de fundición ductil PN-16, incluso adaptadores de fundición diámetro 200 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US10700	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x150/200 PN-16	225,29	225,29	
US10892	2,000 u ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	72,92	145,84	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			439,06
	10,62% Costes indirectos.....			46,63
	TOTAL EUROS.....			485,69
15SPD00300	u TAPÓN DIÁM. 80 mm Tapón diámetro 80 mm instalado con brida-enchufe diámetro 80 mm de fundición ductil PN-16 con junta mecánica y brida ciega diámetro 80 mm PN-16, incluso tornillería, junta de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US10800	1,000 u BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	11,76	11,76	
US10825	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	24,76	24,76	
US25006	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	4,00	
US25050	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	1,09	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			54,81
	10,62% Costes indirectos.....			5,82
	TOTAL EUROS.....			60,63
15SPD00305	u TAPÓN DIÁM. 100 mm Tapón diámetro 100 mm instalado con brida-enchufe diámetro 100 mm de fundición ductil PN-16 con junta mecánica y brida ciega diámetro 100 mm PN-16, incluso tornillería, junta de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US10803	1,000 u BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	13,82	13,82	
US10828	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	29,33	29,33	
US25006	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	4,00	
US25053	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	1,26	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			64,33
	10,62% Costes indirectos.....			6,83
	TOTAL EUROS.....			71,16

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD00310	u TAPÓN DIÁM. 150 mm Tapón diámetro 150 mm instalado con brida-enchufe diámetro 150 mm de fundición dúctil PN-16 con junta mecánica y brida ciega diámetro 150 mm PN-16, incluso tornillería, junta de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10809	1,000 u BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 150 mm, PN-16	19,36	19,36	
US10834	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 150 mm, J/MEC.	42,67	42,67	
US25009	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	9,12	
US25059	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	2,51	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			98,14
	10,62% Costes indirectos.....			10,42
	TOTAL EUROS.....			108,56
15SPD00315	u TAPÓN DIÁM. 200 mm Tapón diámetro 200 mm instalado con brida-enchufe diámetro 200 mm de fundición dúctil PN-16 con junta mecánica y brida ciega diámetro 200 mm PN-16, incluso tornillería, junta de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10812	1,000 u BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 200 mm, PN-16	27,66	27,66	
US10837	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 200 mm, J/MEC.	57,38	57,38	
US25009	12,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	13,68	
US25062	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	4,49	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			132,92
	10,62% Costes indirectos.....			14,12
	TOTAL EUROS.....			147,04
15SPD90405	u PASAMUROS DE ACERO INOX. 40 mm Pasamuros de diámetro interior de 40 mm, longitud 250 mm, fabricado con acero inoxidable de 2 mm de espesor, Incluso taladro, colocación y sellado. Medida la longitud ejecutado.			
IW04900	1,000 u TALADRO EN OBRA DE FABRICA DN80	30,00	30,00	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US26005	1,000 u PASAMUROS DE ACERO INOX. 40 mm	30,00	30,00	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	14,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,20	
	Costes directos.....			84,58
	10,62% Costes indirectos.....			8,98
	TOTAL EUROS.....			93,56

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPD90410	u PASAMUROS DE ACERO INOX. 63 mm Pasamuros de diámetro interior de 63 mm, longitud 250 mm, fabricado con acero inoxidable de 2 mm de espesor, Incluso taladro, colocación y sellado. Medida la longitud ejecutado.			
IW04900	1,000 u TALADRO EN OBRA DE FABRICA DN80	30,00	30,00	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US26010	1,000 u PASAMUROS DE ACERO INOX. 63 mm	35,00	35,00	
WW00300	20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	14,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,20	
	Costes directos.....			89,58
	10,62% Costes indirectos.....			9,51
	TOTAL EUROS.....			99,09

Grupo 15SPE: Para polietileno

15SPE00005	u CODO 45/90º DIÁM. 75 mm POLIETILENO PE50A, PN-10 Codo 45/90º diámetro 75 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14000	1,000 u CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 75 mm	16,72	16,72	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			34,82
	10,62% Costes indirectos.....			3,70
	TOTAL EUROS.....			38,52

15SPE00010	u CODO 45/90º DIÁM. 90 mm POLIETILENO PE50A, PN-10 Codo 45/90º diámetro 90 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14003	1,000 u CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 90 mm	20,77	20,77	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			41,59
	10,62% Costes indirectos.....			4,42
	TOTAL EUROS.....			46,01

15SPE00015	u CODO 45/90º DIÁM. 110 mm POLIETILENO PE50A, PN-10 Codo 45/90º diámetro 110 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14006	1,000 u CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 110 mm	39,80	39,80	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			60,62
	10,62% Costes indirectos.....			6,44
	TOTAL EUROS.....			67,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPE00020	u CODO 45/90° DIÁM. 125 mm POLIETILENO PE50A, PN-10			
	Codo 45/90° diámetro 125 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,17	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14009	1,000 u CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 125 mm	49,02	49,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			72,57
	10,62% Costes indirectos.....			7,71
	TOTAL EUROS.....			80,28
15SPE00100	u REDUCCIÓN 90X75 mm POLIETILENO PE50A, PN-10			
	Reducción 90x75 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14050	1,000 u RED. POLIETILENO PE50A PN-10 90x75 mm	64,59	64,59	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			85,41
	10,62% Costes indirectos.....			9,07
	TOTAL EUROS.....			94,48
15SPE00105	u REDUCCIÓN 110X75/90 mm POLIETILENO PE50A, PN-10			
	Reducción 110x75/90 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14053	1,000 u RED. POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/90 mm	20,74	20,74	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			41,56
	10,62% Costes indirectos.....			4,41
	TOTAL EUROS.....			45,97
15SPE00110	u REDUCCIÓN 125X75/110 mm POLIETILENO PE50A PN-10			
	Reducción 125x75/110 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,17	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14059	1,000 u RED. POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/110 mm	24,15	24,15	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			47,70
	10,62% Costes indirectos.....			5,07
	TOTAL EUROS.....			52,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPE00200	u DERIVACIÓN "T" 75X75 mm POLIETILENO PE50A, PN-10 Derivación en "T" 75x75 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, con salida diámetro 75 mm, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14200	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 75x75 mm	18,82	18,82	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			36,92
	10,62% Costes indirectos.....			3,92
	TOTAL EUROS.....			40,84
15SPE00205	u DERIVACIÓN "T" 90X75/90 mm POLIETILENO PE50A PN-10 Derivación en "T" 90x90 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, con salida diámetro 75/90 mm, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14203	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm	28,67	28,67	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			49,49
	10,62% Costes indirectos.....			5,26
	TOTAL EUROS.....			54,75
15SPE00210	u DERIVACIÓN "T" 110X75/110 mm POLIETILENO PE50A PN-10 Derivación en "T" 110x110 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, con salida diámetro 75/110 mm, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14209	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/110 mm	39,78	39,78	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			60,60
	10,62% Costes indirectos.....			6,44
	TOTAL EUROS.....			67,04
15SPE00215	u DERIVACIÓN "T" 125X75/125 mm POLIETILENO PE50A PN-10 Derivación en "T" 125x125 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, con salida diámetro 75/125 mm, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,17	
TO01900	0,600 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	11,54	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14218	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm	54,85	54,85	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			78,40
	10,62% Costes indirectos.....			8,33
	TOTAL EUROS.....			86,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPE00300	u TAPÓN DIÁM. 75 mm POLIETILENO PE50A PN-10 Tapón diámetro 75 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14400	1,000 u TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 75 mm	14,00	14,00	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			26,33
	10,62% Costes indirectos.....			2,80
	TOTAL EUROS.....			29,13
15SPE00305	u TAPÓN DIÁM. 90 mm POLIETILENO PE50A PN10 Tapón diámetro 90 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14403	1,000 u TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 90 mm	20,55	20,55	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			35,60
	10,62% Costes indirectos.....			3,78
	TOTAL EUROS.....			39,38
15SPE00310	u TAPÓN DIÁM. 110 mm POLIETILENO PE50A PN-10 Tapón diámetro 110 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14406	1,000 u TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 110 mm	28,01	28,01	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			43,06
	10,62% Costes indirectos.....			4,57
	TOTAL EUROS.....			47,63
15SPE00315	u 0 Tapón diámetro 125 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,17	
TO01900	0,300 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	5,77	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
US14409	1,000 u TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 125 mm	30,74	30,74	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			48,52
	10,62% Costes indirectos.....			5,15
	TOTAL EUROS.....			53,67

Grupo 15SPF: Para fibrocemento

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00005	u CODO LL 45/90° DIÁM. 80 A/F			
	Codo 45/90° diámetro 80 mm de fundición gris y protección epoxi con extremos lisos, incluso uniones gibault diámetro 80 mm A/F y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US12000	2,000 u UNIÓN GIBALT DIÁM. 80 A/F	9,87	19,74	
US12050	1,000 u CODO LL DIÁM. 80 A/F	13,75	13,75	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			46,69
	10,62% Costes indirectos.....			4,96
	TOTAL EUROS.....			51,65
15SPF00010	u CODO LL 45/90° DIÁM. 100 A/D			
	Codo 45/90° diámetro 100 mm de fundición gris y protección epoxi con extremos lisos, incluso uniones gibault diámetro 100 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US12003	2,000 u UNIÓN GIBALT DIÁM. 100 A/D	11,62	23,24	
US12053	1,000 u CODO LL DIÁM. 100 A/D	17,40	17,40	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			56,56
	10,62% Costes indirectos.....			6,01
	TOTAL EUROS.....			62,57
15SPF00015	u CODO LL 45/90° DIÁM. 150 A/D			
	Codo 45/90° diámetro 150 mm de fundición gris y protección epoxi con extremos lisos, incluso uniones gibault diámetro 150 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US12015	2,000 u UNIÓN GIBALT DIÁM. 150 A/D	25,36	50,72	
US12065	1,000 u CODO LL DIÁM. 150 A/D	43,81	43,81	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			119,01
	10,62% Costes indirectos.....			12,64
	TOTAL EUROS.....			131,65
15SPF00020	u CODO LL 45/90° DIÁM. 200 D			
	Codo 45/90° diámetro 200 mm de fundición gris y protección epoxi con extremos lisos, incluso uniones gibault diámetro 200 mm d y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBALT DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12074	1,000 u CODO LL DIÁM. 200 D	91,63	91,63	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			207,46
	10,62% Costes indirectos.....			22,03
	TOTAL EUROS.....			229,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00050	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 80, PN-16			
	Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 80 mm de fundición ductil PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 80 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10525	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	42,40	42,40	
US12125	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	46,99	93,98	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			162,87
	10,62% Costes indirectos.....			17,30
	TOTAL EUROS.....			180,17
15SPF00055	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 100, PN-16			
	Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 100 mm de fundición ductil PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 100 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10528	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	51,02	51,02	
US12131	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	112,32	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			192,89
	10,62% Costes indirectos.....			20,48
	TOTAL EUROS.....			213,37
15SPF00060	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 150 mm, PN-16			
	Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 150 mm de fundición ductil PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 150 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10534	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 150 mm, PN-16	81,41	81,41	
US12143	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	178,76	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			310,42
	10,62% Costes indirectos.....			32,97
	TOTAL EUROS.....			343,39

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00065	u CODO BB 22/45/90° DIÁM. 200 mm, PN-16			
	Codo brida-brida 22/45/90° diámetro 200 mm de fundición ductil PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US10537	1,000 u CODO BB F.D. DIÁM. 200 mm, PN-16	145,46	145,46	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			439,75
	10,62% Costes indirectos.....			46,70
	TOTAL EUROS.....			486,45
15SPF00100	u REDUCCIÓN LL 100 A/Dx80 A/F			
	Reducción 100 A/Dx80 A/F mm, de fundición gris y protección con pintura epoxi, con extremos lisos, incluso uniones gibault diámetro 80 mm A/F y diámetro 100 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US12000	1,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 80 A/F	9,87	9,87	
US12003	1,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 100 A/D	11,62	11,62	
US12077	1,000 u REDUCCIÓN LL 100 A/Dx80 A/F	11,66	11,66	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			49,07
	10,62% Costes indirectos.....			5,21
	TOTAL EUROS.....			54,28
15SPF00105	u REDUCCIÓN LL 150 A/Dx100 A/D			
	Reducción 150 A/Dx100 A/D mm, de fundición gris y protección con pintura epoxi, con extremos lisos, incluso uniones gibault diámetro 100 mm A/F y diámetro 150 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US12003	1,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 100 A/D	11,62	11,62	
US12015	1,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 150 A/D	25,36	25,36	
US12086	1,000 u REDUCCIÓN LL 150 A/Dx100 A/D	29,94	29,94	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			91,40
	10,62% Costes indirectos.....			9,71
	TOTAL EUROS.....			101,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00110	u REDUCCIÓN LL 200 Dx150 A/D Reducción 200 Dx150 A/D mm, de fundición gris y protección con pintura epoxi, con extremos lisos, incluso uniones gibault diámetro 200 mm d y diámetro 150 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada. Alada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US12015	1,000 u UNIÓN GIBALT DIÁM. 150 A/D	25,36	25,36	
US12024	1,000 u UNIÓN GIBALT DIÁM. 200 D	43,06	43,06	
US12093	1,000 u REDUCCIÓN LL 200 Dx150 A/D	47,62	47,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			145,75
	10,62% Costes indirectos.....			15,48
	TOTAL EUROS.....			161,23
15SPF00125	u REDUCCIÓN BB 100X80 mm PN-16 Reducción brida-brida 100x80 mm PN-16 de fundición dúctil, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 80 mm y diámetro 100 mm A/D, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10600	1,000 u RED. BB F.D. 100x 80 PN-16	36,53	36,53	
US12125	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	46,99	46,99	
US12131	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	56,16	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	1,09	
US25053	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	1,26	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			169,06
	10,62% Costes indirectos.....			17,95
	TOTAL EUROS.....			187,01
15SPF00130	u REDUCCIÓN BB 150X100 mm PN-16 Reducción brida-brida 150x100 mm PN-16 de fundición dúctil, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 100 mm A/D y diámetro 150 mm A/D, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10609	1,000 u RED. BB F.D. 150x100 PN-16	51,47	51,47	
US12131	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	56,16	
US12143	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	89,38	
US25006	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	4,00	
US25009	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	9,12	
US25053	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	1,26	
US25059	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	2,51	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			240,89
	10,62% Costes indirectos.....			25,58
	TOTAL EUROS.....			266,47

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00135	u REDUCCIÓN BB 200X100 mm PN-16 Reducción brida-brida 200x100 mm PN-16 de fundición ductil, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm d y diámetro 100 mm A/D, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US10618	1,000 u RED. BB F.D. 200x100 PN-16	75,75	75,75	
US12131	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	56,16	
US12149	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	113,18	
US25006	8,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	4,00	
US25009	12,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	13,68	
US25053	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	1,26	
US25062	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	4,49	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			300,11
	10,62% Costes indirectos.....			31,87
	TOTAL EUROS.....			331,98
15SPF00140	u REDUCCIÓN BB 200X150 mm PN-16 Reducción brida-brida 200x150 mm PN-16 de fundición ductil, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm d y diámetro 150 mm A/D, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US10627	1,000 u RED. BB F.D. 200x150 PN-16	83,37	83,37	
US12143	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	89,38	
US12149	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	113,18	
US25009	20,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	22,80	
US25059	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	2,51	
US25062	1,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	4,49	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			347,32
	10,62% Costes indirectos.....			36,89
	TOTAL EUROS.....			384,21
15SPF00200	u DERIVACIÓN "T" LBL 80X80 mm Derivación en "T" 80x80 mm de fundición ductil, con extremos lisos y salida brida diámetro 80 mm PN-16, incluso uniones gibault diámetro 80 mm A/F y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US12000	2,000 u UNIÓN GIBAUTL DIÁM. 80 A/F	9,87	19,74	
US12275	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 80x80	45,58	45,58	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			78,52
	10,62% Costes indirectos.....			8,34
	TOTAL EUROS.....			86,86

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00205	u DERIVAC. "T" LBL 100X80/100 mm Derivación en "T" 100x100 mm de fundición dúctil, con extremos lisos y salida brida diámetro 80/100 mm PN-16, incluso uniones gibault diámetro 100 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US12003	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 100 A/D	11,62	23,24	
US12278	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 100x80/1	54,02	54,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			93,18
	10,62% Costes indirectos.....			9,90
	TOTAL EUROS.....			103,08
15SPF00210	u DERIVAC. "T" LBL 150X80/100 mm Derivación en "T" 150x150 mm de fundición dúctil, con extremos lisos y salida brida diámetro 80/100 mm PN-16, incluso uniones gibault diámetro 150 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US12015	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 150 A/D	25,36	50,72	
US12293	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x80/1	82,44	82,44	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			157,64
	10,62% Costes indirectos.....			16,74
	TOTAL EUROS.....			174,38
15SPF00215	u DERIVAC. "T" LBL 150X150 mm Derivación en "T" 150x150 mm de fundición dúctil, con extremos lisos y salida brida diámetro 150 mm PN-16, incluso uniones gibault diámetro 150 mm A/D y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US12015	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 150 A/D	25,36	50,72	
US12302	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x150	117,05	117,05	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			192,25
	10,62% Costes indirectos.....			20,42
	TOTAL EUROS.....			212,67
15SPF00220	u DERIVAC. "T" LBL 200X80/100 mm Derivación en "T" 200x200 mm de fundición dúctil, con extremos lisos y salida brida diámetro 80/100 mm PN-16, incluso uniones gibault diámetro 200 mm d y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12305	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x80/1	125,49	125,49	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			241,32
	10,62% Costes indirectos.....			25,63
	TOTAL EUROS.....			266,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00225	u DERIVAC. "T" LBL 200X150 mm Derivación en "T" 200x200 mm de fundición dúctil, con extremos lisos y salida brida diámetro 150 mm PN-16, incluso uniones gibault diámetro 200 mm d y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12314	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x150	164,61	164,61	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			280,44
	10,62% Costes indirectos.....			29,78
	TOTAL EUROS.....			310,22
15SPF00230	u DERIVAC. "T" LBL 200X200 mm Derivación en "T" 200x200 mm de fundición dúctil, con extremos lisos y salida brida diámetro 200 mm PN-16, incluso uniones gibault diámetro 200 mm d y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US12024	2,000 u UNIÓN GIBAULT DIÁM. 200 D	43,06	86,12	
US12317	1,000 u DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x200	196,68	196,68	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			312,51
	10,62% Costes indirectos.....			33,19
	TOTAL EUROS.....			345,70
15SPF00250	u DERIVAC. "T" BBB 80X80 mm PN-16 Derivación en "T" brida-brida-brida 80x80x80 mm PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 80 mm A/F, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10675	1,000 u DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16	73,73	73,73	
US12125	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	46,99	93,98	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			194,20
	10,62% Costes indirectos.....			20,62
	TOTAL EUROS.....			214,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00255	u DERIV. "T" BBB 100X80/100 PN-16			
	Derivación en "T" brida-brida-brida 100x100x80/100 mm PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 100 mm A/D, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US10678	1,000 u DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16	79,07	79,07	
US12131	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	112,32	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			220,94
	10,62% Costes indirectos.....			23,46
	TOTAL EUROS.....			244,40
15SPF00260	u DERIV. "T" BBB 150X80/150 PN-16			
	Derivación en "T" brida-brida-brida 150x150x80/150 mm PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 150 mm A/D, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US10684	1,000 u DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	121,95	121,95	
US12143	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	178,76	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			350,96
	10,62% Costes indirectos.....			37,27
	TOTAL EUROS.....			388,23
15SPF00265	u DERIV. "T" BBB 200X80/100 PN-16			
	Derivación en "T" brida-brida-brida 200x200x80/100 mm PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm d, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
VW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			472,48
	10,62% Costes indirectos.....			50,18
	TOTAL EUROS.....			522,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00270	u DERIV. "T" BBB 200X150/200 PN-16 Derivación en "T" brida-brida-brida 200x200x150/200 mm PN-16, incluso bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm d, tornillería, juntas de goma y anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,450 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	8,65	
TP00100	0,450 h PEÓN ESPECIAL	18,28	8,23	
US10700	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x150/200 PN-16	225,29	225,29	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			519,58
	10,62% Costes indirectos.....			55,18
	TOTAL EUROS.....			574,76
15SPF00300	u TAPÓN DIÁM. 80 mm A/F Tapón diámetro 80 mm A/F de fundición gris y protección con pintura epoxi, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US12400	1,000 u TAPÓN DIÁM. 80 A/F FUND. GRIS.	15,62	15,62	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			28,82
	10,62% Costes indirectos.....			3,06
	TOTAL EUROS.....			31,88
15SPF00305	u TAPÓN DIÁM. 100 mm A/D Tapón diámetro 100 mm A/D de fundición gris y protección con pintura epoxi, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,44	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
US12403	1,000 u TAPÓN DIÁM. 100 A/D FUND. GRIS.	23,57	23,57	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			39,49
	10,62% Costes indirectos.....			4,19
	TOTAL EUROS.....			43,68
15SPF00310	u TAPÓN DIÁM. 150 mm A/D Tapón diámetro 150 mm A/D de fundición gris y protección con pintura epoxi, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	10,89	
TO01900	0,333 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	6,40	
TP00100	0,333 h PEÓN ESPECIAL	18,28	6,09	
US12409	1,000 u TAPÓN DIÁM. 150 A/D FUND. GRIS.	32,57	32,57	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			57,05
	10,62% Costes indirectos.....			6,06
	TOTAL EUROS.....			63,11

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPF00315	u TAPÓN DIÁM. 200 mm D Tapón diámetro 200 mm d de fundición gris y protección con pintura epoxi, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	0,400 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	7,69	
TP00100	0,400 h PEÓN ESPECIAL	18,28	7,31	
US12418	1,000 u TAPÓN DIÁM. 200 D FUND. GRIS.	51,23	51,23	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			80,94
	10,62% Costes indirectos.....			8,60
	TOTAL EUROS.....			89,54

Grupo 15SPP: Para P.V.C.

15SPP00005	u CODO EE 45/90° DIÁM. 90 mm PN-16, JUNTA ELAST. Codo enchufe-enchufe 45/90° diámetro 90 mm PN-16, de fundición dúctil con junta elástica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
US16003	1,000 u CODO EE 45/90° DIÁM. 90 mm FD. PN-16, J/E	39,52	39,52	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			50,85
	10,62% Costes indirectos.....			5,40
	TOTAL EUROS.....			56,25

15SPP00100	u REDUCCIÓN EE 90X75 mm PN-16, JUNTA ELAST. Reducción enchufe-enchufe 90x75 mm PN-16, de fundición dúctil con junta elástica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
US16050	1,000 u REDUC. EE 90x75 mm FD. PN-16, J/ELAST.	28,54	28,54	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			39,87
	10,62% Costes indirectos.....			4,23
	TOTAL EUROS.....			44,10

15SPP00200	u DERIVACIÓN EEB 90X80 mm PN-16, JUNTA ELAST. Derivación enchufe-enchufe-brida 90x80 mm PN-16, de fundición dúctil con junta elástica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
US16088	1,000 u DERIV. "T" FUND. 90x80 mm J/ELAST.	46,61	46,61	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			57,94
	10,62% Costes indirectos.....			6,15
	TOTAL EUROS.....			64,09

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SPP00300	u TAPÓN DIÁM. 90 mm PN-16, JUNTA ELAST. Tapón diámetro 90 mm PN-16, de fundición dúctil con junta elástica, incluso anclaje con hormigón HM-20. Medida la unidad instalada.			
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	0,200 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
US16178	1,000 u TAPÓN DIÁM. 90 mm FD. PN-16, J/ELAST.	25,87	25,87	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			37,20
	10,62% Costes indirectos.....			3,95
	TOTAL EUROS.....			41,15

Grupo 15SPW: Varios

Apartado 15SV: Válvulas

Grupo 15SVD: Para fundición

15SVD00005	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de fundición diámetro 80 mm, incluso brida-enchufe de fundición dúctil diámetro 80 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10825	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	24,76	24,76	
US20100	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.	149,94	149,94	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			245,89
	10,62% Costes indirectos.....			26,11
	TOTAL EUROS.....			272,00

15SVD00010	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 100 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 100 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de fundición diámetro 100 mm, incluso brida-enchufe de fundición dúctil diámetro 100 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US10828	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	29,33	29,33	
US20103	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 100 mm I/C. MAN.	167,45	167,45	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
	Costes directos.....			268,31
	10,62% Costes indirectos.....			28,49
	TOTAL EUROS.....			296,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SVD00015	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 150 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 150 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de fundición diámetro 150 mm, incluso brida-enchufe de fundición dúctil diámetro 150 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
US10834	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 150 mm, J/MEC.	42,67	42,67	
US20109	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 150 mm I/C. MAN.	257,21	257,21	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
	Costes directos.....			387,90
	10,62% Costes indirectos.....			41,19
	TOTAL EUROS.....			429,09
15SVD00020	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 200 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 200 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de fundición diámetro 200 mm, incluso brida-enchufe de fundición dúctil diámetro 200 mm con junta mecánica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US10837	1,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 200 mm, J/MEC.	57,38	57,38	
US20112	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 200 mm I/C. MAN.	401,13	401,13	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
	Costes directos.....			565,23
	10,62% Costes indirectos.....			60,03
	TOTAL EUROS.....			625,26
15SVD90030	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 250 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 250 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, incluso equipamiento de accionamiento completo para su instalación enterrada, pequeño material y montaje; según CTE. medida la unidad instalada.			
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
US20200	1,000 u VÁLV. COMP. EQUIPADA DIÁM. 250 mm PN-16	339,80	339,80	
WW00300	70,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	38,50	
WW00400	14,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,20	
	Costes directos.....			408,46
	10,62% Costes indirectos.....			43,38
	TOTAL EUROS.....			451,84

Grupo 15SVE: Para polietileno

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SVE00005	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 75 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US14500	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	34,09	
US20100	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.	149,94	149,94	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			255,22
	10,62% Costes indirectos.....			27,10
	TOTAL EUROS.....			282,32
15SVE00010	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 90 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 90 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US14503	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 90 mm	40,69	40,69	
US20100	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.	149,94	149,94	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			261,82
	10,62% Costes indirectos.....			27,81
	TOTAL EUROS.....			289,63
15SVE00015	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 100 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 100 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 110 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 110 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 100 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US14506	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 110 mm	47,48	47,48	
US20103	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 100 mm I/C. MAN.	167,45	167,45	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
	Costes directos.....			286,46
	10,62% Costes indirectos.....			30,42
	TOTAL EUROS.....			316,88

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SVE00020	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 125 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 125 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 125 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 125 mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 125 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US14509	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 125 mm	56,18	56,18	
US20106	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 125 mm I/C. MAN.	229,84	229,84	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25056	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 125 mm	1,79	3,58	
Costes directos.....				358,61
10,62% Costes indirectos.....				38,08
TOTAL EUROS.....				396,69

Grupo 15SVF: Para fibrocemento

15SVF00005	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas PN-16, en conducción de fibrocemento diámetro 80 mm A/F, incluso brida de gran tolerancia de fundición ductil diámetro 80 mm A/F, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US12125	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	46,99	46,99	
US20100	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.	149,94	149,94	
US20500	2,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	37,38	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
Costes directos.....				286,81
10,62% Costes indirectos.....				30,46
TOTAL EUROS.....				317,27

15SVF00010	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 100 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 100 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas PN-16, en conducción de fibrocemento diámetro 100 mm A/D, incluso brida de gran tolerancia de fundición ductil diámetro 100 mm A/D, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US12131	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	56,16	56,16	
US20103	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 100 mm I/C. MAN.	167,45	167,45	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25053	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,26	2,52	
Costes directos.....				295,14
10,62% Costes indirectos.....				31,34
TOTAL EUROS.....				326,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SVF00015	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 150 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 150 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de fibrocemento diámetro 150 mm A/D, incluso brida de gran tolerancia de fundición dúctil diámetro 150 mm A/D, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,350 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	25,96	
TP00100	1,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	20,11	
US12143	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	89,38	89,38	
US20109	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 150 mm I/C. MAN.	257,21	257,21	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25009	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	18,24	
US25059	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,51	5,02	
	Costes directos.....			434,61
	10,62% Costes indirectos.....			46,16
	TOTAL EUROS.....			480,77

15SVF00020	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 200 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 200 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de fibrocemento diámetro 200 mm d, incluso brida de gran tolerancia de fundición dúctil diámetro 200 mm d, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	22,85	
US12149	1,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	113,18	
US20112	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 200 mm I/C. MAN.	401,13	401,13	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
	Costes directos.....			621,03
	10,62% Costes indirectos.....			65,95
	TOTAL EUROS.....			686,98

Grupo 15SVP: Para P.V.C.

15SVP00005	u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de fundición dúctil con bridas PN-16, en conducción de PVC diámetro 90 mm, incluso brida-enchufe de fundición dúctil diámetro 90/80 mm con junta elástica, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra y arqueta cilíndrica de fundición. Medida la unidad instalada.			
TO01900	1,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	24,04	
TP00100	1,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
US16300	1,000 u BRIDA-ENCHUFE DIÁM. 90 FD. PN-16,J/E	28,07	28,07	
US20100	1,000 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.	149,94	149,94	
US20500	1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	18,69	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
	Costes directos.....			249,20
	10,62% Costes indirectos.....			26,47
	TOTAL EUROS.....			275,67

Grupo 15SVW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SVW00003	u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EN 100 mm Válvula reductora de presión tipo sandwich de doble clapeta colocada en conducción de 100 mm de diámetro interior, incluso arqueta de 1.60x1,20 m y 1,50 m de profundidad con tapa de hormigón armado, anclaje de hormigón HA-25 armado con acero B 400 S, excavación y relleno; construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,527 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	26,38	
CA00220	5,380 kg ACERO B 400 S	0,68	3,66	
CH02920	0,945 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	56,95	
FL01300	1,166 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	86,19	
SA00700	0,360 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	9,41	
TO01900	0,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	4,81	
TO02100	11,000 h OFICIAL 1ª	19,23	211,53	
TP00100	10,820 h PEÓN ESPECIAL	18,28	197,79	
US10828	2,000 u BRIDA ENCHUFE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	29,33	58,66	
US20120	1,000 u VÁLV. REDUCT. PRES. DIÁM. 100 mm SANDWICH	117,87	117,87	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
	Costes directos.....			775,45
	10,62% Costes indirectos.....			82,35
	TOTAL EUROS.....			857,80

Apartado 15SW: Varios

Grupo 15SWA: Arquetas

15SWA00002	u ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	4,70	
ATC00100	2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	100,15	
CH04120	0,108 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,88	
FL01300	0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11	73,92	13,01	
SA00600	2,050 m CERCO ARQUETA PNL-50,5	4,89	10,02	
SA00700	0,360 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	9,41	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	6,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
	Costes directos.....			191,22
	10,62% Costes indirectos.....			20,31
	TOTAL EUROS.....			211,53

Grupo 15SWC: Contadores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SWC00001	u CONTADOR GENERAL DE 65 mm Contador general de 65 mm de calibre, instalado en canalización de 75 mm de diámetro, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, armario metálico y p.p. de manguitos, pasamuros, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
IF00400	1,000 u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m	92,02	92,02	
IF07200	1,000 u CONTADOR GENERAL 65 mm	545,68	545,68	
IF12700	1,000 u "GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3"	507,61	507,61	
IF30200	2,000 u VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3" (75/80 mm)	88,45	176,90	
TO01900	1,500 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	28,84	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Costes directos..... 1.391,06
				10,62% Costes indirectos..... 147,73
				TOTAL EUROS..... 1.538,79

Grupo 15SWP: Pozos

15SWP00005	u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM. Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 1,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00500	0,450 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	50,05	22,52	
CH04120	0,750 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	40,84	
FL01000	0,575 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR :	136,51	78,49	
SW00700	1,000 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
TO01900	8,000 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	153,84	
TP00100	8,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	146,24	
UA00700	4,000 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	15,00	
WW00300	5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
				Costes directos..... 514,15
				10,62% Costes indirectos..... 54,60
				TOTAL EUROS..... 568,75

Grupo 15SWW: Varios

Apartado 15SY: Ventosas

Grupo 15SYD: Para fundición

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SYD00050	u VENTOSA TRIF. DIÁM. 80 mm, EN DIÁM. 200 mm EEB Ventosa trifuncional diámetro 80 mm de fundición dúctil, en conducción de fundición diámetro 200 mm, instalada con derivación en "T" EEB 200x80 mm de fundición dúctil de junta mecánica y válvula de corte de fundición dúctil de asiento elástico diámetro 80 mm con bridas PN-16, incluso tornillería, juntas de goma, anclaje con hormigón HM-20 y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de diámetro pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	1,750 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	33,65	
TP00100	1,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	31,99	
US10662	1,000 u DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	103,11	103,11	
US20128	1,000 u VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 80 mm PN-16	115,64	115,64	
US21003	1,000 u VENTOSA TRIF. DIÁM. 80 mm	461,17	461,17	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25050	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	2,18	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			1.284,60
	10,62% Costes indirectos.....			136,42
	TOTAL EUROS.....			1.421,02

Grupo 15SYE: Para polietileno

15SYE00025	u VENTOSA TRIF. DIÁM. 50 mm EN DIÁM. 125 mm Ventosa trifuncional diámetro 50 mm de fundición dúctil, en conducción de polietileno diámetro 125 mm, instalada con derivación en "T" 125x75 mm de polietileno PE 50 a PN-10, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16, reducción brida-brida 80x50 mm y válvula de corte de fundición dúctil de asiento elástico diámetro 50 mm con bridas PN-16, incluso tornillería, juntas de goma, anclaje con hormigón HM-20 y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de diámetro pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,17	
TO01900	2,250 h OF. 1ª FONTANERO	19,23	43,27	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10575	1,000 u RED. BRIDA-BRIDA FD. 80x50 mm	32,72	32,72	
US14218	1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm	54,85	54,85	
US14500	1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	34,09	34,09	
US20125	1,000 u VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 50 mm PN-16	101,14	101,14	
US21000	1,000 u VENTOSA TRIF. DIÁM. 50 mm	358,62	358,62	
US25006	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	12,00	
US25050	3,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	3,27	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			1.190,80
	10,62% Costes indirectos.....			126,46
	TOTAL EUROS.....			1.317,26

Grupo 15SYF: Para fibrocemento

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15SYF00050	u VENTOSA TRIF. DIÁM. 80 mm, EN DIÁM. 200 mm BBB Ventosa trifuncional diámetro 80 mm de fundición dúctil, en conducción de fibrocemento diámetro 200 mm, instalada con derivación en "T" BBB 200x80 mm de fundición dúctil PN-16, bridas de gran tolerancia diámetro 200 mm y válvula de corte de fundición dúctil de asiento elástico diámetro 80 mm con bridas PN-16, incluso tornillería, juntas de goma, anclaje con hormigón HM-20 y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de diámetro pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,250 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	13,61	
TO01900	2,000 h OF. 1º FONTANERO	19,23	38,46	
TP00100	2,000 h PEÓN ESPECIAL	18,28	36,56	
US10687	1,000 u DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	178,19	178,19	
US12149	2,000 u BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	113,18	226,36	
US20128	1,000 u VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 80 mm PN-16	115,64	115,64	
US21003	1,000 u VENTOSA TRIF. DIÁM. 80 mm	461,17	461,17	
US25006	16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	8,00	
US25009	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,14	27,36	
US25050	3,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	3,27	
US25062	2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	4,49	8,98	
VV00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			1.632,85
	10,62% Costes indirectos.....			173,41
	TOTAL EUROS.....			1.806,26

Grupo 15SYP: Para P.V.C.

15SYP00025	u VENTOSA TRIF. DIÁM. 50 mm EN DIÁM. 90 mm Ventosa trifuncional diámetro 50 mm de fundición dúctil, en conducción de PVC diámetro 90 mm, instalada con derivación en "T" EEB 90x80 mm de fundición dúctil y junta elástica, reducción brida-brida 80x50 mm y válvula de corte de fundición dúctil de asiento elástico diámetro 50 mm con bridas PN-16, incluso tornillería, juntas de goma, anclaje con hormigón HM-20 y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de diámetro pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la unidad ejecutada.			
15SWP00005	1,000 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,20 m DE DIÁM.	514,15	514,15	
CH04120	0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,72	
TO01900	1,500 h OF. 1º FONTANERO	19,23	28,84	
TP00100	1,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
US10575	1,000 u RED. BRIDA-BRIDA FD. 80x50 mm	32,72	32,72	
US16088	1,000 u DERIV. "T" FUND. 90x80 mm J/ELAST.	46,61	46,61	
US20125	1,000 u VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 50 mm PN-16	101,14	101,14	
US21000	1,000 u VENTOSA TRIF. DIÁM. 50 mm	358,62	358,62	
US25006	24,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,50	12,00	
US25050	3,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,09	3,27	
VV00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
	Costes directos.....			1.128,59
	10,62% Costes indirectos.....			119,86
	TOTAL EUROS.....			1.248,45

Grupo 15SYW: Varios

Subcapítulo 15T: TELÉFONO

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Apartado 15TC: Canalizaciones

Grupo 15TCC: Canalizaciones

15TCC00003 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, UN CONDUCTO DE T. DE PVC DE 40 mm
Canalización telefonica realizada con un conducto de tubería ligera de PVC de 40 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20 con un espesor total de 16 cm; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	7,50	
CH04120	0,108 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,88	
UE04400	1,010 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 40 mm PARA COND. CABLES	0,55	0,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
				Costes directos.....	14,49
				10,62% Costes indirectos.....	1,54
				TOTAL EUROS.....	16,03

15TCC00013 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 40 mm
Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 40 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20 con un espesor total de 16 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,108 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,88	
UE04400	2,020 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 40 mm PARA COND. CABLES	0,55	1,11	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
				Costes directos.....	17,47
				10,62% Costes indirectos.....	1,86
				TOTAL EUROS.....	19,33

15TCC00014 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm
Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,124 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	6,75	
UE04700	2,020 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm PARA COND. CABLES	0,99	2,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
				Costes directos.....	19,23
				10,62% Costes indirectos.....	2,04
				TOTAL EUROS.....	21,27

15TCC00016 m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 110 mm
Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 27 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
CH04120	0,178 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	9,69	
UE05000	2,020 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	3,68	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
				Costes directos.....	23,85
				10,62% Costes indirectos.....	2,53
				TOTAL EUROS.....	26,38

Grupo 15TCW: Varios

Apartado 15TR: Registros

Grupo 15TRR: Registros

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15TRR00001	u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H			
	Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00600	0,103 m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	4,61
ATC00100	4,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	150,04
CA00220	25,000 kg	ACERO B 400 S	0,68	17,00
CH02920	0,756 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	45,56
CM00200	0,024 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	4,68
ME00400	0,274 h	RETROEXCAVADORA	34,98	9,58
MK00100	0,211 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,40
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14
UT00200	1,000 u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H	190,10	190,10
VV00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60

Costes directos.....	442,71
10,62% Costes indirectos.....	47,02
TOTAL EUROS.....	489,73

15TRR00005	u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO D			
	Arqueta de registro normalizada tipo D, formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal. solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa, construida según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00600	0,155 m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	6,94
ATC00100	7,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	281,32
CA00220	43,000 kg	ACERO B 400 S	0,68	29,24
CH02920	1,188 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	71,59
CM00200	0,037 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	7,22
ME00400	0,495 h	RETROEXCAVADORA	34,98	17,32
MK00100	0,381 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	9,75
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28
UT00100	1,000 u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE D	215,29	215,29
VV00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00

Costes directos.....	667,95
10,62% Costes indirectos.....	70,94
TOTAL EUROS.....	738,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15TRR00010	u ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por excavación de tierras, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cerco metálico y tapa de hormigón con cerco continuo metálico; construido según normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
AGM00600	0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	44,78	0,36	
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
CA00220	0,700 kg ACERO B 400 S	0,68	0,48	
CA00900	15,500 kg ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	12,86	
CH02920	0,072 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	4,34	
CM00200	0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	1,56	
SA00700	1,000 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	26,13	
TP00100	0,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
VV00300	2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
	Costes directos.....			89,19
	10,62% Costes indirectos.....			9,47
	TOTAL EUROS.....			98,66

Grupo 15TRW: Varios

Apartado 15TW: Varios

Grupo 15TWW: Varios

Subcapítulo 15U: AMUEBLAMIENTO URBANO

Apartado 15UB: Bancos

Grupo 15UBB: Bancos

15UBB00001	u BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	6,37	
TP00100	0,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
UU00300	1,000 u BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO FL	155,76	155,76	
	Costes directos.....			172,43
	10,62% Costes indirectos.....			18,31
	TOTAL EUROS.....			190,74
15UBB90002	u BANCO DE FUNDICIÓN 2,30 m. Banco de fundición, incluso colocación. Medida la unidad ejecutada.			
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
UU00350	1,000 u BANCO DE FUNDICIÓN 2.30 m.	2.142,13	2.142,13	
	Costes directos.....			2.151,27
	10,62% Costes indirectos.....			228,46
	TOTAL EUROS.....			2.379,73

Grupo 15UBW: Varios

Apartado 15UF: Fuentes

Grupo 15UFF: Fuentes

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15UFF90001	u FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN			
	Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y con acometidas a saneamiento. Medida la unidad instalada.			
UU03100	1,000 u FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN	1.984,76	1.984,76	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			1.986,59
	10,62% Costes indirectos.....			210,98
	TOTAL EUROS.....			2.197,57

Grupo 15UFW: Varios

Apartado 15UJ: Juegos

Grupo 15UJJ: Juegos

15UJJ00002	u COLUMPIO SIMPLE			
	Columpio simple construido con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
CH04120	0,346 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,84	
TP00100	1,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,03	
UU00400	1,000 u COLUMPIO SIMPLE	257,44	257,44	
	Costes directos.....			308,57
	10,62% Costes indirectos.....			32,77
	TOTAL EUROS.....			341,34

15UJJ00004	u COLUMPIO TRIPLE			
	Columpio triple construido con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
CH04120	0,346 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,84	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
UU00500	1,000 u COLUMPIO TRIPLE	372,79	372,79	
	Costes directos.....			425,57
	10,62% Costes indirectos.....			45,20
	TOTAL EUROS.....			470,77

15UJJ00006	u PALANCA BASCULANTE CON 4 ASIENTOS			
	Palanca basculante con 4 asientos, construida con acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
CH04120	0,346 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,84	
TP00100	1,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,03	
UU00800	1,000 u PALANCA BASCULANTE 4 ASIENTOS	193,04	193,04	
	Costes directos.....			244,17
	10,62% Costes indirectos.....			25,93
	TOTAL EUROS.....			270,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15UJJ00007	u PARALELAS SIMPLES			
	Paralelas simples construida con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
CH04120	0,346 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,84	
TP00100	1,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,03	
UU00900	1,000 u PARALELAS SIMPLES	82,12	82,12	
	Costes directos.....			133,25
	10,62% Costes indirectos.....			14,15
	TOTAL EUROS.....			147,40
15UJJ00008	u LABERINTO CÚBICO			
	Laberinto cubico construido con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
CH04120	0,518 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	28,21	
TP00100	1,760 h PEÓN ESPECIAL	18,28	32,17	
UU00700	1,000 u LABERINTO CÚBICO	462,74	462,74	
	Costes directos.....			532,38
	10,62% Costes indirectos.....			56,54
	TOTAL EUROS.....			588,92
15UJJ00010	u ARCO PEQUEÑO			
	Arco pequeño construido con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
CH04120	0,346 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,84	
TP00100	1,260 h PEÓN ESPECIAL	18,28	23,03	
UU00200	1,000 u ARCO PEQUEÑO	122,53	122,53	
	Costes directos.....			173,66
	10,62% Costes indirectos.....			18,44
	TOTAL EUROS.....			192,10
15UJJ00012	u ARCO GRANDE			
	Arco grande construido con tubos de acero, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	9,26	
CH04120	0,346 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	18,84	
TP00100	1,350 h PEÓN ESPECIAL	18,28	24,68	
UU00100	1,000 u ARCO GRANDE	150,63	150,63	
	Costes directos.....			203,41
	10,62% Costes indirectos.....			21,60
	TOTAL EUROS.....			225,01

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15UJJ00014	u TOBOGÁN MEDIANO Tobogan mediano formado por estructura de acero y resbaladero de chapa, incluso elementos de anclaje y cimentación formación de foso de 2,50x2,50x0.3 m limitado por bordillo de hormigón prefabricado de 10x20 cm relleno de arena, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
AA00200	1,875 m3 ARENA FINA	8,39	15,73	
AGM00200	0,062 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) GEM II/A-L 32,5 N	67,46	4,18	
ATC00200	1,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	64,78	
CH04120	1,328 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	72,31	
TP00100	6,250 h PEÓN ESPECIAL	18,28	114,25	
UP00800	10,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm	1,72	17,20	
UU00600	1,000 u TOBOGAN MEDIANO	431,32	431,32	
	Costes directos.....			719,77
	10,62% Costes indirectos.....			76,44
	TOTAL EUROS.....			796,21

Grupo 15UJW: Varios

Apartado 15UP: Papeleras

Grupo 15UPP: Papeleras

15UPP00001	u PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA Papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
CH04120	0,049 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,67	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
UU01600	1,000 u PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF., SOPOR. BASC.	80,09	80,09	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			90,42
	10,62% Costes indirectos.....			9,60
	TOTAL EUROS.....			100,02

15UPP00003	u PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE EXISTENTE Papelera publica de PVC sobre soporte existente, incluso colocación, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	5,55	
UU01800	1,000 u PAPELERA PÚBLICA PVC	40,88	40,88	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			47,03
	10,62% Costes indirectos.....			4,99
	TOTAL EUROS.....			52,02

15UPP00005	u PAPELERA PÚBLICA DE PVC SOBRE SOPORTE METÁLICO Papelera publica de PVC sobre soporte de perfil rectangular y chapa de anclaje de acero galvanizado, fijada al pavimento mediante tornillos, incluso colocación, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00200	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	3,70	
UU01700	1,000 u PAPELERA PÚBLICA DE PVC CON SOPORTE METALICO	54,60	54,60	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
	Costes directos.....			59,50
	10,62% Costes indirectos.....			6,32
	TOTAL EUROS.....			65,82

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15UPP90007	u PAPELERA DE FUNDICIÓN			
ATC00200	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN E	37,02	18,51	
UU01810	1,000 u PAPELERA DE FUNDICIÓN ESTILO HISTÓRICO	382,62	382,62	
WW00400	4,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
				Costes directos..... 402,33
				10,62% Costes indirectos..... 42,73
				TOTAL EUROS..... 445,06

Grupo 15UPW: Varios

Apartado 15UW: Varios

Grupo 15UWW: Varios

Subcapítulo 15W: VARIOS

Apartado 15WC: Cerramientos

Grupo 15WCC: Cerramientos

15WCC00001	m2 CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV.			
Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.				
ATC00100	0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	1,88	
CH04120	0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	2,94	
TO01600	0,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,92	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
UU01500	1,000 m2 MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN	2,25	2,25	
UU02000	0,400 m POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO	3,95	1,58	
WW00300	0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
				Costes directos..... 13,59
				10,62% Costes indirectos..... 1,44
				TOTAL EUROS..... 15,03

15WCC00005	m2 CERRAMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE 4 m ALTURA			
Cerramiento de pistas polideportivas de 4 m de altura con postes cada 3 m de perfiles tubulares de 50 mm de diámetro y de 60 mm en las esquinas y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, tensores, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.				
ATC00100	0,025 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	0,94	
CH04120	0,016 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	0,87	
TO01600	0,160 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,08	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
UU01500	1,000 m2 MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN	2,25	2,25	
UU02000	0,400 m POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO	3,95	1,58	
UU02100	0,150 m POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 60 mm	5,72	0,86	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
				Costes directos..... 11,96
				10,62% Costes indirectos..... 1,27
				TOTAL EUROS..... 13,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15WCC00010	m2 CERRAMIENTOS POSTES CADA 2,50 m Y MALLA GALV. RIZADA Cerramiento realizado con postes cada 2,50 m de perfil tubular galvanizado de 50 mm diám. y malla galvanizada rizada con alambre de 3 mm de espesor enmarcada en angular de 35x35x3, incluso garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,060 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	2,25	
CH04120	0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	3,21	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
UU01300	1,000 m2 MALLA GALV. RIZADA DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 35x	10,89	10,89	
UU02000	0,500 m POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO	3,95	1,98	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
	Costes directos.....			21,62
	10,62% Costes indirectos.....			2,30
	TOTAL EUROS.....			23,92
15WCC00025	m2 CERRAMIENTO DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA Cerramiento de cerrajería artística formado por: barrotes verticales de cuadrillos de 16 mm, separados eje.15cm pletinas horizontales superior e inferior de 50x10 mm, tres macollas de fundición por barrotes, de base de 40x35 mm, intermedia de 70x35 mm y de anilla de 20x35 mm y remates superiores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de anclajes a fábricas, material de agarre y ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KA00100	12,800 kg ACERO EN CUADRILLOS MANUFACTURADO	1,33	17,02	
KA00200	4,100 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	5,08	
TO01600	2,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	38,46	
UU01000	3,300 u MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,25	0,82	
UU01100	3,300 u MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,44	1,45	
UU01200	3,300 u MACOLLA INTERMEDIA 70x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,94	3,10	
UU02200	3,300 u PUNTA DE LANZA 65x190 mm DIAG. INTERIOR 16 mm	0,92	3,04	
WW00300	4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			81,15
	10,62% Costes indirectos.....			8,62
	TOTAL EUROS.....			89,77
15WCC00035	m2 CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA 2 HOJAS ABATIBLES Cancela de cerrajería artística de dos hojas abatibles, formada por: barrotes verticales de cuadrillos de 16 mm, separados eje. 15cm marco de pletinas de 50x10 mm, fábrica central libre con dos pletinas de 50x10 mm, cuatro macollas de anilla de fundición de 20x35 mm, cada dos barrotes, y ocho intermedias de 70x35 mm en cada hoja, y remates superiores en punta de lanza de fundición de 65x190 mm, incluso p.p. de cerradura, cerrojo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	9,38	
KA00100	11,700 kg ACERO EN CUADRILLOS MANUFACTURADO	1,33	15,56	
KA00200	12,400 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	15,38	
KW01200	0,100 u CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	2,05	
TO01600	2,000 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	38,46	
UU01000	10,500 u MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,25	2,62	
UU01200	1,600 u MACOLLA INTERMEDIA 70x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,94	1,50	
UU02200	2,670 u PUNTA DE LANZA 65x190 mm DIAG. INTERIOR 16 mm	0,92	2,46	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
	Costes directos.....			94,41
	10,62% Costes indirectos.....			10,03
	TOTAL EUROS.....			104,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 15WM: Muros de contención				
Grupo 15WMH: Hormigón				
Grupo 15WML: Ladrillo				
Grupo 15WMW: Varios				
Apartado 15WW: Varios				
Grupo 15WWT: Trabajos previos				
15WWT90001	m3 PROTECCIÓN DE ACERADO CON CAMA DE ARENA			
	Protección de acerado mediante cama de arena con medios manuales, incluso extendido, mantenimiento y retirada. Medido el volumen ejecutado.			
AA00300	1,020 m3 ARENA GRUESA	6,53	6,66	
MK00100	0,115 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,94	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
	Costes directos.....			18,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,99
	TOTAL EUROS.....			20,73
Grupo 15WWW: Varios				
15WWW00001	u JUEGO DE CANASTAS FIJAS PARA BALONCESTO			
	Juego de canastas fijas para baloncesto, de un solo poste con plataforma para anclar al pavimento deportivo y tablero de madera saliente 2 m, incluso aro, red y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	75,02	
UU02300	1,000 u JUEGO CANASTAS BALONCESTO FIJAS CON TABLERO DE MAI	490,74	490,74	
UU02900	1,000 u JUEGO PLATAFORMA CUADRADA PARA ANCLAJE DE CANAST/	119,29	119,29	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			687,45
	10,62% Costes indirectos.....			73,01
	TOTAL EUROS.....			760,46
15WWW00002	u JUEGO DE CANASTAS REGLAMENTARIAS MÓVILES PARA BALONCESTO			
	Juego de canastas reglamentarias móviles para baloncesto, con base cuadrada, ruedas con freno de husillo y tablero de madera saliente 2.25 m, incluso aro, red y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
UU02400	1,000 u JUEGO CANASTAS BALONCESTO MÓVILES CON TABLERO DE	2.253,85	2.253,85	
WW00400	8,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	2,40	
	Costes directos.....			2.275,01
	10,62% Costes indirectos.....			241,61
	TOTAL EUROS.....			2.516,62
15WWW00003	u JUEGO DE PORTERÍAS REGLAMENTARIAS DE BALONMANO			
	Juego de porterías reglamentarias de balonmano de 30x20 m formada por tubo 30x80x2,5 mm pintado cada 20 cm de rojo y blanco, incluso gancho para fijación de red de nylon de 2,5 mm de diámetro y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
UU02800	1,000 u JUEGO DE REDES DE BALONMANO DE NYLON	74,89	74,89	
UU03000	1,000 u JUEGO PORTERÍAS BALONMANO REGLAMENTARIAS	785,41	785,41	
	Costes directos.....			879,06
	10,62% Costes indirectos.....			93,36
	TOTAL EUROS.....			972,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
15WWW00004	u JUEGO DE TENIS			
	Juego de tenis formado por postes metálicos de 80 mm de diámetro de 2,5 mm de espesor, juego de anclaje al pavimento deportivo, red de polietileno cableado negro monofilamento de 0,25 mm, de 2,5 mm de diámetro con cinta de algodón y cable de acero galvanizado plastificado con enganche a un extremo de 5 mm y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	37,51	
UU02500	1,000 u JUEGO DE ANCLAJES PARA POSTES DE TENIS	56,31	56,31	
UU02600	1,000 u JUEGO DE POSTES DE TENIS	167,69	167,69	
UU02700	1,000 u JUEGO DE RED DE POLIETILENO CABLEADO NEGRO MONOFIL	149,18	149,18	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Costes directos.....		410,99
		10,62% Costes indirectos.....		43,65
		TOTAL EUROS.....		454,64

Capítulo 17: GESTIÓN DE RESIDUOS

Subcapítulo 17A: METALES Y ALEACIONES

Apartado 17AA: Aluminio

Grupo 17AAA: Aluminio

Grupo 17AAW: Varios

Apartado 17AB: Bronce, Cobre y Latón

Grupo 17ABB: Bronce

Grupo 17ABC: Cobre

Grupo 17ABL: Latón

Grupo 17ABW: Varios

Apartado 17AC: Cables

Grupo 17ACC: Cables

Grupo 17ACW: Varios

Apartado 17AE: Estaño

Grupo 17AEE: Estaño

Grupo 17AEW: Varios

Apartado 17AH: Hierro y acero

Grupo 17AHA: Acero

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17AHA00100	t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
AEA00100	1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICO€	4,69	4,69	
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			-66,31
	10,62% Costes indirectos.....			-7,04
	TOTAL EUROS.....			-73,35
17AHA00120	t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 10 km Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
AEA00100	1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICO€	4,69	4,69	
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			-63,75
	10,62% Costes indirectos.....			-6,77
	TOTAL EUROS.....			-70,52
17AHA00140	t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 15 km Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
AEA00100	1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICO€	4,69	4,69	
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			-61,19
	10,62% Costes indirectos.....			-6,50
	TOTAL EUROS.....			-67,69
17AHA00200	t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			-71,00
	10,62% Costes indirectos.....			-7,54
	TOTAL EUROS.....			-78,54
17AHA00210	t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 10 km Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			-68,44
	10,62% Costes indirectos.....			-7,27
	TOTAL EUROS.....			-75,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17AHA00220	t RETIRADA RESIDUOS ACERO DEMOL. DIST. MÁX. 15 km Retirada de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			-65,88
	10,62% Costes indirectos.....			-7,00
	TOTAL EUROS.....			-72,88
17AHA00230	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			-62,59
	10,62% Costes indirectos.....			-6,65
	TOTAL EUROS.....			-69,24
17AHA00240	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			-62,59
	10,62% Costes indirectos.....			-6,65
	TOTAL EUROS.....			-69,24
17AHA00250	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM. DIST. MÁX. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.			
EA00100	1,000 t RESIDUOS DE ACERO	-74,04	-74,04	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			-62,59
	10,62% Costes indirectos.....			-6,65
	TOTAL EUROS.....			-69,24

Grupo 17AHH: Hierro

Grupo 17AHW: Varios

Apartado 17AM: Metales mezclados

Grupo 17AMM: Metales mezclados

Grupo 17AMW: Varios

Apartado 17AP: Plomo

Grupo 17APA: Plomo

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 17APW: Varios				
Apartado 17AW: Varios				
Grupo 17AWW: Varios				
Apartado 17AZ: Zinc				
Grupo 17AZW: Varios				
Grupo 17AZZ: Zinc				
Subcapítulo 17F: ASFALTO, ALQUITRÁN Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS				
Apartado 17FA: Asfalto con alquitrán				
Grupo 17FAA: Asfalto con alquitrán				
Grupo 17FAW: Varios				
Apartado 17FS: Asfalto sin alquitrán				
Grupo 17FSS: Asfalto sin alquitrán				
Grupo 17FSW: Varios				
Apartado 17FT: Alquitrán y productos alquitranados				
Grupo 17FTT: Alquitrán y productos alquitranados				
Grupo 17FTW: Varios				
Apartado 17FW: Varios				
Grupo 17FWW: Varios				
Subcapítulo 17H: HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO				
Apartado 17HA: Áridos y piedras naturales				
Grupo 17HAA: Áridos				
Grupo 17HAP: Piedras naturales				
Grupo 17HAW: Varios				
17HAW00100	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km			
	Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS €	4,65	4,65	
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
				Costes directos..... 16,69
				10,62% Costes indirectos..... 1,77
				TOTAL EUROS..... 18,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17HAW00120	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS €	4,65	4,65	
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			19,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,04
	TOTAL EUROS.....			21,29
17HAW00140	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AEH00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS €	4,65	4,65	
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			21,81
	10,62% Costes indirectos.....			2,32
	TOTAL EUROS.....			24,13
17HAW00200	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,125 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			18,13
	10,62% Costes indirectos.....			1,93
	TOTAL EUROS.....			20,06
17HAW00210	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,225 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			20,69
	10,62% Costes indirectos.....			2,20
	TOTAL EUROS.....			22,89

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17HAW00220	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,325 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			23,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,47
	TOTAL EUROS.....			25,72
17HAW00230	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
	Costes directos.....			24,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,64
	TOTAL EUROS.....			27,50
17HAW00240	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
	Costes directos.....			24,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,64
	TOTAL EUROS.....			27,50
17HAW00250	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,075 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,37	
	Costes directos.....			24,86
	10,62% Costes indirectos.....			2,64
	TOTAL EUROS.....			27,50
17HAW00300	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			12,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,28
	TOTAL EUROS.....			13,32

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17HAW00310	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			14,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,55
	TOTAL EUROS.....			16,15
17HAW00320	m3 RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km Retirada de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
EH00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,00	9,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			17,16
	10,62% Costes indirectos.....			1,82
	TOTAL EUROS.....			18,98
17HAW00330	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49
17HAW00340	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49
17HAW00350	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49

Apartado 17HC: Materiales cerámicos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
--------	-----------------------------	--------	----------	-------------

Grupo 17HCB: Baldosas

Grupo 17HCL: Ladrillos

Grupo 17HCT: Tejas

17HCT00100 u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km

Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.

AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS €	4,65	0,05	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
MK00100	0,002 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,05	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
				Costes directos.....	-0,49
				10,62% Costes indirectos.....	-0,05
				TOTAL EUROS.....	-0,54

17HCT00120 u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km

Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.

AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS €	4,65	0,05	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
MK00100	0,004 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,10	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
				Costes directos.....	-0,44
				10,62% Costes indirectos.....	-0,05
				TOTAL EUROS.....	-0,49

17HCT00140 u RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km

Retirada de tejas arabes procedentes de desmontado de cubierta situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, limpieza, carga, transporte y descarga en almacén. Medida la cantidad puesta en almacén.

AEH00100	0,010 m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS PETREOS €	4,65	0,05	
EH00200	1,000 u	TEJA ARABE VIEJA	-1,50	-1,50	
MK00100	0,006 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,15	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
				Costes directos.....	-0,39
				10,62% Costes indirectos.....	-0,04
				TOTAL EUROS.....	-0,43

Grupo 17HCW: Varios

Apartado 17HH: Hormigones, terrazos, cementos y cales

Grupo 17HHC: Cementos

Grupo 17HHH: Hormigones

Grupo 17HHK: Cales

Grupo 17HHT: Terrazos y piedras artificiales

Grupo 17HHW: Varios

Apartado 17HM: Morteros

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 17HMM: Morteros				
Grupo 17HMW: Varios				
Apartado 17HW: Varios				
Grupo 17HWW: Varios				
Apartado 17HY: Materiales de construcción derivados del yeso				
Grupo 17HYE: Escayolas				
Grupo 17HYW: Varios				
Grupo 17HYY: Yeso				
Subcapítulo 17I: MATERIALES DE AISLAMIENTO				
Apartado 17IA: Materiales derivados del yeso con amianto				
Grupo 17IAA: Materiales de aislamiento con amianto				
Grupo 17IAW: Varios				
Apartado 17IO: Otros materiales de aislamiento				
Grupo 17IOO: Otros materiales de aislamiento				
Grupo 17IOW: Varios				
Apartado 17IW: Varios				
Grupo 17IWW: Varios				
Subcapítulo 17M: MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS				
Apartado 17MM: Maderas, papeles, plásticos y sintéticos				
Grupo 17MMM: Madera, papeles y cartones				
17MMM00100	t	RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km		
		Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.		
EM00100	1,000 t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56
		Costes directos.....		9,04
		10,62% Costes indirectos.....		0,96
		TOTAL EUROS.....		10,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17MMM00110	t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			11,60
	10,62% Costes indirectos.....			1,23
	TOTAL EUROS.....			12,83
17MMM00120	t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			14,16
	10,62% Costes indirectos.....			1,50
	TOTAL EUROS.....			15,66
17MMM00130	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			17,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,30
17MMM00140	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			17,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,30
17MMM00150	t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.			
EM00100	1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	6,00	6,00	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			17,45
	10,62% Costes indirectos.....			1,85
	TOTAL EUROS.....			19,30

Grupo 17MMP: Plásticos y sintéticos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17MMP00001	t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC.			
	Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
EW00001	1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,110 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,82	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
	Costes directos.....			61,97
	10,62% Costes indirectos.....			6,58
	TOTAL EUROS.....			68,55

17MMP00011	t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC.			
	Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.			
EW00001	1,000 t TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	12,97	12,97	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,065 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,66	
TP00100	2,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	45,70	
	Costes directos.....			60,81
	10,62% Costes indirectos.....			6,46
	TOTAL EUROS.....			67,27

Grupo 17MMW: Varios

Apartado 17MV: Vidrios

Grupo 17MVV: Vidrios

Grupo 17MVW: Varios

Apartado 17MW: Varios

Grupo 17MWW: Varios

Subcapítulo 17R: RESIDUOS MEZCLADOS

Apartado 17RR: Residuos mezclados

Grupo 17RRR: Residuos mezclados

17RRR00200	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km			
	Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AER00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 1	2,82	2,82	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			18,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,95
	TOTAL EUROS.....			20,31

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17RRR00210	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AER00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 1	2,82	2,82	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			20,92
	10,62% Costes indirectos.....			2,22
	TOTAL EUROS.....			23,14
17RRR00220	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AER00100	1,000 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 1	2,82	2,82	
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			23,48
	10,62% Costes indirectos.....			2,49
	TOTAL EUROS.....			25,97
17RRR00300	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,125 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,20	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			17,21
	10,62% Costes indirectos.....			1,83
	TOTAL EUROS.....			19,04
17RRR00310	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,225 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,76	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			19,77
	10,62% Costes indirectos.....			2,10
	TOTAL EUROS.....			21,87

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17RRR00320	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
EW00100	0,200 u CONTENEDOR 1 m3	3,00	0,60	
MK00100	0,325 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	8,32	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			22,33
	10,62% Costes indirectos.....			2,37
	TOTAL EUROS.....			24,70
17RRR00330	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49
17RRR00340	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49
17RRR00350	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49
17RRR00400	m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
	Costes directos.....			15,43
	10,62% Costes indirectos.....			1,64
	TOTAL EUROS.....			17,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17RRR00410	m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
TP00100	0,020 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,37	
	Costes directos.....			17,99
	10,62% Costes indirectos.....			1,91
	TOTAL EUROS.....			19,90
17RRR00420	m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			20,66
	10,62% Costes indirectos.....			2,19
	TOTAL EUROS.....			22,85
17RRR00430	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49
17RRR00440	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49
17RRR00450	m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ER00100	1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
MK00400	1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR	10,99	10,99	
TP00100	0,025 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,46	
	Costes directos.....			23,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,54
	TOTAL EUROS.....			26,49

Grupo 17RRW: Varios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Apartado 17RW: Varios				
Grupo 17RWW: Varios				
Subcapítulo 17T: TERRENOS				
Apartado 17TL: Lodos de renaje				
Grupo 17TLL: Lodos de drenaje				
Grupo 17TLW: Varios				
Apartado 17TT: Terrenos				
Grupo 17TTP: Piedras				
Grupo 17TTT: Terrenos				
17TTT00100	m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km			
	Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.			
ET00100	1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			4,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,43
	TOTAL EUROS.....			4,47
17TTT00110	m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km			
	Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.			
ET00100	1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			6,60
	10,62% Costes indirectos.....			0,70
	TOTAL EUROS.....			7,30
17TTT00120	m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km			
	Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.			
ET00100	1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			9,16
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,13

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
17TTT00200	m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,100 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
	Costes directos.....			5,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,56
	TOTAL EUROS.....			5,85
17TTT00210	m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,200 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12	
	Costes directos.....			7,85
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,68
17TTT00220	m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
ET00200	1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS	2,25	2,25	
ME00300	0,020 h PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,300 h CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68	
	Costes directos.....			10,41
	10,62% Costes indirectos.....			1,11
	TOTAL EUROS.....			11,52

Grupo 17TTW: Varios

Apartado 17TW: Varios

Grupo 17TWW: Varios

Subcapítulo 17W: VARIOS

Apartado 17WW: Varios

Grupo 17WWW: Varios

Capítulo 19: SEGURIDAD Y SALUD

Subcapítulo 19L: LOCALES Y SERVICIOS

Apartado 19LA: Adaptaciones

Grupo 19LAA: Aseos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LAA90010	m2 ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS ALICATADO INT. Adaptación provisional de local para aseos, comprendiendo: división de local con citara de ladrillo gafa enfoscado mortero de cemento, distribución de cabinas para duchas y retretes ejecutadas con tabique de ladrillo hueco sencillo alicatadas por su interior con azulejo blanco 15x15 cm, puerta de madera con cierre interior y pintura, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local adaptado.			
06DSS00001	1,150 m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO	10,35	11,90	
06LHC00001	0,450 m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm	17,81	8,01	
10AAL00001	1,443 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO	24,28	35,04	
10CEE00001	0,790 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	8,24	
11MPP00151	0,501 m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	88,11	44,14	
13ECC00001	1,570 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	3,16	
13IPP00003	1,004 m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	7,23	7,26	
WW00500	10,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	3,00	
	Costes directos.....			120,75
	10,62% Costes indirectos.....			12,82
	TOTAL EUROS.....			133,57

19LAA90020	m2 ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS ENFOSCADO INT. Adaptación provisional de local para aseos, comprendiendo: división de local con citara de ladrillo gafa enfoscado mortero de cemento, distribución de cabinas para duchas y retretes ejecutadas con tabique de ladrillo hueco sencillo enfoscadas por su interior con mortero de cemento, puerta de madera con cierre interior y pintura, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local adaptado.			
06DSS00001	1,150 m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO	10,35	11,90	
06LHC00001	0,450 m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm	17,81	8,01	
10CEE00001	2,233 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	23,29	
11MPP00151	0,501 m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	88,11	44,14	
13ECC00001	2,233 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	4,49	
13IPP00003	1,004 m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	7,23	7,26	
WW00500	8,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	2,40	
	Costes directos.....			101,49
	10,62% Costes indirectos.....			10,78
	TOTAL EUROS.....			112,27

Grupo 19LAC: Comedores

19LAC90001	m2 ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Y COMEDOR Adaptación provisional de local para vestuario y comedor, comprendiendo: división de local con citara de ladrillo gafa enfoscado con mortero de cemento, puertas y ventanas de carpintería metálica, acristalamiento y pintura, terminada y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.			
06LHC00001	1,214 m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm	17,81	21,62	
10CEE00001	1,200 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	12,52	
11APA00177	0,013 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE ,	111,03	1,44	
11AVC00127	0,020 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)	50,91	1,02	
12LIS80015	0,038 m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA PERFIL C	18,10	0,69	
13ECC00001	2,378 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	4,78	
13EEE00002	0,065 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA	6,67	0,43	
WW00500	10,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	3,00	
	Costes directos.....			45,50
	10,62% Costes indirectos.....			4,83
	TOTAL EUROS.....			50,33

Grupo 19LAS: Salas primeros auxilios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LAS90010	m2 ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS ALICATADO INT. Adaptación provisional de local para sala de primeros auxilios, comprendiendo: división de local con citara de ladrillo gafa enfoscado mortero de cemento, alicatado por su interior con azulejo blanco 15x15 cm, puerta de madera con cierre interior y pintura. terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local adaptado.			
06DSS00001	1,150 m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO	10,35	11,90	
06LHC00001	0,450 m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm	17,81	8,01	
10AAL00001	1,443 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm M. BASTARDO	24,28	35,04	
10CEE00001	0,790 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	8,24	
13ECC00001	1,570 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	3,16	
13IPP00003	1,004 m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	7,23	7,26	
WW00500	10,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	3,00	
		Costes directos.....		76,61
		10,62% Costes indirectos.....		8,14
		TOTAL EUROS.....		84,75

19LAS90020	m2 ADAPTACIÓN PROVISIONAL LOCAL P. AUXILIOS ENFOSCADO INT. Adaptación provisional de local para sala de primeros auxilios, comprendiendo: división de local con citara de ladrillo gafa enfoscado mortero de cemento, enfoscado por su interior con mortero de cemento, puerta de madera con cierre interior y pintura, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local adaptado.			
06DSS00001	1,150 m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO	10,35	11,90	
06LHC00001	0,450 m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm	17,81	8,01	
11MPP00151	0,501 m2 PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm	88,11	44,14	
13ECC00001	2,233 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	4,49	
13IPP00003	1,004 m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	7,23	7,26	
WW00500	8,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	2,40	
		Costes directos.....		78,20
		10,62% Costes indirectos.....		8,30
		TOTAL EUROS.....		86,50

Grupo 19LAV: Vestuarios

Grupo 19LAW: Varios

Apartado 19LI: Instalaciones

Grupo 19LIA: Aseos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LIA90010	m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, PLACA TURCA Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios (placa turca), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.			
04EAP00011	0,074 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA	254,91	18,86	
04ECH00002	0,223 m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN	49,74	11,09	
08ECC00002	0,112 m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	4,52	0,51	
08ETT00003	0,112 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2	33,45	3,75	
08FDP00002	0,750 m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2	11,40	8,55	
08FDP00092	0,075 u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 1	33,20	2,49	
08FFC00003	0,740 m CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM	8,04	5,95	
08FGD00002	0,185 u EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA	73,65	13,63	
08FGL00007	0,185 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO	51,21	9,47	
08FSD00002	0,185 u PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO	41,94	7,76	
08FSL00103	0,185 u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO	67,82	12,55	
08FSW00026	0,075 u PLACA TURCA PORC. VITRIF. 0,70x0,70 m BLANCO	80,80	6,06	
08FTC00651	0,019 u CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l	237,67	4,52	
08WII00001	0,075 u EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL	101,35	7,60	
WW00500	4,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	1,20	
Costes directos.....				113,99
10,62% Costes indirectos.....				12,11
TOTAL EUROS.....				126,10

19LIA90011	m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.			
04EAP00011	0,074 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA	254,91	18,86	
04ECH00002	0,223 m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN	49,74	11,09	
08ECC00002	0,112 m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	4,52	0,51	
08ETT00003	0,112 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2	33,45	3,75	
08FDP00002	0,750 m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 32x2	11,40	8,55	
08FDP00092	0,075 u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 1	33,20	2,49	
08FFC00003	0,740 m CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM	8,04	5,95	
08FGD00002	0,185 u EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA	73,65	13,63	
08FGL00007	0,185 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO	51,21	9,47	
08FSD00002	0,185 u PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO	41,94	7,76	
08FSI00001	0,075 u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO	147,59	11,07	
08FSL00103	0,185 u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO	67,82	12,55	
08FTC00651	0,019 u CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l	237,67	4,52	
08WII00001	0,075 u EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL	101,35	7,60	
WW00500	4,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	1,20	
Costes directos.....				119,00
10,62% Costes indirectos.....				12,64
TOTAL EUROS.....				131,64

Grupo 19LIC: Comedores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LIC90010	m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR			
	Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.			
04EAP00011	0,011 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA	254,91	2,80	
04ECH00002	0,022 m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN	49,74	1,09	
08ECC00002	0,033 m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	4,52	0,15	
08ECC00004	0,033 m CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2	7,31	0,24	
08ELL00026	0,011 u PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL	88,81	0,98	
08ETT00006	0,011 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2	41,49	0,46	
08FDP00082	0,011 u DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC	20,21	0,22	
08FFC00003	0,066 m CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM	8,04	0,53	
08FGF00004	0,011 u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA	44,76	0,49	
08FSF00111	0,011 u FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE	150,66	1,66	
08WII00001	0,066 u EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL	101,35	6,69	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,91
	10,62% Costes indirectos.....			1,69
	TOTAL EUROS.....			17,60

Grupo 19LIS: Salas primeros auxilios

19LIS90010	m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS			
	Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o curas, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.			
04EAP00011	0,100 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA	254,91	25,49	
04ECH00002	0,200 m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN	49,74	9,95	
08ECC00002	0,300 m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	4,52	1,36	
08ELL00001	0,100 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO	20,54	2,05	
08ETT00003	0,200 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2	33,45	6,69	
08FDP00101	0,100 u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm	18,48	1,85	
08FDP00121	0,100 u DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,9 r	20,41	2,04	
08FFC00003	0,200 m CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM	8,04	1,61	
08FGL00007	0,100 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO	51,21	5,12	
08FGW00006	0,100 u EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CAL	20,78	2,08	
08FSL00103	0,100 u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO	67,82	6,78	
08FSW00051	0,100 u PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO	84,03	8,40	
08WII00001	0,100 u EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL	101,35	10,14	
IC00050	0,068 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	34,10	
WW00500	4,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	1,20	
	Costes directos.....			118,86
	10,62% Costes indirectos.....			12,62
	TOTAL EUROS.....			131,48

Grupo 19LIV: Vestuarios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LIV90010	m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida superficie útil de local instalado.			
08ECC00002	0,041 m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2	4,52	0,19	
08ELL00026	0,013 u PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL	88,81	1,15	
08ETT00003	0,055 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2	33,45	1,84	
08WII00001	0,055 u EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL	101,35	5,57	
WW00500	1,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,05
	10,62% Costes indirectos.....			0,96
	TOTAL EUROS.....			10,01

Grupo 19LIW: Varios

Apartado 19LL: Locales

Grupo 19LLA: Aseos

Grupo 19LLC: Comedores

Grupo 19LLS: Salas primeros auxilios

Grupo 19LLV: Vestuarios

Grupo 19LLW: Varios

19LLW90010	m2 EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 2 AGUAS CERR. LADRILLO Ejecución de local provisional cubierto a 2 aguas comprendiendo: preparación del terreno, losa de hormigón HA-25, armada con mallazo, de 0,15 m de espesor, incluso tratamiento antipolvo, cerramiento de fábrica de ladrillo gafa de 1/2 pie de espesor con p.p. de pilastras, enfoscado interior mortero cemento, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvanizada, falso techo de placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería metálica, acristalamiento y pintura, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.			
03AMM00010	1,000 kg ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA	1,26	1,26	
03HAL00002	0,189 m3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	71,36	13,49	
05ACT00101	5,377 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA	1,89	10,16	
06LHC00001	1,214 m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm	17,81	21,62	
07IGF00001	0,365 m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO	14,22	5,19	
07IGL00001	0,068 m CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.	11,74	0,80	
09TTT00100	1,000 m2 AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO SEMIRR. FIBRA VIDRIO 20 mm	15,70	15,70	
10CEE00001	1,200 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	12,52	
10SES00026	1,000 m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON PINTURA CLOROCAUCHO	6,83	6,83	
11APA00177	0,013 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE /	111,03	1,44	
11AVC00127	0,020 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)	50,91	1,02	
12LIS80015	0,038 m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA PERFIL C	18,10	0,69	
13ECC00001	2,378 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	4,78	
13EEE00002	0,065 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA	6,67	0,43	
WW00500	10,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	3,00	
	Costes directos.....			98,93
	10,62% Costes indirectos.....			10,51
	TOTAL EUROS.....			109,44

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LLW90020	m2 EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 1 AGUA CERR. LADRILLO Ejecución de local provisional cubierto a un agua comprendiendo: preparación del terreno, losa de hormigón HA-25, armada con mallazo de 0,15 m de espesor, incluso tratamiento antipolvo, cerramiento de fábrica de ladrillo gafa de 1/2 pie de espesor con p.p. de pilastra, enfoscado interior mortero cemento, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvanizada, falso techo de placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería metálica, acristalamiento y pintura, totalmente terminada y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.			
03AMM00010	1,000 kg ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA	1,26	1,26	
03HAL00002	0,189 m3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	71,36	13,49	
05ACT00101	4,303 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA	1,89	8,13	
06LHC00001	1,214 m2 CITARA LADRILLO GAFA 7 cm	17,81	21,62	
07IGF00001	0,365 m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO	14,22	5,19	
09TTT00100	1,000 m2 AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO SEMIRR. FIBRA VIDRIO 20 mm	15,70	15,70	
10CEE00001	1,200 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	12,52	
10SES00026	1,000 m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON PINTURA CLOROCAUCHO	6,83	6,83	
11APA00177	0,013 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE	111,03	1,44	
11AVC00127	0,020 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)	50,91	1,02	
12LIS80015	0,038 m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA PERFIL C	18,10	0,69	
13ECC00001	2,378 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	4,78	
13EEE00002	0,065 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA	6,67	0,43	
WW00500	10,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	3,00	
		Costes directos.....		96,10
		10,62% Costes indirectos.....		10,21
		TOTAL EUROS.....		106,31

19LLW90030	m2 EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 2 AGUAS CERR. BLOQUE HUECO Ejecución de local provisional cubierto a 2 aguas comprendiendo: preparación del terreno, losa de hormigón HA-25, armada con mallazo de 0,15 m de espesor, incluso tratamiento antipolvo, cerramiento de fábrica de bloque hueco de hormigón de 0,15 m de espesor con p.p. de pilastras, enfoscado interior mortero cemento, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvanizada, falso techo de placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería metálica, acristalamiento y pintura, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie ejecutada.			
03AMM00010	1,000 kg ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA	1,26	1,26	
03HAL00002	0,189 m3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	71,36	13,49	
05ACT00101	5,377 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA	1,89	10,16	
06BHH00020	1,214 m2 FÁBRICA 15 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN	19,56	23,75	
07IGF00001	0,365 m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO	14,22	5,19	
07IGL00001	0,068 m CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.	11,74	0,80	
09TTT00100	1,000 m2 AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO SEMIRR. FIBRA VIDRIO 20 mm	15,70	15,70	
10CEE00001	1,200 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	12,52	
10SES00026	1,000 m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON PINTURA CLOROCAUCHO	6,83	6,83	
11APA00177	0,013 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE	111,03	1,44	
11AVC00127	0,020 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)	50,91	1,02	
12LIS80015	0,038 m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA PERFIL C	18,10	0,69	
13ECC00001	2,378 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	4,78	
13EEE00002	0,065 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA	6,67	0,43	
WW00500	10,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	3,00	
		Costes directos.....		101,06
		10,62% Costes indirectos.....		10,73
		TOTAL EUROS.....		111,79

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LLW90040	m2 EJECUCIÓN LOCAL PROV. CUB. 1 AGUA CERR. BLOQUE HUECO Ejecución de local provisional cubierto a un agua comprendiendo: preparación del terreno, losa de hormigón HA-25, armado con mallado 0,15 m de espesor, incluso tratamiento antipolvo, cerramiento de fábrica de bloque hueco de hormigón de 0,15 m de espesor con p.p. de pilastras, enfoscado interior mortero cemento, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvanizada, falso techo de placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería metálica, acristalamiento y pintura, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.			
03AMM00010	1,000 kg ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA	1,26	1,26	
03HAL00002	0,189 m3 HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	71,36	13,49	
05ACT00101	4,303 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA	1,89	8,13	
06BHH00020	1,214 m2 FÁBRICA 15 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN	19,56	23,75	
07IGF00001	0,365 m2 FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO	14,22	5,19	
09TTT00100	1,000 m2 AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO SEMIRR. FIBRA VIDRIO 20 mm	15,70	15,70	
10CEE00001	1,200 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	10,43	12,52	
10SES00026	1,000 m2 TRAT. SUP. ANTIPOLVO CON PINTURA CLOROCAUCHO	6,83	6,83	
11APA00177	0,013 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. CIERRE	111,03	1,44	
11AVC00127	0,020 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)	50,91	1,02	
12LIS80015	0,038 m2 ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA PERFIL C	18,10	0,69	
13ECC00001	2,378 m2 PINTURA A LA CAL	2,01	4,78	
13EEE00002	0,065 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA	6,67	0,43	
WW00500	10,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	3,00	
		Costes directos.....		98,23
		10,62% Costes indirectos.....		10,43
		TOTAL EUROS.....		108,66

Apartado 19LM: Amueblamiento

Grupo 19LMA: Aseos

19LMA90010	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.			
DA00100	0,370 u JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	11,36	4,20	
DA00200	0,075 u PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,09	0,76	
DA00500	0,037 u SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	214,30	7,93	
DA00700	0,037 u ESPEJO 0,50x0,40 m	12,07	0,45	
DW00400	0,110 u PAPELERA PLÁSTICO	2,43	0,27	
DW00500	0,185 u PERCHA	5,14	0,95	
HLO1400	0,185 u TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE	7,00	1,30	
WW00500	1,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
		Costes directos.....		16,16
		10,62% Costes indirectos.....		1,72
		TOTAL EUROS.....		17,88

Grupo 19LMC: Comedores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LMC90010	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.			
DW00600	0,022 u RECIPIENTE DESPERDICIOS	33,78	0,74	
HL00800	0,270 u ASIENTO COMEDOR OBRA	6,50	1,76	
HL01000	0,003 u CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS	1.522,10	4,57	
HL01200	0,070 u MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	36,45	2,55	
WW00500	1,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,92
	10,62% Costes indirectos.....			1,05
	TOTAL EUROS.....			10,97

Grupo 19LMS: Salas primeros auxilios

19LMS90010	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: camilla fija y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.			
DA00800	0,034 u TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA	91,59	3,11	
DS00100	0,075 u SILLA METÁLICA	27,05	2,03	
DW00400	0,200 u PAPELERA PLÁSTICO	2,43	0,49	
DW00500	0,034 u PERCHA	5,14	0,17	
HL01100	0,017 u CAMILLA FIJA	110,23	1,87	
HL01300	0,034 u MESA DE CURAS	174,10	5,92	
HL01400	0,068 u TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE	7,00	0,48	
HW00200	0,050 u BOTIQUÍN PORTATIL	12,38	0,62	
HW00500	0,017 u CAMILLA TRANSPORTABLE	168,44	2,86	
WW00500	1,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
	Costes directos.....			17,85
	10,62% Costes indirectos.....			1,90
	TOTAL EUROS.....			19,75

Grupo 19LMV: Vestuarios

19LMV90010	m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.			
DA00700	0,014 u ESPEJO 0,50x0,40 m	12,07	0,17	
DA00900	0,057 u TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m	140,77	8,02	
HL00900	0,137 u BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	33,54	4,59	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			13,38
	10,62% Costes indirectos.....			1,42
	TOTAL EUROS.....			14,80

Grupo 19LMW: Varios

Apartado 19LP: Prefabricados

Grupo 19LPA: Aseos

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPA90010	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DEENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00200	0,083 u CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2	7.943,01	659,27	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			990,26
	10,62% Costes indirectos.....			105,17
	TOTAL EUROS.....			1.095,43

19LPA90011	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DEENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00200	0,189 u CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2	7.943,01	1.501,23	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.832,22
	10,62% Costes indirectos.....			194,58
	TOTAL EUROS.....			2.026,80

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPA90012	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00200	0,321 u CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2	7.943,01	2.549,71	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			2.880,70
	10,62% Costes indirectos.....			305,93
	TOTAL EUROS.....			3.186,63

19LPA90013	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00200	0,431 u CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2	7.943,01	3.423,44	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			3.754,43
	10,62% Costes indirectos.....			398,72
	TOTAL EUROS.....			4.153,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPA90014	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MAYOR A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perflería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00200	0,750 u CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2	7.943,01	5.957,26	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 6.288,25
				10,62% Costes indirectos..... 667,81
				TOTAL EUROS..... 6.956,06

19LPA90015	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perflería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00100	0,083 u CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	6.288,21	521,92	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 852,91
				10,62% Costes indirectos..... 90,58
				TOTAL EUROS..... 943,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPA90016	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00100	0,189 u CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	6.288,21	1.188,47	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.519,46
	10,62% Costes indirectos.....			161,37
	TOTAL EUROS.....			1.680,83

19LPA90017	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00100	0,321 u CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	6.288,21	2.018,52	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			2.349,51
	10,62% Costes indirectos.....			249,52
	TOTAL EUROS.....			2.599,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPA90018	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00100	0,431 u CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	6.288,21	2.710,22	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			3.041,21
	10,62% Costes indirectos.....			322,98
	TOTAL EUROS.....			3.364,19

19LPA90019	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN MAYOR A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00100	0,750 u CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	6.288,21	4.716,16	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			5.047,15
	10,62% Costes indirectos.....			536,01
	TOTAL EUROS.....			5.583,16

Grupo 19LPC: Comedores

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPC90010	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración no mayor a 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00400	0,083 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2	4.964,38	412,04	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			743,03
	10,62% Costes indirectos.....			78,91
	TOTAL EUROS.....			821,94

19LPC90011	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00400	0,189 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2	4.964,38	938,27	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.269,26
	10,62% Costes indirectos.....			134,80
	TOTAL EUROS.....			1.404,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPC90012	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DEENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00400	0,321 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2	4.964,38	1.593,57	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 1.924,56
				10,62% Costes indirectos..... 204,39
				TOTAL EUROS..... 2.128,95

19LPC90013	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DEENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00400	0,431 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2	4.964,38	2.139,65	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 2.470,64
				10,62% Costes indirectos..... 262,38
				TOTAL EUROS..... 2.733,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPC90014	u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MAYOR A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00400	0,750 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2	4.964,38	3.723,28	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			4.054,27
	10,62% Costes indirectos.....			430,56
	TOTAL EUROS.....			4.484,83

19LPC90015	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración no mayor a 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00300	0,083 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	4.203,17	348,86	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			679,85
	10,62% Costes indirectos.....			72,20
	TOTAL EUROS.....			752,05

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPC90016	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00300	0,189 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	4.203,17	794,40	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.125,39
	10,62% Costes indirectos.....			119,52
	TOTAL EUROS.....			1.244,91

19LPC90017	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00300	0,321 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	4.203,17	1.349,22	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.680,21
	10,62% Costes indirectos.....			178,44
	TOTAL EUROS.....			1.858,65

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPC90018	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,5(49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00300	0,431 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	4.203,17	1.811,57	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			2.142,56
	10,62% Costes indirectos.....			227,54
	TOTAL EUROS.....			2.370,10

19LPC90019	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN MAYOR A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,5(49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00300	0,750 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	4.203,17	3.152,38	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			3.483,37
	10,62% Costes indirectos.....			369,93
	TOTAL EUROS.....			3.853,30

Grupo 19LPS: Salas primeros auxilios

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPS90010	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MENOR A 6 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración no mayor a 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicionado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00750	0,083 u CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2	5.522,25	458,35	
IC00050	1,000 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	501,51	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.290,85
	10,62% Costes indirectos.....			137,09
	TOTAL EUROS.....			1.427,94

19LPS90011	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicionado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00750	0,189 u CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2	5.522,25	1.043,71	
IC00050	1,000 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	501,51	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.876,21
	10,62% Costes indirectos.....			199,25
	TOTAL EUROS.....			2.075,46

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPS90012	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 12 A 18 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicionado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00750	0,321 u CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2	5.522,25	1.772,64	
IC00050	1,000 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	501,51	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			2.605,14
	10,62% Costes indirectos.....			276,67
	TOTAL EUROS.....			2.881,81

19LPS90013	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 18 A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicionado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00750	0,431 u CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2	5.522,25	2.380,09	
IC00050	1,000 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	501,51	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			3.212,59
	10,62% Costes indirectos.....			341,18
	TOTAL EUROS.....			3.553,77

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPS90014	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MAYOR A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicionado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00€ m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00€ kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00750	0,750 u CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2	5.522,25	4.141,69	
IC00050	1,000 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	501,51	
VW00500	200,0€ u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
Costes directos.....				4.974,19
10,62% Costes indirectos.....				528,26
TOTAL EUROS.....				5.502,45

Grupo 19LPV: Vestuarios

19LPV90010	u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN MENOR A 6 MESES Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00€ m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00€ kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00700	0,083 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2	6.222,03	516,43	
VW00500	200,0€ u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
Costes directos.....				847,42
10,62% Costes indirectos.....				90,00
TOTAL EUROS.....				937,42

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPV90011	u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00700	0,189 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2	6.222,03	1.175,96	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.506,95
	10,62% Costes indirectos.....			160,04
	TOTAL EUROS.....			1.666,99

19LPV90012	u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00700	0,321 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2	6.222,03	1.997,27	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			2.328,26
	10,62% Costes indirectos.....			247,26
	TOTAL EUROS.....			2.575,52

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPV90013	u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00700	0,431 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2	6.222,03	2.681,69	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 3.012,68
				10,62% Costes indirectos..... 319,95
				TOTAL EUROS..... 3.332,63

19LPV90014	u CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN MAYOR A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00700	0,750 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2	6.222,03	4.666,52	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 4.997,51
				10,62% Costes indirectos..... 530,74
				TOTAL EUROS..... 5.528,25

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPV90015	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN MENOR A 6 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración no mayor a 6 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00600	0,083 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2	4.964,38	412,04	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			743,03
	10,62% Costes indirectos.....			78,91
	TOTAL EUROS.....			821,94

19LPV90016	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00600	0,189 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2	4.964,38	938,27	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			1.269,26
	10,62% Costes indirectos.....			134,80
	TOTAL EUROS.....			1.404,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPV90017	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00600	0,321 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2	4.964,38	1.593,57	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 1.924,56
				10,62% Costes indirectos..... 204,39
				TOTAL EUROS..... 2.128,95

19LPV90018	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES			
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00(m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC(0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00(kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00600	0,431 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2	4.964,38	2.139,65	
VW00500	200,0(u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
				Costes directos..... 2.470,64
				10,62% Costes indirectos..... 262,38
				TOTAL EUROS..... 2.733,02

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPV90019	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN MAYOR A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.			
01TLL00100	30,00 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	12,90	
02PBB00002	1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50	49,36	53,31	
02TMM00006	1,350 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	2,89	
03HMM00002	1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	72,62	
05ACW00051	6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O	2,13	12,78	
05HAC00010	55,00 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,14	62,70	
05HED00051	3,600 m2 DEENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELI	1,83	6,59	
05HET00001	3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,61	27,40	
05HHP00003	0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES	73,34	19,80	
HL00600	0,750 u CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2	4.964,38	3.723,28	
WW00500	200,00 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
	Costes directos.....			4.054,27
	10,62% Costes indirectos.....			430,56
	TOTAL EUROS.....			4.484,83

Grupo 19LPW: Varios

19LPW00710	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS DURAC. MENOR A 6 MESES Caseta modulada ensamblable para sala de primeros auxilios en obras de duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, aire acondicionado y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,083 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	28,02	
IC00050	0,017 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	8,53	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			49,26
	10,62% Costes indirectos.....			5,23
	TOTAL EUROS.....			54,49

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPW90610	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,083 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	28,02	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			40,73
	10,62% Costes indirectos.....			4,33
	TOTAL EUROS.....			45,06
19LPW90611	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 6 A 12 MESES Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,189 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	63,80	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			76,51
	10,62% Costes indirectos.....			8,13
	TOTAL EUROS.....			84,64
19LPW90612	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 12 A 18 MESES Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,321 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	108,36	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			121,07
	10,62% Costes indirectos.....			12,86
	TOTAL EUROS.....			133,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPW90613	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 18 A 24 MESES			
	Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejillas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICA	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,0	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,431 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	145,50	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			158,21
	10,62% Costes indirectos.....			16,80
	TOTAL EUROS.....			175,01
19LPW90614	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MAYOR A 24 MESES			
	Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejillas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICA	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,0	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,750 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	253,18	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			265,89
	10,62% Costes indirectos.....			28,24
	TOTAL EUROS.....			294,13
19LPW90711	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. DE 6 A 12 MESES			
	Caseta modulada ensamblable para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejillas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, aire acondicionado y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICA	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,0	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,189 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	63,80	
IC00050	0,034 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	17,05	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			93,56
	10,62% Costes indirectos.....			9,94
	TOTAL EUROS.....			103,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19LPW90712	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. DE 12 A 18 MESES			
	Caseta modulada ensamblable para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, aire acondicionado y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,321 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	108,36	
IC00050	0,051 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	25,58	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			146,65
	10,62% Costes indirectos.....			15,57
	TOTAL EUROS.....			162,22

19LPW90713	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DE 18 A 24 MESES			
	Caseta modulada ensamblable para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, aire acondicionado y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instalada.			
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	0,64	
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	0,17	
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	2,76	
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24	
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30	
HL00500	0,431 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	145,50	
IC00050	0,068 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	34,10	
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
	Costes directos.....			192,31
	10,62% Costes indirectos.....			20,42
	TOTAL EUROS.....			212,73

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)	
19LPW90714	m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. MAYOR A 24 MESES Caseta modulada ensamblable para sala de primeros auxilios en obras de duración mayor de 24 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpintería de aluminio, rejas y suelo con perfilera de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, aire acondicionado y p.p. de transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil instala.				
01TLL00100	1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANIC	0,43	0,64		
02TMM00006	0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICC	2,14	0,17		
02ZBB00002	0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,1	43,87	2,76		
03HMM00002	0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	4,24		
06LPM00001	0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO	34,37	4,30		
HL00500	0,750 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	337,58	253,18		
IC00050	0,080 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h	501,51	40,12		
WW00500	2,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60		
				Costes directos.....	306,01
				10,62% Costes indirectos.....	32,50
				TOTAL EUROS.....	338,51

Apartado 19LW: Varios

Grupo 19LWW: Varios

Subcapítulo 19S: SEGURIDAD

Apartado 19SC: Colectiva

Grupo 19SCB: Barandillas

19SCB00001	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.				
CM00100	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	0,43		
HB00110	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	1,85	0,04		
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87		
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83		
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60		
				Costes directos.....	4,77
				10,62% Costes indirectos.....	0,51
				TOTAL EUROS.....	5,28
19SCB00010	u BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.				
CM00100	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	0,64		
HB00400	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE	12,60	0,25		
TO02200	0,080 h OFICIAL 2ª	18,74	1,50		
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46		
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
				Costes directos.....	4,15
				10,62% Costes indirectos.....	0,44
				TOTAL EUROS.....	4,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCB90002	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
HB00110	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	1,85	0,04	
HB00120	0,100 m BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODA	10,60	1,06	
TO02200	0,070 h OFICIAL 2ª	18,74	1,31	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			4,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,46
	TOTAL EUROS.....			4,75
19SCB90003	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. BALAUSTRÉ, BORDE Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustré en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino en tabloncillo, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
CM00100	0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	0,43	
HB00400	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	12,60	0,25	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			4,98
	10,62% Costes indirectos.....			0,53
	TOTAL EUROS.....			5,51
19SCB90004	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRÉ, BORDE Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustré en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
HB00120	0,100 m BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODA	10,60	1,06	
HB00400	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	12,60	0,25	
TO02200	0,070 h OFICIAL 2ª	18,74	1,31	
TP00100	0,070 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,28	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			4,50
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			4,98
19SCB90011	u BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS FACHADA Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de fachada y patios, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.			
CM00100	0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	0,64	
HB00400	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	12,60	0,25	
TO02200	0,080 h OFICIAL 2ª	18,74	1,50	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			4,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCB90031	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA SIST. MORDAZA, ESCALERAS Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia de madera de pino en tabloncillo, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
CM00100	0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	4,27	
HB00110	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	1,85	0,04	
HR00450	0,500 m MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,30	0,15	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 8,76
				10,62% Costes indirectos..... 0,93
				TOTAL EUROS..... 9,69
19SCB90032	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
HB00110	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	1,85	0,04	
HB00120	0,150 m BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODA	10,60	1,59	
HR00450	0,500 m MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,30	0,15	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 6,08
				10,62% Costes indirectos..... 0,65
				TOTAL EUROS..... 6,73
19SCB90033	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA SIST. BALAUSTRÉ, ESCALERAS Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustré en escaleras, pasamanos y protección intermedia de madera de pino en tabloncillo, malla tipo rafia fijadas a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
CM00100	0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	4,27	
HB00400	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	12,60	0,25	
HR00450	0,500 m MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,30	0,15	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Costes directos..... 8,97
				10,62% Costes indirectos..... 0,95
				TOTAL EUROS..... 9,92

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCB90034	m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRÉ, ESCALERAS Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustre en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
HB00120	0,150 m BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODA	10,60	1,59	
HB00400	0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ	12,60	0,25	
HR00450	0,500 m MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,30	0,15	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			6,29
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			6,96

Grupo 19SCH: Protección de huecos

Grupo 19SCI: Protección contra incendios

Grupo 19SCP: Pasos cubiertos

19SCP90002	m VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 0,80 m Visera de protección contra caídas de objetos con una anchura de 0,80 m formada por chapa metálica, incluso desmontaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
CA00900	0,017 kg ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	0,01	
CW00210	0,012 m2 CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO	3,26	0,04	
HB00100	0,007 u MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE	2,85	0,02	
TO02200	0,500 h OFICIAL 2ª	18,74	9,37	
TP00100	0,500 h PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			19,43
	10,62% Costes indirectos.....			2,06
	TOTAL EUROS.....			21,49

19SCP90006	m VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 1,20 m Visera de protección contra caídas de objetos con una anchura de 1,20 m formada por chapa metálica, incluso desmontaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
CA00900	0,004 kg ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	0,00	
CW00210	0,018 m2 CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO	3,26	0,06	
HB00100	0,010 u MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE	2,85	0,03	
TO02200	0,750 h OFICIAL 2ª	18,74	14,06	
TP00100	0,750 h PEÓN ESPECIAL	18,28	13,71	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			28,71
	10,62% Costes indirectos.....			3,05
	TOTAL EUROS.....			31,76

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCP90070	m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.			
CE00200	0,030 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,62	
CM00100	0,012 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	2,56	
CM00200	0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	3,90	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			21,95
	10,62% Costes indirectos.....			2,33
	TOTAL EUROS.....			24,28

19SCP90071	m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma metálica, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.			
CA00900	0,012 kg ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	0,01	
CE00200	0,030 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,62	
CW00210	0,010 m2 CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO	3,26	0,03	
TO02100	0,400 h OFICIAL 1ª	19,23	7,69	
TP00100	0,300 h PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,53
	10,62% Costes indirectos.....			1,65
	TOTAL EUROS.....			17,18

Grupo 19SCR: Redes

19SCR00026	m2 PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG. Protección de vacío durante la ejecución de cubierta metálica con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, incluso p.p. de anclaje de cable para sujeción de red y cable para sujeción de red y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie de cubierta protegida.			
HR00200	0,024 u ANCLAJE DE RED	0,65	0,02	
HR00300	0,120 m CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED	2,60	0,31	
HR00700	0,080 m2 RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,20	0,10	
TO02200	0,050 h OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			2,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,85

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCR00051	m2 PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CÓN RED DE SEGURIDAD			
	Protección de hueco de patio con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas de sujección y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.			
HR00200	1,500 u ANCLAJE DE RED	0,65	0,98	
HR00700	0,550 m2 RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA	1,20	0,66	
TO02200	0,080 h OFICIAL 2ª	18,74	1,50	
TP00100	0,080 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			4,90
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,42
19SCR90020	m PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN FORJADO			
	Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red, cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado.			
HR00200	2,000 u ANCLAJE DE RED	0,65	1,30	
HR00800	0,700 m RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,13	2,89	
TO02200	0,150 h OFICIAL 2ª	18,74	2,81	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,04
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,11
19SCR90021	m PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO			
	Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado.			
HR00200	2,000 u ANCLAJE DE RED	0,65	1,30	
HR00800	0,700 m RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,13	2,89	
TO02200	0,200 h OFICIAL 2ª	18,74	3,75	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,90
	10,62% Costes indirectos.....			1,26
	TOTAL EUROS.....			13,16
19SCR90030	m PROTECCIÓN LOSA ESCALERA RED VERTICAL INTERIOR EN CANTO LOSA			
	Protección de perímetro de losa de escalera con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical fijada a canto de losa, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro de la losa de escalera.			
HR00200	2,000 u ANCLAJE DE RED	0,65	1,30	
HR00800	1,000 m RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,13	4,13	
TO02200	0,150 h OFICIAL 2ª	18,74	2,81	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			11,28
	10,62% Costes indirectos.....			1,20
	TOTAL EUROS.....			12,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCR90040	m2 PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 m CALLE Protección en ejecución de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 1 m de calle, incluso p.p. de ganchos y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie protegida.			
HR00200	4,000 u ANCLAJE DE RED	0,65	2,60	
HR00910	0,400 m RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Y	3,50	1,40	
TO02200	0,200 h OFICIAL 2ª	18,74	3,75	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,05
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,90
19SCR90041	m2 PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 2 m CALLE Protección en ejecución de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 2 m de calle, incluso p.p. de ganchos y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie protegida.			
HR00200	2,000 u ANCLAJE DE RED	0,65	1,30	
HR00920	0,400 m RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Y	7,00	2,80	
TO02200	0,150 h OFICIAL 2ª	18,74	2,81	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			7,21
	10,62% Costes indirectos.....			0,77
	TOTAL EUROS.....			7,98
19SCR90060	m PROTECCIÓN ALERO CUBIERTA INCLINADA RED DE SEGURIDAD VERTICAL Protección de alero de cubierta con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, asegurada en soporte vertical metálico, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del alero.			
CE00200	0,040 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,83	
HR00200	2,000 u ANCLAJE DE RED	0,65	1,30	
HR00250	0,020 u SOPORTE VERTICAL METÁLICO	10,65	0,21	
HR00800	0,550 m RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,13	2,27	
TO02200	0,150 h OFICIAL 2ª	18,74	2,81	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			10,46
	10,62% Costes indirectos.....			1,11
	TOTAL EUROS.....			11,57
Grupo 19SCT: Toldos				
19SCT00001	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. MENOR A 3 MESES Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo inferior a 3 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR01000	0,044 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,65	0,03	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			5,86
	10,62% Costes indirectos.....			0,62
	TOTAL EUROS.....			6,48

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCT00002	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR01000	0,088 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,65	0,06	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			5,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,52
19SCT00003	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 6 A 9 MESES Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 6 y 9 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR01000	0,132 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,65	0,09	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			5,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,55
19SCT00004	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 9 A 12 MESES Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR01000	0,176 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,65	0,11	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			5,94
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,57
19SCT00005	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 12 A 18 MESES Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR01000	0,220 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,65	0,14	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			5,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,63
	TOTAL EUROS.....			6,60

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCT00006	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 18 A 24 MESES Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 18 y 24 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR01000	0,264 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,65	0,17	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			6,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,64
19SCT00007	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. MAYOR A 24 MESES Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo superior a 24 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR01000	0,318 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,65	0,21	
TO02200	0,100 h OFICIAL 2ª	18,74	1,87	
TP00100	0,200 h PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			6,04
	10,62% Costes indirectos.....			0,64
	TOTAL EUROS.....			6,68
19SCT00010	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 3 A 6 MESES Protección de andamiada con malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre los 3 y 6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR00400	0,330 m2 MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO	0,35	0,12	
TO02200	0,080 h OFICIAL 2ª	18,74	1,50	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			4,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			4,99
19SCT00011	m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 6 A 9 MESES Protección de andamiada con malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre los 6 y 9 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.			
HR00400	0,550 m2 MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO	0,35	0,19	
TO02200	0,080 h OFICIAL 2ª	18,74	1,50	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			4,58
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,07

Grupo 19SCV: Ventilaciones

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCV90001	m CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. MENOR A 3 MESES Conducto de ventilación colgado de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10 m2, colocado en obras durante un periodo inferior a 3 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales y de sujección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
HV00600	0,060 m CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm	17,88	1,07	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			8,40
	10,62% Costes indirectos.....			0,89
	TOTAL EUROS.....			9,29
19SCV90002	m CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 3 A 6 MESES Conducto de ventilación colgado de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10 m2, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 3 y 6 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales y de sujección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
HV00600	0,135 m CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm	17,88	2,41	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			9,74
	10,62% Costes indirectos.....			1,03
	TOTAL EUROS.....			10,77
19SCV90003	m CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 6 A 9 MESES Conducto de ventilación colgado de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10 m2, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 6 y 9 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales y de sujección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
HV00600	0,225 m CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm	17,88	4,02	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			11,35
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,56
19SCV90004	m CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 9 A 12 MESES Conducto de ventilación colgado de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10 m2, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales y de sujección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
HV00600	0,345 m CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm	17,88	6,17	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			13,50
	10,62% Costes indirectos.....			1,43
	TOTAL EUROS.....			14,93

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCV90005	m CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 12 A 18 MESES Conducto de ventilación colgado de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10 m2, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 12 y 18 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales y de sujeción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
HV00600	0,450 m CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm	17,88	8,05	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			15,38
	10,62% Costes indirectos.....			1,63
	TOTAL EUROS.....			17,01
19SCV90006	m CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. DE 18 A 24 MESES Conducto de ventilación colgado de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10 m2, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 18 y 24 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales y de sujeción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
HV00600	0,630 m CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm	17,88	11,26	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			18,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,97
	TOTAL EUROS.....			20,56
19SCV90007	m CONDUCTO VENT. COLG. CHAPA GALV. DURAC. MAYOR A 24 MESES Conducto de ventilación colgado de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10 m2, colocado en obras durante un periodo superior a 24 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales y de sujeción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	5,63	
HV00600	0,900 m CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm	17,88	16,09	
WW00300	2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
	Costes directos.....			23,42
	10,62% Costes indirectos.....			2,49
	TOTAL EUROS.....			25,91
19SCV90010	m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 250 mm Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 250 mm de diám. colocado en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de sujeción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
HV00100	0,345 m CONDUCTO VENT. DIÁM. 250 mm AL. CORRUGADO	8,94	3,08	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			7,68
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,50

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCV90011	m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 300 mm Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 300 mm de diám. colocado en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de sujeción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
HV00200	0,345 m CONDUCTO VENT. DIÁM. 300 mm AL. CORRUGADO	9,80	3,38	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			7,98
	10,62% Costes indirectos.....			0,85
	TOTAL EUROS.....			8,83
19SCV90012	m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 350 mm Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 350 mm de diám. colocado en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de sujeción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
HV00300	0,345 m CONDUCTO VENT. DIÁM. 350 mm AL. CORRUGADO	11,34	3,91	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			8,51
	10,62% Costes indirectos.....			0,90
	TOTAL EUROS.....			9,41
19SCV90013	m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 400 mm Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 400 mm de diám. colocado en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de sujeción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	3,75	
HV00400	0,345 m CONDUCTO VENT. DIÁM. 400 mm AL. CORRUGADO	13,57	4,68	
WW00300	1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
	Costes directos.....			9,28
	10,62% Costes indirectos.....			0,99
	TOTAL EUROS.....			10,27
19SCV90051	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. MENOR A 3 MESES Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo inferior a 3 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
HV00500	0,060 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h	168,44	10,11	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			54,50
	10,62% Costes indirectos.....			5,79
	TOTAL EUROS.....			60,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCV90052	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 3 A 6 MESES Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
HV00500	0,135 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h	168,44	22,74	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			67,13
	10,62% Costes indirectos.....			7,13
	TOTAL EUROS.....			74,26
19SCV90053	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 6 A 9 MESES Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 6 y 9 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
HV00500	0,225 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h	168,44	37,90	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			82,29
	10,62% Costes indirectos.....			8,74
	TOTAL EUROS.....			91,03
19SCV90054	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 9 A 12 MESES Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
HV00500	0,345 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h	168,44	58,11	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			102,50
	10,62% Costes indirectos.....			10,89
	TOTAL EUROS.....			113,39
19SCV90055	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18 MESES Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
HV00500	0,450 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h	168,44	75,80	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	10,00€ u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			120,19
	10,62% Costes indirectos.....			12,76
	TOTAL EUROS.....			132,95

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SCV90056	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 18 A 24 MESES Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 18 y 24 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
HV00500	0,630 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h	168,44	106,12	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			150,51
	10,62% Costes indirectos.....			15,98
	TOTAL EUROS.....			166,49
19SCV90057	u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. MAYOR A 24 MESES Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo superior a 24 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN E	37,51	18,76	
HV00500	0,900 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h	168,44	151,60	
TO01800	1,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	19,23	
WW00300	10,00(u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	3,000 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
	Costes directos.....			195,99
	10,62% Costes indirectos.....			20,81
	TOTAL EUROS.....			216,80
Grupo 19SCW: Varios				
Apartado 19SI: Individual				
Grupo 19SIC: Cabeza				
19SIC10001	u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ. Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00100	1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS	19,02	19,02	
	Costes directos.....			19,02
	10,62% Costes indirectos.....			2,02
	TOTAL EUROS.....			21,04
19SIC10002	u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00200	1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC	13,67	13,67	
	Costes directos.....			13,67
	10,62% Costes indirectos.....			1,45
	TOTAL EUROS.....			15,12
19SIC10003	u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00300	1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE	9,00	9,00	
	Costes directos.....			9,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,96
	TOTAL EUROS.....			9,96

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIC10004	u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambiente bajo y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00350	1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO	17,82	17,82	
	Costes directos.....			17,82
	10,62% Costes indirectos.....			1,89
	TOTAL EUROS.....			19,71
19SIC10005	u PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO Par de tapones antirruído desechable fabricado espuma de poliuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00400	1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO	0,17	0,17	
	Costes directos.....			0,17
	10,62% Costes indirectos.....			0,02
	TOTAL EUROS.....			0,19
19SIC10006	u PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN Par de tapones antirruído desechable fabricado espuma de poliuretano con cordón, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00450	1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON	0,31	0,31	
	Costes directos.....			0,31
	10,62% Costes indirectos.....			0,03
	TOTAL EUROS.....			0,34
19SIC10007	u PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA Par de tapones antirruído desechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00500	1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA	0,13	0,13	
	Costes directos.....			0,13
	10,62% Costes indirectos.....			0,01
	TOTAL EUROS.....			0,14
19SIC10008	u PAR TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA Par de tapones antirruído fabricados de silicona moldeable de uso independiente o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00550	1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA	7,59	7,59	
	Costes directos.....			7,59
	10,62% Costes indirectos.....			0,81
	TOTAL EUROS.....			8,40
19SIC20001	u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03300	1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO	12,68	12,68	
	Costes directos.....			12,68
	10,62% Costes indirectos.....			1,35
	TOTAL EUROS.....			14,03

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIC20002	u GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03310	1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE	10,58	10,58	
	Costes directos.....			10,58
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,70
19SIC20003	u GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de policarbonato anti-rayado para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03320	1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO	14,73	14,73	
	Costes directos.....			14,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,56
	TOTAL EUROS.....			16,29
19SIC20004	u GAFAS MONTURA POLICARBONATO VERDE Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de policarbonato anti-rayado verde para trabajos de soldaduras, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03400	1,000 u GAFAS SOLDADURA DE POLICABONATO	16,32	16,32	
	Costes directos.....			16,32
	10,62% Costes indirectos.....			1,73
	TOTAL EUROS.....			18,05
19SIC20005	u GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03350	1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES	13,68	13,68	
	Costes directos.....			13,68
	10,62% Costes indirectos.....			1,45
	TOTAL EUROS.....			15,13
19SIC20006	u GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable visor de policarbonato, para trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03500	1,000 u GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION	2,77	2,77	
	Costes directos.....			2,77
	10,62% Costes indirectos.....			0,29
	TOTAL EUROS.....			3,06
19SIC20007	u GAFAS PANORÁM. MONTURA DE PVC, PANT. POLICARBONATO Gafas panoramica de montura de PVC transparente, pantalla exterior de policarbonato, ventilación directa, para trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03510	1,000 u GAFAS ANTI-POLVO DE PVC CON VENTILACION	2,56	2,56	
	Costes directos.....			2,56
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,83

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIC20008	u GAFAS PANORÁM. MONTURA ESTANCA, PANT. POLICARBONATO Gafas panorámica con montura estanca, pantalla exterior de policarbonato anti rayado, para trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03520	1,000 u GAFAS ANTI-POLVO POLICARBONATO	7,76	7,76	
	Costes directos.....			7,76
	10,62% Costes indirectos.....			0,82
	TOTAL EUROS.....			8,58
19SIC20009	u GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, visores intercambiables y neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03410	1,000 u GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN	18,66	18,66	
	Costes directos.....			18,66
	10,62% Costes indirectos.....			1,98
	TOTAL EUROS.....			20,64
19SIC20010	u GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03420	1,000 u GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS	13,72	13,72	
	Costes directos.....			13,72
	10,62% Costes indirectos.....			1,46
	TOTAL EUROS.....			15,18
19SIC20011	u GAFAS CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, intercambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03340	1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS	11,32	11,32	
	Costes directos.....			11,32
	10,62% Costes indirectos.....			1,20
	TOTAL EUROS.....			12,52
19SIC20012	u PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05600	1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA	21,65	21,65	
	Costes directos.....			21,65
	10,62% Costes indirectos.....			2,30
	TOTAL EUROS.....			23,95
19SIC20013	u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05610	1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE MANO	10,62	10,62	
	Costes directos.....			10,62
	10,62% Costes indirectos.....			1,13
	TOTAL EUROS.....			11,75

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIC20014	u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05620	1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.	13,31	13,31	
	Costes directos.....			13,31
	10,62% Costes indirectos.....			1,41
	TOTAL EUROS.....			14,72
19SIC20015	u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. ADAPT. A CABEZA CARRACA Pantalla de soldadura oxiacetilénica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza mediante sistema de carraca, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC05700	1,000 u PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ADAPTABLE	6,32	6,32	
	Costes directos.....			6,32
	10,62% Costes indirectos.....			0,67
	TOTAL EUROS.....			6,99
19SIC20016	u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO Pantalla de soldadura oxiacetilénica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05710	1,000 u PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ABATIBLE	10,70	10,70	
	Costes directos.....			10,70
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,84
19SIC30001	u MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05200	1,000 u MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS	0,65	0,65	
	Costes directos.....			0,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,07
	TOTAL EUROS.....			0,72
19SIC30002	u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05210	1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	1,10	1,10	
	Costes directos.....			1,10
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,22
19SIC30003	u MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05220	1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR	4,57	4,57	
	Costes directos.....			4,57
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIC30004	u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL			
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05230	1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA	2,64	2,64	
	Costes directos.....			2,64
	10,62% Costes indirectos.....			0,28
	TOTAL EUROS.....			2,92
19SIC30005	u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA			
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas con válvula de exhalación, gama alta, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05240	1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ALTA CAL.	7,82	7,82	
	Costes directos.....			7,82
	10,62% Costes indirectos.....			0,83
	TOTAL EUROS.....			8,65
19SIC30006	u SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO GASES Y VAPORES INORGÁNICOS			
	Semimascara respiratoria con filtro, fabricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros intercambiables para gases y vapores inorgánicos emitidos por disolventes, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03100	1,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	1,97	1,97	
HC05300	1,000 u SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA GASES, 1 VÁLVULA	13,25	13,25	
	Costes directos.....			15,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,84
19SIC30007	u SEMIMASCARA RESPIR. FILTRO PARA PINTURAS			
	Semimascara respiratoria con filtro, fabricada en caucho sintético hipoalergenico, con filtros intercambiables para pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03100	1,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	1,97	1,97	
HC05310	1,000 u SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA	13,25	13,25	
	Costes directos.....			15,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,84
19SIC30008	u SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS GASES, INORG. Y ORGÁN.			
	Semimascara respiratoria con dos filtros, fabricada en caucho hipoalergenico, con filtros intercambiables para gases y vapores inorgánicos y orgánicos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03100	2,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	1,97	3,94	
HC05320	1,000 u SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA GASES, 2 VÁLVULA	8,85	8,85	
	Costes directos.....			12,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,36
	TOTAL EUROS.....			14,15
19SIC30009	u SEMIMASCARA RESPIR, DOS FILTROS PINTURAS			
	Semimáscara respiratoria con dos filtros, fabricada en caucho hipoalergenico, con filtros intercambiables para pinturas, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03100	2,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	1,97	3,94	
HC05330	1,000 u SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 2 VÁLVULAS	8,85	8,85	
	Costes directos.....			12,79
	10,62% Costes indirectos.....			1,36
	TOTAL EUROS.....			14,15

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIC30010	u SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES Semimáscara respiratoria con dos filtros, fabricada en caucho hipoalergenico, con filtros intercambiables para polvo, partículas y aerosoles, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.			
HC03100	1,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	1,97	1,97	
HC05340	1,000 u SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VÁLVULA	13,25	13,25	
	Costes directos.....			15,22
	10,62% Costes indirectos.....			1,62
	TOTAL EUROS.....			16,84
19SIC30011	u FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA DOS FILTROS Filtro para semimáscara respiratoria de dos filtros, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03100	2,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	1,97	3,94	
	Costes directos.....			3,94
	10,62% Costes indirectos.....			0,42
	TOTAL EUROS.....			4,36
19SIC30012	u FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA UN FILTRO Filtro para semimáscara respiratoria de un filtro, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03100	1,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA	1,97	1,97	
	Costes directos.....			1,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,21
	TOTAL EUROS.....			2,18
19SIC30200	u EQUIPO AUTÓNOMO RESPIRACIÓN, AUTONOMÍA MÁX. 1 h Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía máxima de 1 h., de calidad adecuada a sus prestaciones, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02700	0,250 u EQUIPO AUTÓNOMO PARA 1 h	1.068,26	267,06	
HC05000	1,000 u LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 h	9,20	9,20	
	Costes directos.....			276,26
	10,62% Costes indirectos.....			29,34
	TOTAL EUROS.....			305,60
19SIC30210	u EQUIPO AUTÓNOMO RESPIRACIÓN, AUTONOMÍA MÁX. 0,75 h Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía máxima de 0,75 h., de calidad adecuada a sus prestaciones, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02800	0,250 u EQUIPO AUTÓNOMO PARA 0,75 h	915,78	228,94	
HC05000	0,750 u LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 h	9,20	6,90	
	Costes directos.....			235,84
	10,62% Costes indirectos.....			25,05
	TOTAL EUROS.....			260,89
19SIC30220	u EQUIPO AUTÓNOMO RESPIRACIÓN, AUTONOMÍA MÁX. 0,50 h Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía máxima de 0.50 h., de calidad adecuada a sus prestaciones, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02900	0,250 u EQUIPO AUTÓNOMO PARA 0,50 h	750,30	187,58	
HC05000	0,500 u LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 h	9,20	4,60	
	Costes directos.....			192,18
	10,62% Costes indirectos.....			20,41
	TOTAL EUROS.....			212,59

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIC90001	u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01500	1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	1,53	1,53	
	Costes directos.....			1,53
	10,62% Costes indirectos.....			0,16
	TOTAL EUROS.....			1,69
19SIC90002	u CASCO SEG. DIELECTRICO POLIETILENO ALTA Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01510	1,000 u CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	3,22	3,22	
	Costes directos.....			3,22
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,56
19SIC90003	u CASCO SEG. TRABAJOS EN ALTURA DE POLIETILENO Casco de seguridad trabajos en altura de polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01520	1,000 u CASCO DE SEGURIDAD CON TRABAJOS ALTURA	78,05	78,05	
	Costes directos.....			78,05
	10,62% Costes indirectos.....			8,29
	TOTAL EUROS.....			86,34
19SIC90004	u CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01530	1,000 u CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS	12,10	12,10	
	Costes directos.....			12,10
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,39
Grupo 19SIM: Manos				
19SIM50001	u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04900	1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	5,63	5,63	
	Costes directos.....			5,63
	10,62% Costes indirectos.....			0,60
	TOTAL EUROS.....			6,23
19SIM90001	u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04200	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO	2,02	2,02	
	Costes directos.....			2,02
	10,62% Costes indirectos.....			0,21
	TOTAL EUROS.....			2,23

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIM90002	u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04210	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUN	2,35	2,35	
	Costes directos.....			2,35
	10,62% Costes indirectos.....			0,25
	TOTAL EUROS.....			2,60
19SIM90003	u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04220	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRA	3,75	3,75	
	Costes directos.....			3,75
	10,62% Costes indirectos.....			0,40
	TOTAL EUROS.....			4,15
19SIM90004	u PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO Par de guantes de protección contra aceites y grasa fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04300	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO	1,35	1,35	
	Costes directos.....			1,35
	10,62% Costes indirectos.....			0,14
	TOTAL EUROS.....			1,49
19SIM90005	u PAR GUANTES DE PROTECCIÓN DE NEOPRENO Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04400	1,000 u PAR DE GUANTES NEOPRENO	1,88	1,88	
	Costes directos.....			1,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,08
19SIM90006	u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04500	1,000 u PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA	3,00	3,00	
	Costes directos.....			3,00
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,32
19SIM90007	u PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04600	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA	2,97	2,97	
	Costes directos.....			2,97
	10,62% Costes indirectos.....			0,32
	TOTAL EUROS.....			3,29
19SIM90008	u PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04700	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX	1,15	1,15	
	Costes directos.....			1,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,12
	TOTAL EUROS.....			1,27

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIM90009	u PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble revestimiento de látex y neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04710	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Y NEOPRENO	6,15	6,15	
	Costes directos.....			6,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,65
	TOTAL EUROS.....			6,80
19SIM90010	u PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04720	1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO	3,15	3,15	
	Costes directos.....			3,15
	10,62% Costes indirectos.....			0,33
	TOTAL EUROS.....			3,48
19SIM90011	u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04800	1,000 u PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V	26,85	26,85	
	Costes directos.....			26,85
	10,62% Costes indirectos.....			2,85
	TOTAL EUROS.....			29,70
19SIM90012	u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04810	1,000 u PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V	32,75	32,75	
	Costes directos.....			32,75
	10,62% Costes indirectos.....			3,48
	TOTAL EUROS.....			36,23
19SIM90013	u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 3 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 30000 V clase 3, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04820	1,000 u PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 30000 V	40,62	40,62	
	Costes directos.....			40,62
	10,62% Costes indirectos.....			4,31
	TOTAL EUROS.....			44,93
Grupo 19SIP: Pies				
19SIP50001	u PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00650	1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC	7,89	7,89	
	Costes directos.....			7,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,73
19SIP50002	u PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET. Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00660	1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL	10,59	10,59	
	Costes directos.....			10,59
	10,62% Costes indirectos.....			1,12
	TOTAL EUROS.....			11,71

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIP50003	u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA			
	Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujeción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00670	1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO	11,15	11,15	
	Costes directos.....			11,15
	10,62% Costes indirectos.....			1,18
	TOTAL EUROS.....			12,33
19SIP90001	u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.			
	Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC06300	1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA MET	18,67	18,67	
	Costes directos.....			18,67
	10,62% Costes indirectos.....			1,98
	TOTAL EUROS.....			20,65
19SIP90002	u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDR. PLANTILLA Y PUNTERA MET.			
	Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC06310	1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA	20,02	20,02	
	Costes directos.....			20,02
	10,62% Costes indirectos.....			2,13
	TOTAL EUROS.....			22,15
19SIP90003	u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET.			
	Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, acolchado trasero, plantilla texón, puntera metálica, suelo antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC06320	1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA MI	22,31	22,31	
	Costes directos.....			22,31
	10,62% Costes indirectos.....			2,37
	TOTAL EUROS.....			24,68
19SIP90004	u PAR ZAPATOS SEGURIDAD SERRAJE PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.			
	Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC06330	1,000 u PAR DE ZAPATOS SERRAJE PLANTILLA Y PUNTERA NO METAL	25,93	25,93	
	Costes directos.....			25,93
	10,62% Costes indirectos.....			2,75
	TOTAL EUROS.....			28,68
19SIP90005	u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA			
	Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00600	1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL	19,20	19,20	
	Costes directos.....			19,20
	10,62% Costes indirectos.....			2,04
	TOTAL EUROS.....			21,24

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIP90006	u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET. Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00610	1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. M	20,20	20,20	
	Costes directos.....			20,20
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,35
19SIP90007	u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET. Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00620	1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL	24,20	24,20	
	Costes directos.....			24,20
	10,62% Costes indirectos.....			2,57
	TOTAL EUROS.....			26,77
19SIP90008	u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET. Par de botas de seguridad y protección especial metatarsal flexible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00630	1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL	25,12	25,12	
	Costes directos.....			25,12
	10,62% Costes indirectos.....			2,67
	TOTAL EUROS.....			27,79
19SIP90009	u PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET. Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00640	1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO MET	26,35	26,35	
	Costes directos.....			26,35
	10,62% Costes indirectos.....			2,80
	TOTAL EUROS.....			29,15
Grupo 19SIT: Tronco, piernas y brazos				
19SIT90001	u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC05100	1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	3,23	3,23	
	Costes directos.....			3,23
	10,62% Costes indirectos.....			0,34
	TOTAL EUROS.....			3,57
19SIT90002	u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02300	1,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER	20,83	20,83	
	Costes directos.....			20,83
	10,62% Costes indirectos.....			2,21
	TOTAL EUROS.....			23,04

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIT90003	u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02200	1,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN POLIAMIDA	55,92	55,92	
	Costes directos.....			55,92
	10,62% Costes indirectos.....			5,94
	TOTAL EUROS.....			61,86
19SIT90006	u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02100	1,000 u CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN DOBLE ANILLAJE	42,90	42,90	
	Costes directos.....			42,90
	10,62% Costes indirectos.....			4,56
	TOTAL EUROS.....			47,46
19SIT90007	u CINTURÓN ANTILUMBAGO Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01800	1,000 u CINTURÓN ANTILUMBAGO	10,84	10,84	
	Costes directos.....			10,84
	10,62% Costes indirectos.....			1,15
	TOTAL EUROS.....			11,99
19SIT90008	u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01600	1,000 u CHALECO REFLECTANTE	2,50	2,50	
	Costes directos.....			2,50
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,77
Grupo 19SIW: Varios				
19SIW00001	u DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02600	0,500 u DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE	81,25	40,62	
	Costes directos.....			40,62
	10,62% Costes indirectos.....			4,31
	TOTAL EUROS.....			44,93
19SIW90001	u CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC09900	1,000 u CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR	1,87	1,87	
	Costes directos.....			1,87
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,07

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIW90002	m CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.			
HC02400	1,000 m CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm	1,65	1,65	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			3,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,37
	TOTAL EUROS.....			3,89
19SIW90003	u CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 50 m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 50 m longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad ejecutada.			
HC02500	50,000 m CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm	1,50	75,00	
HC06200	1,000 u SOPORTE CUERDA	0,60	0,60	
TO02200	0,170 h OFICIAL 2ª	18,74	3,19	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			78,94
	10,62% Costes indirectos.....			8,38
	TOTAL EUROS.....			87,32
19SIW90004	u CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad ejecutada.			
HC02500	25,000 m CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm	1,50	37,50	
HC06200	1,000 u SOPORTE CUERDA	0,60	0,60	
TO02200	0,170 h OFICIAL 2ª	18,74	3,19	
WW00400	0,500 u PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
	Costes directos.....			41,44
	10,62% Costes indirectos.....			4,40
	TOTAL EUROS.....			45,84
19SIW90005	m CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 10,5 mm Cuerda de seguridad semiestatica de poliamida de diám. 10,5 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.			
HC02510	1,000 m CUERDA SEGURIDAD ANTIESTATICA DIAM. 10,5 mm	1,02	1,02	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			2,89
	10,62% Costes indirectos.....			0,31
	TOTAL EUROS.....			3,20
19SIW90006	m LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada			
HC02520	1,000 m LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER	2,65	2,65	
TO02100	0,050 h OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			4,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,48
	TOTAL EUROS.....			5,00

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SIW90020	u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01610	1,000 u TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA	4,65	4,65	
	Costes directos.....			4,65
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,14
19SIW90030	u TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA Traje desechable con protección química, contra la pintura y amianto confeccionado de PVC según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01620	1,000 u TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO	4,93	4,93	
	Costes directos.....			4,93
	10,62% Costes indirectos.....			0,52
	TOTAL EUROS.....			5,45

Apartado 19SS: Señalizaciones y acotamientos

Grupo 19SSA: Acotamiento

19SSA00001	u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.			
HS00100	0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m	15,24	1,52	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			2,43
	10,62% Costes indirectos.....			0,26
	TOTAL EUROS.....			2,69
19SSA00011	u LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS03100	0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	35,16	7,03	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			7,94
	10,62% Costes indirectos.....			0,84
	TOTAL EUROS.....			8,78
19SSA00021	u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC. GALV. Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS03100	0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	35,16	7,03	
HS03300	0,100 u TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE	11,73	1,17	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			10,03
	10,62% Costes indirectos.....			1,07
	TOTAL EUROS.....			11,10

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSA00029	u PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA			
	Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.			
HS03200	1,000 u PILA PARA LÁMPARA	6,25	6,25	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			7,16
	10,62% Costes indirectos.....			0,76
	TOTAL EUROS.....			7,92
19SSA00031	u HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 cm			
	Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS03000	0,330 u HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm	8,50	2,80	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			4,63
	10,62% Costes indirectos.....			0,49
	TOTAL EUROS.....			5,12
19SSA00041	m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE			
	Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.			
HS02800	1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO	1,18	1,30	
HS02900	0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63	0,13	
TP00100	0,150 h PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
	Costes directos.....			4,17
	10,62% Costes indirectos.....			0,44
	TOTAL EUROS.....			4,61
19SSA00051	m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.			
	Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.			
HS03400	0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	63,29	0,82	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
	Costes directos.....			1,55
	10,62% Costes indirectos.....			0,16
	TOTAL EUROS.....			1,71
19SSA00100	m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.			
	Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
CA02500	0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70	0,49	
HS02150	0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	3,91	0,52	
TO00100	0,015 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,29	
TP00100	0,030 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
UU01510	1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	7,24	7,24	
	Costes directos.....			9,09
	10,62% Costes indirectos.....			0,97
	TOTAL EUROS.....			10,06

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSA90052	m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.			
HS03401	0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC	14,25	0,19	
TP00100	0,040 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
	Costes directos.....			0,92
	10,62% Costes indirectos.....			0,10
	TOTAL EUROS.....			1,02
19SSA90101	m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR. Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígido de chapa nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
02PBB00002	0,010 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50	49,36	0,49	
03HMM00002	0,010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS	67,24	0,67	
CW00200	1,000 m2 CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO	3,97	3,97	
HS02100	0,133 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	2,39	
TO00100	0,020 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	0,38	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			9,73
	10,62% Costes indirectos.....			1,03
	TOTAL EUROS.....			10,76
Grupo 19SSS: Señalización				
19SSS90101	u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00800	0,330 u SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	11,75	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			19,51
	10,62% Costes indirectos.....			2,07
	TOTAL EUROS.....			21,58
19SSS90102	u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS00800	0,330 u SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	11,75	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			12,66
	10,62% Costes indirectos.....			1,34
	TOTAL EUROS.....			14,00
19SSS90111	u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00500	0,330 u SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm	58,60	19,34	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			27,10
	10,62% Costes indirectos.....			2,88
	TOTAL EUROS.....			29,98

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSS90112	u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS00500	0,330 u SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm	58,60	19,34	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			20,25
	10,62% Costes indirectos.....			2,15
	TOTAL EUROS.....			22,40
19SSS90121	u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm CON SOPORTE MET. Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00600	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm	54,20	17,89	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			25,65
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,37
19SSS90122	u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET. Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00700	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm	60,10	19,83	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			27,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,93
	TOTAL EUROS.....			30,52
19SSS90123	u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00600	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm	54,20	17,89	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			18,80
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,80
19SSS90124	u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00700	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm	60,10	19,83	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			20,74
	10,62% Costes indirectos.....			2,20
	TOTAL EUROS.....			22,94

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSS90131	u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm CON SOPORTE MET. Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00600	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm	54,20	17,89	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			25,65
	10,62% Costes indirectos.....			2,72
	TOTAL EUROS.....			28,37
19SSS90132	u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET. Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00700	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm	60,10	19,83	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			27,59
	10,62% Costes indirectos.....			2,93
	TOTAL EUROS.....			30,52
19SSS90133	u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00600	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm	54,20	17,89	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			18,80
	10,62% Costes indirectos.....			2,00
	TOTAL EUROS.....			20,80
19SSS90134	u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS00700	0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm	60,10	19,83	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			20,74
	10,62% Costes indirectos.....			2,20
	TOTAL EUROS.....			22,94
19SSS90201	u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET. Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01200	0,330 u SEÑAL PVC 30 cm	2,93	0,97	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			8,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,66

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SS90202	u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS01200	0,330 u SEÑAL PVC 30 cm	2,93	0,97	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			1,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,08
19SS90211	u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET. Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01200	0,330 u SEÑAL PVC 30 cm	2,93	0,97	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			8,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,66
19SS90212	u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS01200	0,330 u SEÑAL PVC 30 cm	2,93	0,97	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			1,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,08
19SS90221	u SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SOP. MET. Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01300	0,330 u SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93	0,97	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			8,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,66
19SS90222	u SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS01300	0,330 u SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93	0,97	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			1,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,08

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSS90223	u SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 50x25 cm SOP. MET. Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 50x25 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01400	0,330 u SEÑAL PVC 50x25 cm	4,89	1,61	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			9,37
	10,62% Costes indirectos.....			1,00
	TOTAL EUROS.....			10,37
19SSS90224	u SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 50x25 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 50x25 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS01400	0,330 u SEÑAL PVC 50x25 cm	4,89	1,61	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			2,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,79
19SSS90231	u SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SOP. MET. Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01300	0,330 u SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93	0,97	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			8,73
	10,62% Costes indirectos.....			0,93
	TOTAL EUROS.....			9,66
19SSS90232	u SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS01300	0,330 u SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93	0,97	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			1,88
	10,62% Costes indirectos.....			0,20
	TOTAL EUROS.....			2,08
19SSS90233	u SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SOP. MET. Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01400	0,330 u SEÑAL PVC 50x25 cm	4,89	1,61	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			9,37
	10,62% Costes indirectos.....			1,00
	TOTAL EUROS.....			10,37

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSS90234	u SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.			
HS01400	0,330 u SEÑAL PVC 50x25 cm	4,89	1,61	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			2,52
	10,62% Costes indirectos.....			0,27
	TOTAL EUROS.....			2,79
19SSS90301	u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET. Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01300	1,000 u SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93	2,93	
HS02100	0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98	5,93	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			10,69
	10,62% Costes indirectos.....			1,14
	TOTAL EUROS.....			11,83
19SSS90302	u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01300	1,000 u SEÑAL PVC 30x30 cm	2,93	2,93	
TP00100	0,050 h PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
	Costes directos.....			3,84
	10,62% Costes indirectos.....			0,41
	TOTAL EUROS.....			4,25
Grupo 19SSW: Varios				
19SSW90001	u SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 1,35 m Señal de peligro reflectante de 1,35 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01100	0,100 u SEÑAL PELIGRO 1,35 m TIPO A	218,76	21,88	
HS02400	0,100 u TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 1,35 m	40,63	4,06	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			27,77
	10,62% Costes indirectos.....			2,95
	TOTAL EUROS.....			30,72
19SSW90002	u SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01000	0,100 u SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A	78,91	7,89	
HS02300	0,100 u TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m	32,04	3,20	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			12,92
	10,62% Costes indirectos.....			1,37
	TOTAL EUROS.....			14,29

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSW90003	u SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS00900	0,100 u SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A	63,29	6,33	
HS02300	0,100 u TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m	32,04	3,20	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			11,36
	10,62% Costes indirectos.....			1,21
	TOTAL EUROS.....			12,57
19SSW90051	u SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 1,20 m Señal preceptiva reflectante de 1,20 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01800	0,100 u SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m TIPO B	269,55	26,96	
HS02700	0,100 u TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 1,20 m	72,66	7,27	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			36,06
	10,62% Costes indirectos.....			3,83
	TOTAL EUROS.....			39,89
19SSW90052	u SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 m Señal preceptiva reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01700	0,100 u SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m TIPO B	152,35	15,24	
HS02600	0,100 u TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 m	42,19	4,22	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			21,29
	10,62% Costes indirectos.....			2,26
	TOTAL EUROS.....			23,55
19SSW90053	u SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m Señal preceptiva reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS01600	0,100 u SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B	71,10	7,11	
HS02500	0,100 u TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m	32,04	3,20	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			12,14
	10,62% Costes indirectos.....			1,29
	TOTAL EUROS.....			13,43
19SSW90101	u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS00200	0,100 u PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m	120,76	12,08	
HS02000	0,100 u SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES	72,66	7,27	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			21,18
	10,62% Costes indirectos.....			2,25
	TOTAL EUROS.....			23,43

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
19SSW90102	u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,95x0,45 m Panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS00300	0,100 u PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45 m	160,51	16,05	
HS02000	0,100 u SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES	72,66	7,27	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			25,15
	10,62% Costes indirectos.....			2,67
	TOTAL EUROS.....			27,82
19SSW90103	u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,95x0,95 m Panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,95 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.			
HS00400	0,100 u PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95 m	291,77	29,18	
HS02000	0,100 u SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES	72,66	7,27	
TP00100	0,100 h PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
	Costes directos.....			38,28
	10,62% Costes indirectos.....			4,07
	TOTAL EUROS.....			42,35
Apartado 19SW: Varios				
Grupo 19SWW: Varios				
Subcapítulo 19W: VARIOS				
Apartado 19WF: Formación específica				
Grupo 19WFF: Formación específica				
Grupo 19WFW: Varios				
Apartado 19WM: Medicina preventiva				
Grupo 19WMM: Medicina preventiva				
19WMM90010	u RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 12 meses; según Ley 31/95. Medida la unidad por trabajador.			
HW00400	1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERC	22,00	22,00	
	Costes directos.....			22,00
	10,62% Costes indirectos.....			2,34
	TOTAL EUROS.....			24,34
19WMM90012	u RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley 31/95. Medida la unidad por trabajador.			
HW00400	1,500 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERC	22,00	33,00	
	Costes directos.....			33,00
	10,62% Costes indirectos.....			3,50
	TOTAL EUROS.....			36,50
Grupo 19WMW: Varios				
Apartado 19WP: Primeros auxilios				
Grupo 19WPP: Primeros auxilios				

Código	Cantidad / Ud / Descripción	Precio	Subtotal	Importe (€)
Grupo 19WPW: Varios				
Apartado 19WS: Seguimiento y control interno				
Grupo 19WSS: Seguimiento y control				
Grupo 19WSW: Varios				
Apartado 19WW: Varios				
Grupo 19WWW: Varios				