

PLAN LOCAL DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

Benamejé



**PROYECTO
CORDOPLIED**
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

ÍNDICE

Saluda Institucional.

A. ESTUDIO PRELIMINAR.

1. Presentación de la Entidad.
2. Conceptos básicos.
3. Marco legislativo.
4. Objeto y naturaleza.
5. Ámbito de actuación.
6. Objetivos.
7. Criterios de actuación.

B. ESTUDIO DE SITUACIÓN: Análisis y Diagnóstico.

1. Análisis de la Oferta.
 - a) Evolución del parque deportivo.
 - b) Inventario Local de Instalaciones Deportivas.
 - c) Análisis de la dotación actual de instalaciones deportivas.
 - d) Instalaciones deportivas en el área de influencia.
2. Análisis de la Demanda.
 - a) Población.
 - b) Hábitos deportivos.
 - c) Tejido asociativo, y otros colectivos.
3. Disponibilidad de suelo para uso deportivo y previsiones en el planeamiento urbanístico vigente.
 - a) Suelo en el que se ubican las instalaciones deportivas existentes.
 - b) Suelo disponible para ampliación de instalaciones deportivas existentes.
 - c) Suelo programado por el planeamiento urbanístico en vigor.
 - d) Suelo de uso público susceptible de práctica deportiva.
 - e) Conclusiones sobre el suelo disponible.
4. Modelo de gestión del sistema deportivo local. Recursos.

C. ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS: Cumplimiento de estándares de Calidad, Accesibilidad, Seguridad y Sostenibilidad.

Introducción.

1. Diagnóstico resultante del análisis: Concreción de déficits y potencialidades actuales.
2. Determinación de prioridades.
 - a) Correlaciones significativas de variables.
 - b) Perspectiva del tejido asociativo, y de otros colectivos.
 - c) Jerarquización de prioridades.
3. Propuestas de actuación 2022-2028.
 - a) Nuevas construcciones.
 - b) Modernización y mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos existentes.
 - c) Actuaciones sobre el sistema de gestión deportiva local.



- d) Incidencia sobre los principales ratios
- 4. Condiciones de calidad ambiental de las actuaciones previstas.
 - a) En la planificación.
 - b) En la construcción.
 - c) En la gestión.
 - d) Registro de la calidad ambiental de las instalaciones deportivas.
- 5. Alineación de las actuaciones previstas con los objetivos de desarrollo sostenible.

D. ESTUDIO ECONÓMICO.

- 1. Aspectos de referencia.
- 2. Seguimiento del PDIDA y Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales. Actuaciones en la provincia y por zonas PDIEDA en el período 2009-2022.
- 3. Análisis de las vías de financiación procedentes de las diferentes administraciones públicas.
- 4. Costes y fuentes de financiación de las actuaciones propuestas.
 - a) Actuaciones de nuevas instalaciones deportivas.
 - b) Actuaciones de nuevos espacios deportivos en instalaciones deportivas.
 - c) Actuaciones para la modernización y mejora de instalaciones y espacios deportivos ya existentes.
- 5. Programación de la ejecución del PLIED: temporal y económica.

E. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO.

- 1. Sistema de seguimiento y evaluación.
- 2. Seguimiento de actuaciones e indicadores.
- 3. Informes y memorias.
- 4. Vigencia del PLIED.
 - a) Revisión.
 - b) Modificación.
 - c) Actualización.

ANEXOS.

- 1. Planos.
 - a) Plano de Ordenación Urbana.
 - b) Plano de Situación de las Instalaciones y Equipamientos Deportivos.

Equipo redactor.

- Área municipal de deportes.
- Área municipal de urbanismo.
- Delegación de Deportes y Protección Civil. Diputación de Córdoba



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024



A. ESTUDIO PRELIMINAR

Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

A. ESTUDIO PRELIMINAR.

El presente Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED) del Ayuntamiento de Benamejí refleja, en un mismo documento, un proceso de análisis y diagnóstico del parque deportivo de la localidad, así como de las múltiples variables que pueden influir sobre el mismo, para establecer las prioridades necesarias a acometer en el horizonte temporal 2028, a tenor de la disponibilidad de fondos propios y de otras vías de financiación, tanto públicas como privadas.

Iniciamos este proceso planificador en este primer punto, *Estudio Preliminar*, definiendo los objetivos a conseguir con el mismo, así como la dinámica de trabajo a seguir con sus criterios de actuación, tras haber presentado a la entidad local objeto de estudio, y clarificado determinados conceptos básicos, así como la legislación genérica que le es de aplicación.

El segundo bloque de información se centra en el *Estudio de Situación*, un análisis y diagnóstico tanto de la oferta (a partir del Inventario Local de Instalaciones Deportivas y su estado), como de la demanda (población, a nivel individual y colectivo, así como sus hábitos en la ocupación del tiempo de ocio), completado con el estudio de la disponibilidad de suelo para nuevas actuaciones, además del sistema local de gestión deportiva.

El tercer bloque, el *Estudio de las Actuaciones Propuestas*, parte de la determinación de una serie de estándares y ratios para detectar déficits y potencialidades que después concretar y priorizar en actuaciones a acometer en el horizonte temporal hasta 2028 (nuevas instalaciones y adecuaciones de las instalaciones deportivas existentes), cerrando el bloque con el análisis de la incidencia que tales actuaciones tendrían en la mejora de los estándares y ratios inicialmente establecidos, determinando las condiciones de calidad ambiental y la contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

En el cuarto bloque, el *Estudio Económico*, parte del estudio del grado de ejecución del anterior Plan Director de Instalaciones Deportivas 2007-2016 y del propio Plan Local de Instalaciones Deportivas 2011-2016 del Ayuntamiento de Benamejí, completado con las posibles fuentes de financiación para las actuaciones pendientes y para las nuevas actuaciones propuestas, y se fija el calendario de ejecución, su montante



económico, y las vías de financiación, con especial mención a los Planes de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la Diputación de Córdoba.

En el quinto bloque se determinan los medios para el *Seguimiento y Verificación del Grado de Cumplimiento*, entre los que se encuentran los informes de evaluación y el proceso de revisión a seguir para la adaptación de las determinaciones del PLIED al objeto de conservar su vigencia.

Finalmente se completa el PLIED del Ayuntamiento de Benamejé con los *Anexos* que reúnen la documentación técnica y gráfica que facilita la comprensión del mismo, y se cierra con los *Informes y Certificaciones* que exige el proceso de aprobación definitiva, así como los contenidos establecidos en el actual Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 2018-2028 (en adelante PDIEDA), en particular, los *Certificados de Conformidad con el Planeamiento Urbanístico* en vigor, y la *Evaluación Ambiental Estratégica*.

1. Presentación de la entidad.

a) Datos Generales:

- Entidad local: Benamejé.
- Escudo:



- Contacto:
 - Postal: Plaza De La Constitución 1 CP: 14910
 - Web: <http://www.benameji.es/>
 - Correo electrónico: ayuntamiento@benameji.es
- Integración supramunicipal:
 - Mancomunidad de Municipios: La Subbética. La Mancomunidad está formada por los siguientes municipios: Almedinilla, Benamejé, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute, Zuheros.
 - Zona PDIEDA: A nivel del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, el Ayuntamiento de Benamejé está incluido en la zona CO-5 Subbética, zona de Ciudades Medias de Interior (según normas NIDE), formada por los municipios Almedinilla, Benamejé,



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B


Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente Tójar, Iznájar, Luque, Palenciana, Rute, Zuheros.

b) Situación geográfica:

- Ubicación en Andalucía y provincia de Córdoba.



- Superficie en km² y límites del término municipal: Con una extensión de algo más 53,33 km², tiene como municipios adyacentes Cuevas Bajas, Antequera, Alameda, Palenciana, Lucena y Encinas Reales.
- Existencia, en su caso, de núcleos de población dispersa: sí, 1, El Tejar.
- Distancia a Córdoba del núcleo principal y mapa de las principales vías de transporte y comunicación. El Ayuntamiento de Benamejé se encuentra a unos 87,40 kms de la ciudad de Córdoba, y sus principales vías de comunicación se ven reflejadas en el siguiente mapa.





Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

- Plano del sistema local viario y casco urbano.



c) Población (número de habitantes y densidad): Benamejil, según datos de 2020, cuenta con 4.963 habitantes, diferenciados por sexo en 2.496 mujeres y 2.467 hombres. En el horizonte temporal del presente PLIED, la proyección estimada a 2027 es de 4.865 habitantes, lo que supone un crecimiento potencial del -0,02%.

En cuanto a la densidad de población, para 2020 está en 93 habitantes por km².

d) Economía:

- Renta media según IRPF 2018: 9874,82 €.



- Principales sectores de actividad económica: Agricultura, Construcción, Industria manufacturera, Hostelería y Transporte y almacenamiento.
- Tasa de desempleo 2020: 23,60%.

e) Breve reseña histórica:

Para entrar por la puerta de la historia, tendremos que traspasar primero el arco nebuloso de piedra, cobre y bronce y ahí nos encontramos las sepulturas calcolíticas del Cortijo Poyato. De la época ibérica los yacimientos del cerro del Castillo. Hallazgos en cerro Barrero en el alfar de El Tejar, así como la estela funeraria en el Dehesa Encina el Cuervo.

Pero Benamejí se consolida en el siglo IX cuando en emir Abd Allah construyo su fortaleza llamada BANU BASHIR, fortificada mas tarde por Abd al Arman III. En 1240 Fernando III conquisto Benamexir y en 1254 fue donada por Alfonso a la orden de Santiago.

Durante 200 años unas veces será de dominio cristiano y otras musulmán, siendo conquistada definitivamente en 1487 por lo Reyes Católicos.

El Papa Clemente VII autorizo a Carlos I a vender algunas propiedades de las ordenes militares y Benamejí es vendido al regidor de Burgos Diego de Bernuy, por 19.965.000 maravedíes, el cual levanta al pueblo de nueva planta, lo dota de Carta Puebla, reparte tierras y da normas para la organización de la villa.

Benameji es pueblo con Señorío desde que allá por 1549 Don Diego de Bernuy eligiese este espectacular enclave natural, antes disfrutado por romanos y árabes, y se trajesen al mejor arquitecto, Hernan Ruiz II, para que hicieran el magnifico Puente Renacentista sobre el río Genil, la Aceña y el moderno trazado recto de sus calles, en tiempos del siempre recordado Palacio.

Benameji es literatura de Calderón con las niñas de Gómez Arias como también lo es de Lorca en su Romancero Gitano, y de los Machado con La Duquesa de Benameji, siendo esta obra el tema del próximo Centro de Interpretación de la Ruta del Tempranillo, de esta la que el pueblo bandolero forma parte.

Visita del Rey Felipe V: El rey Felipe V, dentro de un programa de conocimiento del país, decidió en 1729 trasladarse a Sevilla con toda su corte. Durante esta estancia provisional, que duraría cuatro años, realizó distintos desplazamientos por Andalucía. En ese tiempo viajó a Cádiz y Granada. En esos viajes se desplazaban todos los cortesanos, los militares de la guardia real y funcionarios de la administración real que realizaban con anterioridad al paso de la comitiva los trabajos necesarios para asegurar que el traslado, el hospedaje y la manutención fueran correctos.



Las crónicas cuentan que a finales de mayo de 1730 un ingeniero de carreteras se encuentra en Benamejil supervisando los trabajos de arreglo del camino entre Archidona y Benamejil, preparándolo para el paso de la comitiva real. En virtud de sus atribuciones de acuerdo con las Órdenes Reales dictadas al efecto para el desarrollo del viaje, solicita al municipio de Lucena la ayuda de personal para efectuar los urgentes trabajos de preparación del camino, cuyo estado ofrecía graves carencias. La población de Encinas Reales, que por aquel entonces pertenecía a Lucena, es la encargada de facilitar el personal necesario, un plantel compuesto por unas trescientas personas de distintos oficios dotadas de sus correspondientes picos, palas y demás herramientas necesarias. Tras un forcejeo sobre el pago de los jornales generados, que al final son pagados por el Concejo de Lucena, el 2 de junio el camino se encuentra en las condiciones necesarias para el paso de los carruajes de la comitiva.

Los hombres dedicados al arreglo del camino hasta Benamejil tienen

f) Interés patrimonial:

- **PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN:** Mandada construir por el señor y primer Marqués de la Villa de Benamejil, Don Diego de Bernuy, es uno de los ejemplos más representativos del Barroco Cordobés.

En las capillas anexas se encuentran más imágenes procesionales de gran calidad artística de entre los siglos XVIII y XX, algunas de ellas grupos escultóricos procedentes de Olot, además cuenta con una capilla baptisterio, con pila bautismal de mármol rosado de las canteras de Cabra, muy típico en las construcciones y obras realizadas por el Marquesado de Benamejil.

- **ERMITA DE SAN SEBASTIÁN:** De principios del siglo XVIII, mandado erigir por los marqueses de Benamejil.

Construido en 1682 y del que actualmente se conserva varios arranques de arcos del patio porticado y la fachada Barroca de la Iglesia, recientemente restaurada y puesta en valor.

- **SANTUARIO DE MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA CORONADA:** El Santuario de Jesús del Alto, es el lugar de residencia de Ntra. Sra. de Gracia Coronada, patrona de nuestra Villa y Alcaldesa perpetua de la misma. El Santuario de Jesús del Alto, es el lugar de residencia de Ntra. Sra. de Gracia Coronada, patrona de nuestra Villa y Alcaldesa perpetua de la misma. Desde el pueblo hasta la llegada al Santuario podremos admirar las típicas cruces de estación de penitencia, cruces de una gran sencillez popular.



- **CASTILLO DE GÓMEZ ARIAS:** Esta fortaleza fue más tarde reconstruida, en 1495 tenía la tenencia del mismo el señor de Palma de Río, Luís Porto Carrero y tres años después, Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Actualmente es muy poco lo que queda en pie, solo se conserva algunos restos, principalmente los muros de un torreón.
- **PUENTE SOBRE EL RÍO GENIL:** El puente sobre el río Genil, en Benamejil (Provincia de Córdoba, España), es un proyecto del arquitecto renacentista Hernán Ruiz II y, entre sus obras de ingeniería, el único ejemplo de nueva planta totalmente ejecutado por él mismo. Gracias a la colaboración entre distintas entidades públicas y delegaciones de Cultura se ha podido reconstruir con gran las mejoras oportunas para su conservación y accesibilidad adecuada para el disfrute de los visitantes que deseen contemplar esta obra de arte de más de cuatro siglos.
- **MUSEO DUQUESA DE BENAMEJIL :** La duquesa de Benamejil es una obra de teatro, después película, escrita por los hermanos Machado. Narra la historia de amor entre una bella y famosa noble y un bandolero. Se desarrolla en el pueblo cordobés de Benamejil, su palacio, castillo y valle del río Genil. Es la obra cumbre del subgénero literario del bandolerismo. Aunque se inspira en personas, hechos y lugares reales, es una fantasía fruto del interés por el fenómeno del bandolerismo y su mitificación en la Andalucía del siglo XIX. Esto es algo común con otras tierras, pues en todo el mundo historias similares han inspirado obras de arte, temas musicales, escritos y leyendas sobre bandoleros, que aunque prófugos de la ley no hicieron más que luchar por la justicia social, el amor verdadero y la libertad.

g) Interés medioambiental:

Meandros formados por el cauce del Río Genil, Vistas panorámicas del Cerro del Hacho donde se ubica el castillo de Gómez Arias, puente de Hernán Ruiz y pueblo de Benamejil.

Otros datos de interés: Destacar en el paisaje la vista de los dos viaductos monumentales que se han construido para salvar el cauce del Genil en el trazado de la autovía A-45 Córdoba - Málaga. **FLORA:** Pinar de repoblación, olivares de sierra, huertas, frutales y bosque de ribera del río Genil y el arroyo Gresante.

AVIFAUNA: Perdices, aves acuáticas y rapaces como el cernícalo vulgar son las aves que se pueden observar desde el sendero.

INTERÉS GEOLÓGICO: Canteras de yeso, Valle cerrado del río Genil a su paso por el término de Benamejil y la famosa "Grieta" de Benamejil.



2. Conceptos básicos.

Relacionamos en este primer apartado una serie de conceptos que irán apareciendo a lo largo de la redacción del presente documento y que consideramos necesario aclarar de partida para facilitar la lectura y comprensión del mismo, al margen de los diferentes anexos técnicos y gráficos que se recogen al final del documento, y que tienen este mismo objetivo, ayudar a entender sus determinaciones.

- **Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PDIEDA):** Aprobado por Consejo de Gobierno de 25 de septiembre de 2018, la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía lo define en su artículo 70.2 como el instrumento básico y esencial en la ordenación del sistema andaluz de infraestructuras deportivas, atendiendo a su estructura y cualificación, a las necesidades de la población, al equilibrio territorial y a la generalización de la práctica deportiva, conforme a la disponibilidad de los recursos y en coherencia con los criterios de planificación territorial, medioambiental y demás contenidos que se establezcan.
- **Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED):** Instrumento de planificación que concreta las actuaciones que, en desarrollo de los planes directores de instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma, se propongan llevar a cabo el municipio dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y de competencia.
- **Plan de Ordenación del Territorio (POTA):** Aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006), es un instrumento de planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para la organización y estructura del territorio andaluz, constituyendo el marco de referencia territorial para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general.
- **Red:** Agrupación de instalaciones y equipamientos deportivos, como nivel de servicio, constituida a partir de un conjunto de características y funcionalidad específicas. Se distingue entre Básica, Complementaria, y Especial.
- **Estudio Ambiental Estratégico:** Identifica, describe y evalúa los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de un plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
- **Espacio Deportivo** (art.4.n Ley 5/2016): Ámbito físico en el que se desarrolla la actividad deportiva, que puede ser convencional (cuando la actividad deportiva se desarrolla en un espacio proyectado de forma artificial y específicamente para la práctica del deporte), y no convencional (cuando la



actividad deportiva se desarrolla adaptándose a las características del entorno, ya sea entorno urbano o medio natural).

- *Instalación Deportiva Convencional* (art.4.º Ley 5/2016): Conjunto formado por aquellos centros y equipamientos deportivos y espacios complementarios que, estando situados en un recinto común, tienen un funcionamiento dependiente y homogéneo.
- *Instalación Deportiva No Convencional* (art.4.º Ley 5/2016): Espacios situados en un entorno urbano o en el medio natural que, por sus características y condiciones, además del uso propio de los mismos, se utilizan para la práctica deportiva.
- *Persona Usuaria* (art.4 p y b Ley 5/2016): Cualquier persona física que, reuniendo la condición de deportista (que, individual o en grupo, practique deporte en las condiciones establecidas en dicha ley) sea destinataria de algún servicio deportivo.

3. Marco legislativo.

El PLIED, su proceso de elaboración y aprobación, viene condicionado por un conjunto de normas de ámbito autonómico y de ámbito estatal que es necesario tener en consideración. Del mismo modo, una serie de documentos de ámbito supramunicipal, provincial, regional y nacional que condicionan su elaboración:

- *PDIEDA*: Establece las previsiones de actuación, así como las dotaciones para las mismas, además de suponer un marco general de referencia al establecer los contenidos mínimos de un PLIED (páginas 93 y 94).
- *Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía (LDA)*, particularmente los artículos recogidos en el Título V Instalaciones Deportivas.
- *Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos y los Planes de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía*.
- *Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía*, y en su caso, Plan General de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias, y Planes Parciales de Ordenación Urbana local.
- *Otra normativa de interés*: A nivel autonómico, la *Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía*, *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, y la *Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía*; y a nivel estatal, la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, *Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público*, y la *Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las*



Bases de Régimen Local, fundamentalmente concerniente a todo lo que tiene que ver con el proceso de aprobación del PLIED.

- **cordoPLIED**: Programa Provincial para el Asesoramiento a los Municipios Menores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba en la Elaboración y Aprobación del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, en resumen, una guía de trabajo supervisada por un equipo multidisciplinar de personas de diferentes especialidades dentro de la Diputación de Córdoba, a disposición de las Comisiones Locales redactoras de cada PLIED.

El referido Acuerdo de Consejo Gobierno de 25 de septiembre de 2018 por el cual se aprobaba el citado PDIEDA recoge expresamente que *"los planes locales de instalaciones deportivas deberán estar aprobados en el plazo máximo de tres años desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se apruebe definitivamente el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía"*. Dado que tal publicación se hizo en BOJA num.196 de 9 de octubre de 2018, dicho plazo está próximo a expirar sin que la práctica mayoría de los municipios, al menos de Córdoba, hayan cumplido con esta obligación.

Por estar razón, la Consejería de Educación y Deporte publicó la Orden de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a las Diputaciones Provinciales Andaluzas para la elaboración de Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de los municipios menores de 20.000 habitantes, con el claro objetivo de facilitar tal proceso de elaboración, y su posterior aprobación.

En atención a esta convocatoria, a las relaciones interadministrativas recogidas en la citada Ley 5/2016, artículo 13 *"1. La actuación pública en materia deportiva se fundamenta en los principios de coordinación, cooperación y colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales, [...]"*, así como las propias competencias reconocidas a las Diputaciones Provinciales en el art.12.2 de esta misma ley, artículo que remite al art.11 de la también referenciada Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que recoge en su apartado 1º *la asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico"*. Tal asistencia técnica se concreta en el siguiente art.12, que recoge expresamente en su aptdo e) *"Elaboración de estudios, planes y proyectos en cualquier materia de competencia municipal"*, y en su aptdo a) *"Elaboración y disciplina del planeamiento urbanístico, y de instrumentos de gestión urbanística"*; en base a todo ello surge cordoPLIED.

El Ayuntamiento de Benamejé se adhirió expresamente a dicho Programa, designando a las personas que figuran dentro del Equipo Redactor de este PLIED, y asumiendo las competencias que en el mismo se desarrollan, así como el cronograma en él incluido.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

4. Objeto y naturaleza.

La LDA se pronuncia sobre la necesidad de los PLIEDs en su artículo "Artículo 71. 1. En desarrollo de las determinaciones del PDIEDA y, en su caso, de acuerdo con las previsiones de la planificación territorial, los municipios elaborarán y aprobarán planes locales de instalaciones deportivas en los que concretarán las actuaciones a llevar a cabo en sus ámbitos territoriales, haciendo especial mención de la planificación de instalaciones deportivas no convencionales a efecto de fomento del deporte de ocio, todo ello de conformidad con la normativa andaluza en materia de espacios naturales".

Continúa diciendo el art.71.2 que los PLIEDs se adecuarán a lo que se establezca en el PDIEDA aprobado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se completa con el art.72 LDA que indica que en el marco de la legislación urbanística, los instrumentos de planeamiento deberán incorporar las determinaciones precisas para el desarrollo de las actuaciones previstas en el PDIEDA y en los PLIEDs, por tanto documentos con incidencia en el planeamiento urbanístico.

Finalmente, el PLIED está sometido a la evaluación ambiental estratégica establecida por los artículos 36 a 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a través de certificación de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

En conjunto, el PLIED es elaborado por la Corporación Local, y tiene entre sus fines establecer previsiones sobre instalaciones deportivas para la dotación, por los planes de urbanismo, de las reservas de suelo correspondientes, proporcionando a la población las instalaciones deportivas necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo de competiciones deportivas. Entre otras, recogerá las siguientes previsiones: (i) La construcción de instalaciones deportivas destinadas al uso público; (ii) La dotación a los centros escolares de instalaciones y material de carácter deportivo; (iii) La modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas, especialmente las destinadas a mejorar su accesibilidad; (iv) La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material deportivo, así como de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado.



5. Ámbito de actuación.

Definimos en este apartado el ámbito territorial del PLIED, por una parte, y las redes de planificación afectas a tenor de los establecimientos del PDIEDA y del POTA, por otra:

a) *Ámbito territorial:* El ámbito territorial de actuación del PLIED es el término municipal, teniendo incidencia directa sobre las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad pública, y en consideración las posibles instalaciones privadas locales, así como aquéllas en el entorno geográfico más próximo que pudieran tener algún tipo de incidencia en la mejora de la práctica deportiva local, con independencia de si la titularidad es pública o privada.

b) *Redes de planificación:* El PDIEDA establece tres redes de planificación, Red Básica, Red Complementaria, y Red Especial, teniendo como ámbito geográfica el término municipal la primera, la provincia la segunda, y la Comunidad Autónoma la tercera.

- Red Básica: Con el término municipal como ámbito geográfico, está constituida por aquellos equipamientos e instalaciones destinados a la práctica deportiva del conjunto de la población, en las disciplinas consideradas fundamentales de acuerdo con los hábitos deportivos reales de las personas de Andalucía, asegurando su derecho a una práctica deportiva diversificada. Los Equipamientos deportivos de la Red Básica se clasifican en:
 - Equipamiento deportivo correspondiente a la práctica deportiva generalizada y diversificada en las modalidades que se consideran fundamentales para el desarrollo y mantenimiento físico-deportivo del conjunto de la población, con el uso o no complementario de competición, a cualquier nivel, siempre que este último no sea el uso exclusivo.
 - Equipamiento deportivo escolar y universitario, en cumplimiento de los programas educativos establecidos.
- Red Complementaria: Con la provincia como ámbito geográfico de referencia, se encuentra formada por aquellas instalaciones destinadas a la práctica deportiva del conjunto de la población andaluza en otras disciplinas distintas y complementarias a las consideradas en la red básica, así como al deporte de competición a nivel provincial. Las instalaciones deportivas de la Red Complementaria se clasifican en:
 - Equipamientos deportivos con espacios de carácter convencional destinados a la competición a nivel provincial.
 - Equipamientos deportivos destinados a deportes que requieren espacios deportivos de características técnicas o dimensionales que los hacen incompatibles con otros deportes o que no se encuentran normalizados, siempre que no se incorporen a la red especial.



- Equipamientos deportivos destinados a deportes minoritarios no incluidos en el apartado anterior, siempre que no se incorporen a la red especial.
- Grandes equipamientos asociados al medio natural.
- Red Especial Se encuentra formada por aquellas instalaciones singulares de interés a nivel de toda la comunidad autónoma y/o de uso limitado. Las instalaciones deportivas de la Red Especial se clasifican en:
 - Equipamientos deportivos de accesibilidad restringida. (Seminarios, militar, policía, centros penitenciarios y turísticos).
 - Equipamientos deportivos para la promoción del deporte de alto nivel.
 - Equipamientos deportivos destinados a competiciones de ámbito autonómico, nacional o incluso internacional.

Centrándonos, pues, en la Red Básica, el referido POTA define la organización territorial del PDIEDA, y por extensión, el encuadre del municipio de Benamejé. Así, diferencia entre (i) Sistema Polinuclear de Centros Regionales (conjunto del ámbito urbano, afectado en mayor o menor grado por procesos de naturaleza metropolitana); (ii) Redes de Ciudades Medias (entendidas como conjunto de ciudades o pueblos que organizan o pueden organizar de forma coherente un territorio relativamente homogéneo, diferenciándose entre redes de ciudades medias de litoral y del interior); y (iii) Redes de Asentamientos en Áreas Rurales (conjuntos con predominio de centros rurales naturalmente dispersos). Esta organización queda finalmente adaptada por el PDIEDA, para hacerla coincidir con los términos municipales y provinciales, pues no lo hace así el POTA, aunque respetando la filosofía de partida del mismo, quedando encuadrado Benamejé en la zona CO-5 Subbética como Ciudades Medias de Interior, tal y como se ha indicado con anterioridad al presentar a la Entidad.

Establece igualmente el POTA los criterios preferentes para la localización de dotaciones y servicios:

- Las previsiones de su integración funcional con aquellos otros equipamientos con los que guarden cierto valor complementario; su aportación a la superación de déficit y al reequilibrio territorial; y el valor añadido que representa su ubicación para la mejora de la estructura urbana en la que se inserta, y para las estrategias socioeconómicas.
- Respecto a los Centros Regionales, entre sus objetivos y contenidos se prevén los siguientes:
 - Dotar con equipamientos y servicios especializados atendiendo a criterios de descentralización y especialización compartida a nivel regional: equipamientos especializados de primer nivel regional (...) Centros Deportivos de Alta Competición.
 - Elaborar un programa de actuaciones para la dotación de equipamientos y servicios básicos a escala de distritos urbanos y metropolitanos (...)



- Centros Deportivos Básicos y Complementarios.
- o Equipamientos y servicios deportivos: Estadios (más de 5.000 personas); Estadio de atletismo (más de 2.000 personas); Piscinas cubiertas (50 metros); Pabellones cubiertos (de 1.000 a 5.000 personas); Complejos deportivos de excelencia, Centro de Tecnificación Deportiva, y grandes eventos deportivos.
- Particularmente para las Redes de Ciudades Medias establece los equipamientos y servicios deportivos siguientes:
 - o Pabellón cubierto (más de 15.000 habitantes).
 - o Piscina cubierta (más de 20.000 habitantes).
 - o Pista de atletismo (más de 40.000 habitantes).
- Mientras que para las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales, el POTA establece un conjunto de criterios territoriales para la localización de equipamientos y servicios básicos adaptados a las características de organización de los ámbitos rurales, que deberán estar justificados en el instrumento de planificación y programación de equipamientos y servicios, concretados en:
 - o Pista deportiva al aire libre, campo de fútbol (5.000 habitantes).
 - o Sala cubierta de deporte individual (10.000 habitantes).
 - o Pabellón cubierto (15.000 habitantes).
 - o Piscina cubierta (20.000 habitantes).
 - o Pista de atletismo (Más de 40.000 habitantes) .

6. Objetivos.

Diferenciamos en este apartado entre unos objetivos generales por extensión del PDIEDA, y unos objetivos específicos, propios del PLIED y de la entidad local redactora.

- a) *Generales:* El PLIED, por extensión del PDIEDA y en cumplimiento del mismo, pretende la consecución de los siguientes objetivos generales:
- Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas, mediante actuaciones de ampliación, diversificación, mejora y modernización del parque deportivo existente en el municipio de Benamejí.
 - Generalizar la práctica deportiva, acercando el deporte a toda la ciudadanía de Benamejí, para garantizar su derecho a conocer y practicar libre y voluntariamente el deporte en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y sin discriminación alguna.
 - Contribuir a aumentar la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral saludable de la ciudadanía de Benamejí, a través de la mejora de las instalaciones deportivas, del equipamiento deportivo y de su accesibilidad y movilidad, y de su respeto al medio ambiente.
 - Rentabilizar los recursos disponibles, en todos los ámbitos y sentidos, suelo disponible, humanos, económicos.
 - Coordinar el establecimiento de condiciones idóneas de práctica deportiva, con una gestión tendente al equilibrio presupuestario, y un fácil



mantenimiento de las instalaciones deportivas.

- Proteger los recursos naturales y contribuir a un desarrollo sostenible de la localidad, en cuanto al uso de materiales, energías renovables, así como de los propios espacios naturales.
- Contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

b) *Específicos*. Al igual que con los objetivos generales, el PLIED del Ayuntamiento de Benamejé persigue la consecución de los siguientes objetivos específicos:

- Diagnosticar el estado de las instalaciones y equipamientos deportivos de la localidad, para detectar posibles déficits y potencialidades en los estándares y ratios de calidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.
- Converger con POTA y PDIEDA, alcanzando los niveles dotacionales que corresponden al municipio según sus especificaciones.
- Atender las demandas de la ciudadanía, expresas y latentes, individuales y colectivas, que permitan una oferta deportiva equilibrada en la que cada persona encuentre la posibilidad de práctica deportiva.
- Determinar las carencias que el municipio tiene en materia de infraestructuras deportivas, así como las posibles ampliaciones, remodelaciones y mejoras de las existentes.
- Realizar la planificación de nuevas construcciones deportivas, en su más amplio sentido, ubicación, financiación, gestión y utilización.
- Fomentar la implantación de áreas de actividad deportiva en espacios naturales y urbanos al aire libre, estableciendo las directrices para un ordenado y adecuado aprovechamiento de los mismos.
- Dotar las instalaciones deportivas del equipamiento y material deportivo necesario, así como de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado, que vele por su adecuado funcionamiento (gestión y mantenimiento).
- Elaborar un sistema de indicadores, cuantitativo y cualitativo, que permita el seguimiento del desarrollo del presente plan y, con ello, de la consecución de los objetivos en él incluidos.

7. Criterios de actuación.

Siguiendo al PDIEDA, la planificación de las instalaciones y equipamientos deportivos que fundamentan el desarrollo del presente PLIED se realiza de acuerdo con los siguientes criterios de actuación:

a) *Las necesidades de la población*: Expresadas y latentes a través del estudio de indicadores de hábitos de práctica y no práctica deportiva, así como contando con la participación ciudadana directa e indirecta, clubes deportivos especialmente, pero también las representaciones sociales y políticas de la localidad.

b) *La disponibilidad de recursos*: Incidiendo en la concurrencia administrativa, pero también en la rentabilización de la realidad local en su



más amplia concepción (recursos materiales, económicos, humanos, así como el factor tiempo).

c) *El respeto al medio ambiente y la protección del medio natural:* Desde la utilización de materiales y energías renovables, al uso ordenado de los espacios urbanos abiertos y naturales, contribuyendo al desarrollo sostenible local, y con ello al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global.

d) *La coordinación y cooperación de las distintas Administraciones en la planificación y ejecución de las actuaciones en materia de instalaciones y equipamientos deportivos.* La metodología de trabajo de cordoPLIED se basa, entre otros aspectos en la coordinación, colaboración y cooperación interadministrativa, tanto en el proceso de elaboración del PLIED, compartiendo asesoramiento, información y documentación, como en el posterior proceso de ejecución del mismo en cuanto a la financiación de las actuaciones en él previstas.

e) *La integración social en términos de accesibilidad,* facilitando la práctica deportiva como derecho reconocido en la citada LDA, que en su artículo 2 recoge expresamente "*Derecho al deporte. 1. En el ámbito territorial de Andalucía, todas las personas físicas tienen derecho a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria, de conformidad con lo establecido en la presente ley y las disposiciones que la desarrollen. 2. Las administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, dirigirán su acción de gobierno de modo que el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades.*"

Además, por la expresa adhesión a *cordoPLID* del Ayuntamiento de Benamejé se adquirió el compromiso firme del cumplimiento de las obligaciones previstas tanto en el propio proyecto como en la normativa reguladora del mismo, así como facilitar los medios técnicos, humanos y materiales necesarios para completar la efectiva elaboración y aprobación del presente PLIED.

Esto implicaba asumir los plazos y tareas establecidos según el calendario de trabajo programado para dar contenido al índice general de contenidos del PLIED, basado de una parte en las prescripciones establecidas por el PDIEDA (páginas 93 a 96), y también en las consideraciones recogidas en la legislación vigente afecta.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

Tales tareas complementan e individualizan el trabajo genérico de la Comisión Provincial de cordoPLIED, a través del estudio, recogida de datos y cumplimentación de tareas específicas para el Ayuntamiento de Benamejí, en un continuo feed-back de información previa, revisión y adecuación municipal para la redacción final del PLIED por parte de la Comisión Local redactora del mismo, y cuyas concretas determinaciones se recogen en los siguientes apartados.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024



B. ESTUDIO DE SITUACIÓN

Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

B. ESTUDIO DE SITUACIÓN: Análisis y Diagnóstico.

1. Análisis de la Oferta.

El punto de partida del proceso de planificación de instalaciones y equipamientos deportivos debe ser el análisis detallado de la dotación existente. En este caso, tal análisis parte de los datos recogidos en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (IAIED) como instrumento censal, portador de una información necesaria y valiosa, al servicio de las funciones de programación de las Administraciones Públicas andaluzas en materia de instalaciones deportivas.

La creación de una nueva plataforma digital del IAIED por parte de la Consejería de Educación y Deporte ha permitido a las entidades locales actualizar los datos a 2021, datos que permiten su aprovechamiento y utilización para tal labor de programación y planificación, según artículo 15 de la Ley 3/2013 del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2020, que enuncia la necesidad de aprovechamiento y reutilización de las fuentes, registros administrativos y sistemas de información de titularidad pública existentes en la comunidad andaluza.

En tal actualización figuran incorporados los datos de las actuaciones que efectivamente se realizaron en desarrollo del anterior Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 2011-2017, y en general, las actuaciones en materia de infraestructuras y equipamientos deportivos hasta la fecha.

Al objeto de analizar la actual oferta deportiva en el municipio de Benamejé se plantean en este punto diferentes apartados que analizan la evolución más reciente del parque deportivo con reflejo de las actuaciones más significativas de los últimos años, estuvieran o no recogidas en el anterior PLID (a), el inventario local de instalaciones deportivas, con especial atención a los ratios y estándares a cumplir, con particular incidencia en accesibilidad y sostenibilidad (b), el análisis específico del estado de situación de las instalaciones y equipamientos deportivos de la localidad (c), y finalmente otras posibles instalaciones tanto de carácter privado como en el entorno más próximo (d y e) que podrían completar la oferta deportiva en Benamejé.

a) Evolución del parque deportivo:

Los planes locales de instalaciones y equipamientos deportivos concretan las actuaciones que, en desarrollo de los planes directores de instala-



ciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma, se proponen llevar a cabo los municipios andaluces dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y de competencia. Entre otras, tienen en cuenta las previsiones relativas a la modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas.

En el presente apartado se hace un análisis de las actuaciones más recientes llevadas a cabo en Benamejé, a partir de la evaluación del anterior Plan Local de Instalaciones Deportivas (i), extendiendo su ámbito temporal hasta la actualidad, con las actuaciones programadas y en ejecución (ii).

- *Informe evaluación PLID. Actuaciones 2011-2020.*

El Ayuntamiento de Benamejé aprobó definitivamente su anterior Plan Local de Instalaciones Deportivas en sesión plenaria de 15 de febrero de 2012 en el que se recogían las actuaciones previstas para el período 2011-2017 coincidiendo con las previsiones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007-2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía en su artículo 42.b.4º "Los Planes Locales contendrán, al menos, lo siguiente: [...] Establecimiento de los mecanismos adecuados para el seguimiento y verificación del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como la fiscalización y control de la ejecución de sus previsiones y determinaciones", el PLID contemplaba en su apartado V. Vigencia, ejecución y aprobación, apartado 3. Evaluación, los informes de su seguimiento, al objeto de analizar el grado de cumplimiento de sus determinaciones, así como la consecución de sus objetivos; objetivos que estaban contemplados en el bloque I. Introducción, apartado (c) Objetivos Generales, y apartado (d) Objetivos Específicos. Tal informe figura como anexo I del presente documento, y del mismo extraemos las siguientes conclusiones:

- El grado de ejecución del PLID, medido por el porcentaje de las actuaciones realizadas sobre las previstas ha sido del 40,00 %, lo que ha supuesto asumir el 58,62 % de la inversión programada, medida por la relación entre el volumen económico de inversión realizado sobre el previsto.

Unas previsiones sobredimensionadas en número y en coste, unido a la falta de alternativas de financiación en el periodo de referencia han condicionado la efectiva realización de las actuaciones previstas, así como del volumen inversor planteado inicialmente.

- Tal volumen económico efectivamente invertido en materia de instalaciones y equipamientos deportivos ha sido de 2.301.191,38 €, sumados los montantes correspondientes tanto a las actuaciones inicialmente previstas y efectivamente realizadas, como de las actuaciones que sin estar previstas en el PLID, se han acometido por el Ayuntamiento de Benamejé.
- Las citadas actuaciones inicialmente no previstas en el PLID, fueron asumidas por la entidad local sin seguir los cauces de adaptación establecidos



en su punto V. Vigencia, Ejecución y Evaluación, apartados 1.1. Revisión, 1.2. Modificación, 1.3 Actualización, al no ser necesaria tal adaptación para poder acogerse a financiación procedente de otros fondos públicos como Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba, o las convocatorias de subvenciones de la Consejería competente en materia de deporte, o cualquier otra vía de financiación pública o privada.

- Este volumen de inversión ha sido asumido en un 15,31 % por la propia entidad, 15,31 % a través de los diferentes Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba, en un 2,52 % por la Consejería competente en materia de deporte de la Junta de Andalucía, y en un 23,55% por otros programas de financiación correspondientes a éstas y/u otras administraciones, los cuáles por su carácter transversal han dado cobertura a estas actuaciones en materia de infraestructuras deportivas.
- El citado volumen de inversión se traduce en 463,67 €/habitante, que en comparación con la media correspondiente a la zona PDIEDA de referencia CO-5 Subbética que fue de 192,47 €/habitante zonal, y con la media de inversión provincial que fue de 316,60 €/habitante, nos permite calibrar el esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento de Benamejí en materia de Instalaciones y Equipamientos Deportivos en el periodo de referencia.
- Las actuaciones efectivamente realizadas y el volumen inversor aplicado, en relación a los objetivos inicialmente propuestos en el PLID, nos permiten concluir que el grado de consecución de los mismos ha sido Buena.
- A la vista de la comparativa entre la situación prevista en el PLID y la situación actual, se concluye que el grado de ejecución del mismo ha sido Positivo.
- Actuaciones programadas y en ejecución en 2021.

La actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha obligado a las entidades locales a priorizar sus fondos para atender sus devastadores efectos sociales y económicos.

Del mismo modo, las entidades supralocales no han podido poner a disposición muchos fondos económicos para acometer inversiones en materia de instalaciones y equipamientos deportivos tal y como estaba previsto en sus diferentes planes estratégicos, fundamentalmente la ahora Consejería de Educación y Deporte que, a pesar de establecer por Orden de 24 de julio de 2018 convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a dotar de pabellón deportivo público a Entidades Locales de Andalucía mayores de 7.500 habitantes que aún no dispusieran de él, se ha resuelto sin entidades beneficiarias para la provincia de Córdoba.

Del mismo modo, por Orden de 11 de febrero de 2020, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía, y cuyo finalidad es fomentar la reforma o reparación de instalaciones deportivas existentes que garanticen el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva, así como el mantenimiento y viabilidad de las referidas instalaciones; Orden que se ha visto secundada por Resolu-



ción de 9 de julio de 2021 de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, su objeto es la reforma o reparación de campos de fútbol y/o fútbol 7, pabellones cubiertos, pistas polideportivas descubiertas, piscinas, instalaciones destinadas a deportes que requieran espacios deportivos de características técnicas o dimensionales que los hacen incompatibles con otros deportes o que no se encuentran normalizados, o que el PDIEDA no considera incluidos en la red básica, campos grandes (rugby, beisbol, hockey hierba). Benamejé se presentó a la convocatoria pero no fue aceptada su solicitud.

Y finalmente, por Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, se convocaron para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades Locales de Andalucía para fomentar la declaración de uso deportivo de los senderos andaluces, a la que Benamejé concurrió, pero no fue aceptada su solicitud.

De esta manera, las inversiones en materia de instalaciones y equipamientos, tanto de nueva construcción como de mejora y adecuación de las mismas permanece a la espera de que se concreten mayores instrumentos de financiación, por lo que el Ayuntamiento de Benamejé no tiene en curso ninguna actuación, ni prevé su realización a corto plazo, con anterioridad a la aprobación del presente PLIED.

b) Inventario Local de Instalaciones Deportivas.

El punto de partida del proceso de planificación es el análisis detallado del Sistema Local de Infraestructuras Deportivas, definido como el conjunto de instalaciones y equipamientos deportivos al servicio del municipio para el ejercicio de la práctica deportiva regulados en el PLIED.

Para abordar con mayor precisión el análisis del Sistema Local de Infraestructuras Deportivas, el PDIEDA propone que el PLIED contenga un Inventario Local de Instalaciones Deportivas.

En referencia a los inventarios locales de instalaciones deportivas, el DECRETO 284/2000, de 6 de junio, prevé en su Art. 7 que las Entidades Locales andaluzas que elaboren su propio inventario de instalaciones deportivas deberán atenerse a los criterios establecidos en el presente decreto.

En este sentido, cabe destacar los siguientes criterios que, junto a las características indicadas anteriormente por el PDIEDA, definen el contenido y la forma del inventario local:

Artículo 1 Objeto.



2. Constituye el Inventario de Instalaciones Deportivas la relación pormenorizada de las instalaciones deportivas existentes en el municipio, confeccionada de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el presente Decreto y en el Plan Director de Instalaciones Deportivas, y actualizada de forma permanente.

Artículo 3. Instalaciones deportivas.

1. El Inventario recogerá todas las instalaciones deportivas, públicas y privadas, de uso colectivo, existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos se entenderá por uso colectivo aquél que exceda del uso exclusivo de una unidad familiar.

2. A los efectos del presente Decreto, se consideran instalaciones deportivas aquellos espacios dotados de infraestructuras aptas para el ejercicio del deporte, en cualquiera de sus modalidades, así como sus servicios auxiliares anejos imprescindibles para su funcionamiento, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía.

Definido el objeto y ámbito del Inventario, el PDIEDA expone una serie de conceptos que deben formar parte del mismo, y de cuyo estudio se obtendrá la información necesaria para valorar el nivel de adecuación y calidad del parque deportivo local. Estos conceptos son:

Nivel de dotación.

Es necesario tener en cuenta que determinadas características de los mismos hacen que éstos pertenezcan a un nivel de dotación superior, con la consiguiente ampliación de su ámbito de influencia. En algunos casos es la propia naturaleza o singularidad del espacio deportivo (un campo de béisbol o un coto de caza) la que aumenta su grado de atracción. En otros, son rasgos diferenciales de una instalación deportiva más común (el nivel de aforo de un pabellón o un campo de fútbol, etc.), o su pertenencia a determinadas entidades (universidades, centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva, etc.).

El PDIEDA establece en base a ello tres niveles de dotación deportiva:

- Red básica: constituida por aquellos equipamientos e instalaciones destinados a la práctica deportiva del conjunto de la población, en las disciplinas deportivas consideradas fundamentales de acuerdo con los hábitos deportivos reales de las personas de Andalucía, asegurando su derecho a una práctica deportiva diversificada. Ámbito de influencia: Local.
- Red Complementaria: Se encuentra formada por aquellas instalaciones destinadas a la práctica deportiva del conjunto de la población andaluza en otras disciplinas distintas y complementarias a las consideradas en la red básica, así como al deporte de competición a nivel provincial. Ámbito de influencia: Provincial.



- Red Especial: formada por aquellas instalaciones singulares de interés a nivel de toda la comunidad autónoma y/o uso limitado. Ámbito de influencia: Autonómico y superior.

Accesibilidad.

El grado de accesibilidad de la dotación deportiva de un territorio constituye uno de los indicadores del análisis del parque deportivo, permitiendo valorar cuáles son las opciones reales de uso de las instalaciones y equipamientos deportivos existentes por parte de los diferentes grupos de población. El PDIEDA establece en este sentido tres niveles básicos de accesibilidad:

- General: dotación efectiva o accesible a la población en general.
- Escolar: dotación efectiva o accesible a la población escolar, en horario lectivo.
- Restringida: dotación accesible a grupos de población específicos.

Edad.

Permite valorar la dotación deportiva de un territorio en función de su antigüedad. Este indicador estaría relacionado con el nivel de inversiones destinadas a la modernización del parque deportivo existente. El PDIEDA propone clasificar las instalaciones deportivas en tres grupos:

- Instalaciones deportivas construidas antes de 2000.
- Instalaciones deportivas construidas entre 2001 y 2010.
- Instalaciones deportivas construidas posteriormente a 2011.

Complejidad.

Las instalaciones deportivas poseen un grado de complejidad que viene dado por el número de espacios deportivos que acogen. El propio PDIEDA prevé que: "El análisis de la dotación deportiva de un territorio debe valorar no sólo el número global de espacios deportivos, sino también la forma en que éstos se encuentran agrupados...".

Las categorías de instalaciones deportivas previstas son:

- De 1 a 2 espacios deportivos.
- De 3 a 5 espacios deportivos.
- De 6 a 10 espacios deportivos.
- Más de 10 espacios deportivos.

Tipologías deportivas.

La agrupación de los espacios deportivos por Tipologías permite evaluar la diversidad del parque deportivo en términos manejables y, en consecuencia, establecer sus puntos fuertes y débiles en cuanto a diversificación deportiva.

La ley del Deporte de Andalucía en su artículo 4.ñ) define las dos tipologías de instalaciones deportivas:



- Convencional: El conjunto formado por aquellos centros y equipamientos deportivos y espacios complementarios que, estando situados en un recinto común, tienen un funcionamiento dependiente y homogéneo.
- No convencional: Son espacios situados en un entorno urbano o en el medio natural que, por sus características y condiciones, además del uso propio de los mismos, se utilizan para la práctica deportiva.

El artículo 69. de esta ley avanza en la clasificación de las instalaciones deportivas en función de su naturaleza, recogiendo las dos categorías expuestas anteriormente: instalación deportiva convencional y no convencional. También introduce la titularidad como criterio clasificador, contemplando instalaciones deportivas públicas y privadas.

El PDIEDA establece un sistema de clasificación de Espacios e Instalaciones deportivas que resulta de la adaptación de la clasificación de la Ley del Deporte, expuesta anteriormente, a la clasificación definida por el Consejo Superior de Deportes, permitiendo coincidir en este aspecto con la clasificación que realizan el resto de Comunidades Autónomas.

En las instalaciones deportivas se diferencian las siguientes tipologías en función del ámbito de planificación y la singularidad del equipamiento deportivo:

- Tipologías de Espacios CONVENCIONALES REGLADOS: Espacios contruidos para la práctica deportiva correspondientes a los espacios deportivos más tradicionales. Disponen de referentes reglados en base al cumplimiento de las normativa NIDE. Tipos:
 - PISTAS
 - PISTAS CON PARED
 - ESPACIOS LONGITUDINALES
 - VASOS DE PISCINA
 - SALAS
- Tipologías de Espacios CONVENCIONALES PARA EL DEPORTE DE OCIO: Serían las mismas que las anteriores, pero no es necesario que se cumplan las dimensiones regladas de los espacios deportivos, ni lo especificado en las normas NIDE.
- Tipologías de Espacios CONVENCIONALES SINGULARES: Espacios contruidos para la práctica deportiva que, aunque ésta puede ser reglada, presentan unas dimensiones y características adaptadas a cada tipo. Tipos:
 - CAMPO DE GOLF
 - CIRCUITOS DE MOTOR
 - CIRCUITOS DE CARRERA A PIE
 - CIRCUITO DE BICICLETA
 - CANAL DE REMO Y PIRAGÜISMO
 - ZONA DE DEPORTES DE INVIERNO
 - ESPACIOS DE HÍPICA



- ESTRUCTURAS ARTIFICIALES DE ESCALADA
- PISTAS DE MONOPATÍN Y PATÍN EN LÍNEA
- PISTAS DE MODELISMO
- CAMPOS DE TIRO
- ZONAS DE JUEGOS POPULARES Y/O TRADICIONALES
- OTROS ESPACIOS SINGULARES
- Tipologías de Espacios NO CONVENCIONALES: Espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras o los espacios naturales, sobre los que se desarrollan actividades físico-deportivas porque se han adaptado o se utilizan habitualmente para el desarrollo de éstas. El PDIEDA denomina a estos espacios ÁREAS DE ACTIVIDAD. Tipos:
 - TERRESTRE
 - AÉREAS
 - ACUÁTICAS

i. Tipologías y nivel de dotación.

Una vez queda establecido el marco conceptual sobre el que se estructura el instrumento Inventario Local de Instalaciones Deportivas, se expone la composición actual del parque deportivo local. La información completa de los registros del Inventario Local se incorpora al apartado de anexos del presente PLIED.

| INSTALACIÓN DEPORTIVA | NIVEL DE DOTACIÓN | TIPOLOGÍA | ESPACIO DEPORTIVO |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| COMPLEJO DEPORTIVO URBANO Código IEDA: 25227 | básica | espacios convencionales reglados | sala de musculación |
| | | | pabellón tipo I |
| | | | campo futbol 11 y 2 CF7 |
| | | | pista de pádel |
| | | | pista de tenis 1 |
| | | | pista polideportiva 2 |
| | | | campo Béisbol |
| PISCINA MUNICIPAL Código IEDA: 12083 | básica | espacios convencionales reglados | piscina al aire libre 2 |
| CEIP NTRA SEÑORA DE GRACIA Código IEDA: 21970 | básica | espacios convencionales reglados | pista polideportiva 3 |
| | | | sala básica |
| IES DON DIEGO DE | básica | espacios convencionales | pista polideportiva 2 |



| INSTALACIÓN DEPORTIVA | NIVEL DE DOTACIÓN | TIPOLOGÍA | ESPACIO DEPORTIVO |
|---|-------------------|------------------------------------|--|
| BERNUY <i>Código IEDA: 12081</i> | | reglados | pabellón tipo I |
| PISCINA "CAMPING LOS CAÑOS" <i>Código IEDA: 12087</i> | básica | espacios convencionales reglados | piscina al aire libre 2 |
| CAMPO DE TIRO <i>Código IEDA: 12086</i> | complementaria | espacios convencionales singulares | |
| PISTA POLIDEPORTIVA "EL TEJAR" <i>Código IEDA: 12084</i> | básica | espacios convencionales reglados | pista polideportiva 3 |
| PARQUE MUNICIPAL JARDÍN | básica | espacios convencionales reglados | pistas especializadas y otras pistas – otras pistas menores a 400 m² |
| | | | pistas especializadas y otras pistas – otras pistas menores a 400 m² |
| CAMINO LA ERA EMPEDRADA | básica | áreas de actividad | vías verdes y caminos naturales |
| SENDERO DE LOS PINOS | básica | áreas de actividad | vías verdes y caminos naturales |

Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B


Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

ii. Ratios

A continuación se expone la situación del parque deportivo local en comparación con la realidad de la zona de agrupación PDIEDA en la que queda encuadrado el municipio, y con la de la provincia en relación a los diferentes conceptos que fundamentan el Inventario Local de Instalaciones Deportivas. Es necesario realizar la observación de que los resultados de zona y provincia se han obtenido sin incluir la dotación de los municipios mayores de 20.000 habitantes.

- Nivel de dotación




Valoración local:

En nuestro municipio contamos con una instalación deportiva municipal que pertenece a los niveles de dotación complementario o/y especial, Campo de tiro "Juan Ruiz". Su enclave en nuestra localidad permite que sea un lugar excelente para la practica de tiro de los municipios de la comarca e incluso a nivel provincial y autonómico por la situación geográfica de nuestro municipio. Como actividades para fomentar su uso y disfrute, se celebran diferentes campeonatos de índole local, provincial, autonómico, nacional e incluso internacional en alguna ocasión. La celebración de ferias y muestras como la feria del reclamo, hacen de esta instalación un espacio idóneo para los amantes del tiro. En cuanto al nivel de dotación cabe destacar la situación del Complejo Deportivo Municipal Urbano, que si bien la mayoría de sus espacios deportivos corresponde al nivel de dotación básico, cuenta con un Campo de Beisbol que pertenece al nivel complementario, ofreciendo un ámbito de influencia a nivel provincial y autonómico.



- Accesibilidad

accesibilidad parque deportivo




Valoración local:

Los ratios difieren de los zonales, en el ámbito general estamos por debajo y en el ámbito escolar superamos la media.

Con respecto a los datos provinciales, estamos por debajo en los ámbitos escolar y restringida. Como anotación, los espacios escolares deberían ser más accesibles y estar debidamente equipados, ya que ambos pabellones cubiertos son salas cubiertas al no tener las dimensiones reglamentarias para ninguna modalidad deportiva como baloncesto o fútbol sala. Las pistas polideportivas del CEIP Nuestra Señora de Gracia presentan un pavimento no específico para la práctica deportiva, lo que minimiza tremendamente las posibilidades de uso.

- Edad

edad parque deportivo



Valoración local:

Estamos ante un parque deportivo mayor, ya que la mayoría de las instalaciones pertenecen a años anteriores a 2000.

Las últimas actuaciones han sido modernización o arreglos de las ya


presentes. La línea de trabajo irá encaminada a una modernización de las mismas por necesidad.

En comparación con los promedios de zona y provincial, estamos por encima en actuaciones previas a 2000, pero por muy por debajo en la década de 2001-2010.

En años posteriores a 2010, las actuaciones están a un nivel medio debido a esa remodelación o mejoras necesarias en las mismas.

- Complejidad

complejidad parque deportivo




Valoración local:

Mostrar en este apartado niveles altos de complejidad, bajo nuestro punto de vista, es buen dato. Ya que la dispersión de las instalaciones en nuestra localidad intentamos que estén unificadas para su mayor potenciación. Los espacios libres como parques al aire libre, si se intenta que todos los vecinos tengan acceso rápido y libre a los diferentes espacios repartidos por el municipio. La semejanza con los ratios zonales y provinciales de 6-10 espacios nos acerca a nuestro objetivo.

- Tipología

Tipología instalaciones deportivas



Valoración local:

En este apartado mostramos valores elevados en las instalaciones deportivas convencional reglada y en áreas de actividad. Sin embargo, escasa o nula en convencional de ocio y convencional singular, muy por debajo de valores zonales y provinciales. En la búsqueda de ese equilibrio en la tipología de las instalaciones o espacios deportivos, en los próximos años, debemos tener en cuenta este indicativo y aumentar los lugares convencionales de ocio y singulares



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

- Uso potencial
Ratios cordoPLIED de dotación de espacios deportivos convencionales / habitantes

| PISTAS PPL. | P. TENIS | P. PADEL | CAMPOS | P. ATL | SALAS | PABELLÓN | PISCINA CUB. | PISCINA AL. |
|-------------|----------|----------|--------|---------|--------|----------|--------------|-------------|
| 1/2000 | 1/2000 | 1/1500 | 1/2000 | 1/13500 | 1/2000 | 1/2000 | 1/20000 | 1/2000 |

Total de población: 4.963 habitantes.

| tipología ED. CONV. | local | zonal |
|---------------------|-------|-------|
| PISTAS PPL. | 4 | 47 |
| PISTA DE TENIS | 1 | 7 |
| PISTA DE PÁDEL | 1 | 5 |
| CAMPOS | 2 | 6 |
| PISTA ATL | 0 | 1 |
| SALAS | 2 | 20 |
| PABELLÓN | 2 | 5 |
| PISCINA CUB. | 0 | 0 |
| PISCINA AL. | 2 | 7 |

| DOTACIÓN | PISTAS PPL. | P. TENIS | P. PADEL | CAMPOS | P. ATL | SALAS | PABELLÓN | PISCINA CUB. | PISCINA AL. |
|--------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------------|-------------|
| dotación actual | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ratio PDIEDA | 0,0003 | 0,0002 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0003 |
| ratio cordoPLIED | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0005 |
| dotación propuesta | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| diferencia | 2 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |

| USO POTENCIAL | PISTAS PPL. | P. TENIS | P. PADEL | CAMPOS | P. ATL | SALAS | PABELLÓN | PISCINA CUB. | PISCINA AL. | TOTALES | |
|----------------------|-------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|-------------|---------|-----------------------------|
| total usos/ED | 900 | 165 | 165 | 1125 | 3150 | 1000 | 1750 | 3550 | 4900 | 16705 | |
| Total usos actual | 3600,00 | 165,00 | 165,00 | 2250,00 | 0,00 | 2000,00 | 3500,00 | 0,00 | 9800,00 | 4,33 | horas/hab./semana actual |
| Total usos propuesta | 2233,35 | 409,45 | 545,93 | 2791,69 | 1158,03 | 2481,50 | 4342,63 | 880,93 | 12159,35 | 5,44 | horas/hab./semana propuesta |
| diferencia | 1366,65 | -244,45 | -380,93 | -541,69 | -1158,03 | -481,50 | -842,63 | -880,93 | -2359,35 | -1,11 | diferencia hs./hab./semana |



Valoración local:

El resultado obtenido es una buena imagen representativa del mapa de espacios e instalaciones deportivas de nuestro municipio. La dotación propuesta difiere un poco de la dotación actual, por lo que debemos seguir mejorando algunos espacios (ocio) y convencional reglado (pista cubierta), mejoras en las instalaciones ya presentes por la edad del parque deportivo (campo de fútbol, gimnasio ...) así como otros espacios propuestos por los ciudadanos.

El número de horas / semana disponible para la población local es bueno e incluso en algunos márgenes de edad es muy bueno, aunque siempre mejorable.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

iii. Estándares

Los estándares a cumplir por las instalaciones deportivas en calidad, accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible; se establecen básicamente por el cumplimiento de los requisitos y características definidos en la normativa de afectación, la cual podemos concretar en:

- Código técnico de edificación.
- Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
- Reglamento de instalaciones térmicas de edificios.
- Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Normativa en materia de eficiencia energética y energías renovables.
- Objetivos de desarrollo sostenible.
- Normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE).
- Normas UNE-EN.

Sin entrar en el detalle de lo que establece la propia normativa que tendrá que ser contemplado en los diferentes proyectos de construcción, reforma y/o modernización de instalaciones deportivas, pasamos a desarrollar para cada uno de estos ámbitos, una visión general cualitativa de aquellos elementos y características que debe reunir la instalación para garantizar a los usuarios un adecuado nivel de prestación.

• Calidad.

La calidad de una instalación deportiva queda definida por el nivel de adecuación del servicio deportivo que se presta en ella desde la perspectiva completa de las necesidades de las personas que lo utilizan, incluyendo tanto los aspectos propios del edificio como del programa deportivo, en relación con la seguridad, accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad.

Centrándonos en la funcionalidad, ya que los otros elementos se desarrollan de forma independiente a continuación, nos referimos a aquellos aspectos y características que aportan a la instalación una utilidad eminentemente práctica que busca facilitar su uso por parte de la población y satisfacer sus necesidades.

Entre otros, los estándares de funcionalidad de una instalación deportiva pasan por:

- Diseño: tanto exterior como interior atractivo, amigable, alineado con el entorno urbano y natural, ajustado a la escala humana, con materiales y acabados cálidos que faciliten tanto su uso como el mantenimiento y control.
- Confort: disponibilidad de vestuarios y aseos. Espacios deportivos y complementarios en condiciones óptimas de iluminación, ventilación y/o climatización. Adecuado nivel de limpieza e higiene de los espacios y equipamientos. Incorporación de elementos de valor añadido como fuentes de agua, secadores, jabón, toallitas de manos, etc.



- Polivalencia: diferentes tipologías de espacios deportivos con opción de variación en dimensiones y marcajes para facilitar que puedan albergar distintas modalidades de práctica tanto reglada como de ocio.
- Tecnología: dotar la instalación y sus equipamientos de los sistemas necesarios de conectividad para aumentar y/o complementar la práctica de los/las deportistas, y digitalizar la mayor parte de las acciones de funcionamiento y control de la instalación.
- Información: facilitar la información necesaria para los/las deportistas relacionada con su práctica tanto a nivel físico como digital. Horarios, programa de actividades, ubicación de los espacios e itinerarios, condiciones de uso y reserva de espacios y actividades, etc.

Para garantizar la calidad integral en la gestión de la instalación deportiva y la prestación del servicio, se hace necesario gestionar todos estos elementos a través de un sistema de calidad que pasa por las siguientes fases, de forma cíclica, buscando la mejora continua:

- Planificación: diseño y previsión.
 - Ejecución: eficiente.
 - Evaluación: crítica constructiva y correctora.
 - Corrección: de los errores y aplicación de acciones de mejora.
- Accesibilidad.

La accesibilidad integral de una instalación deportiva ha de entenderse como una cadena de elementos que están interconectados y de cuya accesibilidad por separado depende la del conjunto. Por ello, las recomendaciones en materia de accesibilidad hay que hacerlas desde un punto de vista global y garantizar el acceso, uso y salida en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad para toda la población.

Los principales aspectos a tener en cuenta:

- Itinerario exterior: La instalación debe estar comunicada con una red de transportes accesibles, tanto públicos como privados que lleguen hasta las inmediaciones del recinto. Comprobar la accesibilidad de los itinerarios desde las paradas de transporte público y las zonas de aparcamiento hasta la puerta de entrada, así como la existencia de rebajes adecuados en las aceras. Rutas hasta la instalación correctamente señalizadas de forma clara y perceptible por cualquier usuario.
- Acceso a la instalación: entrada principal accesible, sin obstáculos horizontales ni verticales y con espacio suficiente para maniobrar a personas de movilidad reducida.
- Itinerario interior: todas las áreas deportivas y complementarias interiores y exteriores, estarán conectadas a través de itinerarios accesibles y señalizados correctamente. Pavimentos antideslizantes en seco y mojado.
- Práctica deportiva: contar con diferentes tipos de equipamiento deportivo que pueda ser utilizado por personas con diferentes niveles de aptitud física.
- Mantenimiento: prestar especial atención al correcto funcionamiento



de las puertas abatibles y automáticas, comprobar el estado de la señalética asegurando que no han perdido legibilidad (para todo tipo de personas) por suciedad o deterioro y que no suponen ningún obstáculo porque hayan podido ser desplazados o se hayan caído, que el pavimento conserva sus características iniciales y que no existe ningún tipo de desgaste o rotura que pueda suponer un obstáculo.

- Seguridad.

Toda actividad realizada en instalaciones deportivas, ya sea la realizada por los propios deportistas o por los visitantes o acompañantes, puede entrañar riesgos. Esta situación se produce en la mayoría de los casos bien por falta de medios, bien por desconocimiento de los existentes, o por déficit de las medidas de control que se deberían adoptar para evitar la aparición de situaciones de riesgo.

Principales aspectos a considerar:

- Revisión de elementos constructivos como fachadas, estructuras, paramentos verticales y revestimientos, pavimentos y cubiertas para identificar y/o prever posibles daños y aplicar las acciones correctoras pertinentes. Evitar desprendimientos.
- Equipamiento en espacios deportivos y complementarios: revisión de condiciones de uso, anclaje y/o sujeción y estabilidad. Evitar desplazamientos, caídas y/o vuelcos. Aviso sobre aquellos espacios y/o equipamientos fuera de uso.
- Pavimento: revisión de condiciones de uso, grietas o daños y niveles de resbaladizidad.
- Iluminación: evitar deslumbramientos y zonas de sombra.
- Sistemas de protección: revisión de sistemas contra incendios.
- Vías de evacuación y salidas de emergencia: revisión y mantenimiento de los sistemas y equipamiento (señalización, iluminación, puertas y exteriores).
- Información: de las medidas de seguridad disponibles, de cómo actuar en caso de accidente, de las condiciones de uso de las instalaciones y equipamientos, y de los sistemas y vías de evacuación.

- Sostenibilidad.

La ONU define el concepto de sostenibilidad como el medio que *permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias*. La sostenibilidad aplicada a las instalaciones deportivas se puede abordar atendiendo a tres niveles interconectados:

- Económico: mantener las exigencias y necesidades de los ciudadanos con una reducción en el consumo de los recursos.
- Social: conseguir una concienciación social, el uso que se hace de los recursos es un aspecto vital para conseguir la sostenibilidad.
- Medioambiental: desarrollar sistemas que sean capaces de cubrir las necesidades y sean menos agresivos con el medio ambiente.

En esta línea también se expresa la Ley del Deporte de Andalucía



al indicar en su Art.5 entre los principios rectores de la acción de las administraciones en el ámbito del deporte *j) La planificación, promoción y fomento de una red de instalaciones y equipamientos deportivos suficiente, racionalmente distribuida, y acorde con los principios de sostenibilidad social, económica, ambiental y de movilidad.*

Centrándonos en el nivel medioambiental, los principales aspectos a considerar para la sostenibilidad de las instalaciones deportivas son:

- Valorar la posibilidad de usar o restaurar instalaciones existentes.
 - Evaluar la opción de compartir equipamientos entre municipios cercanos, dotando de medios de transporte público, aumentando los usuarios potenciales y evitando construir instalaciones de poca o nula utilidad.
 - Considerar criterios bioclimáticos de orientación y exposición a vientos, soleamiento, topografía, etc.
 - Valorar los impactos que la instalación pueda producir sobre el ecosistema como ruidos, vertidos, impacto visual, etc.
 - Utilizar materiales que hayan asumido criterios medioambientales en su proceso de fabricación.
 - Diseñar de forma que al final de su vida útil, pueda ser deconstruida de modo sencillo y no impactante. Utilizar materiales que después puedan ser reciclados o reutilizados.
 - Prever espacios y medios para clasificar, almacenar y extraer los residuos ordinarios acorde con el sistema público de recogida.
 - Emplear fuentes de energía no fósiles. Instalar tecnologías que utilicen fuentes de energía renovables.
 - Aprovechar las cubiertas para instalar sistemas de aprovechamiento de la energía solar. Paneles solares térmicos y placas fotovoltaicas.
 - Maximizar las fuentes naturales de iluminación y calor.
 - Sistemas de iluminación de bajo consumo de funcionamiento modular con temporizadores y sensores de movimiento.
 - Cubiertas ajardinadas ya que aíslan térmicamente y reducen la temperatura en épocas de calor.
 - Respecto al consumo de agua, disponer de medios adecuados de suministro que aporten caudales suficientes para su funcionamiento, incorporando medios que permitan el control y ahorro.
 - Diseñar sistemas de recuperación del agua de lluvia y de la utilizada en el baldeo y riego de zonas verdes y superficies deportivas para su reutilización.
 - Diseñar zonas verdes en consonancia con las condiciones climáticas y dotadas de sistemas de riego eficientes.
 - Conectividad de la instalación con vías peatonales y carril bici.
- Objetivos de desarrollo sostenible.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo



Sostenible (ODS) que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Los estándares a cumplir de cara a avanzar en la consecución de los ODS con los que el sector deportivo se encuentra vinculado, pasan por la existencia de programas de acción alineados con los mismos. Estos objetivos son:

- 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos.
- 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
- 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

c) Análisis de la dotación actual de instalaciones deportivas.

El diagnóstico individualizado de cada una de las Instalaciones Deportivas que conforman el Parque Deportivo Local nos permite un análisis cualitativo de los atributos generales tanto de los espacios deportivos como de los complementarios, así como de otros con incidencia en el planeamiento urbanístico, el cumplimiento de la normativa técnica, y el grado de eficiencia energética y calidad ambiental.

Finalmente, y derivadas del resultado del análisis se concretan cuáles son las necesidades de actuación que se identifican para la corrección de las deficiencias, mejora de las debilidades y/o aprovechamiento de las oportunidades detectadas.

i. Observaciones a las determinaciones de planeamiento

En esta situación se encontrarían aquellas id que no presentan ningún incumplimiento de las determinaciones del planeamiento urbanístico: calificación adecuada de la parcela que ocupan; altura, ocupación o edificabilidad máxima establecidas por el planeamiento, etc.

ii. Observaciones a los atributos generales de los espacios deportivos: Accesibilidad, Cerramiento, Iluminación, Pavimento y Calefacción/Climatización.

Adecuado estado de conservación de los elementos estructurales o/y de los sistemas de protección y aislamiento, que permiten una correcta prestación del servicio, requiriendo la intervención periódica de las actuaciones que comprenden el mantenimiento preventivo de las mismas.

En cuanto a iluminación (finalizar con el traspaso a luz de bajo consumo) y complementar las deficiencias que haya.

iii. Observaciones sobre espacios complementarios.

Cuando el estado de conservación de equipamientos y de los propios vestuarios sea solamente bueno, y falten alguno o algunos de los otros indicadores (no exista sistema de calefacción/climatización, no existan controladores de consumo o/y no exista señalética identificadora)

iv. Observaciones sobre eficiencia energética: Diseño, Residuos, Energía renovable, Gestión del agua, Calificación energética de edificaciones.

Necesitamos ajustarnos a luz de bajo consumo y utilización de energías renovables y menos contaminantes.

v. Observaciones al cumplimiento de la normativa técnica y protección contra incendios.

Cumplimos los requisitos técnicos.

vi. Observaciones a Áreas de Actividad: Señalización, Dotación.

No cuenta con señalización y/o información, pero se puede llegar a ella y disponer de los servicios que ofrece.

vii. Diagnóstico de las instalaciones:

- *Ampliación:* Ampliación del gimnasio municipal.
- *Mejoras:*



- Servicios y vestuarios de la sala cubierta del IES Don Diego de Bernuy.
- Servicios y vestuarios de la sala cubierta del campo de fútbol municipal.
- Cubierta de pista polideportiva.
- Cambio a sistemas de iluminación de bajo consumo.
- *Reparación:* Se necesita mejorar el pavimento del campo de fútbol por desgaste del actual
- *Equipamiento:* Mejoras en cuestión de material en gimnasio municipal.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

d) Instalaciones deportivas en el área de influencia.

El actual PDIEDA introduce el concepto de “Área de influencia”, como el área del entorno de cada espacio deportivo que se encuentra a una distancia menor a la recomendada de acuerdo con los ratios establecidos para cada ED y zona territorial. Para determinarla se tienen en cuenta dos magnitudes:

- Distancia existente entre las potenciales personas usuarias y las distintas ID.
- Tiempo máximo invertido en el desplazamiento hasta la instalación.

En base a estas referencias, el PDIEDA establece las distancias máximas de acceso para las principales tipologías de ED y para cada tipo de zona territorial.

| Distancias Máximas de Acceso (Km) | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------|
| Tipología de espacio deportivo | Zonas Urbanas Densas (C07) | Ciudades Medias Interior (C03, C04, C05 y C06) | Zonas Rurales (C01 y C02) |
| Pistas polideportivas y específicas (tenis, pádel) | 4 | 8 | 8 |
| Salas y pabellones | 4 | 8 | 8 |
| Campos (fútbol, rugby, beisbol) | 4 | 8 | 8 |
| Pistas de Atletismo | 8 | 30 | 30 |
| Piscinas cubiertas | 8 | 30 | 30 |
| Piscinas al aire libre | 4 | 8 | 8 |

A continuación pasamos a registrar aquellas tipologías de espacios deportivos que se encuentran dentro del área de influencia del municipio y que pueden completar la oferta actual del parque deportivo local.



| Modalidad de espacio deportivo | Municipio | Distancia | Titularidad | Medidas para promover el acceso de la población local |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|---|
| PISCINA CUBIERTA | LUCENA | 27 | AYUNTAMIENTO DE LUCENA | NINGUNA |
| PISTA DE GALGOS | HUMILLADERO | 31 | AYUNTAMIENTO DE HUMILLADERO | NINGUNA |
| PISTA MOTOCROSS | PRIEGO DE CORDOBA | 60 | PRIVADA- ARENAL | NINGUNA |



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

2. Análisis de la demanda.

Analizada la dotación del parque deportivo local, el siguiente paso en el análisis y diagnóstico para determinar las necesidades del municipio en este ámbito, es el análisis prospectivo de la demanda deportiva local. Para ello comenzamos analizando nuestra situación demográfica a través de tres variables: i.densidad de población, ii.estructura de la población por sexo y grupo de edad, y iii.evolución sociodemográfica local. Determinada la estructura y evolución de la población local, pasamos a valorar cuáles son los hábitos deportivos de la población con referencia a tres realidades: i. en los municipios menores de 20.000 habitantes de Andalucía, ii.en España y iii.tendencias a nivel nacional e internacional en relación al fitness. Si bien cada ciudadano y ciudadana resulta un demandante de práctica deportiva a nivel individual, esta demanda también puede surgir de forma organizada a nivel de entidades y/o asociaciones tanto de naturaleza deportiva como de otros ámbitos de acción y participación. Por ello, para completar este análisis de la demanda de instalaciones deportivas, se tiene en cuenta uno de los pilares sobre los que se sustenta el sistema deportivo local, el tejido asociativo local.



a) Población

a.i Densidad de población

El total de población de BENAMEJÉ según el Padrón de habitantes a 1 de enero de 2020 es de 4963, representando el 13,65 % del total de la población Zonal.


La superficie del término municipal es de 53,33 Km².


La densidad de población local es de 93 habitantes/km².

Dentro del término municipal, además del núcleo principal, existen 1 núcleos de población. La población residente en los núcleos secundarios es de 195 habitantes, lo que supone un 3,93 % de la población total local.


El análisis de los datos expuestos nos permite concluir que la población de BENAMEJÉ se encuentra concentrada con la consiguiente incidencia que presenta dicha realidad para el acceso generalizado de la población a los diferentes servicios y equipamientos.

a.ii Estructura de la población por sexo y grupo de edad





A tenor de los datos expuestos en los gráficos, y siguiendo los grupos de edad propuestos en las encuestas de hábitos deportivos de la población andaluza escolar y adulta, desarrolladas por el Observatorio del Deporte Andaluz, la población local se encuentra estructurada con la siguiente distribución:




Interpretación de los resultados:

- Pirámide de población local de tipo regresiva.
- Similar distribución de la población a nivel local y zonal.
- Respecto a la población total, el grupo de edad con mayor proporción es el de 45 a 64 años, 29,76%, mientras que el de menor es el de 15 a 24 años con un 11,69%.
- Por géneros, hombres y mujeres siguen una distribución similar entre los diferentes grupos de edad.
- Hombres: mayor concentración en el grupo de 45 a 64 años, 14,95%, y menor en el grupo de 15 a 24 años con un 5,80%.
- Mujeres: mayor concentración en el grupo de 45 a 64 años, 14,81%, y menor en el grupo de 15 a 24 años con un 5,88%.
- Comparando el grupo de edad de 0 a 14 años con el de 65 o más, podemos observar la desigual concentración de población a favor de los de mayor edad, lo que podemos interpretar como una amenaza para el relevo generacional.

a.iii Evolución sociodemográfica.

De acuerdo con la vigencia del actual PDIEDA, el horizonte temporal del PLIED se fija para el año 2027, por lo que, utilizaremos este año como referencia para valorar la evolución de la población local.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaría - Interventora el 29-11-2024

- Proyección total de población local año 2027: 4865
- Tasa de crecimiento demográfico 2009-2019: -0,4 %

A tenor de los resultados, para el año 2027 se produciría un decrecimiento de la población local de -98 habitantes.

Para completar el análisis de la evolución sociodemográfica, observaremos la distribución y localización de la actividad económica en base a, por un lado, la Renta neta media por declarante local y zonal, y por otro, identificando los principales grupos de actividad económica según el número de establecimientos existentes para cada categoría.

Renta neta media por declarante BENAMEJÍ: 9874,82 €
Renta neta media Zonal por declarante: 9673,49 €
Diferencia renta BENAMEJÍ / renta Zonal: 2,04 %
Variación renta media por declarante 2008-2018 BENAMEJÍ: -3528,26 €

A tenor de los datos expuestos se puede prever una evolución económica local que tiende hacia el empobrecimiento de la población local.

Respecto a los grupos de actividad económica por número de establecimientos existentes, la realidad local se caracteriza por:



1. Comercio al por mayor y comercio al por menor: 134
2. Construcción: 46
3. Industria manufacturera: 36
4. Hostelería: 32
5. Transporte y almacenamiento: 19



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

b) Hábitos Deportivos.

Para el análisis de los Hábitos Deportivos de la población, en primer lugar se exponen las conclusiones resultantes de la explotación a medida para municipios menores de 20.000 habitantes del estudio, "Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte 2017", elaborado por el Observatorio del Deporte Andaluz, y la valoración realizada sobre las mismas por la propia Comisión redactora de este PLIED, a través del cuestionario propuesto para abordar la Aproximación cualitativa al uso y demanda de las instalaciones deportivas para la elaboración de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas. Posteriormente, y como referencia, se expone un resumen de los principales resultados obtenidos de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2020, perteneciente al Plan Estadístico Nacional 2017-2020, realizada por el Ministerio y Deporte junto al Consejo Superior de Deportes; así como una relación de las tendencias más relevantes en el fitness para el año 2022 obtenidas a partir de los principales estudios del sector. Los hábitos presentes y las tendencias futuras, nos ayudarán a definir el perfil de la práctica deportiva actual de la población y preveiendo su evolución, lo que se podrá traducir en las características que deben ofrecer las instalaciones deportivas para dar respuesta a la demanda.

i. "Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte 2017". Explotación a medida para municipios menores de 20.000 habitantes.

- Tasa de práctica deportiva. Desagregación por edad y género.

Resultados estudio.

- Tasa de práctica deportiva en los últimos doce meses para Andalucía y municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| | Total Andalucía | Municipios con menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|---|
| Practica deporte | 43,6% | 39,5% |
| Ha practicado uno | 29,1% | 26,6% |
| Ha practicado varios | 14,4% | 13,0% |
| No ha practicado ninguno | 41,8% | 49,6% |
| Antes practicaba pero no en los últimos 12 meses | 14,7% | 10,9% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |





Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

- Tasa de práctica deportiva anual, según género, para Andalucía y municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| | Total Andalucía | | Municipios con menos de 20.000 habitantes | |
|--|-----------------|--------|---|--------|
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Practica deporte | 48,9% | 38,4% | 44,8% | 34,4% |
| Ha practicado uno | 29,6% | 28,7% | 26,5% | 26,6% |
| Ha practicado varios | 19,4% | 9,7% | 18,3% | 7,7% |
| No ha practicado ninguno | 36,1% | 47,3% | 42,6% | 56,5% |
| Antes practicaba pero no en los últimos 12 meses | 15,0% | 14,3% | 12,7% | 9,2% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

- Tasa de práctica deportiva anual, según grupos de edad, para Andalucía y municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| | De 16 a 25 años | De 26 a 45 años | De 46 a 65 años | Más de 65 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Municipios menores de 20.000 habitantes | 60,6% | 47,2% | 37,7% | 16,0% |
| Total Andalucía | 64,8% | 50,3% | 38,5% | 24,2% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

Conclusiones estudio.

- Aproximadamente cuatro de cada diez andaluces residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes practican deporte o actividad física. La tasa de práctica deportiva en los doce últimos meses, es cuatro puntos porcentuales inferior a la tasa de práctica en Andalucía.
- El análisis de la tasa de práctica deportiva según género, indica que la brecha de género en los municipios con menos de 20.000 habitantes coincide con la que se obtiene para el total regional, siendo la tasa de práctica femenina (34,4%) aproximadamente diez puntos porcentuales inferior a la masculina (44,8%).
- Las tasas de práctica deportiva por grupos de edad, son en todos los casos inferiores a las tasas que se obtienen para Andalucía. Las diferencias más significativas se observan en las personas con más de 65 años, que presentan una tasa de práctica inferior en ocho puntos porcentuales a la andaluza. La tasa de práctica deportiva por grupos de edad se reduce, aproximadamente, en 10 puntos porcentuales por cada tramo de edad. Desde los jóvenes (60,6%), adultos (47,2%), mediana edad (37,7%), mayores (16%).



• Frecuencia de práctica y modalidad deportiva.

Resultados:

- Tasa de participación deportiva según frecuencia de práctica en Andalucía y municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| | Total Andalucía | Municipios con menos de 20.000 habitantes |
|------------------------------|-----------------|---|
| Tasa de práctica semanal | 41,2% | 36,7% |
| 3 veces o más por semana | 28,3% | 22,7% |
| 2 veces por semana | 9,3% | 9,7% |
| 1 vez por semana | 3,6% | 4,3% |
| Tasa de práctica ocasional | 2,4% | 2,8% |
| Menos de una vez a la semana | 2,0% | 2,7% |
| Sólo en vacaciones | 0,3% | 0,1% |
| Con menos frecuencia | 0,1% | - |
| No practica deporte | 56,4% | 60,5% |
| Total | 100,0% | 100,00% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

- Tasa de participación deportiva según frecuencia de práctica y género en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| | Hombres | Mujeres |
|------------------------------|---------|---------|
| Tasa de práctica semanal | 40,8% | 32,8% |
| 3 veces o más por semana | 25,8% | 19,7% |
| 2 veces por semana | 9,0% | 10,5% |
| 1 vez por semana | 6,0% | 2,6% |
| Tasa de práctica ocasional | 4,0% | 1,6% |
| Menos de una vez a la semana | 4,0% | 1,5% |
| Sólo en vacaciones | - | 0,1% |
| Con menos frecuencia | - | - |
| No practica deporte | 55,2% | 65,6% |
| Total | 100,0% | 100,00% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía



- o Tasa de participación deportiva según frecuencia de práctica y grupos de edad, en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| | De 16 a 25 años | De 26 a 45 años | De 46 a 65 años | Más de 65 años |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Tasa de práctica semanal | 57,2% | 42,8% | 35,4% | 15,6% |
| 3 veces o más por semana | 38,9% | 26,7% | 21,5% | 7,4% |
| 2 veces por semana | 12,2% | 11,2% | 9,3% | 6,4% |
| 1 vez por semana | 6,1% | 4,9% | 4,6% | 1,8% |
| Tasa de práctica ocasional | 3,3% | 4,4% | 2,3% | 0,4% |
| Menos de una vez a la semana | 2,8% | 4,4% | 2,3% | 0,4% |
| Sólo en vacaciones | 0,6% | - | - | - |
| Con menos frecuencia | - | - | - | - |
| No practica deporte | 39,4% | 52,8% | 62,3% | 84,0% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

- o Deportes más frecuentes en los municipios de menos de 20.000 habitantes, según género. Año 2017

| Modalidades deportivas | Hombre | Mujer |
|---|--------|-------|
| Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc. | 10,9% | 59,7% |
| Ciclismo | 25,0% | 6,4% |
| Fútbol, fútbol 7 | 27,0% | 2,5% |
| Carrera a pie | 11,5% | 8,9% |
| Senderismo | 10,9% | 7,6% |
| Natación | 7,2% | 11,0% |
| Fútbol sala | 13,5% | 1,7% |
| Atletismo | 9,2% | 5,5% |
| Musculación | 8,6% | 6,4% |
| Pádel | 11,5% | 2,1% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

- o Deportes más frecuentes en los municipios de menos de 20.000 habitantes, según edad. Año 2017

| Modalidad deportiva | De 16 a 25 años | De 26 a 45 años | De 46 a 65 años | Más de 65 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc. | 18,3% | 29,6% | 36,2% | 64,4% |
| Ciclismo | 12,8% | 19,7% | 18,4% | 6,7% |
| Fútbol, fútbol 7 | 30,3% | 20,2% | 5,5% | 2,2% |
| Carrera a pie | 7,3% | 14,8% | 8,6% | 2,2% |



| Modalidad deportiva | De 16 a 25 años | De 26 a 45 años | De 46 a 65 años | Más de 65 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Senderismo | 5,5% | 9,9% | 12,3% | 6,7% |
| Natación | 6,4% | 9,9% | 8,0% | 13,3% |
| Fútbol sala | 19,3% | 9,0% | 2,5% | 0,0% |
| Atletismo | 7,3% | 9,4% | 7,4% | 0,0% |
| Musculación | 11,0% | 9,4% | 3,7% | 4,4% |
| Pádel | 6,4% | 9,9% | 6,7% | 0,0% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | | | |

Conclusiones:

- Las personas que son practicantes de actividad física y deportiva, lo suelen hacer 3 o más veces a la semana (6 de cada 10), con independencia del género.
 - La mayoría de la población practicante lo hace 2 o más veces por semana. De esta forma se acercan a las recomendaciones al respecto de la OMS.
 - Teniendo en cuenta el género y la edad, tanto las mujeres como los mayores de 65 años, tienen una menor tasa de práctica, pero los y las que lo hacen, presentan una mayor frecuencia de práctica en proporción que el resto de grupos de población. Mujeres y mayores, menor tasa de práctica ocasional.
 - Los deportes más frecuentes en estos municipios son Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc (32,2%), Ciclismo (16,9%) y Fútbol/Fútbol 7 (16,3%).
 - Para las mujeres, los deportes más frecuentes son Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc y Natación. En el caso de los hombres, los deportes más practicados son Fútbol/Fútbol 7 y Ciclismo.
 - Por edades, en estos municipios el Fútbol es el deporte más practicado antes de los 25 años, a partir de esa edad la Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc se convierte en la modalidad deportiva más frecuente, con independencia del género.
- Datos porcentuales de deportistas con licencia federativa desagregados por sexo.

Resultados:

- Distribución de las licencias deportivas por provincias. Año 2019

| Provincia | Licencias deportivas (%) |
|-----------|--------------------------|
| Almería | 8,8% |
| Cádiz | 13,8% |
| Córdoba | 10,1% |
| Granada | 11,2% |
| Huelva | 8,3% |
| Jaén | 7,2% |



| Provincia | Licencias deportivas (%) |
|-----------------|--------------------------|
| Málaga | 20,4% |
| Sevilla | 20,1% |
| Sin especificar | 0,1% |
| Total general | 100,0% |

Fuente: ODA y Consejería de Educación y Deporte

◦ Porcentaje de licencias deportivas por provincia y género. Año 2019

| Provincia | Mujeres | Hombres | Total |
|-----------------|---------|---------|--------|
| Almería | 20,2% | 79,8% | 100,0% |
| Cádiz | 17,9% | 82,1% | 100,0% |
| Córdoba | 14,1% | 85,9% | 100,0% |
| Granada | 19,8% | 80,2% | 100,0% |
| Huelva | 12,1% | 87,9% | 100,0% |
| Jaén | 14,3% | 85,7% | 100,0% |
| Málaga | 20,0% | 80,0% | 100,0% |
| Sevilla | 17,5% | 82,5% | 100,0% |
| Sin especificar | 11,1% | 88,9% | 100,0% |
| Total | 17,5% | 82,5% | 100,0% |

Fuente: ODA y Consejería de Educación y Deporte

◦ Federaciones deportivas con más de 1.000 licencias deportivas en Córdoba. Año 2019

| Federación | Número de licencias | % sobre el total |
|--|---------------------|------------------|
| Real Federación Andaluza de Fútbol | 15.781 | 29,3% |
| Federación Andaluza de Caza | 13.570 | 25,2% |
| Federación Andaluza de Baloncesto | 4.316 | 8,0% |
| Federación Andaluza de Montañismo | 2.253 | 4,2% |
| Federación Andaluza de Pesca Deportiva | 1.710 | 3,2% |
| Federación Andaluza de Balonmano | 1.546 | 2,9% |
| Federación Andaluza de Natación | 1.368 | 2,5% |
| Federación Andaluza de Ciclismo | 1.206 | 2,2% |
| Real Federación Andaluza de Golf | 1.203 | 2,2% |
| Federación Andaluza de Taekwondo | 1.033 | 1,9% |

Fuente: ODA y Consejería de Educación y Deporte

◦ Distribución por género del número de licencias en las federaciones deportivas con más de 1.000 licencias en Córdoba. Año 2019

| Federación | Hombre | Mujer | Total |
|------------------------------------|--------|-------|--------|
| Real Federación Andaluza de Fútbol | 94,2% | 5,8% | 100,0% |
| Federación Andaluza de Caza | 99,3% | 0,7% | 100,0% |
| Federación Andaluza de Baloncesto | 75,3% | 24,7% | 100,0% |
| Federación Andaluza de Montañismo | 69,6% | 30,4% | 100,0% |



| Federación | Hombre | Mujer | Total |
|---|--------|-------|--------|
| Federación Andaluza de Pesca Deportiva | 96,7% | 3,3% | 100,0% |
| Federación Andaluza de Balonmano | 65,9% | 34,1% | 100,0% |
| Federación Andaluza de Natación | 50,9% | 49,1% | 100,0% |
| Federación Andaluza de Ciclismo | 95,4% | 4,6% | 100,0% |
| Real Federación Andaluza de Golf | 76,4% | 23,6% | 100,0% |
| Federación Andaluza de Taekwondo | 78,7% | 21,3% | 100,0% |
| Fuente: ODA y Consejería de Educación y Deporte | | | |

Conclusiones:

- La provincia de Córdoba concentra el 10,1% del total de licencias deportivas en Andalucía.
- El porcentaje de personas con licencia federativa en Córdoba y provincia es del 6,87% (para una población global en 2019 de 783.867).
- Esta provincia es la que presenta mayor brecha de género entre licencias femeninas y masculinas (14,1% féminas, 85,9% hombres).
- Las federaciones deportivas con más licencias en la provincia de Córdoba son Fútbol y Caza, que concentran más del 50% del total de licencias en la provincia.

• Interés por el deporte y percepción de la forma física

Resutado:

- Interés hacia el deporte, según género, en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Interés por el deporte | Hombre | Mujer | Total |
|--|--------|--------|--------|
| Le interesa el deporte y lo practica suficientemente | 29,1% | 17% | 23,1% |
| Le interesa el deporte, pero no lo practica tanto como quisiera | 27,2% | 27,8% | 27,5% |
| No le interesa el deporte, pero lo practica por obligación (enfermedad, clases, trabajo, etc.) | 0,6% | 2,9% | 1,7% |
| Le interesa el deporte, lo ha practicado, pero ahora ya no lo practica | 22,2% | 15,7% | 19,0% |
| Nunca ha practicado deporte, pero le gustaría hacerlo | 4,9% | 11,3% | 8,1% |
| No lo practica ni le interesa | 15,9% | 25,3% | 20,6% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

- Percepción de la forma física en Andalucía y en municipios con menos de 20.000 habitantes. Años 2017



| Forma física | Total Andalucía | Municipios con menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|---|
| Excelente | 12,9% | 6,4% |
| Buena | 40,4% | 38,8% |
| Aceptable | 33,9% | 41,2% |
| Deficiente | 11,9% | 12,4% |
| Francoamente mala | 1,0% | 1,1% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

Conclusiones:

- En municipios menores de 20mil hab. la opción mayoritaria (27,5%) es la de estar interesados pero no practicarlo suficientemente (demanda latente) que se suma al 8% que indica que nunca ha practicado pero estaría interesado en hacerlo.
- En los datos desagregados por género las mujeres interesadas en deporte que lo practican suficientemente no llega a 1 de cada 5 (17%), mientras que los hombres son casi 1 de cada 3 (29,1%); entre los no practicantes pero que les gustaría hacerlo, las mujeres son más del doble que los hombres (11,3%M vs 4,9%H); que en las mujeres, 1 de cada 4 ni practica, ni le interesa el deporte (25,3%); y en los hombres, a 1 de cada 5 le interesa el deporte, lo ha practicado, pero ahora no (22,2%).
- Ocho de cada diez andaluces que residen en municipios con menos de 20.000 habitantes tienen una percepción positiva de su forma física.

• Practicantes / no practicantes. Motivos.

◦ Practicantes. Motivos.

Resultados:

- Motivos para practicar deporte de la población en Andalucía y en los municipios con menos de 20.000 habitantes. Años 2017

| Motivos | Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------|--|
| Por hacer ejercicio físico | 59,2% | 57,2% |
| Porque me gusta el deporte | 43,7% | 47,2% |
| Por diversión y pasar el tiempo | 42,6% | 49,4% |
| Por mantener y/o mejorar la salud (sobrepeso, dejar de fumar, problemas de espalda) | 29,6% | 39,8% |
| Por mantener la línea | 19,5% | 17,0% |
| Por evasión (escaparse de lo habitual) | 8,7% | 11,9% |
| Por establecer y/o mantener relaciones sociales | 7,2% | 8,1% |
| Porque me gusta competir | 3,7% | 3,9% |



| Motivos | Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------|--|
| Otra razón | 1,6% | 2,2% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

- Motivos para practicar deporte según género en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Motivos | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---------|---------|-------|
| Por hacer ejercicio físico | 53,9% | 61,4% | 57,2% |
| Porque me gusta el deporte | 57,9% | 33,5% | 47,2% |
| Por diversión y pasar el tiempo | 53,3% | 44,5% | 49,4% |
| Por mantener y/o mejorar la salud (sobrepeso, dejar de fumar, problemas de espalda) | 31,6% | 50,4% | 39,8% |
| Por mantener la línea | 14,1% | 20,8% | 17,0% |
| Por evasión (escaparse de lo habitual) | 13,2% | 10,2% | 11,9% |
| Por establecer y/o mantener relaciones sociales | 7,6% | 8,9% | 8,1% |
| Porque me gusta competir | 6,3% | 0,8% | 3,9% |
| Otra razón | 2,3% | 2,1% | 2,2% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | | |

Conclusiones:

- Los principales motivos para practicar deporte son los relacionados con la ejercitación, la recreación, y el gusto por hacer deporte. Con respecto a los resultados que se obtienen para Andalucía, se observa que la población de estos municipios da más importancia a mantener y/o mejorar la salud que en el global de Andalucía.

- En la desagregación por género, podemos reseñar que: (1) En los hombres destaca "Me gusta el deporte" (57,9% y "Diversión" (53,3%), mientras que en las mujeres las motivaciones provienen de "Hacer ejercicio" (61,4%) y "Salud" (50,4%); (2) Aunque el dato es residual, destaca que para los hombres la motivación de competir es seis veces mayor que en las mujeres (6,3% vs 0,8%, prácticamente inexistente); (3) Para las mujeres, la opción "Me gusta" resulta la 4ª opción entre las preferencias de motivos para practicar, lo que apoyaría igualmente su menor relevancia en la ocupación del tiempo libre para este sexo.

- o No practicantes. Motivos.

Resultados:

- Motivos para no practicar deporte en Andalucía y en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017



| Motivos para no practicar deporte | Total Andalucía | Municipios con menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|---|
| No tengo tiempo | 48,6% | 47,9% |
| No me gusta | 24,4% | 24,5% |
| Por la edad | 20,7% | 20,2% |
| Por la salud | 19,8% | 19,1% |
| Por obligaciones familiares | 19,5% | 17,8% |
| Por pereza y desgana | 19,4% | 16,1% |
| Salgo muy cansado del trabajo o del estudio | 18,5% | 14,9% |
| Por falta de dinero | 4,7% | 4,1% |
| Otras razones: Especificar | 4,0% | 3,9% |
| No me enseñaron en la escuela | 3,7% | 3,0% |
| No le veo la utilidad | 2,7% | 2,9% |
| No hay instalaciones deportivas adecuadas | 0,9% | 0,8% |
| No hay instalaciones deportivas cerca | 0,4% | 0,3% |
| N.C. | 0,3% | 0,3% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

- Motivos para abandonar la práctica deportiva en Andalucía y en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Motivos abandono | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|--|
| Salía muy cansado o muy tarde del trabajo | 38,9% | 35,5% |
| Por obligaciones familiares | 31,1% | 31,5% |
| Por la salud | 21,8% | 21,1% |
| Por pereza y desgana | 15,5% | 18,0% |
| Por lesiones | 14,3% | 14,4% |
| Por la edad | 8,4% | 9,5% |
| Por falta de dinero | 7,3% | 8,9% |
| Los estudios le exigían demasiado | 6,2% | 6,1% |
| Falta de apoyo y estímulo | 3,8% | 4,3% |
| No tenía instalaciones deportivas cerca | 2,8% | 3,1% |
| Dejó de gustarle hacer deporte | 1,8% | 1,5% |
| No tenía instalaciones deportivas adecuadas | 1,6% | 1,5% |
| Los amigos no hacían deporte | 0,7% | 0,6% |



| Motivos abandono | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|--|
| No le veía los beneficios | 0,6% | 0,6% |
| No verle la utilidad al deporte | 0,4% | 0,6% |
| N.C. | 0,3% | 0,3% |
| Sus padres no le dejaban | 0,2% | 0,3% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

- Motivos para abandonar la práctica deportiva según género en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Motivos de abandono | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---------|---------|-------|
| Salía muy cansado o muy tarde del trabajo | 51,2% | 36,5% | 45,0% |
| Por obligaciones familiares | 29,1% | 31,7% | 30,2% |
| Por la salud | 27,9% | 27,0% | 27,5% |
| Por pereza y desgana | 16,3% | 20,6% | 18,1% |
| Por lesiones | 12,8% | 12,7% | 12,8% |
| Por la edad | 15,1% | 7,9% | 12,1% |
| Por falta de dinero | - | 14,3% | 6,0% |
| Los estudios le exigían demasiado | 3,5% | 6,3% | 4,7% |
| Falta de apoyo y estímulo | 4,7% | - | 2,7% |
| No tenía instalaciones deportivas cerca | 2,3% | 3,2% | 2,7% |
| Dejó de gustarle hacer deporte | - | 4,8% | 2,0% |
| No tenía instalaciones deportivas adecuadas | 3,5% | - | 2,0% |
| Los amigos no hacían deporte | 1,2% | 1,6% | 1,3% |
| No le veía los beneficios | 1,2% | - | 0,7% |
| No verle la utilidad al deporte | 1,2% | - | 0,7% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | | |

Conclusiones:

- Los principales motivos para no practicar deporte son la falta de tiempo y que no les gusta. Ni la falta de tiempo, ni que no les gustan son barreras estructurales (económico o de infraestructuras) para el acceso a la práctica.
- La falta de instalaciones deportivas adecuadas sólo es señalada por el 0,8% de los encuestados, y un 0,4% indica que no tiene instalaciones deportivas cerca.
- Entre la población que ha abandonado la práctica deportiva, los motivos más frecuentes son el cansancio, los horarios laborales y las obligaciones familiares.



- En los datos desagregados por género podemos destacar que (1) "Estar cansado/llegar tarde del trabajo" predomina más en hombres (51,2%) que en mujeres (36,5%); (2) No existen diferencias significativas entre géneros en que la causa sean las "obligaciones familiares"; (3) Destaca que un 14,3% de mujeres aduce "falta de dinero", mientras que en hombres no hay datos (0%); (4) La falta de instalaciones o instalaciones inadecuadas lo alegan en muy pequeños porcentajes tanto hombres (3,3% y 3,5%), como mujeres (3,2%); (5) 1 de cada 4 mujeres abandonan por "pereza y desgana", siendo éste un motivo subjetivo y voluntario sin condicionantes externos como el trabajo u otras obligaciones
- Datos de satisfacción de personas usuarias desagregadas por sexo.
Resultados:
 - Con quién se hace deporte en Andalucía y en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Con quién hace deporte | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|--|
| Con un grupo de amigos/as | 38,0% | 50,4% |
| La mayor parte de las veces solo | 35,8% | 26,1% |
| Depende, unas veces sólo y otras en grupo | 17,6% | 16,7% |
| Con algún miembro de la familia | 4,3% | 5,4% |
| Con un grupo de compañeros de estudio o trabajo | 4,1% | 1,5% |
| N.C. | 0,2% | - |
| Total | 100,0% | 100,0% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

- Con quién se hace deporte según género, en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Con quién hace deporte | Hombre | Mujer |
|---|--------|--------|
| La mayor parte de las veces sólo | 23,4% | 29,7% |
| Con un grupo de amigos/as | 53,9% | 45,8% |
| Con un grupo de compañeros de estudio o trabajo | 1,6% | 1,3% |
| Con algún miembro de la familia | 2,6% | 8,9% |
| Depende, unas veces sólo y otras en grupo | 18,4% | 14,4% |
| Total | 100,0% | 100,0% |

Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía



- Práctica deportiva organizada en Andalucía y municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Deporte organizado | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|--|
| Como abonado de una entidad deportiva privada | 32,9% | 26,3% |
| Nunca he practicado deporte de forma organizada | 26,0% | 28,3% |
| Como abonado de un servicio deportivo público | 17,2% | 19,4% |
| Como usuario de un servicio deportivo público | 15,1% | 20,4% |
| Antes si practicaba deportes a través de alguna de las formas anteriores, pero ahora no | 7,9% | 9,4% |
| NC | 4,0% | 2,6% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

- Práctica deportiva organizada según género, en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Deporte organizado | Hombre | Mujer |
|---|--------|-------|
| Nunca he practicado deporte organizado a través de ninguna de anteriores formas o contemplaciones | 31,9% | 23,7% |
| Como abonado de una entidad deportiva privada | 26,0% | 26,7% |
| Como usuario de un servicio deportivo público | 19,1% | 22,0% |
| Como abonado de un servicio deportivo público | 12,2% | 28,8% |
| Antes si practicaba deportes a través de alguna de las formas anteriores, pero ahora no | 11,8% | 6,4% |
| NC | 3,0% | 2,1% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

- Lugares de práctica deportiva en Andalucía y en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Lugares de práctica deportiva | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Instalaciones públicas | 36,3% | 43,1% |
| En lugares públicos | 32,2% | 39,3% |
| En un gimnasio privado | 29,0% | 22,4% |
| Instalaciones de un club privado | 12,0% | 10,4% |



| Lugares de práctica deportiva | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|---|-----------------|--|
| En la propia casa | 6,2% | 6,1% |
| Instalaciones de un centro de enseñanza público | 3,7% | 3,9% |
| Instalaciones de un centro de enseñanza privado | 2,7% | 2,4% |
| Instalaciones de un centro de trabajo | 0,4% | - |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

- Lugares de práctica deportiva según género en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Lugares de práctica deportiva | Hombre | Mujer |
|---|--------|-------|
| Lugares públicos (parque, calle, campo, mar, lago, pantano, río, montaña, etc.) | 48,7% | 27,1% |
| Instalaciones públicas (de carácter municipal u otro tipo) | 43,8% | 42,4% |
| En un gimnasio privado | 15,1% | 31,8% |
| Instalaciones de un club privado | 12,8% | 7,2% |
| En la propia casa | 5,6% | 6,8% |
| Instalaciones de un centro de enseñanza privado | 3,6% | 0,8% |
| Instalaciones de un centro de enseñanza público | 3,3% | 4,7% |
| N.C | 0,3% | 0,4% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

- Uso de servicios deportivos municipales en Andalucía y en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Servicios deportivos municipales | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|------------------------------------|-----------------|--|
| Escuelas deportivas municipales | 27,1% | 36,2% |
| Programa de gimnasia para adultos | 13,2% | 11,9% |
| Natación en piscina al aire libre | 5,9% | 7,8% |
| Natación en piscina cubierta | 20,1% | 12,8% |
| Juegos deportivos municipales | 16,9% | 10,1% |
| Carreras populares | 9,4% | 10,1% |
| Programas de actividad física para | 7,3% | 6,4% |



| Servicios deportivos municipales | Total Andalucía | Municipios de menos de 20.000 habitantes |
|--|-----------------|--|
| mayores | | |
| Programas de aeróbic, fitness, danza, etc | 12,0% | 12,4% |
| Actividades complementarias (campamentos de verano, cursos de esquí, cursos de recreación, | 2,2% | 3,7% |
| Otros | 13,0% | 18,8% |
| Ninguno | 0,7% | - |
| Fuente: : ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

◦ Uso de servicios deportivos municipales, según género, en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| Servicios deportivos municipales | Hombre | Mujer |
|--|--------|-------|
| Escuelas deportivas municipales | 45,1% | 28,4% |
| Programa de gimnasia para adultos | 3,9% | 19,0% |
| Natación en piscina al aire libre | 6,9% | 8,6% |
| Natación en piscina cubierta | 13,7% | 12,1% |
| Juegos deportivos municipales | 15,7% | 5,2% |
| Carreras populares | 10,8% | 9,5% |
| Programas de actividad física para mayores | 3,9% | 8,6% |
| Programas de aeróbic, fitness, danza, etc | 1,0% | 22,4% |
| Actividades complementarias (campamentos de verano, cursos de esquí, cursos de recreación, | 2,9% | 4,3% |
| Otros | 25,5% | 12,9% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

◦ Instalaciones deportivas cerca de casa en Andalucía y en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017

| | Total Andalucía | Municipios de menos de 20,000 habitantes |
|---|-----------------|--|
| Son suficientes | 47,5% | 49,6% |
| Son insuficientes | 37,8% | 37,4% |
| En realidad, no hay ninguna instalación cerca de casa | 6,3% | 1,9% |
| N.C. | 8,4% | 11,1% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de | | |



| | Total Andalucía | Municipios de menos de 20,000 habitantes |
|---|-----------------|--|
| Andalucía | | |
| ○ Instalaciones deportivas cerca de casa según género, en municipios con menos de 20.000 habitantes. Año 2017 | | |
| | Hombre | Mujer |
| Son suficientes | 50,8% | 48,3% |
| Son insuficientes | 38,4% | 36,4% |
| En realidad, no hay ninguna instalación cerca de casa | 1,8% | 2,0% |
| N.C. | 9,0% | 13,2% |
| Total | 100,0% | 100,0% |
| Fuente: ODA. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía | | |

Conclusiones:

- Aproximadamente la mitad de la población que practica deporte lo realiza normalmente con un grupo de amigos. Destacable que existen 12 puntos porcentuales con respecto al dato global para Andalucía, 38%. Desde una perspectiva de género, más los hombres (53,9%) que las mujeres (45,5%); siendo significativa la diferencia cuando se trata de práctica deportiva con un familiar (solo 2,9% hombres, y 8,9% mujeres).
- La práctica deportiva organizada es menos frecuente entre la población que reside en municipios con menos de 20.000 habitantes que en el global de Andalucía. Las formas más comunes de práctica organizada son "*Como abonado de una entidad deportiva privada*" (preferencia para los hombres, 26%) y "*Como abonado de un servicio deportivo público*" (preferencia para las mujeres, 28%). Desde una perspectiva de género, para los hombres la opción de práctica no organizada presenta una diferencia de 30 puntos porcentuales a favor de la práctica organizada (público + privado), mientras que en las mujeres esa diferencia es mayor yéndose a casi 50 puntos porcentuales.
- Los principales lugares de práctica deportiva son las instalaciones y los lugares públicos. La conclusión principal tiene perspectiva de género, pues los hombres prefieren los espacios públicos (48,7% frente al 27,1% de las mujeres), mientras que las mujeres prefieren los centros deportivos (31,8% frente al 15,1% de los hombres). En los municipios menores de 20.000 habitantes se hace un mayor uso de los espacios públicos que en el global de Andalucía (7 puntos porcentuales más, hasta el 39,3%), y mucho menos de los gimnasios (otros 7 puntos porcentuales menos que en el total de Andalucía).



- Los servicios deportivos municipales más utilizados son las *Escuelas deportivas municipales* (36,2%) prácticamente 10 puntos superior al global de Andalucía. En la desagregación por género, esta preferencia coincide para los hombres (45,1%), y en menor grado para las mujeres (28,4%), seguido muy de cerca por los programas de aerobics, fitness, danza, etc. (22,4%), y de los programas de gimnasia para adultos (19,0%).
- Respecto a las instalaciones deportivas cercanas, un volumen importante de la población (37,4%) considera que son insuficientes. Esta circunstancia no presenta diferencias significativas en la desagregación por género.

ii. Hábitos Deportivos de España 2020.

Principales resultados:

- Tasa de práctica deportiva: Aproximadamente 6 de cada 10 personas de 15 años en adelante practicó deporte en el último año, 59,6%, ya sea de forma periódica u ocasional. Esto supone un incremento de 6,1 puntos porcentuales respecto a 2015.
- Tasa de práctica y edad: Las tasas de participación anual superan el 80% entre la población más joven y descienden con la edad hasta situarse en el 41,3% en el tramo de 55 años en adelante.
- Tasa de práctica y género: Se observan diferencias que muestran que la práctica deportiva continua siendo superior en los hombres que en las mujeres independientemente de la frecuencia, situándose en términos anuales en 65,5% y 53,9% respectivamente. Estas cifras suponen incrementos respecto a 2015 de mayor intensidad en las mujeres, por lo que se ha producido un ligero descenso en la brecha observada en las tasas anuales.
- Entorno de la práctica: el 47,1% de los que practican prefieren hacerlo en espacios al aire libre, un 23,1% en espacios cerrados y el 29,8% en ambos entornos indistintamente. El 45,3% de las personas que practican deporte utiliza instalaciones específicas para ello, cifra que supone un descenso notable, 13,5 puntos porcentuales respecto a la edición anterior de la encuesta.
- Modalidades de práctica: las más habituales fueron el 31,2% gimnasia intensa, senderismo y montañismo el 26,5%; carrera a pie, running o marcha un 25,9%; natación con un 18,4% y fútbol 11 o 7 el 14,1%. Por género y orden de preferencia, entre los hombres: fútbol, ciclismo, pádel, musculación, halterofilia, baloncesto o pesca; y entre las mujeres cualquier tipo de gimnasia o de natación.
- Licencia federativa: un 8,9% de la población investigada indica que dispone de al menos un licencia deportiva en vigor, observándose que el porcentaje de hombres supera en más del doble al de mujeres, 12,8% frente a 5,3%.
- Motivos de práctica por orden de preferencia: Estar en forma, motivos de salud, diversión o entretenimiento, por relajación, porque le gusta el deporte.



- Barreras para la práctica por orden: falta de tiempo, falta de interés, motivos de salud, falta de instalaciones adecuadas y motivos económicos.

iii. Tendencias fitness 2022

- Nacional: Resultados obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Tendencias Fitness en España 2022. Consultora Valgo.
 - Programas de ejercicio y pérdida de peso.
 - Entrenamiento personal.
 - Entrenamiento personal y en pequeños grupos.
 - Entrenamiento funcional de fitness.
 - Actividades de fitness al aire libre (outdoor fitness).
 - Equipos multidisciplinarios de trabajo.
 - Nutrición y fitness.
 - Programa de fitness para adultos mayores.
 - Entrenamiento interválico de alta intensidad.
 - Apps de ejercicio para dispositivos móviles.
- Internacional: Resultados obtenidos del estudio anual realizado por la American College of Sports Medicine (ACSM) Tendencias fitness 2022.
 - Tecnología portátil (wearables).
 - Entrenamiento en casa.
 - Actividades de fitness al aire libre (outdoor fitness)
 - Entrenamiento con peso libre.
 - Ejercicio de pérdida de peso.
 - Entrenamiento personal.
 - Entrenamiento interválico de alta intensidad.
 - Entrenamiento con el peso corporal.
 - Clases de entrenamiento online y a demanda.
 - Programas de ejercicio para adultos mayores.

Los resultados obtenidos muestran que la práctica deportiva de la población se encuentra aún condicionada por los efectos de la pandemia del virus COVID-19, lo que se traduce en que la tendencia evolucione hacia prácticas deportivas al aire libre, individual o en grupos reducidos, acompañada de profesionales cualificados/as y soluciones tecnológicas que permitan el seguimiento y medición de los resultados, y dirigidas a la prevención y mejora de la salud.

iv. Valoración Local

Tras analizar los datos expuestos anteriormente en comparación con la realidad de este municipio, se RATIFICA que los resultados y conclusiones del estudio de hábitos deportivos genérico para municipios menores de 20mil habitantes se corresponden con los hábitos de la población local.



c) Tejido asociativo, y otros colectivos.

En diferentes foros y convenciones se ha manifestado la importancia de que los poderes públicos respalden la creación y desarrollo de un tejido asociativo deportivo, estableciendo mecanismos y fórmulas de colaboración entre el sector público y el sector privado no lucrativo. De esta forma, la recién renovada Carta Europea del Deporte recoge en su Art. 4 dedicado a *El movimiento deportivo*, que... *el movimiento deportivo, que comprende organizaciones deportivas no gubernamentales y sin fines de lucro, es el principal socio de las autoridades públicas para la implementación de políticas deportivas*. El mismo artículo sigue indicando cuál debería ser la posición de los poderes públicos respecto a estas organizaciones, *...fomentarse aún más el desarrollo del espíritu voluntario y el movimiento en el deporte, en particular mediante el apoyo a la labor de las organizaciones deportivas voluntarias*. Estas directrices son integradas en las diferentes disposiciones que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. En concreto, la LDA. relaciona en su art.5 los principios rectores que fundamentan la acción de los poderes públicos en el ámbito deportivo, y entre otros el apartado *h)* indica *La promoción y regulación del asociacionismo deportivo y, en general, de la participación social y del voluntariado...*

Pero además de esta acción de fomento y consolidación por parte de los poderes públicos respecto a las entidades sin ánimo de lucro, se encuentra también la de cooperación, toda vez que, la actividad de estos colectivos como elementos que conforman el sistema deportivo local ofrece al ente municipal por un lado, información acerca de cuáles son los intereses y demandas de nuestra población en cuanto a tipos de práctica deportiva, y por otro, soluciones para facilitar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de nuestro sistema deportivo de forma sostenible con un menor intervencionismo, en este caso, de la propia administración local.

De cara a conocer la demandas de la población, en este caso organizada, vamos a realizar un registro de las entidades de carácter asociativo existentes en el municipio, agrupando a los colectivos en dos categorías según la relación directa o indirecta entre su objeto principal y el deporte. Para finalizar, en base a la realidad descrita podremos concluir cuál es el peso del tejido asociativo en nuestro sistema deportivo, así como en base a su nivel de actividad, masa social y estructura, valorar cuál es su incidencia respecto a la gestión y uso del parque deportivo local.

Tabla Entidades deportivas.



| NOMBRE ENTIDAD | MODALIDAD/ES DEPORTIVA/S |
|--|--------------------------|
| ASOCIACIÓN JUVENIL CLUB DEPORTIVO SPORTING DE BENAMEJÉ | Fútbol |
| C.D. SENDERISMO BRISA DEL GENIL | Senderismo |
| C.D. VILLA DE BENAMEJÉ F.S. | Fútbol Sala |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE BEISBOL DE BENAMEJÉ | Béisbol |
| CLUB DEPORTIVO DE AUTOMOVILISMO DE BENAMEJÉ | Automovilismo Coches |
| C. D DE PAINT BALL DE BENAMEJÉ | Painball |
| CD PEÑA GALGUERA VIRGEN DE GRACIA DE BENAMEJÉ | Liebre Mecánica |
| ASOCIACIÓN DE MOTOCROSS LA GRIETA | Automovilismo Motocross |
| C D DE PESCA BENACARP | Pesca |
| C. D DE AEROMODELISMO, ALAS DEL GENIL | Aeromodelismo |
| CD PEÑA GALGUERA LA LIEBRE | Liebre Mecánica |
| CD PEÑA DE CAZADORES EL PLOMO DE BENAMEJÉ | Tiro Al Plato |
| CD KAI MUAY GAO (KMG) | Artes Marciales |
| PEÑA CABALLISTA EL GALOPE | Equitación |
| CLUB DE ATLETISMO ANTONIO PÉREZ MARÍN | Athetismo |
| BTT VILLABENAMEJÉ | Ciclismo |
| CD MARATHON MTB VILLA DE BENAMEJÉ | Ciclismo |
| CD PEÑA SILVESTRISTA DE BENAMEJÉ | Silvestrismo |
| CD PEÑA EL PODENCO DE BENAMEJÉ | Caza |
| ASOCIACION JUVENIL V AIRSOF DE BENAMEJÉ | Vuelo De Aviones |

Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

| NOMBRE ENTIDAD | MODALIDAD/ES DEPORTIVA/S |
|----------------------------------|--------------------------|
| CD DE PESCA BENACARP DE BENAMEJÉ | Pesca |

Tabla Otras entidades y asociaciones que tienen el deporte como actividad complementaria.

| NOMBRE | OBJETO | ACTIVIDAD DEPORTIVA |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| ASOCIACIÓN JUVENIL ADEKKA | Socioeducativa | Multideporte |
| ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA | Salud | Actividad Física Y Salud |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES LA YEDRA | Igualdad | Actividad Física Y Salud |
| ASOCIACIÓN JUVENIL SOCIO CULTURAL DE LA SANTA CRUZ DE BENAMEJÉ | Cultural | Deportes De Raqueta |
| ASOCIACIÓN DEFENSORES DE LOS ANIMALES ADAB | Educativa Social | Cuidado Y Protección De Los Animales |
| ASOCIACIÓN CULTURAL SAN BLAS DE BENAMEJÉ | Cultural | Protección Del Patrimonio |
| ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL BENA RITMO | Cultural | Conservación De Bailes |
| AS. CULT. DE PINTURA, JOSE MARIA LABRADOR | Cultura Pintura | |
| AS. JUV CARNAVALESCA LOS COLGAOS | Juvenil | |
| ASC. CULT. AMIGOS DEL ROCIO | Cultura | |
| ASOCIACIÓN DE MUJERES NUESTRA NAVIDAD | Cultura Igualdad | Conservación Patrimonio Oral |
| ASC. CULT. DE TEATRO ENTREBAMBALINAS | Teatro Cultura | |
| ASC. CULT. CUARTEANDO TEATRO | Teatro Cultura | |
| ASC. CULT. DE SEMANA SANTA DE BENAMEJÉ | Cultura Patrimonio | |

Conclusiones entidades deportivas, otras entidades y asociaciones.

- El número de entidades, club y asociaciones deportivas es muy amplio, podemos decir que le tejido asociativo goza de muy buena salud. Sería bueno reactivar algunos club que existen pero actualmente no pasan por su mejor momento de actividad, como el club de tenis.



- Las disciplinas que abarca este tejido asociativo dota de diferentes alternativas al ciudadano, comprendiendo desde deportes de equipo, individuales, en el medio natural, cinegéticos y de motor.
- Prácticamente todas las modalidades cuentan con el apoyo y participación de ambos sexos, no siendo este un aspecto discriminatorio ayudando a la igualdad de género e integración de la mujer en el deporte a todas las edades y disciplinas.
- La categoría nacional esta presente en nuestro municipio gracias al béisbol, de carácter autonómico son la mayoría las que participan y por último alguna asociaciones que su foco de atención está centrado en el ámbito local.
- Predominan los espacios deportivos en instalaciones deportivas municipales, seguidos de los espacios públicos. Siendo inexistentes los espacios privados utilizados.
- La concesión al uso se realiza como trámite para permitir el desempeño de las actividades en las instalaciones municipales.

Conclusiones a otras entidades y asociaciones.

- Las entidades y asociaciones relacionadas con el deporte son un número considerable, muy activas y participativas, como por ejemplo la asociación de mujeres "La Yedra" con nuestra carrera popular "el killo", diferentes gymkanas, día de las infancia, fiesta del deporte etc. La asociación juvenil ADEKKA está poniendo en marcha escuelas de verano donde las actividades de verano son una pieza fundamental en su esquema. Las diferentes cofradías y asociaciones culturales relacionadas con la música organizan eventos deportivos para recaudar fondos para sus actividades. La actividad física y salud es el eje de la asociación de la fibromialgia, realizando actividades de manera regular para sus socios durante la época estival y natación en verano.
- Las instalaciones deportivas municipales y espacios públicos están a disposición de las asociaciones cuando estas lo requieran.



3. Disponibilidad de suelo para uso deportivo y previsiones en el planeamiento urbanístico vigente

En este apartado se analiza la disponibilidad de suelo existente apto para uso deportivo y las previsiones sobre suelo calificado como equipamiento deportivo que contiene el planeamiento urbanístico en vigor.

En el municipio de Benamejí, el documento de planeamiento en vigor es el Plan General de Ordenación Urbanística, que cuenta con Aprobación Definitiva desde el año 2.009.

El planeamiento vigente en el municipio se resume de la siguiente forma:

| Instrumento de planeamiento | Fase | Fecha de aprobación |
|--|-----------------------|---------------------|
| PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA | APROBACIÓN DEFINITIVA | 03/12/09 |

Examinando el documento del PGOU, podemos comprobar las características de los suelos calificados como equipamiento que son susceptibles de utilizar para uso deportivo.

a) Suelo en el que se ubican las instalaciones deportivas existentes.

En éste apartado se analizan los suelos ocupados en la actualidad por instalaciones deportivas, detallándose su clasificación, calificación y superficies.

| Suelo | Localización | Clasificación | Calificación | Superficie (m2) |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Complejo Deportivo Urbano 1 | PL PPR-1 (311 y 312) | NO URBANIZABLE | SGEQ_ED | 21.342,00 |
| Complejo Deportivo Urbano 2 | PL PPR-1 (313 y 315) | URBANIZABLE | SGEQ_ED | 12.816,00 |
| Piscina Municipal | C./ Blas Infante | NO URBANIZABLE | SGEQ_ED | 7.898,00 |
| I.E.S Don Diego de Bernuy | C./Ronda Benamejí 3 | URBANO | SGEQ | 2.401,00 |
| CEIP "Nuestra señora de Gracia | C./ Medina Azahara, 47 | URBANO | SGEQ | 3.075,00 |
| Campo de tiro | Campo Real | NO URBANIZABLE | SGEQ_ED | 251.900,00 |
| Camping municipal | Campo del castillo | NO URBANIZABLE | - | 2.763,00 |
| Pista polideportiva "El Tejar" | Ctra. Córdoba-Málaga 58(D) | URBANO | SGEQ_ED | 6.177,00 |

El Complejo Deportivo Urbano se ubica al norte de núcleo urbano, conectando con el mismo a través del denominado Camino de Lucena; siendo el desglose de las superficies de las instalaciones que lo componen el siguiente:

- Campo de Beisbol, ubicado en suelo no urbanizable con una superficie de 10.000 m²
- Pistas de Pádel, ubicadas en suelo no urbanizable con una superficie de 1.961 m²
- Pistas de tenis y Pista polideportiva, ubicadas en suelo no urbanizable con una superficie de 9.381 m²



- Campo de Fútbol, ubicado en suelo urbanizable con una superficie de 9.950 m²
- Pabellón Municipal, ubicado en suelo urbanizable con una superficie de 2.866 m²

Tanto el Gimnasio Municipal como el CEIP Nuestra Sra. de Gracia y el IES Diego de Burnuy se encuentran situados dentro del núcleo urbano, con un a buena comunicación tanto por tráfico rodado como peatonal.

La Piscina Municipal ubicada al este del núcleo urbano, en una zona de borde, cuenta con buena comunicación tanto por tráfico rodado como peatonal.

Tanto el Campo de Tiro como el Camping Municipal se encuentran ubicados fuera ya del núcleo principal de Benamejil, siendo necesario por lo tanto el uso del coche para acceder a ellos.

Por último nos encontramos con una pista de patinaje y otra de petanca ubicadas en una nueva zona ajardinada dentro del núcleo urbano, contando con un buen acceso tanto peatonal como a través del tráfico rodado.

- b) Suelo disponible para ampliación de instalaciones deportivas existentes.

En éste apartado se analiza la existencia en las parcelas anteriores de suelo libre para futuras mejoras o ampliaciones de las instalaciones deportivas existentes.

En las parcelas calificadas como equipamiento, no existe suelo disponible para una posible ampliación o mejora de las instalaciones deportivas actuales, ya que se encuentran ocupadas en su totalidad.

NOTA: La ampliación de alguna de ellas implicará una reforma del planeamiento vigente, en orden a recalificar el suelo necesario para ello.

- c) Suelo programado por el planeamiento urbanístico en vigor.

El PGOU programa las siguientes reservas de suelo calificado como equipamiento que podrían destinarse al uso deportivo.

| Suelo | Localización | Clasificación | Calificación | Superficie (m2) |
|---|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Polígono Industrial Fuente Palma | Polígono Fuente Palma, 10 | URBANIZABLE | SGEQ | 1.967,00 |
| Suelo Dotacional en Polígono Industrial | PP-2 | URBANIZABLE | EQUIPAMIENTO | SEGÚN LOUA |

- d) Suelo de uso público susceptible de práctica deportiva.

En este apartado se analiza la existencia de otros tipos de suelo que sin ser de uso deportivo pueden albergar práctica deportiva y se utilizan por la población en general, considerándose de interés para el municipio.



Entre este tipo de suelo podemos encontrar los siguientes:

- Suelos calificados como Sistema General de Espacios Libres (SGEL), en los que se permite el uso deportivo como compatible, con ciertas condiciones que asigna el planeamiento urbanístico.
- Estas zonas pueden albergar ciertos espacios deportivos como: pistas de petanca, circuitos biosaludables, tablas de gimnasia, etc.
- Suelos de vías pecuarias, caminos públicos, senderos, en Suelo No Urbanizable, en los que se pueden desarrollar ciertas actividades deportivas como: senderismo, bicicleta, escalada, etc.
- Otros espacios o instalaciones de usos múltiples, entre los que se encuentre el uso deportivo.

| Suelo | Localización | Clasificación | Calificación | Superficie (m2) |
|--|----------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Parque Deportivo para mayores | Plaza de Andalucía | URBANO | SGEL | - |
| Nuevo Parque Municipal | Prol. Jose Marron, 2 | URBANO | SGEQ | 1.120,00 |
| Vía Pecuaria "Camino la Era empedrada" | Suelo No Urbanizable | NO URBANIZABLE | - | - |
| Vía Pecuaria "Ruta de las Norias" | Suelo No Urbanizable | NO URBANIZABLE | - | - |

e) Conclusiones sobre el suelo disponible.

Del análisis efectuado podemos destacar las siguientes conclusiones:

- En las parcelas calificadas como equipamiento no existe suelo disponible para la mejora o ampliación de instalaciones deportivas existentes.
- En el planeamiento vigente no se dispone de suelo para la implantación nuevas de instalaciones deportivas.
- El PGOU permite el uso deportivo integrado en suelos de espacios libres.



4. Modelo de gestión del sistema deportivo local. Recursos.

A continuación se expone la valoración realizada sobre aquellos aspectos de la gestión deportiva municipal, con incidencia en las posibles actuaciones a concretar en el presente PLIED. Dicha valoración, se ha realizado a partir de un cuestionario formado por 7 preguntas y varias opciones de respuestas cerradas para cada una de ellas, cuyo objeto era determinar la situación de los diferentes aspectos para facilitar su posterior valoración cualitativa.

- Estructura deportiva municipal.
 - Organigrama: Responsable político – técnico/s de gestión & deportivos & atención al usuario / mantenimiento
 - Gestión económica:
 - La dotación en el presupuesto general municipal para la estructura deportiva municipal es el resultado de una previsión anual distribuida entre los distintos conceptos de gasto: acciones de mantenimiento / consumos y suministros: energía, productos limpieza, material deportivo, etc. / gestión: comunicación, oferta deportiva actividades y eventos, etc.
 - La dotación en el presupuesto general municipal para la estructura deportiva municipal responde a una decisión a nivel político, en base a la cuota de participación que se asigna a la misma respecto al disponible y al resto de áreas de desempeño municipal.

- Acceso y Uso de Instalaciones Deportivas.
 - El acceso y uso de las instalaciones deportivas municipales se encuentra regulado en base a Ordenanza reguladora de precios públicos actualizada.
 - El grado de digitalización de los procesos de gestión de acceso y uso de instalaciones: reserva de espacios, altas y bajas, pagos, etc., se considera Medio, el usuario/a tiene disponible la opción digital para algunas de las gestiones que conllevan el acceso y uso de las IIDD.

Conclusión: A raíz de la pandemia, se decidió digitalizar el pago en algunas instalaciones al igual que la reserva de las mismas.

- Mantenimiento de las IIDD.
 - No existe un Plan de Mantenimiento del parque local de IIDD actualizado.
 - Sólo se realiza mantenimiento de tipo correctivo cuando se identifican averías o desperfectos.

Conclusión: Intentamos controlar el buen estado de todas las instalaciones con mantenimiento continuo. Las acciones que requieren una mayor actividad, se planifican para tener un criterio de prioridad entre las diferentes instalaciones y la disponibilidad del propio ayuntamiento.

- Ofertas de Actividades.



- En el diseño de la oferta deportiva municipal se tienen en cuenta las oportunidades que pueden ofrecer otros espacios o/y equipamientos urbanos o naturales susceptibles de albergar práctica deportiva, permitiendo incrementar la capacidad de respuesta ante las demandas de la población local.
- En relación al acceso de la población local a las tipologías de espacios deportivos de mayor cualificación (pistas de atletismo y piscinas cubiertas) que pertenecen a ámbitos de planificación superior al local, en caso de no existir dentro del parque deportivo municipal, no se articulan opciones para facilitar el acceso de la población a estos espacios deportivos ubicados en municipios próximos.

Conclusión: Desde la concejalía de deportes nos marcamos hace años ese objetivo de potenciar el tiempo activo de las personas con diferentes modalidades y disciplinas deportivas que albergarán usuarios de todas las edades.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024



C. ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

C. ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. Cumplimiento de estándares de Calidad, Accesibilidad, Seguridad y Sostenibilidad.

Una vez completado el bloque B. Estudio de situación, continuamos con el C. Estudio de las actuaciones propuestas, que conforma el núcleo de este PLIED. Este bloque toma la información obtenida del anterior, y comienza concretando el resultado del diagnóstico realizado mediante la 1.Concreción de déficits y potencialidades actuales. Esta concreción resulta del cruce entre los resultados del análisis de la oferta y la demanda, junto con la disponibilidad de suelo y el modelo de gestión deportiva local.

El siguiente paso, una vez definidas las necesidades a través de los déficits y potencialidades, es la 2.Determinación de las prioridades, donde destaca el espacio de participación que se ofrece al tejido asociativo para su definición y estructuración de las mismas en una escala jerárquica por orden de prioridad.

Identificadas las necesidades y establecidas las prioridades, se definen las 3.Propuestas de actuación que este PLIED abordará durante su periodo de vigencia.

Estas propuestas, se han ordenado en tres categorías: a)nuevas construcciones, b)modernización y mejora de instalaciones y espacios deportivos existentes y c)actuaciones sobre el sistema de gestión deportiva local.

Dichas actuaciones se justifican mediante una valoración de la incidencia sobre los ratios analizados en el bloque b. punto 1.Análisis de la dotación actual, completandose con, 4.Condiciones de calidad ambiental de las mismas, y 5.Alineación respecto a los ODS.



1. Concreción de déficit y potencialidades actuales.

| 1. Análisis de la oferta | | |
|---|---|--|
| <i>VARIABLES</i> | <i>+ (EN POSITIVO)</i> | <i>- (EN NEGATIVO)</i> |
| a) Evolución del parque deportivo | | |
| <i>a.i Informe evaluación PLID</i> | -Alto grado de ejecución de las actuaciones previstas y de consecución de los objetivos planteados en el anterior PLID. | |
| <i>a.ii Actuaciones programadas o/y en ejecución 21-22</i> | -Actuaciones sobre el parque deportivo programadas o/y en ejecución. | |
| b) Inventario local de instalaciones deportivas | | |
| <i>b.i. Nivel de dotación</i> | -Totalidad de instalaciones pertenecientes a la Red Básica dirigidas a la práctica deportiva general de la población. | -Inexistencia de instalaciones deportivas de nivel complementario y/o especial |
| <i>b.ii Ratios. Accesibilidad</i> | -Diversidad de ED de accesibilidad general. -Todos los ED son de accesibilidad general o escolar, inexistencia de ED de accesibilidad restringida. | -ED escolares con baja incidencia en la oferta dirigida a la población en general. |
| <i>Edad</i> | | -Parque deportivo maduro con necesidades de actuaciones de renovación. -Antigüedad de los ED escolares. |
| <i>Complejidad</i> | -Concentración de los espacios deportivos(ED). | |
| <i>Tipología</i> | -Equilibrio entre ED convencionales reglados y singulares. Aprovechamiento de áreas de actividad. | -Escasa presencia de instalaciones y espacios dirigidos a la práctica del deporte de ocio tanto en el entorno urbano como natural. |
| <i>Uso Potencial Equipamiento</i> | -Posibilidad de cubrir las recomendaciones de horas de práctica semanal por habitantes. | -Déficits en determinados módulos base según PDIEDA (TEN, ATL, PAB, SAL, SAL-ESC, PCU). |
| c) Análisis de la dotación actual de instalaciones deportivas. | -Cumplimiento de las determinaciones del planeamiento urbanístico. | -Edificabilidad y ocupaciones máximas agotadas. -Inadecuado estado de los |

| 1. Análisis de la oferta | | |
|---|--|---|
| <i>VARIABLES</i> | + (EN POSITIVO) | - (EN NEGATIVO) |
| | -Edificabilidad y ocupaciones máximas agotadas. | condiciones y sistemas de accesibilidad, cerramiento, iluminación, pavimento y calefacción/climatización requiriendo acciones de reparación, sustitución o/y mejora. - Necesidad de actuaciones dirigidas a la mejora de las condiciones d ella calidad ambiental de las instalaciones y espacios. |
| d) Otras instalaciones de carácter privado en la localidad | | -No existen instalaciones que permitan completar la oferta municipal. |
| e) Instalaciones en el área de influencia | -Existencia de tipologías de espacios deportivos que permiten completar de forma cualitativa la oferta local: piscina cubierta y pista de atletismo. | |

| 2. Análisis de la demanda | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| <i>VARIABLES</i> | + (EN POSITIVO) | - (EN NEGATIVO) |
| a) Población | -Población concentrada. | -Pirámide de población de tipo regresiva. -Proyección del total de población a 2027 negativa, decrecimiento. |



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

2. Análisis de la demanda

| VARIABLES | + (EN POSITIVO) | - (EN NEGATIVO) |
|---|--|---|
| b) Hábitos deportivos | <ul style="list-style-type: none"> -Tasa de práctica igual o superior a la media provincial. -Motivos para la práctica relacionados con la salud y el ocio. -Posibilidad de satisfacer las modalidades deportivas demandadas en cuanto a la tipología de IIDD (instalaciones deportivas) necesarias. -La población considera suficientes las instalaciones deportivas disponibles. | <ul style="list-style-type: none"> -Abandono de la práctica a edades tempranas. -Brecha de género en la tasa de práctica deportiva. |
| c) Tejido Asociativo, y otros colectivos | <ul style="list-style-type: none"> -Existencia de entidades deportivas en el municipio, y de otras cuyo de carácter social o cultural que puntualmente integran el deporte entre sus actividades. -Alto nivel de participación ciudadana en el tejido asociativo. | |

3. Disponibilidad de suelo para uso deportivo y previsiones en el planeamiento urbanístico

| VARIABLES | + (EN POSITIVO) | - (EN NEGATIVO) |
|---|---|---------------------------------|
| c) suelo programado en el planeamiento urbanístico en vigor. | | -Suelo programado a largo plazo |
| d) suelo de uso público susceptible de práctica deportiva | <ul style="list-style-type: none"> -Suelos calificados como Sistema General de Espacios Libres (SGEL), en los que se permite el uso deportivo como compatible, con ciertas condiciones que asigna el planeamiento urbanístico. -Suelos de vías pecuarias, caminos públicos, senderos, en Suelo No Urbanizable, en los que se pueden desarrollar ciertas actividades deportivas como: senderismo, bicicleta, | |



3. Disponibilidad de suelo para uso deportivo y previsiones en el planeamiento urbanístico

| VARIABLES | + (EN POSITIVO) | - (EN NEGATIVO) |
|-----------|-----------------|-----------------|
| | escalada, etc. | |

4. Modelo de gestión del sistema deportivo local. Recursos

| VARIABLES | + (EN POSITIVO) | - (EN NEGATIVO) |
|--------------------------|---|---|
| Modelo de gestión | <p>-Existencia de instrumentos de planificación y regulación del acceso y uso de las instalaciones deportivas.</p> <p>-En el diseño de la oferta de servicios se tienen en cuenta las oportunidades que ofrecen otros espacios urbanos y naturales de carácter general.</p> <p>-Se podrían contemplar medios para promover y facilitar el acceso de la población local a espacios deportivos de interés del área de influencia.</p> | <p>-En cuanto a la dotación presupuestaria no existe una previsión detallada por conceptos de gasto por programa/actividad, lo que en ocasiones, supone una dificultad a la hora del desarrollo de algún programa o actividad.</p> <p>-Bajo nivel de digitalización de los procedimientos para el acceso y uso de las instalaciones deportivas.</p> |

2. Determinación de prioridades.

a) Correlaciones significativas de variables.

- Aprovechamiento del medio natural local a través de la creación y mejora de áreas de actividad, ofreciendo nuevas posibilidades de práctica a la población local y la generación de actividad económica como recursos vinculados al sector turístico.
- Adaptación del parque deportivo a las necesidades de una población local cuya tendencia es el decrecimiento, ralentizado pero continuo, y envejecimiento progresivo.
- Los hábitos deportivos de la población demandan servicios e instalaciones o/y equipamientos que promuevan la práctica al aire libre, individualizada o en grupos pequeños, orientada a satisfacer intereses y motivaciones relacionados con la salud y el ocio, facilitar la incorporación de la mujer y evitar o retrasar el abandono de la práctica entre jóvenes y adultos.
- El planeamiento urbanístico debe tener en cuenta que la vida activa de la población y la adquisición de hábitos de vida saludables no sólo viene condicionada por la existencia de instalaciones y equipamientos deportivos, sino quizá en mayor medida, por disponer de un medio urbano con



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

espacios y equipamientos accesibles, seguros y atractivos que inviten a formas de movilidad y de relación activos.

- Un parque deportivo maduro y orientado principalmente a la práctica deportiva reglada, unido a los cambios en la población y sus intereses en relación al deporte, requiere intervenciones orientadas a la mejora cualitativa de las prestaciones y atributos técnicos, la accesibilidad física y digital, y la calidad ambiental.

b) Perspectiva del tejido asociativo, y de otros colectivos.

La perspectiva del tejido asociativo local coincide con las conclusiones expuestas en el presente análisis.

c) Jerarquización de prioridades

i. Prioridad alta.

- Adaptación de áreas naturales lúdico-deportivas, promoviendo la diversidad y el aspecto lúdico del deporte desde la riqueza del termino municipal.
- Fomento de la actividad deportiva de la ciudadanía vinculada al deporte ocio y a la salud.
- Modernización y mejoras de la dotación deportiva existente: promoción de la renovación del parque deportivo actual mejorando y modernizando todos sus componentes, espacios deportivos y espacios complementarios, especialmente mejoras destinadas a mejorar su accesibilidad, seguridad y confort en la práctica.
- Planificación, diseño y adaptación del espacio público y la movilidad urbana hacia soluciones que faciliten y promuevan la vida activa.

ii. Prioridad media.

- Construcción de nuevas instalaciones deportivas o/y ampliación de las existentes mediante la incorporación de nuevos espacios y equipamientos deportivos. Acciones encaminadas a corregir los déficit detectados o/y dar respuesta a las tendencias e intereses de la población respecto a la práctica deportiva.
- Planificación, diseño y adaptación del espacio público y la movilidad urbana hacia soluciones que faciliten y promuevan la vida activa.
- Mejora de la calidad ambiental de la dotación deportiva existente y de sus sistemas de gestión.

iii. Prioridad baja

- Desarrollo e implementación de equipamientos y sistemas tecnológicos que incrementen el nivel de digitalización de los procedimientos de gestión, acceso y uso de la dotación deportiva actual.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

3. Propuestas de actuación 2022-2027.

A continuación se expone la parte central y objeto principal del presente PLIED: las actuaciones que, en desarrollo de los planes directores de instalaciones y equipamientos deportivos aprobados por la Comunidad Autónoma, se propone llevar a cabo el municipio dentro de su respectivos ámbito territorial y de competencia, y que entre otras, tiene en cuenta las previsiones relativas a la modernización y mejora de instalaciones deportivas públicas.

El objeto de las propuestas de actuación que se pretenden definir en el presente PLIED responde a la siguiente estructura:

a) Nuevas construcciones.

Encaminadas a explotar las "oportunidades" o/y corregir los "déficits" de equipamientos existentes, que se detecten aplicando los criterios de planificación que han guiado el anterior apartado de Análisis y Diagnóstico.

Entre las nuevas construcciones se plantean dos categorías:

i. Nuevas instalaciones deportivas.

Suponen instalaciones de nueva creación incluyendo espacios deportivos, complementarios y/o auxiliares, en una parcela de suelo sobre la que hasta el momento no se había realizado ninguna intervención.

No se prevén actuaciones para esta categoría.

ii. Nuevos espacios deportivos en instalaciones deportivas ya existentes

A diferencia del apartado anterior a.i., estas instalaciones deportivas ya existen, y las actuaciones aquí propuestas suponen la creación de nuevos espacios deportivos que vienen a ampliar y completar la dotación que ofrecía la instalación deportiva.

No se prevén actuaciones para esta categoría.

b) Modernización y mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos Existentes.

Actuaciones dirigidas a la renovación del parque deportivo actual mejorando o/y modernizando sus componentes: espacios deportivos y espacios complementarios, especialmente las mejoras destinadas a mejorar su accesibilidad.



| Instalación deportiva | Espacio deportivo / complementario | Atributo | Actuación | Descripción |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|---|
| campo de fútbol | campo fútbol 11 | Pavimento | Renovación | cambio de césped |
| pista de padel | pista de pádel | Pavimento | Renovación | 1 pista |
| gimnasio municipal | sala de musculación | Equipamiento | Reparación | reemplazo de material deteriorado y nueva adquisición |
| campo de béisbol | campo Béisbol | Cerramiento | Dotación de Equipamiento | Techar la grada |
| Parque José Ropero | parque de calistenia | | Dotación de Equipamiento | creación del parque de calistenia |

c) Actuaciones sobre el sistema de gestión deportiva local.

Según las definiciones recogidas y expuestas por el PDIEDA, la política deportiva *es el conjunto de actuaciones que los elementos de gobierno aplican a un sistema deportivo, a partir de sus objetivos y directrices concretas (...)*, mientras que se refiere al concepto de sistema deportivo como *el marco, en el ámbito del deporte, donde convergen el conjunto de las instituciones, organizaciones, recursos, instalaciones, espacios complementarios, equipamientos deportivos, agentes del deporte y servicios deportivos*. Así la política deportiva debería integrar en su planteamiento la acción sobre cada uno de estos elementos para que, de forma coordinada, la evolución del sistema deportivo avance hacia el horizonte deseado. Esta evolución requiere de un proceso de planificación multinivel que afectará tanto a los elementos físicos (instalaciones, espacios, equipamientos, etc.) como a otros de carácter social, organizativo y/o económicos, sin ser departamentos estancos, sino con una importante interrelación de influencia.

En términos de planeamiento, la actividad deportiva desarrollada es el accidente que provoca la necesidad del espacio físico que la acoge siendo el espacio deportivo el elemento físico a considerar y valorar. Esta actividad física, como práctica deportiva reglamentada o no, puede surgir de forma libre u organizada por agentes públicos y/o privados. De ahí que quede justificada la relación a nivel de planeamiento y de ejecución entre espacio, actividad y recursos, de cara a alcanzar los fines propuestos.

Desde el primer párrafo, la ley del deporte de Andalucía en su exposición de motivos, plantea la práctica deportiva como fenómeno social que implica a toda la ciudadanía resaltándolo como una práctica saludable, instrumento de formación en valores, práctica integradora de la sociedad, aliciente turístico, instrumento de ocio y generadora de actividad económica de gran magnitud.



En las últimas décadas, se ha producido un cambio profundo en la sociedad, en el sentido de asumir la práctica de ejercicios físicos y de actividades deportivas como un hábito saludable, generalizable a la mayoría de las personas, independientemente de su edad, sexo o situación económica.

Por todo ello, en este apartado nos disponemos a plantear una serie de propuestas de programas de fomento de la actividad deportiva de la población alineados con los objetivos y criterios de actuación que este PLIED define para el desarrollo del parque deportivo local.

i. Programas de fomento de la actividad deportiva de la ciudadanía (rentabilidad social).

- Vinculada al deporte ocio: según la ley del deporte de Andalucía se entiende por deporte ocio *todo tipo de actividad física que se realice en una organización o al margen de esta, y esté dirigida a conseguir objetivos, no competitivos, relacionados con la mejora de ella salud, adquisición de hábitos deportivos, así como la ocupación activa del tiempo libre.*
 - Dinamización de espacios urbanos y/o naturales susceptibles de albergar práctica deportiva: paneles informativos con posibilidades de práctica, incentivos a medios de movilidad activa, dotación de equipamiento deportivo en parques y plazas integrado con el mobiliario urbano y las dinámicas y usos de estos espacios.
 - Oferta de actividades deportivas para días festivos y periodos vacacionales: reforzar la oferta de actividades, servicios deportivos y ampliación del horario de apertura de las instalaciones deportivas en días festivos y periodos vacacionales.
 - Campaña de sensibilización para favorecer la presencia de la práctica deportiva entre las opciones para ocupar el tiempo libre y de ocio de la población.
- Vinculada a la salud:
 - Receta médica deportiva: coordinación entre el centro de salud y la estructura deportiva municipal para favorecer el acceso de la población a grupos especiales de práctica deportiva orientados hacia la prevención y mejora de la salud.
 - Promover las opciones de movilidad activa, el uso de escaleras, etc.
 - Programa salud local: integrar las acciones en materia de salud, deporte, alimentación, movilidad, ocupación del tiempo libre, etc.
- Vinculada a grupos de especial atención:
 - Principio de igualdad efectiva: fomentar e integrar la perspectiva de género en la política deportiva de acuerdo con la legislación vigente. Promover el deporte femenino mediante programas específicos de deporte para la mujer en todas las etapas de la vida y en todos los niveles de práctica.
 - Actividad física y mayores: Se promoverá el fomento de la práctica del deporte en las personas mayores con el objeto de alcanzar una cultura a favor del envejecimiento activo, creando hábitos saludables



que contribuyan a favorecer el bienestar y la calidad de vida en este grupo social. Puesta en marcha de campañas de sensibilización que faciliten al colectivo de personas mayores acceder y conocer la información necesaria para la realización de la práctica deportiva.

- Deporte para personas con discapacidad: promoción y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o mixtas, procurando eliminar cuantos obstáculos se opongan a su plena integración.

ii. Actuaciones tendentes a la rentabilidad económica.

- Estudio de costes de los diferentes servicios que conforman la oferta deportiva municipal.
- Actualización y aprobación de la ordenanza reguladora de tasas y precios públicos por la utilización de los servicios e instalaciones deportivas municipales.
- Auditoria de gestión para identificar oportunidades de crecimiento y rentabilización de la oferta de servicios e instalaciones deportivas.
- Digitalización de los procesos de gestión y control de usos de las instalaciones deportivas municipales.

iii. Marco relacional de la práctica deportiva:

- Salvaguarda de los derechos y deberes de las personas usuarias. La ley del deporte de Andalucía define la figura de deportista como *cualquier persona física que, individual o en grupo, practique deporte en las condiciones establecidas en esta ley*, reconociendo, de forma general, *el derecho de todas las personas físicas a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria*, instando a las administraciones públicas con competencia en la materia a que *dirijan su acción de gobierno dirigirán su acción de gobierno de modo que el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades*.

Los derechos y deberes de los deportistas en general vienen recogidos en los Arts. 36 y 37 respectivamente, del capítulo I De las personas deportistas, del Título III Agentes del deporte de Andalucía.

Derechos de las personas deportistas en Andalucía:

- a) Practicar libremente el deporte.
- b) No ser discriminadas con ocasión de la práctica deportiva por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, accediendo a la práctica del deporte con la única limitación de sus capacidades que impliquen un potencial riesgo para su salud.
- c) Ser tratadas con respeto a su integridad y dignidad personal, sin ser objeto de vejaciones físicas o morales.
- d) Acceder y utilizar las instalaciones deportivas públicas en condiciones de igualdad y no discriminación, con garantía de cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad y la normativa sobre admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, de acuerdo con los



requisitos generales establecidos en cada caso. e) Acceder a la información y orientación adecuada acerca de los requisitos exigibles y recomendables para la práctica del deporte en sus diversos ámbitos y modalidades.

f) Disponer de mecanismos adecuados para la protección y promoción de su salud mediante el acceso a la información acerca de los beneficios y riesgos potenciales que entrañe la práctica organizada de las diferentes modalidades y especialidades deportivas.

g) Recibir la prestación de los servicios deportivos en las condiciones y con los requisitos establecidos en la presente ley.

El punto 4 del Art. 36, amplía esta relación para el caso de las personas que practiquen deportes de ocio, con los siguientes derechos:

a) Acceder y utilizar las instalaciones deportivas públicas, convencionales o no, para la práctica deportiva recreativa, en las condiciones que se establezcan en la normativa de aplicación.

b) Contar con programas y medidas que faciliten y favorezcan la práctica del deporte de ocio.

c) Tener a su disposición la información sobre el régimen y condiciones para la práctica deportiva de ocio.

• Deberes de las personas deportistas en Andalucía:

a) Practicar el deporte de forma saludable, cumpliendo con los protocolos mínimos que se establecerán reglamentariamente, para garantizar la protección de la salud durante la práctica deportiva.

b) Estar informadas del alcance y repercusión de la práctica del deporte sobre la salud.

c) Respetar el principio de igualdad, no realizando ningún acto discriminatorio en el desarrollo de la práctica deportiva.

d) Respetar las normas establecidas en el uso de las instalaciones, equipamientos u otros espacios deportivos.

e) Seguir las recomendaciones y orientaciones establecidas que garanticen una práctica deportiva segura, sin poner en peligro la propia integridad física ni la de terceros.

f) Respetar el medio natural en la práctica del deporte, demostrando con ello una actitud responsable hacia el medio ambiente.

g) Realizar la práctica deportiva bajo las reglas del juego limpio, en lo relativo a la erradicación del dopaje, violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte.

Los instrumentos que desarrollarán y regularán las condiciones para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes serán:

◦ Reglamento de uso de las instalaciones y servicios deportivos municipales.

◦ Carta de Servicios.

iv. Medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos deportivos:

La seguridad en las instalaciones deportivas es un concepto que no solo se extrapola a la propia actividad deportiva que se desarrolla en la



instalación, sino que se aborda desde el contexto constructivo, equipamientos, ejecución de la actividad en sí, eventos, emergencias, etc.

Por lo tanto es necesario la planificación de la seguridad desde el propio proyecto de realización de la instalación deportiva, siendo muy importante la participación del gestor deportivo al conocer los riesgos que se desarrollan durante las actividades deportivas y los eventos realizados en las instalaciones, necesario tener un plan de gestión, con las circulaciones de deportistas, usuarios, espectadores, trabajadores, etc.

Garantizar la seguridad en las instalaciones y equipamientos deportivos se centra en el cumplimiento de los requisitos básicos técnico-deportivos específicos que vienen determinados en la Normativa de las Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes, así como por Unas Normas Españolas (UNE) y/o Unas Normas Españolas-adaptadas a Normas Europeas (UNE-EN) de normalización de los correspondientes Comités Técnicos.

La Ley del deporte de Andalucía establece en su Art. 41 *Protección del deportista* que será la Consejería con competencia en materia de deporte a la que corresponde *e) La determinación de las condiciones técnico-deportivas y de seguridad de las instalaciones deportivas.*

Pendiente del correspondiente desarrollo normativo, esta Consejería ha adoptado en su web un Decálogo de Seguridad:

1. Distancia de seguridad: Entre el espacio deportivo (de juego) y cualquier elemento que afecte a la seguridad del usuario (banquillo, otro equipamiento, etc.) deben existir al menos 1-2 metros de separación según al normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE)

2. Elementos Lesivos: Los equipamientos de la instalación deportiva deben ser elementos exentos de riesgos como roturas, esquinas, bordes/aristas, astillamientos, oxidaciones y atrapamientos.

Canasta y postes de Voleibol: Evitar el uso de contrapesos peligrosos y usar protecciones que minimicen las consecuencias del impacto en todo momento.

3. Porterías: Deben garantizar la estabilidad y seguridad del equipamiento deportivo, incluso cuando no estén en uso.

4. Distancia de seguridad: Entre el equipamiento y el fondo de la portería, deben existir al menos 2 metros de zona de seguridad, en las bandas, la distancia de seguridad debe ser de 1 metro como mínimo, según normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE)

- Elementos lesivos: Los equipamientos deben estar exentos de riesgos como roturas, esquinas, bordes/aristas, astillamientos, oxidaciones y atrapamientos.

- Grietas y deformaciones: Ausencia de grietas y deformaciones en postes, largueros y ángulos.

- Ganchos: Los equipamientos no deben tener ganchos metálicos para evitar desgarros musculares y/o pérdidas de falanges.



- *Vida útil del producto: Se debe cumplir el RD 1801/2003 e identificar al fabricante mediante el etiquetado correspondiente según normas UNE-EN 748/2004 (portearías de fútbol). UNE-EN 749:2005 / AC:2006 (portería de balonmano) y UNE-EN 750:2004/AC:2006 (portarías de hockey)*
 - *Redes: El hilo de las redes debe superar los 2mm de grosor para evitar cortes. La red debe estar fijada a los postes y el larguero de forma tensada, exenta de ganchos metálicos para su recogida.*
 - *Concienciación - Educación: Etiquetado complementario (Diseño Industrial D-0518776(1). Julio Ángel Herrador Sánchez, como medida de prevención de accidentes situándolo en lugar visible del larguero y/o postes.*
 - *Antivuelco de riesgo: Se debe garantizar la seguridad y estabilidad de forma permanente utilizando dobles sistemas antivuelco homologados y patentados, de difícil manipulación, respetuosos con el medio ambiente. Se debe favorecer la absorción de impacto sin necesidad de anclaje al suelo.*
 - *Emergencias: Siempre debe haber una persona con conocimientos en primeros auxilios (reanimación cardiopulmonar, Maniobra de Heimlich y uso del desfibrilador) así como existir un protocolo de actualización en caso de accidente deportivo.*
 - *Valores: La práctica deportiva incluye la adquisición de hábitos de autoprotección y de valores tales como del fomento del cuidado y buen uso del material deportivo. Ningún adulto debe perturbar el desarrollo del menor mediante acciones violentas, ya sean físicas o verbales.*
5. *Pavimento: Debe ser continuo, uniforme, sin oquedades, sin reflejos y con orientación Norte-Sur*
6. *Redes: El hilo de las redes debe superar los 2mm de grosor para evitar cortes*
7. *Vida útil del producto: Se debe cumplir el RD 1801/2003. Se debe identificar el fabricante mediante etiquetado correspondiente según norma.*
8. *Antivuelco de riesgo: Se deben utilizar siempre aquellos sistemas antivuelco homologados y patentados evitando la manipulación de estos sistemas en todo momento.*
9. *Emergencias: Siempre debe haber una persona con conocimientos en primeros auxilios (reanimación cardiopulmonar, Maniobra de Heimlich y uso del desfibrilador), así como existir un protocolo de actuación en caso de accidente deportivo.*
10. *Valores: La práctica deportiva incluye la adquisición de hábitos de autoprotección y de valores tales como de fomento del cuidado y buen uso del material deportivo. Ningún adulto debe perturbar el desarrollo del menor mediante acciones violentas, ya sean físicas o verbales.*



De cara a garantizar la seguridad en el uso de las instalaciones y equipamientos deportivos cobran especial relevancia dos aspectos significativos:

- Mantenimiento.
- Prevención de riesgos.

Ambos aspectos son tratados en la propuesta de Decreto de Seguridad en Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes:

Artículo 7. Mantenimiento. Se realizarán las inspecciones o revisiones periódicas procedimentadas, como mínimo una vez al año, así como las operaciones de mantenimiento necesarias, para que los equipamientos deportivos se mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo los requisitos de seguridad establecidos en los apartados anteriores. Las operaciones de inspección y de mantenimiento de los equipamientos deportivos se realizarán por personal con preparación y medios suficientes para este fin siguiendo las instrucciones que haya facilitado el fabricante del equipamiento deportivo. Se deberá desarrollar un sistema de registro de las operaciones desarrolladas, en el que se deberá hacer constar la fecha, las instalaciones y equipamientos revisados, la identidad de la personas o personas que han realizado la inspección, el estado del equipamiento revisado y en caso de haber sido necesario, las acciones correctoras desarrolladas así como cualquier otro aspecto deportivo o técnico que se considere oportuno.

Artículo 8. Prevención de riesgos. Las normas o reglamentos internos de funcionamiento de la instalación contemplarán el régimen de utilización de la misma y de cada equipamiento deportivo, señalando los usos incorrectos y los que impliquen situaciones de riesgo, de los que puedan derivarse daños y perjuicios a las personas. Con el fin de mejorar la información que se transmite a los usuarios sobre los posibles riesgos será necesaria la colocación de carteles informativos en un lugar preferente y perfectamente visible de la instalación con la siguiente información:

- La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y su equipamiento.
- Las normas internas de funcionamiento que se refieran a la instalación deportiva y al uso del equipamiento en aquellos aspectos relacionados con la seguridad.
- Las normas internas de funcionamiento que se refieran a la instalación deportiva y al uso del equipamiento que supongan una mejora al servicio de mantenimiento de la instalación.
- El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se observen en la instalación y en los equipamientos, así como el procedimiento que se debe seguir en caso de producirse un accidente.

d) Incidencia sobre los principales ratios.

La incidencia de las actuaciones propuestas sobre los ratios de las variables que estructuran el Inventario Local de Instalaciones Deportivas



respecto a la realidad zonal y provincial, se centra en:

- i. Antigüedad: las actuaciones propuestas contribuirán a la modernización de las instalaciones existentes, principalmente en los atributos de los espacios deportivos.
- ii. Incremento de la tasa de uso potencial y corrección de los déficits sobre los umbrales de referencia respecto a los parámetros de referencia a nivel zonal y provincial.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

4. Condiciones de calidad ambiental de las actuaciones previstas.

La relación entre el deporte y el medio ambiente se aborda de forma concreta en la Ley del Deporte de Andalucía. Así, entre los principios rectores que rigen la actuación de las administraciones públicas andaluzas (Art. 5), se prevé que la planificación, promoción y fomento de una red de equipamientos deportivos se realice acorde a los principios de sostenibilidad social, económica, ambiental y de sostenibilidad, así como velar por el respeto y protección al medio ambiente en la acción de fomento. En relación a las instalaciones deportivas, se refiere concretamente el Art.75, recogiendo entre los requisitos generales de idoneidad de las instalaciones deportivas, entre otros, la calidad y sostenibilidad en la gestión, acotando esta sostenibilidad (Art.76) al contenido indicado en los principios rectores: *construcción, reforma, ampliación y gestión de las instalaciones deportivas públicas en Andalucía se realizará de acorde a los principios de sostenibilidad social, económica y medioambiental y de movilidad.*

La ley reconoce la relación del deporte con el medio ambiente, dando lugar a una serie de efectos que obligan a los diferentes agentes a proponer medidas que garanticen el desarrollo sostenible de esta actividad.

De esta forma, cumpliendo con estos preceptos, el propio PDIEDA, comienza contemplando entre los criterios de actuación para el desarrollo de la planificación *e) el respeto al medio ambiente y la protección del medio natural.*

Para ello contempla un apartado (4) dirigido a las consideraciones medioambientales que, según se concluye en el documento Extracto sobre aspectos ambientales y resultados del proceso de participación contenidos en el PDIEDA, deberán ser consideradas y desarrolladas como fundamentos de partida en los planes y programas subsiguientes, entre los que se encuentra este plan local.

De los objetivos ambientales definidos en el PDIEDA, destacan por su relación con el contenido del presente PLIED:

- Mejorar la calidad ambiental del parque deportivo, introduciendo criterios ambientales en las instalaciones tanto desde las primeras etapas del diseño y la planificación como en su construcción, explotación y desmantelamiento.
- Promover la realización de campañas de concienciación a la sociedad sobre la sostenibilidad en el deporte, en el seno de las infraestructuras deportivas.

Y de los criterios comunes de calidad ambiental que establecen el marco de referencia para la posterior propuesta de las medidas, destacar:

- Planificación:
 - Planeamiento:
 - Prioridad de reutilización o rehabilitación de instalaciones preexistentes sobre nuevas construcciones.
 - Territorio / emplazamiento:
 - Compatibilidad urbanística con otros usos del entorno.
 - Adecuación paisajística de la instalación con el entorno urbano o natural.



- Compatibilidad con los objetivos de conservación de los espacios naturales protegidos.
- Instalación:
 - Materiales:
 - Uso de materiales ambientales compatibles. Opción de materiales reciclados y reciclables.
 - Energía:
 - Ecoeficiencia o características bioclimáticas de la instalación.
 - Utilización de sistemas de energía renovable.
 - Uso de sistemas o instalaciones de reducción del consumo de energía y mejora del rendimiento energético.
 - Agua:
 - Uso de sistemas de captación y reducción del consumo de agua.
 - Contaminación:
 - Sistemas de reducción de la contaminación lumínica y acústica.
 - Sistemas de tratamiento de residuos y vertidos.

Definidos los objetivos y los criterios comunes, se proponen una serie de medidas, según las fases evolutivas experimentadas por las instalaciones deportivas, con el objetivo de mejorar los criterios de calidad ambiental y optimizar los procesos y espacios.

a) En la planificación.

En esta fase se detallarán las características físicas de la instalación. Cualquier decisión en estas etapas influirá de forma directa en la siguiente fase de gestión. El proyecto de las actuaciones sobre las instalaciones deportivas deberá contemplar elementos como:

- Gestionar la generación y vertido de residuos.
- Controlar el consumo de agua, energía y combustibles.
- Minimizar las emisiones a la atmósfera.
- Reducir el nivel de ruido.
- Proteger el suelo y la vegetación.
- Tener en cuenta las condiciones de movilidad promoviendo los medios sostenibles.

Además se deben tener en cuenta algunos criterios específicos de diseño y actualización que mejoran la eficiencia energética y cuidado medioambiental, como:

- Zona ajardinada, se debe prever un plan de eficiencia en el riego y de recogida y reutilización del agua.
- Buena orientación del edificio para potenciar la iluminación y ventilación natural, facilitando la reducción en el consumo de suministros.
- Producción de calor-frío: separar circuitos alta y baja Tª, calderas eficientes y instalación de recuperadores de humos en calderas convencionales.
- Diseño, elección e integración de energías renovables: solar técnica, fotovoltaica, geotermia, etc.

b) En la construcción.



El foco se dirige a las características y cualidad de los materiales, para:

- Optar por materiales y elementos de construcción reutilizados o reciclados. Cumplir también esta cualidad al final de la vida útil de la instalación.
- Minimizar la generación de residuos y maximizar su reutilización in-situ.
- Utilizar madera procedente de fuentes legítimas.
- Que las pinturas y barnices de interior tengan bajo contenido de disolventes, y esmaltes sin materiales pesados.
- Reducir el nivel de ruido.
- Proteger el suelo y la vegetación.
- Los materiales exteriores deberán contener materiales procedentes de valoraciones de residuos.
- Digitalización y zonificación de los sistemas, instalaciones y suministros.

c) En la gestión.

Será en esta fase, que es una de las más importantes y difíciles de la vida útil de una instalación deportiva, en la que priorizaremos la búsqueda del índice más alto de sostenibilidad y cuidado medioambiental, a través de medidas que irán orientadas a:

- Establecer un plan de mantenimiento y detección de incidencias que permita prevenir y corregir, en la mayor brevedad posible, puntos donde se estén generando pérdidas o consumos incontrolados.
- Asegurar un máximo aprovechamiento de la luz natural.
- Mantener el adecuado estado de los sistemas de aislamiento de las instalaciones.
- Estudiar la viabilidad de aprovechar el agua procedente del vaso de la piscina en las operaciones de vaciado o en los reboses.
- Usar productos con ausencia o bajo contenido de sustancias tóxicas o peligrosas en las tecnologías de desinfección y limpieza.
- En el tratamiento de las zonas verdes evitar el uso de herbicidas y pesticidas tóxicos.
- En las compras, evitar el exceso de envoltorios, adquiriendo envases de gran formato que reducen la producción de residuos o envases que puedan ser retornables al proveedor.
- Proporcionar los medios necesarios para la correcta gestión de residuos, y solicitar los distintos tipos de contenedores municipales de residuos generales para cubrir las necesidades de la instalación.
- Respecto a las oficinas, comprar papel reciclado como primera opción o, en su defecto, papel con el sello FSC o PEFC en cuyo origen o fabricación se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad.
- Comprar consumibles (toner) reciclados, y ajustar las compras de productos de papelería a las necesidades reales.
- Fomentar la adquisición de productos de "comercio justo".
- Incorporar en la toma de decisiones en materia medioambiental a todo el equipo de trabajo de la instalación donde estén representadas todas y cada una de las áreas de trabajo.



d) Registro de la calidad ambiental de las instalaciones deportivas.

Finalmente, tras aportar las medidas para mejorar los criterios de calidad ambiental y optimizar las instalaciones deportivas, se propone una tabla resumen para valorar, en cada caso, el grado de cumplimiento de estos criterios, obteniendo la valoración global del estado de la instalación.

Para la valoración de cada uno de los criterios, se utiliza una escala del 1 al 5, las cuales representan los siguientes valores:

- 1: No cumple (menos del 20%)
- 2: Cumple parcialmente (entre un 21% y un 40%)
- 3: Cumple suficientemente (entre un 41% y un 60%)
- 4: Cumple bastante bien con el criterio (entre el 61% y un 80%)
- 5: Cumple totalmente con el criterio (entre un 81% y un 100%)



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

| Criterios | Se cumple | No se cumple | No procede | Puntuación |
|--|-----------|--------------|------------|------------|
| Planeamiento | | | | |
| Prioridad de reutilización o rehabilitación de instalaciones preexistentes sobre nuevas construcciones. | | | | |
| Proporcionalidad del equipamiento en relación con la demanda: programa funcional, aforo, dimensiones, etc. | | | | |
| Opción ambientalmente más favorable entre la multifuncionalidad de la instalación o la función única. | | | | |
| Territorio | | | | |
| Compatibilidad urbanística con otros usos del entorno. | | | | |
| Adecuación paisajística de la instalación con el entorno urbano o natural. | | | | |
| Compatibilidad con los objetivos de conservación de los espacios naturales protegidos. | | | | |
| Optimización de la movilidad, disponibilidad de transporte colectivo y formas de movilidad sostenible. | | | | |
| Materiales | | | | |
| Uso de materiales ambientales compatibles. Opción de materiales reciclados y reciclables. | | | | |
| Energía | | | | |
| Ecoeficiencia o características bioclimáticas de la instalación. | | | | |
| Utilización de sistemas de energía renovable. | | | | |
| Uso de sistemas o instalaciones de reducción del consumo de energía y mejora del rendimiento energético. | | | | |
| Agua | | | | |
| Uso de sistemas de captación y reducción del consumo de agua. | | | | |
| Contaminación | | | | |
| Sistemas de reducción de la contaminación lumínica y acústica. | | | | |
| Sistemas de tratamiento de residuos y vertidos. | | | | |



5. Alineación de las actuaciones previstas con los objetivos de desarrollo sostenible.

Las actuaciones de este PLIED apoyan a los ODS de la Agenda 2030:

- 3 Salud y bienestar.
- 7 Energía asequible y no contaminante.
- 9 Industria, innovación e infraestructura.
- 11 Ciudades y comunidades asequibles.
- 12 Producción y consumo responsable
- 17 Alianzas para lograr objetivos.

A través de la siguiente localización y alineación con sus metas:

- Meta 3.4, al dar importancia a las IED para reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención con la utilización del fomento del deporte poblacional y promover la salud mental y el bienestar que favorece.
- Meta 9.1, al configurar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos deportivos existentes y por realizar de acuerdo a necesidades, fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
- Meta 7.2 y 7.3, al tener en cuenta el aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas que necesitan las instalaciones deportivas, así como la mejora de la eficiencia energética.
- Meta 11.7, al proporcionar acceso universal a las zonas deportivas, como espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
- Meta 12.7, al deber considerar en los PLIED la promoción de prácticas de adquisición pública sostenibles en la identificación de las necesidades que el mantenimiento y las nuevas infraestructuras y equipamientos deportivos tendrán para los municipios.
- Meta 12.8, al integrar en las actividades deportivas compatibles con los PLIED que las personas usuarias tengan información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
- Meta 17.14, al ser coherente con las políticas públicas deportivas en lo relativo a IED, como actuaciones de desarrollo sostenible local y las necesidades de elaboración de los PLIED de acuerdo a la Ley del Deporte de Andalucía de 2016.





D. ESTUDIO ECONÓMICO

Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

D. ESTUDIO ECONÓMICO.

1. Aspectos de referencia.

El artículo 70.5 de la citada Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía establece que, las instalaciones deportivas andaluzas convencionales, públicas y privadas, cofinanciadas por la Administración Pública, se ajustarán a la tipología y determinaciones que establezca el Plan Director, que contendrá normas técnicas sobre el diseño adecuado de las instalaciones en sus aspectos técnico-deportivos, con garantía del cumplimiento de los estándares de accesibilidad para las personas con discapacidad, medioambientales, de transporte y movilidad sostenible, y de eficiencia energética.

La cofinanciación de instalaciones deportivas por las Administraciones Públicas, a los efectos de lo establecido en este mismo artículo 70.5, tendrá en cuenta las determinaciones y la planificación recogida en el Plan Director Provincial, y en ausencia de éste las recogidas en el PDIEDA. En caso de indeterminación del PDIEDA se tendrán en cuenta las determinaciones y criterios de planificación recogidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que establece la siguiente dotación de equipamientos y servicios deportivos en función de los tres niveles del sistema de ciudades que establece:

- Centros Regionales:
 - Estadios (> 5.000 espectadores).
 - Estadio atletismo (> 2.000 espectadores).
 - Piscinas cubiertas (50 metros).
 - Pabellones cubiertos (1.000-5.000 espectadores).
 - Complejos deportivos de excelencia.
 - Centro de Tecnificación Deportiva.
 - Grandes eventos deportivos.
- Redes de Ciudades medias:
 - Pabellón cubierto (>15.000 habitantes).
 - Piscina cubierta (>20.000 habitantes).
 - Pista de atletismo (> 40.000 habitantes).
- Redes de asentamientos en áreas rurales
 - Pista deportiva al aire libre (5.000 habitantes).
 - Campo de fútbol (5.000 habitantes).
 - Sala cubierta de deporte individual (10.000 habitantes).
 - Pabellón cubierto (15.000 habitantes).
 - Piscina cubierta (20.000 habitantes).
 - Pista de atletismo (> 40.000 habitantes).



A diferencia del anterior Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, el actual PDIEDA no establece presupuestos de referencia, como tampoco lo hacen las Normas NIDE (normas de instalaciones deportivas y de esparcimiento) del Consejo Superior de Deportes, a las que redirecciona aquél en su anexo III. "Tipologías Deportivas. Fichas Técnicas", a la espera de que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía desarrolle las suyas propias para definir los aspectos técnico-deportivos.

De esta manera, el presente estudio económico se divide en dos grandes bloques informativos:

- Identificando las actuaciones efectivamente realizadas a nivel local, zonal y provincial, a través de la compilación de información para evaluar someramente el grado de cumplimiento de las previsiones que el anterior Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía hacía para Córdoba, y la zona de referencia a la que pertenece Benamejé. Además, se cuantifica el volumen invertido per cápita y cuáles han sido las fuentes de financiación de las actuaciones efectivamente llevadas a cabo. Resultado del análisis realizado, y consultados los principales documentos publicados al efecto, se desarrolla un subapartado en el que se definen las principales tendencias actuales en la construcción y adecuación de instalaciones y equipamientos deportivos, en las que juega un papel crucial la suficiencia económica, la accesibilidad, la eficiencia energética y la contribución a los ODS.
- Analizando las posibles vías de financiación que ponen a disposición las diferentes administraciones públicas, diferenciando entre aquéllas que tienen su origen en instrumentos especialmente dirigidos a la dotación de infraestructuras y equipamientos municipales, sean o no de carácter deportivo (entre los que destacan las convocatorias específicas de subvenciones de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la Diputación de Córdoba, además de otros planes provinciales como Barreras Arquitectónicas, Aldeas o Concertación y Empleo), y otras vías cuyo objeto puede estar relacionado con la financiación de infraestructuras y equipamientos municipales (convocadas por la Unión Europea, Gobierno central, Comunidad



Autónoma Andaluza o Diputación provincial, de forma coordinada o no).

Finalmente, se incluye un apartado relativo a los costes y fuentes de financiación de las actuaciones propuestas (diferenciando, de una parte, entre nuevas construcciones y ampliaciones de las existentes, por otra, las actuaciones para la modernización y mejora de instalaciones y espacios deportivos, complementarios y auxiliares ya existentes, y finalmente, las actuaciones sobre el sistema de gestión deportiva), y otro en relación a la programación de la ejecución del presente PLIED, tanto de la inversión como de la financiación, diferenciando la específica previsión sobre Planes Provinciales a las Obras y Servicios Municipales.

2. Seguimiento del PDIDA y Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales. Actuaciones en la provincia y por zonas PDIEDA en el período 2009-2022.

El art. 20 del Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se regulan los Planes de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, establece que el Plan Director contendrá, entre otros elementos, *i) mecanismos adecuados para el seguimiento y verificación del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como para la fiscalización y control de la ejecución de sus previsiones y determinaciones*. Este precepto ya lo contemplaba el derogado Decreto 144/2001, de 19 de junio, que regulaba los Planes de Instalaciones Deportivas en Andalucía.

El desarrollo de las determinaciones de los instrumentos de planificación de las instalaciones deportivas no finaliza con las aprobación de los planes correspondientes, sean el propio plan director o los planes que lo desarrollan en los distintos ámbitos territoriales.

El verdadero desarrollo de éstos, se conseguirá progresivamente durante la ejecución de las determinaciones de los planes directores aprobados por la comunidad autónoma y, sobre todo, con la ejecución de la planificación de los planes locales de instalaciones deportivas. De esta forma se justifica el necesario seguimiento del cumplimiento de las propuestas y medidas que establecía el anterior PDIDA para la



provincia de Córdoba agrupadas para cada zona territorial de planificación, aportando una información que permitirá analizar cuál ha sido la evolución del parque deportivo en nuestra provincia de forma general, y más concretamente en la zona territorial de planificación a la que pertenece nuestro municipio.

El análisis de la evolución experimentada por el parque deportivo de la provincia de Córdoba en el periodo 2009-2022, se realizará mediante la comparación entre las propuestas de actuación PDIDA para las redes básica y complementaria en cada zona de planificación de la provincia de Córdoba (la red especial no se ha contemplado por no pertenecer al ámbito de actuación local); y el desarrollo efectivo del PDIDA a través de los mecanismos de control que el propio plan establece: *los Planes Locales de Instalaciones Deportivas, las inversiones y subvenciones provenientes de la Consejería competente en materia de deporte y el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas*; e incorporando el desarrollo de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la Diputación de Córdoba, en lo referido a actuaciones en materia de infraestructuras deportivas.

Para establecer el marco teórico de los datos que se muestran a continuación, vamos a comenzar relacionando las zonas territoriales de planificación de la provincia y, definiendo las recomendaciones generales y programas de actuación que proponía el PDIDA para cada nivel de planificación, estableciendo de esta forma la estructura que ordena las previsiones económicas y de actuaciones para cada una de estas zonas.

Zonas territoriales de planificación: (municipios ordenados por censo de población, excluidos municipios mayores de 20mil habitantes.)

- a) Zona 24 Sierra Morena de Córdoba: Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del Duque, Fuente Obejuna, Villaviciosa de Córdoba, Belálcazar, Belmez, El Viso, Dos Torres, Espiel, Pedroche, Villanueva del Duque, Añora, Obejo, Alcaracejos, Villaralto, Torrecampo, Villanueva del Rey, Santa Eufemia, Los Blázquez, Villaharta, La Granjuela, Conquista, Fuente la Lancha, Valsequillo y El Guijo.
- b) Zona 25 Vega de Córdoba: La Carlota, Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Posadas, Hornachuelos, La Victoria, Guadalcázar y San Sebastián de los Ballesteros.
- c) Zona 26 Córdoba capital: sin municipios objeto de análisis.



- d) Zona 27 Alto Guadalquivir: Montoro, Bujalance, Villa del Río, El Carpio, Adamuz, Villafranca de Córdoba, Cañete de las Torres, Pedro Abad y Cardeña.
- e) Zona 28 Sur de Córdoba: Baena, Aguilar de la Frontera, Rute, Fernán Núñez, Castro del Río, La Rambla, Santaella, Nueva Carteya, Doña Mencía, Iznájar, Benamejil, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Moriles, Espejo, Luque, Carcabuey, Almedinilla, Encinas Reales, Monturque, Palenciana, Valenzuela, Zuheros y Fuente Tójar.

Recomendaciones generales PDIDA para las cinco zonas:

- Mejorar la calidad de la oferta, modernizando las instalaciones existentes, para permitir su mejor gestión.
- Situar los equipamientos de mayor complejidad en los municipios líder.
- Priorizar la construcción de piscinas cubiertas.
- Impulsar las operaciones de renovación del parque deportivo, en una zona con un parque deportivo de antigüedad superior a la media.
- Iniciar el proceso de modernización de los campos de fútbol de la zona (sustitución de la superficie del terreno de juego por césped artificial, dotación de iluminación...)
- Impulsar la cualificación de la dotación escolar (salas cubiertas escolares).

Programas de actuación PDIDA:

a) Red básica

- Programa de creación de nuevas instalaciones: encaminado a corregir los déficits de equipamientos existentes, especialmente en piscinas cubiertas, pabellones, salas cubiertas y pistas de atletismo.
- Programa de césped artificial: destinado a mejorar la cualificación y el rendimiento de la tipología deportiva campos de fútbol.
- Programa de modernización y mejoras de la dotación deportiva existente: renovación del parque deportivo actual mejorando y modernizando todos sus componentes: espacios deportivos o/y complementarios.

b) Red complementaria

- Programa de equipamientos deportivos para la competición: destinado a garantizar el cumplimiento del POTA, y las necesidades concretas en términos de competición deportiva.
- Programa de diversificación deportiva: orientado a desarrollar la diversidad deportiva mediante la dotación de instalaciones para deportes minoritarios o que se desarrollan en espacios de características especiales.
- Programa de modernización de equipamientos deportivos existentes: idem red básica.
- Programa de adaptación de áreas naturales lúdico-deportivas: promoviendo la diversidad y el aspecto lúdico del deporte desde la riqueza del territorio andaluz.



Definido el marco teórico, se exponen las tablas con los datos de las dotaciones propuestas provincial y por zonas, y de las actuaciones realmente ejecutadas en el periodo 2009-2022.

| Dotaciones propuestas a nivel provincial RED BÁSICA | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|---------|
| | Tipo | Módulo base | Nº | Presupuesto unitario (€) | Presupuesto total (€) | |
| ID Nuevas | Piscina cubierta | PCU-2 | 8 | 1.847.000,00 € | 14.776.000,00 € | % |
| | Sala cubierta | SAL-2 | 12 | 243.000,00 € | 2.916.000,00 € | |
| | Sala cubierta (1) | SAL-1 | 13 | 207.000,00 € | 2.691.000,00 € | |
| | Piscina cub. + salas | CDU-1 | 3 | 2.106.000,00 € | 6.318.000,00 € | |
| | Piscina cub. + pabellón | CDU-5 | 3 | 4.388.000,00 € | 13.164.000,00 € | |
| | Pabellón cubierto | PAB-4a | 2 | 1.823.000,00 € | 3.646.000,00 € | |
| | Pista de atletismo | ATL-0 | 2 | 297.000,00 € | 594.000,00 € | |
| | Pista de atletismo | ATL-4 | 1 | 1.571.000,00 € | 1.571.000,00 € | |
| Total | | | | | 45.676.000,00 € | 60,39 % |
| Programa césped artificial | | FUT | 25 | 500.000,00 € | 12.500.000,00 € | 16,53 % |
| Modernización y mejoras | | | | | 17.452.000,00 € | 23,08 % |
| Total dotación | | | | | 75.628.800,00 € | |

En la tabla se expone la dotación total propuesta por el PDIDA para la red básica en la provincia de Córdoba, concretando el peso de cada uno de los programas respecto al total de inversión previsto:

- Programa de creación de nuevas instalaciones: 60,39%
- Programa de césped artificial: 16,53%
- Programa de modernización y mejoras de la dotación deportiva existente: 23,08%

Actuaciones realmente ejecutadas por zonas PDIDA excluidos municipios >20mil hab., e incluyendo las actuaciones que pertenecen a la red complementaria.



| Dotaciones propuestas para la zona 28 | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| Programa | Tipo | Módulo base | Nº | Presupuesto unitario (€) | Presupuesto total (€) | |
| ID Nuevas | Piscina cubierta + Sala | CDU-1 | 2 | 2.106.000,00 € | 4.212.000,00 € | |
| | Piscinas cubierta – Pabellón | CDU-5 | 1 | 4.388.000,00 € | 4.388.000,00 € | |
| | | | | Total | 8.600.000,00 € | 50,50 % |
| Programa césped artificial | | FUT | 9 | 500.000,00 € | 4.500.000,00 € | 26,42 % |
| Modernización y mejoras | | | | | 3.930.000,00 € | 23,08 % |
| Total dotación | 17.030.000,00 € | | 65,00€/habitante | | | |

| Actuaciones ejecutadas Zona 28 | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------|--------------|-----------------|---------|
| Red | Programa | Habitantes | 123.429 | 135,84 €/hab | | |
| Básica | ID Nuevas | Pista Atletismo | 2 | | | |
| | | Piscina al aire libre | 1 | | | |
| | | Sala Cubierta | 5 | | | |
| | | Pabellón Polideportivo | 1 | | | |
| | | Pista Polideportiva | 3 | | | |
| | | Pista de Tenis | 0 | | | |
| | | Pista de Pádel | 17 | | | |
| | | Parque Biosaludable | 3 | | | |
| | | Pista de Petanca | 0 | | | |
| | | Otros (parque trimm, 3x3basket, rocódromo-2, calistenia-4, multiaventura, carril bici-2, skate, voleyplaya) | 13 | Subtotal | 4.407.722,52 € | 27,68 % |
| | Césped artificial | | 6 | Subtotal | 1.386.101,88 € | 8,70 % |
| | Modernización y mejoras | | 185 | Subtotal | 10.130.404,92 € | 63,62 % |
| | | | | Total | 15.924.229,32 € | 93,51 % |
| Complementaria | Equipamientos Deportivos para la Competición | | 0 | Subtotal | | |
| | Diversificación Deportiva | | 3 | Subtotal | 680.119,92 € | |
| | Modernización de Equipamientos | | 0 | Subtotal | | |
| | Adaptación de Áreas Naturales | | 8 | Subtotal | 161.934,29 € | |
| TOTAL BÁSICA + COMPLEMENTARIA | | | | | 16.766.283,53 € | |

A continuación se expone el resultado económico provincial de la comparación entre la dotación propuesta por el PDIDA., y el total de actuaciones ejecutadas:



| | Programas | Propuesta PDIDA | Zona 24 Ejecutado | Zona 25 Ejecutado | Zona 27 Ejecutado | Zona 28 Ejecutado | Total Ejecutado | Dif. |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Básica | ID Nuevas | 45.676.000,00 € | 7.374.749,90 € | 1.789.182,31 € | 626.840,64 € | 4.407.722,52 € | 14.198.495,37 € | -68,91 % |
| | Programa césped artificial | 12.500.000,00 € | 1.791.160,50 € | 1.834.477,18 € | 1.283.930,40 € | 1.386.101,88 € | 6.295.669,96 € | -49,63 % |
| | Modernización y mejoras | 17.452.000,00 € | 6.314.527,60 € | 3.521.813,55 € | 2.635.896,68 € | 10.130.404,92 € | 22.602.642,75 € | 29,51 % |
| | TOTAL | 75.628.000,00 € | 15.480.438,00 € | 7.145.473,04 € | 4.546.667,72 € | 15.924.229,32 € | 43.096.808,08 € | -43,01 % |
| Complementaria | Equipamientos Deportivos para la Competición | 16.231.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -100,00 % |
| | Diversificación Deportiva | 14.202.650,00 € | 527.411,67 € | 1.011.033,81 € | 40.328,20 € | 680.119,92 € | 2.258.893,60 € | -84,10 % |
| | Modernización de Equipamientos | 6.086.850,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -100,00 % |
| | Adaptación de Áreas Naturales | 7.057.900,00 € | 817.961,16 € | 725.369,00 € | 79.533,30 € | 161.934,29 € | 1.784.797,75 € | -74,71 % |
| | TOTAL | 43.579.000,00 € | 1.345.372,83 € | 1.736.402,81 € | 119.861,50 € | 842.054,21 € | 4.043.691,35 € | -90,72 % |
| TOTAL BÁSICA + COMPLEMENTARIA | | 119.207.000,00 € | 16.825.810,83 € | 8.881.875,85 € | 4.666.529,22 € | 16.766.283,53 € | 47.140.499,43 € | -60,45 % |

Este resultado provincial incluye la dotación propuesta para la zona 26 Córdoba capital, dificultando obtener el dato de cuál ha sido el grado de ejecución para las Zonas de afectación de este análisis. Por ello, a continuación se estructuran los datos del grado de ejecución de la dotación propuesta para cada una de las 4 zonas de interés:

| Red Básica Programas | Zona 24 Ejecutado | Zona 25 Ejecutado | Zona 27 Ejecutado | Zona 28 Ejecutado | PROMEDIO |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Instalaciones Nuevas | 62,55 % | 24,65 % | 15,54 % | 51,25 % | 38,50 % |
| Césped Artificial | 179,12 % | 122,30 % | 256,79 % | 30,80 % | 147,25 % |
| Modernización y Mejoras | 164,56 % | 134,04 % | 58,14 % | 257,77 % | 153,63 % |
| Total invertido | 93,10 % | 62,76 % | 50,14 % | 93,51 % | 74,88 % |

Conectando el PDIEDA actual y las fuentes de financiación de la inversión realizada, se presentan los datos en base a las actuales zonas de planificación:



| RESUMEN TOTAL ZONAS PDIDA ECONÓMICO | Inversión total (actuaciones previstas y no previstas) | Aportación municipal | Grado de Autofinanciación | Aportación Planes Provinciales | Grado de Aportación Planes Provinciales | Aportación Consejería competente en materia Deporte | Grado Aportación Consejería | Aportación otras fuentes | Grado Aportación otras fuentes |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| CO-1 Valle del Guadiato | 1.910.397,12 € | 312.947,31 € | 16,38 % | 846.833,53 € | 44,33 % | 125.341,95 € | 6,56 % | 625.274,33 € | 32,73 % |
| CO-2 Los Pedroches | 12.147.653,44 € | 3.513.723,87 € | 28,93 % | 3.314.900,41 € | 27,29 % | 463.887,91 € | 3,82 % | 4.855.141,25 € | 39,97 % |
| CO-3 Vega de Córdoba | 3.345.509,92 € | 954.842,01 € | 28,54 % | 721.663,45 € | 21,57 % | 786.872,50 € | 23,52 % | 882.131,96 € | 26,37 % |
| CO-4 Campiña Cordobesa | 11.273.644,65 € | 3.230.892,43 € | 28,66 % | 3.405.217,12 € | 30,21 % | 249.284,42 € | 2,21 % | 4.388.250,68 € | 38,92 % |
| CO-5 Subbética | 7.084.815,19 € | 2.487.138,40 € | 35,11 % | 3.037.039,43 € | 42,87 % | 58.088,09 € | 0,82 % | 1.502.549,27 € | 21,21 % |
| CO-6 Alto Guadalquivir | 3.954.351,53 € | 899.902,34 € | 22,76 % | 943.519,61 € | 23,86 % | 2.686,68 € | 0,07 % | 2.108.242,90 € | 53,31 % |
| CO-7 Aglomeración Urbana de Córdoba | 7.424.127,58 € | 2.529.756,41 € | 34,07 % | 3.380.860,24 € | 45,54 % | 21.132,47 € | 0,28 % | 1.492.378,46 € | 20,10 % |
| TOTAL | 47.140.499,43 € | 13.929.202,78 € | 29,55 % | 15.650.033,79 € | 33,20 % | 1.707.294,02 € | 3,62 % | 15.853.968,84 € | 33,63 % |

Resultados seguimiento:

- Del total de la inversión prevista por el PDIDA para la red básica, se ha ejecutado el 56,99%. Excluyendo la dotación asignada para la zona 26, Córdoba capital, el grado de ejecución promedio en las 4 zonas de interés para este análisis ha sido del 74,88%.
- De la comparación de lo ejecutado respecto a lo previsto para cada programa, se ha empleado el 31,09% de instalaciones nuevas, el 50,37% de césped artificial y el 129,51% de modernización y mejora. Excluida la zona 26, se incrementa el grado de ejecución de cada programa, siendo el 38,50% de instalaciones nuevas, 147% de césped artificial, y el 154% de modernización y mejora.
- Comparando el porcentaje de participación de cada programa respecto al total propuesto para la red básica, la previsión era dedicar el 60,39% a instalaciones nuevas, 16,53% a césped artificial y 23,08% a modernización y mejora. La realidad de las actuaciones ejecutadas difiere de esa previsión, así, del total invertido se ha dedicado de media a nivel provincial el 28,54% a instalaciones nuevas, 18,55% a césped artificial y 52,92% a modernización y mejora.
- Este resultado provincial coincide con todas las zonas excepto en el caso de la zona 24, donde el mayor porcentaje ejecutado se refiere a actuaciones en instalaciones nuevas con un 47,65% del total, seguido muy de cerca por el 40,79% en modernización y mejora. En el total de la dotación propuesta para nuevas instalaciones, la zona 24 era la que recibía mayor porcentaje con un 25,81% del total.
- Respecto al volumen invertido por habitante, la media prevista era de 141,00 € mientras que lo realmente ejecutado se ha ido a 158,00 € por habitante. Este crecimiento se ha dado en todas las zonas excepto en la 27, que de 130 €/hab. previstos se ha quedado en 104 €/hab. Coincide con que esta zona 27 ha sido la que ha obtenido el menor grado de ejecución con un 50,14% de lo previsto.
- Sobre la tipología de las instalaciones deportivas de nueva construcción, los tipos más repetidos son, en primer lugar, pistas de pádel con 40



instalaciones, seguido de parques biosaludables y salas cubiertas con 13 nuevas instalaciones en cada caso.

- La mayor parte de los módulos base contemplados en el programa de instalaciones nuevas, son instalaciones de mayor cualificación que dan servicio a grandes grupos de población. De ahí la escasa repercusión en los municipios menores de 20mil hab., objeto de nuestro análisis.
- El posterior desarrollo de los PLIDs ha ido adaptando estas previsiones para dar cobertura a las necesidades existentes en los municipios de menor población (<20mil hab.). Estos cambios han afectado tanto al porcentaje de participación de cada programa de la red básica como al tipo de instalaciones ejecutadas, reforzando la demanda en actuaciones referidas a césped artificial y modernización y mejora.
- La incidencia de la red complementaria en los municipios de menor población se centra en los programas de diversificación deportiva y adaptación de áreas naturales. A este respecto, aunque el total invertido es mayor en el programa de diversificación deportiva (2.258.893 €) que en adaptación de áreas naturales (1.784.797€), en número de actuaciones ejecutadas la adaptación de áreas naturales 19, supera a las de diversificación 9. De esta forma se puede plantear la alta rentabilidad deportiva, social y económica que ofrece el aprovechamiento del medio natural como espacio de práctica deportiva.
- En relación a las vías de financiación que han cubierto la inversión realizada, presentan un protagonismo similar Planes Provinciales y la autofinanciación por parte de los Ayuntamientos con un 33,20% y 29,55% respectivamente, lo que supone una gran diferencia respecto a la financiación autonómica, que escasamente ha cubierto el 4% del total invertido. El resto corresponde a otras vías de financiación no específicas que por su carácter transversal han cubierto actuaciones en instalaciones deportivas.
- Respecto a las recomendaciones generales del PDIDA para la red básica en la provincia, las actuaciones ejecutadas han permitido avanzar en la mejora de la calidad de la oferta y la renovación del parque deportivo mediante el alto grado de ejecución del programa de modernización y mejora de las instalaciones existentes superando la dotación prevista.
- Se ha impulsado de forma notable la modernización de los campos de fútbol, no solo en cuanto a la renovación de la superficie, sino también en iluminación, cerramientos, accesos, equipamiento y/o espacios complementarios.
- El incremento en salas ha permitido avanzar en la mejora de la dotación escolar y la oferta de espacios deportivos cubiertos.

a) Tendencias.

- Tal y como anticipaba la introducción, a continuación se desarrollan una serie de propuesta sobre las tendencias que orientarán el futuro de las infraestructuras deportivas.
- Estas tendencias se han definido en base a las conclusiones de los principales estudios de investigación sobre el futuro de la demanda en



materia de ejercicio físico (estudio anual del American College of Sport Medicine) y los hábitos deportivos de la población (encuesta del Consejo Superior de Deportes), así como a otros estudios y documentos publicados por organizaciones gubernamentales cuyo objeto guarda de alguna forma relación con estas infraestructuras al influir sobre aspectos como la viabilidad económica, la accesibilidad, la eficiencia energética y la contribución a los ODS. (PDIEDA., Código Técnico de Edificación, Agenda Urbana Española y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible).

- La tendencia general, en el caso de las infraestructuras deportivas municipales, avanza hacia un concepto de instalación deportiva como elemento generador de comunidad y vida local que contribuye a la dinamización del espacio urbano en el que se ubica.
- Partiendo de este marco conceptual, se desarrollan las tendencias que orientan los principales ámbitos de afectación a la planificación, diseño y gestión de las instalaciones deportivas.

A nivel urbanístico:

- Analizar las posibilidades de las áreas e instalaciones para el deporte y la actividad física como posibles generadoras de nuevas centralidades en la trama urbana del municipio.
- Necesidad de reducir el consumo de territorio, que nos lleva a replantear la política de equipamientos e infraestructuras deportivas. Recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos.
- Conexión en accesibilidad y gestión entre equipamientos con servicios y/o usos cruzados. Instalaciones deportivas próximas a centros educativos y de salud.
- Incluir en la planificación los espacios abiertos, espacios verdes, senderos, etc. El fomento de infraestructuras verdes y azules permite conectar las zonas verdes urbanas con la naturaleza periurbana. Estas infraestructuras verdes (corredores y anillos verdes) y azules (ríos y frentes de agua) son escenario de abundante actividad deportiva y presentan una gran oportunidad a incorporar en las estrategias de promoción de la práctica deportiva.
- Transición a modelos de movilidad activa. Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable (señalética con información de recorridos, distancias y duración a los principales destinos, zonas de sombra y descanso, fuentes de agua, adecuada iluminación, aparcamientos para bicicletas, etc.).
- Elaborar ordenanzas de coexistencia entre ciclistas, peatones y tráfico motorizado, dando prioridad a las formas de movilidad verdes.
- Dotación de equipamiento deportivo en zonas verdes, y marcajes en plazas y grandes zonas peatonales cuidando la convivencia entre los diferentes usos.

A nivel de calidad ambiental:



- Optar preferentemente por la reutilización y reciclaje de equipamientos deportivos preexistentes y otros espacios/equipamientos en desuso antes que la construcción de nuevas infraestructuras.
- Gestión completa del ciclo de materiales empleados en la producción y consumo deportivo.
- Edificios deportivos de consumo nulo y equipamientos deportivos abiertos adaptados a las nuevas condiciones climáticas.
- Criterios de arquitectura bioclimática pasiva tratando de maximizar la prestación de los servicios de calefacción, refrigeración o iluminación, con el mínimo consumo posible.
- Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales.
- Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua y con sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales.
- Digitalización de los sistemas de consumo energético de la instalación.

A nivel deportivo:

- Diseño de instalaciones e equipamientos polivalentes que permitan usos de carácter deportivo, cultural y/o social.
- Diseño de espacios deportivos versátiles que permitan la práctica de varias modalidades deportivas por diferentes perfiles de deportistas.
- El crecimiento de las prácticas deportivas al aire libre demanda la dotación de espacios abiertos, integrados con el entorno urbano y natural: circuitos de carrera y bicicleta, parques de calistenia, zonas de escalada, circuitos y parques de patinaje, etc.
- Integrar la actividad dentro y fuera de la instalación: contemplar criterios de movilidad, accesibilidad y seguridad en el diseño de la propia instalación y del espacio urbano de alrededor, organizar actividades en el espacio público próximo a la instalación, emplear las paredes exteriores para habilitar otros espacios de práctica y recreación, colocar paneles con recorridos para correr, caminar o montar en bicicleta, paneles con ejercicios de estiramientos, etc.
- El envejecimiento de la población sumado a una mayor motivación por la prevención y mejora de la salud demandará espacios que favorezcan los grupos de práctica reducidos con mayor atención personalizada y las gimnasias suaves y terapéuticas.
- El diseño de las instalaciones, espacios y equipamientos deberá tener entre sus prioridades la accesibilidad, garantizando el acceso a personas con distintos niveles de capacidad, y la seguridad, asegurando unas condiciones higiénico sanitarias de uso óptimas.
- Espacios complementarios polivalentes: gradas, accesos, pasillos de circulación, etc.
- Digitalización global de la instalación. Los espacios e instalaciones incorporarán adaptaciones a esta digitalización, con receptores y emisores de datos para favorecer que los deportistas disfruten de experiencias deportivas aumentadas digitalmente.



3. Análisis de las vías de financiación procedentes de las diferentes administraciones públicas.

La construcción y adecuación de espacios deportivos, así como de sus instalaciones y servicios auxiliares y complementarios, están contempladas en múltiples vías de financiación, unas específicamente orientadas a aquéllas, y otras más genéricas en las que pueden tener cabida:

- b) Vías de financiación cuyo objeto principal es la dotación de infraestructuras y equipamientos municipales:
 - i. *Ayudas a Corporaciones Locales para Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes.* La subvención se dirige a corporaciones locales y empresas públicas municipales que realicen o hayan realizado obras de accesibilidad y obras en infraestructuras deportivas entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de noviembre de 2023, relacionadas con la celebración posterior a las citadas obras de competiciones de carácter internacional en el año 2022 o posteriores. A los efectos de esta convocatoria, se entienden como competiciones internacionales aquellas que forman parte de los calendarios oficiales de las federaciones deportivas españolas y de las correspondientes federaciones deportivas internacionales. Se valoran positivamente las obras de accesibilidad a personas y/o deportistas con discapacidad dentro de la subvención resultante a cada corporación local en aplicación de los criterios de valoración.
 - ii. *Subvenciones a campos de fútbol.* El Real Decreto 258/1998 de 20 de febrero, de modificación parcial del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las Apuestas Deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas Deportivas del Estado, y se dictan normas complementarias, asigna el 1% de la recaudación al CSD con destino al fútbol no profesional. Los presupuestos del CSD contemplan dos subvenciones nominativas para la RFEF, la primera para programas de actividades del fútbol no profesional, y la segunda para obras y equipamientos del fútbol no profesional (construcción, mejora, conservación, ampliación, remodelación de las instalaciones de titularidad pública o federativa). De conformidad con lo dispuesto en el art.22.2 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado por el art.65 Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, la articulación de estas subvenciones se realiza mediante el instrumento jurídico del Convenio, como medio para la fijación de los criterios y el establecimiento de los programas deportivos que sean objeto de financiación, en función del programa cuatrienal de actuación de la RFEF y de las solicitudes presentadas por los interesados, de acuerdo con criterios de interés



deportivo, de vertebración territorial y naturaleza de los proyectos presentados.

iii. *Convocatorias de subvenciones de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.* Hasta su actualización, el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Educación y Deporte 2017-2020 es el documento que recoge las diferentes líneas de financiación, incluidas las relativas a instalaciones y equipamientos deportivos. En dicho Plan se incluyen unas fichas informativas de tales líneas, que posteriormente se especifican en órdenes reguladoras, y que se concretan en resoluciones para su convocatoria, donde se definen en detalle.

- *Fomento de Infraestructuras y Equipamientos Deportivos:* Orden de 11 de febrero de 2020 para el fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos de entidades locales (ID). Dirigida a fomentar la reforma o reparación de instalaciones deportivas existentes que garanticen el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva, así como el mantenimiento y viabilidad de las referidas instalaciones. Por Resolución de 9 de julio de 2021 de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, su objeto fue la reforma o reparación de campos de fútbol y/o fútbol 7, pabellones cubiertos, pistas polideportivas descubiertas, piscinas, instalaciones destinadas a deportes que requieran espacios deportivos de características técnicas o dimensionales que los hacen incompatibles con otros deportes o que no se encuentran normalizados, o que el PDIEDA no considera incluidos en la red básica, campos grandes (rugby, beisbol, hockey hierba). Dotada con 6mil€ y una cuantía máxima de 200mil€ por entidad, financiando el 50% para municipios >20milhab, 60% entre 5 y 20milhab, y 70% para <5milhab.

Igualmente, a lo largo de la vigencia temporal del Plan, se ha financiado la construcción de espacios deportivos cubiertos en municipios <7,5milhab que no disponían del mismo.

Dentro del Plan Estratégico de Subvenciones, genéricamente, se pretende dotar o adaptar instalaciones deportivas que requieran determinado nivel para el desarrollo de eventos deportivos de especial interés, así como modernizar y mejorar las instalaciones deportivas de Universidades Públicas andaluzas. También son objetivos del programa presupuestario garantizar el mantenimiento de Centros deportivos, Casas del Deporte e Instalaciones Deportivas adscritas a las distintas Delegaciones Territoriales.

- *Declaración de Uso Deportivo de Senderos:* Orden de 26 de marzo de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras dirigidas a Entidades Locales, en base al Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

iv. Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales.

- *Plan Provincial Plurianual, de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 2020-2023.* Aprobado en sesión ordinaria del

Pleno de la Diputación de Córdoba de 10 de junio de 2020, incluye un total de 170 proyectos, entre los que se incluyen actuaciones en instalaciones deportivas por importe de 1.943.739,37€, de un total de 32,8mill€ (más la aportación de las entidades locales, 4.239.408,34€), lo que supone un destino directo del 5,93%.

- *Plan Provincial Eliminación Barreras Arquitectónicas 2022-2023 y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas*, aprobado provisionalmente en la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, de 16 de marzo de 2022, incluye 97 proyectos, por un importe total de 2.341.363,53€, de los cuales Diputación aporta casi 2mill€ y las entidades locales 343.073,15€. Tiene por objeto regular la ejecución de pequeñas inversiones en los diferentes municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba, que incidan en la mejora y eliminación de barreras arquitectónicas en las vías y espacios públicos municipales (p.ej, en Vías Verdes, Polideportivos, Campos de fútbol, o Parques Biosaludables), la instalación de mobiliario urbano, alumbrado público, medios de elevación que superen barreras (p.ej elevadores automáticos para personas con discapacidad en piscinas, o ascensores en instalaciones deportivas) así como actuaciones de carácter extraordinario en las infraestructuras públicas municipales (caso de itinerarios peatonales adaptados o climatizaciones de espacios cubiertos).
- *Plan Provincial Inversiones en Municipios con Núcleos de Población Distintos al Principal- Aldeas- 2022-2023*. El objeto y finalidad principales del presente Plan Provincial es mejorar las infraestructuras municipales básicas en los núcleos de población de la provincia distintos del núcleo principal, considerándose como tales aquellas inversiones que permitan la prestación de los servicios mínimos de competencia municipal. 68 actuaciones con un presupuesto total de 4.109.503,70€, de los que Diputación aporta 3.999.726,63€ y las entidades locales 109.777,07€, y entre los que se encuentran hasta 12 actuaciones, como carriles bici o paseos peatonales, adecuaciones de pistas polideportivas y de sus servicios complementarios y auxiliares, así como adecuación de zonas verdes y áreas recreativas.
- *Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora Caminos Entidades Locales 2022-2023*. Tiene por objeto regular la ejecución de inversiones en los diferentes Municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba que incida en la mejora de caminos de su propia titularidad, es decir, cuando es competencia de la Entidad Local su acondicionamiento y mantenimiento. Aunque el objetivo no es estrictamente la práctica deportiva, la mejora de estos caminos supone contar con una red para la ejercitación física a pie, bicicleta o caballo, y también para el acceso al medio natural para tal práctica (embalses, cotos de caza,...), en lo que el PDIEDA denomina para la Red Básica como *Programas de fomento de la actividad deportiva de la ciudadanía vinculada al deporte-ocio* ó *Programas de fomento de la actividad*



deportiva de la ciudadanía vinculada a la salud, o en la Red Complementaria como Programa de adaptación de áreas naturales lúdico-deportivas. 98 actuaciones, con un presupuesto total de 5.080.852,85€, de los cuales Diputación de Córdoba aporta algo más de 4mill€ y las entidades locales el millón restante.

- Vías de financiación cuyo objeto puede estar relacionado con la financiación de infraestructuras y equipamientos municipales:
 - Unión Europea: Además de los fondos que gestionan diferentes administraciones (tanto Estado, Junta de Andalucía o Diputación, incluidos los Grupos de Desarrollo Rural), la Unión Europea pone a disposición directa de las entidades locales diferentes instrumentos de financiación. En cualquier caso, sean de iniciativa directa de la Unión, o bien los fondos sean gestionados por otra entidad, Diputación de Córdoba facilita a los ayuntamientos de la provincia la herramienta *Córdoba Next Generation Lab* para facilitar la captación de Fondos Europeos que financien sus proyectos.
 - Política de Cohesión: Fondos FEDER, FSE+, Fondo Cohesión. Incluyen objetivos como fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, potenciar las energías renovables, incrementar la protección y conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en las zonas urbanas, creando o/y restaurando conexiones de espacios naturales urbanos, periurbanos y fluviales.
 - LIFE: Instrumento de financiación para el medio ambiente y la acción climática. Apoya principalmente acciones a pequeña escala con el fin de iniciar, ampliar o acelerar prácticas sostenibles de producción, distribución y consumo, así como la protección del capital natural. De los 5.140mill€ dedica 1.000mill€ al subprograma *Transición hacia las energías limpias*.
 - INTERREG (Programa de Cooperación Territorial Europea): Financia proyectos en diversos ámbitos como Eficiencia energética, medio ambiente, o recursos naturales y culturales.
 - En Interreg C (Cooperación Interregional) al que destina el 72,2% del total del fondo, se incluye INTERACT para el intercambio de experiencias, enfoques innovadores y desarrollo de capacidades con el objetivo de armonizar los programas Interreg, las acciones de cooperación y apoyar la creación de agrupaciones europeas.
 - En Interreg SUDOE VI (para la zona sudoeste europea -Portugal, España y sur de Francia): Centrado en los ámbitos de innovación y el medio ambiente para zonas con mayor grado de ruralidad (escasa densidad de población y altas tasas de envejecimiento) por desafíos medioambientales, desafíos demográficos,...
 - Gobierno Central.
 - Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia (basado en los Fondos Next Generation europeos). Eje IX Impulso de la industria de la cultura y



el deporte. Componente 26: Fomento del sector deporte. Se concreta con el desarrollo de infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, el impulso a la transformación digital de las organizaciones deportivas, la promoción de la investigación sobre la actividad física como elemento de fomento de la salud, la potenciación de las candidaturas para la organización de grandes acontecimientos deportivos, el fomento del turismo deportivo, y el desarrollo de un plan de modernización de infraestructuras deportivas, red de centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva. El Componente aborda aspectos tan variados como la digitalización del sector deporte (75,6mill€); la inversión dirigida a optimizar los recursos e implementar medidas de sostenibilidad ambiental en las instalaciones deportivas (246,5mill€ en un plan de renovación en las mismas); el desarrollo de infraestructuras que permitan un mejor acceso a la actividad física saludable en zonas en riesgo de despoblación.

- *Convocatoria de subvenciones para fomentar el turismo deportivo sostenible* del Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Cultura y Deporte). 36,18mill€ para el fomento del turismo deportivo sostenible a través de la mejora de las infraestructuras del sector, destinada al incremento de la actividad económica sostenible y el empleo en zonas rurales.
- *Convocatoria de subvenciones para actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas* del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – FBIO. Dirigida, entre otras, a Entidades Locales. 62Mill€ para el apoyo de proyectos palanca y transformadores que promuevan la renaturalización y resiliencia urbana, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules, con el objetivo de contribuir a la transición ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de las capacidades territoriales, fomentando la generación de empleo verde, la participación y la igualdad de género.
- *Desarrollo de redes de climatización con fuentes de energías renovables* del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – IDAE. Dirigida, entre otras, a entidades locales. Dotada con 100mill€.
- *Convocatoria de subvenciones para el fomento del uso de la bicicleta a través de inversión en infraestructura ciclista*. Para la financiación de proyectos que fomenten la movilidad ciclista mediante la construcción de infraestructuras ciclistas (vías ciclistas, aparcamientos para bicis y contadores de paso en vías ciclistas) en municipios menores de 50mil habitantes, financia hasta el 90% de un presupuesto mínimo de 300mil€ (plazo de ejecución hasta 25abr2023).
- Comunidad Autónoma Andaluza.
 - *Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local:*
 - *MEINFRA*: Orden de 19 de abril de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la



adquisición de equipamiento y a la realización de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal: Podrán solicitar estas ayudas los municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía de menos de 20.000 habitantes. Con esta línea de ayudas se podrán financiar todas aquellas actuaciones de inversión con el fin último de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía, tengan por objeto:

- La adquisición de cualquier equipamiento o maquinaria necesaria para la correcta prestación de los servicios públicos de su competencia.
 - La realización de obras y trabajos de los definidos en el Anexo I de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en edificios, edificaciones y otras instalaciones de titularidad pública, así como en cualesquiera otros inmuebles de titularidad pública, incluso en aquellos de carácter patrimonial que sean susceptibles de ser orientados para la realización de actuaciones que contribuyan al fomento económico y social de la entidad local.
 - La contratación de estudios de inversión relacionados con planes a desarrollar en la entidad local, vinculados a la prestación de servicios públicos de su competencia.
 - La realización de cualquier actuación de inversión que promueva e incentive la actividad económica y la generación de empleo en la entidad local o cualesquiera actividades que contribuya a la consolidación de cualquier sector económico estratégico local para el desarrollo sostenible del territorio correspondiente, aprovechando la potencialidad de sus variables endógenas.
- **CATAST**: Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe. Serán subvencionables aquellas actuaciones que sean necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso propio de infraestructuras e instalaciones de titularidad de municipios o de entidades locales autónomas que estén destinadas a la prestación de los servicios públicos básicos de su competencia, dañadas o afectadas con ocasión de situaciones de emergencia o catástrofe ocurridas en el periodo que se determine en la convocatoria anual, siempre que los requisitos que establece el punto 2 de las bases reguladoras (caso de crecidas de ríos, p.ej).
 - **ESTAC**: Orden de 26 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de Subvenciones a Entidades Locales destinadas a financiar servicios públicos en situación de mayor demanda estacional y en otras situaciones extraordinarias.



Financia actuaciones ya realizadas o a realizar por los municipios y entidades locales autónomas, no encuadrados en el régimen de municipios de gran población, ante determinadas situaciones que se pueden producir en el ámbito local que puedan implicar una merma en la prestación y funcionamiento de los servicios públicos locales.

Las citadas actuaciones, entre otras situaciones, pueden venir derivadas de: Incrementos significativos, bien en el número de visitantes de la entidad local debido a la celebración de acontecimientos o actividades sociales, culturales, artísticas, deportivas, vacacionales o de otra índole, bien en su número de habitantes debido a determinadas situaciones laborales, estacionales, temporales o de otra naturaleza, que se puedan producir en el entorno local y que pueden implicar sobrecargas temporales en los servicios públicos locales.

- Hacienda y Financiación Europea:
 - *Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)*: La recuperación económica de Andalucía implica un cambio en su modelo productivo. Para conseguirlo, Andalucía cuenta con el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que servirá para alcanzar diversos objetivos temáticos, entre los que se encuentran la I+D+i, Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores y Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, entre otros.
 - *Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)*: El desarrollo rural, segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC), tiene especial relevancia en este periodo 2021-2027. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía persigue objetivos como el fomento de la innovación, la mejora del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo, prioridades estrechamente relacionadas con los Objetivos de la Estrategia Europa 2020.
- Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio: Se trata de actuaciones de iniciativa regional y de su delegación territorial en Córdoba, que tienen incidencia local
 - *Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía* (Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba dicho Plan). Tiene como finalidad dotar a las vías pecuarias de una dimensión de utilidad pública que va más allá del uso tradicional ganadero, destacando sus funciones medioambientales, paisajísticas, de desarrollo rural y de esparcimiento ciudadano. El objetivo prioritario del Plan es definir la Red Andaluza de Vías Pecuarias, entendiendo ésta como el conjunto de todas las vías pecuarias de factible recuperación y con potencial acogida de alguno de los usos definidos por dicho Plan: uso tradicional, uso turístico-recreativo y uso ecológico. Actuaciones comunes (actuaciones independientes al tipo de uso



asignado), se trata de la clasificación, el deslinde, el amojonamiento y la recuperación de las vías pecuarias que conforman cada ruta, como actuaciones administrativas, y la señalización, la limpieza y la regeneración, paisajística; y actuaciones específicas en rutas turístico-recreativas, donde es necesaria la adecuación del firme para facilitar actividades de ocio tales como el senderismo a pie, en bicicleta o a caballo; la instalación de equipamientos de uso público ligeros (aparcamientos de bicicletas, carriles-bici y áreas de descanso para éstas últimas); las plantaciones a fin de conseguir una mejora paisajística y hacer más atractivo el uso de las vías pecuarias como itinerarios de paseo sobre todo en los entornos urbanos. Se ha fijado como plazo de ejecución del Plan 20 años.

- *Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020:* La Red Autonómica de Vías Ciclistas propuesta se articula mediante un total de 8 ejes con el objetivo prioritario de acometer recorridos continuos de Oeste a Este (cinco de ellos), y también en sentido transversal Norte-Sur (tres). Esta red debe propiciar su implantación eficaz facilitando conectividad entre las grandes zonas del territorio andaluz y en especial dando cobertura a los espacios naturales de mayor relevancia de la comunidad autónoma. El tipo de actuaciones propuestas está directamente relacionado con el soporte físico en que se apoyan las vías previstas. De este modo deben diferenciarse los tramos en los que será suficiente con la correspondiente señalización y posibles mejoras puntuales de la infraestructura (vías verdes, vías pecuarias y caminos rurales y carreteras salvo de alta IMD).

En este plan se incluye el *Programa Sectorial de Cultura, Ocio y Deporte*, que viene justificado porque el uso de la bicicleta para hacer deporte y pasear es muy habitual y cada vez está más extendido.





- Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: Subvenciones a entidades locales en materia de accesibilidad, *Andalucía + Accesible*, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -Financiado por la Unión Europea-, NextGenerationEU. Su objeto es promover la accesibilidad universal mediante la financiación de proyectos de inversión a entidades locales que tengan como finalidad otorgar soluciones de accesibilidad así como la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas en edificaciones, instalaciones y equipamientos y espacios públicos urbanizados en sus términos o ámbitos específicos, permitiendo su uso o prestando servicio a todas las personas, con independencia de cuáles sean sus capacidades funcionales y garantizando la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Estas actuaciones deben estar previstas en los Planes de Accesibilidad. El presupuesto total asignado es de 8.018.223,00€, que se distribuirá desglosado en los ejercicios y cuantías siguientes para el período 2022-2023.
- Diputación Provincial.
 - *Plan Provincial de Reactivación Económica mediante la Asistencia a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba en el ámbito de sus Competencias. PLAN MÁS PROVINCIA (Ejercicio 2022).* Tiene por objeto, por un lado, la asistencia económica en actuaciones que refuercen y garanticen los servicios públicos de



competencia local, ya sean gestionados directa o indirectamente por aquellas, pudiéndose financiar gastos en inversiones reales; y por otro, coadyuvar las actuaciones de fomento del desarrollo económico y social, a poner en marcha por las propias entidades locales beneficiarias en su ámbito territorial y competencial, ejecutándose en ambos casos, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, con el fin último de favorecer la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Un total de 16mill€.

- *Pfea. Concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Córdoba a las Entidades Locales de la provincia, para la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario. En 2021, algo más de 3mill€ a sumar a la cuantía facilitada por la Junta de Andalucía, que sumaron un total de 12.310.012,39€, y que sirvieron para realizar algunas actuaciones en infraestructuras y equipamientos deportivos.*
- *Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos en la Provincia de Córdoba 2022-23.* Al igual que con el *Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora Caminos Entidades Locales 2022-2023*, aunque éste definido por los servicios centrales de Diputación de Córdoba, el art.6.2 de la Ley de Carreteras de Andalucía señala que las Diputaciones provinciales ejercerán sobre el dominio público viario del que sean titulares las siguientes competencias de planificación, proyección, construcción, financiación, conservación, seguridad vial, explotación, uso y defensa, entre los que se encuentran los caminos forestales y caminos de servicio, que pueden tener análogo uso deportivo (lo que denomina el Plan como adecuación a los usos multimodales urbanos). Este Plan es de competencia y determinación exclusiva por parte de la Diputación Provincial de Córdoba, y contempla 9 actuaciones en el bienio 2022-23, con una inversión total de 800mil€.
- *Plan Contra el Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones Viarias de Titularidad Provincial y Caminos Provinciales 2022-23.* De iniciativa, concreción y determinación por parte de la Corporación provincial, como el anterior, de conformidad con la normativa de régimen local que recoge las competencias de las Diputaciones Provinciales en materia de carreteras provinciales, así como particularmente los arts. 4.2, 5, 6.2 y 8 de la Ley 8/2002, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, aquéllas tienen atribuida competencia para realizar inversiones en las carreteras (CO) y en los caminos provinciales (CP) de su titularidad. Con lo cual, tiene competencia para aprobar un Programa contra el Despoblamiento Mejora de las Comunicaciones, pues con el mismo se asegura la planificación anual en todo el territorio provincial de aquellas vías, que a la vista del informe técnico que consta en el expediente, son deficientes y comprometen la seguridad vial. Un total de 26 actuaciones que selecciona directamente la propia Diputación de Córdoba, y en las que va a invertir en el bienio 2022-2023 un total de 6,7mill€. Como se comentaba con anterioridad con respecto al *Plan Provincial de*



Inversiones de Reposición y Mejora Caminos Entidades Locales 2022-2023, aunque el objetivo no es estrictamente la práctica deportiva, la mejora de estas carreteras supone contar con una red para la ejercitación a pie o en bicicleta, también para el acceso al medio natural para tal práctica (embalses, cotos de caza,...), ya sea recreativa o competitiva (rallies, triatlón, ciclismo, carreras por montaña, deporte de orientación,...)

- *Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales para la Elaboración del Inventario de Infraestructuras Lineales 2021-2022*. La competencia que tienen atribuida los Municipios en relación a los caminos rurales aparece regulada en el art.25.2 d) LRBRL, que le atribuye como competencia propia la "Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad"; así como en el art.9.9 LAULA, que le atribuye el "Deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que garantice el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del término municipal, conforme la normativa que le sea de aplicación". El hecho de disponer de un inventario de caminos de titularidad pública es relevante fundamentalmente para cumplir con las obligaciones de protección y defensa del patrimonio, pero también para poder cumplir con otras obligaciones como la señalización, mantenimiento, regulación de uso y vigilancia de los mismos. En definitiva, el inventario informará a las Entidades Locales sobre la extensión y las características de la red de caminos municipales, proporcionando una mayor seguridad jurídica. La subvención para la formación del inventario de caminos es una iniciativa de la Delegación de Infraestructuras Rurales dependiente del Área de Asistencia Técnica a los Municipios. Un total de 200mil€, con una cuantía máxima por entidad local beneficiaria de 21.250€, siendo 16 las entidades beneficiarias, y 10 las excluidas por diferentes motivos.



4. Costes y fuentes de financiación de las actuaciones propuestas.

En las siguientes tablas se expone una estimación del coste para cada una de las actuaciones previstas, así como un reparto de la correspondiente financiación diferenciando entre la propia aportación municipal, la que se vincula al desarrollo de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, y una tercera opción abierta a otras opciones de financiación de los diferentes niveles de la administración provincial, autonómica, estatal y/o comunitaria.

a) Actuaciones de nuevas instalaciones deportivas.

No se prevén actuaciones.

b) Actuaciones de nuevos espacios deportivos en instalaciones deportivas.

| Instalación deportiva | Tipología espacio deportivo | Coste | Financiación Municipal | Financiación Planes Provinciales | Financiación Otras vías |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Parque José Ropero | parque de calistenia | 25.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € | |

c) Actuaciones para la modernización y mejora de instalaciones y espacios deportivos ya existentes.

| Instalación deportiva | Espacio deportivo / complementario | Atributo | Actuación | Coste | Financiación Municipal | Financiación Planes Provinciales | Financiación Otras vías |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| campo de fútbol | campo fútbol 11 | Pavimento | Renovación | 90.000,00 € | 10.000,00 € | 80.000,00 € | |
| pista de padel | pista de pádel | Pavimento | Renovación | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | |
| gimnasio municipal | sala de musculación | Equipamiento | Reparación | 20.000,00 € | 3.000,00 € | 17.000,00 € | |
| campo de béisbol | campo Béisbol | Cerramiento | Dotación de Equipamiento | 10.000,00 € | 2.000,00 € | 8.000,00 € | |




5. Programación de la ejecución del PLIED: temporal y económica.


La programación de la ejecución de este PLIED se muestra a través de los siguientes gráficos atendiendo a dos categorías, la programación económica, que resulta de los costes de las actuaciones y la distribución de la financiación concretada en las tablas del anterior apartado, y la programación temporal con el horizonte del periodo de vigencia previsto, 2028, ordenada en bienios con el objeto de adaptarse a los periodos de programación de los Planes Provinciales.

| Actuaciones | Coste | Financiación Municipal | Financiación Planes Provinciales | Financiación Otras vías | Bienio 22-23 | Bienio 24-25 | Bienio 26-27 |
|---|--------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nuevas construcciones | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nuevos espacios en instalaciones existentes | 25.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Modernización y mejora | 126.000,00 € | 21.000,00 € | 105.000,00 € | 0,00 € | 36.000,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € |
| TOTAL | 151.000,00 € | 26.000,00 € | 125.000,00 € | 0,00 € | 61.000,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € |

Programación de la financiación por tipo de actuación



Programación de la inversión por tipo de actuación





E. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

E. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO.

El Plan Director contempla entre los contenidos que conforman el Plan Local, el *establecimiento de los mecanismos adecuados para el seguimiento y verificación del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como la fiscalización y control de la ejecución de sus previsiones y determinaciones.*

Este bloque E. recoge la información que da respuesta al citado título, comenzando por **1.Sistema de seguimiento y evaluación**, donde se expone los objetivos y el esquema que fundamenta el mismo.

Dicho sistema se sirve de dos instrumentos, fundamentalmente. En primer lugar, **2.Seguimiento de actuaciones e indicadores**, instrumentos de medida que permitirán por un lado medir el nivel de cumplimiento de las determinaciones y actuaciones recogidas en el presente PLIED, y por otro el efecto que las mismas están teniendo sobre la mejora del parque deportivo local y la calidad ambiental. Tras los indicadores, el siguiente instrumento es **3.Informes y memorias**, documentos en los que se estructura la información obtenida de la aplicación del sistema, su análisis y resultados, y las posibles acciones correctoras y/o de ajuste que de él se deriven.

Se completa este bloque concretando los aspectos formales que establece la normativa de afectación respecto a la **4.Vigencia del PLIED**, y los plazos y procedimientos para tramitar su revisión, modificación y actualización.

1. Sistema de seguimiento y evaluación.

Toda planificación requiere de una evaluación que suministre datos acerca de los resultados obtenidos y que éstos puedan ser comparados con las expectativas con las que se partió, cotejando el grado de esperanza previsto con la satisfacción real de las necesidades obtenidas. A lo largo de todo el proceso planificador, diseño, desarrollo y ejecución, deben establecerse los controles del proceso o seguimiento. Estos controles tienen la función de "evaluar"



durante el desarrollo de los acontecimientos. Si la evaluación es la constatación última del proceso –la comparación entre previsiones y resultados-, los controles desarrollan dicha función durante el proceso mismo, garantizando la idoneidad de su implementación.

Por tanto, el objeto de este sistema de seguimiento y evaluación es establecer los mecanismos de recogida de la información relativa a la ejecución del presente PLIED permitiendo:

Objetivos:

- Medir el estado de avance de las determinaciones y actuaciones previstas.
- Identificar las desviaciones que se puedan dar respecto al trazado previsto y adoptar, en consecuencia, las correspondientes acciones correctoras.
- Valorar el nivel de adecuación o pertinencia de las actuaciones previstas en función de la evolución social, deportiva y económica.
- Realizar un seguimiento de los efectos ambientales de las actuaciones derivadas del desarrollo del plan.
- Evaluar el grado de consecución de los objetivos específicos y generales planteados.

El seguimiento y evaluación del plan se diseña como un proceso continuo a lo largo de su vigencia, enfocándose hacia los siguientes objetos de evaluación:

- Nivel de cumplimiento de las actuaciones previstas.
- Evolución del parque deportivo y su calidad ambiental.

El sistema propuesto se estructura en base al siguiente esquema:



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

| | Seguimiento | Evaluación |
|------------------------------|--|--|
| Finalidad | Observación continua, sistemática y objetiva, a través de la recopilación y tratamiento de datos, de la evolución del cumplimiento de las actuaciones previstas, de la evolución del parque deportivo y de su calidad ambiental. | Análisis, interpretación y valoración participativa de los objetos del seguimiento con el fin de aplicar correcciones o mejoras a la gestión. |
| Método | Recopilación continua de datos y cálculo de indicadores. | Reuniones de reflexión y análisis colectivo. |
| Periodicidad | Continua, con recopilación anual de resultados. | Evaluación bienio1: año 2 Evaluación bienio 2: año 4 Evaluación bienio 3: año 6 |
| Fuente de información | Ficha de seguimiento actuaciones Indicadores de calidad ambiental | Informes anuales de seguimiento, aplicación indicadores, y conocimiento y experiencia personal de los/as participantes. |
| Informes | Informe anual de seguimiento del estado de avance de las actuaciones | Memoria evaluación PLIED 1º bienio Memoria evaluación PLIED 2º bienio Memoria evaluación PLIED 3º bienio Memoria de evaluación final PLIED |
| Gestores | Comisión de seguimiento PLIED Área de deportes Área de urbanismo | Comisión evaluación PLIED: Comisión de seguimiento Responsables políticos Ayuntamiento Agentes de interés: técnicos cordoPLIED, tejido asociativo local, etc. |



2. Seguimiento de actuaciones e indicadores.

La información para realizar el seguimiento se basa en dos instrumentos, principalmente:

Fichas de seguimiento de las actuaciones de cumplimentación anual.

| Actuaciones previstas bienio x | Estado de situación | Coste previsto | Coste final | % ejecutado |
|--------------------------------|--|-------------------------|---|--|
| 1 Nombre actuación PLIED | Indicar el estado de las acciones necesarias para la ejecución de la actuación | Coste previsto en PLIED | Coste final adjudicado a esta actuación | Respecto al coste final, % que se ha ejecutado en el año de referencia |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

| Actuaciones no previstas y realizadas bienio x | Estado de situación | Coste previsto | Coste final | % ejecutado |
|--|--|--|---|--|
| 1 Nombre actuación | Indicar el estado de las acciones necesarias para la ejecución de la actuación. Indicar si pertenece a otro bienio | Coste previsto en caso de pertenecer a otro bienio | Coste final adjudicado a esta actuación | Respecto al coste final, % que se ha ejecutado en el año de referencia |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

Indicadores.



Un indicador es un instrumento de medición elegido como variable relevante que permite reflejar suficientemente una realidad compleja en un espacio temporal determinado. Son elegidos por su relevancia en base al objeto de medición y de acuerdo a las siguientes características:

- Pertinencia
- Independencia
- Precisión y método de cálculo
- Factibilidad
- Periodicidad
- Estándar de calidad

Los indicadores seleccionados para realizar el seguimiento del presente PLIED tienen la siguiente misión:

- Medir el grado de cumplimiento de la planificación realizada (objetivos y actuaciones).
- Identificar desviaciones.
- Toma de decisiones orientadas a la actualización, modificación y mejora continua.

A continuación se definen y desarrollan los indicadores seleccionados para medir y obtener la información considerada relevante para definir el resultado de los dos objetos de evaluación citados anteriormente.



a) Objeto de evaluación 1: Nivel de cumplimiento de las actuaciones previstas.

Fichas de indicadores:

| Indicador 1 | Grado de ejecución actuaciones PLIED |
|------------------------------|--|
| Definición | % de las actuaciones previstas y realizadas para el periodo temporal de referencia. |
| Objetivo PLIED al que afecta | 1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 4-Rentabilizar los recursos disponibles. |
| Método de cálculo | $(N.^{\circ} \text{ de actuaciones previstas y realizadas bienio referencia} / N.^{\circ} \text{ de actuaciones previstas bienio de referencia}) \times 100$ |
| Valores de referencia | Inicial: 0% - Final: 100% |
| Periodicidad | Bianual |
| Responsable | Comisión de seguimiento PLIED |



| Indicador 2 | Grado de ejecución inversiones PLIED |
|------------------------------|---|
| Definición | % de la inversión programada y ejecutada para el periodo de referencia. |
| Objetivo PLIED al que afecta | 1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 4-Rentabilizar los recursos disponibles. |
| Método de cálculo | (coste de las actuaciones previstas y realizadas bienio referencia / coste de las actuaciones previstas bienio de referencia) x 100 |
| Valores de referencia | Inicial: 0% - Final: 100% |
| Periodicidad | Bianual |
| Responsable | Comisión de seguimiento PLIED |



| Indicador 3 | Desviación PLIED: Actuaciones / Inversión |
|-------------------------------------|---|
| Definición | diferencia entre el total de actuaciones/inversión realizada y las actuaciones/inversión prevista para el periodo de referencia. |
| Objetivo PLIED al que afecta | 1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 4-Rentabilizar los recursos disponibles. |
| Método de cálculo | Actuaciones: n.º de actuaciones realizadas (previstas + no previstas) – n.º de actuaciones previstas bienio referencia. Inversión: inversión realizada (prevista + no prevista) – inversión prevista bienio de referencia. |
| Valores de referencia | Resultado -: se ha actuado y/o invertido menos de lo previsto. Desviación negativa. Resultado 0: equilibrio Resultado +: se ha actuado y/o invertido más de lo previsto. Desviación positiva |
| Periodicidad | Bianual |
| Responsable | Comisión de seguimiento PLIED |



b) Objeto de evaluación 2: Evolución del parque deportivo y su calidad ambiental.

Fichas de indicadores: Parque deportivo.

| Indicador 4 | Espacios deportivos por tipo |
|------------------------------|---|
| Definición | % de espacios deportivos convencionales reglados, convencionales singulares y áreas de actividad respecto al total del parque deportivo local |
| Objetivo PLIED al que afecta | 1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 3-Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población a través de la mejora de las instalaciones deportivas |
| Método de cálculo | $(N.^{\circ} \text{ de espacios deportivos por tipo} / \text{total de espacios deportivos}) \times 100$ |
| Valores de referencia | 25% < valor óptimo < 50% |
| Periodicidad | Bianual |
| Responsable | Comisión de seguimiento PLIED |



| Indicador 5 | Modernización y mejora instalaciones deportivas |
|-------------------------------------|---|
| Definición | % de espacios deportivos con iluminación y/o climatización y/o pavimento deportivo (no hormigón) y/o cerramiento respecto al total del parque deportivo local |
| Objetivo PLIED al que afecta | 1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 3-Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población a través de la mejora de las instalaciones deportivas |
| Método de cálculo | (N.º de espacios deportivos con mejoras / total de espacios deportivos) periodo de referencia x 100 |
| Valores de referencia | % valor inicial < % valor medida |
| Periodicidad | Bianual |
| Responsable | Comisión de seguimiento PLIED |



Fichas de indicadores: Calidad ambiental.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indicador 6 | Actuaciones en instalaciones deportivas que incorporan requisitos ambientales |
| Definición | % de actuaciones en instalaciones deportivas (ED y/o EC) que incorporan requisitos ambientales (eficiencia energética, gestión de residuos, ahorro de agua, movilidad activa, reutilización, etc.) |
| Objetivo PLIED al que afecta | 1-Cualificar el Inventario Local de Instalaciones Deportivas. 4-Rentabilizar los recursos disponibles. 5-Proteger los recursos disponibles y promover un desarrollo sostenible. |
| Método de cálculo | $\left(\frac{\text{N.º de actuaciones realizadas con requisitos ambientales}}{\text{N.º total de actuaciones previstas periodo de referencia}} \right) \times 100$ |
| Valores de referencia | 100 % |
| Periodicidad | Anual |
| Responsable | Comisión de seguimiento PLIED |



| Indicador 7 | Consumo energético |
|------------------------------|---|
| Definición | total de consumo de las principales fuentes de energía de las instalaciones deportivas, teniendo en cuenta los ajustes necesarios ante posibles cambios en la oferta. |
| Objetivo PLIED al que afecta | 4-Rentabilizar los recursos disponibles. 5-Proteger los recursos disponibles y promover un desarrollo sostenible. |
| Método de cálculo | Histórico consumo energético anual principales instalaciones deportivas |
| Valores de referencia | valor inicial > valor de medida |
| Periodicidad | Anual |
| Responsable | Comisión de seguimiento PLIED |



3. Informes y memorias.

Tal y como se anunciaba en la introducción del actual bloque de contenidos, el segundo de los instrumentos para el desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación propuesto son los informes y memorias. A continuación se expone el objeto y los contenidos que conforman cada subtipo.

a) Informes anuales de seguimiento.

Objeto: seguimiento del estado de avance de las actuaciones realizadas anualmente sobre el parque deportivo local, mediante la comparación entre lo previsto y lo efectivamente ejecutado, y de la evolución de los indicadores de calidad ambiental.

Contenidos:

- Fichas de seguimiento de actuaciones.
- Indicadores de calidad ambiental.
- Circunstancias significativas y/o sobrevenidas espacio temporal de referencia.
- Observaciones.
- Conclusiones estado de avance.
- Propuestas de acción y/o ajustes.

Temporalidad: anual. Total 5 informes entre 2023 y 2027.

Gestión: Comisión de seguimiento PLIED.

b) Memoria de evaluación PLIED.

Objeto: evaluar la evolución del parque deportivo local en el espacio temporal de referencia mediante la comparación entre el desarrollo previsto y el alcanzado, y la valoración de los efectos obtenidos con las acciones ejecutadas.

Contenidos:

- Informes anuales de seguimiento.
- Medición indicadores.
- Circunstancias significativas y/o sobrevenidas espacio temporal de referencia. Valoración contexto social, deportivo y económico, relaciones de causa-efecto.
- Observaciones.
- Resultados: Nivel de cumplimiento planificación y grado de consecución de objetivos.



- Propuestas de acción y/o ajustes.

Temporalidad: bianual. Total 3 memorias: 2024, 2026 y 2028 (memoria final)

Gestión: Comisión de evaluación PLIED.

Los informes y memorias serán elevados al pleno de la corporación municipal para su conocimiento y aprobación.

4. Vigencia del PLIED.

Según establece el Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se regulan los Planes de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, Art.45.3. Modificación: *los planes locales tendrán vigencia mientras no se elabore un nuevo Plan Local, a no ser que el propio Plan se fije un periodo de vigencia de acuerdo con las competencias de las Entidades locales en la planificación deportiva.*

Según Art.70.4. de la Ley del Deporte de Andalucía, *cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en materia de instalaciones y equipamientos deportivos se ajustará a las especificaciones y directrices que se contemplen en el Plan Director, siendo los planes locales el instrumento de desarrollo del Plan Director en el ámbito local. La vigencia del Plan Director, de acuerdo con lo establecido en el citado decreto (Art.25.1. Vigencia) y en el propio Plan, será de diez años, debiendo producirse su revisión una vez se cumpla ese plazo, que se computará desde la fecha de su aprobación por Acuerdo de Consejo de Gobierno. En todo caso, una vez se cumplan los diez años de vigencia, se entenderá prorrogada la misma automáticamente hasta la aprobación de un nuevo Plan director.*

Por todo, respondiendo a esta obligación de ajuste entre instrumentos de planificación, la vigencia de este PLIED coincidirá con la del actual PDIEDA, que se extiende, en base a su Acuerdo de aprobación, hasta el 25 de septiembre de 2028, sin perjuicio de los supuestos de prórroga que se contemplan para cada instrumento planificador.

a) Revisión.



Código seguro de verificación (CSV):

4100 C941 8D65 DD11 888B



(410)0C9418D65DD11888B

Diligencia para hacer constar que el presente Plan fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día 28 de noviembre de 2024.

Firmado por La Secretaria - Interventora el 29-11-2024

De acuerdo con lo que establece el Plan Director, los planes locales serán revisados cuando resulten afectados por nuevas determinaciones de aquellos instrumentos planificadores con los que guardan relación administrativa, así como por la aparición de circunstancias sobrevenidas que alteren sustancialmente su contenido, y/o por el agotamiento de sus previsiones. Esta revisión se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido para su elaboración.

b) Modificación.

En caso de necesidad de modificar puntualmente el Plan Local, la corporación municipal elaborará un documento justificativo de la modificación propuesta, la cual se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el PDIEDA y en el Decreto 48/2022, de 29 de marzo.

c) Actualización.

En caso de considerarse necesario en base al resultado de los informes de seguimiento y memorias que se vayan emitiendo, se procederá a actualizar el contenido del Plan Local, previa aprobación por parte de la corporación municipal, según la propuesta de actualización realizada por la Comisión de seguimiento del mismo.



DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente plano forma parte del Instrumento Urbanístico. Cumplimiento de Resolución del Plan General de Ordenación Urbánística de Benamejí, Inserto en el Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los planes y espacios catalogados, con nº de registro 3.841, expedido en fecha 10 de Noviembre de 2009 del titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en Córdoba.
Córdoba, 10 de Noviembre de 2009.
La Encargada del Registro
Unidad Registral de Córdoba

Cajada de la Noria

P.B.-11
424.19

Cajada de la Noria

A Lucena 20 Km

Cajada del Calvario

TOMA DE CONOCIMIENTO

- 3 NOV. 2009

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DELEGACIÓN PROVINCIAL

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el Texto Refundido que se acompaña a la presente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.º de la Ley 1/2009, de 2 de febrero, de la Ley de Urbanismo, ha sido aprobado definitivamente.
Benaméji, 23 de Septiembre de 2009
El Encargado del Registro
Unidad Registral de Benaméji

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

USOS RESIDENCIAL

CA ZONA CASCO ANTIGUO
CA1 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 1
CA2 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 2
CA3 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 1
CA4 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 2

TERCIARIO

CO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y OCIO
HT HOTELERO
DOTACIONES
EQUIPAMIENTOS
ESPACIOS LIBRES

INDUSTRIAL

IN1 INDUSTRIAL I
IN2 INDUSTRIAL II
IN3 INDUSTRIAL III
IN4 INDUSTRIAL PP1
IN5 INDUSTRIAL PP2

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

USOS RESIDENCIAL

CA ZONA CASCO ANTIGUO
CA1 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 1
CA2 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 2
CA3 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 1
CA4 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 2

TERCIARIO

CO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y OCIO
HT HOTELERO
DOTACIONES
EQUIPAMIENTOS
ESPACIOS LIBRES

INDUSTRIAL

IN1 INDUSTRIAL I
IN2 INDUSTRIAL II
IN3 INDUSTRIAL III
IN4 INDUSTRIAL PP1
IN5 INDUSTRIAL PP2

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS)

SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUO)

USOS GLOBALES

RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

PARAMETROS DE SECTORES

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD BRUTA
DENSIDAD MÁXIMA
APROVECHAMIENTO MEDIO

SISTEMAS GENERALES (SG)

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TÉCNICOS

ELEMENTOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ELEMENTOS PROTEGIDOS
ESPACIOS PROTEGIDOS

PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL

ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS

CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL
CONSERVACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
RECUPERACIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN

SUNC/ARI/1/01/PU (PA) PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

USOS GLOBALES

RESIDENCIAL
TERCIARIO
INDUSTRIAL

ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS

CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL
CONSERVACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
RECUPERACIÓN AMBIENTAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENAMEJÍ (CORDOBA)

ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A LA LOU. TEXTO REFUNDIDO

AYT. DE BENAMEJÍ - DIPUTACIÓN DE CORDOBA - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDENACIÓN COMPLETA
NÚCLEO URBANO DE BENAMEJÍ

ESCALA 1:1.500
FECHA FEBRERO 2009

SECCIÓN 05.1

NÚCLEO PRINCIPAL: BENAMEJÍ

EQUIPO: INMACULADA MORENO AGUILAR - CAMELIA NAVARRO MARTÍNEZ - ENRIQUE DOMÍNGUEZ CANTERO

05.1

05.2

05.3

05.4

05.5

05.6

05.7

05.8

05.9

05.10

05.11

05.12

05.13

05.14

05.15

05.16

05.17

05.18

05.19

05.20

05.21

05.22

05.23

05.24

05.25


05.26

05.27

05.28

05.29

05.30



SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC)

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

USOS RESIDENCIAL

- CA ZONA CASCO ANTIGUO
- CA1 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 1
- CA2 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 2
- CA3 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 1
- CA4 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 2

TERCIARIO

- CO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y OCIO
- CO1 HOTELERO
- DOTACIONES
- EQUIPAMIENTOS
- ESPACIOS LIBRES

INDUSTRIAL

- IN1 INDUSTRIAL I
- IN2 INDUSTRIAL II
- IN3 INDUSTRIAL III
- IN4 INDUSTRIAL PPI

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC)

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

USOS RESIDENCIAL

- CA ZONA CASCO ANTIGUO
- CA1 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 1
- CA2 ZONA RENOVACIÓN DEL CASCO 2
- CA3 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 1
- CA4 ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 2

TERCIARIO

- CO COMERCIAL ADMINISTRATIVO Y OCIO
- CO1 HOTELERO
- DOTACIONES
- EQUIPAMIENTOS
- ESPACIOS LIBRES

INDUSTRIAL

- IN1 INDUSTRIAL I
- IN2 INDUSTRIAL II
- IN3 INDUSTRIAL III
- IN4 INDUSTRIAL PPI

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS)

SUELO URBANIZABLE ORDENADO (SUO)

USOS GLOBALES

- RESIDENCIAL
- TERCIARIO
- INDUSTRIAL

PARÁMETROS DE SECTORES

- COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD BRUTA
- DENSIDAD MÁXIMA
- APROVECHAMIENTO MEDIO

SISTEMAS GENERALES (SG)

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMENTOS

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TÉCNICOS

ELEMENTOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ELEMENTOS PROTEGIDOS

PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ESPACIOS PROTEGIDOS

ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS

CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL

CONSERVACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN

RECUPERACIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN

SUNC/ARI/1/03/PU (PA) PLANTEAMIENTO APROBADO

LEGENDA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

ESTADO DE DETALLE

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

PLAN PARCIAL

LEGENDA DE SECTORES

LEGENDA DE IDENTIFICACIÓN

LEGENDA DE SUELO

SUC: SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUNC: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUS: SUELO URBANIZABLE NO CONSOLIDADO TRANSITORIO

SUO: SUELO URBANIZABLE ORDENADO

SUS: SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUS: SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUS: SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO TRANSITORIO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENAMEJI (CORDOBA)

ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A LA LOA. TEXTO REFUNDIDO

AYT. DE BENAMEJI - DIPUTACIÓN DE CORDOBA - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

05.3 Diputación de Córdoba

ORDENACIÓN COMPLETA

NÚCLEO URBANO DE BENAMEJI


ESCALA 1:1.500

FECHA FEBRERO 2009

NÚCLEO PRINCIPAL: BENAMEJI

BENAMEJI

EQUIPO: INMACULADA MORENO AGUILAR - CAMELIA NAVARRO MARTÍNEZ - ENRIQUE DOMÍNGUEZ CANTERO




| Código Instalación | Denominación | Núcleo |
|--------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | Piscina Municipal | DISEMINADO |
| 2 | Complejo Deportivo Urbano | DISEMINADO |
| 3 | Inst Deportiva Casa Rural La Barca | DISEMINADO |
| 4 | Piscina “camping Los Caños” | DISEMINADO |
| 5 | Campo De Tiro | DISEMINADO |
| 6 | Ceip N. Señora De Gracia | DISEMINADO |
| 7 | Gimnasio | BENAMEJÍ |
| 8 | Parque Municipal Jardín | BENAMEJÍ |
| 9 | Ies Don Diego De Bernuy | BENAMEJÍ |
| 10 | Pista Polideportiva “el Tejar” | EL TEJAR |



Instalaciones Deportivas BENAMEJÍ





| Código Instalación | Denominación | Núcleo |
|--------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | Piscina Municipal | DISEMINADO |
| 2 | Complejo Deportivo Urbano | DISEMINADO |
| 3 | Inst Deportiva Casa Rural La Barca | DISEMINADO |
| 4 | Piscina “camping Los Caños” | DISEMINADO |
| 5 | Campo De Tiro | DISEMINADO |
| 6 | Ceip N. Señora De Gracia | DISEMINADO |
| 7 | Gimnasio | BENAMEJÍ |
| 8 | Parque Municipal Jardín | BENAMEJÍ |
| 9 | Ies Don Diego De Bernuy | BENAMEJÍ |
| 10 | Pista Polideportiva “el Tejar” | EL TEJAR |



Instalaciones Deportivas EL TEJAR

